

J CANADA. PARLEMENT.


103


H63 Documents de la session.

1899

v.8

*\$ 103 103 1899 0.8 ex.2







DOCUMENTS DE LA SESSION

VOLUME 8

QUATRIÈME SESSION DU HUITIÈME PARLEMENT

DU

CANADA

SESSION 1899



DOCUMENTS DE LA SESSENN

VOLUMBS

THE RESERVE OF THE PURITY OF THE PARTY OF

ACAMAO

SERVING 1890



Voir aussi la liste numérique, page 5-

INDEX ALPHABÉTIQUE

DES

DOCUMENTS DE LA SESSION

DU

PARLEMENT DU CANADA

QUATRIÈME SESSION, HUITIÈME PARLEMENT, 1899.

Note. - Pour trouver promptement si un document a été imprimé ou non, on a ajouté les lettres (p. i.) en regard de ceux qui ne sont pas imprimés; on comprendra que ceux qui ne sont pas ainsi marqués sont imprimés. On trouvera de plus amples renseignements concernant chaque document dans la liste qui commence à la page 5.

A	В
Acadia, Croiseur	Bibliothèque du Parlement, Rapport 17
Actionnaires des banques chartées 3	Biens personnels(p.i.) 46
Affaires indiennes, Rapport annuel 14	Billets de banques
Agnes, Maître de poste d'(p.i.) 21	British American Bank Note Co (p.i.) 129
Agriculture, Rapport annuel 8	Brown, Marion(p.i.) 174
Agriculture, Mises à la retraite dans le	Budgets
ministère de l'(p.i.) 30	
Alain, Napoléon(p.i.) 21	C
Alaska et Alert, Steamers (p.i.) 77, 78	Câble sous-marin jusqu'à Skagway (p.i.)97, 97a
Alaska et le Canada, Frontière entre l' 99	Cabotage, lois du
Anglo-Canadienne, Cie de prêt et de place-	Cabotage, lois du(p.i.) 52a
ment(p.i.) 35	Caldwell, Wm(p.i.)21w, 21x
Anticosti, Ile d' 47	Canada-Est, Cie de ch. de fer(p.i.) 117
Archives du Canada 8	Canal Lachine(p.i.) 21d, 163 à 163b
Archives publiques et édifices(p.i.) 49	Canaux et rivières, Travaux sur les(p.i.) 150
Arrangements pour l'entreposage aux Etats-	Cartes postales(p.i.) 105d
Unis (p.i.) 82	Cavalerie, Inspecteurs de(p.i.) 34
Ashcroft, CB(p.i.) 61	Cens électoral
Assurances, Rapport annuel 4	Central du NB., Chemin de fer (p.i.) 118
Assurances, Compagnies d' 4a, 4	Champ de Mars, Montréal (p.i.) 56
Auditeur général, Rapport de l' 1	Charlotte, Nasses dans le comté de(p.i.) 149
	Chemins de fer et Canaux, Rapport annuel. 10
В	Chenal du Nord(p.i.) 159
Dai: 1. Cl. 1. Cl. 1. 1. C. 1. 1. 1. C. 1. 1. 1. C. 1. 1.	Chicoutimi, Destitutions dans(p.i.) 211
Baie des Chaleurs, Chemin de fer de la (p.i.) 171	China-Point(p.i.) 94
Balances non réclamées dans les banques 3	p.1.) 00, 000
Banques chartées	Claims miniers
Banque du Peuple(p.i.) 67	Clifton, New-London(p.i.) 157
Bath, Maître de poste de(p.i.) 21/	1 July 1
Baux de lots riverains dans l'Ottawa(p.i.) 147	Colombie-Britannique, Administration
Bélanger, Fréd	, 00
Bétail, Embargo sur le	Colombie-Britannique, Fortifications de
Bétail, Inspection du	(n;) 190 190 a

c		G	
Colombie-Britannique, Juges de la(p.i.) 55, 7	2	Gouvernement, Edifices du (p.i.)	156
Colombie-Britannique, Statuts de la 11		Grand-Narrows (p.i.)	57 <i>i</i>
	.0a	Grand-View, I.PE (p.i.)	155
	5	Gross, Boaz	21r
	6		
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	5a	н	
	33 1c	Hall, Dr(p.i.) 165	2. 162a
	3a	Herns, John (p.i.)	21t
	1+	Hogg, W. A(p.i.)	21u
Comptes publics, Rapport annuel	2	Homesteads, Inscriptions de(p.i.)	62
Cour Supérieure, Québec(p.i.) 14		Haute Commission conjointe(p.i.)	125
	66a	Houille, Port de Nanaïmo (p.i.)	169
Coste, Louis (p.i.)66, 13 Coteau-Landing 7	4		
	116	1	
		Ile aux Neix(p.i.)	76
D		Ile du Prince-Edouard	104
Deadman, Ile 6	8a	Malles de (p.i.)	115
	8	" Ch. de fer de l'.(p.i.) 57	
Déclaration du premier ministre(p.i.) 17	5	Impressions publiques et papeterie	16b 34
Désaveu des statuts de la Colombie-Britan-	3 1	Inspection de la potasse	90
nique		Intercolonial, Chemin de fer:	
Désaveu des statuts du Manitoba 13 Dewan et Skelton		Archibald, Peter S (p.i.)	21e
	5	Dépenses	576
	3a	Prolongement à Montréal	
Donaghue, W(p.i.) 7	5	Fret transporté	57f
	4	Fret, Drawback sur le(p.i.) Michaud et Bélanger(p.i.)	57l, h 21y
Dragueur Prince Edward (p.i.) 16		Service de Québec (p.i.)	57n
Droits sur les successions	6	Restaurant à Grand-Narrows (p.i.)	57 <i>i</i>
Drummond, Chemin de lei du combe de 60, 6	ou	Revenu et dépenses (p.i.)	57g
E		Revenu perçu	57a
Eclairage des édifices de l'Etat(p.i.) 15	6	Matériel roulant	57e, k 57m
Edifices du gouvernement(p.i.) 15	6	Soumissions pour rails d'acier (p.i.)	57j
	6	Soumissions pour traverses (p.i.)	57c, d
Esquimalt, Bassin de radoub d'. (p.i.) 17		Dépenses d'exploitation	57
Etats-Unis, Navires de pêche des(p.i.) 27, 8	3	Intérieur, Rapport annuel.	13
F		Iroquois, Ecluses à(p.i.)	139
Facteurs de la poste à Victoria(p.i.) 12	3		
Faillite, Loi de	1	J	
	18	Jésus, Rivière(p.i.)	100
Falsification des substances alimentaires	76	Jetées et quais(p.i.)	135
	80	Justice, Rapport annuel	18
Fermes expérimentales Fortifications dans la Colombie-Britan-	8b		
nique(p.i.) 13	8	K	
Fort-Williams, Port de(p.i.) 6	1	Voteboson Fraeman	21p
	8	Ketcheson, Freeman (p.i.) King, George G (p.i.)	21p 22b
	9	King, design different films	
Fruits, Culture des(p.i.) 16	1	L	
The state of the s			
G		La Reine vs Coulombe(p.i.)	126
	v	Leake, J. R	21 <i>i</i>
	5	Lenoir, Alfred $(p.i.)$ Little-Sands, I.P.E $(p.i.)$	21j $21a$
Odverneur general, Blandars du(D.I.) 2	2 0	intuic-bands, 1.1.12 (p.1.)	210

M	P
Macdonald et Fraser, Mort de 70	Pacifique, Câble du
Madeleine, Ile de la(p.i.) 65	Papeterie et impressions publiques 16b
Maîtres de poste, Destitutions de (p.i.) 216	Parc Stanley 68a
Malles pour l'I.PE (p.i.) 115	Passe du Nid-de-Corbeau, Chemin de fer de
Mandats du Gouverneur général(p.i.) 24	la 70
Mandats-poste(p.i.) 105-1056	Pêche du homard, Règlement sur la(p.i.) 154
Manitoba, Poursuites [au sujet des élec-	Primes de(p.i.) 32
tions	
Manitoba, Terres des écoles du	Pêcheries, Rapport annuel 11a
Manitoba, Terres des écoles du(p.i.) 48a, 165	Pictou, Quai de
Manitoba, Désaveu des statuts du	
Marine marchande	
Marine, Rapport annuel	" " (p.i.)38, 160
Matrices, Planches, etc	1 to 1
Marsh Hill(p.i.) 22	
Meagher, Thomas (p.i.) 107	Ecluses de la(p.i.) 139
Médicaments pour la gendarmerie à che-	Pointe-Claire, Quai de la(p.i.) 95
val(p.i.) 168	Police fédérale
Mesures, poids, etc	
Michaud, Pierre(p.i.) 21	
Middleton, W. C	Potasse, Inspection de la(p.i.) 90
Milice et Défense, Rapport annuel 19	Premier ministre(p.i.) 98
Mistassini, Quai de	Premier ministre, Déclaration du(p.i.) 175
Montréal, Champ de Mars de (p.i.) 56	Pressuration des travailleurs 151
7 1 2 (1:) 00	Prince-Edouard, Ile du
Morris, Dr(p.i.) 93	Prince-Edouard, Chemin de fer de l'Île
Morris, Di	du
Me	Prince Edward, Dragueur(p.i.) 164
McMillan, William D(p.i.) 21	
McNeil, Joseph(p.i.) 21	du tarif 109
	Protocole n° lxiii 99
N	Publications, Poids des (p.i.) 124
Nanaïmo, Port de(p.i.) 169	
Nelson vs Donelly	•
Nasses dans le comté de Charlotte(p.i.) 149	
Naufrage-Pond(p.i.) 146	Luais et ietées (n.i.) 135
Navires, Liste des	Québec, Employés du gouvernement de. (p.1.) 1036
Couronne de	Québec, Service de chemin de fer à(p.i.) 577
Nord-Ouest, Acte d'irrigation du(p.i.)	1 Québec Cour Supérioure (n.i.) 143
Gendarmerie à cheval du 18	
Norwood, H. H	B
North-Perott, Bureau de poste de(p.i.) 22	
	Rapport spécial sur le commerce 56
0	Rébellion de 1885
Obligations et garanties(p.i.) 31	,
Ogilvie, William	
Rapport de	
Ottawa, Pouvoir hydraulique de l'(p.i.) 14' Ouellet, David(p.i.) 16:	,
Ouenet, David	Roberval, Construction de chalans à(p.i.) 75 Roberval, Jetée de
P	Roche-Fendue et de Calumet, Barrages
Pacifique Canadien, Chemin de fer du:	de la(p.i.) 128
Affaires avec le minist. de l'Intérieur.(p.i.) 43	
Convention avec le ministère des Chemins	Rubidge, Tom. S (p.i.) 78
de fer(p.i.) 6	Russell, Charles
Terres vendues par le	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
$1\frac{1}{2}$	3

8	т
Saisie de pièges et de cordes(p.i.) 96	Terres fédérales(p.i.) 36, 43, 45
Sainte-Anne, Ecluse de (p.i.) 21d	Timbres de poste 106
Saint-Jean, NB (p.i.) 158	Timbres-poste
Saint-Methode (p.i.) 73, 141	Toronto, Bureau de poste de(p.i.) 130
Saint-Vincent-de-Paul, Pénitencier de 18	Travaux publics, Rapport annuel 9
Saskatchewan, Rébellion de la(p.i.) 136	Trésorerie, Rejet des décisions de l'Auditeur
Sauvages, Acte concernant les(p.i.) 28	général par le Conseil de la(p.i.) 23
Sauvages, Yale et Caribou(p.i.) 167	Turner, Administration, CB
Sauvages Songhees (p.i.) 119	Tuscarora, Sauvages de(p.i.) 85
Scrimgeour, John Gow(p.i.) 116	V
Scugog, Sauvages de l'île(p.i.) 21f, 120	V
Secretariat d'Etat, Rapport annuel 16	Victoria, Port de(p.i.) 93
Service civil:	Victoria, Facteurs de(p.i.) 123
Nominations et promotions 108	Virginia, Bureau de poste de(p.i.) 22
Commission d'enquête(p.i.) 21a	
Destitutions $103c$, e , f et h	W
Destitutions(p.i.) 103, 103a, d, g	Wade, F. C
Examinateurs 16c	Walker, Christophe (p.i.) 21m
Officiers d'immigration (p.i.) 101	
Acte d'assurance	Y
Liste du 16a	Yale et Caribou, Sauvages de (p.i.) 167
Service extérieur	Yorkton, T.NO(p.i.) 60
Zizinistozo dos z sessetti i i i i (r i i i i i i i i i i i i i i	Yukon:
Employee de Quescottittititititititititititititititititi	Administration du district(p.i.) 59, 63d
Mises à la retraite	Arrangements d'entreposage(p.i.) 82
Skagway, Câble sous-marin jusqu'à(p.i.) 97, 97a	Arrêtés du conseil(p.i.) 102b
Skelton et Dewan	Baux de dragage d'or (p.i.) 39
Solliciteur général(p.i.) 98	Chemin de fer dans le
Soulanges, Canal de(p.i.) 172	Commissaire de l'or(p.i.) 80
Southport à Murray-Harbour, Chemin de	Commission à Wm Ogilvie(p.i.) 37
fer de(p.i.) 127	Commission sur plaintes et enquêtes87a, 87c
Statistique criminelle 8c	Contrats de malle(p.i.) 121
Steamers Pingree et Low	Fleuves Stikine et Yukon 79
Steveston, ('olombie-Britannique(p.i.) 153	Inspecteur de l'or (p.i.) 132
The receiving a second of the	Marchandises importées (p.i.) 133
T	Mines de placers d'or(p.i.) 40
-	Nominations (p.i.) 102, 102a
Tabac, Fabriques de(p.i.) 91	Permis de boissons
Télégraphe commercial du Nord, Cie de.(p.i.) 114	Permis de boissons(p.i.) 63e à 63g
Télégraphe jusqu'à Skagway, Ligne de.(p.i.) 97, 97a	
Terrains aurifères, Mines sur les(p.i.) 40	Rapport de W. Ogilvie
Terres des écoles, Manitoba	Shérif et greffier de la cour(p.i.) 81

Woyez aussi l'Index alphabétique, page 1.

LISTE DES DOCUMENTS DE LA SESSION

Arrangés par ordre numérique, avec leur titre au long; les dates auxquelles ils ont été ordonnés et présentés aux deux Chambres du Parlement; le nom du député qui a demandé chacun de ces documents, et si l'impression en a été ordonnée ou non.

CONTENU DU VOLUME 1.

(Ce volume est relié en deux parties.)

 Rapport de l'Auditeur général pour l'exercice terminé le 30 juin 1898. Présenté (en partie) le 7 avril 1899, par l'hon. W. S. Fielding. Présenté (complet) le 26 avril 1899.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME 2.

- 20. Estimations des sommes requises pour le service du Canada pour l'exercice expirant le 30 juin 1900. Présentées le 24 avril 1899, par l'hon W. S. Fielding.

Imprimées pour la distribution et les documents de la session.

- 2b. Estimations supplémentaires pour l'exercice qui se terminera le 30 juin 1899. Présentées le 12 juin 1899, par l'hon. W. S. FieldingImprimées pour la distribution et les documents de la session.
- 2c. Estimations supplémentaires des sommes requises pour le service du Canada pour l'exercice expirant le 30 juin 1900. Présentées le 18 juillet 1899, par l'hon. W. S. Fielding.

Imprimées pour la distribution et les documents de la session.

2d. Estimations supplémentaires additionnelles des sommes requises pour le service du Canada pour l'exercice expirant le 30 juin 1900. Présentées le 7 août 1899, par l'hon. W. S. Fielding.

Imprimées pour la distribution et les documents de la session.

 Liste des actionnaires des banques chartées du Canada, à la date du 31 décembre 1898. Présentée le 30 mars 1899, par l'hon. W. S. Fielding.

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME 3.

- 4. Rapport du Surintendant des assurances, pour l'année terminée le 31 décembre 1898.
 - Imprimé pour la distribution et les documents de la session.
- 4a. Relevés préliminaires des affaires des compagnies d'assurances sur la vie, au Canada, pour l'année 1898. Présentés le 10 avril 1899, par l'hon. W. S. Fielding.
 - Imprimés pour la distribution et les documents de la session.
- 4b. Sommaires des rapports des compagnies d'assurances au Canada, pour l'année terminée le 31 décembre 1898. Présentés le 25 mai 1899, par l'hon. W. S. Fielding.

Imprimés pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME 4.

- Rapport du département du Commerce pour l'exercice expiré le 30 juin 1898. Présenté le 19 avril 1899, par sir Richard Cartwright...... Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME 5.

6. Tableaux du Commerce et de la Navigation du Canada, pour l'exercice expiré le 30 juin 1898. Présentés le 20 mars 1899, par l'hon. W. Paterson. Imprimés pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME 6.

 Rapport, relevés et statistiques du Revenu de l'Intérieur du Canada, pour l'exercice expiré le 30 juin 1898. Présentés le 21 mars 1899, par sir Henri Joly de Lotbinière.

Imprimés pour la distribution et les documents de la session.

7n. Partie II, inspection des poids et mesures et du gaz, pour l'exercice expiré le 30 juin 1898. Présentée le 21 mars 1899, par sir Henri Joly de Lotbinière.

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

7¹. Partie III, falsification des substances alimentaires, pour l'exercice expiré le 30 juin 1898. Présentée le 21 mars 1899, par sir Henri Joly de Lotbinière.

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

 Rapport du Ministre de l'Agriculture de la Puissance du Canada, pour l'année expirée le 31 octobre 1898. Présenté le 11 avril 1899, par l'hon. S. A. Fisher.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

8a. Rapport sur les Archives du Canada, 1898. Présenté le 1er juin 1899, par l'honorable S. A. Fisher.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME 7.

- 86. Rapport du directeur et des officiers des fermes expérimentales, pour l'année 1898. Présenté le 15 mai 1899, par l'hon. S. A. Fisher. Imprimé pour la distribution et les documents de la session.
- 8c. Statistique criminelle pour l'année 1898. Imprinée pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME 8.

- Rapport annuel du Ministre des Travaux Publics, pour l'exercice terminé le 30 juin 1898. Présenté le 27 juin 1899, par l'hon. W. S. Fielding. Imprimé pour la distribution et les documents de la session.
- 10. Rapport annuel du Ministre des Chemins de fer et Canaux, pour l'exercice 1897-98. Présenté le 23 mars 1899, par l'hon. A. G. Blair..... Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME 9.

Rapport annuel du ministère de la Marine et des Pêcheries, pour l'exercice expiré le 30 juin 1898.
 —Marine. Présenté le 7 avril 1899, par sir Louis Davies.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

11*. Rapport des commissaires nommés en vertu de l'arrêté du conseil du 11 janvier 1898, pour faire une enquête sur les prétendus griefs des pilotes du district de Montréal, etc.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

- 11†. Premier rapport annuel de la Commission de Géographie du Canada, 1898.
 - Imprimé pour la distribution et les documents de la session.
- 11a. Rapport annuel du ministère de la Marine et des Pêcheries, pour l'exercice expiré le 30 juin 1898.

 —Pêcheries. Présenté le 30 mars 1899, par sir Louis Davies.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME 10.

11b. Liste de la marine marchande publiée par le ministère de la Marine et des Pêcheries ; étant une liste des navires inscrits sur les livres d'enregistrement du Canada, le 31 décembre 1898.

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

- 11d. Rapport des Commissaires du havre, etc., 1898.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME 11.

CONTENU DU VOLUME 12.

 Rapport annuel du ministère des Affaires Indiennes, pour l'exercice expiré le 30 juin 1898. Présenté le 21 mars 1899, par l'hon. C. Sifton.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME 13.

- Rapport du Secrétaire d'Etat pour 1898. Présenté le 27 mars 1899, par sir Wilfrid Laurier.
 Imprimé pour la distribution et les documents de la session.
- 16a. Liste du Service Civil du Canada, 1898. Présentée le 27 mars 1899, par sir Wilfrid Laurier.
 Imprimée pour la distribution et les documents de la session.
- 16b. Rapportannuel du département de l'Imprimerie et de la Papeterie publiques, pour l'exercice expiré le 30 juin 1898. Présenté le 10 avril 1899, par sir Wilfrid Laurier.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

- 16c. Rapport du Bureau des Examinateurs du service civil, pour l'année civile 1898. Présenté le 2 mai 1899, par sir Wilfrid Laurier..... Imprimé pour la distribution et les documents de la session.
- Rapport du Ministre de la Justice sur les Pénitenciers du Canada, pour l'exercice expiré le 30 juin
 Présenté le 21 juin 1899, par l'hon. C. Fitzpatrick.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

19. Rapport du ministère de la Milice et de la Défense du Canada, pour l'année expirée le 31 décembre 1898. Présenté le 27 mars 1899, par l'hon. F. W. Borden.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

CONTENU DU VOLUME 14.

- 20. Rapport sur le plébiscite de la prohibition tenu le 29 septembre 1898, au Canada. Présenté le 24 avril 1899, par sir Wilfrid Laurier Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

- 21d. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 2 mai 1898,—Etat donnant les noms de tous les employés du canal de Lachine et de l'écluse de Sainte-Anne qui ont été destitués depuis le 23 juin 1896, la cause de la destitution, le nom de la personne qui a porté plainte dans chaque cas, le montant des gages payés à chaque employé destitué, et le nom de son successeur ainsi que le montant des gages payés au nouveau titulaire. Présentée le 17 mai 1899.—M. Monk.

- 21k. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 17 mai 1899,—Copie de tous arrêtés du conseil concernant la nomination et la destitution de M. Russell, inspecteur des bateaux à vapeur, de tous les rapports et preuve dans toute enquête faite sur sa conduite, de tous rapports, papiers et correspondance concernant sa dernière nomination ou sa réinstallation dans le service public, et de toutes communications adressées par ou à cet officier, ou le concernant, depuis qu'il a commencé à exercer des fonctions dans le district du Yukon. Présentée le 6 juin 1899.—Sir C. Hibbert Tupper.

 Pas imprimée

- 21m. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 29 mai 1899,—Copie de tout papier et de toute correspondance au sujet de la destitution de Christopher Walker, maître de poste à Ailsa Craig, Ont., et copie des accusations (s'il en est) portées contre lui, ainsi que du rapport fait à la suite de toute enquête tenue à ce sujet. Présentée le 13 juin 1899.—M. Haugart.

Pas imprimée.

- 21n. Répense à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 14 mars 1898,—Copie de toute correspondance, rapports d'inspecteurs et documents concernant la destitution du maître de poste d'Agnès et le transfert de ce bureau de poste. Présentée le 13 juin 1889.—M. Pope. Pas imprimée.
- 210. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 14 juin 1899, pour copie de la correspondance et autres papiers au sujet de la destitution de M. Joseph McNeil, gardien de phare, Pointe-Jérôme, St. Peter's, Cap-Breton. Présentée le 14 juin 1899.—Sir Louis Davies.

Pas imprimée.

- 21q. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 30 mars 1898,—Copie de tous arrêtés du conseil, papiers, dépositions, rapports, documents, etc., concernant la destitution de Napoléon Alain comme maître de poste de l'Ancienne Lorette, et copie de toutes instructions données par le ministère des Postes ou aucun de ses officiers à l'inspecteur des postes à Québec ou à quelque autre officier au sujet du témoignage à rendre dans une action pour dommages intentée par le dit Napoléon Alain contre Frédéric Belleau. Présentée le 19 juin 1899.—M. Casgrain.

- 21§. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 8 mai 1899,—Copie de tous rapports, correspondance et autres papiers se rapportant à la destitution de M. Fairlie, principal de l'Ecole Industrielle de la Terre de Rupert, dans la province du Manitoba. Présentée le 28 juin 1899.—
 M. Bourassa
 Pas imprimée.
- 21u. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 8 mai 1899,—Copie de la commission émise pour une enquête sur les accusations portées contre W. A. Hogg, préposé au débarquement au port douanier de Collingwood, de la preuve faite devant le commissaire, du rapport de cedernier, de l'arrêté du conseil basé sur ce rapport, et de toute correspondance et papiers à ce sujet. Présentée le 25 juillet 1899.—M. McCarthy
 Pus imprimée.

- 22. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 10 mai 1897,—Copie de toutes pétitions, lettres, avis, correspondance, obligations et papiers concernant l'établissement d'un bureau de poste dans le comté d'Annapolis, appelé "Virginia", et la nomination de M. Ezekiel Banks comme maître de poste au dit endroit. Présentée le 21 mars 1899.—M. Mills.....Pas imprimée.
- 22a. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 10 mai 1397,—Copie de toutes pétitions, lettres, avis, obligations, papiers et documents concernant l'établissement d'un bureau de poste, dans le comté d'Annapolis, appelé "North Perott", et la nomination de M. Alfred Spurr comme maître de poste au dit endroit. Présentée le 21 mars 1899,—M. Mills.....Pas imprimée.
- 23. Rejets par le conseil de la Trésorerie des décisions de l'Auditeur général entre le commencement de la session de 1898 et la session de 1899. Présentés le 21 mars 1899, par l'hon. W. S. Fielding.

Pas imprimés.

- 29. Relevé conforme à la clause 17 de l'Acte d'assurance du service civil, pour l'exercice terminé le 30 juin 1898. Présenté le 30 mars 1899, par l'hon. W. S. Fielding.

Imprimé pour les documents de la session

30. Etat de toutes les pensions et allocations de retraite accordées à des employés du service civil donnant le nom et le grade de chaque employé pensionné ou mis à la retraite, son âge, son traite ment et ses années de service, son allocation et la cause de sa retraite, et indiquant si la vacance créée a été remplie par promotion ou nouvelle nomination, et le salaire du nouveau titulaire, durant l'année expirée le 31 décembre 1898. Présenté le 30 mars 1899, par l'hon. W. S. Fielding.

Imprimé pour les documents de la session.

30a. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 14 février 1898,—Etat donnant,—

(a) les noms de tous les employés civils qui ont été mis à la retraite entre le 13 juillet 1896 et le 1er janvier 1898; (b) l'âge de chacun de ces employés; (c) les années de service des dits employés; (d) le montant retiré par chacun, chaque année; (e) le montant de la pension annuelle accordée à chacun; (f) les noms des nouveaux employés nommés depuis le 13 juillet 1896; (g) l'âge de chacun d'eux; et (h) le montant du salaire de chacun d'eux. Présentée le 14 juin 1899.—M. Taylor.

- 31. Relevé détaillé de toutes les obligations enregistrées dans le département du Secrétaire d'Etat, depuis le dernier relevé du 16 février 1898, soumis au Parlement du Canada, en conformité de la clause 23, chap. 19 des Statuts Revisés du Canada. Présenté le 30 mars 1899, par sir Wilfrid Laurier.

Pas imprimé

- 34. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 18 avril 1898, —Copie de tous rapports et recommandations des inspecteurs de cavalerie, artillerie et infanterie au sujet de leurs inspections jusqu'au 18 avril, pour l'exercice 1897-98. Présentée le 10 avril 1899.—M. Hughes..Pas imprimée.
- 35. Etat d'affaires de la Compagnie de Prêts et de Placements Anglo-Canadienne (à responsabilité limitée) pour l'année expirée le 31 décembre 1898. Présenté (au Sénat) le 21 mars 1899, par l'hon.

 Pas imprimé.
- 37. Commission nommant William Ogilvie, commissaire, aux termes du chapitre 114 des Statuts Revisés du Canada, pour faire une enquête et un rapport sur des accusations portées contre plusieurs fonctionnaires du gouvernement dans le district du Yukon. Présentée le 17 avril 1899, par l'hon. C. Sifton.

 Pas imprimée.

- 41. Relevé de toutes les terres vendues par la Compagnie du chemin de fer du Pacifique Canadien depuis le 1er octobre 1897 jusqu'au 1er octobre 1898. Présenté le 19 avril 1899, par l'hon. C. Sifton.

- 46. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes en date du 21 avril 1899, pour copie des représentations faites par le Haut-Commissaire du Canada et les "agents généraux des colonies anglaises au sujet de l'imposition d'un droit foncier sur les propriétés personnelles situées dans les colonies en 1894. Présentée le 21 avril 1899.—Sir Wilfrid Laurier.

Imprimée pour les documents de la session.

47. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 21 avril 1899, pour copie de la correspondance échangée entre le ministère des colonies et le gouvernement du Canada au sujet de l'Île d'Anticosti. Présentée le 21 avril 1899.—Sir Wilfrid Laurier.

Imprimée pour les documents de la session.

48. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 18 avril 1898,—Copie de tous arrêtés du conseil, mémoires, correspondance et tous autres documents concernant l'octroi de 150,000 acres de terres publiques en faveur de l'Université du Manitoba, et le transfert des dites terres et de leurs titres à l'Université. Présentée le 24 avril 1899.—M. La Rivière.

Imprimée (en partie) pour la distribution et les documents de la session.

- 48a. Réponse supplémentaire à une adresse du Sénat en date du 31 mars 1898,—Etat indiquant la quantité de terres réservées pour les écoles dans le Manitoba, la quantité de ces terres qui ont été vendues et le prix de leur vente; le montant perçu sur le prix d'achat, les sommes encore dues au gouvernement, la manière dont ce fonds est placé et administré, le montant déjà payé à la province du Manitoba, avec indication de ce qui a été payé sur le capital et les intérêts, le montant restant au crédit de la province, tant en capital qu'en intérêts, les dates des paiements faits dans chaque cas, le montant de chaque paiement; aussi, la correspondance, les documents, mémoires, etc., et les arrêtés du conseil relatifs à ce sujet. Présentée le 25 avril 1899.—Hon. M. Bernier..Pas imprimée.

- 51. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 19 avril 1899,—Copie de toute correspondance avec le gouvernement impérial et les autorités coloniales et autres parties au sujet du projet du câble du Pacifique, depuis la réponse déposée sur la table à la dernière session. Aussi copie du rapport de la commission impériale instituée à ce sujet, dans le cas où permission aurait été donnée de le publier. Présentée le 8 mai 1899.—M. Casey.

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

51a. Réponse supplémentaire au n° 51. Presentée le 12 mai 1899.

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

- 52. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 30 mars 1898,—Copie de tous papiers et correspondance concernant la mise en vigueur, sur le littoral du Pacifique et de l'Atlant que, des lois du Canada sur le cabotage, en tant qu'elles se rapportent au département des Douanes. Présentée le 8 mai 1899.—Sir C. Hibbert Tupper.

Imprimée pour les documents de la session.

52a. Réponse supplémentaire au n° 52 (ministère de l'Intérieur). Présentée le 5 juin 1899.

- 57. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 24 avril 1899, Etat indiquant quelles sont les dépenses d'exploitation et les recettes brutes, respectivement, de l'Intercolonial chaque mois, depuis le 1er juillet 1898 jusqu'à date. Quelles ont été les dépenses d'exploitatation et les recettes brutes, respectivement, de ce chemin pendant les mois correspondants de l'année précédente. Présentée le 9 mai 1899.—M. Foster......Imprimée pour les documents de la session.
- 57a. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 24 avril 1899,—Etat indiquant le montant total d'argent perçu par le gouvernement (a) pour le trafic des voyageurs et (b) pour le trafic du fret, aux stations, agences de fret et agences de voyageurs, le long du prolongement de l'Intercolonial entre la Chaudière et Montréal, inclusivement, (1) depuis le 30 juin 1898 exclusivement jusqu'au 1er mars 1899 exclusivement, et (2) depuis le 1er mars 1899 inclusivement jusqu'au 1er avril 1899 exclusivement. Présentée le 16 mai 1899.—M. Powell.

Imprimée pour les documents de la session.

57b. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 18 avril 1898,—Relevé des dépenses faites, à même les recettes, pour améliorations, extensions et additions de nature permanente, autres que les travaux ordinaires d'entretien et de réfection, sur le chemin de fer Intercolonial, depuis le 30 juin 1891 jusqu'au 1er juillet 1897. Présentée le 17 mai 1899.—M. Powell.

Imprimée pour les documents de la session.

- 57c. Réponse à un ordre la Chambre des Communes, en date du 18 avril 1898,—Copie de toutes soumissions pour traverses pour l'usage de l'Intercolonial depuis le 1er janvier 1896 jusqu'à date, donnant les noms, quantités et prix et indiquant quelles soumissions ont été acceptées. Présentée le 17 mai
 1899.—M. Foster.
 Pas imprimée.

- 57f. Réponse à une adresse du Sénat en date du 25 avril 1899,—Etat indiquant la quantité de marchandises transportées sur le chemin de fer Intercolonial entre Montréal et Halifax pour être expédiées en Europe, au cours de l'hiver en 1898 et 1899. Présentée le 29 mai 1899.—Hon. M. Perley.

- 57l. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 26 juin 1899, —Etat donnant les noms des personnes auxquelles des paiements ont été faits à titre d'allocations ou de remises pour des comptes de fret, sur la partie de l'Intercolonial située dans la Nouvelle-Ecosse, depuis le 1er juillet 1898 jusqu'au 31 mars 1899, et indiquant le montant et la date du paiement ainsi que la date à laquelle la surcharge a été faite. Présentée le 13 juillet 1899.—M. Bell (Pictou)...Pas imprimée.
- Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 19 juin 1899,—Etat indiquant: 1. La totalité du parcours combiné tant des locomotives que des voitures, et celui de l'Intercolonial, pour chaque mois à partir du 1er mars 1898, en ce qui concerne les termini, le pont et les autres parties affermées du Grand-Tronc de chemin de fer, tel qu'énoncé dans les 3ème et 33ème clauses de l'annexe du bill (n° 138). 2 Les montants pour (a) entretien et réparations, (b) pour tous autres frais (séparément) d'exploitation encourus par le Grand-Tronc et l'Intercolonial, chaque mois, depuis le 1er mars 1898. 3. Copie des rapports et renseignements fournis en vertu de la clause 33 de la dite annexe, pour chaque mois depuis le 1er mars 1898. Présentée le 18 juillet 1899.—M. Foster. Pas imprimée.
- 57n. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 19 avril 1899,—Copie de toutes pétitions, mémoires, lettres et correspondance adressés au gouvernement ou à aucun de ses membres, depuis la dernière session, par la Chambre de Commerce de la cité de Québec, le conseil de ville ou de tous autres corps publics ou citoyens de la dite cité, au sujet d'un meilleur service entre le chemin de fer Intercolonial et la cité de Québec. Présentée le 29 juillet 1899.—M. Casgrain.

- 60. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 19 avril 1899,—Copie de toute correspondance se rapportant au ministère de l'Intérieur à Ottawa autorisant l'agent à Yorkton, T. N. O., à accorder l'inscription, au nom de M. W. C. Middleton, du 4 S. E. de la sect. 14, canton 24, rang 3, à l'ouest du 2ème méridien. Présentée le 15 mai 1899.—M. Davin. Pas imprimée.

- 63c. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 8 mai 1899,—Relevé de tous permis pour liqueurs délivrés par le major Walsh, et copie de toute correspondance et rapports concernant ce qu'il a fait à ce sujet. Présentée le 18 mai 1899.—Sir C. Hibbert Tupper.

Imprimée pour les documents de la session.

- 63c. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 19 avril 1899,—Copie de toute correspondance entre le ministre de l'Intérieur ou aucun officier de son ministère et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, concernant la délivrance ou la rétention de permis pour le transport de liqueurs dans le territoire du Yukon. Présentée le 30 mai 1899.—M. Clarke.

Pas imprimée.

63f. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 19 avril 1899,—Relevé de toutes les liqueurs introduites dans le Yukon depuis le 1er juillet 1896, avec les noms des personnes ou compagnies qui les ont introduites, la quantité dans chaque cas, la date du permis et l'autorité qui a accordé le permis. Aussi, copie de toute correspondance avec quiconque a demandé ou obtenu un permis pour introduire des liqueurs dans le Yukon. Présentée le 6 juin 1899.—M. Foster.

Pas imprimée

63g. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 19 avril 1899,—Etat détaillé du nombre de gallons de boissons enivrantes entrés dans le district du Klondike depuis juillet 1896, du nombre de permis accordés pour cet objet, avec les noms et adresses postales de ceux à qui les dits permis ont été accordés, et le montant payé à cette fin. Présentée le 6 juin 1899.—M. Foster.

Pas imprimée.

- 65. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 8 mai 1899,—Copie de toutes lettres, decuments, mémoires, conventions et correspondance se rapportant en quelque manière aux termes et conditions auxquels des soumissions ont été demandées pour le contrat du transport des malles des Iles de la Madeleine, et d'après lesquels le contrat a été subséquemment accordé à R. J. Leslie, de la maison Leslie, Hart et Cie, de Halifax, N.-E. Présentée le 17 mai 1899.—M. Pope.

Pas imprimée.

- 66. (1898.) Rapport des commissaires chargés de faire une enquête et un rapport sur l'état et l'administration du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Présenté le 26 avril 1898.—Imprimé pour la distribution et les documents de cette session (1899). Voir documents de la session n° 18, page 221.
- 67. Réponse à une adresse du Sénat, en date du 11 avril 1899,-1. Une copie du dernier rapport adressé au gouvernement par la Banque du Peuple, avant que cette banque ait suspendu ses paiements. avec le nom de la personne qui a signé le dit rapport et la déclaration faite par elle. 2. Une copie des états soumis par les directeurs sur les affaires de la dite banque à chacune des assemblées publiques des actionnaires et des déposants, qui ont été tenues depuis la date de la suspension de paiements. 3. Une liste des noms des directeurs de la banque à l'époque de la dite suspension, et un état du nombre d'actions alors possédées par chacun des directeurs. 4. Une liste des ventes ou transferts d'actions possédées par les directeurs, qui avaient eu lieu depuis la suspension, et à qui ces ventes ou transferts ont été faits. 5. Une liste des vacances qui se sont produites depuis la dite date, avec indication de la cause de ces vacances et du nom de ceux qui ont été appelés à les remplir. 6. Les prix, aussi approximativement qu'on pourra les constater par la cote des actions. auxquels se sont faits les ventes et transferts pendant le mois qui a immédiatement précédé la suspension, et les prix des ventes et transferts depuis la date de la suspension à venir au 1er avril 1899. 7. Une liste des noms des actionnaires de la banque le 1er avril 1899 et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux à cette date. 8. Un état détaillé de l'actif et du passif de la banque, à l'exception du passif des déposants et des actionnaires, lequel pourra être indiqué comme somme
- 68. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 8 mai 1899,—Copie de toute correspondance entre le gouvernement et B. Haigh et Fils, de la Colombie-Britannique, ou toutes autres personne ou personnes en leur nom, en 1880 ou environ, au sujet d'une demande de se servir de l'île Deadman. Aussi, copie de toute correspondance entre le gouvernement fédéral et le procureur général de la province de la Colombie Britannique ou autre membre du gouvernement provincial concernant la dite demande ou l'objet de cette demande. Présentée le 18 mai 1899.—M. Prior.

Pas impriméc.

68a. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 1er mai 1899,—Copie de tous arrêtés du conseil concernant le Parc Stanley et l'Île Deadman, Vancouver, C. B., et de toute correspondance entre les différents ministères du gouvernement et les autorités impériales, militaires et navales, au sujet de l'une ou l'autre de ces propriétés ou des deux. Aussi, copie de toute correspondance à ce sujet avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, la cité de Vancouver et les autorités du Parc. Aussi, copie de toute correspondance à ce sujet entre le député de Burrard, le ministre de la Milice et le ministère de la Milice, le ministre de l'Intérieur et autres membres du gouvernement. Aussi, copie de toute correspondance entre M. Ludgate et ses représentants et aucun ministère du gouvernement au sujet de l'Île Deadman. Aussi, copie de toutes demandes

- 70. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 19 avril 1899,—Copie de toutes lettres, instructions, correspondance et rapport du commissaire nommé pour faire une enquête sur les griefs des ouvriers employés sur le chemin de fer de la Passe du Nid-de-Corbeau, et sur les circonstances qui ont accompagné la mort de deux des dits ouvriers nommés McDonald et Fraser, à ou près Pincher-Creek, avec le rapport du commissaire qui a fait une enquête sur tous les faits qui se rapportent au décès de Charles P. McDonald et de E. McC. Fraser, qui étaient employés à la construction du chemin de fer de la Passe du Nid-de-Corbeau. Présentée le 18 mai 1899.—M. Bell (Pictou)......Rapport sommaire imprimé pour la distribution et les documents de la session.

- 76. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 10 mai 1899,—Copie de tous baux, papiers et documents concernant l'affermage de certaine propriété sur l'Île aux Noix, dans la province de Québec, appartenant au gouvernement et placée sous le contrôle du ministère de la Milice et de la Défense, avec les noms des locataires depuis le 1er janvier 1895 jusqu'à date, et le montant de loyer payé par ces locataires. Présentée le 25 mai 1899.—M. Quinn...Pas imprimée.
- 77. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 19 avril 1899.—Etat indiquant quand et pendant quel temps le steamer Alaska a été employé à l'exploration du chenal du lac Saint-François, et quel service a été fait par le steamer Alert pendant la même période. Présentée le 25 mai 1899.—M. Taylor.

 Pas imprimée

- 86. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 19 avril 1899,—Copie de toute correspondance échangée depuis le 1er juillet 1896 jusqu'à date entre le gouvernement canadien et les autorités impériales, et entre le gouvernement canadien et le Haut-Commissaire du Canada à Londres, au sujet de l'embargo sur le bétail. Présentée le 27 mai 1899.—M. Montague.

87. Copie de l'arrêté du conseil du 7 octobre 1898, pourvoyant à la nomination de M. William Ogilvie comme commissaire, en vertu des dispositions du chapitre 114 des Statuts revisés du Canada, pour faire une enquête sur les accusations et plaintes mentionnées dans l'arrêté du conseil; copie de la commission émise sous le grand sceau du Canada, nommant M. Ogilvie comme commissaire; copie de son rapport du 27 avril 1899, et copie des trois avis publics mentionnés dans le dit rapport et qui lui sont annexés. Présentée le 30 mai 1899, par l'hon. C. Sifton.

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

87a. Copie de la commission décernée à M. William Ogilvie, en vertu du chapitre 114, S.R.C., pour tenir une enquête et recevoir des dépositions assermentées au sujet de certaines accusations portées contre des fonctionnaires du gouvernement fédéral dans le Territoire du Yukon; et copie de la preuve faite à cette enquête. Présentée le 30 mai 1899, par l'hon. C. Sifton.

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

87b. Copie d'un rapport supplémentaire, en date du 27 mai 1899, de M. William Ogilvie, commissaire nommé en vertu des dispositions du chapitre 114, S.R.C., et par commission émise sous le grand sceau du Canada pour faire une enquête et prendre des dépositions sous serment, au sujet de certaines accusations portées contre certains fonctionnaires du gouvernement fédéral dans le Territoire du Yukon. Présentée le 7 juillet 1899, par l'hon. C. Sifton.

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

87c. Copie de la preuve qui accompagnait le rapport supplémentaire en date du 27 mai 1899 (soumis à la Chambre le 7 juillet courant), de M. William Ogilvie, commissaire nommé en vertu des dispositions du chapitre 114, S.R.C., et par une commission décernée aux termes du ditacte, sous le grand sceau du Canada, pour tenir une enquête et prendre des dépositions sous serment au sujet de certaines accusations portées contre des fonctionnaires du gouvernement fédéral dans le Territoire du Yukon. Présentée le 12 juillet 1899, par l'hon. C. Sifton.

Imprimée pour la distribution et les documents de la session.

- 88. Réponse à une adresse du Sénat, en date du 22 mai 1899, demandant:—(1.) Le contrat primitif passé entre le gouvernement et les propriétaires du chemin de fer du comté de Drummond et la Compagnie du Grand Tronc de chemin de fer. (2.) Le présent contrat ou convention, passé entre les mêmes parties ou compagnies. (3.) Un état indiquant toutes les sommes d'argent payées aux propriétaires du dit chemin de fer, depuis la non-ratification du premier contrat jusqu'au 31 mars 1899. (4.) Un état des recettes et des frais d'exploitation du chemin de fer du comté de Drummond, depuis l'époque où on a commencé à l'exploiter conjointement avec le chemin de fer Intercolonial jusqu'au 31 mars 1899. (5.) Aussi, un état du montant total payé à la Compagnie du Grand Tronc de chemin de fer pour l'usage de gares et le droit de circulation sur sa ligne, travaux de ponts, ou pour tout objet quelconque en rapport avec le prolongement du chemin de fer Intercolonial jusqu'à Montréal. Présentée le 29 mai 1899.—Hon. sir Mackenzie Bowell.

Imprimée pour les document de la session.

- 88a. Réponse à une adresse du Sénat, en date du 22 courant,—Copie de toutes les conventions et arrangements de trafic supplémentaires, conclus entre le ministère des Chemins de fer du Canada et la Compagnie du Grand Tronc de chemin de fer, en rapport avec le contrat passé entre le dit ministère et la dite compagnie pour le prolongement du chemin de fer Intercolonial jusqu'à Montréal Présentée le 26 juin 1899.—Hon. sir Mackenzie Bowell...Imprimée pour les documents de la session.
- 90. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 19 avril 1899,—1. Copie de toute correspondance avec le ministère du Revenu de l'Intérieur depuis dix ans au sujet de l'inspection compulsoire de la potasse au port de Montréal.
 2. Copie de toutes pétitions présentées à ce

sujet au ministre du Revenu de l'Intérieur, et des résolutions adoptées par la Chambre de Commerce de Montréal et autres, demandant au gouvernement de prendre des mesures pour protèger le commerce de la potasse au Canada. Prétentée le 31 mai 1899.—M. Préfontaine.

- 91. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 24 avril 1899,—1. Etat donnant la quantité de tabac canadien produit et fabriqué chaque année depuis 1890 jusqu'à ce jour.
 2. Nombre de manufactures établies, et la date respective de leur établissement depuis 1890 jusqu'à ce jour pour la fabrication du tabac canadien ou du tabac canadien et du tabac étranger melanges.
 3. Copie des requêtes, pétitions et mémoires présentés au gouvernement depuis 1896, concernant les droits sur le tabac. Présentée le 31 mai 1899.—M. Gauthier........Pas imprimée.
- 92. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes pour copie du prospectus de la Compagnie Anglocanadienne des placers d'or du Klondike (limitée), et copie de toute correspondance et autres papiers dans les cartons du ministère de l'Intérieur, concernant les relations que l'on dit exister entre William Ogilvie et cette compagnie. Présentée le 31 mai 1899, par l'hon. C. Sifton. Pas imprimée-

- 97. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 17 mai 1899,-Copie de toutes lettres, télégrammes, câblegrammes, mémoires et autres papiers reçus par le Très honorable Premier Ministre du Canada, l'honorable J. I. Tarte, ministre des Travaux publics, ou l'honorable A. G. Blair, ministre des Chemins de fer et Canaux, de la Compagnie de Télégraphe Commercial au Nord (à responsabilité limitée), du Commercial Telegraph Construction Syndicate, Limited, ou de la W. T. Henley Telegraph Works, Limited, ou d'aucuns directeur ou directeurs, personne ou personnes pour ou représentant quelqu'une de ces compagnies, ou du Haut-Commissaire du Canada à Londres, ou de toute autre personne ou compagnie, concernant la construction, par ou pour la Compagnie du Télégraphe Commercial du Nord (à responsabilité limitée), d'une ligne télégraphique entre Skagway et Dawson, ou d'un câble télégraphique sous-marin entre un point dans la Colombie-Britannique et Skagway ou Wrangel, ou se rapportant en quelque manière à l'un ou l'autre de ces objets. Aussi, copie de toutes lettres du Très honorable Premier Ministre du Canada, on de l'un ou l'autre des dits autres ministres à aucune des dites compagnies ou à aucuns directeur ou directeurs ou autres personne ou personnes agissant ou prétendant agir au nom d'aucune des dites compagnies, se rapportant en quelque manière à la construction de la dite ligne télégraphique ou du dit cable par, pour ou en vertu de la charte de la Compagnie du Télégraphe Commercial du Nord (à responsabilité limitée). Aussi, copie de toute correspondance entre le gouvernement fédéral ou aucun de ses membres ou ministères et le gouvernement des Etats-Unis à Washington ou aucun de ses ministères touchant la pose et l'atterrage d'un câble sous-marin entre un point dans la Colombie-Britannique et Skagway ou Wrangel ou tout autre point entre ces deux endroits.

- 98. Réponse à une adresse du Sénat, en date du 6 juin 1898,—Etat du coût des dépenses des voyages faits en 1897, par l'honorable Premier Ministre et par l'honorable Solliciteur général, en Europe, aux Etats-Unis ou ailleurs ; aussi, un état des dépenses de voyage de leurs secrétaires particuliers, ou de toutes autres personnes composant leur suite. Présentée le 29 mai 1898.—Hon. M. Landry.

Pas imprimé ϵ

99. Protocole n° LXIII de la Haute Commission conjointe, Washington, concernant la frontière entre l'Alaska et le Canada. Présenté le 5 juin 1899, par sir Wilfrid Laurier.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session,

- 102. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 19 avril 1899,—Etat faisant connaître toutes les personnes nommées à des emplois ou à des fonctions quelconques dans le district du Yukon depuis le 1er août 1896, leurs noms et domiciles, le chiffre du salaire et des allocations ou dépenses de toutes espèces de chaque personne, les fonctions de chacune, la date de sa nomination, démission ou destitution et le motif de telle démission ou destitution; le dit état ne devant pas comprendre la police à cheval ou les miliciens canadiens, mais devant cependant inclure les payeurs de chacune de ces deux troupes. Présentée le 5 juin 1899.—M. Foster.....Pas imprimée.
- 102b. Copie d'arrêtés du conseil concernant le Yukon. Présentée le 21 juin 1899, par l'hon. C. Sifton.

Pas imprimée.

- 103a. Réponse supplémentaire au n° 103 (ministère des Douanes). Présentée le 6 juin 1899. Pas imprimée.
 103b. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 14 février 1898, —Etat donnant les noms des commissaires nommés par le gouvernement pour s'enquérir de la conduite de tous les employés du service civil dans la province de Québec, depuis le 23 juin 1896, et le montant payé

à chaque commissaire comme salaire ou frais de voyage. Présentée le 14 juin 1899.—M. Monk.

Pas imprimée.

103c. Réponse partielle à une adresse du Sénat, en date du 28 avril 1899, demandant les noms de tous les commissaires nommés, par arrêté du conseil ou autrement, depuis le 9 avril 1897, pour faire une enquête et un rapport sur les accusations d'ingérence abusive dans la politique ou de mauvaise conduite portées contre tout employé du gouvernement, permanent ou temporaire. 2. Les rapports des dits commissaires ou de commissaires nommés auparavant, qui n'ont pas encore été présentés avec indication de la détermination prise par le gouvernement à la suite de ces rapports. 3. Les sommes payées à chaque commissaire, depuis le 9 avril 1897, pour honoraires, allocations quotidiennes, frais de voyages et autres dépenses incidentes. 4. Les noms, l'âge, l'emploi et le salaire de tous les employés, temporaires ou permanents, du service intérieur ou extérieur du gouvernement qui, depuis le 9 avril 1897, ont été renvoyés du service par destitution, mis à la retraite ou autrement, sur le rapport d'un commissaire ou autrement; spécifiant dans chaque cas la raison du renvoi et le montant de la pension ou de la gratification accordée; aussi, l'âge, l'emploi, le salaire ou rémunération de toute et chaque personne nommée à la place de l'employé destitué, ou en conséquence de cette destitution. Présentée le 28 juin 1899.—Hon. sir Mackenzie Bowell.

Imprimée sous forme de sommaire.

- 103d. Reponse supplementaire au n° 103 (ministère des Postes). Présentée le 5 juillet 1899. Pas imprimée.
- 103e. Reponse supplementaire au n° 103c. Présentée le 4 juillet 1899. Voir 103c.
- 103f. Réponse supplémentaire au n° 103c. Présentée le 5 juillet 1899. Voir 103c.
- 103g. Reponse supplementaire au n' 103c (chemins de fer et Canaux). Présentée le 29 juillet 1899.

Pas imprimée.

- 103h. Réponse supplémentaire au n° 103c. Présentée le 28 juillet 1899. Voir 103c.

- 106. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 24 avril 1899,—Etat donnant le nombre de planches gravées pour timbres du jubilé, les dénominations et le coût des dites planches. Aussi le nombre de planches gravées pour les timbres du Plus Grand Empire (Greater Empire) et le coût par planche, avec le coût par 1,000 timbres complets. Présentée le 6 juin 1899—M. Foster.

 Imprimée pour les documents de la session.

108. Etat donnant les noms et salaires de toutes les personnes nommées ou promues dans le service civil pendant l'année 1898. Présenté le 6 Juin 1899, par sir Wilfrid Laurier.

Imprimé pour les documents de la session.

- 110. Documents concernant certains statuts passés par la législature de la Colombie-Britannique récemment désavoués. Présentés le 7 juin 1899, par sir Wilfrid Laurier.

Imprimé pour la distribution et les documents de la session.

- 111a. Autres documents concernant certains statuts passés par la législature de la Colombie-Britannique récemment désavoués. Présentés le 21 juin 1899, par sir Wilfrid Laurier.....Pas imprimés
- 112. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes en date du 15 mai 1899,—copie de toutes plaintes mentionnées à la page 3 du rapport du sous-ministre de l'Intérieur (rapport annuel du ministère de l'Intérieur pour l'année 1897), minutes du conseil, commission, instructions et rapport de M. Archer Martin, commissaire, concernant le bureau des bois de la Couronne à New Westminster. Présentée le 9 juin 1899--Sir Charles Hibbert Tupper........... Pas imprimée.
- 114. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 29 mai 1899,—Copie de toute correspondance échangée entre la Compagnie du Télégraphe Commercial du Nord et le ministère des Travaux publics pendant les derniers six mois. Présentée le 12 juin 1899.—M Maxwell.

Pas imprimée.

115. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 15 mai 1899,—Copie de toute correspondance, télégrammes, rapports, contrats, soumissions et tous autres papiers et documents concernant le changement effectué l'hiver dernier dans le transport des malles de l'Île du Prince-Edouard entre l'Intercolonial et le Cap Tourmente. Présentée le 12 juin 1899—M. Martin.

Pas imprimée.

- 118. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 8 mai 1899,—Copie de tous arrêtés du conseil, et de tous papiers et correspondance adressés au département des Chemins de fer et Canaux ou au ministre des Chemins de fer par les officiers de la Compagnie du chemin de fer Central du Nouveau-Brunswick, ou par aucuns entrepreneurs ou personnes intéressés à la consttruction du dit chemin de fer, ou par aucune autre personne en leur nom, au sujet du paiement de subventions ou octrois accordés à la dite compagnie. Présentée le 13 juin 1899.—M. Foster.

119. Reponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 29 mai 1899,—Copie de toute correspondance, telegrammes et rapports, depuis le 1er juin 1897, entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique, ou entre toutes personne ou personnes en leur nom, au sujet de la réserve des sauvages Songhees, à Victoria, C.-B. Présentée le 13 juin 1899.—M. Prior.

- 124. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 8 mai 1899,—Etat faisant connaître le poids de chaque émission de publications quotidiennes et hebdomadaires paraissant à Toronto et à Montréal depuis l'inauguration de la loi qui exige que toutes publications doivent être pesées et estampillées avant d'être acceptées au bureau de poste du lieu de publication. Présentée le 13 juin 1899.—M. Quinn.

 Pas imprimée.
- 125. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 26 avril 1899,—Etat détaillé de toutes sommes dépensées pour la Haute Commission conjointe entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis depuis l'origine jusqu'à date, avec les noms de toutes personnes attachées à cette commission à titre de commissaires, secrétaires, commis et serviteurs, et les taux et montant total de la compensation payée à chacune comme salaire, allocation et frais, spécifiant chaque item. Présentée le 14 juin 1899.—M. Foster.

 Pas imprimée.

- 128. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 8 mai 1899.—Etat faisant connaître tout règlement (s'il en est) fait par le ministère des Chemins de fer et Canaux-au cours de la dernière session et depuis ce temps, avec les particuliers qui ont souffert des dommages par suite

- 131. Réponse à une adresse du Sénat, en date du 21 mars 1898,—Tous les rapports et relevés faits par les ingénieurs du ministère des Chemins de fer et Canaux, en vue de redresser certaines courbes sur le chemin de fer de l'Île du Prince-Edouard, à ou près de North-Wiltshire. Aussi un état indiquant: 1. Les sommes d'argent dépensées pour le redressement des dites courbes et à qui elles ont été payées. 2. Si les travaux ont été faits à la suite de soumissions, ou s'ils l'ont été à la journée. 3. La nature et l'étendue des changements qui ont été faits. 4. Quels autres changements on se propose de faire. Présentée le 13 juin 1899.—Hon. M. Ferguson Pas imprimée.

- 134. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 8 mai 1899,—Copie d'un mémoire signé par feu l'honorable John Norquay, président du Conseil exécutif de la province du Manitoba, au nom du Conseil, demandant d'être entendu devant Sa Majesté en conseil au sujet de la pratique suivie par le Gouverneur général en conseil de désavouer des actes clairement dans les attributions de la législature provinciale, et demandant la discontinuation de cette pratique,—lequel mémoire a été adressé à l'honorable Secrétaire d'Etat du Canada avec prière de le transmettre à Sa Majesté en conseil. Aussi, copie de toute correspondance, rapports au conseil, rapports du conseil et arrêtés du conseil à ce sujet. Présentée le 16 juin 1899.—M. La Rivière.

Imprimée pour les documents de la session.

- 135. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 18 avril 1898,—Etat donnant le montant dépensé en 1896-97 et 1897-98 et les dépenses projetées pour 1898-99 pour les jetées et quais de nature privée, et sur les jetées et quais qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement et qui ne sont pas la propriété de l'Etat, ainsi que les noms de ces jetées et quais et de leurs propriétaires, et les sommes dépensées pour chacun de ces quais et jetées pendant les exercices susdits. Présentée le 16 juin 1899.—M. Martin.

 Pas imprimée.
- 136. Réponse partielle à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 15 mai 1899,—Copies de tous rapports et recommandations de la commission d'enquête chargée de régler les réclamations pour pertes subies par suite du soulèvement dans le district de la Saskatchewan en 1885, de toutes les réclamations produites, y compris le montant payé dans chaque cas, et de toutes les réclamations qui ont été produites mais qui ont été rejetées. Présentée le 20 juin 1899.—M. Davis.

Pas imprimée.

- 138a. Réponse supplémentaire au n° 138. Présentée le 29 juin 1899. Pas imprimée.

- 141. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 18 avril 1898.—Copie de toutes instructions, correspondances, etc., au sujet de la construction de quais à Mistassini et Saint-Méthode (Tékouabé). Etat détaillé indiquant le montant du bois, du fer et de la pierre employés dans ces constructions; par quelles personnes ces articles out été fournis; quels prix ont été payés pour eux à chacune d'elles; quels étaient le ou les charpentiers employés à ces constructions; ques prix recevaient-ils par jour, et combien ont-ils reçu en argent, ainsi que les journaliers qui ont travaillé avec eux; et toute autre dépense en rapport avec ces constructions. Copie de toute correspondance en rapport avec les contrats donnés à MM. Têtu et Savard, de Saint-Félicien, pour préparer du bois de quai pour Saint-Méthode. Copie de ces contrats et de toute correspondance ultérieure pour empêcher le paiement de leurs comptes. Etat indiquant le montant du bois préparé par ces messieurs et du montant qui leur a été payé personnellement. Cople des instruction données à M. J. B. Carbonneau comme premier charpentier aux quais de Mistassini et Saint-Méthode. Correspondance au sujet de l'annulation de ces instructions à Saint-Méthode et la nomination d'un autre charpentier constructeur à sa place. Présentée le 25 juin 1899.—M. Casgrain. Pas imprimée.

- 145. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 14 février 1898.—Copie de toute correspondance et de tous rapports concernant de plus grandes facilités au quai de Pictou, N.-E., en 1892 et depuis cette date. Présentée le 28 juin 1899.—Sir Charles Hibbert Tupper.

Pas imprimée.

- 149. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 10 mai 1899,—Etat donnant les noms des diverses espèces de nasses en usage en vertu de licences, dans le comté de Charlotte, N.-B., l'endroit où se trouve chacune, la date de l'émission de la licence et le nom ou les noms des porteurs de licences. Aussi, les noms des diverses espèces de nasses pour lesquelles des licences ont été émises en 1898 mais qui n'ont pas été construites, les noms des porteurs de licences et le nombre d'années pendant lesquelles ces licences sont restées sans effet à raison de la non-construction des nasses par les porteurs des dites licences. Présentée le 29 juin 1899.—M. Ganong. Pas imprimée.
- 151. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 10 mai 1899,—Etat donnant le nombre de contrats passés par le gouvernement depuis le 30 juin 1897 dans lesquels se trouve inséré une clause défendant de pressurer les travailleurs, le montant total de ces contrats, les noms des ministères respectifs qui ont donné ces contrats, et les noms des compagnies, maisons d'affaires ou particuliers auxquels ces contrats ont été donnés. Présentée le 29 juin 1899.—M. Clarke.

Imprimée pour les documents de la session.

- 154. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 19 juin 1899,—Etat indiquant,—1. Le montant payé dans la province de l'Ile du Prince-Edouard, depuis 1896, à titre d'amendes pour infraction aux réglements de la pêche du homard, les noms des personnes condamnées à l'amende et le montant de l'amende dans chaque cas ; 2. Un relevé détaillé des amendes perçues ; 3. L'affectation de ces amendes ; 4. Les frais de poursuite dans chaque cas ; 5. Les noms des officiers de pêcheries qui ont reçu une part de ces amendes, et le montant reçu dans chaque cas par chaque officier ; 6. Le magistrat ou autre officier qui a instruit ces causes d'infractions. Presentée le 30 juin 1899—M. Martin.

 Pas imprimét.
- 155. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 19 juin 1899,—Copie de toute correspondance, pétitions, rapports, télégrammes, etc., concernant le changement projeté dans le service des malles pour Grand-View, I.P.-E. Présentée le 4 juillet 1899—M. Martin.....Pas imprimée.

156. Reponse à une adresse du Sénat, en date du 19 avril 1899,—Etat montrant : 1. Quel a été le montant total, en moyenne, payé chaque année à la Compagnie du gaz d'Ottawa pour l'éclairage des divers édifices du gouvernement pendant les deux années terminées, fin de 1898. 2. Quel est le coût total annuel, avec le système actuel d'éclairage. 3. Si l'on a demandé des soumissions pour l'éclairage des divers édifices au gaz ou à l'électicité. A quelle compagnie le contrat pour l'éclairage a été donné. 4. Quel est le nombre total et la force des lumières électriques incandescentes établies dans tous les édifices publics, à Ottawa. Quel est le coût d'installation, y compris les fils et autres appareils. 5. Quel est le nombre et la force des lumières électriques alimentées par le matériel d'éclairage électrique du gouvernement et quel est le coût de l'éclairage pour les deux ans terminés, fin de 1898. 6. Quel est le coût premier et la valeur actuelle de tout le matériel électrique et des chaudières installés dans les édifices publics, à Ottawa. Combien d'hommes sont employés pour le service d'éclairage. 7. Si des soumissions ont été demandées pour la pose des fils électriques dans tous les édifices du gouvernement et des assessoires nécessaires pour l'éclairage de ces édifices. De qui des offres ont été reçues, et quel était le montant respectif de ces offres. 8. De quelle manière a été dépensé le crédit de \$75,000 destiné à ajouter au matériel électrique du gouvernement et à l'achat de certaines pompes à incendies. Quels sont les articles de ces dépenses. A qui ces sommes ont été payées. Présentée le 4 juillet 1899-Hon. sir Mackenzie Bowell.

- 158. Réponse à un ordre de la Chambre des Communes, en date du 19 avril 1899,—Copie des plans et devis pour la construction du terminus en eau profonde à Saint-Jean, N.-B., y compris les quais, entrepôts, élévateurs, voies, etc., ainsi que copie des soumissions pour les dits travaux et de tous contrats passés à ce sujet. Présentée le 18 juillet 1899.—Sir Charles Tupper........Pas imprimée.

- 161. Réponse à une adresse du Sénat en date du 21 juin 1898, —Copie de toute correspondance échangée entre le ministre de l'Agriculture, l'Association des cultivateurs de fruits de l'Île du Prince-Edouard et le premier ministre de cette province, l'honorable M. Farquharson, relativement aux expériences qui se font actuellement sur l'Île du Prince-Edouard au sujet de la culture des fruits; cette correspondance devant comprendre toutes les instructions données à M. Kinsman concernant la nature du travail à faire et le choix des vergers où se font ces expériences. Présentée le 18 juillet 1899.—Hon. M. Ferguson.

 Pas imprimée.
- 162a. Réponse supplémentaire au n° 162. Présentée le 26 juillet 1899. Pas imprimée.

CONTENU DU VOLUME 14-Suite.

- 165. Réponse à une adresse du Sénat, en date du 25 avril 1899, demandant: 1. Un état du nombre d'acres de terre réservées pour des fins d'éducation dans la province du Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest, respectivement, sous l'autorité du chapitre 54 des Statuts revisés du Canada, article 23. 2. Le nombre d'acres vendues dans le Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest, les paiements faits et les montants restant dus sur ces ventes. 3. Le montant total au crédit du dit fonds détenu par le Dominion, la nature des placements opérés et le taux d'intérêt en provenant. 4. Le montant avancé sur le principal pour venir en aide à l'enseignement dans le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest. 5. Le montant rapporté au dit principal sur le produit de la vente des terres réservées pour les fins de l'enseignement et le montant actuellement dû au dit principal. 6. Et toute correspondance relative à quelque nouvelle avance à faire sur le dit fonds scolaire soit au Manitoba ou au Nord-Ouest. Présentée le 26 juillet 1899.—Hon. sir Mackenzie Bowell.

Pas imprimée.

- 171. Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 24 avril 1899,—(a) Copie de toute correspondance ou arrêtés du conseil pendant l'année fiscale 1896, concernant les arrangements à prendre par le gouvernement ou par le ministère des Chemins de fer et Canaux pour l'exploita-

CONTENU DU VOLUME 14-Fin.

tion, par ce dernier, du chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs, et copie du contrat à ce sujet. (b) Etat indiquant la période pendant laquelle le chemin a ainsi été exploité, les dépenses totales se rapportant directement ou indirectement à cette exploitation, et le produit total des recettes provenant de la dite exploitation. Présentée le 8 août 1899.—M. Bergeron.

Pas imprimée.

- Réponse à une adresse de la Chambre des Communes, en date du 8 mai 1899,—Copie de tous câble-grammes, papiers, correspondance et dépêches ou autres écrits qui ont servi de base à la déclaration faite par le Très honorable Premier Ministre du Canada dans la Chambre des Communes le 10 juin 1898, dans les termes suivants: "Je suis autorisé par le Secrétaire d'Etat pour les Colonies à déclarer qu'il approuve les principes d'après lesquels le Gouverneur général a agi comme étant fondés sur les faits mentionnés dans la lettre de Son Excellence à sir Charles Tupper." Présentée le 11 août 1899.—Sir Charles Tupper.





CANADA

RAPPORT

DU

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS SOUS SON CONTRÔLE

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 1898.

SOUMIS CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU CHAPITRE 36, ARTICLE 37 DES STATUTS REVISÉS DU CANADA.

IMPRIMÉ PAR ORDRE DU PARLEMENT



OTTAWA

IMPRIMÉ PAR S. E. DAWSON, IMPRIMEUR DE SA TRÈS' EXCELLENTE MAJESTÉ LA REINE 1899



A Son Excellence le Très honorable sir Gilbert John Elliot, comte de Minto, G. C. M. G. etc., etc., etc., Gouverneur du Canada.

PLAISE & VOTRE EXCELLENCE,

J'ai l'honneur de soumettre le rapport annuel du ministère des Travaux publics, pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

J'ai l'honneur d'être,

de Votre Excellence, le très obéissant serviteur,

J. ISRAEL TARTE,

Ministre des Travaux publics.

Оттаwa, 8 juin 1899.



SOMMAIRE.

- Partie I.—RAPPORT DU DÉPUTÉ DU MINISTRE.
 - do II.—RAPPORT DU COMPTABLE.
 - do III.—RAPPORT DE L'ARCHITECTE EN CHEF.
 - do IV.—RAPPORT DE L'INGENIEUR EN CHEF.
 - do V.—RAPPORT DU SURINTENDANT GÉNÉRAL DU SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE.
 - do VI.—RAPPORT DU PERCEPTEUR DES REVENUS.
 - do VII.—RAPPORTS DIVERS.
- Annexe "A".--INDICATEUR DU NIVEAU D'EAU DENISON
 - do "B".—TACHÉOMÈTRE SANGUET.



INDEX ALPHABÉTIQUE DU RAPPORT

]	
	Page	Page	Page	Page	Page	Page	Page
Localité, etc.	1re	2e	3e	4e	5e	6e	7e
	partie.	partie.	partie.	partie.	partie.	partie.	partie.
A							
Actes du parlement	11						3
Administrateurs du ministère des Travaux	14						107
publics, noms des principaux	14	11		146			17
Agassiz, CB., ferme experimentale		7, 21	30	140			
Alameda, T.NO., bureau des terres fédé-		1, 21	50				
rales		20					
rales		5					
Almonte, Ont., édifice public		5, 18	14				
Almonte, Ont., édifice public		17	4				
Amherstburg, Unt., "		5, 18	14	1.40			
" dragage		11		146			
Annandala I.P. F. réparations à la jetée		11 8		5, 23			
Annandale, I.PE., réparations à la jetée. Annapelis, NE., édifice public		3, 17	4	0, 20			
Anse à Beaufils, Qué., construction d'un		0, 1,	-				
mur de soutènement		10		6, 39			
Anse aux Canards, Qué., réparations		10					
u aux Gascons, Qué., réparations au							
brise-lames		10		6, 40			******
brise-lames aux Harengs, NB., réparations au		9		E 99			
		9		5, 33			
de Kelley, NE., reconstruction du quai		8		4, 13			
de McNair, NE., réparations au				1, 10			
brise-lames		8		4, 15			
Antigonish, NE., édifice public		3, 17	4				
Arichat, NE., douane		17					
ouverture et clôture de la							1.1
navigation		2 17	4		******		44
bureau de poste banque d'épargnes	J	3, 17	4				
Architecte en chef, rapport de l'		11	3				
Arisaig, NE., réparations au quai		8		4, 8			
u dragage		8		114			
Arnprior, Ont., édifice public		5	14				
Arpentages et inspections			• • • • • • •				
Ashouapmouchouan, Qué., entretien		10		4.0			
Avon, River, NE., jetée de protection Aylmer, Qué., bureau de poste		4, 18		4, 9			
Aymer, que., outeau de poste		7, 10					
В							
Baddeck, NE., édifice public		3, 7	4				
Bagotville, Qué., réparations		10					
Baie Saint-Paul, Que., reparations à la		10		6 40			
jetée, etcBaie du Français, Ont., dragage		10 12		6, 40 147			
Baie Victoria, Qué., réparations à la jetée.		12		54			
Banff, T.NO., reparations au pont du parc				01	• • • • • •		
de, (Rivière de l'Arc)		14		195			
T.NO., parc de, édifices	1	20					
Barrie Ont., edifice public		5, 18	14				
Barrington, NE., dragage		8		114			
Bathurst, NB., ouverture et clôture de la							4.1
navigation. Bathurst, NB., édifice public		3, 17	7	,			1
Bassins de radoub, employés	13	0, 11					24
Dubblio de ladodo, elipioyes	10	,					

				=			1
Localité, etc.	Page 1re partie.	Page 2e partie.	Page 3e partie.	Page 4e partie.	Page 5e partie.	Page 6e partie.	Page 7e partie.
P							
В							
Battleford, T.NO., bureau des terres fédérales		20					
pont sur la rivière Bataille		14		195			
Bayfield, NE., reparations au brise-lames		8		4, 9			
Ont., réparations à la jetée Bay View, I.P. E., reparations à l'abord		11		7, 78		• • • • • • • •	
de la jetee		8		5, 24 6, 41			
Belfast, I.PE., reparations à la jetée		8		5, 24			
Belleville, Ont., dragage ouverture et clôture de la		11			,		
navigationédifice public		5, 19	15				44
Belieil, Qué., jetée de protection				6, 42			
Berlin, Ont., edifice public. Berthier (en bas), Qué,, réparations à la jetée		5, 19	15	6, 43			
" (en haut) " dragage		10 10		6, 43			
Berthierville, Qué., bureau de poste		4	9				
Bic, Que., reparations au quai		10		6, 44			
Black River, Qué., réparations aux glis-		13					
NE., réparations à la jetée		10					
Beularderie (Ross Ferry), NE., répara- tion au quai		8		4, 9			
Bowmanville, Ont., dragage		11					
Brae, I.PE., prolongement du brise-lames.		11 8		7, 78 5, 24			
Brampton, Ont., bureau de poste		5, 19 6, 20	26				
bâtiment des immigrants.		6, 20					
Brantfort, Ont., bureau de poste		6, 20 5, 19	26				
Broad Cove. NE., reparations au quai Brockville, Ont., bureau de poste		5, 19	15	4, 9			
Bouctouche, NB., réparations au quai		9		5, 30			
Burlington, Ont., chenal de, réparations à la jetee		11		7, 79			
Burton (quai de McLean), NB., dragage		14		194 118			
C.				110			
Cacouna, Qué., prolongement du quai Calgary, T.NO., édifices fédéraux		10	28	6, 45			
reparations au pont		14					
Calgary, T.NO., bureau des terres fédé-		6, 21	28				
rales		6, 21	29				
bureau des terres et d'en-							
registrement bureau de poste		6, 21	28				
Campbelton, NB., ouverture et clôture de la navigation							44
Cap a l'Aigle. Que., reparations au quai		10		6, 45			
Cap Tourmente, NB., réparations au brise-		10		6, 46			
Carleton (St-Jean), NB., bureau de poste.		9 3, 17	7	5, 30			
Carleton-Place, Ont., bureau de poste,		5, 19					
Cascumpec, I. PE., réparations		5, 19					
Cardigan Nord, I.P. E., réparations à la jetée		9		5, 27			
		10	,	144			
	V	iii					

	1	T	-	- D	D	70	-
T - 1147 - 4	Page	Page	Page	Page	Page	Page	Page
Localité, etc.	1re	2e	3e	4e	5e	6e	7e
	partie	partie.	partie.	partie.	partie.	partie.	partie.
			!				
	1				-		
C							
,							
Charlottetown, I.PE., dragage		. 9			1		
édifice public		. 3, 17	3				
hôpital de la marine.		. 3					
ouverture et clôture							4.4
de la navigation Châteauguay, Qué., dragage				144	1		44
Chatham, NB., bureau de poste						1	
Chaudière, "pont Union", réparations		. 14					
glissoirs de Hull et d'Ottawa							
Chauffeurs, etc., noms des, édifices publics.							26
Chemins et ponts, Ont., dépenses							
Chena des navires, Québec-Montréal	6	11					
Chicoutinii, Qué., réparations au quai							
China-Point, I.PE., réparations		. 9			1		
Clifton, NB., réparations au brise-lames		. 9		5, 31			
Ont., bureau de poste							
Coaticook, Qué. Cobourg, Ont., dragage		4, 18		7 01			
bureau de poste		5, 19		7, 81			
réparations aux jetées				7, 81, 147			
Collingwood, Ont.,				7, 82			
dragage		12	,	7, 82			
ouverture et clôture de							
la navigation		19		114 171			44
Colombie-Britannique, dragage et outillage dépenses, é d i fi c e s		1		114, 171			
publics		21	30	,			
dépenses, havres et							
rivières		12		8, 95		,	
Combustible, édifices publics.							
Comptable en chef, rapport du		1	52				
Contrats adjugés, rapport du greffier en		1					
Comptable en chef, rapport du	12						
Cornwall, Ont., bureau de poste		5, 19					
Correspondance officielle, relevé de la	12						49
Coteau-du-Lac, Qué., réparations au quai.		10		0, 1,			
Coteau-Landing, Qué., dragage réparations au quai.		10 10					
Cow-Bay. NE., réparat. au brise-lames							
Cribbin's-Point, NE., réparations au quai		8					
Cross-Point, Qué., réparations		10					
Cushing's-Mills, NB., dragage				117			
n							
D .							
Dalhousie, NB., bureau de poste		3, 17					
Darthmouth, NE., édifice public		9		5 32			
Darthmouth, NE., édifice public		3, 17	4				
Dauphin, Man., bureau des terres fédérales		6			1		
bâtiment des immigrants	1, 13	6 3	26				
Deux-Rivières, NB., constr. d'un quai		10					
Divers		15					
Digby, NE., reparations à la jetée		8					
Ditchfield, Qué., jetée				54			
Dragueurs et outillage		13		174 (11
25							
" chenal des navires.							
Montréal et Québec							
Dragages, rapport de l'ingénieur en chef		10					
Duncan River, CB., améliorations		12		8, 97			

ix

Localité, etc.	Page 1re partie.	Page 2e partie.	Page 3e partie.	Page 4e partie.	Page 5e partie.	Page 6e partie.	Page 7e partie.
D							
Duneau River, CB., bureau des sauvages.		21					
Dundas, Ont., bureau de poste Dundee, Que., douane		5, 19 4, 18					
Du Moine, riv., glissoirs, etc		13					
E							
Eau, edifices publics			32				
Eclairage, etc., des ponts à Ottawa		14					
etc., des édifices publics chauffage, édifices publics, NE		3	32				
I.PE.		3					
		3 4					
		6					
Man		6 7					
" " T.NO.		7					
Ecluses		9 4 5 6 7				6	
Edifices publics, dépenses		3,4,5,6,7	32				
publics, Colombie-Britannique	:	7					10
imprimerie, etc		7 6					9
" Nouveau-Brunswick		3					8
" Territoires du NO		6 3					10 8
Ontario		5				1	9
" Ile du Prince-Edouard " Québec		3 4					8-8-
du parleu ent		5					
Edmonton, T.NO., pont de la rivière Sas-		1.4		196			
Edmonton, T.N.O., bureau des terres fédé-		14		130			
rales et d'enregistrement			29				
Edmonton, bâtiments des immigrants Elkkorn, Man., école d'industrie		6, 21					
Employés aux bassins de radoub, nom des							24
du ministère des Travaux publics, noms des principaux							17
Employés aux glissoires et estacades, nom							20
des Esquimalt, bassin de radoub de, personnel,					* * * * * * * * *		20
etc						5, 14	
Etang du Nord, réparations		10					
F							
Farnham, Qué., bureau de poste		4	10				
Ouest, Que., bureau de poste		4, 18					
Ferme expérimentale, Ottawa, rapport de		5	17				
Flint, quai de, Qué., réparations				54			
Port Dufferin (Saint-Jean, NB.), ouvrage de protection	1	9		5			
Fort-Francis, Ont., écluse de, construction,							
Fraserville, Qué., édifice public Fredericton, N. B., dragage		4	9	117			
bureau de poste		3, 17	7				
Frenchman's Bay, Ont., dragage		12		147			
G							
Gagetown Creek Canal, dragage	1			117			
Galerie Nationale des Arts, rapport du con	-			121			90
Galt, Ont., bureau de poste	12	5, 19	15				33
Gananoque, Ont., douane	1	5, 19	15				

X

Localité, etc.	Page 1re	Page 2me	Page 3me	Page 4me	Page 5me	Page 6me	Page 7me
,	partie.	partie.	partie.	partie.	partie.	partie.	partie.
G							
		F 10					
Gananoque, Ont., bureau de poste		5, 19					26
navigationGatineau, rivière, Qué., ouvrage de protec-							44
Gatineau, réparations des glissoirs Georgetown, I.PE., ouverture et clôture		13		7, 49			
de la navigation		8		5 11			44
Georgeville, NE., prolongement du quai		10		5, 11 6, 49			
Goderich, Ont., construction		12					
navigation et clôture de la							44
Goderich, Ont., bureau de poste		5, 19		7, 83			
Glissoires et estacades, perception des droits				1,00			
Glissoires et estacades, rapports du percep-		13					· • • • • • • •
teur	14					3	
Glissoires et estacades, Black River, réparations		13					
Glissoires et estacades, rivière Coulonge,		13					
réparationsGlissoires et estacades, rivière Dumoine, ré-		15					
parationsrapport de l'ingénieur,		13					
dépenses		13					
employés rivière Gatineau, répa-							20
rations		13					
rivière Madawaska,		13					
district de Newcastle, rapport de l'ingé-							
district de Newcastle,		• • • • • • •					A
revenu				•••••			1
port de l'ingénieur district d'Ottawa, re-			****				3
venu rivière Petawawa, ré-							
parations district du St-Maurice, rapp. de l'ingénieur		13					
" district du St-Maurice,							4
" district du St-Maurice,							4
dépenses		13 10					
Grand-Etang, NE., réparations à la jetée.		8		4, 12			
Grand-Falls, NB., réparat. à la chaussée.		9 10		35			
Grand-Pabos, Qué., réparations à la jetée Grand-River-Bridge, Ont		10		6, 50 196			
Grosse-Ile, Qué., quarantaine		4	10				
Guelph, Cnt., bureau de poste		5, 19	15				
		9 17					
Halifax, NE., édifices fédérauxouverture et clôture de la		3, 17	4				44
navigation bureau du sous-receveur		0					
généralsalle d'excercices		3, 17					
entrepôt de vérification		3, 17					
bâtiment des immigrants.		3, 17					

Localité, etc.	Page 1re partie.	Page 2e partie.	Page 3e partie.	Page 4e partie.	Page 5e partie.	Page 6e partie.	Page 7e partie.
н							
Halifax, NE., quarantaine		3 8					
subside au bassin de radoub bureau de l'ingénieur		17					
Hamilton, Ont., bureau de poste		17 5, 19					
edifice public, reparations.			15				
douane		19 19					
Hantsport, NE., construction de quai		8 8		4, 12			ii
Havres et rivieres, Nouvelle-Ecosse Ile du Prince-Edouard		8, 9					11
Nouveau-Brunswick Québec		9					11
Ontario		11, 12					11 11
Territoires du NOuest. Manitoba		12					
Colombie-Britannique district du Yukon		12, 13 13					
en général		13					
Herring Cove, NB., répar. au brise-lames Higgin s-Shore, I.PE., répar. à la jetée		9 9		5, 33			
Hillsborough River Wharfs, I.PE., cons-		9					
Hillton (ou Marksville) Ont., achat du quai		12					
Hnausa, Man., construction		$\begin{array}{c} 12 \\ 12 \end{array}$					
Hull, Que., bureau de poste		4, 18	10				
Pond Creek, réparations au pont		14					
1							
Ile aux Grues, Qué., réparations au quai		10		6, 51 144			
He Gros Bois, Que., dragage He Perrot, Que., repar, au quai		10		6, 52			
Ile Verte, Que., repar. au quai		10		6, 52 138			
Ile aux Perdrix, NB., quarantaine		4, 9		8 5, 34			1
bâtim. de désinf Ile du Prince-Edouard, dragage				113, 116			
dép., havres et riv. dép., édifices publ.							
édifices publics			3				
quais, brise-lames,				5, 23			
Indian-Head, T.NO., ferme expériment		6, 21					
Ingersoll, Ont., plan d'un édifice public bureau de poste		5					
Ingénieur en chef, rapport de l'—sur les travaux publics				3			
Ingenieurs mecaniciens, etc., noms des							
édifices publics Intercolonial, chemin de fer, St-Jean. NB.				440			
terminus du—dragage				118			
J							
Jemseg, NB., dragage				117			
Jetes en aval de Québec		11 8		4, 12			
Joliette, Qué., bureau de poste		4, 18	10	4, 13			
Judique, NE., construction de brise-lames		8		7, 10			
К						-	
Kamloops, CB., bur, des terres fédérales.		21 10		6, 53			
Kamouraska, Qué., réparations au quai Kelley's Cove. NE., reconstr. du quai		8		4, 13			
Kincardine, Ont., reconstr. de la jetée	1	12	I	7, 85			
Kincardine, Ont., reconstr. de la jetée	1			7, 85	1		

	1						
	-	_	_	-	-	-	-
Localité, etc.	Page 1re	Page 2e	Page 3e	Page 4e	Page 5e	Page 6e	Page 7e
	partie.	partie.	partie.	partie.	partie.	partie.	partie.
К							Ē.
Kincardine, Ont., ouvert. et clôt, de la nav Kingston, Ont., douane		5, 19	16				44
dragage		12	16	14/8			
bassin de rad., entretien		12		179		5, 16	
entrepôt de vérification construction du havre		5, 19 12					
bur. du rev. de l'intérieur.		5, 19 19					
bureau de poste		5, 19	16				44
ouvert, et clôt, de la nav.							44
L							
Lachine, Qué., bureau de poste Lac Couchiching, Ont., personnel, etc		18 12	• • • • •				
Dauphin, Man., bureau des terres fédé-	,						
rales		20 10		6, 54, 55			
Simcoe, Ont., personnel, etc		12 10		55			
" Winnipeg, Man., quais		$\tilde{1}\tilde{2}$		7, 95			
Rouge dragage de la rivière		12		168			
L'Ardoise, N -E., réparations Lanoraie, Qué., réparations à la jetée		8 10		6, 57			
Laprairie, Qué., dragage		10		144			
bureau de poste réparations à la jetée		4, 18 10	10	6, 58			
Larry's-River, NE., dragage Lethbridge, T.NO., palais de justice		6, 21		114			
" bureau des terres fédé-		Í					
ralesbureau de poste		6, 21					
Lévis, Qué., bassin de radoub		10 18		178		5, 15	
Lewis Point, I.PE., réparations au quai. Lindsay, Ont., bureau de poste		5, 19	[<u></u> .				
Lignes télégraphiques, rapport sur les lignes		0, 19	17				
du gouvernement.					$\frac{3}{10}$		
dépenses	/	14, 15			10		
tannique, dépenses		15					
des Territ. du NO., dépenses		15					
de la Nouv. Ecosse, dépenses		14					
u du Nouveau-Bruns- wick, dépenses		14					
d'Ontario, dépenses.		15					
de l'Île du Prince- Edouard, dépenses		14					
0.71		14 15					
L'Islet, Qué., réparations au quai.,		10		6, 69			
Little-Narrows, NE., réparations au quai Liverpool, NE., bureau de poste		8 3	5	4, 13			
Liverpool, NE., bureau de poste Lockport, NE. London, Ont.		5, 19	17				
douane		6, 19	17				
Longueuil, Qué., réparations au quai dragage.		$\begin{array}{c} 10 \\ 10 \end{array}$		6, 59 145			
L'Orignal, Ont., quai de protection Lotbinière, Qué.		12 10		7, 86 6, 60			
_ " dragage				138			
Lourdes, Qué., réparations au quai Lunenburg, NE., bureau de poste		3, 17	5	54			
	2	iii					

Localité.	Page 1re partie.	Page 2e partie.	Page 3e partie.	Page 4e partie.	Page 5e partie.	Page 6e partie.	Page 7e partie.
M			•				
Mabou, NE., reparations au chenal		8	l 	4, 14		 	
Macleod-Bridge, T. NO., reparations		14					
douane palais de justice		$6, \frac{21}{21}$					
Magog, Qué., réparations à la jetée Maitland, NE., construction du quai de la		11		6, 61			
Manitoba, dragage		8		4, 14 114, 168			
depenses, havres et rivières		12					
operations de dragage		13 20					
depenses, édifices publics		20	26				
quais, lac Winnipeg				7, 95			
Margaretville, NF., reconstruction de la		8					
jeteejeteensiteetion de la		8		4, 14			
Maryville, NB., bureau de poste		3	,	C C9			
Malbaie, Qué., réparations au quai Matane, Qué., réparations au quai McNair's-Cove, NE., réparations au brise-		11 11		6, 63 6, 61			
lames		8		4, 14		•••••	
Meaford, Ont., dragage réparations à la jetée		12	,	7, 88			
Mégantic, Qué., réparations		10					
Merigonish, N. E., construction		8		4 12			
Metlakatla, CB., bureau des sauvages		21	1	4, 15			
Midland, Ont., dragage		12		148			
Minnegash, I.PE., dragage Minnedosa, Man., bureau des terres fédé-		9		5, 26			
ralesbâtiment desimmigrants		20					
Mistassini, Qué., hangar à fret		10					
Mizzonette, NB., reparations au quai		3, 17	7	5, 33			
Moncton, NB., bureau de poste Montague, I.PE., bureau de poste		3, 17	7				1
Montmagny, Qué., réparations à la salle		4	11	0.00		*****	
d'attente Montréal, Qué., douane		4, 18	10	6, 62			
salle d'exercices mititaires édifices fédéraux		4, 13 4, 18	10				
bureau des examinateurs du service civil		18					
entrepôt de vérification		4, 18	10				
bureau d'immigration commissaires du havre,em-		18					
		22		139			
bureau du revenu de l'in-				100			
térieur		4, 18 4, 18	11 11				
bureau de poste ouverture et clôture de la		4, 10	11				
navigation							44
Moose jaw. T.NO., palais de justice Moosemin		7, 21 7, 21	29				
Morden, NE., réparations à la jetée		8		4, 16			
N							
Nanaimo, CB., dragage du havre		13		171			
bureau de poste		7, 21	30				
Napanee, Ont., Nappan, NE., ferme experimentale		5, 19	17				
Navigation, dates de l'ouverture et de la							
Negro-Point, (St-Jean) NB., brise-lames.	14	9		36			44
region one, (or year) reno, prise lames.		ziv	1	00			1

Localité, etc.	Page 1re partie.	Page 2me partie.	Page 3me partie.	Page 4me partie.	Page 5me partie.	Page 6me partie.	Page 7me partie.
							-
N							
Nouveau-Brunswick, dragage				113, 117			
dépense, havres et							
rivières		9					
dépenses, édifices pu-		3, 17					
édifices publics		0, 11	7				
reparations aux quais				5, 30			
New-Carlisle, Qué., réparations		11		,			
New-Carlisle, Qué., réparations. Newcastle, NB., bureau de poste Ont., dragage Ont., glissoires et estacades		3, 17	8				
Ont., dragage.		12					
Unt., glissoires et estacades				140		4	
et Trent, district, travaux du.				149			
" district, réparations		13					
		3, 17	6				
New-London, I.PE., réparations dans le		, -,					
havre		9		5, 26			
Newport, Qué., réparations au quai		11		6, 64			
New-Westminster, CB., bureau des terres		7					
salle d'exercices		7	20				
militaires bureau de l'ingé-		- 1	30				
bureau de l'inge- nieur		7, 21					
bureau de poste.		7, 21					
Niagara-Falls, Ont., bureau de poste		5					
North-Bay, Ont., construction		12					
North-Cardigan, I.PE., réparations à la						1	
jetée		9					
Nouvelle-Ecosse, dragage		11		119 114		* * * * * * * * *	
dépenses, édifices publics.		3 17	·· ··	110, 114			* * * * * * /
édifices publics		0, 11	4				
réparations aux quais				4, 8			
Nouvelle-Ecosse, dragage. dépenses, édifices publics. défices publics. réparations aux quais North-Rustico, I. PE., ouverture et clô-							
ture de la navigation.							
0							
· ·							
Ogilvie, NE., réparations au brise-lames		8		4, 16			
Ontario, dragage				113, 146			
dépenses, édifices publics		5, 18					
edifices publics			14				
et Québec, outillage de dragage		13	17				
Orangeville, Ont., bureau de poste Orillia, Ont., bureau de poste		5, 19 5, 19	17				
Osborne, NE., dragage		8		115			
Ottawa, galerie des arts et musée des pêche-		0		110			
ries		19					33
" édifice de la banque d'Ottawa		19					
bureau de la commission des fron-	1	10					
tières		19 5	• • • • • •				
pavage en blocs		5					
édifices et terrasses			24				
" Central Chambers, loyer		19					
pont Union des Chaudières		14					
hangar à houille, bassin du canal		19					
bureau de la commission du service		10					
civil édifices des ministères		5 19					
atelier du photographe des minis-		5, 19					
tères		19					
dépenses, glissoires et estacades du							
district d'		13	,			3	
Durie's Chambers, loyer		19					
edifice de l'est			18			1	
entrepôt de vérification bureau des traducteurs français							
bureau des traducteurs trançais	1	, 19	1				

xv

Ottawa, bureau de l'inspecteur du gaz. 19 Musee geologique. 5, 19 18 Musee geologique. 5 19 Hetel du gouvernement, réparations et entretien de geovernement, terrasses de l'active l'active de l'active de l'active l'active d'active l'active de l'active l'active d'active l'active d'active l'active l	=						1		
Lavealité, etc. 1re 2e partie. parti			Down	Domo	Dama	Down	Domo	Dame	Descri
Ottawa, bureau de l'inspecteur du gaz. 19 Musee geologique. 5, 19 18 Musee geologique. 5, 19 18 Musee geologique. 5, 19 18 Musee geologique. 5 19 Musee geologique. 5 19 Musee geologique. 5 19 Musee geologique. 6 10 10 10 10 10 10 10		Localité, etc.	1re	2e	3e	4e	5e	6e	
Ottawa, bureau de l'inspecteur du gaz. 19 Musee geologique. 5, 19 18 Musee geologique. 5, 19 18 Musee geologique. 5, 19 18 Musee geologique. 5 19 Musee geologique. 5 19 Musee geologique. 5 19 Musee geologique. 6 10 10 10 10 10 10 10		0				,			
Musee geologique. 5, 19 18 Hotel du gouvernement, réparations et entretien 5 19 19 19 19 19 19 19	Ottom			10					
tions et entretien		Musee geologique			18				
Hôtel du gouvernement, terrasses de l.	141			5	19				
celairage el-ctrique et pompes 5 20 20 20 20 20 20 20	10				10				
celine Langevin 5 20				1			1		
pont de la rue Maria.		edifice Langevin		5		1			
entretien des terrasses 5 22						1			
banque Molson, loyer. 19 19 19 19 19 19 10 10									
edifice Nagle. 19									
nouvelle serre.					1			1	
N. O.	-	nouvelle serre							
observatoire. 19	11			10					
cdifice du parlement. bureau de poste. réparations 5, 19	0.	observatoire			1				
phalte p		edifice du parlement							
phalte miprimerie				0, 19					
reconstruction de l'édifice ouest 14 22 22 22 23 24 22 24 24		phalte							
réparations des rues et des ponts 14 22		reconstruction de l'édifice quest			20				1
réparations et meubles		réparations des rues et des ponts		14	22				
rivière, glissoires et estacades, dépenses 13 184 3 rivavaux aux glissoires 13 184 3 rivavaux aux glissoires 13 184 3 rivavaux aux glissoires 14 3 rivavaux aux glissoires 19 23 rivavaux aux glissoires 10 20 rivavaux aux aux aux aux aux aux aux aux aux		édifices loués.							
rivière, glissoires et estacades, dépenses 13 184 3 rivavaux aux glissoires 13 184 3 rivavaux aux glissoires 13 184 3 rivavaux aux glissoires 14 3 rivavaux aux glissoires 19 23 rivavaux aux glissoires 10 20 rivavaux aux aux aux aux aux aux aux aux aux	Ottawa	a, enlevement de la neige.							
" chenaux, estacades des. 13		rivière, glissoires et estacades, dé-		10				9	
Chenaux, estacades des. 13 19 19 19 19 19 19 19				13				1	
pont des Sapeurs		" chenaux, estacades des							
Parcial de la cour Suprême 19					1				
pont de la rue Wellington		édifice de la cour Suprême		19					
Parc de la Côte du Major. South Partinger Island, NB., bâtiment de désinfection, etc. Quarantaine Pembreke, Ont., bureau de poste. South Percepteur du revenu de Percepteur du revenu de Percepteur du revenu de Percepteur du revenu de Percepteur Que., curertien Dureau de poste. South Percepteur du revenu de Petrolea, Ont., bureau de revenu de Petrolea, Ont., douane bureau du revenu de Petrolea, Ont., bureau de poste. South Percepteur du revenu de Petrolea, Ont., douane bureau du revenu de Petrolea, Ont., bureau de poste. South Percepteur du revenu, rapport du Describonka, Qué., entretien South Petrolea, Ont., douane bureau du revenu de Petrolea, Ont., bureau de poste South Petrolea, Ont., bure									
Ateliers, loyers, salaires, etc.				1.4				1	
Ouverture et clôture de la navigation 44	0 "	ateliers, loyers, salaires, etc							
Continue				12		7, 89			
Parc de la Côte du Major		la navigation				; . ;			44
Parlement, édifices du terrasses du terrasses du terrasses du de l'aux	Oyster-	Pond, NE., jetée protectrice		8		4, 17			
Parlement, édifices du terrasses du terrasses du terrasses du de l'aux									
Terrasses du	Pare de	e la Côte du Major			21				7
Partridge-Island, NB., bâtiment de désinfection, etc.	1 allell								7
Quarantaine	Partric	las Taland M D hâtiment de dégin				5 24			
Pembreke, Ont., bureau de poste. 5, 20 12 7, 90 Penetanguishene, Ont., réparations au quai Perce, Qué., ouverture et clôture de la navigation. 12 3 3 Percepteur du revenu, rapport du 12 3 3 Perception des revenus des glissoires, etc. 13 10 20 20 20 20 20 20 20		rection, etc				0, 04			
Percepteur du revenu, rapport du		.ke, Ont., bureau de poste		5, 20					
Percepteur du revenu, rapport du 12 3 Perception des revenus des glissoires, etc. 13 Peribonka, Qué., entretien 10 Peterborough, Ont., douane 20 bureau du revenu de l'intérieur 20 Pintérieur 20 bureau de poste 5, 20 Petrolea, Ont., bureau de poste 5, 20 17 Philipsburg, Que., réparations au quai 11 6, 64 Pictou, N. E., fonane 3, 17 6 ouverture et clôture de la		Qué., ouverture et clôture de la navi-							
Perception des revenus des glissoires, etc.	Percen							3	
Peterborough, Ont., douane 20	Percep	tion des revenus des glissoires, etc							
bureau du revenu de Fintérieur 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20									
bureau de poste 5, 20 Petrolea, Ont., bureau de poste 5, 20 Phlipsburg, Que., réparations au quai 11 Pictou, N. E., jonane 3, 17 ouverture et clôture de la 44		bureau du revenu de							
Petrolea, Ont., bureau de poste. 5, 20 17 Philipsburg, Que., réparations au quai 11 6, 64 Pietou, NE., fouane 3, 17 6									
Philipsburg, Que., réparations au quai				5, 20	17				
ouverture et clôture de la	Philips	burg. Que., réparations au quai				6, 64			
				0, 17	0		* * * * . * * *		
)				44

xvi

	1	1	1			1	
Localité. etc.	Page 1re partie.	Page 2e partie.	Page 3e partie.	Page 4e partie.	Page 5e partie.	Page 6e partie.	Page 7e partie.
P							
Pictou, NE., bureau de poste		3, 17					
Priopolis, Que., réparations au quai		10 11		55			
Pointe-aux-Esquimaux, Qué., réparations. Pointe-aux-Trembles (en haut), Qué., dra-		1.1					
gage		11		139, 145			
Point-Edward, Ont., dragage				149 194			
Ponts en général				194			
T.NO., entretien, etc		14		195			
Pont Langevin, Alberta, réparations		14		198		1	
de la rue Maria, constr. et réparations du Vieillard, MacLeod, T.NO		14		199			
des Sapeurs, constr. et réparations		14					
Port-Arthur, Ont., dragage		5, 20	24	149			
bureau de poste		12	24	7, 90			
ouverture et clôture de la				,, , ,			
navigation							44
Port-aux-Saumons, Qué., amélioration du port		11		6, 65			
Port-Colborne, Ont., bureau de poste		5, 20					
Port-Daniel, Qué., réparations au quai		11		6, 65			
Port-Dover, Ont., ouverture et clôture de la navigation							44
Port-Elgin, Ont., dragage		12		149			
construction		12					
Port-Elward, Ont., dragage		12 8		4, 17			
Port-Hope, Ont., bureau de poste		6, 20	24				
ouverture et clôture de la nav.							44
Port-Joli, NE., reconstruction du quai Port-L'Hébert, NE., améliorat. du chenal		8		4, 18 4, 18			
Port-Larue, NE., réparations au brise-				1, 10			
lames, etc		8		4, 19			
Port-Maitland, NE., réparations au brise- lames, etc		8		115			
Port-Mouton, NE., dragage							
Port-Rowan, Ont., réparations au quai		12		7, 91	· · · · · · · ·		
Port-Stanley, Ont., dragage		12		150			
la navigation							44
Portage la Prairie, Man., nouvel edifice			97				
public bur. de poste		6	27				
Porter's-Lake, NE., améliorations du lac.		8					
Portland, NB., bureau de poste		4, 17	8				
Prescott, Ont., douane		6, 20 12	24				
bureau de poste		6, 20	24				
Prince-Albert, T.NO., palais de justice,							
prison, bureau des terres et d'enregis- trement		7, 21					
Propriétés achetées et vendues par le mi-		.,					
nistère				• • • • • • •			12
Pubnico-Head, NE., réparat. au quai, etc.		8		4, 19			13
Provinces maritimes		13					
Pugwash, N. E., nouveau quai		8		4, 20			
Q							
		0		~ 0.4			
Quaco, NB., réparations au brise-lames Québec, édifices de la citadelle		9	11	5, 34			
bureau du commis des travaux		4					
des mesureurs de bois		18					
douane		4, 18		113, 138	• • • • • • •		
" dragage salle d'exercices militaires		4		, 156			
		vii	,				

	1			1	1	1	1
Localité, etc.	Page 1re partie.	Page 2e partie.	Page 3e partie.	Page 4e partie.	Page 5e partie.	Page 6e partie.	Page 7e partie.
Q							
Quebec, bureau de l'ingénieur		18					
entrepôt de verification		4, 18	12				
havres et rivières, depenses bâtim. des immigr., bassin Louise.		4, 18					
edifices publics, dépenses		4, 18				(
agence de la mar. et de l'immigr		10	$\begin{array}{c c} 12 \\ 12 \end{array}$				
observatoire		18	1.2				44
" bureau de poste		4, 18	12				
edifice publics travaux publics, quais, etc		18	9	5, 39 5, 39			
" édifice du quai de la Reine		4, 18					
" bureau des poids et mesures		4					
R							
Rat-Portage, Ont., construction d'un édi-							
fice public			24				
bureau de poste		$\begin{array}{c} 6 \\ 21 \end{array}$					
Régina, bur. du com. des trav,.		$\frac{21}{21}$					
" édifice du Conseil		7					
palais de justice bur. des terres fédér		7, 21 7, 21	29				
hôtel du gouvernem		7	29				
bâtim. des immigrants		21		,			
bureau des titres aux terres		21					
bur. de poste		7, 21	29				
Biognitulation bur. d'enregistrement.		21 16					
Récapitulation		10					
en amount de		12		8, 96			
Revenu Richibouctou, NB., dragage	2	9	, , , , , , , ,	118			
Richmond, Qué., bureau de poste		4, 18	12				
Rideau Hall		5					
navigation] 				44
bureau de poste		4, 18	13			, ,	
réparations au quai Rivière Colombie, CB., amélioration du		11		6, 66		• • • • • • •	
chenal		12		8, 95			
(narrows) dragage (en amont de Revelstoke)		$\begin{array}{c} 12 \\ 12 \end{array}$		8, 96			
Rivière Coulonge, Qué., réparations aux		12		8, 96			
glissoires et estacades		13					
Rivière Duncan, CB., amelioration de la. Rivière Fraser, CB., dragage		12		8, 97			
amélioration du che-							
nal, etc		13		8, 100			
tion		11		7, 49			
réparations aux							
Rivière Kaministiquia, Ont., dragage		12		148			
Beauport, Que., construction		11					
Madawaska, Ont., réparations aux		13					
Nicomekel, C. B., amélioration du							,
chenal		13		8, 109			
chenal		13		8, 109			
Petawawa, Ont., réparations aux							
a la Pluie, Ont., construction		13 12					
a la Pipe, Que., construction de							
quai		7 10		56			

xviii

	1	1		1	1	1	1
Localité.	Page 1re partie.	Page 2e partie.	Page 3e partie.	Page 4e partie.	Page 5e partie.	Page 6e partie.	Page 7e partie.
R							
Rivière, du Lièvre, Qué., écluses et revenu. " du Loup, Qué., bureau de poste " réparations à la				1 '		6	
voie du chemin de fer		11		6, 09			
gage		12		150			
de protection		11 12		6, 71)	
Ouelle, Qué., réparations au quai Stikine, CB., route au Yukon,		11 43		6, 68			
amélioration		11		7, 110			
Saint-François, Qué., dragage Saint-Maurice, Qué., posage des		11		145			
bouees, etc		11 12		6, 70 150			
chenal Saint-Jean, NB., dragage		9, 10		7, 109			
" construction de		10 12		5, 35			
" Sydemham, Ont., dragage		11					** ***
Saint-Louis, Qué., réparations Thames, Ont., réparations		11 12					
Tobique, NB., construction d'un barrage et du chenal				35			
Roberval, Qué., jetée		$\begin{array}{c} 10 \\ 12 \\ 9 \end{array}$					
Rue Wellington, Ottawa, réparations et construction		14					
s							
Sanday-Bay, Qué., construction Sarnia, Ont., ouverture et clôture de la		11					45
navigation		12		150			49
de la navigation							45
Shédiac, NB., réparations au brise-lames. Sherbrooke, Qué., bureau de poste		10 4, 18	13	5, 35			
Sherrow's Channel, NE		10		113 5, 35			
Smith's-Falls, Ont., bureau de poste Sorel, Qué ouverture et clôture de la navi-		·6, 20					45
gation		4, 18	13				
Stephen's Pier, I.PE., réparations Sainte-Agathe-des-Monts, Qué., améliora-		9		5, 28			
tion du chenal		11		7, 74 54 7, 71			
Sainte-Anne du Saguenay, Qué., répara- tions au quai		11		7, 72			
de Sorel, Qué., constructions de quai		11		7, 73			
de la Pocatière, Qué., répara- tions au quai rivière du Nord, CB., cons-		11		7, 72			
truction		8					

Localité, etc.	Page 1re partie.	Page 2e partie.	Page 3e partie.	Page 4e partie.	Page 5e partie.	Page 6e partie.	Page 7e partie.
s							
Sainte-Anne, rivière du Nord, CB., ouver- ture et clèture de la navi-							
Sainte-Catherine, Ont., bureau de poste			25	190			
Sainte-Croix, Que., dragage. amélioration du débar- cadère		11		138 7, 74			
Saint-Famille, Que., réparations au quai Saint-Felicien, Que., quai Saint-François, NB., amélioration du che-		11		7, 74 56			
nal. Saint-Fulgence, Que., construction d'une		9		35			
piie Saint-Henri, Qué., bureau de poste Saint-Hyacinthe, Qué., bureau de poste		4, 18 4, 18 4, 18	13	7, 75			
Saint-Irenec, Que., quai Saint-Jean-des-Chaillons, Qué., améliora- tion du chenal		11		7, 75 7, 76			
(Ile d'Orléans), Qué., réparations		11		6, 76			
qué., ouverture et clôture de la navigation		4, 18	13				45
NB., douane		4, 17	8	6, 36			
ouverture et clôture de la navigation		4, 17	8				44
banque d'épargnes Saint-Jerôme, Que., bureau de poste		4, 17 4, 18	8				
Saint-Julien, Qué., réparations. Saint-Lin, Qué., bureau de poste Saint-Laurent, en bas du fleuve, Qué., en-		18					
Saint-Michel, Qué., dragage Saint-Pierre, Qué., ouverture et clôture de		11 11		146			
la pavigation. Saint-Roch, Qué., bureau de poste Saint-Stephen, NB., bureau de poste		4, 18 4, 18	9	,			
Sainte-Thérèse, Qué., bureau de l'accise Saint-Thomas, Ont., bureau de poste		6, 20	25			1	
Saint-Valentin, Qué., construction d'un della roudere		11 10		7, 77 6, 38			
Stratford, Ont., bureau de poste		6, 20 6, 20 9	25 25	116			
ouverture et clôture de la navigation bureau de poste		3, 17	3				45
ouvrages de protec- tion. Summerville, NE., réparations au quai		9		4.90			
Sussey, NB., bureau de poste		4, 18 12	9	4, 20			
Sydney-Nord, CB., ouverture et clôture de la navigation bureau de poste		4, 17	6				44
Т							
Tadousac, Qué., réparations au quai ouverture et clôture de la		11					15
navigation Texas-Landing, Ont., dragage Thornbury, Ont., construction d'un brise-				151			45
lames		12		7, 92		1	l

хх

	Page	Page	Page	Page	Page	Page	Page
Localité, etc.	1re	2e	3e	4e	5e	6e	7e
	partie.	partie.	partie.	partie.	partie.	partie.	partie.
T							
m, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
Thornbury, Ont., dragage réparations				92			
cu quai		8		4, 20			
Tiaouabé, Qué., construction de quai		10		57			
Tignish, I.P.E., prolongement du brise-		9		5, 29			
Tobique, NB., construction d'un barrage		9		35			
Tobermory, Ont., reparations aux estacades		12		7, 93			
Tolsmaville, Ont., réparations au quai				7, 93			
Toronto, Ont., bureau du sous-receveur général		6, 20	25				
bureau des examinateurs du		0, 20					
s-rvice civil		20					
douane		6, 20 12	25				
" dragage		6, 20					
édifices fédéraux		20					
bureau de l'ingénieur		6 20	25				
entrepôt de vérification bureau du revenu de l'inté-		6, 20	40				
rieur		6. 20	25				
bureau de poste		6, 20	26				
réparations au brise-lames, etc		12		7, 93			
ouverture et clôture de la na-				.,			
Vigation		1 10					45
Tracadie, NB., lazaret. Trent et Newcastle, Ont., ouvrages du dis-		4, 18	9				
trict de				149			
réparations aux							
glissoires et es		13					
Tretton, Ont., bureau de poste		6, 20					
Treis-Rivières, Qué., douane		4, 18	14				
ouverture et clôture de la navigation							45
bureau de poste		4, 18	14				
Trout-Cove, NE., prolongement du brise-							
Truro, NE., bureau de poste		3, 17	6	5, 21			
Two-Rivers, NB., construction de quai		10		6, 39			
Tynemouth, NB., amélioration du port et							
réparations au quai Territoires du Nord-Ouest		20 14	28	6, 39	,		
Territories du Nord-Odest		20, 14	40				
-							
V							
Valleyfield, Qué., bureau de poste		4, 18		170			
Vancouver, CB., dragage du port		$\frac{13}{21}$		173			
salle d exercices milit bureau de poste		7, 21	30				
Victoria, CB., bureau de l'estimateur		21					
casernes bur du commis des trav		7, 21					
donane		7, 21	31				
salle d'exercices militaires.		7, 21					
bureau de l'ingénieur	1	21					
bureau des Sauvages nouvel édifice public		21	31				
hôpital de marine		7					
magasin militaire		21					
bureau de poste bur. des poids et mesures		7, 21 21	31				
Victoria-Bay, Qué., réparations à la jetée.				54			

Localité, etc.	Page 1re	Page 2e	Page 3e	Page 4e	Page 5e	Page 6e	Page 7e
233311.81	partie.	partie.	partie.	partie,	partie.	partie.	partie.
w							
Wallace-Nord, NE., dragage		8		115			
Walkerton, Ont., bureau de poste		6, 20		5, 21			
West-Farnham, Qué., bureau de poste West-Point, I.PE., réparations et prolon-		4, 18	10				
gement du quai		9 12		5, 28 151			
Whitewater, NE., construction de quai Whyeocomagh, NE., construction		8 8		5, 21			
Wiarton, Ont., ouverture et clôture de la navigation							45
Williams-Head, CB., nouveau quai, etc quarantaine		7, 21	31	8, 111			
Windsor, NE., construction de quai salle d'exercices militaires		8 3					
Windsor, Ont., construction de clayonage		3, 17	6	5, 22			
navigation ouverture et clôture de la							45
Windsor, Ont., bureau de poste		6, 20	26				
travaux bureau des terres de la		6, 20 6, 20					
douane		6, 20 6, 20 6, 20	28 27				
bur. des terres fédérales. salle d'exercices milit		6 20					
bureau de l'ingénieur entrepôt de vérification.		6, 20 6, 20	28 28				
bâtiment des immigrants bureau des Sauvages ouverture et clôture de la		6					
navigationbureau de poste		6, 20	28				45
wolf-Island, Ont., douane de Kingston		20	27				
		21 4, 18	9				
¥		-,					
Yamaska, Qué., réparations à l'écluse, etc		11					
Yarmouth, NE., ouvrage de protection dragage		8 8		5, 22 115			
York-Bridge, Ont., réparations		3, 17	7				
Yorkton, T.NO., bur. des terres fédérales Yukon, district du, dépenses, havres et		21					
rivieres		13					

RAPPORT DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, 1897-98.

---:0:----

LISTE DES GRAVURES

CONTENUES DANS L'ENVELOPPE ACCOMPAGNANT LE RAPPORT.

----:0:-----

RAPPORT DE L'INGÉNIEUR EN CHEF.

- S. Chenal des navires, fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec, novembre 1867— Echelle: 1 pouce = 4 \frac{1}{4} milles.
- W. Une partie du lac Winnipeg et de la Rivière Rouge, amélioration de la navigation— Echelle : 1 pouce = 6 milles.

APPENDICE SPECIALE, "A."


---:0:----

- I. "Indicateur de niveau d'eau de Denison" placé au quai de la Reine, dans le port de Toronto, au printemps de 1898—1/10 de la grandeur naturelle.
- II. Ondulations intéressantes du lac Ontario, enregistrées par l'"Indicateur de niveau d'eau de Denison" en mai 1898.

APPENDICE SPÉCIALE, "B."

---:0:----

- I. "Tachéomètre Sanguet" (auto-réducteur) tel qu'adapté au Nivellement Géodésique avec l'usage d'une nouvelle mire géodésique, par R. Steckel, Ing. chargé du Nivellement Géodésique du Canada.
- II. Nouvelle mire géodésique avec ses accessoires adaptée au tachéomètre Sanguet,— 1/10 de la grandeur naturelle.
- III. Détails de la nouvelle mire tachéométrique et de ses accessoires—½ de la grandeur naturelle.
- 46, 47, 48, 49 et 50. Cinq pages doubles types du carnet proposé pour l'arpentage et le nivellement de précision combinés avec le tachéomètre, indiquant visées, lectures, entrées et calculs nécessaires.
- 5 et 6. Deux pages doubles types du carnet tachéométrique, indiquant visées, lectures, entrées et calculs pour le nivellement géodésique.



CANADA

APPENDICE SPÉCIALE "A"

RAPPORT DU MINISTRE DES TRAVAUXIPUBLICS

POUR

L'ANNÉE FISCALE 1897-98

RAPPORT DE L'INGÉNIEUR EN CHEF

SUR

L'INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU "DENISON"

PLACÉ SUR LE

QUAI DE LA REINE

À L'ENTRÉE OUEST DU HAVRE DE TORONTO

MAT 1898



RAPPORT SUR L'INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU "DENISON" PLACE SUR LE QUAI DE LA REINE, HAVRE DE TORONTO, EN MAI 1898.

Ministère des Travaux publics du Canada, Bureau de l'Ingénieur en chef, Ottawa, 2 août 1898.

E. F. E. Roy, écr,

Secrétaire, ministère des Travaux publics.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli un mémoire de M. Napier Denison, du bureau météorologique du Canada, en date du 30 juillet 1898, relativement au nouvel indicateur de niveau d'eau qu'il a inventé. Cet indicateur a été placé à l'entrée ouest du hâvre de Toronto, pour l'usage de ce département.

L'indicateur de niveau d'eau automatique de M. Denison pour les Grand Lacs devra rendre de grands services à la navigation et pour fins météorologiques.

Un instrument semblable a été achevé et installé au bassin de radoub de Kingston. Il serait très désirable que de pareils indicateurs automatiques fussent placés, aussitôt que possible, aux autres points importants des Grands Lacs.

Je recommanderais que l'intéressant mémoire de M. Denison, avec les dessins qui l'accompagnent, fût imprimé en entier et inséré comme appendice dans le rapport officiel de ce ministère pour l'exercice expiré le 30 juin 1898.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

R. STECKEL, pour l'Ingénieur en chef.



Toronto, 30 juillet 1898.

A l'Ingénieur en chef, Ministère des Travaux publics, Ottawa.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous transmettre le dessin (Ill. 1) et la description d'un nouvel indicateur de niveau d'eau que j'ai inventé récemment et que j'ai placé, d'après vos instructions, dans le chenal d'entrée à l'ouest du hâvre de Toronto.

A est un cylindre enrégistreur de 2 pieds de long par 24 pouces de circonférence, qui au moyen d'un mouvement d'horlogerie B complète un tour toutes les 24 heures; C et C^1 sont les montants sur lesquels tourne le cylindre. D et D^1 non seulement supportent les petites poulies E et E^1 , mais servent aussi d'appuis aux extrémités de la tige horizontale conductrice F plaquée en nickel, et d'une autre tige semblable placée parallèlement et immédiatement en arrière de la tige F. Ces tiges servent à conduire le chariot G, sur leque! est montée la plume d'enrégistrement automatique H. Le porte-plume est monté de façon qu'il puisse être éloigné du cylindre en le faisant pivoter lorsqu'il faut changer la feuille d'enrégistrement. Le flotteur I est placé dans un conduit formé de deux parties concentriques, à savoir : d'une boîte extérieure carrée, en madriers de 2 pouces, mesurant environ 12 par 12 pouces à l'intérieur, percée de trous de tarière, près du fond qui est fermé; et d'un tube intérieur rond K, en fer galvanisé, de 10 pouces de diamètre à l'intérieur, fermé aussi du fond lequel tube est percé de quelques trous seulement près de son extrémité inférieure.

Ce conduit a été immergé en l'adossant contre le pavillon aux signaux météorologiques où l'instrument a été installé. Le tube intérieur K peut être retiré et
nettoyé lorsque les petites ouvertures se bouchent. La partie inférieure de la boîte
extérieure est fixée solidement aux pièces de parement inférieures du quai, tel qu'indiqué en J, tandis que la partie supérieure est laissée libre afin que l'instrument
ne soit pas dérangé par le tassement à redouter dans la partie supérieure du caisson.

Le mouvement du flotteur est transmis à la feuille d'enrégistrement de la manière suivante:—

Une corde en fil de cuivre fin tordu, passe du flotteur I sur la poulie L, est enroulée plusieurs fois autour de la poulie M et est attachée au cercle de cette poulie. A une petite roue à gorge formant partie de la même poulie, est attachée une corde flexible en métal semblable à la première, laquelle passe sur la poulie E, se continue dans le centre du chariot G, de là passe sur la poulie E^1 et est finalement attachée au contre-poids N.

Les lignes horizontales sur la feuille d'enrégistrement représentent les hauteurs en pieds et en dixièmes de pied, et les lignes verticales grosses, moyennes et fines indiquent les heures, les demi-heures et les quarts d'heure respectivement. Comme la circonférence du cylindre mesure 24 pouces, un pouce sur la feuille d'enrégis trement correspond à une heure de durée. Pour ajuster l'instrument en position, il suffit de mouvoir le chariot G le long du fil flexible, jusqu'à ce que la plume

atteigne le nombre requis de pieds et de dixièmes de pied au-dessus de la ligne O déterminée antérieurement; et ensuite fixer le fil de cuivre au chariot G au moyen de la vis de pression O.

Pour changer la feuille d'enrégistrement, on fait pivoter la plume H en arrière; puis le cylindre, y compris l'assemblage à frottement dur P, est placé sur une table, on enlève ensuite la vieille feuille en levant les deux grippes spéciales à ressort placées à chaque bout du cylindre, et on pose une nouvelle feuille laquelle est retenue solidement en place au moyen de ces grippes. Puis le cylindre est placé dans sa position ordinaire, où il est facile de le fixer de manière que la plume indique le temps exact de l'horloge simplement en le tournant jusqu'à ce que le point sur la feuille où ce temps est marqué vienne à coincider avec le bout de la plume. Ce changement de feuille d'enrégistrement peut s'opérer sans endommager le mouvement d'horlogerie, le manchon P étant fixé de telle façon sur l'axe du cylindre, que celui-ci peut être enlevé facilement avec la main. Bien que l'assemblage à frottement dur suffise pour tenir le cylindre en place durant son mouvement normal produit par l'horloge, une vis de pression a néanmoins été ajoutée afin de pouvoir s'assurer en tout temps d'une connection parfaite entre le mouvement d'horlogerie et le cylindre.

Les lignes tracées par cet indicateur de niveau d'eau donnent non seulement un enrégistrement continu des variations de hauteur des Grands Lacs, ce qui est de première importance pour votre département, mais de plus, cet instrument promet d'être très-précieux, au point de vue scientifique, en démontrant l'existence de nombreuses oscillations secondaires de courte durée dans le niveau de l'eau de ces lacs, ou bien si l'on veut, l'existence d'ondulations courtes de formes variées semblables à celles qui ont été observées sur les Grands Lacs de la Suisse, où elles sont connues sous le nom de "Seiches." L'auteur de ce mémoire a fait une étude attentive de ces ondulations d'après les observations prises au moyen d'un hydroæorographe, instrument qui consiste en un indicateur de niveau d'eau et un baromètre réunis ensemble. Un de ces instruments a été placé, en juillet dernier, à l'embouchure de la rivière Humber pour l'usage du Bureau Météorologique du Canada, * ce qui a permis à l'auteur de constater les faits suivants:—

- 1. L'existence d'une "sciche" longitudinale et d'une "sciche" transversale, ayant des périodes d'environ 4 heures 45 minutes et de 45 minutes respectivement, sciches qui sont produites par les différences anormales dans les pressions atmosphériques indiquées aux extrémités et aux rives opposées du lac Ontario.
- 2. L'existence de courtes ondulations après le passage d'une grande vague, produites par l'action directe des fluctuations atmosphériques que l'on constate avant et après le passage de fortes tempêtes, y compris les orages.
 - 3. L'existence d'une marée luni-solaire mesurable.

Bien que l'instrument ci-haut décrit n'ait été en opération que depuis mai dernier, plusieurs ondulations-types intéressantes ont été obtenues. La planche II cijointe, nous donne trois variétés de ces ondulations ou oscillations enrégistrées sous diverses conditions météorologiques.

6

^{*} Cet instrument a été décrit longuement dans un mémoire lu devant une assemblée de l'Association Britannique, a Toronto, et intitulé "Les Grancs Lacs comme Baromètre Sensitif."

La feuille du 19 mai démontre les oscillations très grandes et très rapides survenues après un gros orage. Sur l'extrême gauche de la feuille on voit une élévation phénoménale du niveau d'eau de 1.06 pieds en moins de 5 minutes, qui, 20 minutes plus tard, est suivie d'un abaissement de 1.08 pied dans l'espace de 4 minutes. L'apparence complexe et comme par entailles de la dernière partie de ce tracé, paraît être due à l'intervention d'ondulations plus considérables traversant le lac d'un côté à l'autre. Des ondulations anormales semblables sont fréquemment observées sur le lac Erié où elles sont improprement appelées "vagues de marée."

Le diagramme intermédiaire copié du tracé en date du 31 de mai, représente une eau modérément agitée pendant que le baromètre baissait, signe précurseur d'une dépression barométrique venant du nord-ouest. Près du commencement et à une heure et demie en deça du bout de l'extrait du tracé, on peut constater les mouvements anormaux de la plume produits par le passage des bateaux à vapeur. Aussitôt qu'un bateau s'approche des quais, malgré la distance de plusieurs centaines de yards qui l'en sépare, la plume s'élève rapidement jusqu'à ce que le bateau soit vis-à-vis de l'instrument, et retombe soudainement, indiquant souvent, comme dans le cas ci-dessus mentionné, un abaissement de $\frac{2}{10}$ d'un pied. Ce mouvement est ordinairement suivi d'une oscillation transversale de l'eau du chenal, qui dure de 5 à 10 minutes.


Le tracé anormalement uniforme sur la feuille d'enrégistrement du 25 mai, a été obtenu pendant un beau temps lorsque le baromètre se tenait élevé dans toute la région des Grands Lacs.

J'espère que cet instrument et un autre semblable, qui vient d'être placé à Kingston, recevront votre approbation et que leur introduction sera suivie de l'installation de plusieurs autres sur les Grands Lacs plus à l'ouest.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

F. NAPIER DENISON,

Bureau météorologique du Canada.



CANADA

APPENDICE SPÉCIAL "B"

DU

RAPPORT DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

POUR

L'ANNÉE FISCALE 1897-98

MÉMOIRE

SUR LE

TACHÉOMÈTRE SANGUET AUTO-RÉDUCTEUR

TEL QU'ADAPTÉ AU NIVELLEMENT DE PRÉCISION

EN RAPPORT AVEC UNE NOUVELLE MIRE

PAR

R. STECKEL, M. Soc. Can. I.C.

Ingénieur en charge du Nivellement Géodésique du Canada



"TACHÉOMÈTRE SANGUET"

POUR

NIVELLEMENT DE PRÉCISION.

Ministère des Travaux publics, Canada. Bureau de l'Ingénieur en chef, 30 juillet 1898.

E. F. E. Roy, écr,

Secrétaire, ministère des Travaux publics, Canada.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli un mémoire, avec dessins, sur le Tachéomètre Sanguet auto-réducteur, tel qu'adapté par moi-même au nivellement de précision avec l'aide d'une nouvelle Mire Géodésique.

Comme vous le savez, l'acquisition d'un de ces tachéomètres perfectionnés, modifié selon les suggestions communiquées à M. Louis Coste, ingénieur en chef de ce ministère, dans ma lettre du 16 avril 1896, a été décidée par l'honorable ministre dans l'automne de 1896, et j'ai envoyé une commande pour cet instrument à M. Cabasson, de Paris, à la fin de décembre de la même année. Vu les divers délais causés principalement par la longue correspondance, inévitable sous les circonstances, que j'ai dû entretenir avec le manufacturier et l'inventeur lui-même, M. Sanguet, relativement aux modifications et aux additions projetées au modèle original de son invention, et les difficultés que j'ai éprouvées en faisant ces changements, le tachéomètre modifié, avec tous ses accessoires, n'a pu arriver à Ottawa que dans le mois de septembre 1897. De plus, la nouvelle mire géodésique que j'ai inventée pour servir avec ce tachéomètre, n'a pu être complétée avant juillet 1898, pour diverses raisons qu'il serait trop long d'énumérer ici. C'est pourquoi ce mémoire ne vous a pas été soumis avant aujourd'hui.

Le tachéomètre Sanguet fourni par M. Cabasson, lequel porte le numéro d'ordre 115, est tout ce qu'on peut désirer de mieux, tant pour la construction que pour le fini, si l'on peut en juger par un examen minutieux de l'instrument entrepris à mon bureau et par quelques vérifications faites sur le carré du Parlement. Ce tachéomètre est ce qu'on peut appeler avec raison un instrument d'arpentage universel. Il est admirablement imaginé pour mesurer, dans toutes les positions, des distances réduites automatiquement à leurs projections horizontales, et cela, plus exactement et avec plus d'expédition que l'on ne pourrait mesurer ces distances horizontales, sous les circonstances les plus favorables, soit avec une chaîne, un ruban ou aucune autre mesure de géomètre. En outre, le même instrument peut être employé pour faire du nivellement et déterminer des directions horizontales et verticales avec les lectures correspondantes de la boussole. Je n'ai aucun doute que lorsqu'il sera essayé d'une manière pratique, en plein champ, notre nouveau tachéomètre donnera satisfaction complète, au double point de vue de l'expédition et de l'économie, non seulement pour ce qui regarde les nivellements de précision et les levés auxquels cet instrument est plus spécialement destiné, mais aussi pour toutes les opérations ordinaires d'arpentage et de nivellement des ingénieurs.

Les nouvelles mires géodésiques, au nombre de trois, avec tous les accessoires, ont été manufacturées à Ottawa, d'après les dessins que j'ai fournis et sous ma direction immédiate. Pour avoir été construites au Canada, ces mires n'en sont pas moins d'un fini artistique, difficile à surpasser. Le bois des mires a été travaillé dans l'atelier du gouvernement, à Ottawa, sous la surveillance de M. F. Breton, contremaître en chef. Les montures et garnitures en métal out été faites par M. Geo. Bailey, de la rue Wellington, et le peinturage, y compris la division des échelles, ce qui n'est pas la partie la moins importante, a été exécuté sous la direction de M. Alfred Côté, maître-peintre au dit atelier. Quoiqu'elles n'aient pas été divisées à la machine, ces échelles sont remarquablement exactes et les numérotages très frappants.

Je dois avouer que nonobstant plusieurs rapports élaborés, qui ont été publiés en diverses occasions par des ingénieurs éminents de différents pays, pour démontrer les avantages de l'emploi régulier et général du tachéomètre à stadia ordinaire, pour les opérations de génie sur le terrain, je n'ai jamais été favorablement impressionné par des résultats obtenus avec de tels instruments, vu le grand nombre de réductions ennuyeuses et interminables qu'ils nécessitent, et pour d'autres raisons encore. En vérité, je n'ai jamais pu me rendre parfaitement compte comment de tels tachéomètres ont pu être d'un grand secours aux ingénieurs, excepté pour les reconnaissances, les lignes d'essai et d'autres opérations de même nature. Mais je suis maintenant convaincu qu'avant longtemps, nous verrons le tachéomètre auto-réducteur "Sanguet" tel que perfectionné ou d'autres instruments semblables, prendre la place de presque tous les autres instruments d'arpentage actuellement en usage

chez les ingénieurs, et que les mesurages à la chaîne ou au ruban de grandes distances horizontales, seront bientôt abandonnés pour ne plus être repris par qui que ce soit.

Afin de vérifier, dans ce pays, tous les avantages réclamés pour ce tachéomètre, et en même temps pour donner aux ingénieurs du département l'occasion de connaître le fonctionnement pratique de l'instrument, je suggérerais qu'il fût employé d'abord, sous ma direction, à faire le levé d'un plan exact avec lignes de contour du carré du Parlement, de la côte du Major et de la Pointe Nepean, c'est-à-dire un plan indiquant avec précision les limites avec les élévations du terrain de toutes nos propriétés situées au sud de la rivière Ottawa jusqu'à la rue Queen, et à l'ouest de la rue Sussex et du canal Rideau, jusqu'à la rue Bank.

Je puis ajouter, à ce sujet :-

- 1. Qu'aucun plan semblable n'existe, en autant que j'ai pu m'en asssurer.
- 2. Qu'en outre de la grande utilité que peut retirer le département de la possession d'un tel plan pour son propre usage, ce document nous permettrait de donner les informations qui nous ont été demandées en maintes occasions concernant les limites des propriétés ci-haut mentionnées.
- 3. Qu'un pont, tant pour l'usage des chemins de fer que pour le trafic de routes ordinaires, aboutissant à la Pointe Nepean, est maintenant en construction; que les compagnies de chemins de fer qui se serviront de ce pont se proposent de prolonger leurs voies jusqu'à la Station Centrale, ce qui nécessitera leur passage sur les propriétés du gouvernement à la dite Pointe Nepean, et que les compagnies de tramways électriques peuvent aussi demander, dans un temps peu éloigné, le privilège de passer sur ces propriétés.

C'est pourquoi je suis d'opinion qu'il est très à propos que le relevé en question soit commencé sans délai, même indépendamment de la suggestion faite ci-dessus de l'entreprendre en vue de faire un essai sur le terrain, du nouveau tachéomètre et des mires qui l'accompagnent, sur une grande échelle.

Je suggérerais, de plus, que je sois autorisé de faire recommencer avec le tachéomètre N° 115 et les nouvelles mires, le nivellement double d'une ou plusieurs des sections d'environ 25 milles, que j'ai fait sur le Saint-Laurent, avec notre niveau géodésique N° 1 du "C. & G. Survey", des Etats-Unis. Le but de ce renivellement serait d'établir une comparaison entre les résultats obtenus avec les deux instruments et les méthodes

correspondantes; ce renivellement pourrait se faire dans un temps convenable, de façon à ne pas intervenir avec des travaux plus urgents.

En terminant, qu'il me soit permis de faire remarquer au département :-

- 1° Que les résultats fournis par les nivellements de précision et les jaugeages commencés sous ma direction en 1883-84, et continués d'année en année jusqu'en 1895-96, aussi régulièrement que l'ont permis mes autres devoirs officiels et les crédits accordés par le Parlement à cette fin, ont déjà démontré leur grande utilité pratique de même que leur intérêt scientifique, en rapport avec le creusement du chenal des navires dans le Saint-Laurent et d'autres grands travaux publics de même nature et les observations de marées qui se poursuivent dans le Dominion, et divers autres services encore tant des gouvernements que des municipalités.
- 2° Qu'en vue des résultats importants déjà obtenus et des avantages que l'on peut s'attendre à retirer de la réduction proposée de toutes les élévations, tant pour les terres que pour les eaux du Canada, à un seul et même plan coïncidant avec le niveau moyen de la mer, c'est-à-dire avec le niveau moyen de l'Océan Atlantique à l'embouchure du Saint-Laurent, à l'instar de tous les grands pays civilisés, il est très important que nos opérations de nivellement géodésique soient reprises dans le plus court délai possible.
- 3° Que l'on sera mieux en état de se rendre compte de l'utilité et de l'urgence de la reprise du nivellement géodésique qui est d'une importance nationale, en parcourant le rapport très-profond et très-complet de la Commission des voies navigables à fort tirant des Etatr-Unis, daté de Détroit, Michigan, en décembre 1896. Ce rapport a été transmis par le Président au Sénat et à la Chambre des Députés à Washington, en janvier 1897.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

R. STECKEL, Ingénieur chargé du Nivellement Géodésique du Canada.

LE TACHÉOMÈTRE SANGUET (AUTO-RÉDUCTEUR)

TEL QU'ADAPTÉ AU

NIVELLEMENT DE PRÉCISION

EN RAPPORT AVEC

UNE NOUVELLE MIRE GÉODESIQUE.

Je crois pouvoir affirmer, sous forme d'introduction, qu'il est rare dans la vie de faire aucun acte de moindre importance qui ne comprenne pas le mesurage de l'espace sous un aspect ou un autre: soit linéaire, superficiel, solide ou angulaire.

Bornant ici notre attention aux espaces linéaires ou distances, il est évident que si l'on peut facilement faire le tour d'un tel espace, sa grandeur peut généralement être déterminée en le mesurant avec une mesure de longueur étalonnée convenablement construite, comme les chaînes et les rubans métriques, les mires à niveler, les échelles de dessin, etc., pourvu toujours que nous prenions le temps et donnions l'attention qu'exigent l'étalonnage et le mesurage, pour que nous puissions être assuré de l'exactitude des résultats.

Cette méthode primitive de mesurer l'espace linéaire a été suivie depuis un temps immémorial, et l'on peut ajouter qu'elle est encore employée presque universellement de nos jours avec peu ou point de variations, soit pour déterminer des distances sur une petite échelle ou des intervalles à grandes portées, malgré les nombreuses difficultés à surmonter dans ce dernier cas. Je crois qu'il sera admis par tous ceux qui ont quelques connaissances sur ce sujet, que les mesurages laborieux entre deux points accessibles, tels qu'en font, sur une grande échelle, les ingénieurs civils et les arpenteurs dans leur pratique ordinaire, sont sans aucun doute ceux où la vieille méthode suivie jusqu'à présent a les plus grands désavantages.

La principale raison, sinon la seule, de la condition désavantageuse dans laquelle se trouve, ce que l'on pourrait appeler la science du mesurage sur une grande échelle de distances entre points accessibles, dépend de ce que, règle générale, les mesures de longueur qu'il faut prendre sur le terrain, soit pour des fins de génie civil ou d'arpentage, sont presque toutes des mesures horizontales, et qu'avant l'époque (elle ne date pas au delà de dix ans en arrière) où M. Sanguet, président de la Société des Ingénieurs-Topographes de France, a mis au jour son tachéomètre auto-réducteur perfectionné, il n'y avait pas d'instrument convenable qui pût permettre

aux ingénieurs civils et aux arpenteurs, de mesurer couramment et sûrement les distances horizontales avec le degré de précision qu'on exige d'eux de nos jours, dans les opérations sur le terrain de quelque nature qu'ils fussent, pour leur faire garder le pas avec le progrès de la science dans les autres professions.

Cet exposé peut paraître un peu exagéré aux yeux des ingénieurs civils et des arpenteurs de ce pays en général, vu que plusieurs d'entre eux se sont sans doute déjà servis de lunettes à stadia convenablement montées pour mesurer les distances avec une mire bien divisée, ou peut-être d'instruments tels que le stadiomètre d'Edgeworth, l'omnimètre d'Eckhold, ou de l'une ou de l'autre des diverses variétés de tachéomètres ordinaires ou perfectionnés du type Porro avec des lunettes stadimétriques à lentilles supplémentaires, comme les théodolites de Richer, ou ceux du colonel Gonlier lesquels ont été inventés vers 1860, ou bien encore d'un instrument d'invention beaucoup plus récente appelé "Niveau mesureur de distances Milner." Je confirmerai mon assertion en disant que, malgré les combinaisons mécaniques d'un mérite incontestable de presque tous les instruments inventés jusqu'à présent pour mesurer les distances, et malgré le fait qu'ils ont rendu de bons services dans les reconnaissances et les levés préliminaires à grandes portées pour des projets de lignes de chemins de fer, de canaux ou d'autres travaux publics importants, personne ne peut nier que dans leur pratique ordinaire les hommes de profession ont toujours rencontré quelques points détectueux dans ces instruments et que le but principal que se proposaient les inventeurs ou les manufacturiers, c'est-à-dire le mesurage courant et exact de distances horizontales, n'a jamais été atteint.

Je n'ai pas l'intention de décrire ici en détail les défectuosités de chacune des espèces d'instruments auxquels j'ai fait allusion. Cela demanderait un travail considérable et je ne vois aucun avantage pratique à entreprendre cette tâche. Je me contenterai de faire remarquer:

- 1° Que, règle générale, les distances mesurées avec ces instruments ne sont pas les projections horizontales de lignes droites menées entre deux stations, lesquelles sont les seules nécessaires à rapporter sur un plan, mais des distances, mesurées dans chaque cas suivant la ligne de visée, qui doivent être réduites à l'horizon et autrement corrigées au moyen de calculs plus ou moins compliqués selon le degré d'exactitude que l'on veut atteindre.
- 2° Que dans presque tous ces instruments le mesurage d'une distance est effectué, en comparant l'intervalle micrométrique qui sépare deux fils stadimétriques tendus sur un diaphragme, avec la hauteur interceptée sur une mire divisée avec précaution par les rayons visuels déterminés par les dits fils.

Maintenant, la hauteur interceptée sur une mire par deux rayons visuels déterminés par les fils du diaphragme, est directement proportionnelle à la distance entre la mire et le foyer antérieur (en avant) de l'objectif lorsqu'on se sert d'une lunette stadimétrique astronomique ordinaire, et cette hauteur est proportionnelle à la distance depuis la mire jusqu'au centre de l'instrument, lorsque ce centre est rendu anallatique, c'est-à-dire lorsque le sommet de l'angle diastimétrique est transféré du foyer antérieur de l'objectif au centre de l'instrument; à savoir : au moyen d'une lentille additionnelle interposée entre l'objectif et l'oculaire. Porro, un officier distingué du corps des ingénieurs du Piémont, a été le premier qui s'est servi de cette

lentille additionnelle, vers l'année 1840. Mais les lectures prises sur une mire verticale à l'aide quelconque d'un des instruments que je viens de mentionner, nous donnent rarement la distance horizontale, laquelle est pourtant la seule que nous tenons à connaître lorsque nous désirons taire un plan d'un lopin de terre, d'un chemin de fer, d'un canal, etc.; presqu'invariablement alors, il faut se contenter d'une longueur de quelque ligne inclinée, à laquelle il faut faire une correction ou des corrections—ce qu'on appelle réduction à l'horizon—avant de pouvoir rapporter cette ligne au plan.

Si toutefois nous étions disposés à adopter la méthode recommandée par l'inventeur du "Milner Measurer," dans un pamphlet publié vers juin 1897, pour "mesurer des espaces linéaires et prendre des niveaux sur un terrain en pente, sans changer la mire ou l'instrument de place "—méthode qui n'est ni simple ni expéditive quoi qu'en dise l'auteur—à savoir : en tenant dans chaque cas la mire perpendiculaire à la ligne de visée, laquelle opération, si elle est faite telle que suggérée, ne peut évidemment donner qu'un résultat approximatif—la différence entre deux lectures correspondant aux lignes de visées déterminées par deux fils stadimétriques ne nous donnera encore qu'une distance entre la mire et l'instrument mesurée le long d'une ligne de visée inclinée. Non seulement cette distance inclinée devra être réduite à une distance horizontale correspondante; mais de plus il sera nécessaire de diminuer ou d'augmenter, suivant le cas, la longueur ainsi obtenue, de la petite distance entre le point du terrain au pied de la mire dont la position est à déterminer, et la projection horizontale du point d'intersection de la mire ainsi inclinée avec la ligne de collimation (l'axe optique) de la lunette.

On peut dire, en vérité, qu'une correction, comme celle que je viens de décrire, n'est pas nécessaire lorsqu'on se sert d'une mire verticale, ou lorsqu'on l'on tient la stadia horizontalement au-dessus du point dont il faut établir la position. Comme matière de fait, on se sert presque invariablement d'une stadia verticale, parce qu'il est plus facile de maintenir correctement une mire dans cette position que dans toute autre. Mais à cause de l'obliquité de l'axe de la face divisée de la mire aux rayons visuels, quand ceux-ci sont inclinés, comme c'est généralement le cas, la hauteur interceptée sur la mire par les fils est plus grande que celle que l'on obtiendrait dans les mêmes conditions, sur une mire tenue perpendiculairement à la ligne de visée; c'est pourquoi la distance calculée avec une telle hauteur comme argument est plus grande que celle qui sépare réellement la mire de l'instrument suivant la ligne de collimation et doit être corrigée d'une manière correspondante.

En vue des corrections et des réductions complexes et ennuyeuses qui sont inévitables, en se servant des procélés ordinaires pour les mesurages stadimétriques des distances, lorsqu'il importe d'atteindre un certain degré d'exactitude—procédés qui, à première vue, sont attrayants et paraissent bien simples—il n'est pas surprenant que les inventeurs se soient en différents temps, appliqués à chercher des moyens mécaniques permettant de déterminer les distances horizontales par observation directe, en autant que cela peut être praticable.

Entre 1850 et 1852, plusieurs inventions ingénieuses, s'adaptant aux instruments du type Porro et d'autres ont été proposées à divers intervalles, surtout par des auteurs français et allemands, pour réduire, au moyen de combinaisons et de procédés spéciaux, les distances inclinées mesurées à leurs projections horizontales; mais toutes ces tentatives ont eu peu de succès. Parmi les inventions de cette espèce l'on

a

peut citer: la lunette sthénaliatique de Porro, la lunette de Peaucellier et Wagner, le réducteur de Fennel et quelques tachéomètres de fabrication suisse avec des fils ajustables, pour ce qui regarde l'espace intermédiaire, de manière à produire un nombre générateur constant pour une seule et même distance, quelle que soit l'inclinaison de la ligne de visée.

Finalement, depuis 1865, on a pu constater l'introduction de quelques instruments, mais en petit nombre, qui effectuent la réduction à l'horizon d'une manière entièrement automatique, c'est-à-dire, où les positions à donner à la lunette pour atteindre le but désiré, sont déterminées d'une manière purement mécanique, sans qu'il y ait besoin d'avoir recours à des lectures particulières ou des ajustements spéciaux ou à d'autres opérations ou à des calculs.

En 1865 M. Sanguet, l'inventeur de l'instrument qui fait le sujet de ce mémoire, a construit pour mesurer les distances horizontales un instrument auquel il a donné le nom de "Longimètre." Trouvant que cet instrument avait certains défauts, il l'a modifié sous plusieurs rapports et a alors livré au public en 1866, son tachéomètre autoréducteur tel que construit en premier lieu. Plus tard, un instrument auto-réducteur dans le vrai sens du mot appelé tachéomètre Charnot, ressemblant beaucoup au "Longimètre" de M. Sanguet, fut exhibé à l'Exposition Universelle de Paris en 1889. Quoiqu'ingénieusement combiné pour donner des résultats satisfaisants dans une certaine mesure, cet instrument présente encore quelques-uns des défauts inhérents au "Longimètre" et au tachéomètre Sanguet premier modèle, et ne permet pas d'atteindre la précision indispensable dans les résultats et d'exercer simultanément un contrôle parfait sur les opérations courantes sur le terrain avec la même facilité et la même satisfaction que l'instrument auto-réducteur récemment perfectionné, --maintenant connu sous le nom de "Tachéomètre Sanguet auto-réducteur". Pour cet appareil perfectionné l'inventeur a regu une médaille d'or à la même Exposition Internationale de 1889, le plus grand honneur accordé aux exposants en reconnaissance des mérites de leurs productions.*

Après avoir été autorisé par le département d'acheter, directement des fabricants, un de ces instruments remarquables, tel que modifié d'après mes suggestions, j'ai envoyé sans retard ma commande pour un "Tachéomètre Sanguet," à M. Cabasson, qui en est le seul dépositaire à Paris.

Ce monsieur m'a mis en communication directe avec M. Sanguet, l'inventeur lui-même, avec qui j'ai discuté longuement le pour et le contre des modifications et des additions proposées à son instrument original, tel que construit en France, dans le but de me procurer un tachéomètre: (a) qui servirait spécialement au nivelle-lement de précision et au mesurage précis de distances plus grandes que celles qui se présentent ordinairement dans la pratique des arpenteurs ou des ingénieurs rési-

faites pour des fins spéciales.

Le Tacheographe Ziegler Hager est construit un peu sur le même principe que le "Tacheomètre Sanguet auto-réducteur" et les principaux mérites de ces instruments sont presque identiques. Cependant je donte que le premier puisse rendre les mêmes services que le dernier, pour satisfaire les exigences de la profession d'ingénieur en rapport avec les travaux à faire dans un pays nouveau d'une grande étendue.

[†] Il y a quelques années un nouvel instrument d'arpentage appelé le "Tachéographe Universel" et inventé par le professeur Victor Ziegler, écrivain renommé sur les sujets géodésiques, et M. C. Hager, un constructeur célèbre d'instruments scientifiques, de Luxembourg, a été introduit sur le continent d'Europe et y a été accueilli très favorablement par les arpenteurs et les ingénieurs. Comme son nom l'indique, cet instrument appartient à la classe des théodolites à table plane. Ces instruments ne sont en usage que pour les arpentages dans lesquels les résultats des opérations peuvent être rapportés aux plans aussitôt après qu'ils ont été obtenus. On a constaté cependant qu'il y a plusieurs variétés de ces instruments, faites pour des fins spéciales.

dant dans les vieux pays; cet instrument devant être appliqué plus particulièrement aux mesurages de grande portée, tels que les traverses de grands fleuves, de larges rivières, de ravins, de vallées, etc., (b) qui permettrait de mesurer les angles en degrés et en minutes, ou suivant la division sexagésimale du cercle, comme c'est encore la coutume au Canada et dans les pays de langue anglaise en général, au lieu des grades et centigrades de la subdivision centésimale, laquelle est maintenant presque exclusivement usitée en France.

Comme résultat de nos délibérations, le tachéomètre N° 115 livré au département fut construit pour rencontrer mes vues en autant que c'était praticable sans se départir des principes fondamentaux de l'invention originale.

Les modifications et les additions que je considérais nécessaires seront décrites en détail, et j'expliquerai la raison de ces changements lorsque nous nous serons rendus compte du fonctionnement et des ressources de ce nouvel instrument à mesurer par la lecture de la description sommaire suivante de ses parties et de leur combinaison, description qui d'ailleurs est faite presque dans les mêmes termes que celle donnée dans un pamphlet envoyé par l'inventeur lui-même avec chaque tachéomètre.

Le "Tachéomètre Sanguet" (voir planche N° 1) se compose de deux parties principales destinées, l'une à mesurer les angles azimutaux ou horizontaux et l'autre à mesurer les distances et les déclivités. La première partie consiste, comme dans tout théodolite, en un cercle horizontal gradué, pouvant tourner autour d'un axe vertical monté sur un pied métallique à trois branches; chacune de ces branches est munie d'une vis calante C. Un déclinatoire D perfectionné est vissé sous le cercle divisé.

La base de la seconde partie, ou partie supérieure, est un cercle alidade, muni de verniers, tournant dans le cercle divisé qui lui est concentrique. Sur le cercle alidade est fixée une barre horizontale B qui porte, à droite un pilier terminé en fourche Y, servant d'appui aux tourillons de l'axe transversal autour duquel tourne la lunette I, à gauche une règle divisée verticale FH et au milieu un niveau à bulle d'air N, servant à caler l'instrument,

Comme dans tous les transits et les théodolites, la rotation de tout l'instrument sur son axe vertical, aussi bien que celle du cercle alidade ou du vernier seul, peut être arrêtée à volonté, à savoir : au moyen des vis de pression P' et P'', et les positions en azimuth du cercle divisé et du vernier peuvent être rectifiées respectivement à l'aide des vis tangentes R' et R''.

La règle plate divisée FH, porte à ses deux extrémités deux retours d'équerre G, percés de coulisses cylindriques disposées sur un seul et même axe vertical. Dans ces coulisses glissent à frottement doux les extrémités d'un coulisseau prismatique T, parallèle à la règle et reposant sur la pointe d'une vis de rappel verticale R.

Une pince portant un vernier, embrasse le coulisseau T, qu'elle peut parcourir dans toute sa longueur; elle peut être fixée en un point quelconque de sa course au moyen d'une vis de pression P. Cette pince porte, au milieu de sa face postérieure, un couteau d'acier destiné à supporter la lunette du côté de l'oculaire.

La lunette, en effet, n'est pas en équilibre sur ses tourillons, ceux-ci étant placés près de l'objectif, c'est-à-dire à plusieurs pouces de son centre de gravité. Elle

porte à droite et à gauche des réglettes d'acier K, fixées symètriquement près de l'oculaire et ayant leurs faces planes latérales perpendiculaires au cercle azimutal et leurs champs sur lesquels elles reposent sur le couteau, parallèles à l'axe optique ou ligne de collimation.

L'inclinaison de la lunette peut donc être modifiée à volonté si, ayant desserré la pince P, on la fait glisser le long du coulisseau prismatique T, pour la fixer lorsque l'objet à pointer apparaît dans le champ de la lunette. La vis de rappel R permet alors de rectifier le pointé de la lunette dans le sens vertical. Le vernier fixé à la pince P indique (ordinairement) sur la règle divisée verticale ou échelle de pentes—l'inclinaison du rayon visuel en parties décimales de la projection horizontale r, de la section du dit rayon comprise entre l'axe de rotation de la lunette sur ses tourillons et le plan vertical dans lequel se meurt le tranchant du couteau prise pour unité.

La lunette du "Tachéomètre Sanguet" est une lunette astronomique simple, comme celle d'un niveau, d'un transit ou d'un théodolite ordinaires, avec deux fils croisés à angles droits et sans lentilles supplémentaires ni autres fils ou traits d'aucune sorte. Comme il n'y a qu'un fil horizontal, il est évidemment impossible de lire sur une mire pariante une hauteur au-dessus de 0 différente de la hauteur indiquée par le pointage réel de la lunette, tant que l'inclinaison de celle-ci ne change pas. Le mesurage des distances se fait au moyen de plusieurs lectures consécutives de la mire. Voici comment s'obtiennent ces diverses lectures:—

L'écrou de la vis de rappel R, est relié à l'aide d'une bielle verticale, à l'extrémité du petit bras d'un levier L, dont le point d'appui est sur un axe horizontal implanté en arrière de M dans la face postérieure de la règle divisée verticale, ou échelle de pentes FH. Le long bras plat de ce levier s'applique près de son extremité libre contre la face de la fourche Y, et passé cette fourche il est terminé per un manche arrondi. A l'extrémité libre du long bras plat L, est vissée une cheville d'acier cylindrique dont la base circulaire reste collée contre la face latérale de la fourche, pendant tout le temps que le levier reste dans la même position; le dessus de la cheville restant accoté contre l'un ou l'autre dequatre buttoirs semblables d'acier a, b, c, d qui sont vissés dans le coté de la fourche sur un arc de cercle décrit d'un point dans l'axe du point d'appui comme centre ; a étant le plus bas et d le plus élevé de cette série de buttoirs.

Sollicité par sa propre pesanteur, par celle de la lunette et par l'action d'un ressort S, le coulisseau prismatique T tend toujours à descendre. Si l'on écarte légèrement le long bras de levier de la fourche, pour dégager sa cheville d'acier de celui des buttoirs vissés dans cette fourche qui retient ce levier en position, le coulisseau T descend brusquement avec le petit bras du levier, le buttoir suivant plus haut dans la fourche est fortement frappé par la cheville d'acier du long bras, et la lunette bascule sur son axe transversal.

Le levier L pouvant prendre quatre positions différentes, correspondant aux buttoirs a, b, c et d, il s'en suit, que l'on peut donner à l'inclinaison de l'axe optique ou ligne de collimation de la lunette elle-même quatre valeurs différentes, par la simple manœuvre de ce levier—inclinaisons qui nous fournissent quatre lectures sur la mire et des intervalles proportionnels à la distance horizontale à mesurer suivant des rapports constants. Ces intervalles ou différences étant au nombre de six (six étant le nombre de combinaisons possibles des quatre lectures prises deux

à deux), il en résulte que nous avons à notre disposition six rapports élémentaires d'intervalle de mire à distance, dont un seul suffit pour déterminer la distance depuis la mire jusqu'à l'instrument. Je ferai observer ici que l'inventeur, en imaginant le levier L avec un des bras, disons dix fois plus long que l'autre, a évidemment eu en vue le but important d'agrandir suffisamment les très petits arcs ou hauteurs, que l'oculaire de la lunette doit traverser pour déterminer des rayons visuels qui fournissent des loctures consécutives sur la mire, donnant des intervalles aussi minimes que $\frac{4}{10000}$, $\frac{8}{1000}$ et $\frac{10}{1000}$ de sa distance de l'instrument, pour rendre possible la détermination automatique de ces petits déplacements de rayons visuels, tant pour ce qui regarde la construction du mécanisme que la facilité de le faire fonctionner.

Maintenant les trois intervalles \overline{ab} , \overline{bc} et \overline{cd} entre les buttoirs consécutifs qui sont adoptés dans le tachéomètre Sanguet ordinaire, ont entre eux les rapports des nombres 10, 8 et 4. C'est-à-dire que dans un tachéomètre du modèle ordinaire les buttoirs sont fixés sur le côté de la fourche à de tels intervalles, que si l'on lève ou l'on baisse le long bras du levier de la distance \overline{ab} , le petit bras fait passer le coulisseau prismatique T, et en même temps la lunette en descendant ou en montant, par un espace vertical égal à $\frac{1}{100}$ du rayon r adopté pour l'unité de l'échelle des tangentes ou des pentes, ou ce qui est la même chose, à $\frac{1}{100}$ de la perpendiculaire abaissée d'un point de l'axe de rotation de la lunette sur le plan vertical parcouru par le couteau lorsqu'il glisse le long de la face postérieure du coulisseau, et cette manipulation du long bras de levier, produit simultanément un changement, dans la lecture de la mire, égal à $\frac{1}{100}$ de sa distance R du même axe transversal de la lunette, c'est-à-dire à (0.01) R.

Si maintenant nous faisons parcourir au même long bras l'arc \overline{bc} , le changement correspondant dans la lecture de la mire sera égal à (0.008)R, et finalement si le levier décrit l'arc \overline{cd} , la lecture de la mire sera modifiée de 0.004 R.

Dans le "Tachéomètre Sanguet" ordinaire, les quatre déplacements des rayons visuels déterminés par les quatre buttoirs, donnent six intervalles de mire différents qui, classés dans l'ordre croissant, ont les valeurs suivantes:—

$$\overline{\text{dc}} = \frac{4}{10000}R$$
, $\overline{\text{cb}} = \frac{8}{10000}R$, $\overline{\text{ba}} = \frac{10}{10000}R$, $\overline{\text{bd}} = \frac{12}{10000}R$, $\overline{\text{ac}} = \frac{18}{10000}R$, et $\overline{\text{ad}} = \frac{22}{10000}R$.

En général, le plus utile de ces six rapports entre les intervalles interceptés sur la mire et sa distance de l'instrument, est évidemment le troisième, c'est-à-dire celui qui résulte d'un déplacement ab des rayons visuels et qui intercepte sur la mire une hauteur égale à $\frac{1}{100}$ de la distance R, ou à (0.01)R.

Dans le but de contrôler les lectures et d'augmenter la précision des résultats, il est cependant préférable, quand on le peut, de combiner deux ou trois des six rapports élémentaires entre les lectures de la mire et la distance.

Ainsi si nous combinons:

1. $\overline{bc} = (0.008)R$, et $\overline{bd} = (0.012)R$, nous devons arriver aux résultats suivants, si toutes les lectures ont été faites correctement à savoir:

$$\overline{bc} + \overline{bd} = (0.020)R$$
, et $\overline{bd} - \overline{bc} = (0.004)R = \underline{\overline{bc}} = \underline{\overline{bd}} = \underline{\overline{bc}} + \underline{\overline{bd}}$.

2. La combinaison de
$$\overline{ac} = (0.018)R$$
 avec $\overline{ad} = (0.022)R$, donne: $\overline{ac} + \overline{ad} = (0.040)R$ et $\overline{ad} - \overline{ac} = (0.004)R = \overline{\underline{ac} + \overline{ad}}$.

3. Si nous combinons les trois rapports: $\overline{ab} = (0.010)R$, $\overline{ac} = (0.018)R$ et $\overline{ad} = (0.022)R$, les résultats qui nous offrent un bon moyen de vérifier au bureau les opérations faites sur le terrain sont:

$$\overline{ab} + \overline{ac} + \overline{ad} = (0.05)R$$
 et $\overline{ab} + \overline{ac} + \overline{ad} = \overline{ab}$.

La dernière combinaison donne le maximum de précision avec le plus petit nombre de pointages. On ne doit pas hésiter à l'employer, dit l'inventeur, chaque fois que l'on désire obtenir les distances avec une grande exactitude. Lorsqu'un obstacle entre la mire et l'observateur empêche de prendre l'une ou l'autre des trois lectures sans changer la position de la pince P sur le coulisseau, il est d'habitude d'omettre cette lecture.

Lorsque la partie visible de la mire est insuffisante pour y lire les hauteurs (0.018)R et (0.022)R, on fait d'abord la lecture à (0.01)R, puis, après avoir détaché le bras du levier fixé au buttoir \overline{b} , on lève ou on abaisse la pince et, au moyen de la vis de rappel ou de la vis micromètrique R, on pointe de nouveau le fil sur la marque zéro; c'est-à-dire que l'on fait un nouveau pointage afin de pouvoir faire les lectures correspondant à $\overline{bc} = (0.008)R$, et $\overline{bd} = (0.012)R$.

On a alors les rapports suivants pour contrôler les observations de la mire :

$$\overline{ab} + \overline{bc} + \overline{bd} = (0.030) R \text{ et } \underline{\overline{ab} + \overline{bc} + \overline{bd}} = \overline{ab}.$$

Pour déterminer la projection horizontale R du rayon vecteur d'un point à relever, c'est-à-dire la distance réduite à l'horizon depuis l'axe transversal de l'instrument jusqu'à la mire, nous avons les rapports :

$$R = 100 \, \overline{ab} = \underbrace{100 \, \overline{ac}}_{1.8} = \underbrace{100 \, \overline{ad}}_{2.2} = \underbrace{100 \, \overline{bc}}_{0.8} = 100 \, \overline{bc} + \underbrace{100 \, \overline{bc}}_{4} = \underbrace{100 \, \overline{bd}}_{1.2} = \underbrace{100 \, \overline{cd}}_{0.4}$$

et de plus, par combinaison, 56 moyens additionnels d'arriver à la valeur de ce rayon, tels que les équations:

$$\frac{100 \ (\overline{ab} + \overline{ac} + \overline{ad})}{5} = \frac{100 \ (\overline{ab} + \overline{ad})}{4} = \frac{100 \ (\overline{ac} + \overline{cd})}{3} = \frac{100 \ (\overline{ad} + \overline{bc})}{3}.$$

Comme il est possible que certains ingénieurs voudraient connaître la raison particulière de régler les déplacements des rayons visuels, de façon à intercepter sur la mire des intervalles consécutifs ayant entre eux les rapports des nombres 10, 8 et 4, quand 10 et ses multiples 5 et 2, ou d'autres nombres simples, sembleraient convenir tout aussi bien, sinon mieux, je répondrai que les rapports $\frac{1.6}{1.0.0}$, $\frac{2.6}{1.0.0}$ et $\frac{4.0}{1.0.0}$ paraissent avoir été choisis parce que, tout en permettant par des combinaisons suffisamment simples de trouver au bureau les erreurs que l'on peut commettre sur le terrain et de les corriger bien facilement, ils nécessitent cependant, en passant d'une lecture de la série à une autre, une opération arithmétique qui ne peut être faite avec une telle rapidité qu'on puisse soupçonner l'opérateur d'avoir été tenté, pour sauver du temps, de substituer aux lectures supplémentaires

réelles de la mire exigées de lui des lectures imaginaires déduites, par calcul, de l'intervalle entre les deux premières lectures. De plus on prétend que la variété des six rapports élémentaires correspondant aux nombres 4, 8, 10, 12, 18, 22, cités plus haut, facilite l'ajustement de la portée de l'instrument d'accord avec le degré de précision que l'on veut obtenir et permet de tourner dans les meilleures conditions les difficultés qui se présentent lorsqu'une partie de la mire est cachée à l'observateur par un objet intermédiaire.

En somme, l'on voit que le "Tachéomètre Sanguet" offre aux ingénieurs et aux arpenteurs, pour mesurer exactement les distances sur le terrain, des ressources et des avantages très-supérieurs à ceux que donnent les autres instruments qui ont été proposées pour remplacer les chaînes et les rubans d'acier. En effet, les résultats obtenus en faisant des levés avec ce tachéomètre, sont tellement au-dessus de ce qu'on peut attendre des autres instruments, tant pour ce qui regarde la précision que l'expédition et le contrôle des opérations que je suis convaincu que ce nouvel appareil ne demande qu'à être exposé sous son vrai jour, aux ingénieurs et aux entrepreneurs pour que son usage devienne général avant longtemps, à l'exclusion de presque tous les autres instruments ordinaires d'arpentage, à l'exception sans doute d'une mire convenablement divisée et numérotée.

A l'appui de cette assertion j'ajouterai que, tandis que dans un mesurage de distances fait avec une chaîne, le plus correctement possible, on trouve, en général, une erreur en excès variant de 3 à 6 centièmes d'un pied par 100 pieds, en mesurant la même distance de 100 pieds avec le nouveau tachéomètre, par la combinaison de trois intervalles de mire on constate que l'erreur moyenne n'est que de $\frac{2.8}{100}$ d'un pied, et les résultats de nombreuses expériences ont démontré que l'erreur moyenne, réelle est même moins que 0.028 de pied par 100 pieds, c'est-à-dire un peu plus de 0.02 pieds par 100 pieds.

Afin de démontrer d'une manière pratique la supériorité de la méthode tachéométrique pour faire des levés, on a fait, en France, l'arpentage d'un terrain de 538.7 acres en superficie et divisé en 615 lots ayant la forme de trapèzes allongés, par la méthode ordinaire à savoir en mesurant les lignes de contour, etc., d'un angle à l'autre avec une chaîne, etc., et le même arpentage entièrement avec le nouveau tachéomètre et une mire divisée et numérotée convenablement.

L'arpentage de ce terrain par la méthode ordinaire s'est fait dans 336 heures, tandis qu'avec le tachéomètre Sanguet le même travail n'a duré que 121 heures. Il est vrai que le personnel employé pour faire le relevé tachéométrique était plus nombreux que l'autre, mais le coût de l'arpentage au tachéomètre a été moindre que celui du levé par la méthode ordinaire, dans le rapport de 411-4 à 789-6. De sorte qu'on peut affirmer qu'en faisant usage du nouveau tachéomètre auto-réducteur, les dépenses, dans ce cas, ont été réduites de moitié et la durée de l'ouvrage a été diminuée des deux tiers.

Je puis ajonter que le "Tachéomètre Sanguet" a été minutieusement examiné et essayé dans tous ses détails par la Commission officielle chargée d'examiner les instruments de précision exhibés à l'exposition internationale de Paris, en 1889, et plus récemment il a été examiné par la "Commission extra parlemenaire du Cadastre" de France.

Ces deux commissions, composées d'hommes de science pratiques d'une haute renommée, ont rendu le verdict suivant :—" C'est l'instrument d'arpentage le plus parfait que le génie humain pouvait inventer, et son inventeur mérite les plus grands éloges pour ce travail éminent."

Finalement, la Commission des Inventions, instituée à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, en France, a fait un rapport très-favorable à ce sujet, recommandant l'usage courant du "Tachéomètre Sanguet" aux membres de ce corps célèbre d'ingénieurs, et l'acquisition de quelques instruments, pour garder en dépôt à la disposition des ingénieurs qui en auraient besoin.

Retournons maintenant à notre Tachéomètre Spécial, Nº 115.

Dans cet instrument:

(a) Le pouvoir grossissant a été augmenté depuis 35 jusqu'à environ 50, ce qui a pu se faire sans difficulté. Il est vrai qu'en allongeant la lunette depuis 10·83 jusqu'à 15·83 pouces et en augmentant son diamètre en proportion, on a quelque peu augmenté le poids de l'instrument, mais c'est relativement un léger inconvénient, car il n'y a pas dans le tachéomètre Sanguet de lentille supplémentaire, qui intercepte une grande partie de la lumière passant à travers l'objectif, comme la lentille introduite dans l'instrument de Porro, pour rendre sa lunette annallatique.

L'augmentation du pouvoir de la lunette a été considérée nécessaire, afin de faire servir l'instrument plus particulièrement pour les opérations de nivellement de précision et pour le mesurage précis de distances plus grandes que celles que rencontrent dans leur pratique journalière les arpenteurs ou les ingénieurs qui résident dans les vieux pays populeux, tels que la France, comme je l'ai déjà fait remarquer.

Mais, il nous serait évidemment de peu d'utilité d'avoir à notre disposition une lunette d'un pouvoir suffisant pour nous permettre de faire la bissection d'une raie de visée sur un voyant de mire, disons, à 3,000 ou 4,000 pieds de distance, si, en même temps, nous ne pouvions mesurer très correctement, l'angle que fait l'axe optique du télescope pointé dans la direction du centre de cette raie, soit avec la ligne de visée qui passe par le centre d'un autre voyant sur une mire placée à une distance connue de la première mire, ou bien avec une ligne dans un plan parfaitement horizontal ou avec une ligne menée dans une direction connue, quelle qu'elle soit, au-dessus on au-dessous de l'horizon.

Par conséquent:

(b) La vis de rappel ordinaire R, qui supporte en commun le coulisseau, la pince avec couteau et l'oculaire de la lunette et sert pour les ajuster en position, a été remplacée par une vis micromètrique filetée à 100 révolutions au pouce; ce qui est à peu près la limite, si l'on considère la finesse du filet, où l'on peut encore lire à l'œil nu sans trop se forcer la vue, le nombre des révolutions indiquées sur une échelle graduée en unités. Actionnée en connection avec le rayon de l'échelle de tangentes augmenté jusqu'à 8 pouces pour les raisons données ci-dessous, cette vis permet de mesurer des petits intervalles verticaux avec un degré de précision très-près de celui qu'on peut atteindre avec les meilleurs niveaux perfectionnés à bulle indépendante qui sont en usage de nos jours.

Il est évident que la vis micromètrique R, de même que le coulisseau prisma tique T et le couteau devront être placés le plus loin possible de l'axe de rota

tion de la lunette, autrement nous pourrions éprouver de la difficulté à mesurer avec précision les petits espaces encore faciles à distinguer à travers notre lunette, maintenant que le pouvoir optique a été augmenté. Il est nécessaire aussi d'avoir à notre disposition, un espace suffisant entre l'axe transversal de la lunette et l'axe longitudinal de la vis micromètrique, pour l'installation convenable sur cette lunette, d'un niveau à bulle d'air possédant un degré de sensibilité bien proportionné au petit changement d'inclinaison que l'on produit, en tournant la tête du micromètre d'une de ses divisions.

Avec une vis micromètrique dont le pas correspond à 100 tours au pouce, tel qu'il vient d'être fixé, la longueur la plus convenable à donner à l'unité de l'échelle verticale des tangentes, c'est-à-dire au rayon r=1, du plus petit cercle qui peut-être décrit d'un point pris sur l'axe de rotation de la lunette près de son axe optique, comme centre, de manière que la circonférence soit tangente au plan parcouru par le couteau, est évidemment 10 pouces ou $\frac{5}{6}$ d'un pied—vu que dans ce cas chaque division d'un micromètre divisé en 100 parties, indique un mouvement vertical de la vis égal à $\frac{r}{1000000}$ ou (0.000.010) r. Cette dimension serait plus que suffisante pour satisfaire à toutes les exigences, sous tous les rapports; mais, malheureusement, l'augmentation de r, depuis 16 centimètres =6.30 pouces, qui est sa longueur dans le tachéomètre Sanguet tel que maintenant construit en France, jusqu'à 10 pouces, rendrait l'instrument trop volumineux et trop pesant pour les levés en général.

Par suite:

(c) La distance minimum entre l'axe de rotation de la lunette et le couteau (ou la ligne des tangentes) a été réduite à 8 pouces $= \frac{2}{3}$ d'un pied, et le nombre des divisions sur la tête du micromètre augmenté de 100 à 125, chacune des divisions représentant encore comme ci-devant $\frac{1}{1000000}$ de r ou (0.000.010) r.

Comme la vis de rappel posée dans le tachéomètre N° 1, en dessous du coulisseau, pour ajuster l'inclinaison de la lunette, etc., a été remplacée, dans le tachéomètre N° 115 (Voir PI. I, dans l'enveloppe) par une vis micromètrique R, le zéro de l'échelle verticale ou des pentes de cet instrument—au lieu d'être placé, comme d'habitude, près du centre de la règle verticale FH, afin de le faire correspondre le plus près possible à un axe optique parfaitement horizontal, quand l'instrument est calé avec soin—a été baissé jusqu'au pied de la dite règle. Le but de ce changement est d'éliminer toutes les quantités négatives dans le carnet, autant pour ce qui regarde les lectures du vernier que pour celles du micromètre, et aussi d'obvier à la nécessité de faire ces lectures en sens contraires. Sur l'échelle verticale du tachéomètre N° 115, une ligne de collimation parfaitement horizontale correspond par conséquent, à peu de chose près, à la lecture 0·50 au lieu de 0.

Un niveau spécial à double face O, dont la fiole est polie suivant un arc de cercle d'un rayon d'une longueur telle qu'une division d'environ $\frac{1}{12}$ de pouce de la circonférence correspond à un angle de 5 secondes au centre, est employé en connection avec la lunette à laquelle il peut être facilement adapté. Ce niveau a été rendu ainsi quatre fois plus sensible que le niveau à face simple sur la barre alidade, et environ deux fois plus sensible que le niveau à double face dont on se sert sur l'instrument ordinaire. Il est muni d'un réservoir à air à une extrémité, lequel permet de régler la longueur de la bulle selon les changements de température de l'atmosphère, etc., de manière à la retenir en dedans de limites convenables.

Le diaphragme placé dans la lunette pour définir la position de l'axe optique ne porte pas de fils ou de cheveux. Ces fils ou cheveux sont remplacés par des lignes fines gravées à angles droits l'une à l'autre comme diamètres sur la face plane de la lentille extérieure de l'oculaire de Ramsden. Le diaphragme ou réticule, sert à délimiter le faisceau des rayons symétriquement disposés autour de la ligne de visée qui passe par l'intersection des lignes en croix sur la lentille et le centre du champ embrassé par l'objectif. Les lignes gravées sur verre sont préférables aux fils métalliques ou aux fils d'araignée, en ce qu'elles ne sont pas affectées par l'humidité atmosphérique et ne peuvent être cassées. L'oculaire a besoin cependant d'être ajusté à la longueur convenable, selon la vue de l'observateur, pour que celui-ci puisse voir les traits distinctement.

Le réglage de la ligne de collimation se fait précisément de la même manière qu'avec les fils, c'est-à-dire à l'aide des quatre vis d'acier V pourvues à cette fin.

J'ai mentionné plus haut les niveaux à double face. De tels niveaux semblent être peu connus en dehors du continent curopéen; ils méritent certainement d'être plus connus et mieux appréciés qu'ils ne le sont en général.

Un niveau à double face, comme tous les autres niveaux à bulle d'air, se compose d'une fiole ou d'un tube de verre courbé longitudinalement en arc de cercle d'une certaine longueur, et entièrement rempli d'alcool ou d'éther, sauf une petite partie dans laquelle l'air emprisonné forme une bulle au sommet du tube. Le tube d'un tel niveau est formé de deux moitiés de section transversale semi-circulaire, dont les surfaces intérieures ou concaves sont polies longitudinalement, de façon à prendre une courbure convexe uniforme. Ces deux moitiés sont ensuite soudées sur leurs côtés et scellées hermétiquement à leurs extrémités, après avoir été remplies d'alcool ou d'éther. Des échelles, dont les divisions sont convenablemnt proportionnées au degré de courbure longitudinale, sont gravées sur les faces supérieure et inférieure à l'extérieur du tube, symétriquement de chaque côté d'un plan passant à travers les centres des cercles générateurs des surfaces internes supérieure et inférieure de ce tube en forme de fuseau tronqué. Le tube en verre, ainsi complété, est renfermé dans un autre tube en cuivre monté sur un pied en cuivre. De sorte que si la bulle d'air est amenée au centre de la partie divisée du tube à double face, soit du côté supérieur soit du côté inférieur, elle se loge exactement aussi au centre de l'échelle gravée du côté opposé, lorsque le tube est renversé en le tournant 180° au tour de son axe longitudinal; le dessous étant amené en dessus, ou vice-versa.

Lorsqu'un niveau à double face est fixé au côté d'une lunette montée comme celle du tachéomètre, il est évident: 1° Qu'à moins que la bulle d'air, après avoir été amenée au centre de l'échelle au sommet de la fiole, soi-disant quand la lunette est debout, reste encore au centre de l'échelle, lorsque cette lunette est renversée en sortant son transversal des supports en Y et en changeant les tourillons de côté, l'axe optique ne peut être une véritable ligne horizontale ni dans une position ni dans l'autre. 2° Que si l'instrument n'est pas ainsi parfaitement ajusté, la ligne de visée horizontale se trouve invariablement à mi-chemin entre les pointés faits avec la lunette debout et avec la même renversée.

En con-équence, si nous voulons établir l'élévation précise d'une ligne de collimation vraiment horizontale, nous devons nous servir de deux lectures de mire, dont l'une est prise quand la lunette est debout, c'est-à-dire avec la tête du pignon en

dessus et le niveau à double face O sur son côté droit, et l'autre quand la lunette est renversée ou avec le niveau sur son côté gauche et la tête du pignon en dessous. En effet, en renversant ainsi la lunette, nous ne corrigeons pas simplement la première lecture pour l'inclinaison de la ligne de visée à l'horizon, mais aussi pour toute erreur de collimation, dont la dite ligne peut-être affectée.

On peut voir ainsi qu'en nous servant d'un niveau à double face nous réduisons de moitié le nombre de lectures qui doivent être prises, lorsque les opérations de nivellement de précision sont faites avec un niveau géodésique à pivot ordinaire avec bulle indépendante. Car dans ce cas, il nous faut faire une lecture avec la lunette debout et le niveau placé en sens direct, une autre avec la lunette debout et le niveau tourné en sens inverse, une troisième avec le niveau placé en sens inverse et la lunette renversée et une quatrième avec la lunette renversée et le niveau retourné en sens direct.

Ce n'est pas là le seul avantage qu'on peut réclamer pour le niveau à double face. Avec ce niveau nous n'avons pas besoin d'être inquiets, de peur que les résultats soient vitiés par des saletés qui auraient pu rester collées au niveau indépendant ou aux collets de la lunette sur lesquelles ce niveau repose.

Il est de plus probable qu'en se servant d'un niveau à double face on ne perdra pas autant de temps à ajuster ce niveau après avoir passé sur un terrain accidenté, sauté par dessus des clôtures ou des fossés, ou escaladé des monticules escarpés, qu'en opérant avec un niveau indépendant dont les ressorts à boudin d'acier se relâchent ou s'aplatissent souvent sensiblement au moindre choc.

Il n'est jamais de rigueur de détacher le niveau à double face de la lunette durant le cours des opérations, qu'elles soient faites avec un tachéomètre ordinaire N° 1 ou avec un N° 115. Dans ce dernier cas, lorsque les opérations à faire d'une même station, sont terminées, l'enrégistreur doit sortir la lunette avec le niveau de ses fourches en Y, la transporter à l'autre station dans un étui en cuir suspendu à son épaule, et soulager ainsi l'opérateur du poids de $5\frac{1}{2}$ livres d'une partie de l'instrument qu'il a ordinairement à porter, ce qui réduit sa charge à $20\frac{1}{4}$ livres, le trépied compris. Le tachéomètre de construction ordinaire pèse $18\frac{1}{4}$ livres avec le trépied, non compris le niveau à double face lequel pèse de $\frac{1}{2}$ à $\frac{3}{4}$ de livre. Le niveau de précision de la commission du relevé géodésique des côtes des Etats-Unis, pèse 23 livres, non compris le niveau indépendant lequel n'est pas nécessairement porté séparément.

Maintenant, une lunette avec un pouvoir grossissant augmenté jusqu'à 50 diamètres, permet de lire des centièmes de yard et d'estimer des millièmes de yard sur une mire convenablement divisée en centièmes et demi-centièmes de yard, à une distance de 275 à 350 yards, selon la force de vue de l'opérateur. C'est-à-dire: quand une lunette est pointée sur le zéro de la mire, le nombre entier de yards contenus dans la distance R, depuis la mire jusqu'à l'instrument, peut être lu directement en déplaçant l'axe optique, de façon à intercepter sur la mire une hauteur égale à $\frac{1}{100}$ de la dite distance R, ou égale à 0.01R, et des dixièmes de yard peuvent être estimés à l'œil. Il s'en suit que pour pouvoir lire sur une mire les trois intervalles correspondant à $\frac{10}{1000}$, $\frac{18}{1000}$ et $\frac{22}{10000}$ d'une distance, sans changer la pince de place, il faudrait se servir d'une mire: $0.022 \times 350 = 7.7$ yards de hauteur, ce qui est presque le double de la hauuteur des mires communément employées dans les opérations de nivellement de précision.

En faisant usage d'une mire longue de 12 à 13 pieds— c'est-à-dire d'une mire d'une aussi grande longueur que d'après l'expérience acquise, il est possible de tenir aisément dans la position verticale, de manier commodément, de transporter facilement et de conserver tant soit peu longtemps droite et en bon ordre—beaucoup des séries de de lectures qui peuvent être faites sans difficulté avec une lunette du pouvoir grossièrement mentionné, nécessitent un deuxième pointage et quelques-unes un troisième, pour nous donner à chaque visée trois intervalles de mire consécutifs interceptés par des rayons visuels, qui soient respectivement égaux à : $\frac{10R}{1000}$, $\frac{8R}{1000}$ et $\frac{4R}{1000}$

Mais l'on peut se demander quelle grande nécessité y a-t-il d'établir à chaque visée les valeurs de tous les trois intervalles en question, quand on se borne à faire du nivellement de précision, si l'on considère qu'il n'est pas essentiel de connaître très exactement la distance depuis la mire jusqu'à l'instrument pour déterminer la différence d'élévation entre deux points.

En vérité il n'est pas nécessaire dans ce cas de mesurer très correctement la distance entre l'instrument et la mire, mais il est très important que nous soyons en état d'exercer un contrôle tellement parfait sur toutes les lectures de mire, y compris celles correspondant aux coups de niveau d'avant et d'arrière, que nous puissions corriger soit immédiatement sur le terrain, soit au bureau, au moyen des entrées dans le carnet, une erreur de lecture quelconque qui pourrait être découverte après que l'instrument a été enlevé de la station d'où s'est faite cette lecture erronnée. Or, ce n'est qu'en faisant les quatre lectures de mire requises, pour établir la longueur de chacun des trois espaces contigus interceptés par le fil horizontal dans les positions de la lunette déterminées par les quatre buttoirs, a, b, c, d, ou bien, si cela n'est pas possible, en faisant toutes les lectures de mire nécessaires pour déterminer la longueur de chacun de trois espaces correspondants qui ne sont pas tous contigus, que nous pourrons réussir à obtenir le contrôle parfait en question. De là, la prudence de prendre invariablement quatre lectures ou plus, quand c'est possible.

Un peu de réflection nous convaincra que toutes les quatre lectures mentionnées sont réellement essentielles pour assurer pleinement le contrôle désiré.

Supposons pour un moment que nous nous contentions de trois lectures, à savoir : celles qui correspondent aux positions a, b et c du levier ; ces lectures nous donneront les intervalles ab, bc, et ac qui ont entre eux les rapports des nombres 10, 8 et 18.

Admettons qu'au lieu de la hauteur véritable b correspondant à la position b, nous lisions par erreur une hauteur plus grande B, nous aurons alors $\overline{a}B > \overline{a}b$ et $\overline{Bc} < \overline{bc}$, tandis que $\overline{a}c$ garde sa valeur véritable, ce qui nous donnera aussi: $\frac{a}{\overline{Bc}} > \frac{10}{8}$ et $\overline{a}c < \frac{18}{8}$.

Ces inégalités sont, sans doute, une indication qu'une erreur à été faite quelque part; mais elles ne nous donnent aucun moyen de localiser l'erreur. Pour atteindre ce but une quatrième lecture et un autre intervalle contigu cd sont indispensables. Cet intervalle nous démontrera lequel des trois espaces ab, bc, et ac est correct, et par conséquent nous mettra en mesure de découvrir la lecture erronée et de la corriger.

Dans le cas que je viens de supposer, nous voyons clairement que $\overline{cd} > \frac{4}{8} Bc$ et $\overline{cd} < \frac{4}{16} aB$; mais que $\overline{ac} = 4.5 \overline{cd}$ ou à très peu près; de là nous concluons néces-

sairement que les lectures a et c sont exactes et que la lecture B est fausse, c'est-àdire trop grande. Mais cependant, comme il sera démontré plus loin, lorsque deux
lignes de nivellement de précision sont menées simultanément, ou ce qui est la même
chose, quand sur une ligne de nivellement de précision les coups de niveau sont
doublés, il existe des moyens plus expéditifs de vérifier et de contrôler les pointages et
les lectures des mires que de prendre des lectures supplémentaires, tel qu'expliqué
plus haut, et pour sauver du temps on peut avoir recours à ces moyens lorsque l'exactitude dans les distances horizontales n'est que d'une importance secondaire.

Maintenant, quand un tachéomêtre doit servir spécialement comme instrument de nivellement de précision, comme c'est le cas pour le N° 115, les lectures des coups de niveau d'avant et d'arrière sont toujours respectivement les plus importantes dans les deux séries de lectures correspondantes, et les intervalles qui sont interceptés sur la mire en faisant passer le levier L d'un des buttoirs à un autre plus haut ou plus bas, doivent nécessairement être mesurés, soit en montant soit en descendant, depuis l'intersection d'une ligne de visée horizontale avec la mire, quelque soit le chiffre de l'échelle frappé par une telle ligne; c'est-à-dire, presqu'invariablement, depuis un nombre complexe renfermant plusieurs décimales, au lieu d'un nombre rond ou entier quelconque comme il convient de preudre lorsqu'on mesure des distances pour des fins ordinaires. C'est pourquoi, lorsqu'un opérateur se sert d'un tachéomètre spécialement adapté au nivellement de précision, ou géodésique, il n'y a pas autant à craindre qu'il soit tenté, en faisant de ce nivellement, d'inscrire au carnet des chiffres fictifs à la place des chiffres réels donnés par les lectures, afin de gagner du temps; et par conéquent le même motif d'hésiter à disposer les buttoirs pour déterminer des rayons visuels qui interceptent des intervalles consécutifs sur la mire ayant entre eux des rapports plus simples que les rapports entre les membres 10, 8 et 4, adoptés pour le tachéomètre ordinaire, n'existe plus. Par suite, on a pu adopter sans grand inconvénient pour le N° 115, le nombre 10 et son sous-multiple 5 pour la détermination de ces rapports, et disposer les buttoirs a, b, c, d de manière à donner des intervalles de mire correspondant à:

$$\frac{10R}{1000}$$
, $\frac{15R}{1000}$ et $\frac{20R}{1000}$ à la place de: $\frac{10R}{1000}$, $\frac{18R}{1000}$ et $\frac{22R}{1000}$

Le nombre des rapports différant entre eux fut ainsi réduit de six à quatre, à savoir:

de 4, 8, 10, 12, 18 et 22 à 5, 10, 15, et 20.

Tandis qu'avec le tachéomètre ordinaire (N° 1) la somme des intervalles de mire déterminés par les trois paires de rayors, \overline{ab} , \overline{ac} , et \overline{ad} , c'est-à-dire la plns grande hauteur qui peut être interceptée par trois paires quelconques des quatre rayons a, b, c, et d, est égale à 0.050R, le plus grand espace de mire correspondant qu'on peut obtenir avec le tachéomètre N° 115, n'est que de 0.45R.

Cependant, si nous considérons le fait que dans le tachéomètre N° 115 le pouvoir grossissant et le rayon r (ou la perpendiculaire abaissée du centre de l'axe conique de rotation de la lunette sur le plan dans lequel se meut le tranchant du couteau d'acier) ont été augmentés, c'est-à-dire, le premier depuis environ 35 jusqu'à 50, et le dernier depuis 6·30 à 8 pouces, nous voyons que, bien que le faisceau des rayons visuels déterminés dans le tachéomètre ordinaire en faisant passer le levier L du buttoir a successivement aux buttoirs b, c et d, ou vice versâ, faisceau qui intercepte une hauteur totale de (0·022) R sur la mire, ait été légèrement contracté de façon

à réduire cette distance à (0.020) R, cela ne veut pas dire que l'exactitude des résultats pour ce qui regarde les mesurages de distances ait été diminuée; de fait, c'est le contraire qui a lieu comme nous allons de suite le constater.

Un tachéomètre, tel que le N° 115, avec lequel la combinaison des quatre lectures consécutives à partir d'un seul pointage donnant les meilleurs résultats détermine un total d'intervalles de mire de 0.045R seulement, n'est cependant pas aussi bien adapté en général aux mesurages des distances, qu'un tachéomètre ordinaire, evec lequel la somme des d'intervalles de mire, déterminés par la combinaison correspondante des quatre lectures à partir d'un seul et même pointage, est égale à 0.050R.

Tandis que dans le dernier cas nous n'avons simplement qu'à multiplier la somme des intervalles de mire, ou 0.050 R, successivement par deux et ensuite par dix, dans le premier cas nous avons à multiplier la somme des dits intervalles, ou 0.045 R, par deux, par dix et ensuite par 1. 111111....... Cependant, lorsque plus d'un pointage devient nécessaire pour faire les quatre lectures correspondant aux positions a, b, c et d du levier, les conditions sont renversées; c'est-à-dire que le tachéomètre N° 115 est, règle générale, plus avantageux que l'instrument ordinaire.

Les paragraphes suivants démontreront que l'exactitude des distances mesurées à l'aide des combinaisons d'intervalles de mire, déterminés avec les tachéomètres N° 115 et N° 1, est invariablement plus grande dans les mesurages faits avec le premier instrument. *

Les erreurs que nous pouvons faire de quelque manière que ce soit sont:-

- 1. Des erreurs, Ec, de contact du levier avec chacun des buttoirs, a, b, c et de
- 2. Une erreur Ep, dans le pointage fait sur la raie blanche ou sur la ligne de division dans la première position de la lunette, disons la position déterminée par le buttoir a.
 - 3. Des erreurs, Er, commises dans les lectures de mire des autres visées.

Considérons le cas d'une mire observée à une distance de 100 yards.

L'erreur de contact peut être estimée, suivant Porro, à la 200^{ieme} partie de $\frac{1}{1000}$ d'un yard. L'effet de cette erreur est réduit en raison des bras du levier L, à savoir: comme 8 est à 1, sur l'instrument ordinaire (N° 1) et comme 10 à 1 avec le tachéomètre N° 115; et il est augmenté dans le rapport de l'espace entre les deux points de suspension de la lunette à la distance cherchée, c'est-à-dire en raison de r à R ou de 0·1750 de yard à 100 yards avec le tachéomètre N° 1, et de 0·2222 yard à 100 yards avec le N° 115. L'erreur moyenne Ec sur la mire causée par une erreur de contact entre le levier et un buttoir est conséquemment en millièmes de yard:

(a) Avec le tachéomètre ordinaire ou N° 1:

$$Ec_1 = \frac{1}{200} \times \frac{1}{8} \times \frac{100}{0.1750} = \frac{100}{280} = 0.357$$
 millièmes de yard.

(b) Avec le tachéomètre N° 115:

$$Ec_{115} = \frac{1}{200} \times \frac{1}{10} \times \frac{100}{0.2222} = \frac{100}{444.4} = 0.225$$
 millièmes de yards.

^{*} Voir "Les tachéomètres auto-réducteurs" par E. Prévot, Conducteur des Ponts et Chaussées, Paris, 1895.

L'erreur moyenne d'un pointage Ep, déduite d'expériences spéciales faite par un opérateur expérimenté avec une mire placée à une distance de 100 yards dans les conditions ordinaires, paraît être à peu près de $\frac{1}{4}$ de millième de yard.

Finalement, l'erreur moyenne d'une lecture Er faite dans les mêmes conditions, peut atteindre $\frac{1}{2}$ millième de yard pour le tachéomètre N° 1, et pour le tachéomètre N° 115, cette erreur peut être évaluée à $\frac{4}{10}$ d'un millième de yard, lorsque l'intervalle, qui sépare le fil horizontal du centre de la raie blanche voisine plus basse est estimé à l'œil, et à moins de $\frac{1}{4}$ de millième de yard lorsque le dit intervalle est mesuré à l'aide de la vis micrométique, ou disons en moyenne à 0.375 d'un millième de yard.

Les considérations suivantes font voir qu'un tel degré d'exactitude peut être atteint sans difficulté.

Le pouvoir grossissant de la lunette étant à peu près 50, une division d'un centième de yard sur une mire placée à une distance de 100 yards, est aperçue dans la lunette de la même manière qu'une division de $\frac{1}{1000}$ de yard, vue à l'œil nu, sur une mire placée à environ 9 pouces de distance. Il n'est pas difficile de se convaincre que sous ces circonstances, la dixième partie d'une division d'un centième de yard et même d'espaces beaucoup plus petits, peut être facilement estimée à l'œil, et par conséquent que l'erreur, que nous sommes exposés à faire, peut être aisément placée entre $\frac{1}{30}$ et $\frac{1}{20}$ d'une telle division.

Erreur moyenne d'une distance R de 100 yards mesurée au moyen des équations:

$$R = \frac{\overline{ab} + \overline{ac} + \overline{ad}}{0.05} = 20 \ (\overline{ab} + \overline{ac} + \overline{ad}) \text{ pour le tachéomètre N° 1, et}$$

$$R = \frac{\overline{ab} + \overline{ac} + \overline{ad}}{0.045} = 22.22 \ (\overline{ab} + \overline{ac} + \overline{ad}) \text{ pour le tachéomètre N° 115.}$$

Cette opération comprend 1 pointage et 3 lectures, et de là 4 contacts. De plus, nous ne devons pas oublier que, tandis que l'erreur du pointage Ep n'affecte pas la valeur du nombre entier choisi comme point de départ pour mesurer les intervalles de mire, elle modifie de la même quantité Ep chacune des lectures subséquentes. En faisant la somme des intervalles de mire, l'erreur du pointage est alors triplée, c'est-à-dire est augmentée à 3Ep. Suivant la théorie des erreurs, l'erreur totale E de la somme des intervalles de mire E de la somme des inter

$$\mathbf{E} = \sqrt{(3Ep)^2 + \frac{3(Er^2) + 4(Ec^2)}{23}}$$

A présent, si nous remplaçons les symboles par leurs valeurs en millièmes de yard, tel que ci-dessus, nous aurons pour l'erreur totale des intervalles déterminés avec le tachéomètre N° 1:

 $E_1 = \sqrt{(3 \times 0.25)^2 + 3(0.5)^2 + 4(0.357)^2} = \sqrt{0.5625 + 0.75 + 0.5098} = \sqrt{1.8225} = 1.35$ et pour l'erreur totale des intervalles déterminés avec le tachéomètre N° 115:

$$E_{115} = \sqrt{(3 \times 0.25)^2 + 3(0.4)^2 + 4(0.225)^2} = \sqrt{0.5625 + 0.48 + 0.2025}$$

= $\sqrt{1.245}$ = 1.115.

Les erreurs correspondantes $\mathbf{E}_{\mathbf{R}_1}$, $\mathbf{E}_{\mathbf{R}_{115}}$ sur les distances sont:

$$\mathbf{E}_{\mathsf{R}_{1}} = 1.35 \times 20 = 27.00 \text{ c. à d. } 0.02700 \text{ yd, et}$$
 $\mathbf{E}_{\mathsf{R}_{115}} = 1.115 \times 22.22 = 24.78 \text{ c. à d. } 0.02478 \text{ yd.}$

Erreur moyenne d'une distance R de 100 yards mesurée au moyen de l'équation:

$$R = \overline{\overline{ab}}_{0.01} = 100 \ \overline{ab}$$
, avec les deux instruments.

Ce mesurage nécessite 1 pointage et 1 lecture et de là 2 contacts.

Par conséquent pour le tachéomètre N° 1 l'erreur totale E₁, de l'intervalle de mire ab déterminé à une distance de 100 yards est en millièmes de yard:

$$\mathbf{E}_{1} = \sqrt{1 \times (0.25)^{2} + 1 \times (0.5)^{2} + 2 \times (0.357)^{2}} = \sqrt{0.0625 + 0.25 + 0.2549}$$
$$= \sqrt{0.5674} = 0.7533.$$

et pour le tachéomètre N° 115:

$$\mathbf{E}_{115} = \sqrt{1 \times (0.25)^2 + 1 \times (0.4)^2 + 2 \times (0.225)^2} = \sqrt{0.0625 + 0.16 + 0.1012} = \sqrt{0.3237} = 0.5687.$$

Ici les erreurs correspondantes sur la distance sont:

$$\mathbf{E}_{R} = 0.7533 \times 100 = 75.33 \text{ e. à d.} : 0.07533 \text{ yd. et}$$

$$\mathbf{E}_{\mathsf{R}_{115}} = 0.5687 \times 100 = 56.87 \text{ c. à d.: } 0.05687 \text{ yd.}$$

Erreur moyenne d'une distance R de 100 yards mesurée au moyen des équations :

$$R = \frac{\overline{ab} + \overline{bc} + \overline{bd}}{0.03} = \frac{100}{3} (\overline{ab} + \overline{bc} + \overline{bd}) \text{ pour le tachéomètre N° 1 et}$$

$$R = \frac{\overline{ab} + \overline{bc} + \overline{bd}}{0.025} = \frac{100}{2.5} (\overline{ab} + \overline{bc} + \overline{bd}) \text{ pour le tachéomètre N° 115.}$$

Dans les opérations de nivellement, il pent arriver qu'il soit avantageux de se servir de ces rapports, où les intervalles sont mesurés à partir d'un seul pointage fait près du centre de la mire, avec le levier arrêté au buttoir b.

Dans ce cas, comme dans le premier, nous avons 1 pointage, 3 lectures et 4 contacts; mais l'erreur de pointage, Ep, modifie les intervalles \overline{ba} et \overline{bc} de chaque côté du pointage dans des directions opposées, de sorte qu'une erreur sur \overline{ba} est neutra. lisée par une erreur égale et opposée sur \overline{bc} , et le seul intervalle affecté par Ep est \overline{bd} . De là:

$$\mathbf{E} = \sqrt{(Ep)^2 + 3(Er)^2 + 4(Ec)^2}$$

et remplaçant les symboles par leurs valeurs numériques, nous treuvons pour l'erreur totale des intervalles mesurés avec le tachéomètre N° 1:

$$\mathbf{E}_1 = \sqrt{(0.25)^2 + 3(0.5)^2 + 4(0.357)^2} = \sqrt{0.0625 + 0.075 + 0.5098} = \sqrt{1.3225} = 1.15,$$
 et pour l'erreur totale de ceux mesurés avec le tachéomètre N° 115:

$$\mathbf{E}_{115} = \sqrt{(0.25)^2 + 3(0.4)^2 + 4(0.225)^2} = \sqrt{0.0625 + 0.48 + 0.2025} = \sqrt{0.7450} = 0.863$$

Ici encore, les erreurs correspondantes sur la distance sont:

$$\mathbf{E_{R}}_{115} = \frac{1.15 \times 100}{3} = 38.33$$
, c'est-à-dire 0.0383 yd., et $\mathbf{E_{R}}_{115} = 0.863 \times 100 = 34.52$, c'est-à-dire 0.0345 yd.

Si au lieu d'intervalles déterminés par un seul pointage pris pendant que le levier est accoté contre le buttoir b ou contre le buttoir c, nous faisons deux pointages, l'erreur du pointage pour deux lectures est doublée et nous avons pour l'erreur totale des intervalles:

$$\mathbf{E} = \sqrt{(Ep)^2 + (2Ep)^2 + 3(Er)^2 + 4(Ec)^2}$$

De là nous déduisons pour l'erreur totale \mathbf{E}_1 des intervalles mesurés avec le tachéomètre \mathbf{N}° 1 :

$$\mathbf{E}_{1} = \sqrt{(0.25)^{2} + (0.50)^{2} + 3(0.50)^{2} + 4(0.357)^{2}} = \sqrt{0.0625 + 0.25 + 0.75 + 0.5098} = \sqrt{1.5723} = 1.253$$

et pour l'erreur totale de ceux déterminés avec le tachéomètre N° 115 :

$$\mathbf{E}_{115} = \sqrt{(0.25)^2 + (0.50)^2 + 3(0.40)^2 + 4(0.225)^2} = \sqrt{0.0625 + 0.48 + 0.2025} = \sqrt{0.9950} = 0.997.$$

Encore une fois les erreurs correspondantes sur la distance seront :

$$\mathbf{E_{R}}_{1} = \frac{1.253 \times 100}{3} = 41.8, \text{ c'est-à-dire } 0.0418 \text{ yd., et}$$

$$\mathbf{E_{R}}_{115} = \frac{0.997 \times 100}{2.5} = 39.88, \text{ c'est-à-dire } 0.0399 \text{ yd.}$$

L'inventeur du "Tachéomètre auto-réducteur" a lui-même donné les formules suivantes qui indiquent l'erreur que l'on peut faire sur une distance quelconque R,

avec les deux premières combinaisons, ci-dessus mentionnées, des intervalles de mire déterminés avec l'instrument ordinaire (N° 1), à savoir :

1° En prenant le rapport
$$\frac{\overline{ab}}{R} = 0.01$$
:
$$\mathbf{E}_{R_1} = \frac{Yard}{0.04} + \frac{R}{4000} \dots \dots \dots (\mathbf{A})$$
2° En prenant le rapport $\frac{\overline{ab} + \overline{ac} + \overline{ad}}{R} = 6.05$:
$$\mathbf{E}_{R_{115}} = \frac{Yard}{0.02} + \frac{R}{10000} \dots (\mathbf{B})$$

En substituant 100 yards à R dans les équations (A) et (B) nous avons :

Avec le rapport
$$\overline{ab} = 0.01$$
:
$$\mathbf{E}_{R_1} = 0.062 \text{ yard.}$$

$$\mathbf{E}_{R_1} = 0.062 \text{ yard.}$$

$$\mathbf{E}_{R_{115}} = 0.030 \text{ yard.}$$

Il peut ne pas être superflu de répéter ici que, tandis que le résultat d'un mesurage fait avec le meilleur ruban d'acier donnera de 0.03 yd. à 0.06 yd. en plus par 100 yards, tel que constaté plus haut, le mesurage au tachéomètre pourra indiquer par un temps très-sec une différence en moins de 0.02 yd. à 0.03 yd. La différence entre les résultats des mesurages respectifs, variant depuis $\left\{ (3+2) = 5 \right\}$ jusqu'à $\left\{ (6+3) = 9 \right\}$ centièmes, peut changer de signe par un temps très-froid ou très humide.

Avec les buttoirs placés de la manière ci dessus décrite pour le tachéomètre N° 115 il est évident que, tant que la différence de hauteur entre l'axe optique horizontal ou ligne de collimation de la lunette et le zéro de la mire, ne dépasse pas la longueur de cette dernière, ou disons reste en dedans de 4 à 5 yards, et tant que la distance depuis la mire jusqu'au tachéomètre n'excède pas 300 yards; il est toujours très-possible pour ne pas dire facile, d'obtenir avec un tel tachéomètre, un nombre suffisant de lectures de mire pour déterminer soit trois intervalles qui sont eux-mêmes contigus, comme les espaces interceptés avec un seul pointage, soit trois intervalles qui correspondront à ces espaces, pourvu que nous ayions soin de placer le levier au buttoir convenable, avant de mettre la lunette parfaitement de niveau (à l'aide de la vis micrométrique ou de la vis de rappel et du niveau à double face) pour prendre soit le coup d'avant soit le coup d'arrière.

Pour ce qui regarde la distance entre mire et tachéomètre, on peut dire qu'il arrive très rarement que l'atmosphère soit suffisamment clair et pur et que la lumière et le terrain soient dans des conditions assez favorables, pour nous permettre de prendre de file plusieurs visées même de 300 yards seulement, de chaque côté de l'instrument. Cette distance peut être considérée comme l'extrême limite qui ne devrait pas être dépassée dans les opérations de nivellement géodésique. Ce n'est que sous des circonstances

exceptionnellement favorables qu'il est possible de prendre consécutivement quelquesvisées entre 300 et 400 yards.

Dans le but de trouver une méthode rationnelle et expéditive de prendre des séries de coups de niveau et de lectures pour distance combinés, bien conditionnés pour le nivellement géodésique, ou ce que l'on peut appeler des séries de lectures géodésiques avec le tachéomètre N° 115—après avoir nivelé le limbe ou cercle horizontal du tachéomètre au moyen des trois vis de calage ordinaires que l'on tourne avec le pouce et l'index et du niveau vissé sur la barre transversale—prenons une série de lectures sur une mire de quatre yards de hauteur placée à une distance de 200 yards, le long bras du levier L étant successivement accoté contre les buttoirs a, b, c et d, en commençant avec la lecture d, pendant que le levier est retenu par le buttoir d et désignons par d a série des intersections du faisceau des rayons visuels avec la mire qui sont ainsi déterminées par les buttoirs a, b, c, d.

Dans ce cas, nous divisons au moyen du dit faisceau de rayons, la hauteur totale de la mire en trois sections: $\overline{0,2}$, $\overline{2,3}$ et $\overline{3,4}$, qui ont entre elles respectivement les mêmes rapports que les intervalles \overline{ab} , \overline{bc} et \overline{cd} , vu que nous coupons l'échelle de la mire avec ces quatre rayons: à 0 au pied, aux chiffres 2 et 3 près du milieu, et au chiffre 4 au sommet. A présent, si l'un quelconque des quatre rayons produisant la série des intersections P_R s'adonne à être dans un plan horizontal, il est évident que nous aurons de suite les trois intersections additionnelles à celle du coup de niveau, et les lectures correspondantes bien conditionnées qui sont requises pour le nivellement géodésique, sans qu'il soit nécessaire de faire aucun pointage spécial, c'est-à-dire sans avoir à déplacer la pince P et le couteau, soit en la montant soit en la descendant sur le coulisseau prismatique T.

Pour les distances entre le tachéomètre et la mire, moindres que 200 yards, le rayon visuel horizontal peut frapper la mire plus ou moins en contre-haut ou en contre-bas de sa position fondamentale correspondante, selon que la distance diffère plus ou moins des 200 yards, sans qu'un pointage spécial devienne nécessaire pour obtenir une intersection de la mire, soit avec le rayon visuel supérieur soit avec le rayon visuel inférieur du faisceau correspondant a, b, c, d. Mais quand la dite distance excède 200 yards, ce pointage spécial devient indispensable, et quelquefois même il en faut un deuxième pour compléter la série-type de lectures géodésiques.

Maintenant, comme chacun des intervalles 3-4 et 2-3 n'est que la moité de l'intervale 0-2, il est évident qu'il vaut mieux pour nous, en autant que la chose est pra-

ticable, de prendre les pointages spéciaux requis à l'extrémité inférieure de la mire, on peut faire des pointages spéciaux dans ces conditions en accotant le levier contre le buttoir particulier correspondant à la lecture donnée par le premier rayon du faisceau fondamental qui se trouve au-dessus de la ligne de collimation horizontale; c'est-à-dire en plaçant le levier contre le buttoir d pour tous les coups de niveau qui tombent entre 3 et 4 yards; contre le buttoir c pour toutes les lectures de coups de niveaux entre 2 et 3 yards; et contre le buttoir b pour toutes les lectures données par des coups de niveau entre 1 et 2 yards.

Cependant, dans tous les cas où la lecture donnée par un coup de niveau se trouve entre les chiffres 0 et 1, il sera mieux pour nous de faire partir notre série de lectures avec le levier accoté contre le buttoir a, parce qu'alors nous aurons à relever le pointage horizontal fondamental (0) d'un plus petit espace qu'il nous faudrait abaisser le pointage fondamental suivant plus haut (2).

Avec une mire d'environ $4\frac{1}{4}$ yards de long, telle que celle proposée pour notre usage au Canada, les buttoirs a. b, c, d, peuvent continuer à servir respectivement dans le $\frac{1}{4}$ de yard au-dessus des chiffres 1, 2, 3 et 4; ce $\frac{1}{4}$ de yard extra doit, cependant, être considéré surtout comme devant servir dans le cas où il y aurait une petite erreur dans l'horizontalité de la ligne de collination, telle que déterminée par le nivellement provisoire de l'instrument effectué au moyen du niveau N sur la barre transversale au lieu du niveau plus sensible O de la lunette.

Le tableau donné ci-dessous démontre qu'en opérant de la manière indiquée, ce n'est que dans le cas où la distance depuis la mire jusqu'au tachéomètre tombe entre 200 et 250 yards, ou soit quand cette distance dépasse 225 yards, qu'un second pointage spécial devient indispensable pour se procurer une série type complète de quatre lectures de mire, et alors seulement lorsque le rayon visuel horizontal intersecte la mire divisée en yards entre les chiffres 2 et 3·25, ou la mire divisée en pieds entre 6 et 9·75 pieds.

Le diagramme dans la première colonne du tableau de la page suivante nous fait voir en y jetant un simple coup d'œil, les limites entre lesquelles chacun des buttoirs a. b, c, d, devrait, règle générale, être employé pour maintenir la lunette dans une position horizontale avec l'aide du long levier, afin d'obtenir avec un minimum de pointages la série complète des quatre lectures de mire géodésiques.

Les séries de coups de niyeau extrêmes a, b, c, d, pris à 100, 200, 250 et 300 yards qui sont donnés dans le tableau indiquent les pointages spéciaux à faire: 1° Lorsque le pointage ou coup de niveau fondamental (0) est normal, c'est-à-dire pris sur zéro et ensuite avec ce pointage élevé de $1\frac{1}{4}$ yards ou $3\frac{3}{4}$ pieds, c'est-à-dire lorsqu'il est pris sur le chiffre $1\frac{1}{4}$ yards ou 3.75 pieds. 2° . Quand les pointages ou coups de niveaux fondamentaux (2), (3), (4) sont faits chacun un yard ou 3 pieds au-dessous du chiffre normal, à savoir: respectivement aux chiffres (1), (2) et (3) au lieu de (2), (3) et (4), (3), (4) sont faits chacun (4), (4), (4) et (4), (4), (4) yards. (Voir croquis en marge).

	Distance entre l'instrument et la mire,	Coups de niveau extrêmes a, de en yards permettant de comp série de 4 lectures géodésique un minimum de pointages	s avec pointages speciaux requis pour avoir une série complète de
Fee [©] 12.73 × 1	100 yards {	$ \begin{array}{l} a = 0.000, \ b = 1.000, \ c = 1.500, \\ a = 1.250, \ b = 2.250, \ c = 2.750, \\ 2) \left\{ \begin{array}{l} b = 1.000, \ c = 1.500, \ d = 2.000, \\ b = 2.250, \ c = 2.750, \ d = 3.250, \\ c = 2.000, \ d = 2.500, \ b = 1.500, \\ c = 3.250, \ d = 3.750, \ b = 2.000, \\ d = 4.250, \ c = 3.750, \ b = 3.250, \\ \end{array} \right. $	$\begin{array}{lll} d = 3.250 & \text{ii} \\ a = 0.000 & \text{ii} \\ a = 1.250 & \text{ii} \\ a = .500 & \text{ii} \\ a = 1.750 & \text{ii} \\ a = 1.000 & \text{ii} \end{array}$
FOUC	200 yards {	$ \begin{cases} b = 2 \cdot 250, \ a = 0 \cdot 250, \ c = 3 \cdot 250, \\ c = 2 \cdot 000, \ d = 3 \cdot 000, \ b = 1 \cdot 000, \\ b = 2 \cdot 000, \\ c = 3 \cdot 250, \ b = 2 \cdot 250, \ a = 250, \\ d = 3 \cdot 000, \ c = 2 \cdot 000, \ b = 1 \cdot 000 \end{cases} $	d=4.250 Un pointage extra. $a=0.000$ $d=4.250$ Un pointage extra. $a=0.000$ Un pointage extra. $a=0.000$ Un pointage extra. $a=0.000$ Un pointage extra.
2	250 yards {	$ \begin{vmatrix} a = 1.250, & b = 3.750 \\ b = 1.750, & c = 3.000, \end{vmatrix} $ $ \begin{vmatrix} b = 1.000, & c = 2.250, & d = 3.500 \\ b = 2.500, & a = 0.000, & c = 3.500 \\ c = 3.000, & c = 3.500, \end{vmatrix} $ $ \begin{vmatrix} c = 2.000, & d = 3.250, & b = 0.750 \end{vmatrix} $	a = 0.000
Feet 3.75	0	$\begin{cases} c = 3.250, \ b = 2.000, \ a = 0.000 \\ b = 2.500, \ a = 0.000 \\ c = 3.000 \end{cases}$ $\begin{cases} d = 3.000, \ c = 1.750, \ b = 0.500 \\ b = 2.500, \ d = 4.250, \ c = 3.000, \ b = 1.750 \\ b = 2.500, \ d = 4.250, \ c = 3.000 \end{cases}$	d=4.250 Deux pointages extra. $a=0.000$ Un pointage extra, $a=0.000$ " $d=4.250$ Un pointage extra.
	300 yards	$\begin{cases} a = 1.250, \ b = 4.250, \ c = 2.750, \\ b = 1.250, \ c = 2.750, \end{cases}$ $\begin{cases} b = 1.000, \ c = 2.500, \ d = 4.000, \\ b = 3.250, \ a = 0.250, \end{cases}$	d = 4.250 $a = 0.000$
		$ \begin{cases} b = 1.250 & c = 2.750, \\ c = 2.000, & d = 3.500, & b = 0.500 \\ b = 3.000, & b = 3.000, \\ c = 3.250, & b = 1.750 \\ c = 2.750 & b = 3.000, & a = 0.000 \\ d = 3.000, & c = 1.500, & b = 0.000 \\ d = 4.250, & c = 2.750, & b = 1.250 \\ b = 3.000, & b = 3.000, \\ \end{cases} $	d = 4.250 Deux pointages extra. $a = 0.000$ Un pointage extra. $a = 0.000$

LA NOUVELLE MIRE GÉODÉSIQUE POUR SERVIR AVEC LE TACHÉOMÈTRE.

Un complément indispensable de tout tachéomètre est une bonne mire, soigneusement construite et divisée avec précision. Sans doute, toute espèce de mire de nivellement ou de télémètre peut être utilisée pour opérer avec le tachéomètre autoréducteur, les unes mieux que les autres; mais je n'en connais encore aucune qui possède les qualités réunies d'une mire tachéométrique idéale dont on pourrait se servir avantageusement tant pour les opérations ordinaires de génie civil et d'arpentage, que pour les nivellements de précision.

C'est pourquoi j'ai entrepris d'ajouter à la longue liste des mires de diverses formes, qui existent déjà pour servir dans ces opérations, une mire de mesurage et de nivellement construite d'après mes vues particulières à cet égard. La mire géodésique proposée, y compris tous les accessoires nécessaires pour mener à bonne fin des opérations tachéométriques, est démontrée avec détails agrandis sur les planches Nes II et III, que l'on trouvera dans l'enveloppe qui accompagne ce rapport; plusieurs des figures sont aussi accompagnées de légendes explicatives.

La nouvelle mire est semblable dans sa construction générale, aux mires de nivellement géodésique E et F dont j'ai fait les dessins, et qui ont servi exclusivement depuis une dizaine d'années à faire, sous ma direction, du nivellement de précision sur les bords du Saint-Laurent, etc., pour le ministère des Travaux publics; c'est-à-dire depuis que ces mires ont été rapportées au ministère après avoir été exhibées à l'Exposition des Indes et des Colonies tenue à Londres en 1886, jusqu'en 1896. Mais au lieu d'avoir peinte de chaque côté de sa face comme les dites mires, une échelle de pieds divsisés en dixièmes et demi-dixièmes, avec une raie blanche de 0.008 pied de large peinte à chaque demi-dixième de pied sur une bande noire, la nouvelle mire ne porte qu'une seule échelle qui est peinte d'un côté ou de l'autre de sa face de la manière suivante, sur un fond noir ou plutôt sur une bande noire de 0.05 pied de large.

1° Lorsque le pied est adopté comme unité de mesure linéaire, l'échelle est divisée en quarts de dixièmes de pied, par des raies blanches de 0·02 pied de large réunis entre eux au milieu par une ligne blanche en grains de chapelet de 0·005 pied de large. Les raies blanches qui indiquent les dixièmes entiers et les demi-dixièmes traversent la bande noire sur toute la largeur, mais les quarts et les trois quarts de dixièmes ne prennent que la moitié de cette largeur. Les raies des demi-dixièmes se distinguent de plus des raies des quarts de dixièmes par des pointes noires peintes à leurs extrémités intérieures, et les unités de dixième se distinguent des quarts et des demi-dixièmes, par des grosses lignes noires qui traversent toute la largeur de

la lisière blanche réservée pour les chiffres au côté de la bande noire qui porte l'é chelle.

2° Lorsque le yard est adopté comme unité de longueur, l'échelle est marquée par des raies blanches de 0.004 yard de large peintes à chaque centième et à chaque demi-centième de yard, lesquelles sont réunies au centre par des grains blancs de 0.001 de yard de large; les lignes des unités de centième traversent la bande noire sur toute sa largeur; mais les raies des demi-centièmes ne prennent que la moitié de cette largeur. La direction, dans laquelle les lectures augmentent, est de plus indiquée par quatre grosses lignes noires augmentant graduellement de longueur, qui sont peintes vis-à-vis des premier, deuxième et troisième quarts de chaque dixième et de l'extrémité supérieure du dixième.

Les chiffres indiquant les pieds ou les yards sont peints en rouge, tandis que ceux qui marquent les dixièmes sont peints en noir et un peu plus petits que les précédents; chaque chiffre ayant invariablement son centre de figure vis-à-vis du centre de la division correspondante. Sur la mire divisée en yards, le nombre des unités de yards, depuis 0 jusqu'à l'intersection du fil transversal de la lunette en sus d'être chiffré en rouge, est encore indiqué au centre de chaque dixième de yard par un nombre correspondant de points aussi peints en rouge.


Une mire avec une échelle divisée en yards et en décimales a l'avantage d'être moins chargée de chiffres que la mire parlante divisée en pieds, dixièmes et centièmes. Mais une mire divisée en pieds, telle que celle démontrée sur les planches II et III dans l'enveloppe, s'adapte peut-être mieux, à tout considérer, aux exigences de la profession d'ingénieur civil. En vue de faciliter la détermination précise des intervalles de mire à courte distance, des lignes de division supplémentaires, éloignées l'une de l'autre d'un demi-centième de pied d'axe en axe, ont été peintes en noir tout le long l'échelle de pieds, de manière à affecter le moins possible la clarté des raies blanches de la mire.

L'usage d'une seule et même ligne ou raie sur la mire ou d'une seule et même série de raies-voyants de même largeur, snns distinction pour de très-courtes visées aussi bien que pour des visées comparativement longues, ne me paraît pas être de naturs à mettre l'observateur en demeure de faire partout des pointages d'une exactitude uniforme, ni à permettre à l'œil d'estimer avec le même degré de précision, l'espace entre l'intersection apparente du fil horizontal avec la mire et la division la plus proche de l'échelle de mire.

Dans les opérations télémétriques ou tachéométriques faites avec les mires par lantes maintenant en usage, il est apparemment admis, en autant que je sache, que la sub-division à l'œil, disons, d'un centimètre ou de toute autre intervalle type, en décimales ou autres parties aliquotes, donne le même degré relatif d'exactitude dans les résultats, que la mire soit levée à une distance de 5 ou 6 mètres, ou à 100 ou 200 mètres, et à moins que les mesurages ne soient faits à l'aide du micromètre, les plus petites divisions lues et enregistrées sont ordinairement soit des millièmes de mètre ou des millièmes de pied, que la mire soit levée très près ou très loin de l'instrument. Quoiqu'il en soit il nous faut cependant admettre, qu'en général, nous ne pouvons pas plus déterminer l'élévation d'une ligne de visée horizontale avec le même degré d'exactitude, en fixant à l'œil sa position en dedans des limites d'une division d'un

centimètre sur une mire placée à 5 ou 6 mètres de distance qu'en fixant cette position en dedans de la même division de l'échelle sur une mire placée à 100 ou 200 mètres—que nous ne pouvons protracter un angle d'un nombre de degrés et de minutes donné avec un rapporteur de 3 pouces de diamètre aussi exactement qu'avec un cercle de 3 pieds de diamètre; une erreur faite à 5 ou 6 mètres est, en comparaison de la distance, évidemment plus considérable que la même erreur de lecture faite à 100 ou 200 mètres de l'instrument.

Quelle que soit l'espèce de mire employée, les lectures doivent toujours être prises le long de la ligne centrale ou de l'axe de la rangée des raies-voyants ou autres marques de division, parce que quand la ligne de visée est inclinée à l'horizon et la face de la mire est oblique au plan vertical décrit par l'axe optique de la lunette, pendant la révolution de cette dernière autour de son axa transversal, le plan, passant à travers le fil transversal et l'axe optique, ne coupe plus invariablement la mire dans une direction HL parallèle à l'axe longitudinal des lignes de division de la mire, mais au contraire, en général, obliquement à ces lignes, tel qu'indiqué par la figure en marge. Il est par conséquent indispensable de prendre toutes les lectures sur une seule et même verticale \overline{vl} , si l'on veut obtenir des intervalles de



mire précis. La ligne en grains de chapelet qui réunit toutes les marques de la mire sert à rappeler à l'observateur que les intervalles de mire doivent être mesurés le long de l'axe ou de la ligne centrale de la rangée de raies blanches peintes sur la mire.

Au lieu d'estimer la distance entre l'intersection du fil horizontal avec l'échelle sur la face de la mire, et le centre d'une raie blanche, nous pouvons mesurer cet espace avec plus d'exactitude en nous servant de la vis micrométrique; nous bornant à déterminer de la manière ordinaire par estimation à l'œil, la distance depuis le tachéomètre jusqu'à la mire, car il est toujous plus facile de subdiviser correctement un petit espace rectangulaire en parties égales, que de retrancher du dit espace aucune autre partie aliquote, à l'une ou l'autre extrémité.

La nouvelle mire est bien adaptée pour faire des mesurages de précision à toutes les distances auxquelles le pouvoir de la lunette et l'état de l'atmosphère permet-

tent de prendre de telles mesures. Lorsqu'il s'agit de faire une visée d'une grande longueur comme pour traverser une rivière, un ravin, etc., deux, trois ou quatre royants mobiles peuvent être fixés sur la mire à des hauteurs connues audessus de 0, et les intervalles correspondants déterminés sur l'échelle des tangentes du tachéomètre, peuvent être mesurés très exactement à l'aide de la vis micrométrique, laquelle donne immédiatement la $\frac{1}{1.500.000}$ partie d'un pied et un plus petit espace encore par estimation, d'où la lecture de mire correspondant à un axe optique horizontal, ainsi que la distance horizontale depuis la mire jusqu'au tachéomètre, peuvent être aisément déduites, sans qu'il soit aucunement nécessaire de faire signe au porte-mire de lever ou de baisser son voyant.

Quatre positions types du voyant sont indiquées par des raies peintes en blanc ou par des rainures faites sur les côtés et la face postérieuse de la mire. Ces positions déterminent trois intervalles intermédiaires consécutifs qui ont entre eux les rapports des nombres entiers 10, 8 et 4, lesquels rapports sont les mêmes que ceux des intervalles consécutifs entre les buttoirs du "Tachéomètre Sanguet" ordinaire. Ces raies ou rainures correspondent aux chiffres 0.3, 2.58, 7.14 et 12.84 pieds audessus du 0 de la mire; les intervalles ainsi déterminés sont par conséquent disposés en ordre inverse de ceux qui sont déterminés par les buttoirs a, b, c, d, du dit tachéomètre (N° 1); le plus grand intervalle (10) étant au sommet et le plus petit (4) au pied de la mire. La série ordinaire des intervalles a été intervertie sur la mire afin de diminuer, le plus possible, la pesanteur de la tête de la mire et pour en rendre le maniement plus facile pendant les grands vents, lorsque les quatre voyants sont fixés en place.

De même que les mires pour nivellement géodésique E et F, la nouvelle mire tachéométrique consiste en trois voliges ou tringles en acajou B1, B2, B3, qui, reliées ensemble, forment une mire continue de 13.02 pieds ou 4.34 yards de long. La tringle du pied ou inférieure B1, mesure 6.31 pieds ou 2.17 yards de long, sans comprendre le support sphérique O en bronze dur à canon, de 0·10 pied ou 0·03 yard de haut, ajouté au sabot; elle embrasse la partie de l'échelle divisée depuis 0 jusqu'à 6.36 pieds ou 2.1225 yards en montant, et jusqu'à-0.150 pied ou -0.050 yard en descendant. La section transversale de la partie inférieure de la tringle B, comprenant les premiers 3.900 pieds ou les premiers 1.300 yards de l'échelle, à savoir: depuis-0.150 pied ou-0.050 yard, jusqu'à 3.75 pieds ou 1.25 yards, est un carré mesurant 0.15 pied ou 0.05 yard par 0.15 pied ou 0.05 yard, et la partie supérieure de cette tringle comprenant les 2.610 pieds ou 0.8725 yard, depuis 3.75 pieds ou 1.25 yards jusqu'à 6:36 pieds ou 2:1225 yards de l'échelle, est méplate mesurant 0:15 pied ou 0:05 yard de largeur sur 0.078 ou 0.026 yard d'épaisseur. La tringle supérieure B, est aussi en bois méplat de 0·15 pied ou 0·05 yard sur 0·078 pied ou 0·026 yard et a 6 51 pieds ou 2·1675 yards de longueur; elle embrasse la partie de l'échelle entre 6·360 pieds ou 2·1225 yards et 12·87 pieds ou 4·29 yards. La tringle intermédiaire B2 sert à relier la moitié supérieure à la moitié inférieure de l'échelle et mesure 0.15 pied ou 0.05 vard de largeur par 0.072 pied ou 0.024 yard d'épaisseur, et 6.51 pieds ou 2.17 yards de longueur; elle s'étend depuis la division 3.75 pieds ou 1.25 yards jusqu'à la division 10.26 pieds ou 3.42 yards.

L'intention première était:

1° De tailler la volige postérieure B2 dans la même pièce d'acajou que les autres voliges et de l'appliquer contre les deux autres tringles, de façon à neutraliser toute tendance que pourraient avoir ces tringles de face à voiler ou se tordre, par la déformation probable en sens contraire dans la tringle postérieure. 2° De former la volige de face supérieure B3 de deux planchettes solidement unies avec des vis ou des goujons et de la colle forte, dont l'une en acajou et l'autre en pin parafiné et ayant chacune 0.039 pied ou 0 013 yard d'épaisseur, avec l'objet en vue d'empêcher de voiler la partie de cette tringle, qui projette de 2.61 pieds ou 0.8725 yard sur l'extrémité supérieure de la tringle intermédiaire ou de connexion B_2 . Il a fallu abandonner ce projet vu que le bois disponible après avoir été ainsi traité et façonné a fait mine de se tordre et de voiler à tel point qu'on a craint que les tringles ne resteraient pas

assez droites pour pouvoir servir après avoir été exposées aux variations de l'atmosphère pendant un certain temps,

C'est pourquoi il fut décidé de construire chacune des voliges B_2 , B_3 , lesquelles ont respectivement 0·072 pied ou 0·024 yard et 0·078 pied ou 0·026 yard d'épaisseur, en trois planchettes. Une planchette en pin blanc bien clair, qui forme $\frac{4}{10}$ de toute l'épaisseur de la volige fut interposée entre deux planchettes d'acajou ayant chacune $\frac{3}{10}$ de l'épaisseur entière de la volige, et ces trois planchettes furent ensuite solidement assemblées avec de la colle forte. Ce plan a donné des résultats satisfaisants; l'on a obtenu ainsi la rigidité nécessaire dans la volige de face B_3 , dont les 2·61 pieds supérieurs dépassent la volige intermédiaire B_2 , et ne sont pas soutenus par cette dernière, sans qu'aucun signe de torsion ou de voilure dans les planchettes fut visible après qu'elles furent collées ensemble.

La tringle intermédiaire ou de connexion B, est solidement unie aux tringles d'avant au moyen de vis d'acier S (à tire-fond) avec de grosses têtes; ces vis se vissent dans des platines circulaires de cuivre P, noyées dans les tringles de devant, dont trois pour chaque tringle; chaque platine étant fixée à sa tringle avec des petites vis de cuivre s1. Une rainure est faite sur chaque côté de la mire qui sert de guide pour faire glisser depuis le sommet jusqu'au pied, le long des tringles de face, un voyant rouge et blanc T, de construction ordinaire et muni d'une vis de pression C. Sur ce voyant, fait en aluminium pour en diminuer le poids le plus possible, sont peints en blanc, une raie étroite L dans le centre, qui sert pour les visées trop longues pour nous permettre de distinguer nettement les divisions de l'échelle, et des rectangles ou raies M plus larges, de chaque côté, pour les visées à faire à de très grandes distances. Le voyant T est exactement 0.50 pied ou 0.17 yard de long, et 0.40 pied ou 0.14 yard de large, de debors en debors, et peut être fixé en place de façon à amener son centre exactement à une hauteur donnée quelconque au-dessus de 0, au moyen de deux bandes ou indicateurs métalliques t soudés sur son revers, avec leurs faces extérieures précisément à 0.20 pied ou 0.07 yard de chaque côté du dit centre. Une raie blanche est peinte, sur le dos du voyant au centre, au moyen de laquelle il peut être fixé à peu de chose près, à l'une quelconque des hauteurs types 0.30, 2.58, 7.14 et 12.84 pieds au-dessus de 0 qui sont indiquées sur les côtés et la face postérieure de la mire, par des raies semblables. Mais ces grosses lignes ou raies blanches ont été tirées principa ement en vue de pouvoir les utiliser comme guides pour fixer les voyants provisoirement aux dites hauteurs types au-dessus du 0 de la mire; les ajustements finals des voyants devraient toujours se faire à l'aide des indicateurs t déjà décrits, qui conviennent mieux à cette fin.

Le pied de la mire est chaussé d'un sabot en cuivre H solidement assujetti au bois avec trois vis W passant d'un bord à l'autre du sabot jusqu'à sa face antérieure, le sabot est limité en hauteur entre les rebords soulevés de chaque côté de la tringle de face: à 0·140 pied ou 0·046 yard au-dessus de sa base, ne se rendant qu'au niveau de 0·0100 pied ou 0·0020 yard au-dessous du point zéro, afin que toute l'échelle au-dessus de ce point puisse être peinte entièrement sur le bois, ce qui fait que la raie blanche zéro (qui est très importante dans les mesures tachéométriques) est moins exposée à être effacée par le frottement accidentel des branches, herbes, etc., contre le cuivre, durant les opérations sur le terrain ou lorsque le sabot est enlevé de la mire pour le paqueter dans la boîte aux mires; de fait la raie zéro devient indisticte en bien peu de temps lorsqu'elle est peinte sur cuivre près de l'extrémité de la mire.

Le sabot porte sur un côté un nivesu sphérique l fixé sur des platines parallèles pourvues de trois vis d'ajustement agissant sur des ressorts à boudin; ce niveau sert au porte-mire pour tenir sa mire dans la verticale dans toutes les positions où il ne peut pas voir un autre niveau semblable l, noyé dans le bois à environ 3.5 pieds ou 1.71 yard au-dessus du zéro, soit parce qu'il ne peut pas se tenir en arrière de cette mire ou pour autre cause.

La moitié du nombre de mires dont on se sert sur le terrain, devrait avoir un niveau sphérique sur le côté droit et l'autre moitié sur le côté gauche du sabot, parce qu'il arrive quelquefois que le niveau faisant saillie sur un côté empêche la mire d'être tenue verticalement, tandis que cet inconvénient n'existerait pas si le niveau était fixé au côté opposé.

Quand il y a lieu, on peut fixer à la platine inférieure, au-dessous du niveau inférieur l, un indicateur de niveau d'eau, pourvu d'un pointeur droit ou recourbé j, pour la détermination précise de niveaux d'eau.

Le pointeur j, proprement dit, est vissé dans l'extrémité d'un tube de cuivre k avec fenêtres latérales, qui glisse le long d'une tige centrale d'acier P et peut être fixé à une hauteur donnée quelconque sur la tige, au moyen de l'une ou de l'autre des vis de pression e. La tige centrale d'acier est divisée longitudinalement en centièmes de pied ou de yard par des lignes qui en font le tour; et des millièmes de pied ou de yard peuvent être lus au moyen d'un centième d sous-divisé en cinqcentièmes de pied ou en dix-millièmes de yard gravés sur le tube en coulisse, de chaque côté des ouvertures qui sont pratiquées daus ce tube pour exposer à la vue les divisions de la tige. Une petite cheville de cuivre i vissée sur la tige centrale d'acier, à son extrémité inférieure, empêche le tube de tomber dans le cas où, par inadvertance, on oublierait de serrer une ou l'autre des deux vis de pression. Le pointeur j-dont la pointe se trouve dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal de la mire tangent au dessous du support sphérique O, lorsque le tube à coulisse est poussé contre la tête saillante de la tige P pour amener le zéro du tube vis-à-vis du 0 de la tige-peut être baissé de 0·10 pied ou 0·05 yard à la fois, en y ajoutant des tiges d'extension r qui accompagnent l'appareil pour servir à cette fin. La tige d'acier est creusée dans le centre et contient un boulon creux à ressort, fendu en trois secteurs et qui est terminé à son extrémité supérieure par une tête en forme de tronc de fuseau, de sorte que les trois sections du boulon se ferment quand on pousse le boulon par en haut, ou qu'on le tire par en bas, à travers une bague d'acier à perce convergente-divergente qui est fixée dans le centre de la platine parallèle inférieure de cuivre sous le niveau 1.

Le support sphérique ou la boule O en bronze dur de 0·10 pied ou 0·03 yard de haut déjà mentionné, a été ajouté à la mire pour servir avec un trépied de fonte F, dans lequel est creusée une cavité sphérique de 0·138 pied de diamètre et de 0·033 pied de profondeur, qui forme partie d'une sphère d'un rayon de 0·09 pied. Ce support en bronze est maintenu en place par une cheville conique de cuivre q qui traverse le devant du sabot de cuivre, le trone de mire en bois et la tige du support, et est vissée dans le derrière du sabot. La cheville, étant conique, ne peut manquer de pousser l'épaulement du support sphérique contre la base plate du sabot.

La tige du support sphérique n'est pas enfoncée dans la mire avec son axe précisément à égale distance du devant et du dos du sabot, mais avec cet axe placé à 0.067 pied en arrière de la face qui porte l'échelle. La somme de cette distance de 0.067 pied et de la perpendiculaire abaissée du centre de l'axe de révolution de la lunette sur l'axe de rotation du tachéomètre, laquelle est égale à: ½ r=0.333 pied, nous donne pour la constante à ajouter au rayon vecteur R entre l'axe de révolution de la lunette et la face divisée de la mire—le chiffre rond de 0.4 pied, pour obtenir la vraie distance de puis le centre de la station oû se trouve le tachéomètre jusqu'à la verticale qui passe par le centre du support sphérique de la mire.

Si, au lieu de placer la mire dans une cavité sphérique sur un trépied formé d'une plaque de fonte armée de trois pointes, on désirait la placer sur des piquets portant des clous avec têtes en gouttes de suif ou sur des chevilles avec têtes semblables, le support sphérique pourrait être enlevé et remplacé par une tige V avec un disque remplissant exactement l'ouverture pratiquée dans la base du sabot; si l'on préfère, on peut évidemment aussi se servir de pyramides tronquées en acier trempé dur, tel que pratiqué aux Etats-Unis par le "Geological Survey".

Pour les opérations tachéomètriques en général cependant, l'usage d'un trépied en fer portant une cavité sphérique et d'un support sphérique de forme correspondante fixé au pied de la mire doit évidemment donner les meilleurs résultats. En effet, lorsque le support sphérique est placé dans la calotte sphérique et que la mire est tenue d'aplomb, son axe longitudinal coïncide invariablement avec une seule et même verticale, aussi longtemps que le trépied n'est pas dérangé, quelle que soit la direction dans laquelle la face de la mire est tournée et le nombre de fois qu'il nous faut sortir la boule de la calotte, avant de pouvoir terminer les opérations à faire d'une seule et même station.

On ne peut pas en dire autant lorsque l'on se sert d'une mire à base plane avec des clous à têtes convexes ou avec des plaques en forme de dos de tortue, parce qu'alors le porte-mire aura beaucoup de difficulté à empêcher sa mire de dévier latéralement de la verticale passant par le sommet de l'angle à chaque point de rattachement. Lorsque l'on prend des directions ou que l'on mesure des angles horizontaux avec le tachéomètre, le porte-mire a des ordres de placer sa mire avec la face aussi près que possible perpendiculaire à la ligne de visée, et le fil vertical est amené en ligne avec l'axe de la mire, en divisant les points noirs vis à-vis les longues raies blanches, en deux parties de surfaces égales.

Comme il a été dit plus haut, un deuxième niveau sphérique l', monté sur deux platines parallèles au moyen de trois vis d'ajustement à têtes hexagonales \mathcal{X} , agissant sur des ressorts à boudin, est noyé dans la mire à environ 3·17 pieds ou 1·7 yards au dessus de son pied, c'est-à-dire, dans une niche W de section rectangulaire et évasée des deux côtés et au sommet vers le dos de la mire, de façon que le portemire puisse distinguer clairement la bulle et mettre sa mire d'aplomb sans avoir à se baisser.

Un niveau en tout semblable au niveau l' peut être installé dans la mire à environ l² pieds au-des-us de 0, pour remplacer le niveau 1 sur le côté du sabot; dans ce cas pour obtenir l'élévation précise de l'eau il faudra la déterminer au moyen d'un appareil de pointage séparé, soit un indicateur de niveau d'eau à pointe recourbée. Un niveau sphérique noyé dans la mire n'est pas aussi sujet à se déranger qu'un niveau faisant projection sur un côté de cette mire, mais d'un autre côté le porte-mire-

ne peut pas aussi facilement distinguer un niveau noyé dans la mire et le comparer avec le niveau supérieur, qu'un niveau fixé sur le côté. De plus, si les niveaux sphériques étaient noyés tous deux dans la mire, nous ne pourrions pas facilement mettre la mire d'aplomb sans sortir à chaque fois de leurs douilles les pointes des arc-boutants logés sur le dos de la mire; ce qui n'est pas toujours indispensable ni à désirer, comme par exemple, lorsque nous prenons des coups de niveau sur un terrain où il suffit de lire les hauteurs à un demi-dixième de pied près et où une légère variation de position n'est d'aucune importance.

Pour mettre le porte-mire en mesure de tenir sa mire solidement dans une position verticale, il a à sa disposition un manche double en bois D, en forme de couteau, qui passe transversalement dans une ouverture pratiquée dans le centre de la mire à une hauteur d'environ 4 pieds au-dersus de 0, partie dans la tringle postéricure ou de connection B_2 , et partie dans la tringle de face B_1 .

Lorsqu'il n'est pas nécessaire de s'en servir, le manche double en forme de couteau est logé dans le sens de sa longueur dans un enfoncement correspondant pratiqué dans la moitié postérieure de la tringle B_1 , près du pied de la mire, c'est-à-dire le côté plat du manche est noyé pour être d'affleurement avec le dos de la tringle. L'enfoncement est creusé à son extrémité inférieure de manière à empêcher le bout rond de la lame du couteau d'en sortir lorsque le manche est à sa place, tout en nous permettant de faire sortir cette lame en basculant le manche avec le pouce, lorsque nous désirons retirer le couteau de son lit. L'extrémité supérieure du manche est retenue en place dans la mire au moyen d'un petit verrou à ressort b, fixé sur le côté de la tringle B_1 , dont la tête est noyée à l'affleurement du bois et qui passe à travers un œil vissé dans le bout du manche.

Dans le même but, le porte-mire est de plus pourvu d'un arc-boutant U en bois dur dont l'extrémité supérieure est garnie en cuivre et l'extrémité inférieure porte un sabot en acier se terminant par une serpette pour couper les branches qui obstruent la vue dans la ligne de visée.

Le porte-mire peut planter cet arc-boutant dans un plan vertical dirigé sur le tachéomètre et arrêter ainsi effectivement toutes les oscillations qui font pencher la mire vers le tachéomètre ou l'en éloignent, oscillations contre lesquelles il faut particulièrement se mettre en garde.

Quand, dans le but d'atteindre le plus haut degré d'exactitude possible dans la détermination des intervalles de mire, des hauteurs correspondantes et des distances avec le tachéomètre, nous pouvons donner l'attention requise et consacrer le temps nécessaire aux opérations sur le terrain pour mesurer, à l'aide de la vis micrométrique, etc., tel que décrit plus haut, les espaces intervenant entre l'intersection apparente du fil transversal avec l'échelle de la mire et le centre de la première raie blanche au-dessons, il est préférable, quand c'est praticable, de se servir de deux arcsboutants légers de 6·6 pieds de long, faits avec des tubes d'acier, tel que ceux T_1 et T_2 indiqués par les figures sur les planches II et III, pour maintenir sans broncher la mire en position verticale, que de placer un seul arc-boutant en bois, armé d'une serpette dans la ligne du tachéomètre; les arcs-boutants d'acier étant plantés de chaque côté de la dite ligne, de la manière qui convient le mieux au terrain.

En effet il est très possible, pour ne pas dire probable, que dans ce pays-ei au moins, le porte-mire trouvera qu'il est en général plus avantageux de se servir soit d'un seul ou de deux arcs-boutants en tube d'acier tels que T_1 selon les circonstances, à l'exclusion de l'arc-boutant pesant en bois armé d'une serpette, et de porter une hachette pour couper les branches, etc.

Afin de permettre au porte-mire de transporter ai-ément ces deux arcs-boutants, ils peuvent être logés sur le dos de la mire où ils sont retenus en place par deux paires de bagues, à savoir:—une paire (Y_2) fixée au sabot en cuivre et une autre paire (Y_1) vi-sée sur le dessus de la tringle B_2 , à $6\frac{1}{3}$ pieds au-dessus de 0. Lorsqu'un porte-mire est prêt à laisser un point de rattachement pour aller au suivant, il peut passer le bout supérieur arrondi de chaque arc-boutant dans la bague supérieure Y_1 , et l'autre bout pointu en acier sur lequel une came circulaire $\mathbf c$ est rivée, dans la bague inférieure correspondante Y_2 , poussant de côté, à l'aide de la came, un des ressorts plats $\mathbf g$ fixés sur le sabot de la mire, et empêcheant ainsi le tube de sortir de la bague. Lorsqu'il s'agit de détacher de nouveau les tubes de la mire pour s'en servir comme arcs-boutants, le porte-mire n'a qu'à les tirer par en haut avec une force suffisante pour que les cames se dégagent des ressorts, puis sortir ces tubes des bagues supérieures en les poussant du pied un peu en dehors de l'axe des deux bagues correspondantes.

Pour garder la mire en sûreté et pour la transporter à de longues distances, les trois tringles qui composent chaque mire sont disjointes en enlevant les vis qui les tiennent ensemble et on enlève aussi celles qui retiennent le sabot. On peut empaqueter convenablement dans une boîte de bois n'excédant pas $7\frac{1}{2}$ pieds de long, 0.71 pied de large et 0.65 pied de haut, à son extérieur, un jeu de trois mires complètes, y compris les sabots, les supports sphériques, les porte pointes, six voyants en aluminum, six arcs-boutants en tube d'acier et tous les autres accessoires; le poids total de la boîte avec mires et accessoires au complet est de 100 livres. Voir figure 7, Planche II.

Lorsque les mires doivent être transportées seulement à des endroits peu éloignés, les voliges B_1 , B_2 , B_3 peuvent être vissées ensemble, les faces qui portent l'échelle étant placées les unes sur les autres et le niveau inférieur ainsi que le support sphérique en bronze protégés par des capuchons en cuivre, tel qu'indiqué sur les planches II et III. Les mêmes vis qui servent à monter la mire suffisent à cette fin. Je dois faire remarquer que les tringles de la mire en étant maintenues ainsi vissées, l'une par-dessus l'autre lorsqu'elles ne sont pas de service, sont moins exposées à voiler qu'en les tenant séparées. Voir figure 1, Pl. II.

Afin de pouvoir faire ce paquetage aisément, une platine oblongue de cuivre P_1 , portant deux tubes ou douilles \mathbf{t}_1 , \mathbf{t}_2 avec des pas de vis semblables à ceux des autres platines mais taraudés dans des directions opposées, est noyée dans la tringle B_1 près du sommet; au lieu d'une simple platine circulaire ou d'un simple bouton, une autre platine ou un autre tube taraudé est noyé dans la même tringle, près du pied, c'est-à-dire entre les planchettes de chaque côté de la rainure du voyant, avant qu'elles soient collées ensemble, et un troisième tube taraudé supplémentaire sur platine circulaire est noyé dans la tringle B_2 , près de son extrémité supérieure. Tous ces tubes sont disposés de manière à traverser les tringles qui portent l'échelle, dans l'espace réservé sur un côté de la mire pour les chiffres, et à des endroits où ils ne déguisent en rien ces chiffres pas plus qu'ils n'interviennent d'aucune façon avec les

38

raies blanches ou les lignes de division noires. Trois trous de vis additionnels correspondant aux pas de vis des tubes sont percés dans la mire, à savoir, un (h_1, h_2) à chaque extrémité de la tringle B_3 et un (h_3) près du sommet de la tringle B_2 . De plus, afin que les bagues supérieures Y_1 puissent servir pour maintenir en place les tubes d'acier T_1 , T_2 , sur le dos de la mire, aussi bien quand les tringles sont assemblées pour faciliter le transport de la mire que lorsque cette dernière est montée pour opérer sur le terrain—au lieu d'être fixées directement sur la tringle B_2 , ces bagues sont fixées sur le dessus d'un collier de cuivre d'environ $\frac{3}{4}$ de pouce de large, noyé dans le dos et dans les côtés de cette tringle. Un tube est brasé sur ce collier, au centre, lequel tube est noyé dans la tringle B_2 jusqu'à sa rencontre avec la platine en cuivre noyée dans la tringle B_1 , pour livrer passage à la vis qui unit la tringle intermédiaire B_2 avec la tringle de devant B_1 , et la tringle B_2 étant enlevée, le collier peut être posé sur le dos de la volige de face B_1 , de manière que les rainures sur les côtés de la mire le long desquelles glisse le voyant, empêchent ce collier de tourner quand il est traversé par la vis qui sert à réunir les tringles.

Maintenant je soumettrai au ministère quelques pages-types d'un carnet de tachéomètre que je propose d'adopter pour diverses opérations sur le terrain. Les colonnes de ce carnet sont disposées de façon qu'il puisse servir pour enrégistrer non seulement les opérations de nivellement géodésique, mais aussi toutes les autres espèces d'opérations que les arpenteurs ou les ingénieurs civils peuvent avoir à exécuter sur le terrain, entièrement avec le tachéomètre et la mire qui en est le complément indispensable.

Dans ces cinq pages de carnet doubles, (Planches n° 46, 47, 48, 49 et 50 dans l'enveloppe ci-jointe) j'ai marqué en noir toutes les entrées, qu'on pourrait avoir à faire en exécutant une série d'opérations supposées sur le terrain, l'ouvrage de bureau, en général en rouge et les calculs mentals en vert—dans le but de démontrer d'une manière pratique la méthode à suivre lorsque l'on se sert du tachéomètre auto-réducteur Sanguet pour les opérations d'arpentage et de nivellement, pour remplacer à la fois la chaîne, le transit ou théodolite et le niveau.

Les opérations sur le terrain et les calculs indiqués sont les types de ceux qu'il faut faire, lorsque l'on mène simultanément deux lignes de niveaux géodésiques dans un cas particulier où l'exactitude dans les distances horizontales serait considérée aussi importante que la précision dans les hauteurs.

On verra que dans la colonne 1, on inscrit :-

- 1. La nature de la visée, c'est-à-dire si c'est un coup de niveau d'avant, d'arrière ou intermédiaire pris exclusivement pour des fins de nivellement ou pour le nivellement et le levé du plan combinés, ou simplement une visée pour établir la position d'un point d'arpentage. Le mot visée (sight) est imprimé et nous n'avons qu'à ajouter le qualificatif qui lui convient, quand il y a nécessité pour cela.
- 2. Le numéro de la station occupée avec le tachéomètre, à savoir, après les mots imprimés " De la St" ("From St".)

-,9

- 3. La lettre distinctive de la mire particulière employée, à savoir: après les mots imprimés "sur mire" ("To Rod") si l'on considère que cela est nécessaire.
 - 4. Le point ou la station à laquelle la mire est levée.
- 5. La série des nivellements continus à laquelle la visée se rapporte, s'il y a lieu.

Les colonnes 2 et 3 servent pour inscrire :

- 1. Les lectures de mire A, B, C, D, en pieds, qui sont obtenues avec le long levier successivement accoté contre les buttoirs correspondants a, b, c, d.

Dans la colonne 4 sont inscrits :

- 1. Les intervalles de mire \triangle en pieds qui sont déterminés par les lectures A, B, C, D, telles que \overline{AB} , \overline{AC} , \overline{AD} ; \overline{BA} , \overline{BC} , \overline{BD} , etc., avec le long bras du levier accoté contre chacun des buttoirs a, b, c, d.
- 3. La somme $\Sigma \triangle$, des intervalles de mire \triangle déjà décrits, qui sont déterminés dans chaque cas, à savoir: en pieds et décimales.
- 4. La somme $\Sigma \delta$, des intervalles d'échelle δ , qui sont déterminés tel que déjà mentionné, c'est-à-dire: en décimales du rayon $r = \frac{2}{3}$ pied.

La colonne 5 contient:

1. La hauteur de l'axe optique, ou de la collimation du tachéomètre au-dessus d'un plan-repère, hauteur représentée par C. Dans chacune des séries continues A, B, de coups de niveau d'un nivellement double, la hauteur de la collimation est égale à la somme du coup d'arrière et de l'élévation du point zéro de la mire; mais pour les visées intermédiaires, la hauteur de l'axe optique de l'instrument est censée

être égale à la valeur moyenne des deux hauteurs de collimation des séries continues de coups de niveaux, telle que la hauteur: $\frac{1}{2}$ (11.05562+11.04760) = 11.05061 qui est indiquée sur le modèle de la page de carnet n° 49 dans l'enveloppe qui accompagne ce rapport.

- 2. L'inclinaison de la ligne droite qui joint le zéro de la mire à l'axe transversal de la lunette, à savoir $i_o = R \{ (n) c) \} N$, où (n) dénote la lecture d'échelle correspondant au voyant mobile le plus bas ou à la raie blanche la plus basse qu'on a observée, et dont le centre est N pieds au-dessus de 0, et c est une constante ayant une valeur dans le voisinage immédiat de 0.5, telle que 0.49925, valeur supposée pour la série des opérations types soumises, et qui représente la lecture précise de l'échelle de pentes lorsque l'axe optique est dans un plan parfaitement horizontal.
- 3. L'élévation du point zéro de la mire, c'est-à-dire: $E_0 = C R \{ (n) c \}$, dans laquelle équation les symboles ont la même signification que ci-dessus.
- 4. Le rayon R du cercle vertical passant à travers l'axe optique et ayant son centre sur l'axe de révolution de la lunette et sa circonférence tangente à la directrice de la mire le long de laquelle les divisions d'échelle sont mesurées, ou à cette ligne prolongée—rayon qui est déterminé par les relations:

$$R = 100 \ \overline{AB} = 200 \ \overline{BC} = 200 \ \overline{CD} = 100 \ \overline{BD} = 4 \left\{ \overline{BA} + \overline{BC} + \overline{BD} \right\} \times 10 =$$

$$= 2 \left(\overline{AB} + \overline{AC} + \overline{AD} \right) \times \left\{ 10 + 1 + 0.1 + 0.01 + \dots \right\} =$$

$$\frac{5 \cdot 7}{\overline{ba}} = \frac{4 \cdot 56}{\overline{bc}} = \frac{2 \cdot 28}{\overline{cd}} = \frac{12 \cdot 54}{\overline{ad}} = \frac{6 \cdot 84}{\overline{bd}} = \frac{17 \cdot 10}{\overline{ba} + \overline{bc} + \overline{bd}} = \frac{28 \cdot 50}{\overline{ab} + \overline{ac} + \overline{ad}}$$

Dans la colonne 6, sont inscrites les lectures des trois verniers, A, B, C, qui donnent les directions des lignes d'arpentage.

La direction véritable d'une ligne soit par rapport au méridien, soit relativement à un axe de convention quelconque est indiquée par le vernier C en degrés, demi degrés, minutes et demi-minutes. Le vernier A donne le nombre vrai de degrés et de demi-degrés moins 180° , plus $\frac{2}{5}$ du nombre total de minutes additionnelles indiquées par le vernier C, et le vernier B indique le même nombre de degrés et de demi degrés que le vernier A plus 15° avec le complément de $\frac{3}{5}$ du nombre total des minutes indiquées par C. De sorte que : 1° La somme des minutes lues avec A et B doit toujours être égale aux minutes lues avec C. 2° Les degrés lus avec B doivent être égaux aux degrés indiqués par C moins 180° et aux degrés lus avec B moins 15° . Si ces rapports ne sont pas gardés, c'est une indication qu'une erreur a été faite; une lecture de vernier erronée, sur trois, peut toujours être corrigée au moyen des deux autres lectures.

La colonne 7 est réservée aux notes concernant l'état de la température, la description des points, les niveaux d'eau, etc.

Dans la colonne 8 on peut faire des croquis pour démontrer la configuration du pays traversé, les lignes nivelées, etc. Les calculs des hauteurs et des distances, qu'il faut mesurer à l'aide d'intervalles des échelles verticales micrométrique et à vernier correspondant respectivement à des distances et à des intervalles de mire qui sont connus, sont aussi faits dans cette colonne, aussi bien que toutes les autres opérations arithmétiques qui peuvent être nécessaires.

Tel que déjà dit, les positions types du voyant sur la mire sont à: 0·30, 2·58, 7·14 et 12·84 pieds au-dessus de 0 et déterminent les intervalles consécutifs de 2·28, 4·56 et 5·7 pieds qui ont entre eux les mêmes rapports que les intervalles ab, bc et cd entre les buttoirs a, b, c, d du tachéomètre N° 1, c'est-à-dire les rapports des nombres entiers 4, 8 et 10. Ces intervalles ont été choisis parce qu'on a trouvé qu'à tout considérer, ils sont peut-être mieux adaptés que n'importe quels autres pour faire des mesurages précis de distances, indépendamment du nivellement.

Vu que (tel que démontré plus haut) quand on opère avec le Tachéomètre auto-réducteur: 1° Il n'est pas nécessaire de faire de corrections à cause du non parallélisme de l'axe optique à l'horizon indiqué par le niveau sensible de la lunette, quelfe que soit la distance entre la mire et le tachéomètre, pourvu que nous prenions la moyenne de deux lectures, dont l'une est faite avec la lunette debout et le niveau à gauche, et l'autre avec la lunette renversée, et le niveau à droite. 2° Les distances horizontales peuvent être mesurées avec une extrême facilité, en dedans des limites d'erreur de 0.06 pied et 0.12 pied par 100 pieds, respectivement, en se servant des rapports:

$$R = \overline{ab} = 100 \overline{ab}$$
, et $R = \overline{bc} = 200 \overline{bc}$.

Il s'en suit :

- (1.) Que sous n'importe quelles circonstances, il n'y a que les corrections pour la courbure et la réfraction qui soient nécessaires, et cela seulement lorsque la différence entre les coups de niveau d'arrière et d'avant dépasse, disons 3 ou 4 pieds
- (b.) Que lorsqu'on a à faire les calculs de telles corrections, ou les distances horizontales, tachéomètre à mire, déterminées automatiquement, servent comme arguments seulement pour des espaces aussi petits, que la différence de longueur entre les coups d'avant et d'arrière approximativement égalisés, en les mesurant au pas à l'aide d'un compte-pas (de préférence à l'aide d'un compte-pas avec une queue pour fixer à volonté les aiguilles à zéro), ces calculs deviennent extrêmement faciles, et de fait si simples, que les corrections nécessaires peuvent être déterminées mentalement après un examen attentif des facteurs et être inscrites dans le carnet, sans qu'il soit nécessaire de poser les chiffres sur le papier. En effet, dans ces conditions les corrections en question peuvent être calculées mentalement avec une exactitude plus que suffisante, au taux uniforme de 0.000002 pied d'intervalle de mire par pied de distance horizontale, tel qu'indiqué sur les pages modèles ci-annexées du carnet proposé pour servir avec le tachéomètre.

Maintenant, règle générale, on peut arriver à une approximation bien suffisante pour les fins que l'on se propose, quant à l'égalité en longueur des coups de niveau d'avant et d'arrière, en laissant la disposition des stations de mire, tel que mentionné déjà, entre les mains du porte-mire, sans qu'il y ait nécessité absolue pour tout le personnel de perdre une partie de son temps à chercher à égaliser les espaces entre la mire et l'instrument au moyen de mesurages à la stadia plus exactement que ne le peuvent faire les portes mires laissés à eux-mêmes: mesurages qui seraient sans doute souvent très-ennuyeux pour l'observateur, comme par exemple quand les

signaux faits aux porte-mires de s'éloigner ou de se rapprocher avec leurs mires sont mal interprétés, soit faute d'attention ou pour autres raisons.

Les corrections ordinaires pour la courbure, la réfraction, l'inclinaison, etc., qu'on a maintenant à faire à toutes les lectures sans exception, en opérant avec un niveau de précision à bulle indépendante, sont par conséquent limitées à des cas isolés avec la méthode tachéométrique, à savoir:—quand le terrain est difficile ou que d'autres difficultés nous empêchent absolument d'égaliser les coups de niveau d'arrière ou d'avant ou de lire l'échelle de la mire sans l'aide de voyants mobiles, ou que l'égalisation de ces visées causerait une perte de temps non justifiable et une augmentation correspondante des dépenses.

Pour faire du nivellement de précision de la manière proposée avec rapidité et économie, il faut avoir à sa disposition trois porte-mires bien au fait de leur travail.

Dans un nivellement à double série de points de rattachement, on peut adopter pour d'istance entre chaque paire de points de rattachement une longueur variant entre 10 et 25 pas. Pour ce qui regarde la distance qu'il convient de laisser entre une station du tachéomètre et un point de visée d'avant ou d'arrière, cela dépend beaucoup de la configuration du terrain, de l'état de l'atmosphère, du pouvoir de la lunette, etc., mais comme on l'a dit plus haut, cette distance ne doit pas excéder 300 pas, lorsque l'on se sert d'un tachéomètre comme le N° 115, et en général elle doit être beaucoup moindre.

La première visée indiquée sur les pages-types du carnet proposé est une visée prise à la station 49 sur la mire E qui se trouve à la station 48. Après avoir calé le tachéomètre et fixé le vernier C pour donner une lecture égale à celle prise à la station 48, avec le télescope tourné vers la station 49, augmentée de 180 degrés, c'est-àdire: 72°+25½'+180°=252°+25½', la lunette est dirigée vers la station 48 par l'observateur lequel serre les deux platines parallèles et complète l'ajustement de la ligne de visée dans la direction de la mire avec la vis tangente inférieure R'. Comme la distance lui paraît dépasser 1000 pieds, l'observateur la mesure avec le long levier accoté contre le buttoir b, faisant un pointage sur le 0 de la mire, lequel l'enrégistreur inscrit dans la colonne 2; les stations 49 et 48 et la mire E ayant été auparavant inscrites par lui dans la colonne 1 et un croquis ayant été dessiné dans la colonne 8, indiquant les opérations projetées à partir de la station 49. L'observateur tire alors légèrement de côté le levier pour le faire passer du butoir b au butoir c, et prend la lecture de mire 6.962 que l'enrégistreur inscrit dans la colonne 3. Finalement les verniers A,B,C sont lus et les directions sont marquées dans la colonne 6, à savoir: 72°+10',87°+15' et 252°+25½'. La preuve que le vernier C a été correctement fixé en position sur le limbe est donnée par le fait que nous avons:

$$87^{\circ}$$
— $(252^{\circ}-180^{\circ})=15^{\circ}$ et $10+15=25$ minutes.

Comme cette visée a été faite principalement pour rapporter les directions qui doivent être prises de la station 49, au même méridien que celles qui ont été prises de la station 48, on s'est contenté de mesurer la distance entre ces deux stations avec un seul intervalle de mire, à savoir: l'intervalle \overline{BC} déterminé par deux lectures \overline{BC} et \overline{C} prises avec le tevier accoté contre les buttoirs \overline{D} et \overline{C} . Dans ce cas, comme nous l'avons vu, il suffit de multiplier la différence entre les lectures

B et C, c'est-à-dire: 6.962 par 200 pour obtenir le rayon R. Ceci nous donne 1392.4 pieds pour R, lequel nombre est inscrit dans la colonne 5, et la somme des intervalles qui est ici 6.962—vu qu'une lecture seulement a été faite en outre du pointage—est placée dans la colonne 4.

La deuxième visée qui a été prise est un coup d'arrière depuis la station 49 jusqu'à la mire E placée au point n° 9, détails qui sont marqués dans la colonne 1 par l'enrégistreur, comme ci-devant. L'observateur ayant trouvé par tatonnement que lorsque l'axe de la lunette est presque horizontal, la ligne de collimation intersecte la mire près du pied, il met le levier au buttoir a et cale de nouveau la lunette à l'aide de la vis micrométrique, et la lecture A=0.539 est faite et inscrite dans la la colonne 2. La lunette est alors tournée autour de son axe optique de manière à invertir le niveau à double face, en faisant passer les tourillons de l'axe transversal de la lunette d'un Y à l'autre, et en faisant simultanément échanger de position les réglettes d'acier qui sont fixées sur les côtés de la lunette près de son oculaire et dont l'une repose toujours sur le couteau.

Les erreurs de collimation et d'inclinaison de niveau à l'axe optique étant ainsi balancées, une seconde lecture (0.542) est faite avec le levier placé au buttoir a, et est inscrite immédiatement au-déssous de la première lecture (0.539) par l'enrégistreur. Ensuite nous prenons la lecture B=7.326 avec le levier placé au buttoir b et l'inscrivons dans la colonne 3. Comme la hauteur $\left\{(7.326-0.541)\times2=13.370\right\}$ dépasse évidemment la longueur de la mire, l'observateur fait un nouveau pointage, disons à 5.000 avec le levier arrêté contre le buttoir b, et il l'inscrit dans la colonne 2; il complète ensuite la série des quatre lectures en passant le levier successivement aux buttoirs c et d et en prenant les lectures correspondantes, à savoir : C=8.3925 et D=11.785 lesquelles sont inscrites dans la colonne 3 par l'enrégistreur.

La troisième visée est un coup d'avant pris de la station 49 sur la mire \mathbf{F} levée au point 10. Comme précédemment, après avoir trouvé par tâtonnement que l'axe optique horizontal va frapper la mire un peu en bas du chiffre 5, l'observateur place le levier au buttoir b, met la lunette parfaitement de niveau, à l'aide de la vis micrométrique, et fait les deux lectures: B=4.876 et B=4.873, consécutivement avec la lunette et le niveau d'abord debout, et ensuite avec les mêmes organes invertis; les lectures: C=8.383 et D=11.902, sont aussi prises avec le levier successivement placé aux buttoirs \mathbf{c} et \mathbf{d} . Comme 11.9 moins 4.8 est égal à 7.1, il est évident qu'un nouveau pointage est nécessaire pour faire la lecture \mathbf{d} . Le levier est par conséquent replacé au butoir \mathbf{d} , le point d'intersection des fils en croix est pointé sur le chiffre 9 de la mire, ce pointage (B) est inscrit dans la colonne 2 et le bras du levier est abaissé au buttoir \mathbf{a} , ce qui donne la lecture $\mathbf{d}=1.974$, laquelle est inscrite dans le carnet.

Vient ensuite un autre coup d'avant, à savoir: celui pris de la station 49 sur la mire F levée au point 11, lequel nécessite une série d'opérations semblables à celles qui viennent d'être décrites, mais en commençant cette fois par les lectures qu'on doit prendre avec la lunette et son niveau placés d'abord debout et ensuite avec les mêmes invertis, à savoir: D=11.826 et D=11.830, et en finissant par la lecture A=1.494; un pointage extra B ayant été fait sur le chiffre 8.

La dernière de la série des quatre visées à partir de la station 49, qui sont nécessaires pour le nivellement de précision et le mesurage de distances ou pour des fins d'arpentage en général, est un coup de niveau d'arrière sur la mire $\mathbf E$ montée au point 8. Dans ce cas, nous trouvons qu'il est avantageux de prendre les lectures avec lunette et niveau debout et ensuite avec les mêmes invertis pendant que le levier reste arrêté au buttoir $\mathbf c$, à savoir: $C=9\cdot156$ et $C=9\cdot160$, afin qu'un seul pointage soit suffisant pour toute la série des quatres visées.

S'il est important d'établir les positions exactes des points de rattachement, les points n° 8, 9, 10 et 11 seront visés de nouveau dans le but d'enrégistrer les directions indiquées par les verniers, telles que marquées dans la colonne 6.

Des visées sont maintenant prises sur la mire F montée à la station 50 et sur la mire G levée aux points $9\frac{1}{4}$ et $9\frac{1}{2}$, et les directions correspondantes sont dûment enregistrées. Un seul intervalle de mire est considéré suffisant pour la détermination de chacun des points mentionnés dans ce paragraphe, lesquels sont spécialement décrits dans la colonne portant l'en-tête "Notes, etc "L'intervalle \overline{AB} déterminé, est celui qui donne $\frac{1}{100}$ de la distance R.

A partir de la station 50 le premier coup de niveau est encore pris sur la dernière station occupée, à savoir: n° 49, dans le but de placer le tachéomètre dans la bonne direction, soit par rapport au méridien soit par rapport à un axe conventionnel adopté au commencement des opérations, et aussi pour vérifier la distance entre les dites stations telle que mesurée en partant de la station 49; le limbe supérieur ou cercle intérieur ayant été d'abord pincé et le vernier C amené avec la vis de rappel au chiffre lu à partir de la station 49 augmenté de 180 degrés, à savoir à: $243^{\circ} + 11'$.

De la station 50 les coups de niveau d'avant et d'arrière sont aussi pris et enrégistrés de la même manière que ceux pris de la station 49; mais les coups intermédiaires aux points nos 14, 15, 16 et 17 ont dû être pris un peu différemment des visées intermédiaires faites à partir de la station 49, sur la station 50 et sur les points $9\frac{1}{4}$ et $9\frac{1}{2}$.

Le point 14 est trop haut pour être atteint avec un seul coup de niveau, il a par conséquent fallu mesurer l'inclinaison de la ligne de visée, au moyen de l'échelle de tangentes et de la vis micrométrique; la distance horizontale a cependant été déterminée de la manière la plus expéditive possible, c'est-à-dire en se servant du rapport $R=100 \times \overline{AB}=100 \times 8.543=854.3$ pieds.

En pointant ici l'axe optique sur le 0, au pied de la mire, on obtient la lecture d'échelle: 0.9752. Mais quand la lunette est vraiment horizontale l'échelle indique: 0.49925, d'où la tangente de l'inclinaison de la ligne de pointage sur 0 est: .49925—.39752 = 0.10173, et la montée ju-qu'à $0 = 854.3 \times (0.10713) = 86.9079$ pieds, laquelle hauteur étant ajoutée à la hauteur de collimation 11.0506, donne 97.9585 pieds pour l'élévation du 0 de la mire au point 14. De même, le point 15 est trop loin pour qu'on puisse se servir d'une mire n'ayant pas de voyants mobiles, et la même remarque s'applique au point 16. C'est pourquoi, dans le cas du point 15, nous prenons les lectures d'échelle (a), (b), (c), (d) déterminées par les voyants mobiles A, B, C, D fixés auxchiffres 12.84, 7.14, 2.58 et 0.30 pieds sur la mire, et nous faisons dans la colonne 8 les opéra-

45

tions numériques requises pour déduire la distance du rapport: $R = \overline{AB + AC + AD}$, lequel représente ici: 28.50 = 1648.35 pieds. $\overline{(ab + \overline{ac + ad})}$

Nous obtenons l'élévation du point 15 en multipliant la distance 1648:35 par la tangente de l'angle fait par l'axe optique lorsqu'il est pointé en descendant sur la raie du voyant fixé à 0·3 au-dessus du zéro de la mire, avec une ligne parfaitement horizontale,—tangente qui est égale à (0·50352—0·49925 = 0·00427). Ceci nous donne 7·03845, lequel nombre plus 0·3, c'est-à-dire: 7·33845 pieds, doit être déduit de la hauteur de la ligne de collimation 11·05061 pour obtenir l'élévation: 3·71216 pieds du point zéro de la mire placée au point n° 15 du levé.

Lorsque le point, dont nous désirons établir la position et l'élévation est seulement d'une importance secondaire, tel que par exemple le n° 16, il suffit alors de faire deux lectures d'échelle, à savoir: (d) = 0.50146 et (a) = 0.49518, quand le rapport $R = \overline{AD} = 12.54$ nous donne la distance: R = 1996.81.

Dans ce cas l'élévation du point zéro est égale à:

Pds.

 $11.05050 - [(0.50146 - 0.49925 = 0.00221) \times (1996.81) = 4.41295] - 0.3 = 6.33755$, opérations qui sont faites tout au long dans la colonne 8, où les chiffres peuvent être facilement retrouvés en tout temps pour fins de vérification, si c'était nécessaire.

Jusqu'à présent, nous n'avons eu à faire aucune correction pour neutraliser les effets, soit de la courbure de la terre soit de la réfraction, ayant supposé que les élévations trouvées étaient suffisamment exactes pour rencontrer tous les besoins.

Lorsque, cependant, nous désirons déterminer correctement l'élévation d'une surface d'eau, telle que, par exemple, celle du ruisseau au point 17, ou la hauteur de quelque autre point important à partir d'une station du nivellement double continu, il devient alors nécessaire de prendre en considération les effets de la courbure de la terre et la réfraction de l'atmosphère et de faire des corrections en conséquence.

Les lectures A et B sur la mire F levée au point 17 nous donnent la distance entre la station 50 et le point 17, laquelle est égale à $100 \ (B-A) + 0.4 = 590.5$; et nous trouvons que l'élévation non corrigée du zéro est égale à:

$$11.05061 - \frac{(6.912 + 6.906)}{2} = 4.14161$$

où, tel que déjà démontré, 6.912 et 6.906 représentent les lectures de mire faites avec la lunette et son niveau placées d'abord debout et ensuite avec les mêmes invertis; la ligne de visée étant presque horizontale dans chaque cas.

D'après les détails indiqués dans la colonne 8, la longueur moyenne des coups de niveau d'arrière, d'où la hauteur de collimation 11,0505, a été déduite, est égale à 939.60 pieds—et la correction correspondante requise pour neutraliser les effets de la courbure et de la réfraction est de 0.01855, tandis que la correction nécessaire dans le cas d'un coup de niveau d'avant de 590 pieds est seulement de 0.00731; la différence qui doit être appliquée à 0 étant ainsi de 0.01124 pied. Cette hauteur étant soustraite de l'élévation non corrigée 4.14161, il nous reste 4.15037 pour l'élé-

vation exacte du zéro de la mire F. Finalement, pour trouver l'élévation de la surface d'eau, nous avons de plus à soustraire de 4·13037 la hauteur du 0 au-dessus de l'eau. Cette hauteur est égale à 0·25 pied, la hauteur du 0 de l'échelle du pointeur (zéro qui est au même niveau que le zéro de la mire) au-dessus du sommet de la calotte renversée du support sphérique—plus la lecture 0·114 pied donnée par l'indicateur de la dite échelle, quand la pointe touche l'eau—ou en tout: 0·364 pied. Une petite table des corrections requises pour la courbure et la réfraction à chaque 100 pieds, jusqu'à, disons 1,200 ou plus, devrait être imprimée dans chaque carnet; cette table serait commode pour servir au bureau aussi bien que sur le terrain.

Maintenant, si, pour déterminer les hauteurs ci-dessus mentionnées, nous voulions suivre pour les coups de niveau d'avant et d'arrière la méthode qui à mon avis, est encore plus précise et plus sûre, quoiqu'un peu plus longue que celle qui vient d'ête décrite—méthode qui consiste à mesurer, à l'aide de la vis micrométrique et de l'échelle verticale micromètrique, la distance i entre l'intersection apparente du fil horizontal avec l'échelle de la mire et la première ligne noire de la division en centièmes de pied, ou la première raie blanche de la division en quarts de dixièmes qui se trouve au-dessous de cette intersection, au lieu d'estimer le dit intervalle à l'œil nous aurions à prendre quatre lectures micrométriques, en sus des lectures de mire, tel que démontré dans le cas du coup de niveau d'arrière pris de la station 49 sur le point 8, et à calculer les millièmes, les dix et les cent millièmes à ajouter aux pieds, dixièmes et centièmes inscrits dans la colonne 2, de la page de carnet tachéométrique 47 ci-annexée.

La première lecture micrométrique (28.0) inscrite dans la colonne 2, page 47, indique la position du tambour du micromètre par rapport à son indicateur, quand la lunette et son niveau à double face sont tous deux debout avec la bulle au centre du tube de verre, c'est-à-dire en position pour faire une visée horizontale. La deuxième lecture (31.0) indique la position de la tête du micromètre pour un pointage fait, avec la lunette et son niveau dans la même position relative, sur la ligne indiquant la limite supérieure du centième de pied qui précède le centième frappé par la première visée horizontale. La troisième lecture (17.2) indique la position de la tête du micromètre pour un pointage fait sur la même division d'unités de centièmes avec la lunette et son niveau invertis, et la quatrième lecture (22.0) montre la position de la tête du micromètre avec la lunette et son niveau dans la dernière position; la bulle étant ramenée au centre de la fiole.

La lecture micrométrique correspondant au pointage horizontal moyen est, dans ce cas, égale à: 28.0 + 22.0 = 25,

et la lecture micrométrique moyenne correspondant au pointage sur la ligne de division des centièmes qui se trouve immédiatement au-dessous du centième atteint par la collimation horizontale, est égale à: $31\cdot0+17.2=24\cdot1$.

De là, vu que, d'accord avec les explications déjà données:

1° Le pas de la vis micrométrique est tel que selon que l'on tourne sa tête d'une division à droite ou à gauche, le coulisseau avec le couteau traverse en montant ou en descendant, un espace égal à $\frac{1}{100.000}$ du rayon r=1, d'un cercle décrit d'un point sur l'axe de rotation de la lunette pris comme centre, dans un plan perpendicu-

laire, au dit axe, de manière qu'il soit tangent au plan suivi par le tranchaat du couteau. 2° L'intervalle intercepté sur l'échelle verticale de pentes par deux lignes de visée, quelles qu'elles soient, est à l'intervalle intercepté sur la mire par ces deux lignes, en raison de (r=1), à R, la distance horizontale entre le dit axe de rotation et la mire—nous avons dans le cas présent pour l'intervalle i entre l'intersection de la ligne de visée parfaitement horizontale avec la mire, et la ligne de division entre centièmes à 9-15 qui a été pointée de la station 49:

$$i = \frac{(25 - 24 \cdot 1 = 0 \cdot 9) \times R}{100 \cdot 000} = \frac{0 \cdot 9 \times 605 \cdot 24}{100 \cdot 000} = 0 \cdot 005447.$$

En ajoutant cet espace i, à 9·15, on obtient pour la lecture précise du coup de nireau d'arrière pris depuis la station 49 jusqu'aupoint n° 8: 9·155447 pieds au lieu de 9·158 pieds, la moyenne des deux hauteurs estimées à l'œil, et pour la hauteur précise de la ligne de collimation horizontale de la lunette à la station 49 de la série B de coups de niveau: 12·264447 pieds au lieu de 12·26763 pieds.

Il serait intéressant de faire la comparaison d'une ligne de nivellement A de 25 milles de long ou plus, menée entièrement d'après la méthode qui vient d'être décrite, avec une ligne B menée simultanément en estimant tous les intervalles de mire i à l'œil. C'est mon intention d'établir cette comparaison à la première occasion qui se présentera.

Dans le cas d'un nivellement de précision simple ou avec une seule série de points de rattachement, il est bon quoique non indispensable, de ne pas enlever le tachéomètre de la station avant que l'enrégistreur aît inscrit trois intervalles de mire dans la colonne 4 et qu'il se soit assuré, en les comparant rapidement l'un avec l'autre ou avec leur total ou avec leur moyenne, qu'aucune erreur matérielle n'a été commise; les autres entrées dans les colonnes 4 et 5 peuvent se faire au bureau. Cependant, dans un nivellement double, tel que celui indiqué dans les pages types du carnet décrites plus haut, cette vérification des lectures sur le terrain peut se faire d'une manière beaucoup plus simple et l'ouvrage avancer en conséquence avec plus de rapidité, à savoir: en comparant la différence entre les lectures des deux coups de niveau d'arrière pris de la station occupée, avec la différence entre les deux lectures de coups d'avant correspondantes prises de la station antérieure. Par exemple, avant de laisser la station 50 nous pouvons comparer la différence entre les lectures des coups d'arrière pris sur les points 11 et 10, ou 10.612-3.657 = 6.955 pieds, avec la différence: 11.830-4.876 = 6.954 pieds, entre les lectures des coups d'avant correspondants pris sur les mêmes points à partir de la station 49, et si nous trouvons que les deux différences sont égales entre elles à environ 0.01 pied près, nous pouvons conclure que toutes les opérations ont été faites correctement.

De plus, lorsqu'un tel nivellement double est fait exclusivement dans le but d'établir les altitudes précises de points de repère permanents, par rapport au niveau moyen de la mer ou de quelque autre plan fixe, et peut-être de déterminer simultanément des niveaux importants pour des voies navigables ou ferrées projetées ou de travaux déjà exécutés, dans une partie du pays dont la topographie est bien connue et correctement indiquée sur des cartes à notre disposition, et où, par conséquent, il serait superflu de faire au tachéomètre, des mesurages exacts des distances et des angles nécessaires pour localiser la ligne de nivellement; ou pour autres

fins, on peut limiter les opérations courantes à faire aux stations tachéométriques, telles que les opérations supposées avoir été faites aux stations n° 46 et 50 qui sont inscrites sur les pages types 46 et 49. à celles qui sont enregistrées sur les pages-types du carnet proposé n° 5 et 6 qu'on trouvera également dans l'enveloppe qui accompagne ce mémoire. Sur ces deux pages doubles, les observations, les entrées et les calculs qui doivent se faire sur le terrain sont indiqués en noir, l'ordre dans lequel ces opérations doivent être faites est indiqué par des numéros en bleu, le travail qui doit ou peut se faire au bureau y est inscrit en rouge et les calculs mentals sont marqués en vert.

Par les indications sur les pages nos 5 et 6, on peut voir que les lectures de mire à faire à chaque station de tachéomètre au nombre de seize, doivent être prises de la manière suivante; le levier étant invariablement supposé accoté contre celui des buttoirs de la série a, b, c, d, qui permet de faire le plus grand nombre de lectures des séries types ou géodésiques déterminées par ces buttoirs, sans changer la position de la pince sur le coulisseau prismatique, en suivant les directions données plus haut à cette fin, à savoir:—

- (a) Avec la lunette debout—la tête à cordonnet du pignon à crémaillère sur le dessus de la lunette, et son niveau à double face, sur le côté droit regardant vers l'objectif:—
- (1) Un pointage ou coup de niveau d'avant (1,686. Voir PI. numérotée 6-B) avec une lecture pour distance adjacente (11.310) sur la mire d'avant la plus éloignée de la station occupée (50).
- (2) Un pointage ou coup de niveau d'arrière (10.617) et une lecture pour distance (0.860) sur la mire la plus éloignée en arrière.
- (3) Un pointage ou coup de niveau d'avant (8.534), et une lecture pour distance (12.827) sur la mire d'avant la plus proche.
- (4) Un pointage ou coup de niveau d'arrière (3.663), et une lecture pour distance (8.181) sur la mire la plus proche en arrière de la station du tachéomètre.
- (b) Avec la lunette invertie—la tête à cordonnet du pignon à crémaillère placée en dessous de la lunette, et son niveau à double face sur le côté gauche.
- (5) Un pointage ou coup de niveau d'avant (8.534), et une lecture pour distance adjacente (12.827) sur la mire d'avant la plus proche.
- (6) Un pointage ou coup de niveau d'arrière (3.657), et une lecture pour distance (12.687) sur la mire d'arrière la plus proche.
- (7) Un pointage ou coup de niveau d'avant (1.683), et une lecture pour distance (11.307) sur la mire d'avant la plus éloignée.
- (8) Un pointage ou coup de niveau d'arrière (10.612), et une lecture pour distance (5.730) sur la mire d'arrière la plus éloignée de la station occupée.

Ici tous les pointages sont vérifiés simplement en les répétant et on peut en dire autant pour ce qui regarde les lectures pour la distance. Mais toutes ces répétitions sont faites à des intervalles de temps suffisamment longs, pour devenir virtuellement de nouvelles déterminations, pratiquement parlant, des mêmes hauteurs et des lon-

gueurs de mire correspondantes, vu que dans les conditions ordinaires, ni le diaphragme, ni le niveau de la lunette ne sont dérangés d'une manière sensible durant le court espace de temps que l'on passe entre deux stations consécutives. En outre, en comparant la différence de hauteur (6.955) entre les deux lectures du coup de niveau d'arrière prises d'une station quelconque (50), avec la différence (6.954) obtenue entre les deux lectures correspondantes de coup de niveau d'avant faites à la station précédente (49), nous ne pouvons manquer de découvrir immédiatement un changement notable dans la différence des lectures qui serait causé par une collimation défectueuse ou un niveau de lunette imparfaitement réglé, et le cas échéant, on pourra faire une allouance convenable pour éliminer l'erreur due à la défectuosité, ou procéder à rectifier l'ajustement sur le champ, selon ce qui nous paraîtra de plus rationnel.

La méthode de conduire des opérations de nivellement géodésique avec le "Tachéomètre Sanguet" et la nouvelle mire ci-haut décrite, est évidemment plus expéditive que celle qui est généralement suivie par le "Coast and Geodetic Survey" des Etats-Unis, où ils se servent d'un niveau géodésique à pivot et de mires avec voyants à chaîne, méthode qui est semblable à celle que j'ai suivie moi-même, durant une quinzaine d'années, à faire des nivellements de précision sur les rives du Richelieu, du Saint-Laurent, etc. Avec la nouvelle méthode, le nombre d'entrées à faire dans le carnet est réduit de moitié et il n'est pas nécessaire de faire tous les calculs ordinaires, lesquels sont toujours assez volumineux, sans que la précision réclamée pour toutes les méthodes géodésiques actuelles, en soit aucunement affectée. Je crois, au contraire, qu'avec la nouvelle méthode les résultats seront probablement plus précis tout en étant obtenus à moins de frais.

R. STECKEL,

Ingénieur chargé du nivellement géodésique du Canada.

PARTIE I

RAPPORT

DU

DÉPUTÉ MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

POUR L'EXERCICE FINANCIER 1897-1898.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 22 Décembre 1898.

A l'honorable J. ISRAEL TARTE, Ministre des Travaux Publics.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport de ministère des Travaux publics pour l'exercice financier expiré le 30 juin 1898.

DÉPENSES.

Les dépenses durant la période comprise dans ce rapport ont été comme suit :-

Hâvres, rivières, ponts, etc\$:	1,087,358	85
Edifices publics	969,176	58
Télégraphes	78,297	62
Divers, y compris les salaires	108,983	82
_		

Total.....\$2,243,816 87

Comparées avec celles des années précédentes, les dépenses de 1897-98 accusent une augmentation.

Dépenses	1891-92	\$2,084,644	38
66	1892-93	2,274,448	47
66	1893-94	2,315,021	67
66	1894-95,	2,033,219	53
66	1895-96	1,583,409	35
44	1896-97	1,744,654	21
46	1897-98	2,243,816	87

9 - i - 1

REVENUS.

Les revenus du département se sont élevés à \$135,528.46—excédant considérable sur les années précédentes.

D 1. 1001 00			100.000	— -
Revenus de 1891-92				
" 1892-93			126,186	25
, 1893-94		• • •	119,779	36
" 1894-95			101.846	27
" 1895-96			102,439	
			109,966	
			,	
" 1897-98		•••	135,528	46
Les revenus proviennent des sources suivantes:-				
Glissoires et estacades, région de l'Ottawa\$60	765	90		
" du St-Maurice 29				
	,		\$ 90,659	21
Descir de medente d'Escariment			ф <i>э</i> 0,0 <i>ээ</i>	91
Bassin de radoub d'Esquimalt 6				
" de Lévis 19				
" de Kingston 7,	448	31		
-			33,516	20
Ecluse de la rivière du Lièvre\$	246	84	,-	
" Yamaska	355	46		
			602	30
Télégraphes			10,750	65
	•••			
		ę	\$13 5 ,528	46

Les revenus provenant des glissoires et estacades, des bassins de radoub et des écluses ont excédé de \$24,183.72 ceux de l'exercice précédent. Les perceptions opérées dans la région de l'Ottawa ont donné un surplus de \$8,947.73 sur l'année 1896-97, et celles du Saint-Maurice un surplus de \$7,820.91.

Les recettes du bassin de radoub d'Esquimalt ont été de \$6,227.92, soit \$1,286.97 de moins que pendant le précédent exercice. Bien que le tonnage des navires entrés au bassin ait été de 28,453 tonnes, ou 539 tonnes de plus qu'en 1896-97, le bassin n'a été occupé que durant 91 jours, soit 12 jours de moins que pendant l'année précédente.

Les recettes du bassin de radoub de Lévis ont été de \$19,839.97, soit un excédent de \$7,439.40 sur celles de 1896-97. Le bassin a été occupé pendant 156 jours, tandis que durant l'année précédente il ne l'avait été que 77 jours, et le tonnage des navires entrés au bassin a été de 18,913 tonnes, soit 2,059 de plus que pendant le précédent exercice.

Les recettes du bassin de Kingston ont été de \$7,448.31, excédant de \$1,087.71 celles de 1896-97; 136 navires, ou 84 de plus que pendant l'année précédente, y sont entrés, et leur tonnage a été de 17,623 tonnes, ou 8,382.76 de moins qu'en 1896-97.

Les écluses de la rivière du Lièvre et de la rivière Yamaska ont produit \$602.30 c'est-à-dire \$138.94 de plus que durant le précédent exercice.

Les télégraphes ont donné \$10,750.65 de recettes, soit un excédent de \$1,378.73 sur l'année 1896-97.

EDIFICES PUBLICS.

Avant de faire la revue des différents travaux sous le contrôle du ministère, concernant la construction et l'entretien des édifices publics, je crois qu'il est de mon devoir de mentionner ici la perte que nous avons éprouvée par la mort de de M. Thomas Fuller, architecte en chef de ce ministère. Il était entré à notre service le 1er novembre 1881, et fut mis à la retraite le 1er octobre 1896.

Feu M. Fuller a préparé les dessins de presque tous les édifices importants du Dominion. En 1866 ses plans furent adoptés pour la construction de l'édifice du Parlement en cette ville, et tout le monde sait que ce vaste édifice fait l'admiration générale autant par l'harmonie de ses lignes que par son bel aspect. Lorsque cet ouvrage fut achevé, M. Fuller fut chargé de la construction du nouveau capitole d'Albany, N.-Y., ses plans ayant emporté la palme sur ceux des autres concurrents. Il résida à Albany jusqu'à l'époque où il accepta du ministre des Travaux publics d'alors, en 1881, la position d'architecte en chef du Canada.

De 1881 à 1896 tous les plans des édifices publics, construits par le gouvernement, furent préparés par M. Fuller. Parmi ces édifices nous remarquons, entre autres, le nouvel édifice des ministères, sur la rue Wellington, à Ottawa (généralement connu sous le nom d'édifice Langevin); les salles d'exercices militaires de Toronto et d'Halifax; le nouveau bureau de poste de Victoria, C.-B.; le bureau de poste de Hamilton, etc., etc.

M. Fuller a laissé dans le ministère le souvenir d'un architecte capable et d'un chef consciencieux, appliquant à ses travaux les facultés dont il était doué, et restant ferme dans la défense des intérêts qui lui étaient confiés.

La charge de cette position importante fut transmise à son assistant, M. David Ewart, qui avait toute la confiance de son chef, et possède des capacités. Cet officier est employé depuis 28 ans dans la branche de l'architecte en chef du ministère, il y entra en mai 1871.

Après que M. Fuller fut mis à sa retraite, les travaux exécutés durant l'exercice financier compris dans ce rapport, furent dirigés par M. Ewart. A la fin du dernier exercice, le ministère faisait construire la salle d'exercices militaires d'Halifax, le bureau de poste de Windsor, N.-E., le bureau de poste de Victoria, C.-B., et reconstruire le toit de l'édifice ouest des ministères à Ottawa, détruit dans l'incendie de 1897.

La salle d'exercices militaires d'Halifax était presque terminée à la fin de l'exercice financier 1897-98 et est maintenant partiellement occupée. Il en est de même du nouveau bureau de poste de Victoria, C.-B.

Vers la fin de l'exercice financier la reconstruction du toit de l'édifice ouest était à peu près achevée, et les appartements placés dans l'attique sont actuellement prêts à être occupés, plusieurs de ces appartements servent maintenant de bureaux au ministère de la Police à cheval du Nord-Ouest.

La reconstruction de l'édifice public de Windsor, N.-E., qui avait été détruit par un incendie, au mois d'octobre 1897, était très avancée à la fin de l'exrcice financier et est actuellement terminée.

De nouveaux édifices ont été commencés à Liverpool, N.-E., à Ingersoll et Portage du Rat, Ontario. Des soumissions publiques ont été demandées pour leur construction, les contrats ont été accordés et les travaux sont en marche dans chacun de ces édifices. Des propriétés ont été achetées à Berthierville et à Montmagny, et les changements nécessaires ont été faits à un prix trés modéré dans les édifices placés sur ces propriétés, pour procurer l'accommodement requis pour le service postal. Ces édifices étaient occupés comme bureaux de poste à la fin de l'exercice financier.

L'attention du ministère ayant été attirée à diverses reprises au sujet de la construction d'un édifice pour le musée géologique, à Ottawa, M. Ewart, l'architecte en chef actuel a fait des croquis de cet édifice, et la préparation des plans est déjà assez avancée. Lorsqu'il sera décidé de commencer cette construction, les plans pourront être complétés en très peu de temps.

Les différents menus travaux concernant l'entretien des édifices publics, dans tout le Canada, qui sont sous le contrôle du ministère et sous la direction immédiate de l'architecte en chef, ont été exécutés d'une manière satisfaisante. Ces ouvrages peuvent paraître, à première vue, avoir peu d'importance, mais lorsque l'on considère le nombre et la valeur des édifices, on s'aperçoit que ces divers travaux requèrent de l'architecte en chef une attention constante et minutieuse. Il y a jusqu'à 225 édifices à surveiller. Les services de l'eau, du gaz, de l'éclairage et des égouts doivent être examinés et entretenus en parfait état. Les édifices eux-mêmes, qui pour la plupart sont construits en pierre, ou en pierre et en brique, ont besoin de réparations périodiques qui, si elles sont retardées, nécessitent une dépense d'argent additionnelle pour chaque année de délai dans ces réparations. Il y a trois ans environ un examen général a été fait de tous les édifices et des rapports ont été soumis concernant les besoins de chaque place. D'année en année des montants ont été votés et les édifices ont été réparés et mis en bon état.

Parmi les questions se rapportant à l'entretien des édifices, il en est une digne d'attention et qui nécessitera une certaine dépense additionnelle; c'est l. substitution de la lumière électrique au mode actuel d'éclairage dans nos différenta édifices. Quelques uns des édifices sont actuellement éclairés soit à l'électricité, sois au gaz, mais le plus grand nombre, surtout ceux des petites villes des provincest l'ancien mode suranné et désagréable de l'éclairage au pétrole est encore en usage, Plusieurs de ces villes sont éclairées à la lumière électrique, tandis que quelquefois leurs édifices les plus importants, ceux qui appartiennent au gouvernement, sont encore éclairés avec le mode primitif ci-dessus mentionné. Cependant, quand nous considérons le coût total de l'introduction de la lumière électrique dans tous les édifices, nous sommes obligés d'en rester là, car nous n'avons pas à notre disposition l'appropriation nécessaire.

Néanmoins, je me permettrai de suggérer que le montant requis soit accordé pour l'introduction de la lumière électrique dans tous les édifices publics des villes où les citoyens se servent de ce mode d'éclairage.

Comme l'a mentionné le rapport de l'année dernière, le posage des fils pour la lumière électrique a été fait dans les édifices publics d'Ottawa, et maintenant l'électricité a remplacé le gaz dont on se servait avant pour l'éclairage de ces édifices. Au point de vue de la ventilation et de la protection contre le feu, c'est sans doute une grande amélioration.

4

Un contrat a été passé avec la Compagnie d'éclairage électrique d'Ottawa, pour fournir aux édifices le courant électrique nécessaire, au prix de \$2.25 par lumière, par année, pour les 3,000 premières lumières, et de \$2.10 pour chaque lumière additionnelle au-dessus de ce nombre; le nombre total de lumières dans les édifices dépasse à peine 6,000. Je crois que le courant électrique n'a encore jamais été fourni à un aussi bas prix.

Des mesures ont été prises aussi pour protéger d'une manière absolue les édifices du parlement et des ministères, à Ottawa, contre toute possibilité d'incendie.

Un nouveau tuyau, relié avec la conduite d'eau principale de la rue, a été posé dans les différents édifices, et des pompes puissantes de Worthington, mises en mouvement par des moteurs électriques de Westinghouse, ont été installées dans chacun des édifices ouest et est des ministères et de l'édifice central du parlement, ainsi que dans l'édifice Langevin. Ces pompes ont été essayées en différents temps et elles ont fonctionné d'une manière très satisfaisante. Nous croyons qu'elles offrent une protection complète contre tout incendie du genre de celui qui détruisit en 1897 l'étage supérieur de l'édifice ouest.

HAVRES ET RIVIÈRES.

Le plus important des ouvrages concernant l'amélioration des hâvres et des rivières que le ministère a sous son contrôle, est sans doute l'entretien du chenal entre Montréal et Québec, et comme nous pouvons le constater, à la page 134 du rapport de l'ingénieur en chef, de grands travaux ont été exécutés dans ce chenal durant le cours de l'exercice financier que nous passons en revue.

Comme vous savez, les travaux de dragage, exécutés d'abord sous la direction des commissaires du hâvre depuis 1883, et ensuite du ministère depuis 1889, avaient pour but de donner au chenal entier une profondeur de $27\frac{1}{2}$ pieds au niveau de l'eau basse; nécessairement, les endroits où la profondeur excède ce minimum, il n'y a pas eu de dragage à faire.

Depuis l'année 1830, époque à laquelle la commission du Hâvre a été constituée pour administrer le hâvre de Montréal, il a fallu sans cesse augmenter la profondeur du chenal pour répondre aux exigences des navires dont le tonnage s'accroissait constamment en conséquence de l'agrandissement du commerce entre les pays d'Europe et le Canada.

Comme on peut le voir par les quelques notes suivantes, l'agrandissement du hâvre et l'amélioration du chenal ont suivi graduellement les progrès du commerce. Jusqu'en 1825, il n'y avait dans le hâvre que deux petits quais situés entre le pieds du canal Lachine et l'endroit appelé aujourd'hui le carré de la douane. Le tout avait 1,120 pieds de front et il n'y avait que 2 pieds de profondeur à eau basse. En 1825, le quai fut prolongé jusqu'à une profondeur d'eau d'environ 5 pieds. De 1830 à 1832 plusieurs des quais actuels furent commencés sur pilotis, la profondeur d'eau, en avant d'eux, variant de 5 à 20 pieds, sur une façade totale de 4,950 pieds. De

1840 à 1846 cette longueur fut porté à 7,070 pieds. A l'exception de deux quais nouveaux construits à une profondeur d'eau de 10 pieds, dans la partie inférieure du hâvre, rien de plus ne fut construit jusqu'en 1856.

Du dragage, cependant, avait déjà été commencé pour creuser le fleuve en bas de la cité, et était assez avancé, à cette époque, pour permettre aux navires tirant 13 pieds d'eau, au lieu de 11 pieds comme avant, de se rendre à Montréal durant la saison de l'eau basse ordinaire; alors il fut décidé en 1844, de continuer à creuser le chenal jusqu'à une profondeur de 16 pieds. De 16 pieds le chenal fut creusé jusqu'à 20 pieds en 1867, 22 pieds à la fin de l'année 1878, 25 pieds au mois d'octobre 1882 et finalement jusqu'à $27\frac{1}{2}$ pieds. Il est évident que cette dernière profondeur ne sera pas longtemps suffisante pour la grandeur énorme des navires marchands qui sont actuellement construits, et qu'il faudra encore augmenter la profondeur du chenal pour répondre aux besoins de ces navires.

Le creusage du chenal à une profondeur de $27\frac{1}{2}$ pieds a été continué depuis 1883, et actuellement cette profondeur se rencontre partout, dans des conditions normales, lorsque le fleuve est à son niveau ordinaire.

En 1895, cependant, durant les mois d'octobre et novembre, à l'époque ou l'eau est à son plus bas niveau, le fleuve baissa tellement que dans certains endroits la profondeur normale de $27\frac{1}{2}$ pieds fut réduite à une moyenne de 26 pieds 6 pouces, pendant les deux dernières semaines d'octobre et novembre. On remarqua aussi une réduction dans la profondeur du chenal en 1897, mais cette fois la période fut plus courte, c'est-à-dire une semaine en occtobre, durant laquelle la profondeur de l'eau a été au-dessus de 27 pieds. J'inclus dans ce rapport des tableaux indiquant la moyenne de la profondeur d'eau observée chaque semaine dans le chenal des navires durant les années 1895-96, 1897-98:—

MOYENNE de la profondeur d'eau observée chaque semaine dans le chenal des navires sur le fleuve Saint-Laurent de mai à novembre, durant les années 1895, 1896, 1897 et 1898.

1895.			1896	•		1897.			1898		
Semaine commençant	Pds.	pes.	Semaine commençant	Pds.	pcs.	Semaine commençant	Pds.	pes.	Semaine commençant	Pds.	pcs.
4 mai	34 34 34 32 32 32 31 30	7 2 3 4 10	2 mai	40 35 34 32 31 31 31 31 29	0 6 3 10 8 3 0 2	1 mai	34 36 35 34 34 34 33 32 31	6 9 6 7 9 3 0 8 3	7 mai	32 31 31 30 31 31 31 30 30	0 6 2 7 9 7 8 5
29	31 30 29 28 28		4 juillet 11 " 18 " 23 "	29 29 29 29 28	2 0 1 9	3 juillet	30 30 30 30 30 29	9 3 8 3 8	2 juillet	30 31 30 29 29	9 0 0 2 0

MOYENNE de la profondeur d'eau observée chaque semaine dans le chenal des navires sur le fleuve Saint-Laurent de mai à novembre, durant les années 1895, 1896, 1897 et 1898—Suite.

1895.	1896.	1897.	1898.
Semaine commençant. Pds. policies 3 août. 28 20 " 27 17 " 28 24 " 28 31 " 28 31 " 28 7 sept. 27 21 " 27 21 " 27 12 " 27 19 " 26 26 " 26 9 " 26 16 " 26 23 " 27 30 " 26	Semaine commençant Pds. pcs. 1 août. 28 5 8 " 28 0 15 " 28 5 22 " 28 0 29 " 27 8 5 sept. 27 4 12 " 27 8 19 " 27 8 19 " 27 3 3 oct. 27 5 10 " 28 3 17 " 28 0 24 " 27 4 31 " 27 5 7 nov. 28 3 14 " 29 7 21 " 29 2 28 " 29 6	7 août. 29 9 14 " 29 2 21 " 29 3 28 " 28 10 4 sept. 29 1	Semaine commençant Pds. pcs. 6 août. 29 0 13 " 28 7 20 " 28 3 27 " 28 6 3 sept. 28 7 10 " 28 4 17 " 27 10 21 " 28 0 1 oct 28 4 8 " 27 5 22 " 28 8 29 " 29 5 12 " 28 10 19 " 28 6 26 " 28 8

On peut voir par ces tableaux que durant presque toute la saison de navigation, c'est-à-dire jusqu'au commencement d'octobre, la profondeur de l'eau excède toujours 27½ pieds, et que pendant les années 1896 et 1898 le niveau de l'eau n'a jamais été au-dessous de cette profondeur type, à aucune époque de la saison.

Depuis l'ouverture de la navigation jusque dans le mois d'août les moyennes de la profondeur de l'eau ont été de 30 pieds; et en 1896 et 1898, durant les périodes correspondantes de 1895, où il n'y avait que 26 pieds 2 pouces et 26 pieds 3 pouces dans le chenal, la profondeur était, en 1896, de 28 pieds 3 pouces et en 1898 de 29 pieds 5 pouces.

Ces tableaux démontrent donc que l'année 1895 a été une année exceptionnelle, et que la condition normale des affaires a été rétablie durant les saisons qui ont succédé.

Il faut aussi ne pas oublier que la marée aide la navigation jusqu'aux Trois-Rivières, et que lorsque les rapports de Sorel ou de Montréal, ou que les sémaphores indiquent la profondeur de l'eau, on devrait, dans des années exceptionnelles comme 1895, prendre avantage de la marée pour passer les points difficiles du chenal.

Dans l'état actuel du chenal, tel qu'indiqué par les tableaux ci-dessus mentionnés, on peut dire que la navigation à $27\frac{1}{2}$ est sure pour tous les navires qui ne sont pas chargés au delà de ce tirant d'eau et qui sont bien gouvernés par des personnes compétentes.

Nous espérons que le niveau de l'eau ne baissera plus d'une manière extraordinaire, comme cela est arrivé en 1895; mais vu que c'était dû à des circonstances tout à fait en dehors du contrôle du ministère et qu'il est possible que la même chose survienne encore, le ministère a pris les moyens d'obvier à cet inconvénient. Depuis 1895, il a fait exécuter des travaux de dragage pour élargir les courbes difficiles du chenal et creuser aux endroits où la profondeur n'était pas au niveau voulu; enfin le ministère a fait tout ce qui était possible pour donner la sûreté nécessaire aux grands steamers océaniques qui naviguent sur le Saint-Laurent.

Durant la saison de 1898, d'après vos ordres, la profondeur du chenal fut vérifiée avec un appareil spécial, d'une manière régulière, du mois de juin au mois de septembre, sous la direction immédiate de M. F. W. Cowie, ingénieur de ce ministère; cet ingénieur s'occupa en même temps de signaler les déplacements des bouées qui tracent le chenal. Chaque fois que des obstructions furent rencontrées une drague fut de suite envoyée pour les enlever.

Les dragues sous le contrôle du ministère, qui ont fait du creusage dans le chenal des navires, durant l'année comprise dans ce rapport, sont la drague "Laurier", la drague "Laval" et les dragues n° 8, 11 et 12. La drague "Laurier" a travaillé à Sainte-Croix et Contrecœur; la drague "Laval" a creusé sur la Barre-à-Boulard; la drague n° 12 à l'Île St-Ours, Pointe-à-Citrouille, Champlain, Longue-Pointe et Pointe-aux-Trembles; la drague n° 11 a travaillé à la Pointe-aux-Trembles, Longue-Pointe et Contrecœur; et la drague n° 8 a fait du creusage dans le hâvre de Montréal, jusqu'à ce qu'elle fut envoyée à Kingston.

Le nombre total de verges cubes de matière enlevée a été de 625,488, et le travail s'est fait en 7,770 heures, ou à raison de 81 verges par heure, et la moyenne du travail de toutes les dragues a été de 810 verges par jour.

Evidemment, la moyenne ne peut pas donner une idée exacte du travail exécuté par chaque drague, vu que l'ouvrage s'est fait sur des fonds composés de matières différentes, leur composition étant formée de sable ou de pierre et de pierre et de cailloux, de pierre et de gravier, ou d'argile et de gravier. Ainsi, par exemple, la drague "n° 11" a travaillé à la Longue-Pointe et à Contrecœur et le coût de l'ouvrage ne s'est pas élevé à plus de $5\frac{2}{3}$ cents par verge; tandis que le coût des travaux exécutés par la drague à la Barre-à-Boulard, s'est élevé à $61\frac{2}{3}$ cents par verge, parce que la matière à enlever dans ce dernier endroit, était composée de pierre, de tuf et de gros cailloux.

Les travaux de vérification de la profondeur du chenal, ainsi que le dragage ont été exécutés d'une manière très-satisfaisante, mais on a trouvé que les divers appareils, dont pouvait disposer le ministère, n'étaient pas suffisants pour faire ces travaux avec toute la rapidité requise par les besoins du commerce. C'est pourquoi, après que les montants nécessaires eurent été votés par le Parlement, vous avez ordonné la construction de deux dragues d'acier additionnelles, qui sont maintenant construites dans les chantiers et ateliers du gouvernement, à Sorel. Ces chantiers et ateliers sont sous la direction de M. James Howden, qui est aussi chargé du dragage sur le fleuve, et est en même temps surintendant général de tous les travaux de dragage dans les provinces d'Ontario et de Québec. Les ateliers sont situés sur la propriété McCarthy, cette propriété ayant été louée au ministère depuis 1889, époque à laquelle les travaux du chenal des navires furent transférés au gouvernement du Canada par les Commissaires du hâvre de Montréal, et furent placés sous le contrôle de ce ministère.

L'augmentation des travaux urgents à exécuter dans le chenal, pour répondre aux besoins du commerce, et la nécessité conséquente de mettre à la disposition du ministère une flotte plus considésable, ont rendu nécessaire l'agrandissement des

8

ateliers de Sorel. Après avoir obtenu la promesse d'achat de la propriété McCarthy pour une somme fixée par des arbitres, le ministère a fait construire d'autres ateliers pour remplacer le vieil édifice dans lequel l'ouvrage ne pouvait être fait qu'avec beaucoup de difficultés.

Il faut se rappeler aussi que la flotte pour le dragage, qui a été transférée à ce ministère en 1889, se composait de vieux vaisseaux, dont le mécanisme était en assez bon état, mais dont les coques en bois étaient dans un état avancé de détérioration, exigeant des réparations constantes et coûteuses. La durée de service d'une drague en bois est d'environ 15 ans. Après ce temps, la coque se détériore très rapidement et devient inutile. C'est ainsi que plusieurs des vieilles dragues, que nous avait transférées la Commission du Havre de Montréal, durent être dégréés; de nouvelles coques furent reconstruites et le mécanisme y fut réinstallé.

Depuis 1889 le ministère a construit pour le chenal des navires deux nouveaux dragueurs puissants, le Laval et le Laurier et en a sur chantier deux nouvelles dragues en acier, dont la construction est poussée rapidement. Trois nouveaux remorqueurs ont été construits et sont actuellement en ouvrage, ce sont:—le Cartier, le Saint-Jean d'Iberville et l'Emilia. Les autres bateaux qui restent, tels que le John Pratt, le Saint-James, le Bridges, l'Ottawa et le Saint-Francis sont vieux et presque démantibulés. Ils devront être refaits avant longtemps et pourvus de nouvelles coques.

Lorsque les deux nouvelles dragues seront terminées, la flotte, mise en opération sur le Saint-Laurent, se composera de six dragues puissantes, et les travaux seront exécutés d'une manière plus expéditive et plus satisfaisante.

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire une longue dissertation pour démontrer la nécessité et l'urgence d'exécuter les travaux sur le Saint-Laurent avec la plus grande rapidité possible. Le Canada entier y est intéressé, et tout le monde admet qu'il faut que ces travaux soient achevés promptement. Je n'ai aucun doute que les efforts du ministère, tendant à procurer un meilleur accommodement et à donner plus de facilité au commerce océanique, seront chaleureusement supportés par tous ceux qui ont à cœur l'avancement du pays. Déjà les marchands de grain regardent le Canada comme une route avantageuse pour le transport des produits des vastes territoires de l'Ouest. Des élévateurs se construisent à divers points de cette route, et lorsque les améliorations du hâvre de Montréal seront achevées, la route canadienne devrait être la plus favorisée et recevoir tout l'encouragement qu'elle mérite.

Les améliorations du hâvre de Montréal ont aussi attiré l'attention sérieuse du ministère durant le dernier exercice financier, et des négotiations actives ont été commencées entre les diverses sociétés incorporées de Montréal et le gouvernement, dans le but de promouvoir l'accommodement des quais et de donner de plus grandes facilités au trafic qui devra se faire dans cette cité.

Des plans ont été suggérés et discutés, et il est à espérer que nous verrons bientôt le commencement des travaux qui sont si urgents.

Tandis que des opérations de dragage se sont faites dans le chenal entre Montréal et Québec, les intérêts des autres ports du Canada n'ont pas été négligés. Une flotte de dragues a été en activité des ports du Pacifique aux ports de l'Atlantique, améliorant l'entrée des hâvres, la navigation des rivières et répondant aux besoins du pays dans la limite des crédits placés à notre disposition.

9

Dans la Colombie-Britannique, le dragueur Mud Lark a creusé dans le port de Nanaïmo, le bateau-déblayeur Samson a travaillé sur la rivière Fraser tandis que le dragueur Muskrat a été en opération sur la rivière Colombie.

Dans le Manitoba, la drague Winnipeg a fait des travaux sur la rivière Rouge. Dans Ontario, les dragues Challenge, Ontario, Nipissing, Queen et No 9 ont été constamment employés dans différents ports durant toute la saison.

Dans la province de Québec, les dragues Saint-Louis, Nithsdale et No 1 ont travaillé aux endroits où les améliorations de la navigation étaient nécessaires.

La drague No 9 qui appartenait auparavant à la flotte du chenal des navires, fut dégréé après avoir travaillé durant quatre saisons sur la rivière Kaministiquia, sa coque étant absolument hors de service.

La drague No 8 a fait de magnifiques travaux dans le port de Kingston.

La flotte de dragues du ministère est cependant ancienne. Celle qui a exécuté les travaux de dragage dans Ontario et Québec se compose de dragueurs à cuiller, qui ne travaillent pas comme on le désirerait, et il est devenu nécessaire de construire de nouvelles dragues pour exécuter les travaux d'une manière satisfaisante. Le nombre de nos dragueurs aussi est insuffisant, et chaque année il nous a fallu en louer d'autres pour faire l'ouvrage que notre flotte était incapable d'entreprendre. Ainsi, par exemple, le dragage du Coteau-Landing, qui était un ouvrage très important, a dû être fait par des dragueurs qui avaient été loués.

Dans les provinces maritimes, le ministère possède cinq dragueurs, le St. Lawrence, le Canada, le PrinceEdouard, le New Dominion et le Cape Breton. Depuis sa construction, le Cape Breton a constamment travaillé dans le port de Saint-Jean, N.-B., aux améliorations du hâvre entreprises par la ville de Saint-Jean. Le Prince-Edward a été en opération exclusivement sur les bords de l'Île du Prince-Edouard, tandis que le St. Lawrence et le Canada ont travaillé alternativement dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick.

Le New Dominion, qui est un dragueur beaucoup plus petit, a fait des travaux sur la rivière St-Jean. Dans ces provinces aussi, nous avons besoin de nouveaux appareils de dragage, et la flotte devrait être augmentée d'au moins un, sinon de deux dragueurs.

Les travaux concernant la construction des jetées et des quais dans tout le Dominion sont détaillés longuement dans la quatrième partie de ce rapport, qui est le rapport de l'ingénieur en chef. Ce rapport renferme tous les travaux exécutés durant l'année, l'historique de ces travaux depuis leur commencement et donne aussi la somme qu'ils ont coûtée jusqu'à ce jour.

Bien que l'ingénieur en chef, qui est parti en mars dernier (1898) pour étudier les meilleurs moyens à prendre pour améliorer les divers cours d'eau du Yukon, ne nous ait transmis que des rapports intérimaires sur cette région, j'ai cru qu'il était judicieux d'en faire mention dans ce rapport, vu l'affluence considérable de personnes qui se rendent dans ce pays. Les nouvelles découvertes qui s'y font tous les jours attirent un grand concours de peuple dont le seul moyen d'y arriver jusqu'à présent est la navigation à travers les lacs et les rivières qui s'étendent du pied de la passe Blanche jusqu'à la ville de Dawson. D'après les informations bien primitives que nous possédions, à l'époque du départ de l'ingénieur en chef pour son exploration,

nous savions que le parcours depuis la tête du lac Bennett jusqu'aux rapides du Cheval Blanc était plus facile par la navigation, à la condition d'enlever certaines obstructions et d'élever le niveau de l'eau à quelques endroits par la construction de barrages ou autres travaux. Au-delà des rapides du Cheval Blanc jusqu'à Dawson, on nous avait représenté que quelques travaux d'amélioration étaient absolument nécessaires et faciliteraient considérablement la navigation. C'est l'intention du ministère de faire les démarches immédiates pour commencer ces améliorations aussitôt que l'ingénieur en chef sera de retour.

Comme appendice du rapport de l'ingénieur en chef vous trouverez deux monographies par M. Steckel, officier de la branche de l'ingénieur en chef. L'une traite de l'Indicateur du niveau d'eau de Denison, et l'autre du Tacheomètre Sanguet autoréducteur, tel qu'adopté au nivellement de précision.

TÉLÉGRAPHES.

Parmi les travaux dignes de remarque je mentionnerai ceux qui ont été commencés par le ministère pour le prolongement de la ligne télégraphique, sur la côte nord du Saint-Laurent, de la Pointe-aux-Esquimaux en gagnant vers l'est. A la fin du présent exercice financier, tout près de 109 milles de ce prolongement étaient déjà terminés et durant le prochain exercice l'on se propose de pousser les travaux très activement.

Comme je l'énonçais dans mon dernier rapport annuel, c'est l'intention du ministère d'étab ir, pour l'avantage de la marine marchande sur le Saint-Laurent, une ligne télégraphique qui mettrait le détroit de Belle-Isle en communication directe avec tout le Canada. La construction de cette ligne télégraphique présente de grandes difficultés. En effet, la presque totalité du pays est stérile et d'un accès difficile. Une grande partie, s'étendant au loin à l'intérieur des terres, se compose d'un rocher aride, sans végétation, ni arbres de dimension convenable, pouvant servir à faire des poteaux. D'un seul coup d'œil il est facile de voir que la construction d'une teile ligne télégraphique ne peut se faire qu'avec beaucoup de difficultés et devra coûter par mille une somme beaucoup plus élevée qu'aucune des lignes construites jusqu'à présent dans le Canada. Cependant, le ministère a fait explorer le terrain et aura à sa disposition pour la construction de cette ligne tous les renseignements possibles pour la mener à bonne fin.

Pendant qu'il faisait l'exploration d'une route navigable dans le district du Yukon, durant le cours du dernier exercice financier, M. Coste ingénieur en chef du ministère, a aussi reçu des instructions de s'enquérir de la possibilité et des meilleurs moyens de relier par une ligne télégraphique, la région du Yukon avec la partie est du Canada. A la fin de l'exercice financier son rapport n'avait pas encore été transmis au ministère, mais il parait à présent que, si le gouvernement décide de construire cette ligne, les premiers travaux qui se feront, seront la connexion de la ville de Dawson avec le port le plus proche sur la côte, celui de Skagway. Une ligne télégraphique le long des cours d'eau, depuis Dawson au lac Bennet, non seulement donnerait les moyens de communiquer avec la partie la plus éloignée de cette région, mais de plus, par les différentes stations échelonnées sur la route, rendrait le trajet et le trafic beaucoup plus faciles au grand nombre de personnes qui voyagent dans ce pays, à la recherche des célèbres placers aurifères du nord. On s'attend que

les revenus d'une telle ligne paieraient non seulement les dépenses d'entretien et d'opération mais donnerait un surplus satisfaisant.

Il y a, actuellement, $2958\frac{3}{4}$ milles de lignes télégraphiques sous le contrôle de ce ministère, subdivisées en $2,751\frac{1}{2}$ milles de lignes de terre et $207\frac{1}{4}$ milles de câble sous-marin, comme suit:—

_	Lignes de terre.	Câble.
	Milles.	Milles.
Terreneuve.	$\begin{bmatrix} 14 \\ 229\frac{1}{4} \end{bmatrix}$	$22\frac{3}{4}$
Youveau Brunswick Quebec	$\begin{array}{c c} 76 \\ 1,142\frac{3}{4} \\ 24\frac{1}{2} \end{array}$	225 10 164 9
Intario Colombie-Britannique Cerritories du Nord-Ouest.	$698 \\ 567$	9
Total	$\frac{507}{2,751\frac{1}{2}}$	9071

Les lignes dans Ontario relient Leamington à Pointe-Pelée et aux autres endroits sur l'île Pelée. Le service télégraphique dans Québec est divisé en cinq parties: une de la baie Saint-Paul à Chicoutimi; la seconde, le long du fleuve et du golfe, allant de la Malbaie à la Pointe-aux-Esquimaux; les autres sont la ligne de la quarantaine, de Québec à la Grosse-Ile, et le service de l'île d'Anticosti et des îles de la Madeleine. Les lignes des Territoires du Nord-Ouest s'étendent d'Edmonton à Saint-Albert, une distance de $607\frac{1}{2}$ milles, et de Moosejaw à Wood Mountain, un parcours de $90\frac{1}{2}$ milles. Dans la Colombie-Britannique il y a la ligne Asheroft-Barkerville, celle de Victoria au cap Beale, et les lignes de Nanaïmo à Comox et d'Alberni à Nanaïmo. Dans le Nouveau-Brunswick les lignes du gouvernement établissent la communication entre Chatham et Escuminac et aussi entre Eastport et Campobello, Grand-Manan, les îles Cheney et Whitehead.

Les lignes de la Nouvelle-Ecosse s'étendent de Sydney-Nord à Meat Cove, d'où communication est établie avec les îles de la Madeleine et les îles Saint-Paul par câbles sous-marins. Il y a aussi communication télégraphique, sous le contrôle du gouvernement, entre Mabou et Chéticamp, ainsi qu'entre Barrington et Cap Sable. Ces lignes et câbles ont été, sauf quelques exceptions, maintenues en bon état durant toute l'année.

Le renouvellement des poteaux sur la ligne entre Margaree et Chéticamp a été terminée en novembre dernier et la ligne de cette division se trouve pratiquement comme une neuve. Les poteaux seront renouvelés an printemps sur le restant du parcours de la ligne entre Margaree et Mabou, environ 38 milles.

On se propose aussi de renouveler les poteaux sur les 50 milles de la ligne entre Ingonish et Meat Cove. La ligne de ceinture de White Point a été retranchée, après avoir fait preuve d'aucune utilité.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Le total de la correspondance du ministère a excédé l'an dernier celles des années précédentes. Le nombre de lettres reçues s'est monté à environ 32500; celui

des lettres expédiés a été de 18,791 et le nombre de chèques préparés et expédiés a été d'environ 11,300.

ACTES DU PARLEMENT.

A la page 3 de la partie 7 de ce rapport on trouvera la liste des Actes qui ont été passés par le Parlement durant la dernière session et qui se rapportent au ministère des Travaux publics.

GALERIE NATIONALE.

Durant le dernier exercice financier un seul objet d'art a été ajouté à la collection de la galerie nationale, savoir: une peinture à l'huile de Charles-Eugène Moss, A. R. C. Cette peinture a été présentée par l'Académie Royale du Canada, conformément à l'Acte d'incorporation en vertu duquel les peintures diplomées sont déposés dans la galerie nationale des arts.

Le nombre enregistré de visiteurs à la galerie nationale a été de 13,236, soit une diminution de 6,064, comparé à l'année 1897.

Le tableau suivant indique le nombre total de visiteurs, chaque année, depuis l'inauguration de la galerie, d'après le relevé du registre:—

1882-83	8,261
1883-84	9,928
1884–85	11.893
1885–86	8,792
	0,194
1886–87	11,943
1887–88	16,593
1888–89	14,241
1889–90	18,048
1890-91	21,289
1891–92	20,026
1892–93	16,717
1893-94	13,366
1894–95	19,146
1895–96	22,961
1896–97	19,300
1897–98	13,236
	,

Le rapport du conservateur de la galerie se trouve à la page 33 de la partie 7.

PERCEPTEUR DES REVENUS.

Le rapport du percepteur des revenus forme la partie 6 du rapport général. Les recettes totales, sans compter le revenu des télégraphes, se sont montées à \$124,777.81, et ont dépassé de \$24.183.72 celles de l'exercice précédent.

CONTRATS.

A la page 7 de la partie 7 se trouve une récapitulation de tous les contrats adjugés par le ministère durant l'exercice. A la page 12 de la partie 7 se trouvent

13

les détails de toutes les propriétés acquises ou vendues pendant l'année, et les baux consentis par Sa Majesté ou faits en sa faveur par le ministère.

CORRESPONDANCE.

Les tableaux ordinaires exposant les états comparatifs du volume de la correspondance, dans les différentes branches du ministère, se trouvent à la page 49 de la partie 7. Ils accusent une augmentation constante des travaux.

DÉPENSES.

Le rapport annuel des dépenses avec leur classification a été préparé par le comptable et se trouve à la partie 2.

BASSINS DE RADOUB.

Le gouvernement fédéral possède et entretient trois bassins de radoub, savoir : Le Lorne, à Lévis, dans la province de Québec; le Kingston, dans la province d'Ontario, et l'Esquimalt, à Esquimalt, près de la cité de Victoria, dans la Colombie-Britannique.

Le bassin Atlantique à Halifax est la propriété de la Compagnie du bassin de radoub d'Halifax, à responsabilité limitée, qui l'entretient. Il a été construit à l'aide de subventions des gouvernements impérial et canadien, et de la cité d'Halifax.

Voici quelles sont les dimensions de ces bassins:

Le Lorne—a été commencé par la commission du hâvre de Québec en 1878; notre ministère en a pris la charge et terminé en 1889:

Longueur	Pieds. 445
Largeur au couronnement	
au 1011d	73
" à l'entrée	62
Profondeur de l'eau sur le seuil, à l'eau haute des grandes	
marées ordinaires	$26\frac{1}{2}$
" å eau basse des mortes mers	$20\frac{1}{2}$
Le Kingston—a été construit par ce ministère et terminé en 1895	2:—
	Pieds.
Longueur au fond	*280
Largeur "	47
" au couronnement	79
Profondeur	20 1
" de l'eau sur le seuil à eau basse	16
Largeur à l'entrée	55
(Le niveau du lac Ontario a un écart de 3½ pieds.)	

^{*} Cette longueur peut être augmentée de 23 pieds en mettant le caisson sur l'alignement du tablier.

L'Esquimalt-complété par ce ministère en 1887 :-

	Pieds.
Longueur sur les blocs pour la quille	430
"totale du bassin	480 10 p.
Largeur au fond	41
" au couronnement	90
" à l'entrée	65
Profondeur de l'eau sur le seuil à mer haute ordinaire	$26\frac{1}{2}$

(Les grandes marées montent de 7 à 10 pieds, et les mortes-mers de 3 à 8 pieds.)

L'Halifax—a été construit à la suite d'une convention faite avec ce ministère et sujet à l'approbation de ce dernier; terminé en juin 1889:—

	Pieds.
Longueur	5 9 5
Largeur au couronnement	102
" au fond	72
" à l'entrée	$89\frac{1}{4}$
Profondeur de l'eau sur le seuil à grande marée ordinaire	30

Une description plus détaillée de ces bassins de radoub se trouvera à la page 178, partie 4, et les recettes provenant de chacun d'eux sont mentionnées à la page 14 de la partie 6.

EMPLOYÉS.—Une liste complète de tous les fonctionnaires employés aux bassins de radoub, donnant leur âge, la date de leur nomination, leurs salaires, etc., se trouve à la page 23 de la partie 7.

GLISSOIRES ET ESTACADES.

Les rapports faisant l'exposé des réparations et autres travaux exécutés aux différentes glissoires et estacades se trouvent à la page 183 de la partie 4.

PONTS.

Les rapports sur les ponts, qui sont sous le contrôle du ministère, se trouvent à la page 194 de la partie 4.

OUVERTURE ET CLÔTURE DE LA NAVIGATION.

Les tableaux ordinaires faisant l'exposé de ce renseignement important se trouvent à la page 35 de la partie 7.

FONCTIONNAIRES.

La liste indiquant les noms et les états de service des principaux fonctionnaires du ministère, depuis sa création en 1841, se trouve à la page 17 de la partie 7.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre obéissant serviteur,

A. GOBEIL,

Député-ministre des Travaux Publics.

Ottawa, 22 décembre 1898.



PARTIE II

ÉTAT DES DÉPENSES

DURANT

L'EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 30 JUIN 1898



PARTIE II.

Etat n° 1.—Indiquant les sommes déboursées par le Ministère des Travaux Publics du Canada durant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Désignation des travaux.	Construction et améliorations.	Réparations et meubles.	Personnel et entretien.	Total.
EDIFICES PUBLICS.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Nouvelle-Ecosse.				
Annapolis, bureau de poste, etc. Antigonish Arichat Baddeck Dartmouth Halifax, bureau de l'assistant-receveur général. dédifice fédéral salle d'exercices militaires. entrepôt de vérification dédifice des immigrants. station de quarantaine de l'île Lawlor Liverpool, bureau de poste, etc Lunenburg Nappan, ferme expérimentale New-Glasgow, bureau de poste, etc. North-Sydney Pictou, douane bureau de poste. Sydney, bureau de poste, etc. Truro Windsor, bureau de poste (ancien) """ Windsor, bureau de poste (ancien) """ """ """ """ """ """ """	1,668 44 154 14 5,940 91 1,164 64	122 80 20 44 172 38 199 93 77 36 45 00 76 45		160 17 111 49 166 21 255 93 177 08 132 05 1,692 82 77,610 39 436 51 444 80 340 51 1,668 44 48 82 154 14 230 34 122 80 20 44 172 38 199 93 77 36 45 00 76 45 5,940 91 1,164 64 69 42
Chauffage, éclairage, eau, etc., pour tous les édifices de la Nouvelle-Ecosse, (pour détails voir page 17).			21,187 62	21,187 62
Totaux pour la Nouvelle-Ecosse	87,510 85	4,008 18	21,187 62	112,706 65
Ile du Prince-Edouard. Charlottetown, édifice public	612 17	3 75 56 00 63 54	4,649 17	1,159 81 3 75 56 00 675 71 4,649 17
Totaux pour l'Ile du Prince-Edouard	612 17	1,283 10	4,649 17	6,544 44
Nouveau-Brunswick.				
Bathurst, bureau de poste, etc. Carleton (St-Jean) bureau de poste. Chatham, bureau de poste, etc Dalhousie "Frédéricton "Marysville "Moncton "Newcastle "	37 46	58 77 93 54 95 76 181 17 177 97 132 91		134 73 58 77 93 54 95 76 181 17 37 46 177 97 132 91

PARTIE II.—ÉTAT N° 1.—DÉPENSES—Suite.

Designation des travaux.	Construction et améliorations.	Képarations et meubles.	Personnel et entretien.	Total.
ÉDIFICES PUBLICS—Suite.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Report	37 46	874 85		912 31
Nouveau-Brunswick-Fin.				
Partridge Island, station de quarantaine. Portland (StJean) bureau de poste. Saint-Jean, douane. bureau de poste. banque d'epargne St. Stephen, bureau de poste, etc Sussex, bureau de poste, etc Tracadie, lazaret. Woodstock, bureau de poste, etc. Chauffage, éclairage, eau, etc., pour tous les édifices du NouvBrunswick, (pour détails voir page 17).	491 08	49 35 28 28 556 11	19,138 47	4,150 30 17 39 541 24 1,025 58 150 44 246 05 49 35 519 36 556 11 19,138 47
Totaux pour le Nouveau-Brunswick	4,678 84	3,489 29	19,138 47	27,306 60
Quebec. Aylmer, bureau de poste Berthierville, bureau de poste, etc. Coaticook Dundee, donane. Grosse Ile, station de quarantaine. Hull, bureau de poste Laprairie Montmagny, bureau de poste, etc. Montreal, hôtel des douanes. salle d'exercices militaires entrepôt de vérification bureau du revenu de l'intérieur bureau de poste. "(ascenseur). "(asc	4,656 75 828 72 7,494 75 9,694 68 2,059 00 5,126 54 5,854 18 6,497 82	494 37 65 00 3,033 95 6,903 09 634 03 360 03 1,864 29 4,689 50 2,509 45 14 50 89 06 321 66 172 14 6 56 17 48 20 50 478 34 20 04 25 90 1,062 24	2,160 07 124 05	18 48 4,656 75 10 08 4 00 2,509 97 109 00 566 07 135 00 7,494 75 187 82 9,694 68 2,061 24 2,184 95 7,836 77 2,160 07 124 05 494 37 65 00 3,033 95 6,903 09 634 03 360 03 1,864 29 4,689 50 2,509 45 14 50 5,854 18 6,497 82 89 06 114 55
Chauffage, éclairage, eau. etc., pour tous les édifices de la province de Québec, (pour détails voir page 18)			44,089 46	44,089 46
Totaux pour Québec	43,119 89	31,116 19	46,373 58	120,609 66

PARTIE II.—ÉTAT N° 1.—DÉPENSES—Suite.

Alexandria, maison de réforme. 13 35	Dé	signation des travaux.	Construc- tion et amé- liorations.	Réparations et meubles.	Personnel et entretien.	Total.
Alexandria, maison de réforme. Almonte, bureau de poste, etc. 3 00 5 00 3 00 5	ÉDIFICES PUBLICS.		\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Almonte, bureau de poste, etc.		Ontario.				
Amhierstburg " 9,976 83 " 327 28 327 28 327 28 Araprico" " 9,976 83 " 110 84 110 8 Barrie " 110 84 110 8 Belleville " * * * 265 61 265 66 1 265 66 Berlin " 225 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22						13 35
Arraprior 9,976 83						3 00
Barrie Belleville "			9,976 83	02, 20		9,976 83
Berlin						110 84
Brampton 4 20 4 4 Brockville 984 95 984 95 984 95 984 95 180 84 95						265 61
Brockville						4 20
Carleton Place "						984 95
Cavuga " 9 25						
Chaham Cobourg 157 00 Cornwall 157 00 Cornwall 157 00 128 75 1						9 25
Cornwall	Chatham					300 56
Dundas			157 00			
Galt 66 99 66 89 66 89 172 67		etc				32 25
Gananoque, douane						66 99
Goderich Geuelph		ne				
Guelph						30 50
Kingston, douane	Guelph	!!		160 02		160 02
Kingston, douane	Hamilton		2 000 00	1,434 49		1,434 49
entrepôt de verincation	Kingston douane		3,990 99	508 02		
bureau du revenu de l'intérieur 270 33 2770 33 2770 33 2770 33 2770 33 2770 33 2770 33 2770 33 2770 33 2770 33 2770 33 2770 35 2770 35 2770 35 2770 35 2770 37 2	n entrep	ôt de vérification	1,100 12			25 50
Lindsay	" bureau	du revenu de l'intérieur				4 25
Napanee	Lindsov bureau	de poste				
Napanee	London, douane	ii etc	1.486 01			2,133 29
Orangeville " 58 10 58 10 Orillia 127 65 127 65 Posage de la lumière électrique et pompes. 74,942 21 74,942 21 Reconstr. de l'édifice de l'Ouest, après le feu. 90,139 82 90,139 82 Edifice du parlement, pavage en bloc conduisant aux chaudières. 2,033 50 2,033 50 Edifice Langevin, domm. à la prop. J. H. Perley. Réparations et meubles. 101,235 45 101,235 45 Télèphone (service de) 101,235 45 101,235 45 101,235 45 Ottawa, terrains du parlement:— 3,999 63 3,999 63 3,999 63 Ottawa, terrains du parlement:— 265 34 5,000 00 5,000 00 Nouvelle serre. 265 34 5,000 00 5,000 00 Enlrevement de la neige 374 08 374 08 374 08 Parc de la Côte du Major, mur de clôture 4,495 82 4,495 82 Entretien du Parc de la Côte du Major 2,705 50 1,931 09 4,636 50 "musée géologique." 122 00 122 00 122 00 "musée géologique." 122 00 17 90 17 90 "	u bureau c	le poste		679 94		679 94
Orangeville " 58 10 58 10 Orillia 127 65 127 65 Posage de la lumière électrique et pompes. 74,942 21 74,942 21 Reconstr. de l'édifice de l'Ouest, après le feu. 90,139 82 90,139 82 Edifice du parlement, pavage en bloc conduisant aux chaudières. 2,033 50 2,033 50 Edifice Langevin, domm. à la prop. J. H. Perley. Réparations et meubles. 101,235 45 101,235 45 Télèphone (service de) 101,235 45 101,235 45 101,235 45 Ottawa, terrains du parlement:— 3,999 63 3,999 63 3,999 63 Ottawa, terrains du parlement:— 265 34 5,000 00 5,000 00 Nouvelle serre. 265 34 5,000 00 5,000 00 Enlrevement de la neige 374 08 374 08 374 08 Parc de la Côte du Major, mur de clôture 4,495 82 4,495 82 Entretien du Parc de la Côte du Major 2,705 50 1,931 09 4,636 50 "musée géologique." 122 00 122 00 122 00 "musée géologique." 122 00 17 90 17 90 "	Napanee "	nutes bureau de poste etc				54 75
Orillia " 127 65 127 65 Ottawa, édifice du parlement et des ministères :— Posage de la lumière électrique et pompes. 74,942 21 74,942 21 Reconstr. de l'édifice de l'Ouest, après le feu. 90,139 82 90,139 82 Edifice du parlement, pavage en bloc conduisant aux chaudières. 2,033 50 2,033 50 Edifice Langevin, domm. à la prop. J. H. Perley. 600 00 600 00 Réparations et meubles. 101,235 45 101,235 45 Téléphone (service de) 3,999 63 3,999 63 Ottawa, terrains du parlement:— 14,964 00 14,964 00 Nouvelle serre. 265 34 265 34 265 34 Entretien des terrains. 5,000 00 5,000 00 5,000 00 Enlèvement de la neige 374 08 374 08 374 08 Parc de la Côte du Major, mur de clôture. 4,495 82 4,495 82 4,495 82 Entretien du Parc de la Côte du Major. 2,705 50 1,931 09 4,636 5 "musée géologique. 122 00 122 00 122 00 "musée géologique. 129 00 120 0 120 0 <tr< td=""><td>Orangeville</td><td>lutes, bureau de poste, etc</td><td></td><td></td><td></td><td>58 10</td></tr<>	Orangeville	lutes, bureau de poste, etc				58 10
Posage de la lumière électrique et pompes 74,942 21 74,942 22 Reconstr. de l'édifice de l'Ouest, après le feu 90,139 82 90,139 82 90,139 82 90,139 82 2,033 58 2,033 50 600 00 60	Orillia	"				127 65
Reconstr. de l'édifice de l'Ouest, après le feu. 90,139 82 90,139 82 Edifice du parlement, pavage en bloc conduisant aux chaudières. 2,033 50 600 00 60			74 049 91			74.040.01
aux chaudières. Edifice Langevin, domm. à la prop. J. H. Perley. Réparations et meubles. Téléphone (service de) Ottawa, terrains du parlement: Trottoirs et chemin de voitures en asphalte. Nouvelle serre. Entretien des terrains. Enlèvement de la neige Parc de la Côte du Major, mur de clôture. Entretien du Parc de la Côte du Major Ottawa, ferme expérimentale. 2,705 50 1,931 09 2,837 34 2,837 34 2,837 34 2,837 34 2,837 34 2,837 34 2,837 34 2,837 34 2,837 34 2,837 34 2,837 34 2,837 34 2,837 34 3,74 08 3,999 63 60 00 6	Reconstr. de	l'édifice de l'Ouest, après le feu	90,139 82			90,139 82
Edifice Langevin, domm. à la prop. J. H. Perley. 600 00 600 00 Réparations et meubles. 101,235 45 101,235 45 Téléphone (service de) 3,999 63 3,999 63 Ottawa, terrains du parlement:— 14,964 00 14,964 00 Nouvelle serre. 265 34 265 3 Entretien des terrains. 5,000 00 5,000 00 Enlèvement de la neige 374 08 374 08 Parc de la Côte du Major, mur de clôture. 4,495 82 4,495 82 Entretien du Parc de la Côte du Major 2,837 34 2,837 34 Ottawa, ferme expérimentale. 2,705 50 1,931 09 4,636 5 " musée géologique." 122 00 122 00 " bur. de poste, esplanade en asph. et ruelle. 4,062 95 4,062 9 " réparations au bureau de poste. 17 90 17 90 " bureau d'imprimerie. 577 42 577 42 " Rideau Hall, réparations et meubles. 15,276 68 15,276 68 " terrains, \$2,460 ; neige, \$343.08 ; 11,305 58 11,305 58 Pembroke, bureau de poste, etc. 20 35 20 35 Peterboro' 20 35 20 35 P						9.033.50
Trottoirs et chemin de voitures en asphalte.	Edifice Lange	evin, domm, à la prop. J. H. Perley.	600 00			600 00
Trottoirs et chemin de voitures en asphalte.	Réparations	et meubles		101,235 45		101,235 45
Trottoirs et chemin de voitures en asphalte. 14,964 00 Nouvelle serre. 265 34 Entretien des terrains. 5,000 00 Enlèvement de la neige Parc de la Côte du Major, mur de clôture. 4,495 82 Entretien du Parc de la Côte du Major Ottawa, ferme expérimentale. 2,705 50 1,931 09 "musée géologique. 122 00 122 00 "musée géologique. 122 00 122 00 "musée géologique. 122 00 122 00 "musée géologique. 179 0 179 "péparations au bureau de poste. 17 90 179 "hur de poste, esplanade en asph. et ruelle. 4,062 95 "musée de dimprimerie. 577 42 "Errains, 82,460; neige, \$343.08; gardien, \$502.50; chauffage et éclairage, \$8,000. 11,305 58 Petrolea "etc. 44 45 44 Port-Arthur "etc. 174 46 138 05 212 58 Port-Colborne "1,100 00 1 50 1,101 58	Téléphone (se	ervice de)			3,999 63	3,999 63
Nouvelle serre	Trottoirs et c	hemin de voitures en asphalte	14,964 00			14,964 00
Enlèvement de la neige Parc de la Côte du Major, mur de clôture 4,495 82 Entretien du Parc de la Côte du Major 2,837 34 2,837 34 Ottawa, ferme expérimentale 2,705 50 1,931 09 4,636 5 "musée géologique 122 00 122 00 122 00 "bur. de poste, esplanade en asph. et ruelle 4,062 95 17 90 17 90 "réparations au bureau de poste 17 90 17 90 "bureau d'imprimerie 577 42 577 42 577 42 "Rideau Hall, réparations et meubles 15,276 68 15,276 68 "" terrains, \$2,460; neige, \$343.08; gardien, \$502.50; chauffage et éclairage, \$8,000. Pembroke, bureau de poste, etc. 16 80 16 80 Peteroboro 20 35 20 35 Petrolea "etc. 4 45 4 45 Port-Arthur "74 46 138 05 212 5 Port-Colborne "1,100 00 1 50 1,101 5	Nouvelle serr	e	265 34			265 34
Parc de la Côte du Major, mur de clôture 4,495 82 4,495 82 2,837 34 2,337 34 2,337 3	Entretien des	s terrains			5,000 00	5,000 00
Entretien du Parc de la Côte du Major Ottawa, ferme expérimentale. 2,705 50 1,931 09 4,636 5 " musée géologique. 122 00 122 00 " bur. de poste, esplanade en asph. et ruelle. 4,062 95 " réparations au bureau de poste. 17 90 17 9 " bureau d'imprimerie. 577 42 577 42 577 42 " Rideau Hall, réparations et meubles. 15,276 68 15,276 68 " terrains, \$2,460; neige, \$343.08; gardien, \$502.50; chauffage et éclairage, \$8,000. 11,305 58 11,305 58 Pembroke, bureau de poste, etc. 16 80 20 35 20 37 Petrolea " etc. 4 45 4 45 Port-Arthur " 74 46 138 05 212 57 Port-Colborne " 1,100 00 1 50 1,101 58	Parc de la Cé	ote du Major, mur de clôture	4.495 82		3/4 08	374 08 4,495 82
Ottawa, ferme expérimentale 2,705 50 1,931 09 4,636 5 " musée géologique 122 00 122 00 122 0 " bur. de poste, esplanade en asph. et ruelle. 4,062 95 17 90 17 9 " réparations au bureau de poste. 577 42 577 42 577 42 " Rideau Hall, réparations et meubles. 15,276 68 15,276 68 15,276 68 " terrains, \$2,460; neige, \$343.08; gardien, \$502.50; chauffage et éclairage, \$8,000. 11,305 58 11,305 58 Pembroke, bureau de poste, etc. 16 80 16 80 16 80 Petreboro' 20 35 20 35 20 35 Petrolea 4 45 4 45 4 45 Port-Arthur 74 46 138 05 212 5 Port-Colborne 1,100 00 1 50 1,101 5	Entretien du	Parc de la Côte du Major			2,837 34	2,837 34
musee géologique 122 00 122 00 122 00 122 00 122 00 122 00 122 00 122 00 122 00 122 00 123 00 125 00	Ottawa, ferme ex	périmentale	2,705 50	1,931 09		4,636 59
" réparations au bureau de poste 17 90 " bureau d'imprimerie 577 42 " Rideau Hall, réparations et meubles 15,276 68 " terrains, \$2,460; neige, \$343.08; gardien, \$502.50; chauffage et éclairage, \$8,000 11,305 58 Pembroke, bureau de poste, etc 16 80 Petreboro' 20 35 Petrolea 4 45 Port-Arthur 74 46 Port-Colborne 1,100 00 1 50 1,101 5	musee ge	oste esplanade en senh et melle				122 00 4 062 95
Bureau d'imprimerie 577 42 577 42 15,276 68						17 90
Terrains, \$2,460; neige, \$343.08; gardien, \$502.50; chauffage et éclairage, \$8,000.				577 42		577 42
gardien, \$502.50; chauffage et éclairage, \$8,000. 11,305 58 10,335 58 12,335 58 12,335 58		tall, reparations et meubles		15,276 68		15,276 68
Pembroke, bureau de poste, etc. 16 80 16 8 Peterboro' 20 35 20 3 Petrolea 4 45 4 4 Port-Arthur 74 46 138 05 212 5 Port-Colborne 1,100 00 1 50 1,101 5		0 : chauffage et éclairage. \$8.000.			11,305 58	11,305 58
Peterboro' 20 35 20 3 Petrolea 4 45 4 4 Port-Arthur 74 46 138 05 212 5 Port-Colborne 1,100 00 1 50 1,101 5	Pembroke, bureau			16 80		16 80
Port-Arthur " 74 46 138 05 212 5 Port-Colborne " 1,100 00 1 50 1,101 5	Peterboro'	"				20 35
Port-Colborne " 1,100 00 1 50 1,101 5						212 51
						1,101 50
0 monomics 12141 1217 1217 1217 1217 1217 1217 121						
A reporter 212,203 20 126,297 41 23,516 63 362,017 3	A re	porter	212,203 20	126,297 41	23,516 63	362,017 34

Partie II.—État n° 1.—Dépenses—Suite.

Désignation des travaux.	Construction et améliorations.	Réparations et meubles.	Personnel et entretien.	Total.	
ÉDIFICES PUBLICS—Suite.				\$ c.	
Report	212,203 20	126,297 51	23,516 63	362,017 34	
Ontario-Fin.					
Port-Hope, bureau de poste		35 63		35 63	
Prescott, douane		3 00		3 00	
bureau de poste	305 25	40 22	••••	40 22	
Portage-du-Rat, bureau de poste, etc	500 28	10 90		305 25 $511 18$	
Stratford "		41 00		41 00	
Strathroy "Sainte-Catherine "		9 25 92 98		925 40856	
Saint-Thomas "		532 20		532 20	
Toronto, bureaux de l'assistant receveur-général et du revenu de l'intérieur		1,383 16		2,176 60	
Toronto, douane		517 29		517 29	
salle d'exercices militaires		9.050.90		200 00	
entrepôt de vérification		2,059 29 2,134 63		$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
Trenton "		27 30		27 30	
Walkerton "Windsor"		225 28 120 90		225 28 120 90	
Chauffage, éclairage, eau, etc., etc., p. tous les édifices de la province d'Ontario (pour détails voir page 18).			172,709 28	172,709 28	
Totaux, Ontario		133,530 54	196,225 91	544,074 20	
Towns, Onesia Commission	211,011,10		100,220 01	011,011 20	
Manitoba.					
Brandon, ferme expérimentale	784 38	221 66		1,006 04	
batisses des immigrants. bureau de poste, etc.		101 66 179 49		101 66 179 49	
Dauphin, bureau des terres fédérales		120 76		120 76	
bâtisses des immigrants. Minnedosa	2,348 80	56 41		2,348 80 56 41	
Minnedosa Portage-la-Prairie, bureau de poste.	20,312 98	50 41		20,312 98	
Winnipeg, bureau du commis des travaux		202 60	3,008 88	3,211 48	
bureau des terres de la Couronne		82 52 33 93		82 52 33 93	
bureau des terres fédérales		90 45		90 45	
salle d'exercices militaires		426 47		866 66 426 47	
bâtisse des inmigrants		386 98		386 98	
bureau des sauvages		78 50 663 54		78 50 663 54	
bureau de poste		005 94		000 09	
du Manitoba (pour détails voir page 20)			12,561 08	12,561 08	
Totaux, Manitoba	24,312 82	2,644 97	15,569 96	42,527 75	
Territoires du Nord-Ouest.					
Calgary, palais de justice	690 00	163 00		853 00	
bureau de poste, etc.	550 00	82 25		632 23	
bureau des terres fédérales. bâtisse des immigrants		3 25 25 00		3 25 25 00	
Edmonton, bureau des terres et d'enregistrement		177 80		177 80	
côté sud) bâtisse des immigrants		43 00		43 00 9 37	
Indian Head frame and him while	1	9 37			
Indian-Head, ferme expérimentale		13 10		13 10	
Indian-Head, ferme expérimentale Lethbridge, palais de justice	458 40	13 10 164 15 502 70		$\begin{array}{c} 13 & 10 \\ 622 & 55 \\ 502 & 70 \end{array}$	

	1	1		
Désignation des travaux.	Construc- tion et amé- liorations.	Réparations et meubles.	Personnel et entretien.	Total.
ÉDIFICES PUBLICS—Suite.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Report	1,698 40	1,183 62		2,882 02
Territoires du Nord-Ouest—Fin.				
Moosejaw, palais de justice	1,065 80 8,691 18	18 05 6 85 52 40 134 60 855 69 706 44 62 42 1,034 76 77 90 42 75	13,189 03 13,189 03	18 05 1,072 65 8,743 58 134 60 855 69 706 44 62 42 1,034 76 77 90 42 75 13,189 03 28,819 89
Colombie-Britannique.				
Agassiz, ferme expérimentale. Nanaïmo, bureau de poste, etc. New-Westminster, salle d'exercices militaires. "bureau des terres fédérales. "bureau de l'ingénieur résident. "bureau de poste, etc Vancouver, Victoria, bureau du commis des travaux. "douane. "salle d'exercices militaires, etc. "hôpital de marine. "bureau de poste (ancien). ""(nouveau). William's Head, édifice de la quarantaine. Chauffage, éclairage, eau, etc., etc., p. tous les édifices de la Colombie-Britannique (p. détails voir page 21).	5,255 15 54,907 94 4,847 12	72 38 255 31 400 14 7 50 291 98 483 45 636 27 110 05 131 80 6 75 6 00 163 19 	2,482 50 8,799 15 11,281 65	190 38 255 31 400 14 7 50 291 98 483 45 636 27 2,592 55 131 80 5,261 90 6 00 163 19 54,907 94 5,343 02 8,799 15
ÉDIFICES PUBLICS EN GÉNÉRAL.				
Frais d'impressions, papeterie, instruments, dépenses d'annonces et de voyages, etc			7,116 81	7,116 81

Designation des travaux.	ation des travaux. Dragage. Constrution et ar lioration		Répara- tions.		
HAVRES ET RIVIÈRES.	S c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Nouvelle-Écosse.					
Arisaig	1,531 05	 	648 70	 	2,179 75
Barrington, passage—Quai du chenal	2,668 89				2,668 89
Sherrow. Bayfield			999 73		999 73
Boularderie, quai à Ross-Ferry		499 97	25 00 199 84		524 97 199 84
Cow Bay (Baje aux Vaches)			9,988 40		9,988 40
Cribbon (Pointe). Digby (Jetee).			1,446 96 798 43		1,44696 79843
Georgeville		999 97	782 11		1,782 08
Grand-Etang			100 00	10,000 00	1,09985 $10,00000$
Hantsport Havres en general, NE.		2,784 50		1,114 60	2,784 50 1,114 60
Joggins			399 28	1,114 00	399 28
Judique Kelly's Cove.			181 11 299 72		181 11 299 72
L'Ardoise Larry, Rivière			25 00		25 00
Larry, Riv.ere	5,591 70		499 65		5,591 70 499 65
Little-NarrowsLockeport	4,208 69				4,208 69
McNair's Cove		1,710 64	699 36		699 36 $1,710 64$
Mahou. Maitland (Hants Co.).		996 76 127 48			996 76 127 48
Margaree		6,474 20		, . ,	6,474 20
Merigomish Grande Ile		96 81	3,141 99		96 81 3.141 99
Morden			1,992 75		1,992 75
North Wallace			265 88 1,537 39		265 88 1,537 39
Ogilvie	205 33				205 33
Oyster-Pond (Guysboro' Co.)		990 25	100 00		990 25 100 00
Port-Hood			440 00 300 00		440 00 300 00
Port-L'Hébert		500 00			500 00
Port-Lorne			2,999 87 3,600 00		2,99987 $3,60000$
Port-Mouton	2,104 32				2,104 32
Pubnico-Head		895 00 9,005 92		 	895 00 9,005 92
Pugwash. Ste-Anne, Riv. du Nord, Pointe-Seymour		99 87	100.00		99 87
Summer ville			100 02 500 19		100 02 500 19
Trout Cove (Anse à la Truite)	5,125 68	172 82 1,206 00			$17282 \\ 6,33168$
Whitewater		3,999 08	• • • • • • • • • • •		3,999 08
Whycocomagh Windsor, écluses, digues, etc., Rivière	****	3,000 00			3,000 00
Avon		3,299 71	328 58		3,628 29
Yarmouth	6,906 03		3,234 51	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	10,140 54
Totaux pour la Nouvelle-Ecosse	28,341 69	37,858 83	35,634 47	11,114 60	112,949 59
Ile du Prince-Edouard.					
Annandale			100 06		100 06
Bay-View		499 45	20 01		20 01 499 45
BelfastBrae.		514 63			514 63
Cascumpec			18 26		18 26

Désignation des travaux.	Dragage.	Construction et améliorations.	Réparations.	Personnel et entretien.	Total.
HAVRES ET RIVIÈRES-Suite.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Report		1,014 08	138 33		1,152 41
Ile du Prince-Edouard-Fin.					
China Pointe	,		13 13		13 13
Havres en général de l'Ile du PE	2,424 05			786 04	$2,424 05 \\ 786 04$
Higgins, quai Hillsboro', quais de la rivière—			400 02		400 02
Cranberry. Haggarty's.					2,075 35 $5,750 00$
Red-Point		4,033 31	1,000 24		4,033 31 1,000 24
Miminigash			328 91		328 91
New-London North-Cardigan.			300 48 24 59		300 48 24 59
Rustico. Souris, Pointe de Knight, brise-lames Stephens, jetée.		10,776 51	473 07		473 07 10,776 51
Stephens, jetée		806 45	655 77		655 77 806 45
dragage \$7,437 16 Moins—Reçu pour dragage à un quai par-					
ticulier	6,237 16				6,237 16
Tignish. West-Point.		4,093 65 3,750 30			4,093 65 3,750 30
Totaux, Ile du Prince-Edouard	8,661 21	32,299 65	3,334 54	786 04	45,081 44
Nouveau-Brunswick.					
Bouctouche			28 13 972 14		$ \begin{array}{c} 28 \ 13 \\ 972 \ 14 \end{array} $
Clifton. Dalhousie.			1,036 56 136 44		1,036 56 136 44
Havres en général, NB. Herring Cove.				1,114 61	1,114 61
Mizonette			500 00 249 7 5		500 00 249 75
Ile-aux-Perdrix, quai de la quarantaine Quaco			200 00 50 00		$ \begin{array}{cccc} 200 & 00 \\ 50 & 00 \end{array} $
Richibouctou	3,946 32				3,946 32
Lac \$ 1,228 80 Moulins Cushing 1,105 92,					
Canal de l'anse Gagetown 983 04					
Frédéricton. 3,727 45 Quai McLean. 163 84					
\$ 7,209 05					
Moins-Reçu p. dragage à un quai particulier. 1,350 00	5,859 05				5,859 05
Grand Falls (Chûtes)			100 02 297 90		$ \begin{array}{cccc} 100 & 02 \\ 297 & 90 \end{array} $
Tobique			764 39		764 39
Fort-Dufferin, travaux de protection. Au Negro-Pointe, brise-lames			510 98 1,840 65		510 98 1,840 65
A reporter	9,805 37		6,686 96	1,114 61	17,606 94

PARTIE II.—ÉTAT Nº 1.—DÉPENSES.—Suite.

Désignation des travaux.	Dragage.	Construction et améliorations.	Réparations.	Personnel et entretien.	Total.
HAVRES ET RIVIÈRES-Suite.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Report	9,805 37		6,686 96	1,114 61	17,606 94
Nouveau-BrunswickFin.					
Rivière Saint-Jean—Fin. Mesurage hydrographique		5,178 72			5,178 72
des quais particuliers. 4,422 50		0.000.07			7,657 87
Shippegan		9,999 97	2 00		$9,999997 \\ 200$
Stony-Creek		442 82	500 00		500 00 442 82
Two-Rivers		4+2 02	510 00		510 00
		15,621 51	7,698 96	1,114 61	41,898 32
Totaux pour Nouveau-Brunswick	17,405 24	15,021 51	1,038 30	1,114 01	41,000 02
Québec.					
		FRE 04			255 Oct.
Anse à Beaufils		577 31	5 00		577 31 5 00
Anse aux Gascons		5,000 00			5,000 00
Bagotville, Saint-Alphonse. Baie Saint-Paul			598 98 3,505 75		598 98 3,505 75
Berthier (en bas)			98 15		98 15
Bic (en haut)	10,284 23		8 50 1,248 85		10,292 73 1,248 85
Boucherville	397 66		1 050 10		1,476 85
Cap à l'Aigle		4,979 00	4,754 44		4,979 00 4,754 44
Cap Sante		423 49			423 49
Charlemagne	945 89 10,281 00				945 89 10.281 00
Chicoutimi					1,567 65
Côteau du Lac	8.489 22		200 41 314 20		200 41 8,803 42
Coteau Landing			. 46 80		46 80
Etang du Nord			56 35 678 96		56 35 678 96
Grand Pabos			799 15		799 15
Havres en général, Québec				3,620 71	4,971 15 $105 58$
Ile Gros Bois	649 55				649 55 841 98
Ile Perrot Ile Verte			600 00		600 00
Kamouraska			736 63		756 63
Lac Mégantic, jetées— Megantie			. 1,244 48		1,244 48
Piopolis			. 623 05		623 05
Lac Saint-Jean, jetées, etc.— A-houapmouchouan				272 88	272 88
Grande Décharge		4 = 0 0 4		22 70 568 00	22 70 741 84
Mistassini Peril onka				113 70	113 70
Riviere à la Pipe, quai				22 72	3,998 21 $765 30$
Roberval				22 12	1,574 09
Lanoraie		5,538 64	. 531 30		531 30 8,254 64
Levis, bassin de radoub de				6,148 32	6,148 32
I. I. let			. 211 63		211 63 2,280 66
Longueuil. Lottoiniere		5,284 60	. 160 66		5,284 60
			10 175 71	10,769 03	96,312 47
A reporter	37,233 99	29,133 74	19,175 71	10,709 00	30,012 46

10

PARTIE II.—ÉTAT N° 1.—DÉPENSES—Suite.

Désignation des travaux.	Dragage.	Construc- tion et amé- liorations.	Répara-	Personnel et entretien.	Total.
HAVRES ET RIVIÈRES—Suite.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Report	37,233 99	29,133 74	19,175 71	10,769 03	96,312 47
Québec—Fin.					
Saint-Laurent, débarcadères p. bateaux				99 77	00.75
de pêche en général, en bas du			42 85	33 75	33 75 42 85
Matane		160 68	396 22		556 90
Montmagny			52 46 484 16		52 46 484 16
New-Carlisle			17 95		17 95
Newport, Rivière. Notre-Dame-du-Lac.			26 53 32 03		26 53 32 03
Philipsburg					711 79
Philipsburg			17.00	2,370 47	2,370 47
Pointe aux-Esquimaux. Pointe-aux-Saumons.			$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		$\begin{array}{c} 17 & 00 \\ 294 & 79 \end{array}$
Pointe-aux-Trembles	755 61				755 61
Pointe-aux-Trembles. Port-Daniel Rimouski			170 51 4,915 39		170 51 4,915 39
Rivière Beauport		3,352 58	4,910 09		3,352 58
Rivière Beauport			4,430 04	736 19	5,166 23
du Loup			2,982 43 9 76		2,982 43 9 76
Cotingon		4 415 90			4,415 29
" Ouelle	1.070.00	F 074 90	1,004 65	190.00	1,004 65
Sainte-Anne-de-la-Pérade	1,278 89	5,974 28	20 66 48 00	120 00	7,393 83 48 00
Duelle Richelieu, Belœil Sainte-Anne-de-la-Pérade Saint-François St-Laurent, chenal des navires*. Saint-Louis	2,081 45				2,081 45
" St-Laurent, chenal des navires*.	198,955 98		10.00	90 00	198,955 98
Saint-Louis			10 00	90 00	100 00
Grandes-Piles et Latuque		1,048 43			1,048 43
Sainte-Agathe-des-Monts. Sainte-Anicet		298 00 2,197 95			298 00 $2,197 95$
Sainte-Anne-de-Sorel.		3,514 68			3,514 68
Sainte-Anne-du-Saguenay		2,571 80			2,571 80
Sainte-Anne-Lapocatière Sainte-Croix			984 17 518 12		984 17 518 12
Sainte-Famille			1,809 82		1,809 82
Saint-Fulgence		2,998 04			2,998 04
Saint-Irénée Saint-Jean-des-Chaillons		4,998 35	4,000 00		4,000 00 4,998 35
Saint-Jean Ile d'Orléans			480 11 24 30		480 11
Saint-Julien			24 30		$ \begin{array}{r} 24 & 30 \\ 591 & 92 \end{array} $
Saint-Michel-de-Bellechasse Saint-Valentin Sandy-Bay	279 33	5,978 33			6,257 66
Sandy-Bay		5,978 33 178 23			178 23
Tadousac. Yamaska, écluse			34 16 325 06	841 16	$\begin{array}{c} 34 \ 16 \\ 1,166 \ 22 \end{array}$
Totaux pour Québec				14,960 60	365,976 82
Totaux pour Quebec	241,177 17	66,820 38	45,018 67	14,900 00	
Ontario.					
Amherstburg	1,752 57	1,019 71	,		2,772 28
Adolphustown	409 18				409 18
Bayfield Belleville	216 00	2,231 36			$2,231 \ 36$ $216 \ 00$
Bowmanville	1,252 08	3,999 99			5,252 07
Burlington, jetées du chenal			3,525 37		3,525 37
A reporter	3,629 83	7,251 06	3,525 37		14,406 26

^{*} Cette dépense comprend les améliorations et réparations du matériel de dragage ainsi que les dépenses des travaux.

11

Designation des travaux.	Dragage. Construction et ar		Répara- tions.	Personnel et entretien.	Total.
HAVRES ET RIVIÈRES-Suite.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Report	3,629 83	7,251 06	3,525 37		14,406 26
Ontario-Fin.					
Cobourg	1,352 61		2 999 86		4,352 47
Collingwood	31,472 39		2,000 00		31,472 39
Baie du Français Fort Frances, ecluses	1,242 85	40 30			1,242 85 40 30
Goderich		7,258 41			7,258 41
Havres en général, Ontario		5,225 24			4,307 66 5,225 24
Honora (Ile Manitoulin)		228 81			228 81
Kingston, bassin de radoub			8,615 92	4,738 44	8,615 92 4,738 44
havre	2,595 56	3,835 84			6,431 40
Lacs Simcoe et Couchiching.				27 50	27 50
Meaford	197 27	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			13,850 27 411 11
Meaford					
Moins—Reçu p. dragage fait à un quai particulier 49 75	3,400 67				3,400 67
Newcastle	1,480 75	107 00			1,480 75
North-Bay Owen-Sound	14,401 24	185 22			185 22 14,401 24
Penetanguishene			796 57		796 57
Port-Edward (Sarnia)	$1,494 00 \\ 384 61$		1,000 00		1,494 00 1,384 61
Port-Elgin	3,056 00	21 20			3,077 20
Port-Rowan	842 82		90 05		90 05 842 82
Presentt	233 41			,	233 41
Riviere à la Pluie	12,856 27	5,286 29			5,286 29 12,856 27
Sydenham	1,649 25				1,649 25
Saugeen Thames.	4,139 55		100 00		4,139 55 100 00
Rondeau Riviere Nation du Sud.			17 00		17 00
Riviere Nation du Sud. Thornbury	1,475 27		978 06		1,475 27 $978 06$
Tobermoray			203 75		203 75
Toronto	7,670 50	10,772 26		, ,	18,442 76
Whitby	1,247 31				1,247 31
Totaux, Ontario	96,188 65	54,168 74	18,326 58	7,707 11	176,391 08
Manitoba.					
Hnaus		13 65			13 65
Lac Manitoba, nouveau débouché		1,997 06			1,997 06
Havres en général, Manitoba	7 007 14	332 87			332 87
Kiviere Rouge, embouchure					7,997 14
Totaux, Manitoba	7,997 14	2,343 58			10,340 72
Colombie-Britannique.					
Riv. Colombie, en amont de Golden	4,897 51				4,897 51
· Revelstoke.	1,007 01	1,972 24			1,972 24
des passages étroits entre les Lacs Arrow		5,599 08			5,599 08
Riviere Duncan		2,956 75			2,956 75
E-quimalt, bassin de radoub				11,745 84	11,745 84

Désignation des travaux.	Dragage.	Construction et améliorations.	Réparations.	Personnel et entretien.	Total.
HAVRES ET RIVIÈRES—Suite.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Report	4,897 51	10,528 07		11,745 84	27,171 42
Colombie-Britannique—Fin.					
Rivière Fraser, cheual des navires "enlèvement des obstruc. Havres en général, C. B. Nanaimo, cheual sud Rivière Nikomekel Rivière Okanagan Rivière Skeena Vancouver William's-Head, quai de quarantaine et	13,851 87 5,977 77 	159 00 500 91 3,201 00		2,679 50	69,276 48 13,851 87 2,679 50 5,977 77 159 00 500 91 3,201 00 3,270 68
service de l'eau	0=00=00	5,999 26			5,999 26
Totaux, Colombie-Britannique	27,997 83	89,664 72		14,425 34	132,087 89
District provisoire du Yukon. Rivière Stikine, lac Teslin et rivière Lewes, Hootalinqua et Yukon—Examen, etc.		14,000 00			14,000 00
Total pour le district du Yukon en général.					
Havres et rivières en général	3,673 05			4,949 42	8,622 47
DRAGAGE ET MATÉRIEL DE DRAGAGE. Provinces maritimes. Ontario et Québec. Manitoba Colombie-Britannique.	* * *	9,623 66 6,719 53 3,483 64	7,999 32 12,402 23 1,748 55 5,958 65		17,622 98 19,121 76 1,748 55 9,442 29
Totaux, dragage.		19,826 83	28,108 75		47,935 58
GLISSOIRES ET ESTACADES.		1.071.70	0.140.53	E 450 - C	
District du Saint-Maurice		1,651 59 713 81	8,148 72 4,201 07	7,678 78 22,310 25	17,479 09 22,310 25 4,914 88
alloc, à la Improv. Co. Rivière Gatineau, Qué "Coulonge, Qué "Noire, Qué "Dumoine, Qué "Madawaska, Ont "Petewawa, Ont. District de Trent (ou Newcastle) Droits de glissoires et estacades perçus.		199 95	825 85 2,785 29 2,507 02 2,362 27 687 87 1,414 39 999 19	1,799 30 1,970 00 2,474 81	1,799 30 825 85 2,785 29 2,507 02 2,443 27 1,237 87 1,480 39 3,169 14 2,474 81
Total, glissoires et estacades		3,262 35	23,931 67	36,233 14	63,427 16

^{*} Frais des travaux proportionnés aux havres et rivières ci-dessus.

Designation des travaux.	Dragage.	Construction et améliorations.	Réparations,	Personnel et entretien.	Total.
CHEMINS ET PONTS.	\$ c.	\$ e.	\$ c.	\$ c.	S c.
Quélice.					
Hull, pont de l'anse Pond			210 01	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	210 01
Ontario.					
Burlington, pont du chenal Cite d'Ottawa, ponts et rues entretenvs			430 35	2,090 23	2,520 58
par le gouvernement— Chaudière, pont Union	 		158 23		158 23
Chaudière, ponts ordinaires, etc Côte d'Ottawa. Côté de Hull.			1,271 45		1,271 45
Côté de Hull		1,166 44	397 55 79 23		1,563 99 79 23
Pont de la rue Maria des Sappeurs		2,966 09 6,610 78	115 34 3,811 34		3,081 43 $10,422$ 12
de la rue Wellington Eclairage de tous ces ponts, \$2,210 ; ar-			1		
rosage, \$213.56; enley, neige, \$304.08 Pont d'York				$\begin{bmatrix} 2,727 & 64 \\ 25 & 00 \end{bmatrix}$	$2,727 64 \\ 32 50$
Territoires du Nord-Ouest.					
Pont de Banff, (rivière à l'Arc)			949 79		949 79
de Battleford (rivière Bataille)	1		271 83		271 83
de Calgary (rivière à l'Arc) d'Edmonton (rivière Saskatchewan)		43,569 14			374 14 43,569 14
Ponts en général, T.NO Pont de Macleod, (riv. du Vieil Homme).				836 35	836 35 579 35
Totaux, chemins et ponts		54,312 45	8,656 11	5,679 22	68,647 78
			·		
LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES.					
Nouvelle-Ecosse.					
Ligne du Cap-Sable			1 000 00	153 68	153 68
de Cheticamp de Pointe-Basse (Low Point)				956 63 54 15	2,184 63 54 15
de l'Anse à la Viande (Meat Cove) de l'Ile Saint-Paul				1,914 55	1,914 55 932 30
Ile du Prince-Edouard.					
Câble reliant l'Ile du Prince-Edouard à la					
terre ferme (allocation)				1,946 66	1,946 66
Nouveau-Brunswick.					
Ligne de la Baie de Fundy			2,147 80	1,146 11 505 39	3,293 91 505 39
Québec.					
Ligne Anticosti—Gaspé				2,887 31	2,887 31
Frosse-Ile, station de la quarantaine Iles de la Madeleine.			$\begin{array}{c} 66 \ 00 \\ 2,485 \ 22 \end{array}$	738 74 2,269 03	804 74 4,754 25
Rive Nord du Saint-Laurent— Est de Bersimis.		13,780 34		3,758 34	17,538 68
Ouest		1,267 83		3,898 55	3,898 55 1,267 83
Saint-Alexis et Anse Saint-Jean		2,014 52			2,014 52
A reporter		17,062 69	6,859 32	40,229 14	44,151 15

	ı		(
Désignation des travaux.	Dragage.	Construc- tion et amé- liorations.	Répara- tions.	Personnel et entretien.	Total.
LIGNES TÉLEGRAPHIQUES—Fin.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Report		17,062 69	6,859,32	40,229 14	44,151 15
Provinces maritimes et golfe en général.					
Matériel pour le posage du câble pour le vapeur "Newfield" et receptacle d'em- magasinage à Halifax Dépenses en général.			2,249 84	2,507 81	2,249 84 2,507 81
Ontario.					
Ligne de l'Île Pelée		910 82		151 16	1,061 98
Territoires du Nord-Ouest.					
En général				14,353 22	14,353 22
Colombie-Britannique.					
Alberni—Ligne du Cap Beale Ashcroft—Ligne de Barkerville Nanaïmo—Ligne de Comox Victoria—Ligne du Cap Beale		1,327 12		3,130 12 3,990 83 4,154 50	1,327 12 3,130 12 3,990 83 4,154 50
En général.					
Service général du télégraphe				1,371 05	1,371 05
Totaux, télégraphes		19,300 63	9,109 16	49,887 83	78,297 62
DIVERS.					
Statue de Sa Majesté la Reine Victoria en souvenir de son Jubilé		425 05			425 05
Monument à l'hon. Alexander Mac- kenzie		419 40			419 40
Allocation (gratification) à laveuve de D.	 			7,053 24	7,053 24
McFarlane				140 00	140 00
Wiliam Comper				37 50 17,387 47 1,790 82	37 50 17,387 47 1,790 82
Employés temporaires— Division du secrétaire et du comptable " de l'architecte en chef " de l'ingénieur en chef] • • • • • • • • • • • • • •			19,991 95 20,000 00 38,138 43	19,991 95 20,000 00 38,138 43
du service des télégraphes				2,900 00	2,900 00
n du photographe des départe.					
ments, moitié du salaire				699 96	699 96

PARTIE II.—ÉTAT N° 1.—DÉPENSES—Fin.

Designation des travaux.	Dragage.	Construc- tion et amé- liorations.	Réparations et meubles.	Personnel et entretien.	Total
RECAPITULATION. Totaux, édifices publics— Nouvelle-Ecosse Ile du Prince-Edouard. Nouveau-Brunswick. Quebec. Ontario. Manitoba Territoires du Nord-Ouest. Colombie-Eritannique. Edifices publics en général. Totaux, havres et rivières Nouvelle-Ecosse. Ile du Prince-Edouard. Nouveau-Brunswick. Québec Ontario. Manitoba Colombie-Britannique. District provisoire du Yukon. Havres et rivières en général.	28,341 6 8,661 2 17,463 2 241,177 1 96,188 6 7,997 27,997 3	37,858 8 32,299 6 44 15,621 5 17 66,820 3 55 54,168 7 144 2,343 5 83 89,664 7 14,000 6	1,283 1,389 29 31,116 19 133,530 54 2,644 97 4,175 48 1 3,060 72 3 35,634 47 5 3,334 56 1 7,698 98 14 43,018 66 14 18,326 5	11,281 65 7,116 81 11,114 60 1,114 61 14,960 60 7,707 11 14,425 34 4,349 42	176,391 08 10,340 72 132,087 89 14,000 00 8,622 47 47,935 58
Totaux, dragage et matériel de dragage glissoires et estacades chemins et ponts lignes télégraphiques divers		3,262 54,312 19,300	$egin{array}{cccc} 351 & 23,931 & 645 & 8,656 & 163 & 9,109 & 164 & 16$	1 5,679 22 49,887 83 108,139 37	68,647 78 78,297 62 108,983 82
Grands totaux.	101 100	98 861,460	03 361,127	589,729 48	3 2,243,816 87

(Fin de l'État A.)

PARTIE B.

ETAT N° 2.—Donnant les détails des dépenses pour l'entretien de chaque édifice public, savoir : loyer, approvisionnement, salaires des gardiens et des mécaniciens, chauffage, éclairage et eau, (le total pour chaque province se trouve dans l'état "A.")

	Loyers.	Salaires des méca- niciens, etc.	Chauffage.	Eclairage.	Eau.	Total.
Nouvelle-Ecosse.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Antigonish		388 27 389 55 381 51	253 60 149 37 72 35	324 75 146 96 16 65		986 62 725 88 480 51 52 00
Arichat, douane. "bureau de poste. "banque d'épargne Baddeck, bureau de poste. Dartmouth		195 33 248 92	74 00 35 00 82 50 63 36		12 75	74 00 35 00 300 02 449 23
Halifax, bur. de l'assistpercept. général édifice fédéral bureau de l'ingénieur	1 200 00		57 60 683 19 134 75	74 10 2,849 32 52 80	52 20 979 89 114 36	1,383 90 6,494 48 360 00 1,647 84
Lunenburg, bureau de poste	0 24	297 05	306 28 150 50	425 33 192 50	59 00	1,299 61 0 24 699 05
New-Glasgow North-Sydney Pictou, douane. " bureau de poste.		287 00 354 71 288 10 18 76	153 95 104 55 117 64 87 12	357 34 316 00 160 75	100 00 20 16 3 50	898 29 795 42 405 74 270 13
Sydney Truro Windsor Yarmouth		369 26 490 45 200 02 389 98	185 65 236 00 176 60 220 50	348 52 278 76 100 72 630 20	25 00 45 00 25 00 108 00	928 43 1,050 21 502 34 1,348 68
Totaux pour la Nouvelle-Ecosse portés à l'état "A," page 3	2,560 24	7,194 92	3,396 51	6,421 09	1,614 86	21,187 62
Ile du Prince-Edouard.						
Charlottetown, édifice fédéral bureau de l'ingénieur Montague, bureau de poste	230 00	1,706 16	454 93 49 64	987 75 23 75	225 00	$\begin{array}{r} 3,373 & 84 \\ 230 & 00 \\ 260 & 96 \end{array}$
Summerside "		387 52	269 80	127 05		784 37
Totaux pour l'Ile du PEdouard portés à l'état "A," page 3	230 00	2,281 25	774 37	1,138 55	225 00	4,649 17
Nouveau-Brunswick.						
Bathurst, bureau de poste, etc. Carleton, St-Jean, bureau de poste, etc. Chatham, bureau de poste, etc. Dalhousie Frédéricton Moncton Newcastle		91 67 294 20	367 95 43 73 257 80 199 13 269 90 223 10	9 24 600 63 397 20	167 50	812 37 298 45 677 28 589 24 1,299 20 1,180 94
Newcastle Portland, St-Jean, bureau de poste Saint-Jean, douane bureau de poste banque d'épargne	130 90 22 00		31 96 1,049 35 468 82	213 90 439 46 3,591 35 114 41	392 68	840 20 172 36 3,750 68 5,732 26 384 31
A reporter.	152 90	5,379 27	3,394 07	5,655 02	1,156 03	15,737 29

Partie B.—Etat x° 2.—Donnant les détails des dépenses pour l'entretien de chaque édifice public, etc.—Suite.

_	Loyers.	Salaires des méca- niciens, etc.	Chauffage.	Eclairage.	Eau.	Total.
Nouveau-Br Aswick-Fin.	S c.	8 c.	S c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Report	152 90	5,379 27	3,394 07	5,655 02	1,156 03	15,737 29
St. Stephen, bureau de poste, etc Sussex, bureau de poste, etc Tracañie, la aret Woodstock, bureau de poste, etc		378 67 194 66 150 00 408 43	195 30 1,075 70	8 30	34 00	963 25 398 26 1,225 70 813 97
Totaux pour le NouvBrunswick perfes à l'état "A," page 3	152 90	6,511 03	4,990 99	6,229 52	1,254 03	19,138 47
Québec.						
Aylmer, bureau de poste		55 00 386 72	240 75 30 00	205 95	38 75 40 00	299 06 873 42 30 00
Hull, bareau de poste, etc		150 00 $355 13$			11652 10800	899 89 792 01
Laprairie Layis, bâtisse des immigrants			107 02 42 00	31 23	29 52 40 00	323 24 229 04 42 00
Montréal, bur. des exam. du service civil	100 00	1,384 55 1,130 00	556 90	391 60	332 71	100 00 2,665 76 1,130 00
salle d'exercices militaires entrepot de vérification		511 00 1,358 32		542 92	572 05	511 00 4,057 49
bureau d'immigration bureau du revenu de l'intér.	416 60		159 56	160 08	103 79 1,445 77	416 60 1,019 09 10,554 68
Quebec, bureau de mesureurs de bois douane		513 35	262 96		800 00	776 31
édifices publicsbareau de l'ingénieurentrepôt de vérification					39 50	144 00
is these des immigrants			735 74 377 20			1,052 20
o observatoire		1,327 13	733 89		50 00 766 00 750 00	3,770 46
Rielmend, bureau de poste		9 27	210 00			219 27 442 34
Riviere-du-Loup(Fraserville) b. de poste Sucraro de, bureau de poste, etc		247 16 443 3-	297 00 284 93	10 75 453 25	37 50	
Sorel		529 94	111 00	103 44	250 00 29 28	243 72
Saint-Hyacinthe of Saint-lepone of Saint-lepone		401 09 75 00 330 76	161 25	176 00	150 00 57 84 60 00	470 09 767 36
Saint-Lin Saint-Roch, Québec, bureau de poste	300 00	7 20				139 01
Trois-Rivieres, douane		296 22 388 03		97 98	60 00	733 53
Valleyfield, bureau de poste	2.13 (0	2 4:				10000
Totaux pour la province de Québec portés à l'état "A," page 4	1,215 30	17,044 21	9,861 41	9,502 31	6,466 23	44,089 46
Onturio.	1					
Almonte, bureau de poste, etc		384 65 400 80 393 17	3 171 50	116 00	152 00 32 50 50 00	720 86
A reporter		1,178 65	5, 553 71	294 37	234 50	2,261 23

Partie B.—État nº 2.—Donnant les détails des dépenses pour l'entretien de chaque édifice public, etc.—Suite.

	Loyers.	Salaires des méca- niciens, etc.	Chauffage.	Eclairage.	Eau.	Total.
Ontario—Suite.	\$ c.	8 e.	8 c.	8 e.	\$ c.	8 c.
Report		1,178 65	553 71	294 37	234 50	2,261 23
Belleville, bureau de poste, etc		587 22	330 62 272 82	381 60	53 25	1,352 69
		386 02 387 62	151 58	280 93 170 80	44 00 44 25	983 77 754 25
Brockville		590 65 390 99	295 76 221 40	302 99 496 65	63 00 170 00	1,252 40 1,279 04
		288 90 45 84	113 00 105 00	50 20 52 70		452 10 203 54
		$\begin{array}{r} 372 \ 52 \\ 298 \ 20 \end{array}$	191 98 237 60	183 57 325 00	40 00 51 00	788 07 911 80
Cobourg		389 82 457 86	196 64 250 00	288 20 482 10	45 50 93 25	920 16 1,283 21
Dundas "	500 00		16 48 174 75	63 39 294 20		579 87 905 05
Gananoque, douanes			145 60 78 00	94 00	41 40	239 60 219 00
Goderich		355 41 385 27	206 15 174 89	33 44 224 53	60 00 37 44	655 00 822 13
Hamilton, douane		566 00			91 44	640 93
salle d'exercices militaires bureau de poste	,	340 00 925 61	829 00	1,589 89	1,000 00	340 00 4,344 50
Kingston, douane entrepôt de vérification		113 90	265 45 22 65	105 60	42 35 0 55	527 30 23 20
bureau du revenu de l'intérécole militaire		1,360 00		84 60	64 65	149 25 1,360 00
Lindsay, bureau de poste, etc		108 55 385 67	176 65 157 80	$\begin{array}{ccc} 467 & 10 \\ 75 & 00 \end{array}$		779 78 638 47
London, douane			494 24 467 94	434 81 1,329 56	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,075 37 2,483 00
Napanee, bureau de poste, etc Orangeville		$465 00 \\ 422 90$	187 25	166 92 141 00	69 45 20 00	888 62 718 09
Orillia Ottawa, ferme expérimentale		105 34	150 25 1,753 78	78 40 158 03	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	365 24 2,115 81
musée géologiquegalerie nationale des arts et		528 00		205 50		1,646 77
musée des pêcheries		511 27	97 33			608 60
Ouest			69 91		. ,	69 91
édifice du parlement et des mi- nistères					14,500 00	84,931 82 3,058 35
bureau de poste		3,165 22	4,052 80	611 90		7,829 92
Ottawa, édifices loués:—		1,342 75	445 75	05 90		1,852 40
Banque d'Ottawa, (ministère de l'intérieur	1,600 00	,		60 49	90 82	1,751 31
Bureau de la comm. des frontières. Hangar à charbon (bassin du canal).	400 00			ь эт	8 40	264 71 400 00
Central chambers (ministère de l'intérieur).	200 00					200 00
Bureau de la comm. du serv. civil). Bur. du photographe des ministères	15 00 136 00			3 00		15 00 139 00
Durie's Chambers (min. de la milice) Entrepot de vérification	850 00			12 39 12 60	35 07	192 39 897 67
Bureau des traducteurs français Annexe du musée géologique	315 00		25 37	94 35	9 44 76 76	444 16 676 76
Banque Molson (min. de la marine). Edifice Nagle (douanes).	399 98			15 74 16 30	32 40	415 72 48 70
Observatoire. Slater chambers (ch. des modèles).				32 00		$\begin{array}{c} 32 & 00 \\ 1,379 & 70 \end{array}$
Ateliers et cour à bois du ministère des travaux publics		528 00		360 90	122 83	2,974 49
A reporter	7.550 98				17,657 82	
Zi iopoitoi	1,000 00	19	1,011 00		21,001 02	20,223

Partie B.—État n° 2.—Donnant les détails des dépenses pour l'entretien de chaque édifice public, etc.—Suite.

Peterboro douane	
Repert.	al.
Pembroke, bureau de poste	c.
Peterboro', dename	41 95
Windser 153 92 15 00 18 18 19 19 19 19 19 19	80 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Manitoba.	53 95 82 00 01 86 34 92
batisse des immigrants 148 35 14	49 50 48 35 27 53 87 37 30 00 4 50 33 80 46 23 71 99 58 00 93 82 98 92 11 07
Bauff (parc de) édifices	61 08
A reporter. 155 90	00 07

Partie B —État n° 2.—Donnant les détails des dépenses pour l'entretien de chaque édifice public, etc.—Fin.

_	Loyers.	Salaires des méca- niciens, etc.	Chauffage.	Eclairage.	Eau.	Total.			
Territoires du Nord-Ouest.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.			
Report	155 00		145 07			300 07			
Calgary, palais de justice, etc	60 00 125 00 216 00 96 00 52 50 320 60 300 00	5 00 542 45 427 65 6 50 437 50 175 75 412 90 622 80 649 67 421 00 1 65 907 57	128 27 77 30 520 49 101 44 152 50 223 50 147 25 6 50 81 75 9 00 93 25 338 38 218 90 65 00 652 12 150 00 9 00 190 25 209 00 191 45	465 45 151 60 56 06 30 94 4 00 2 00 10 80 12 00 66 72	425 00 75 00	1,378 85 128 27 82 30 1,953 39 101 44 152 50 579 25 223 50 209 81 60 00 549 94 81 75 510 15 961 18 1,086 57 511 80 161 00 490 25 214 55 763 55 207 00			
Totaux pour les territoires du NO. portés à l'état "A", page 6			4,287 27	816 67	850 00	13,189 03			
Colombie-Britannique.			54 50			54 50			
Agassiz, ferme expérimentale Duncan, bureau des sauvages. Kamloops, bureau des terres fédérales Metlakatla, bureau de sauvages. Nanaïmo, bureau de poste, etc. New-Westminster, bur. de l'ingénieur " bureau de poste, etc. Vancouver, salle d'exercices militaires. " bureau de poste, etc. Victoria, bureau de l'évaluateur. " casernes " bur. du commis des travaux. " douane " salle d'exercices militaires. " bureau des sauvages. " magasin militaire. " bureau de poste. " bureau de poste. " bureau de poids et mesures. William's Head, station de quarantaine.	461 00	627 55 12 95 616 00 507 76	18 44 25 50 29 25 126 35 34 50 104 69 58 16 379 70 15 22 32 22 132 62 158 29 42 27	275 00 8 22 191 35 1,266 15 22 40 52 20	45 00 55 01 177 56 24 00 25 12 27 73	18 44 190 50 29 25 1,073 90 516 67 967 05 58 16 2,331 17 61 62 32 22 136 52 209 94 158 29 42 27 97 22 1,928 40 35 00 858 10			
Totaux pour la Colombie-Britan- nique portés à l'état "A", page 7.	756 00	2,412 31	2,319 95	2,950 47	360 42	8,799 15			

Etat nº 3.

Indiquant les sommes prêtées par le gouvernement en vertu d'Actes spéciaux du parlement et sur la recommandation du ministre des travaux publics, durant l'exercice financier 1897-98.

Aux commissaires du hâvre de Montréal, pour l'amélioration du hàvre de Montréal, (Aete 59 Viet., chap. 10......

\$110,000 00

A. G. KINGSTON, Comptable.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, BUREAU DU COMPTABLE, OTTAWA, 20 février 1899.

PARTIE III

RAPPORT

SUR LES

ÉDIFICES PUBLICS DU CANADA

POUR L'EXERCICE EXPIRÉ LE 30 JUIN 1898

PAR

L'ARCHITECTE EN CHEF



RAPPORT DE L'ARCHITECTE EN CHEF.

Ministère des Travaux publics,

Bureau de l'architecte en chef,

Ottawa, 14 décembre 1898.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous transmettre le rapport suivant sur les nouveaux travaux exécutés et les réparations faites aux Edifices publics sous le contrôle de ce département, pendant l'exercice expiré le 30 juin 1898.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

D. EWART,

Architecte en chef.

M. E. F. E. Roy,

Secrétaire, département des Travaux publics, Canada.

PROVINCE DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

CHARLOTTETOWN.

ÉDIFICE PUBLIC.

La chaudière de l'appareil de chauffage a été réparée et les tubes ont été renouvelés; la boiserie du bureau du maître de poste a été peinturée; le plâtrage des murs, le toit, la plomberie ont été réparés; et une clôture de division en fil de fer a été érigée.

SUMMERSIDE.

Les piliers de porte ont été renouvelés. La fournaise de l'ancien appareil de chauffage, étant hors de service, a été enlevée et deux nouvelles fournaises pour appareil à eau chaude (Buffalo) y ont été placées, les calorifères et la plomberie ont été réparés ; une partie de la boiserie intérieure a été peinturée et le plâtrage teinté ; des réparations ont été faites à la couverture du toit et un trottoir en asphalte et traverses ont été posés le long de la rue.

9-iii-13

PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE.

AMHERST.

Un trottoir en asphalte a été posé le long de la rue.

ANNAPOLIS.

L'espace entre le grillage des boîtes à lettres et le plafond a été rempli avec un treillis en fer métallique. Le toit a été réparé et le mât du pavillon peinturé.

ANTIGONISH.

La couverture en bardeau du toit a été renouvelée, de menues réparations ont été faites à la boiserie et à la peinture, etc., et le tuyau à fumée de la fournaise a été renouvelé.

ARICHAT.

BUREAU DE POSTE,

Un coffre de sûreté à l'épreuve du feu a été fourni pour l'usage des employés.

BADDECK.

ÉDIFICE PUBLIC.

La boiserie intérieure et extérieure et la clôture ont été peinturées, le plâtrage teinté ; des réparations ont été faites à la bâtisse au charbon et quelques paillassons ont été fournis.

DARTMOUTH.

Une boîte à charbon a été construite dans la cave.

Les travaux ont été surveillés par C. E. W. Dodwell, ingénieur résident et inspecteur des édifices publics, Nouvelle-Ecosse, Halifax, N.-E.

HALIFAX, N.-E.

ÉDIFICE PUBLIC.

Les fils de la lumière électrique étant inefficaces et en contravention aux règlements du bureau des assureurs, ont été enlevés et la bâtisse a été pourvue de fils convenables. Des garnitures ont été fournies pour le bureau de l'inspecteur des douanes et le bureau des paquets, des boyaux à incendie ont été fournis et de grandes réparations ont été faites aux meubles, boîtes du bureau de poste, appareil de chauffage et tuyaux à eau.

Les travaux ont été surveillés par C. E. W. Dodwell, ingénieur résident et inspec-

teur des édifices publics, Nouvelle-Ecosse, Halifax, N.-E.

Entrepreneurs pour le posage des fils Graham et Pickles, Halifax, N.-E.

SALLE D'EXERCICES MILITAIRES.

Cette bâtisse est couverte et l'on espère qu'elle sera terminée pour la fin de l'année courante. Des soumissions ont été demandées pour un appareil de chauffage et de ventilation et pour le posage des fils dans la bâtisse pour l'éclairage électrique. L'on est actuellement à préparer des plans pour les diverses fournitures et meubles.

Les plans, etc., ont été préparés et les travaux surveillés par ce département. Ingénieur résident et inspecteur des édifices publics, Nouvelle-Ecosse, C. F. W. Dodwell,

I.C., Halifax, N.-E.

Commis des travaux, Doménick Healy, Halifax, N.-E. Entrepreneur, John E. Askwith, Ottawa.

ENTREPÔT DE VÉRIFICATION.

Le toit de la couverture a été réparé d'un bout à l'autre ; une cloison a été mise pour faire une chambre des étampes et le monte-charge a été examiné et réparé.

Les travaux ont été surveillés par C. E. W. Dodwell, ingénieur résident et inspec-

teur des édifices publics, Nouvelle-Ecosse, Halifax, N.-E.

ÉDIFICE D'IMMIGRATION.

Les cabinets d'aisance ont été reparés sous la surveillance de C. E. W. Dodwell, ingénieur résident et inspecteur des édifices publics, Nouvelle-Ecosse, Halifax, N.-E.

QUARANTAINE (DÉBARCADÈRE EN EAU PROFONDE).

La résidence de l'intendant a été réparée d'un bout à l'autre, et la bâtisse de détention a été pourvue de tables et de chaises.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de C. E. W. Dodwell, ingénieur

résident et inspecteur des édifices publics, Nouvelle-Ecosse, Halifax, N.-E.

LIVERPOOL.

BUREAU DE POSTE.

Le 13 janvier dernier, un emplacement a été acheté, au coin des rues Main et Market, ayant 60 pieds et 100 pieds de front respectivement. L'on est à préparer des plans, et des soumissions, pour la construction de la bâtisse, seront demandées prochainement. Il y aura une bâtisse principale de 41 pieds sur 31 pieds, comprenant un soubassement en pierre qui contiendra l'appareil de chauffage, la provision de combustible, un rez-de-chaussée pour le bureau de poste, un premier étage pour les bureaux de la douane et du revenu de l'intérieur (4 chambres) et une mansarde pour les appartements du gardien. Les murs du rez-de-chaussée et du premier étage seront en briques et la mansarde sera en bois, le toit plat sera recouvert en goudron et gravier et le toit en pente sera en ardoise. Il y aura un appentis d'un étage de 24 pieds 8 pouces sur 26 pieds 2 pouces, en briques sur une fondation en pierre avec toit en bois. Au coin des deux rues le briquetage sera continué en forme de pignon jusqu'à la mansarde pignon et surmonté d'une toureile.

LUNENBURG.

BUREAU DE POSTE, ETC., ÉDIFICE.

La couverture du toit a été peinturée. Un drapeau de la Puissance a été fourni.

NAPPAN.

FERME EXPÉRIMENTALE.

Un service d'eau a été posé pour alimenter la résidence et les dépendances ; des additions ont été faites au silo et à l'appareil de chauffage de la résidence et quelques réparations générales usuelles et ordinaires ont été faites.

NEW-GLASGOW.

BUREAU DE POSTE, ETC., ÉDIFICE.

Les gouttières et les tuyaux de descente ont été réparés et en partie renouvelés, le plâtrage de l'intérieur de la bâtisse a été teinté, la boiserie peinturée et la maçonnerie des murs et des clôtures rejointoyée.

NORTH-SYDNEY.

BUREAU DE POSTE, ETC., ÉDIFICE.

Une grande partie de la plomberie a été généralement réparée et mise en ordre.

PICTOU.

DOUANE.

Des réparations ont été faites à la boiserie et la plomberie. Le conduit d'égoût a été examiné et réparé ; les murs et les plafonds ont été blanchis et des réparations générales ont été faites.

SYDNEY.

BUREAU DE POSTE, ETC., ÉDIFICE.

Réparations à la fournaise, à l'appareil de chauffage, mur en brique et boiserie, et peinture, vitrage et plâtrage; de nouvelles serrures de portes ont été posées.

TRURO.

BUREAU DE POSTE, ETC., ÉDIFICE.

L'appareil de chauffage a été réparé; le conduit d'égoût a été nettoyé et quelques menues réparations générales ont été faites.

WINDSOR.

BUREAU DE POSTE, ETC., ÉDIFICE.

Antérieurement au 14 octobre 1897, date à laquelle la bâtisse a été détruite par le feu, le briquetage des pignons et de la cheminée a été jointoyé et le chaperon du pignon a été reposé, le toit plat galvanisé et le mât de pavillon ont été repeinturés, et la bâtisse a été pourvue de fils pour 14 lumières électriques.

La bâtisse est reconstruite à la journée après un léger changement dans le plan; l'escalier adossé à la bâtisse est remplacé par un appentis d'un étage de 20 pieds sur 16

pieds de dimensions intérieures, et l'escalier de service sera placé dans la bâtisse principale. Le bureau additionnel sera pourvu d'une voute de sûreté en brique. Il y aura un cabinet d'aisance et un urinoir dans le rez-de-chaussée en arrière de l'escalier principal, et un autre dans la mansarde, au-dessus de celui du rez-de-chaussée.

L'on est à préparer des plans pour un appareil de chauffage.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de J. H. Ellis, commis des travaux, employé du ministère, Ottawa.

YARMOUTH.

ÉDIFICE PUBLIC.

Une partie de la boiserie extérieure a été repeinturée.

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK.

BATHURST.

ÉDIFICE PUBLIC.

Un nouveau porche d'entrée à été construit, un treillis en cuivre, a été posé au bureau de poste, réparations faites aux portes de cour, etc.

CARLETON (St. John), N.-B.

BUREAU DE POSTE.

Des réparations ont été faites au toit en ardoise, au service d'eau, aux poêles, tuyaux, etc., sous la surveillance de W. W. J. MacCordock de ce ministère, Saint-Jean, N.-B.

FRÉDÉRICTON.

ÉDIFICE PUBLIC.

Un nouveau plancher en bois dur a été posé dans le bureau de poste, des réparations ont été faites au plâtrage et vitrage, les plafonds ont été blanchis, les murs et la boiserie peinturés ont reçu une couche de peinture, la boiserie et les planchers, en bois dur, huilés. Un nouveau prélart a été posé dans la chambre du maître de poste et quelques meubles ont été réparés.

MONCTON.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le trottoir a été réparé et quelques carreaux en pierre ont été reposés, et des réparations ont été faites au réservoir, aux boîtes aux lettres, à la plomberie, etc.

NEW-CASTLE.

ÉDIFICE PUBLIC.

Une nouvelle lampe pour la porte d'entrée et une quantité de meubles de bureau ont été fournis.

ILE-AUX-PERDRIX.

STATION DE QUARANTAINE,

Le bâtiment, dont il est question dans mon dernier rapport, destiné à contenir le désinfecteur à vapeur, les bains, les réservoirs, etc., a été complété, ainsi que l'appareil de chauffage à vapeur.

Les travaux se font sous la surveillance de W. J. McCordock, de ce ministère,

Saint-Jean, N.-B.

Entrepreneur, monsieur Jno. Duffy.

PORTLAND (SAINT-JEAN).

BUREAU DE POSTE.

Des réparations ont été faites à la plomberie, aux conduits d'égouts, service d'eau poêles, etc.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de W. J. McCordock, de ce minis-

tère, Saint-Jean, N.-B.

SAINT-JEAN.

DOUANE.

Les appartements des officiers préposés aux signaux, dans la tour sud, ont été finis et peinturés. De grandes vitres à l'entrée principale, qui étaient brisées, ont été remplacées, et de menues réparations ont été faites à la couverture du toit, à l'appareil de chauffage, aux sonnettes, serrures, fenêtres, etc., etc.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de W. J. McCordock, de ce minis-

tère, Saint-Jean, N.-B.

BUREAU DE POSTE.

Une partie du plancher en bois dur du corridor public a été renouvelé; les gouttieres en tôle galvanisée qui n'étaient plus de service, du côté est de la bâtisse, ont été ôtées et remplacées par de nouvelles. Le monte-charge a été réparé, changé, renouvelé et amélioré généralement, et les cabinets d'aisance, sonnettes, planchers, appareil de chauffage et vitrage réparés, nouvelles serrures, clefs, et quelques meubles, etc., ont été fournis.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de W. J. McCordock de ce ministère.

CAISSE D'ÉPARGNES.

Une grande vitre polie a été placée dans le mur entre la chambre du caissier et celle de l'assistant-receveur général; une nouvelle soute en briques pour le charbon et cendres a été faite; le mât du pavillon a été renouvelé et peinturé; les murs extérieurs ont été jointoyés; la boiserie, les portes de fer, clôtures et gouttières ont été peinturées,

et des réparations ont été faites à la pompe à incendie, boîte d'alarme, aux clochettes électriques, fenêtres, cordes, poids, etc.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de W. J. McCordock, de ce minis-

tère.

SAINT-STEPHEN.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le quai en bois a été renouvelé, Un pavillon de la Puissance a été fourni et quelques menues réparations ont été faites.

SUSSEX.

ÉDIFICE PUBLIC.

Quelques stores nouveaux ont été posés aux fenêtres.

TRACADIE.

LAZARET.

Un réservoir additionnel a été posé dans la mansarde, supporté par des poteaux portant sur le plancher du rez-de-chaussée; la fondation de la pompe à vapeur a été exhaussée et les connexions ont été changées.

WOODSTOCK.

ÉDIFICE PUBLIC.

Quelques nouveaux tubes ont été posés à l'appareil de chauffage; le briquetage, plâtrage et peinturage ont été entièrement réparés et quelques réparations ont été faites à la plomberie.

PROVINCE DE QUÉBEC.

BERTHIERVILLE.

BUREAU DE POSTE.

La propriété portant le numéro cadastral (82) située sur le front de la rue Edouard, au sud-ouest du lot 152 et au nord-est du lot 183 avec les bâtisses y érigées, a été achetée (sujet aux rentes foncières) et modifiée de manière à la rendre convenable pour un bureau de poste. C'est une bâtisse en bois, lambrissée en brique, dont la partie principale est à deux étages de 32 pieds sur 29 pieds, une cuisine en allonge de 11 pieds sur 12 pieds et une aile à un étage pour un corridor de 13 pieds carrés.

FRASERVILLE.

ÉDIFICE PUBLIC.

La plomberie a été réparée.

HULL.

EDIFICE PUBLIC.

La boiserie de la bâtisse a été réparée.

GROSSE ILE.

STATION DE QUARANTAINE.

Division occidentale.—A la résidence du D' Church les murs intérieurs et les plafonds ont été tapissés; des doubles chassis et portes ont été fournis pour toutes les fenêtres et entrées; un hangar en bois de 24 pieds x 18 pieds sur 15 pieds a été construit dans la cour ; des clôtures et des portes ont été posées autour de la cour et de l'enclos; la clôture de la barrière a été réparée et blanchie, et quelques réparations ont été faites au vitrage et plâtrage, etc.

Le steamer Challenger a été pourvu de fils pour l'éclairage électrique, et a été

nettoyé et repeinturé.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de Ph. Béland, commis des travaux, Québec.

LAPRAIRIE.

BUREAU DE POSTE,

Des réparations ont été faites aux lucarnes à la couverture du toit et aux tuyaux à l'eau.

FARNHAM, P.Q.

BUREAU DE POSTE.

Des ressorts ont été fournis pour les portes d'entrée.

JOLIETTE.

ÉDIFICE PUBLIC.

La boiserie de l'intérieur a été repeinturée; des additions ont été faites à l'appareil de chauffage et au serviee d'eau; des ressorts ont été fournis pour la porte d'entrée, et des réparations ont été faites aux doubles châssis, lambris, plafonds, planchers, toit et trottoirs.

MONTRÉAL.

DOUANE.

Des nouvelles drisses et poulies ont été fournies pour le mât du pavillon; des réparations ont été faites à la couverture du toit, aux tuyaux à gaz et services d'eau, une partie du tuyau à fumée de la fournaise a été renouvelée et deux réservoirs de cabinets d'aisance ont été faits. Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de C. Desjardins, commis des travaux, Montréal.

ENTREPÔT DE VÉRIFICATION.

Les planchers des sections 6, 7, 8, 9 et 10 ont été refaits en érable sur une fondation de béton. L'escalier criculaire dans la section 10 a été renouvelé. L'ancienne

presse hydraulique a été enlevée et les ouvertures au plancher et au plafond ont été arrangées. Une nouvelle cloison a été faite dans le bureau de l'expresse. Les arches en brique des sections 7, 8, 9 et 10, et les parois latéraux de l'élévateur ont été réparés.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de C. Desjardins, commis des

travaux, Montréal.

ÉDIFICE DU REVENU DE L'INTÉRIEUR.

Un nouveau plancher a été posé dans la cuisine du gardien au sous-sol. Au rez de chaussée, les appartements du gardien, les plafonds ont été peinturés et les murs tapissés. Dans les deux chambres destinées à la vente des étampes les murs et les plafonds ont été peinturés, la boiserie a été vernie et un pupitre, comptoir, une armoire, etc., ont été fournis.

De grands changements ont été faits à la disposition des cloisons, meubles, plom-

berie, gaz, etc., au premier étage, pour se rendre à la demande des employés.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de C. Desjardins, commis des travaux, Montréal.

MONTRÉAL

BUREAU DE POSTE.

Le monte-charge entre le sous-sol et la mansarde a été pourvu d'un pouvoir électrique, et une chambre a été construite pour y mettre le moteur. La plaque de la boîte aux lettres et journaux sur la rue a été ôtée et remplacée par une en aluminium. Un nouveau comptoir a été posé dans le corridor, pour le vendeur de timbres, et une nouvelle porte d'entrée en chêne a été posée. Au premier étage de nouveaux ventilateurs ont été posés aux fenêtres ; un nouveau magasin a été fait pour la papeterie ; une chambre à toilette séparée et un cabinet d'aisance ont été installés pour les dames, et celles des hommes ont été réparées. Les armoires, bureaux, comptoirs, etc., pour la malle anglaise ont été agrandis et changés ; des réparations ont été faites à la couverture du toit, plomberie, service d'eau et gaz, et de menus réparations générales ont été faites.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de C. Desjardins, commis des travaux, Montréal,

MONTMAGNY.

BUREAU DE POSTE.

Le 30 mai 1898, le gouvernement a fait l'acquisition d'un bail emphytéotique de 99 ans (à compter de 1892) des lots 222 et 223 du cadastre qui appartenaient à la municipalité, et a acheté l'hôtel de ville qui était la propriété du séminaire de Québec. En considération de l'acquisition de ce bail emphytéotique la municipalité a le droit de se servir de l'hôtel de ville et de ses bureaux, et le séminaire a preçu pour le prix de la bâtisse la somme de \$5,000. La bâtisse est en brique de 80 sieds sur 40 pieds, un étage en brique sur fondation en pierre et surmonté d'un toit mansard. Une bâtisse de 20 pieds sur 40 pieds joignant l'hôtel de ville, dont la construction est à peu près la même pour l'accommodation du bureau de poste—et une partie de la bâtisse de l'hôtel de ville doit aussi être destinée à cette fin.

Les phares, etc., pour ce changement et addition sont préparées par ce ministère. Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de Ph. Béland, commis des travaux, Québec.

QUÉBEC.

CITADELLE, RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL.

Le mât de pavillon a été renouvelé et réparé. Les pièces ont été nettoyées et peinturées comme d'habitude et des préparatifs ont été faits pour la visite annuelle de Son Excellence.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance d'un employé du ministère.

DOUANES.

Des tapis et des meubles ont été fournis aux bureaux du percepteur et de l'inspecteur du revenu de l'intérieur, les murs ont été tapissés et la boiserie peinturée.

L'on est à préparer des plans pour changer l'appareil de chauffage.

Les travaux ont été inspectés par Ph. Béland, commis des travaux, Québec, P.Q.

ENTREPÔTS DE VÉRIFICATION.

Le peinturage, vitrage, la plomberie et charpenterie ont été réparés et renouvelés. Les travaux ont été inspectés par Ph. Béland, commis des travaux, Québec, P.Q.

ÉDIFICE DE LA MARINE ET DE L'AGENCE D'IMMIGRATION.

La fournaise de l'appareil de chauffage n'étant plus de service a été remplacée par deux fournaises "Buffalo"; les conduits calorifères principaux au sous-sol ont été changés et une grande quantité de chaleur a été ajoutée, en agrandissant ainsi l'appareil.

Les plans, etc., ont été préparés par ce ministère.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de J. Cowan, de ce ministère. Entrepreneur, Chas. Vézina, Québec.

OBSERVATOIRE.

Le lambrissage en planches, du côté nord, a été renouvelé; un nouveau toit en goudron et gravier a été fait; le dôme, le réservoir, les fenêtres et la menuiserie en général ont été réparés. Un nouveau bain a été installé; de menus travaux de tapisserie et peinture y ont été faits, et un sentier à partir de la bâtisse à aller au grand chemin a été tracé et battu.

BUREAU DE POSTE.

La boiserie de l'intérieur et de l'extérieur de la bâtisse a été peinturée. Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de Ph. Béland, commis des travaux, Québec, P.Q.

SALLE D'EXERCICES MILITAIRES.

La couverture du toit en tôle galvanizée de la salle d'exercices et de l'arsenal a été complètement réparée.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de Ph. Béland, commis des travaux, Québec, P.Q.

RICHMOND.

BUREAU DE POSTE.

Cet édifice est achevé et maintenant occupé. Les plans, etc., ont été préparés par ce ministère. Commis des travaux N. Nicholson, Richmond, P.Q.

Entrepreneur pour la bâtisse et fournitures, Paquet et Godbout, Saint-Hyacinthe, P.Q.

Entrepreneur pour l'appareil de chauffage, G. Lamarche, Montréal.

RIMOUSKI.

BUREAU DE POSTE.

Cette bâtisse qui a été décrite antérieurement, est achevée et occupée

Les plans, etc., ont été préparés par ce ministère.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de J. P. M. Lecourt, Ottawa, et Ph. Béland, Québec.

SHERBROOKE.

EDIFICE PUBLIC.

Un ratelier pour sacs à lettres, des tuyaux pour éclairage au gaz et des serrures pour boîtes ont été fournis ; certaines parties de l'appareil de chauffage ont été renouvelées et la couverture du toit et les serrures du bureau de poste et celles des boîtes ont été réparées.

SAINT-HENRI.

BUREAU DE POSTE.

Le vitrage a été réparé.

SAINT-JÉROME.

ÉDIFICE PUBLIC.

L'horloge du bureau de poste a été réparée ; les trottoirs ont été réparés et renouvelés.

SAINT-JEAN.

ÉDIFICE PUBLIC.

Des changements et additions à l'ameublement du bureau de poste, de nature à augmenter les facilités du service public, ont été faits. De nouvelles fournaises à eau chaude ont été posées et quelques changements ont été faits dans l'appareil de chauffage à eau chaude.

Les plans, etc., ont été préparés par ce ministère.

SOREL.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le plancher du corridor public, a été refait en bois dur et huilé; le plafond en plâtre de la chambre de la fournaise a été renouvelé en tôle galvanisée. Le plâtrage des murs, plafonds, corniches, etc., du rez-de-chaussé a été réparé, nettoyé et teinté; la boiserie et les planchers peinturés, excepté le plancher du corridor public qui a été huilé. Les tuyaux à eau ont été renouvelés d'un bout à l'autre; un tuyau spécial de 3 pouces pour le service du feu, avec borne-fontaine et boyaux à chaque étage a été posé; la fournaise, les calorifères et le matériel d'éclairage au gaz ont été réparés et bronzés.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de P. E. Parent, I.C.

TROIS-RIVIÈRES.

DOUANE.

De nouveaux trottoirs ont été posés le long de la rue et des marches pour y arriver; les planchers en bois dur ont été re-huilés de deux couches; tous les murs et plafonds de l'intérieur de la bâtisse ont été nettoyés et peinturés; les lavabo du 2e et 3e étages ont été renouvelés ainsi que les tuyaux de ventilation; le plâtrage des murs et plafonds, ainsi que la couverture du toit ont été réparés.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de F.-X. T. Berlinguet, ingénieur

résidant, Trois-Rivières.

BUREAU DE POSTE.

Un nouveau trottoir en madriers a été posé le long de la rue. L'extérieur des murs et la boiserie de la bâtisse a été repeinturé et rehuilé; le plâtrage a été réparé et les plafonds teintés. Un nouvel urinoir avec ventilateur a été posé au premier étage, une trappe et une échelle ont été posés sur le toit, le porche a été baissé et des réparations ont été faites à la plomberie serrures, serrures des boîtes, etc.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de F.-X. T. Berlinguet, ingénieur

résidant, Trois-Rivières.

PROVINCE D'ONTARIO.

AMHERSTBURG.

EDIFICE PUBLIC.

Un nouveau drainage en tuile de 6 pouces, 100 pieds de long a été posé à partir de la bâtisse à aller à l'égout. Le briquetage de la fournaise a été changé et une nouvelle cheminée a été faite.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de Jno. Cowan, de ce ministère.

ALMONTE.

ÉDIFICE PUBLIC.

Un frein à ressort a été posée à la porte d'entrée.

ARNPRIOR.

ÉDIFICE PUBLIC.

La construction de cette bâtisse, qui a été décrite dans mon dernier rapport, est en voie de progrès.

Les plans et devis pour un appareil de chauffage à l'eau chaude et pour ameuble-

ment du bureau de poste sont préparés.

Les plans, etc., sont préparés par ce ministère.

Entrepreneurs, messieurs Fortin et Fortin, Pembroke, Ont.

Commis des travaux, H. Miranda, Arnprior, Ont.

BARRIE.

ÉDIFICE PUBLIC.

De menus changements et réparations ont été faits au système de chauffages. Les ouvrages ont été exécutés sous la surveillance de Jno. Cowan, employé de ce ministère, Ottawa.

BELLEVILLE.

ÉDIFICE PUBLIC.

Les serrures des boîtes ont été réparées.

BERLIN.

ÉDIFICE PUBLIC.

Des réparations ont été faites au réservoir et à la boîte aux lettres.

BROCKVILLE.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le plancher et la boiserie intérieure ont été peinturés; des échelles pour décharger le toit et des gardes en fer sur les calorifères verticaux à l'eau chaude dans le corridor du bureau de poste ont été posée. Les murs extérieurs ont été peinturés et de menues réparations ont été faites. La couverture du toit plat en tôle galvanisée a été renouvelée et une certaine quantité de tapis en toile cirée et autres tapis ont été fournis.

CHATHAM.

EDIFICE PUBLIC.

Des changements ont été faits au briquetage et au tuyau à fumée de la fournaise ; quelques portes ont été nettoyées et quelques boyaux à incendie fournis.

GALT.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le briquetage de l'appareil de chauffage à eau chaude a été changé; les murs et plafonds ont été teintés et la boiserie a été peinturée.

GANANOQUE.

DOUANE.

Des réparations ont été, faites à l'appareil de chauffage, sous la surveillance de J. Cowan, de ce ministère.

GUELPH.

Le briquetage de la fournaise à eau chaude a été changé et une nouvelle porte pour la suie et un registre de cheminée ont été posés.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de ce ministère.

HAMILTON.

ÉDIFICE PUBLIC.

Des réparations ont été faites aux toits de la bâtisse principale et de l'entrepôt de vérification ainsi qu'au platrage des bureaux de la douane. Des changements ont été faits dans le passage des cabinets d'aisance de ces mêmes bâtisses pour les rendre privés.

La boiserie extérieure d'un bout à l'autre de la bâtisse, l'escalier en arrière et le plancher de la douane et de la chambre des urinoirs ont été peinturés, et les salles, corridors, grandes chambres et les bureaux de la douane et du revenu de l'intérieur ont été teintés. Un nouveau plancher a été posé dans le vestibule du bureau de poste; un cabinet pour le téléphone a été construit dans le bureau de poste. Le plâtrage et les corniches ont été réparés d'un bout à l'autre. L'évier de la chambre du gardien a été renouvelé, et un tuyau de ventilation a été posé dans les cabinets d'aisance du sou-sol. De nouveaux barreaux de grille ont été posés à la fournaise; un nouveau mobilier et de nouveaux tapis en toile cirée ont été fournis dans divers bureaux, et la cour et l'allée ont été couverts de gravier.

INGERSOLL.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le 9 août 1897, un emplacement a été acheté du côté sud-ouest de la rue Thames et au nord de la rue King, faisant le coin des rues Thames et Charles, mesurant 102 pieds 2 pouces sur 60 pieds, et des plans sont préparés pour un édifice que l'on se pro-

pose d'y ériger.

L'édifice comprendra un corps de logis principal de 56 pieds sur 38 pieds, à deux étages, sous-sol et mansardes avec une tour de 15 pieds carrés au coin de la rue, et un annexe à un étage en arrière de 26 pieds sur 29 pieds. Les murs extérieurs seront en brique sur fondation en pierre avec mansardes en bois. Le sous-sol du corps de logis comprendra la chambre de la fournaise, une chambre pour la provision de combustible, le rez-de-chaussée de la bâtisse principale sera pour le bureau de poste, et l'annexe pour les poids et mesures, l'entrepôt de vérification et les cabinets d'aisance. Le premier étage sera pour la douane et le revenu de l'intérieur, et la mansarde pour la résidence du gardien.

Les plans etc., ont été préparés par ce ministère.

KINGSTON.

DOUANE.

Une paire de nouvelles portes en bois pour la cour, une nouvelle bouilloire à l'eau chaude, un bain et aussi une échelle de meunier ont été fournis. Un nouvel appareil de chauffage à l'eau chaude à été posé, l'ancienne bouilloire à vapeur, calorifères à vapeur, etc., ayant été utilisés dans les nouveaux travaux.

Les plans etc., ont été préparés par ce ministère.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de Arthur Ellis, architecte, Kingston, Ont.

Entrepreneurs pour l'appareil de chauffages, Purdy, Mansell & Mashinter, Toronto,

Ont.

BUREAU DE POSTE.

Les boîtes à lettres des rues ont été peinturées.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de Arthur Ellis, architecte, Kingston, Ont.

SALLE D'EXERCICES MILITAIRES.

L'on est a préparer des plans pour cette bâtisse qui sera située sur la rue Montréal, joignant les terrains de l'école publique.

16

LONDON.

DOUANE.

Le plâtrage du plafond du sous-sol a été renouvelé et remplacé par un plafond en métal, le chemin a été pavé, et quelques menues réparations ont été faites.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de H. C. McBride, architecte,

London, Ont.

BUREAU DE POSTE.

Des réparations ont été faites aux boîtes des journaux ; des bancs, clochettes électriques et quelques boyaux à incendie ont été fournis.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de H. C. McBride, architecte,

London, Ont.

LINDSAY.

ÉDIFICE PUBLIC.

Des réparations ont été faites à la couverture du toit, 4 stores ont été fournis et un grillage a été placé dans une partie du guichet de livraison.

NAPANEE.

ÉDIFICE PUBLIC.

L'allée a été remplie de terre et nivelée. Les murs et plafonds de la résidence du gardien ont été teintés, et la boiserie a été peinturée. Des réparations ont été faites au service de l'eau.

PÉTROLIA.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le service de l'eau de l'édifice a été raccordé avec l'aqueduc de la ville.

ORANGEVILLE.

ÉDIFICE PUBLIC.

La porte et les grillages du bureau de poste ont été peinturés.

OTTAWA.

FERME EXPÉRIMENTALE CENTRALE.

Un nouveau plancher en bois et des garnitures ont été mis dans la bâtisse de la laiterie, et deux cabinets d'aisance pour les dames y ont été posés; un nouveau plancher a été mis dans l'étable des chevaux; des changements ont été faits dans la résidence du Dr Fletcher comprenant le déplacement des cabinets d'aisance et du bain du devant à l'arrière du premier étage. Une grande quantité de tablettes pour placer les livres, rapports etc., a été fournie; en général, une addition a été faite à la boutique du charpentier, des améliorations additionnelles ont été faites au poulailler, la porcherie a été réparée, et de nouvelles tables ont été mises dans la serre. Des réparations ont été faites

à la serre. La résidence de l'horticulteur a été nettoyée, teintée, peinturée et tapissée. Un contrat a été donné pour la construction d'une bâtisse pour un nouveau laboratoire et elle est maintenant en voie de construction. Ce nouveau laboratoire doit mesurer 50 pieds 6 pouces sur 39 pieds 6 pouces et il consistera en un sous-ol en pierre, divisé par des clois ns de brique en 4 chambres, ainsi qu'un escalier et salle d'entrée et cabinet d'aisance : un rez de-chaussée en murs de brique et cloisons divisées de la même manière à l'exception du cabinet d'aisance ; et une mansarde en bois contenant trois chambres. Le sous-sol aura un plancher en granolithe et les autres planchers seront en bois.

L'on est à préparer les plans pour un appareil de chauffage à l'eau chaude,

Les plans etc, ont été préparés et les travaux seront exécutés sous la surveillance de ce ministère.

Entrepreneur John J. Lyons, Ottawa.

ÉDIFICE DE L'EST.

Les chambres de l'Honorable Secrétaire d'Etat ont été nettoyées et peinturées, des stores ont été fournis ainsi qu'un casier en acier. Des casiers ont été fournis pour le Conseil Privé et l'Auditeur Général, des tablettes pour le département des affaires des sauvages, des châssis doubles pour le Conseil Privé et l'auditeur-général, des meubles pour le département des affaires des sauvages; un nouveau tapis en toile cirée, pour l'auditeur-général, a été posé et un nouveau cabinet d'aisance a été installé pour le département des affaires des sauvages. Des réparations générales et du nettoyage ont été faits dans divers bureaux.

Les tuyaux à vapeur des deux nouvelles chaudières ont été entourés d'albestemagnésie. De nouveaux boyaux en caoutchouc ont été fournis pour la borne-fontaine endehors, et des boyaux à incendie en toile ont été placés d'un bout à l'autre de l'intérieur de l'édifice. Des tuyaux au gaz ont été posés dans un certain nombre de chambres et bureaux des affaires des sauvages. Des sonnettes électriques ont été posées dans les départements des affaires des sauvages, du Secrétaire d'Etat et de la Justice.

Des réparations aux fils du teléphone ont été faites dans le bureau du secrétaire, le département des affaires des Sauvages et pour le commissaire de la police de la Puissance. Un nouveau lavabo et cabinet d'aisance avec ventilation au plafond a été placé dans la mansarde pour l'usage du département des affaires des sauvages.

Tout l'édifice a été pourvu de fils pour éclairage à l'électricité.

Une pompe électrique à triple expansion, ayant une capacité de 750 gallons d'eau à la minute, a été raccordée au tuyau à l'eau de 8 pouces et au système de borne-fontaine de l'édifice.

Entrepreneurs pour la pompe électrique et fils électriques, messieurs Ahearn & Soper.

Tous les travaux ont été exécutés par les ouvriers, de ce ministère.

Ingénieur mécanicien, Wm. King. Commis des travaux, F. Breton.

MUSÉE GÉOLOGIQUE.

La bátisse Baskerville, joignant le musée, a été louée pour les fins du musée et de ses bureaux, et elle a été nettoyée, reparée, et pourvue de nouvelles divisions, tablettes, tables, rayons, tiroirs, tréteaux, ameublement de bureaux, poêles, etc.; de nouvelles portes et une galerie ont été ajoutées. Un tuyau d'égout a été relié du réservoir de la mansarde au drainage. L'annexe louée a été pourvue de matériel d'éclairage au gaz et de globes.

Les travaux ont été exécutés par les ouvriers du ministère.

Ingénieur mécanicien, Wm. King. Commis des travaux, F. Breton.

HÔTEL DU GOUVERNEMENT.

A la ré-idence du gouverneur général, les porches et escaliers conduisant à la chapelle et au sous-sol ont été enlevés et une nouvelle salle d'entrée, en bois, 30 pieds sur 13 pieds et 12 pieds de haut a été faite. Une ouverture de porte a été pratiquée dans le mur en brique et pourvue de doubles portes vitrées ; des escaliers ont été faits dans la chapelle, le rez-de-chaussée et l'appartement de la fournaise de la chapelle.

L'escalier en pierre de taille à l'entrée privée a été enlevé, renouvelé et refait. feutre et le gravier du toit de l'atelier de peinture et de l'aile où réside le gardien a été renouvelé. Le nouveau toit de la serre et celui de la nouvelle salle d'entrée ont été couverts en tôle galvanisée et le toit de la galerie en vitre a été couvert en bardeaux partie du toit de la serre » été renouvelee. De nouveaux planchers en bois dur ont été posés dans la cuisine, lavoir, passage au garde-manger et au passage du sous sol conduisant de l'escalier de la cuisine au corridor. Le plancher a été renouvelé dans la salle des serviteurs, office, au pied des escaliers du sous-sol, et dans le hangar au charbon. De nouve'les marches ont été mises dans les escaliers du sous-sol, de l'escalier de la cuisine et de l'entrée en arrière. La boiserie de la serre a été renouvelée d'un bout à l'autre, et une grande quantité de tablettes, tables, etc., ont été fournies. Le mur en brique de l'appartement de la bouilloire dans la serre a été refait. Les gouttières en avant ont été otées et renouvelées. La boiserie des éviers dans le garde manger, office et salle à manger des hommes a été enlevée, et une nouvelle boiserie y a été mise, les lembris, surface, connexions et panneaux ont été renouvelés. Des changements ont été faits ponr le chauffage du poêle de cuisine, et aux tuyaux à l'eau. etc., de nouveaux tuyaux à gaz ont été posés dans la nouvelle salle d'entrée et la chambre des habits. Le mur en brique de la serre, de l'appartement de la bouilloire a été demoli et refait, des réparations ont été faites au briquetage de la cheminée, de la fournaise, et des murs de la serre, etc., et les ouvrages en pierre et saillies du toit ont été jointoyés. Quelques menues réparations ont été faites au plâtrage. Les toits en tôle galvanisée et tuvaux de descente ont été réparés. Le vitrage des serres, vignes, etc, a été entièrement renouvelé, et le mastic du vitrage de la serre renouvelé d'un bout à l'autre. Les galeries, la cour du lawn tennis, les principaux escaliers, volets, serres, coucheschaudes et la vigne ont été peinturés, les planchers en bois dur ont été huilés, et une grande partie du plâtrage en mauvais ordre.

Le vestiaire dont on se servait sur le front de l'édifice, pour les réceptions, a été changé, et une nouvelle entrée a été faite dans les côtés de l'édifice; le terrain a été

nivelé, les arbres coupés de manière à en faire un beau terrain.

Le monte-charge a été renforcé et réparé; un porche en dedans de la cuisine a été construit, des tréteaux, des plateaux pour servir les tables de rafraichissements, grillages de fenêtres, boites d'emballages, marche-pieds, etc., etc., ont été faits de temps à autre; des réparations ont été faites aux meubles; des rideaux, tapis et autres changements ont été faits aux ustensiles de cuisine, vaisselle et verrerie.

Au cottage un nouvel évier, dans la cuisine et un nouveau réservoir ont été posés ; un nouveau plancher a été mis dans la cuisine et de nouveaux dessus ont été posés sur la table et l'évier, et une partie du toit a été recouvert en bardeaux.

Le toit du hangar au charbon dans les étables, la glacière, la buanderie et le hangar

à bois ont été recouverts en bardeaux.

Un escalier avec trois rampes et paliers a été construit du patinoir à la glissoire; une nouvelle piste a été tracée et les côtés de la glissoire ont été renouvelés et réparés en partie.

La vieille bâtisse du magasin entre la glacière et les étables, a été démolie et un nouveau magasin de 36 pieds sur 26 pieds, par 16 pieds de hauteur à deux étages en bois a été construit. Le pavage en bois de la cour a été enlevé et remplacé par un nou-

veau.

L'embouchure du canal d'égoût sur la rivière Ottawa a été prolongée 190 verges à la marque de l'eau basse et une jetée a été bâtie à l'embouchure comme protection. Quelques tuyaux de drainage étaient bouchés, ils ont été ouverts et nettoyés et quelques réparations ont été faites aux tuyaux de service.

Un nouveau trottoir et traverses ont été faits pour remplacer une grande partie de l'ancien qui a été enlevé et le vieux trottoir et traverses ont été réparés. Des clôtures ont été démolies et refaites, de nouvelles portes ont été mises et une grande partie des clôtures réparée, redressée et améliorée, une partie de la clôture et des portes a été peinturée.

Les terrains, jardins, pelouses et serres ont été bien entretenus par les enerepreneurs. Le nettoyage ainsi que l'emballage et le déballage ordinaires ont été faits; les mesures ont été prises pour les réceptions; et les patinoirs, les glissoires, etc., etc., ont été tenus en bon état.

Les travaux ont été exécutés par les ouvriers au service du ministère.

Commis des travaux, W. M. Hutchison.

Entrepeneurs de l'entretien des terrains, pelouses et serres, Sorley et Sims, Ottawa. Entrepreneur de l'enlèvement de la neige, Thos. Whelan, Ottawa.

IMPRIMERIE DE L'ÉTAT.

La couverture du toit a été peinturée avec une peinture en ciment—la chambre de papeterie et le passage ont été nettoyés, teintés et peinturés; des cloisons ont été mises

dans la chambre de papeterie et de nouveaux meubles et tapis ont été posés.

Les conduits du service d'eau et de l'égoût sur le devant de l'édifice se trouvant rouillés et bouchés, et de plus étant trop petits ont été enlevés et remplacés par d'autres tuyaux de plus grande dimension, et galvanisés. Trois urinoires brisés ont été remplacés par des nouveaux qui sont plus grands et en tôle galvanisée. Une grande partie des calorifères de l'appareil de chauffage à la vapeur a dû être renouvelée et une grande partie des boyaux à incendie a été fournie.

Les travaux ont été exécutés par des ouvriers au service du ministère.

Ingénieur mécanicien, Wm King. Commis des travaux, F. Breton.

ÉDIFICE LANGEVIN.

Des cloisons enduîtes de plâtre sur lattes de métal ont été construites pour le département de l'Intérieur et le département de l'Agriculture, et des cloisons vitrées pour le département de l'Agriculture. Le bureau de l'honorable Maître-Général des Postes et celui de son député ont été pourvus de tapis, rideaux et fournis de pupitres, chaises et casiers, etc. Une grande quantité de tablettes en bois a été mise dans le département de l'Intérieur, ainsi que quelques tablettes en fer couvertes en cuir pour la branche des archives de l'agriculture et quelques tablettes en acier dans la voûte du département des Postes. Les modèles de la branche des brevets d'invention du département d'Agriculture ont été transportés à l'édifice Slater, rue Sparks. Une chambre pour les malles a été amenagée dans le département de l'Agriculture, avec toutes les boîtes à lettres nécessaire, tiroirs, comptoirs casiers, etc. Dans le département de l'Intérieur diverses chambres ont été nettoyées, teintes, peinturés; des changements ont été faits aux armoires, tablettes et casiers pour livres, etc., des bureaux ont été préparés et meublés, et un grand nombres de doubles chassis a été posé.

Un grand nombre de lavabo neufs a été posé dans le département de l'Intérieur, le département des Postes et le département de l'Agriculture; aussi plusieurs jets de gaz neufs ont été mis dans le département de l'Intérieur, les départements des Postes et de l'Agriculture. Les calorifères de l'appareil de chauffage à eau chaude dans la mansarde ont été changés de manière à donner une bonne température dans les bureaux et quelques changements et réparations ont été faits aux fournaises et appareils d'un bout à l'autre. Le monte-charge a été examiné. Le sous sol a été nettoyé et teinté d'un bout

à l'autre, les fournaises, les tuyaux et ascenseur et mécanisme peinturés.

Tout l'édifice a été pourvu de fils pour l'éclairage à l'électricité. Une pompe électrique à trip'e expansion, ayant une capacité de 750 gallons d'eau à la minute, a été raccordée au tuyau de service de 6 pouces et au service de la borne-fontaine de l'édifice.

Entrepreneurs pour la pompe et les fils électriques : MM. Ahearn et Soper, Ottawa.

Tous les autres travaux ont été exécutés par les ouvriers du ministère. Ingénieur mécanicien, Wm. King. Commis des travaux, F. Breton.

PARC DE LA CÔTE DU MAJOR.

Des réparations ont été faites à la serre ; les allées et sentiers ont été mis en ordre, et les terrains ont été bien entretenus par l'entrepreneur.

Entrepreneur de l'entretien des terrains, Thos. E. Davis.

ÉDIFICE DU MAGASIN DE LA MILICE, PRÈS DU CANAL RIDEAU.

Un cabinet d'aisance et un évier avec tous les raccordements d'eau et d'égoût ont été posés pour le gardien.

Ingénieur mécanicien, Wm. King.

ÉDIFICE DU PARLEMENT.

Les appartements des Orateurs du Sénat et de la Chambre des Communes ont été nettoyés, teintés, peinturés et tapissés ainsi que les salles à dîner, restaurants, corridors, cuisine, chambres de bains, cabinets d'aisance, etc., un nouvel escalier ainsi qu'un antichambre avec salle à dîner et une nouvelle cloison ont é.é mis dans la Chambre des Communes, pour communiquer avec les appartements du Président du Sénat, un nouveau bain et cabinet d'aisance pour le Président de la Chambre des Communes, les pupitres et chaises des deux chambres ont été nettoyés et vernis, quelques planchers et corridors peinturés, tapis secoués, meubles réparés et nouvelles tablettes fournies.

Des changements et additions ont été faites dans les appartements du Président de la Chambre, de l'huissier de la Verge Noire et du gardien du Sénat. Du matériel d'éclairage au gaz. Plusieurs chambres ont été pourvues de matériel d'éclairage au gaz, quelques lumières électriques ont été posées dans les voûtes de la papeterie de la Chambre des Communes, dans les appartements du Président du Sénat et dans les voûtes de la bibliothèque. Un bain et cabinet d'aisance avec les raccordements nécessaires et

drainage ont été posés dans les appartements du Président de la Chambre.

Une pompe électrique à triple expansion ayant une capacité de 750 gallons d'eau à la minute, avec moteur, a été raccordée au tuyau de service à eau et au système des tuyaux de borne-fontaine de l'édifice. En addition à l'ancien système de borne-fontaine il a été posé environ 500 pieds de tuyau de 4 pouces et 3 pouces, il y a maintenant 33 nouveaux raccordements de boyaux à incendie avec des joints à soupapes, des lances et environ 3,900 pieds de boyaux en toile; pour l'extérieur de l'édifice, deux dévidoirs à boyaux et 400 pieds de boyaux en caoutchouc ont été fournis.

Tout l'édifice a été pourvu de fils pour l'éclairage à l'électricité.

Entrepreneurs pour fournir la pompe et les fils électriques, MM. Ahearn et Soper, Ottawa.

Tous les autres travaux ont été exécutés par les ouvriers du ministère. Ingénieur mécanicien, Wm. King. Commis des travaux, F. Breton.

TERRAINS DU PARLEMENT.

Le kiosque et les bancs de la pelouse ont été peinturés, la serre, le chemin-des-

amoureux, les sentiers, allées et sièges ont été réparés.

La bâtisse de la serre de l'est n'étant plus convenable doit être renouvelée et l'on doit en construire une nouvelle au même endroit. La nouvelle bâtisse aura 120 pieds de long sur 24 pieds de large, les murs latéraux seront en brique sur une fondation de pierre, les planchers en béton, la charpente du toit sera en bois, et les tables en bois avec support en fer. Dans la construction de l'appareil de chauffage à l'eau chaude, l'on a l'intention d'utiliser les matériaux de l'ancien appareil autant que possible.

Le service d'eau de la cité ayant fait défaut dans les bâtisses pendant la destruction par le feu du toit de l'édifice de l'ouest, cela a nécessité le posage d'un tuyau principal à partir de la rue Sparks à travers la rue Metcalfe à aller au côté nord de la rue Wellington, où il se divise en deux embranchements de huit pouces allant à l'est et ouest, un embranchement entrant dans les terrains du côté est de l'édifice ouest et montant à l'édifice du parlement, à travers lequel il passe en rejoignant le reste de l'embranchement qui entre près de la porte de l'est et qui se trouve dans l'édifice du parlement après avoir passé autour de l'édifice de l'est, formant une ceinture d'un tuyau de huit pouces d'où partent des embranchements de 8 pouces qui conduisent aux pompes à incendie dans l'édifice du parlement, l'édifice de l'est et de l'ouest.

L'édifice du parlement, l'édifice de l'est, de l'ouest et l'édifice Langevin ont chacun une pompe électrique avec triple expansion et un dynamo, avec une capacité assurée de 750 gallons d'eau à la minute. L'embouchure est raccordée au tuyau de service de la rue et la décharge est raccordée aux tuyaux de borne-fontaine de l'édifice, celle de l'édifice Langevin étant aussi raccordée à la décharge du système d'ascenseur aux réser-

voirs dans la mansarde.

La neige a été enlevée.

Entrepreneur de l'entretien des terrains, J. N. Grieves, Ottawa. Entrepreneur de l'enlèvement de la neige, Anthony Butler, Ottawa.

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES RUES.

Une certaine quantité de pierre a été extraite de la carrière sur le canal, concassée et déposée sur les rues Wellington, Canal et Maria et couverte de cendres de charbon. L'espace au-dessous du pont Dufferin entre le grand chemin et le pilier a été exhaussé avec de la terre. Les débris provenant de l'édifice de l'ouest ont été employés à faire un chemin de la rue St. Patrice à celui de la Pointe Nepean, et de nouvelles traverses ont été faites sur les rues Maria et Canal.

ÉDIFICE DE L'OUEST.

Les travaux de reconstruction, dont il est question dans mon dernier rapport, ont été poussés avec activité, et l'on s'attend à ce que quelques-uns des bureaux des mansardes seront prêts à être occupés pour la fin de l'année courante. Comme il a été décidé de remettre l'édifice dans sa forme primitive, les anciennes lignes de construction seront strictement suivies. Tous les matériaux, si c'est possible, devront être à l'épreuve du feu, la charpente en acier, les cloisons et plafonds en terre cuite poreuse, les portes et leurs cadres couverts en cuivre, les parties inclinées du toit sont couvertes en cuivre, et les parties plates en goudron et gravier.

Une vonte en brique à l'épreuve du feu a été faite pour l'honorable ministre des Travaux Publics, et pourvue de tablettes en acier. Les divers appartements dans le département des Chemins de fer et Canaux ont été nettoyés, teintés et peinturés, et aussi dans le département du Revenu de l'Intérieur. De nouveaux meubles et tapis ont été fournis dans les départements du Revenu de l'Intérieur, Douane, Marine,

Commerce, Chemins de fer et Canaux et Travaux Publics.

Le laboratoire du Revenu de l'Intérieur et des Douanes a été réparé. Du matériel d'éclairage à gaz à été posé dans un grand nombre d'appartements. Des clochettes électriques ont été mise dans plusieurs chambres. Des calorifères à vapeur ont été posés dans un certain nombre de corridors et bureaux, et d'autres ont été ôtés et changés. Des lavabos et éviers ont été posés dans quelques-uns des bureaux ainsi que des éviers pour les femmes qui nettoient les bureaux. Tout l'édifice a été pourvu de fils pour l'éclairage à l'électricité. Une pompe électrique à triple expansion ayant une capacité de 750 gallons d'eau à la minute, a été raccordée au tuyau du service à l'eau de 8 pouces, et au système de borne-fontaine de l'édifice.

Entrepreneurs pour pompe électriques et fils électriques, MM. Ahearn et Soper,

Ottawa.

Tous les autres travaux ont été exécutés par les ouvriers du ministère. Ingénieur-mécanicien, Wm. King. Commis des travaux, F. Breton.

ÉDIFICE DE LA COUR SUPRÊME ET DE LA COUR D'ECHIQUIER.

Les boyaux à incendie doublés en caoutchouc n'étant plus de service d'un bout à l'autre de l'édifice, ont été remplacés par une égale quantité de boyaux à incendie, en toile.

La bâtisse a été pourvue de fils pour l'éclairage à l'électricité.

Le poids des livres étant trop fort dans la mansarde quelques-uns des murs ont été renforcés, et cela a nécessité des réparations au plâtrage et peinturage, etc.

Entrepreneurs pour les fils électriques, MM. Ahearn et Soper, Ottawa.

ÉDIFICES PUBLICS D'OTTAWA ET TERRAINS EN GÉNÉRAL.

En addition aux travaux déjà mentionnés en rapport avec les divers édifices, qui sont la propriété du gouvernement, il y a d'autres travaux semblables de réparations, peinturage, ameublement, etc., etc., qui ont été faits dans un certain nombre de bâtisses louées, ainsi que des travaux d'un caractère général, tel que posage et enlèvement des tambours de portes," doubles portes d'entrée, déménagement de meubles, posage et enlèvement persiennes, et des châssis doubles, nettoyage de tapis, menues réparations au vitrage, peinturage, boiserie, meubles, etc., la fourniture de caisses d'empaquetage dont au-delà de 800 ont été faites pour les divers départements pendant l'année, etc., etc.

Des réparations ont été faites au hangar au charbon et aux trottoirs et traverses de la rue Wellington, carré Cartier, rue Saint-Patrice, et aux trottoirs des musées. La chaussée de la rue Canal est et ouest a été grattée, nettoyée et réparée ainsi que le chemin des deux côtés des écluses du canal, de la Pointe Nepean, rue Wellington, rue Bank et rue Maria.

Les vidanges ont été enlevées de l'édifice de l'est, de l'ouest, des usines, du bureau d'imprimerie, des musées, et des diverses rues conduisant à la Pointe Nepean; le gazon au musée géologique et au Carré Cartier a été coupé et les cendres enlevées de l'ancienne maison des pompes, l'édifice Langevin, les musées et le bureau d'imprimerie, les divers chemins, trottoirs, sentiers, toits et cours ont été tenus libres de neige pendant l'hiver.

Les travaux ont été exécutés par le contremaître des ouvriers du ministère, C.

Leblanc.

Entrepreneurs de l'enlèvement de la neige, J. Shea et G. Murphy, Ottawa, Ont.

PORT ARTHUR.

ÉDIFICE PUBLIC.

Des réparations ont été faites au toit et au réservoir à l'eau sous la surveillance du gardien.

PORT HOPE.

EDIFICE PUBLIC.

Un nouveau tuyau à fumée et quelques paillassons ont été fournis.

PRESCOTT.

BUREAU DE POSTE.

De menues réparations ont été faites à la fournaises de chauffage sous la surveillance de J. Cowan, de ce ministère.

DOUANE.

Un nouveau tuyau à fumée a été posé à la fournaise de l'appareil de chauffage.

PORTAGE DU RAT.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le 10 avril 1894, les lots 176×177 (carré n° 3) de 100 pieds carrés ont été achetés comme site pour bâtir, et le 4 juillet 1896 un contrat a été adjugé pour la construction de l'édifice.

L'édifice doit être en brique avec ornements en pierre, et sur une fondation en pierre. Il y aura un corps de logis principal de 61 pieds et 4 pouces sur 44 pieds et quatre pouces à deux étages, avec sous-sol et mansarde et une tour angulaire de 15 pieds carrés et aussi une annexe d'un étage 19 pieds, 6 pouces sur 25 pieds. Le sous-sol servira pour l'appartement de la fournaise, combustible, le rez-de-chaussée sera employé pour le bureau de poste et l'entrepôt de vérification, le premier étage (six bureaux) pour la douane et le revenu de l'intérieur et la mansarde—excepté un bureau dans la tour—pour les appartements du gardien. Les murs seront en brique sur une fondation en pierre avec mansarde couverte en bardeau avec goudron et gravier. Il y aura des voûtes en briques, séparées pour le bureau de poste, douane et revenu de l'intérieur; des lavabos avec cabinets d'aisance, etc., au rez de-chaussée, premier étage et mansarde.

Les plans ont été préparés par ce ministère.

Entrepreneur, Wm Grierson.

SAINTE-CATHERINE.

ÉDIFICE PUBLIC.

L'édifice a été pourvu de fils électriques pour 65 lumières de 16 bougies.

Le briquetage de l'appareil de chauffage a été changée, et de menus réparations y ont été faites.

Des changements ont été faits dans les appareils à gaz de la chambre des épreuves du tabac et du pétrole, et de nouveaux tuyaux de cheminée ont été fournis.

Les changements à l'appareil de chauffage ont été surveillés par J. Cowan, de ce ministère.

STRATHROY.

ÉDIFICE PUBLIC.

Une nouvelle pompe à pression a été fournie et raccordée au service de l'eau.

STRATFORD.

ÉDIFICE PUBLIC.

Un frein à ressort a été posé à la porte d'entrée.

ST. THOMAS.

ÉDIFICE PUBLIC.

Les fournaises à l'eau chaude n'étant plus de service, ont été enlevées et remplacées par de nouvelles fournaises à eau chaude "Star," et quelques changements ont été faits dans les tuyaux de l'appareil de chauffage. L'on a mis de la pierre et du gravier dans les sentiers.

Les réparations et changements au système de chauffage ont été exécutés sous la surveillance de Jno. Cowan, employé de ce ministère, Ottawa.

TORONTO.

DOUANE.

Un frein à ressort a été posé à la porte d'entrée principale; le gros tuyau de service à l'eau dans le sous-sol a été renouvelé—un nouveau calorifère a été mis dans le bureau de l'inspecteur en chef et quelques menues réparations en général ont été faites à la plomberie et au chauffage, etc.

Les réparations ont été exécutées par des ouvriers du ministère sous la direction de

W. J. Smith, mécanicien.

ENTREPÔT DE VÉRIFICATION.

Le département de l'express a été modifié, un nouveau plancher, de nouveaux calorifères à vapeur et lavabos y ont été posés, quelques réparations générales ont été faites et des meubles y ont été fournis.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de S. C. Curry, architecte, Toronto.

ÉDIFICE DU REVENU DE L'INTÉRIEUR.

De grands changements et additions ont été faits à la plomberie et au drainage ainsi que des réparations générales à l'édifice et à la bouilloire de l'appareil de chauffage. Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de S. C. Curry, architecte, Toronto.

BUREAU DE POSTE.

Le toit de l'annexe en arrière, à un étage, a été temporairement couvert avec une composition pour les couvertures; de nouveaux casiers pour assortir les lettres ont été fournis; un nouveau comptoir mis dans le bureau des paquets de douane; les guichets pour les paquets ont été agrandis et les boîtes à lettres dans les rues ont été peinturées.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de S. C. Curry, architecte, Toronto.

WINDSOR.

ÉDIFICE PUBLIC.

Un filtre pour l'eau à boire a été fourni.

Des réparations aux serrures de portes, serrures de boîtes, etc., ont été faites.

PROVINCE DU MANITOBA.

BRANDON.

FERME EXPÉRIMENTALE.

Une quantité de clôtures a été faite; la résidence du surintendant et la maison de pension ont été peinturées, des travaux de plomberie ont été faits dans la maison du surintendant; le drainage a été posé dans les bâtisses; des réparations ont été faites dans les étables et des réparations usuelles et ordinaires aux bâtisses ont été faites.

ÉDIFICE PUBLIC.

Le toit et les portes d'entrée ont été réparés et de menues réparations ont été faites à la peinture, au vitrage et à la menuiserie dans diverses parties de l'édifice.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de D. Smith, commis des travaux, Winnipeg.

DAUPHIN, MAN.

BATIMENT DES IMMIGRANTS.

Cet édifice a été construit en avril et mai 1898, sur un emplacement à côté de la jonction du chemin de fer, c'est une construction en bois à deux étages de 60 pieds sur 30 pieds, d'après un plan, avec un annexe d'un étage en arrière de 20 pieds sur 10 pieds pour le bagage et le combustible. Au rez-de-chaussée sont les bureaux des agents, la cuisine, les salles à dîner des hommes et des femmes et les escaliers. Au premier étage sont les dortoirs, les lavabos, le magasin et les escaliers. L'édifice est chauffé par des poêles.

Les plans ont été préparés par ce ministère. Les travaux ont été exécutés à la journée sous la surveillance de D. Smith, commis des travaux, Winnipeg, Manitoba.

ELKHORN, MAN.

ÉCOLE INDUSTRIELLE DES SAUVAGES, WASHAKADA.

Cet édifice qui est en voie de construction par le département des affaires des sauvages, doit être érigé d'après des plans préparés en partie par ce ministère et sous sa surveillance. Il est destiné à remplacer l'école des sauvages, au même endroit, détruite par le feu le 13 novembre 1895. L'emplacement se trouve sur la propriété du gouvernement, un quart de mille du côté sud-ouest de la ville, Les travaux sont faits à la journée, de manière à utiliser les travaillants de cette institution. Le chauffage et la ventilation doivent être faits par contrat.

L'édifice est en bois sur un sous-sol en pierre ayant deux étages lambrissés en brique, et une mensarde couverte en bardeaux. Le plan est en forme de croix, et il a 113 pieds de front sur une profondeur de 79 pieds, la partie principale ayant 39 pieds sur 40 pieds, les deux ailes latérales 34 pieds sur 39 pieds chacune, et l'aile en arrière 34 pieds sur 39 pieds. Le sous-sol renferme la buanderie, les lavabos des garçons et des filles, les bains et cabinets d'aisance, deux réservoirs en brique pour l'eau de pluie, l'appareil de chauffage à l'eau chaude et de ventilation, l'engin à pomper à air chaud, et la boîte a charbon, etc., etc., au rez-de-chaussée se trouvent les salles d'écoles, salles des

institutions, salle à diner, cuisine, garde-manger, etc., au premier étage sont les dortoirs, chambres à coucher des institutions, bains et cabinets d'aisance, etc., et dans la mansarde il y a des dortoirs, chambres à coucher et magasins. Les dortoirs des garçons, salles de classe, cabinets d'aisance, bains et escaliers, comprennent une aile d'un bout à l'autre, et ceux des filles l'aile opposée. Les chambres sont chauffées par des calorifères à l'eau chaude. Les salles de classe, les dortoirs et cabinets d'aisance sont raccordés avec un ventilateur en brique à travers lequel passe le tuyeau à fumée des fournaises. Une quantité d'air frais est envoyé dans les appartements des calorifères à l'eau chaude avant d'arriver aux salles de classe et dortoirs.

Les plans, etc., ont été préparés par ce ministère et les travaux ont été exécutés

sous la surveillance de D. Smith, commis des travaux, Winnipeg, Man.

Entrepreneur pour l'appareil de chauffage et de ventilation. Plaxton frères, Winnipeg.

WINNIPEG.

CASERNES DU FORT OSBORNE.

Un trottoir a été posé sur le front de la salle d'exercice et sur les terrains du côté sud de Broadway.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de D. Smith, commis des travaux,

Winnipeg, Man.

PORTAGE-LA-PRAIRIE.

NOUVEL ÉDIFICE PUBLIC.

Cet édifice qui a été décrit dans les rapports précédents est complété, emménagé et occupé. Quand le sous-sol de l'édifice a été complété le site en a été changé et l'édifice a été érigé dix pieds plus large que d'après les plans originaires.

Les plans, etc., ont été préparés par ce ministère et les travaux ont été exécutés

sous la surveillance de D. Smith, commis des travaux, Winnipeg, Man.

Commis local des travaux, John Toye, remplacé par John Duncan.

Entrepreneurs pour la bâtisse et fournitures, Viau et Lachance, Hull, P. Q.

Entrepreneurs pour l'appareil de chauffage, Purdy, Mansell et Mashinter, Toronto, Ont.

WINNIPE :.

DOUANE.

De menues réparations ont été faites aux clochettes électriques, vitrage, plomberie, etc., de nouvelles barres de grille ont été mises à la bouilloire et des boyaux à incendie ont été fournis.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de D. Smith, Winnipeg, Man.

BUREAU DES BOIS DE LA COURONNE.

La voûte a été pourvue de tablettes et d'armoires, etc., une soute à charbon a été posée dans la cave, un calorifère à l'eau chaude éclaté par le froid a été réparé, ainsi que la bouilloire et de menues réparations ont été faites aux gouttières et vitrage.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de D. Smith, commis des travaux,

Winnipeg, Man.

ENTREPÔT DE VÉRIFICATION.

Les soliveaux et le seuil en arrière de l'édifice étant pourris ont été réparés ainsi que quelques piliers et planchers.

Le toit a été recouvert en bardeaux et repeinturé.

Les tuyaux à gaz ont été changés et rallongés. Des réparations ont été faites aux portes, cloisons, fournaises, au camion de l'entrepôt, etc.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de D. Smith, commis des travaux, Winnipeg, Man.

BATIMENT DES IMMIGRANTS.

Quatre cabinets d'aisance additionnels avec plomberie et boiserie ont été posés; de nouveaux boyaux ont été fournis; une partie des appartements du gardien a été blanchie et quelques réparations ont été faites au plâtrage et lattage et il a été posé un calorifère à l'appareil à l'eau chaude.

BUREAU DE POSTE.

Dans le bureau de poste des sonnettes électriques additionnelles, des tableaux et escabeaux ont été fournis ; quelques-unes des fenêtres ont été revitrées, des réparations faites aux tuyaux à gaz, ferrures, portes, serrures de boîtes, etc.; un plancher en ciment a été posé dans l'appartement de la bouilloire et cette dernière réparée ; les planchers du bureau de l'inspecteur des postes ont été peinturés ; une cloison vitrée avec verre émaillé, des ventilateurs de fenêtres ont été posés et une quantité de meubles fournis et aussi de menues réparations générales ont été faites à la boiserie et au peinturage ; de nouvelles cloisons vitrées ont été posées dans le bureau des affaires des sauvages ; de nouvelles armoires dans le bureau des lettres mortes, et quelques meubles ont été fournis dans le bureau du ministère des Travaux publics.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de D. Smith, commis des travaux, Winnipeg, Man.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST.

CALGARY.

PALAIS DE JUSTICE.

Tout l'emplacement a été entouré et divisé par des clôtures en planches, piquets et broches et barrières, toute la boiserie a été peinturée. Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de D. Smith, commis des travaux, Winnipeg, Man.

CALGARY.

BUREAU DE POSTE.

L'emplacement a été entouré de clôtures en planches et barrières, et peinturé. Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de D. Smith, commis des travaux, Winnipeg, Man.

BATIMENT DES IMMIGRANTS.

Huit cabinets d'aisance et de nouvelles portes ont été posés ainsi que quelques trottoirs.

EDMONTON.

BATIMENT DES IMMIGRANTS.

Une pompe avec montant et poignée en cuivre a été fournie.

INDIAN HEAD.

FERME EXPÉRIMENTALE.

Des réparations générales ont été faites aux bâtisses, clôtures, etc.

MOOSOMIN.

PALAIS DE JUSTICE.

Un puits a été creusé, une pompe refoulante, à bras un réservoir des bornes-fontaine, un nouveau tuyau à fumée pour la fournaise; des ventilateurs pour les cellules, des boyaux à incendie, etc., ont été fournis; de nouvelles batteries pour sonnettes électriques et des serrures de portes ont été fournies.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de D. Smith, commis des travaux,

Winnipeg, Man.

RÉGINA.

PALAIS DE JUSTICE.

Un appareil de protection contre le feu (invention McRobie) avec tous les tuyaux et matériel nécessaires a été posé et raccordé avec le service d'eau de l'édifice; des armoires pour la papeterie du juge et des grillages de chassis ont été faits et des réparations générales aux tuyaux de chauffage, plomberie, fenêtres et à l'intérieur de l'édifice en général.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de D. Smith, commis des tra-

vaux, Winnipeg, Man.

RÉGINA.

HOTEL DU GOUVERNEMENT.

Un nouveau mât de pavillon a été fourni et posé des réparations générales ont été faites au plâtrage, plomberie, peinturage et à la boiserie et les meubles ont été bourrés, réparés et vernis.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de D. Smith, commis des tra-

vaux, Winnipeg, Man.

BUREAU DE POSTE.

Des réparations ont été faites à la pompe, au coffre de sûreté et serrures et aux poêles.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de D. Smith, commis des traeaux, Winnipeg, Man.

COLOMBIE-BRITANNIQUE.

AGASSIZ.

FERME EXPÉRIMENTALE.

Une addition au bâtiment du bétail a été faite et des réparations générales ont été faites aux bâtisses, clôtures, etc.

NANAIMO.

BUREAU DE POSTE.

Un urinoir a été placé dans le sous-sol, un nouveau tambour a été fait en dedans du passage du bureau de poste, un grillage posé dans la douane, de manière à tenir le public à distance, et une cloison, dans le bureau de l'inspecteur du gaz, a été changée de manière à donner plus d'accommodation. Le toit et toutes les fenêtres ont été réparés.

Les travaux ont été faits sous la surveillance de Wm. Henderson, commis des

travaux, Victoria, C.-B.

NEW-WESTMINSTER.

SALLE D'EXERCICES MILITAIRES.

Les arsenaux ont été pourvus de rateliers pour les fusils un comptoir et des tablettes ont été posés dans le magasin des habillements militaires; une bâtisse en bois à un étage, séparée, se raccordant avec la salle d'exercices par un passage a été construite et pourvue de fosses d'aisance dans la terre; et un urinoir avec eau, venant du service de la bâtisse a été posé.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de Wm. Henderson, commis des

travaux, Victoria, C.-B.

BUREAU DE POSTE.

Toute la boiserie extérieure, y compris la couverture en bois du toit, les murs intérieurs du corridor de la douane, des bureaux des terres et la boiserie du bureau de l'inspecteur des douanes et du percepteur des douanes ont été peinturés, et les murs des

deux derniers bureaux ont été tapissés.

Les murs et plafonds du bureau de poste, de la douane, du bureau des pêcheries, et des salles et corridors ont été teintés. Un grillage en fil de fer a été posé dans le bureau des mandats-poste et des meubles ont été fournis dans le bureau de l'inspecteur des douanes. Des réparations ont été faites au toit plat en ferblanc, au trottoir en bois et à la surface en ciment de l'égout près de l'édifice.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de Wm. Henderson, commis des

travaux, Victoria, C.-B.

VANCOUVER.

ÉDIFICE PUBLICS.

De nouvelles marches ont été posées aux entrées du bureau de poste ; des fournitures et meubles ont été fournis au maître de poste, assistant maître de poste, à l'inspecteur des bateaux à vapeur, et au commis des malles sur les chemins de fer. Des ventilateurs ont

été posés dans les fenêtres de la douane, et l'on a changé la disposition du comptoir de la douane. Des réparations, ont été faites aux égouts, serrures, pentures, monte-charge, vitrage, plomberie, etc.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de Wm. Henderson, commis des

travaux, Victoria, C.-B.

VICTORIA.

DOUANE.

Les foyers et les grilles à feu ont été enlevés et remplacés d'un bout à l'autre, un nouveau mat de pavillon avec drisse a été posé.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de Wm. Henderson, commis des

travaux, Victoria, C.-B.

NOUVEL ÉDIFICE PUBLIC.

L'on est à préparer l'installation intérieure de cet édifice pour l'occuper.

Un ascenseur électrique pour les passagers et un monte-charge électrique, ce dernier pour les sacs de malle, y sont placés. Un appareil de chauffage à l'eau chaude est aussi en voie de construction. Un contrat a été exécuté pour une voûte en acier pour la branche du receveur-général. Un pavé en granolithe a été posé autour de l'édifice sur les rues du Gouvernement, Courtney, Humboldt et du quai. La lumière électrique a été installée d'un bout à l'autre de l'édifice.

Les plans et devis ont été préparés et les travaux ont été surveillés par ce ministère. Jusqu'en 1897 les travaux ont été exécutés sous la surveillance de F. C. Gamble qui a été remplacé par Wm Henderson, Victoria, C.-B., commis des travaux résidant.

Entrepreneurs pour l'édifice, Elford et Smith, Victoria, C.-B.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de Wm Henderson, commis des travaux, Victoria, C.-B.

Entrepreneurs pour les fournitures du bureau de poste, Weiler Frères.

Entrepreneur pour les fournitures de la banque d'épargnes, C.-B. Furniture Co. Limited.

Entrepreneurs pour les voûtes de dépôt de la banque d'épargnes, J. et J. Taylor, Toronto, Ont.

Entrepreneurs pour les ascenseurs, John Fenson et Fils, Toronto, Ont. Entrepreneur pour l'appareil de chauffage, Jos. Lamarche, Montréal, P.Q.

Entrepreneurs pour le pavage, C.-B. Roofing & Paving Co., Victoria.

Entrepreneurs pour l'installation de la lumière, Geo. C. Hunton & Co., Victoria.

BUREAU DE POSTE.

De menues réparations ont été faites à la plomberie, au matériel d'éclairage au gaz et à la couverture du toit.

WILLIAM HEAD.

STATION DE QUARANTAINE.

Des cheminées additionnelles ont été faites dans la bâtisse où sont logés les passagers de première classe, et les planchers de la grande salle et de la salle à diner ont été peinturés et vernis.

La bâtisse de la buanderie a été agrandie dans toute sa longueur et divisée en chambres à toilette, etc., la plomberie dans la bâtisse de la buanderie a été renouvelée d'un bout à l'autre. Une addition a été aussi faite à la bâtisse de désinfection. Le drainage et les égoûts ont été réparés d'un bout à l'autre de la station, ils ont été examinés et mis en bon état de service. La partie qui se trouvait couverte par les différentes

marées a été renouvelée et lambrissée, en béton. Des fils électriques ont été posés d'un bout à l'autre de la bâtisse et du quai, le courant électrique devant être fourni par les navires dans le port. Un filtre de 10 M. gallons a été raccordé au service d'eau et un second fil de téléphone a été ajouté à la ligne depuis Victoria à la station.

Les travaux ont été exécutés sous la surveillance de Wm Henderson, commis des

travaux, Victoria, C.-B.

EDIFICES FÉDÉRAUX, EN GÉNÉRAL.

COMBUSTIBLE.

Des soumissions ont été demandées par la voie des journaux pour la fourniture du charbon à 151 édifices fédéraux et du charbon et du bois ont été fournis à plus de 200 édifices.

ÉCLAIRAGE.

L'éclairage des différents édifices fédéraux est sous le contrôle de cette branche du ministère. Quatre-vingt-cinq de ces édifices sont éclairés au gaz, soixante et cinq à la lumière é'ectrique incandescente, un au gaz naturel, et les autres au pétrole. Bon nombre de ces derniers sont éclairés, à l'entrée, par des lumières électriques à arc.

SERVICE DE L'EAU.

Le service de l'eau aux édifices fédéraux, à l'exception des pénitenciers et des édifices dans soixante et onze localités sont alimentés par des compagnies locales d'aqueduc, les autres édifices sont en grande partie pourvus de puits, de pompes et de réservoirs.

MÉCANICIENS, CHAUFFEURS, ETC.

Les différents mécaniciens, chauffeurs et gardiens, au nombre de 249, y compris les employés aux édifices du parlement et aux bâtisses départementales à Ottawa, et les appareils de chauffage des édifices fédéraux, à l'exception de ceux des pénitenciers et des édifices militaires, sont sous le contrôle de cette branche du ministère.

GÉNÉRALITÉS.

Des réparations et des changements ont été faits et divers articles d'ameublement ont été fournis ; on a aussi fait des réparations, du nettoyage, du peinturage, etc., à un certain nombre d'édifices dont il n'est pas fait mention dans ce rapport.

D. EWART,

Architecte en chef.

Bureau de l'architecte en chef. Ottawa, 30 juin 1898.

PARTIE IV

RAPPORT DE L'INGENIEUR EN CHEF

SUR LES

HAVRES, PORTS ET RIVIÈRES, LES DRAGUEURS, LE DRAGAGE ET LES LEVÉS DE PLANS

PAR TOUT LE CANADA



RAPPORT DE L'INGÉNIEUR EN CHEF.

Ministère des travaux publics du canada,

Bureau de l'ingénieur en chef,

Ottawa, 22 décembre 1898.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur les divers travaux exécutés sous ma direction durant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Ces travaux comprennent la construction et la réparation de quais, jetées, brise-lames, barrages, déversoirs et ouvrages de protection des rives et des plages; les travaux d'amélioration des havres et des rivières par le draguage; la construction, l'entretien et le service des dragueurs appartenant à l'état; la construction et l'entretien des bassins de radoub; la construction, l'entretien et le fonctionnement des glissoires et des estacades; la construction et l'entretion des ponts interprovinciaux et de leurs abords, et des ponts construits sur les voies publiques du ressort du gouvernement fédéral dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que l'entretien des routes militaires; les études hydrographiques et les levés des plans et examens ordinaires, y compris les mesurages et nivellements nécessaires pour la préparation des plans, rapports et états estimatifs; l'épreuve des ciments, etc.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

LOUIS COSTE

Ingénienr en chef.

QUAIS, JETÉES, BRISE-LAMES, OUVRAGES DE PROTECTION DES RIVES ET DES PLAGES, BARRAGES ET AUTRES TRAVAUX D'AMÉ-LIORATION, DANS LES HAVRES ET LES RIVIÈRES.

Suit la liste des localités par provinces, où de tels travaux ont été exécutés durant l'exercice 1897-98, montrant la nature du travail accompli:—

NOUVELLE-ÉCOSSE.

Localités.	Comtés.	Observations.
Arisaig	Antigonish	. Réparation de la jetée.
Avon, Rivière	Hants	Remblai de la jetée du pont desservant la voie publique à Windsor, pour empêcher tout nouvel affouillement,
Bayfield	Antigonish	Reconstruction du pavé en pierre du brise- lames.
Boularderie (Traverse de F	Coss) Victoria	1 11
	Inverness	. Réparation du quai.
	Antigonish	parations au brise-lames.
Georgeville	Inverness	Prolongement du quai.
		abords de la jetée.
Hantsport	Hants	Construction d'un nouveau quai. Réparation du brise-lames (parachèvement
Judique	InvernessYarmouth	dela) Construction du brise-lames.
		quai du brise-lames.
	Victoria	quai sur pilotis.
Mabou	Inverness	. Réparation des ouvrages de protection du chenal.
Maitland	Hants	traversier.
Margaretville	Annapolis	. Reconstruction d'une partie de la jetée. Exhaussement des talus en pierre du brise
Meteghan, anse de	Digby	lames et nouveau lestage du coffrage. Construction d'une pile de soutènemen du coffrage le long du brise-lames.
Morden	Kings	. Réparation de la jetée et enlévement de
Ogilvie		gravier le long de celle-ci. Construction d'une pile de soutènement en coffrage le long de la jetée brise
Oveter Pd (Franceaux-Hui	trael (Suveboro?	lames
Porter, Lac de	tres) (Guysboro'	Déblayer l'embouchure du lac. Enfoncement de pilotis sur la façade ex
	Queens.	térieure de la jetée et autres réparations
	Queens et Shelburne	tention do la prolonger
		sant au quai.
Port-Lorne	Annapolis	à l'extrémité du large du brise-lames e
	Yarmouth	
		nouvelle pile à l'extrémité d'icelui
Summer: ille	Cumberland	Réparation du quai.
Three Fathom Harbour	Halifax	Reparation des ouvrages de protection de la plage.

NOUVELLE-ÉCOSSE—Suite.

NOUVELLE-ECOSSE—Suite.		
Localités.	Comtés.	Observations.
Trout Cove (Anse des Truites). Wallace, Nord de	DigbyCumberland	pour le bateau traversier.
Whitewater	Kings	versier. Construction d'un nouveau quai à piles et
	Hants Yarmouth	Construction d'un déversoir. Réparation des ouvrages de protection de la plage Harwood, y compris la construction.
	ILE DU PRINCE-ÉDOU	JARD.
Annandale. Bay-View	King Queen.	Réparation temporaire de la jetée. Réparation de la voie publique conduisant à la jetée.
		Addition d'une nouvelle pile au bout de la ietée.
	Ring	Prolongement du brise-lames. Menues réparations à la jetée. Exhaussement de la partie extérieure de la jetée et réparations générales.
Miminegash	Prince	Rénouvellements et réparation au quai. Réparation du brise-lames nord. Réparations générales aux ouvrages du hâvre.
Rustico	King	Réparation du brise-lames. Construction d'une nouvelle pile et d'autres ouvrages pour renforcer le brise-lames à la Pointe de Knight.
Tignish	Prince	Reconstruction de la pile à l'extrémité du brise-lames, etc. Prolongement des jetées—brise-lames, etc. Prolongement de la jetée et réparations.
	NOUVEAU-BRUNSW:	
Bouctouche	Kent	
Dalhousie	Restigouche. Saint-Jean	lames. Réparation au lest du quai. Prolongement du mur d'appui à la base du fort. Réparation du brise lames
Mizzonette	Gloucester	Construction d'un nouveau coffrage au bout de la jetée. Fondation en coffrage pour maison de désinfection, plan incliné pour donner accès aux bateaux, etc.
Quaco Rivière Saint-Jean et ses tribu- butaires		Réparations des défenses aux angles et doublage de la jetée ouest. Aide pour la construction de quais. Chenal pour les bateaux, ouvert à travers des battures. Barrages construits e
Shédiac	Westmoreland	réparés. Réparation du blindage des coins, du brise- lames.
Shippegan	Gloucester	Réparations considérables aux jetées et barrages. Construction de parapet et de clayonnages et fermeture des faux chenaux au moyen d'ouvrages en pierre,
	5	etc.

NOUVEAU-BRUNSWICK-Fin.

		1
Localités.	Comtés.	Observations.
Port de Saint-Jean	Saint-Jean	Prolongement du brise-lames à la Pointe- Negro, construction d'un clayonnage et protection du phare au moyen de blocs
	Albert	de granit. Réparation du clayonnage construit pour faire dévier le courant.
Two Rivers (Deux-Rivières) Tynemouth	Saint-Jean.	Construction du quai. Enlèvement des galets et du gravier de l'entrée du havre et menues réparations à la jetée ouest.
	QUÉBEC.	
Anse-à-Beau-fils	Gaspé	Construction d'un mur d'appui,
Anse-aux-Gascons	BonaventureCharlevoix	Construction du brise-lames.
Beauport	Québec Verchères	nant à la rive.
Belæil Berthier (en haut)		en coffrage. Menues réparations aux brise-glaces.
Berthier (en bas)Bic	Montmagny	Réparations du plancher du débarcadère. Réparations générales au revêtement du
Boucherville	Chambly	quai. Réparations générales du débarcadère. Prolongement du quai.
Cap-à-l'Aigle	Charlevoix	
Chicoutimi		Menues réparations au plancher, à la remise et à la salle d'attente.
Coteau-Landing	Soulanges. Stanstead.	 Réparation du plancher du quai. Réparation complète du débarcadère. Poser un nouveau plancher à la pile extérieure.
Grand-Pabos	Gaspé	Doublage du pavement du côté du large et exhaussement de l'extrémité extérieure des travaux.
Ile-aux-Grues.	Montmagny	Construction d'un débarcadère du côte nord.
Ile-Verte. Kamouraska. Lac Megantic.		Réparations générales du quai. Réparations des quais à Piopolis et au vil
Lac Saint-Jean		lage du lac Mégantic.
Lanoraie	Berthier	d'un petit débarcadère à Ticouabé. Réparation du plancher.
L'Islet Longueuil	Laprairie L'Islet Chambly	Mur de revêtement en coffrage, Réparations générales du quai. Menues réparations au chemin.
Lotbinière	. Lotbinière	Construction d'une pile isolée. Réparations urgentes au plancher.
Matane	Montmagny	 Doublage de l'extrémité de la jetée d' côté du large. Réparation de la salle d'attente. Doublage du côté ouest et de la façade d
Newbort	Gaspé	l'aile ouest de la jetée. Menues réparations au quai.
Port-au-Saumon	Missisquoi	. Réparation du remblai en terre du quai. Enlèvement de partie d'une batture d galets.

Bonaventure..... Rimouski....

Port-Daniel.....

Rimouski.....

galets.

Nivellement de la jetée du côté du rivage.

Réparation temporaire de la partie supérieure du quai.

QUÉBEC-Fin.

Localités.	Comtés.	Observations.
Rivière du Loup Rivière Saint-Maurice Rivière-du-Sud Saint-Anicet Sainte-Anne de la Pocatière Sainte-Anne de Sorel Sainte-Anne de Sorel Sainte-Agathe des Monts Sainte-Croix Sainte-Famille Sainte-Irenée Saint-Fulgence	Kamouraska Témiscouata Trois-Rivières. Montmagny Huntingdon Kamouraska Chicoutimi Richelieu Terrebonne Lotbinière Montmorency Charlevoix Chicoutimi Lotbinière	Ouvrages de protection sur la rive est. Reconstruction des murs de soutenement. Renouvellement du doublage et réparations générales du quai. Réparation générale des fondations de la voie ferrée sur le quai. Achats de matériaux et posage des bouées. Réparation des murs de soutenement. Addition d'une aile à l'ancien quai. Renouvellement du plancher. Erection de plate-formes entre les jetées. Construction de trois nouvelles jetées. Améliorations au chenal de la rivière. Enlèvements des galets. Remblai au moyen de coffrages de l'espace entre les coffrages existants. Prolongement du quai. Construction d'une pile isolée. Amélioration du chenal près des bassins. Réparations générales de la jetée.
	Saint-Jean.	Construction d'un débarcadère.

ONTARIO.

1	
Huron-Sud	Reconstruction et réparation de la jetée
	nord.
Durham-Quest.	Ouvrages de protection d'une pile et répa-
	rations de la jetée est.
Wontworth Sud	Réparation des jetées et des barrières auto
Wentworth-Sud	matiques placées sur le pont.
NT. 4111	
Northumberland	Réparation des jetées ouest et est.
Simcoe-Nord	preparation et dragdage.
Huron-Ouest	Ouvrages de reconstruction du brise-lames
Algoma	Achat du quai.
Bruce-Ouest	Reconstruction de la superstructure de la
	jetée nord et enfoncement de pilotis.
Prescott	Reconstruction des abords de terre et des
	chevalets.
Grov-Est	
Grey-Est	Construction du brise-lames.
Bruce-Nord	Estacades réparées.
Algoma	Réparation du quai.
	Réparation du brise-lames, draguage et
	construction de clayonnages.
	Algoma Bruce-Ouest Prescott. Grey-Est Grey-Sud Simcoe-Est Algoma Norfolk Grey-Est. Bruce-Nord Algoma

MANITOBA.

Quais sur le lac Winnipeg			Construction de nouveaux quais pour l'accommodation du trafic des lacs.
---------------------------	--	--	---

COLOMBIE ANGLAISE.

Localités.	Comtés.	Observations.
Passes de la rivière Colombie	District de Yale	Amélioration du chenal navigable.
Rivière Colombie en amont de	District de Yale et Cariboo	Amélioration des passes par le draguage, etc
Revelstoke	II II	Enlèvement de rochers. Enlèvement d'arbres sumergés et autres obstacles.
Rivière Fraser	District de New-Westminster	Amélioration du chenal des vaisseaux, etc. Enlèvement du chenal navigable des arbres sumergés, du bois flottant, des épaves, etc.
Rivière Okanagan	District de Yale et Cariboo	Enlèvement des arbres qui surplombent, des troncs d'arbres submergés, etc., pour rendre le courant plus propice à la navi- gation des petits bateaux à vapeur.
	District de New-Westminster	Enlèvement de pointes de rochers, de troncs d'arbres, etc., du chenal navigable.
Rivière Stikine: route du dis- trict du Yukon viû Glenora, lac Teslin et les rivières Levres Hootalingua et Yukon	District de Cassiar et du Vukon	Examen et amélioration des cours d'eau,
Station de quarantaine de Wil-		lacs, etc., pour les fins de la navigation.
liams-Head	District de Victoria	Quai nouveau. Réparation du quai et amélioration du service d'eau.

PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE.

ARISAIG.

Arisaig, comté d'Antigonish, est situé sur le détroit de Northumberland, à 15 milles à l'est de Merigonish, le port le plus rapproché.

Les ouvrages, ici, comprennent une jetée construite par le gouvernement provincial antérieurement à la Confédération, et dont le gouvernement fédéral a assumé les frais en

1870; et un brise-lames construit en 1886-88.

La jetée se composait primitivement d'un abord long de 245 pieds et d'une pile d'une longueur de 174 pieds et d'une largeur variant entre 40 et 44 pieds. Des réparations et améliorations y ont été faites de temps à autre, y compris une annexe de 100 pieds de longueur construite en 1889-91. La profondeur de l'eau à marée très basse à l'extrémité extérieure de l'annexe est de 10 pieds. Les grandes mers montent de 5 pieds.

Le brise-lames a maintenant 300 pieds de longueur et 20 pieds de largeur à sa partie supérieure, et a un L de 40 pieds de longueur à l'extrémité extérieure. La pro-

fondeur de l'eau à marée très basse, à l'extremité extérieure, est de 5 pieds.

Dans le cours de l'exercice 1896-97, la somme de \$1,239.38 a été dépensée à réparer et à renforcer le parement de la jetée du côté du large, et à établir la substructure d'une pile de 24 x 24 pieds du côté du large, dans le but de renforcer le parement et d'assurer et de retenir l'annexe projetée du talus en pierre.

Dans le cours de l'exercice 1897-98, la somme de \$648.90 a été dépensée a réparer la jetée, y compris (a) le parachèvement de la pile 24 x 24 pieds, dont on s'était procuré les materiaux et dont on avait placé et lesté la substructure en 1896-97. (b.) Environ

250 verges cubes de grandes pierres furent placées du côté du large, le parement fut réparé et environ 20 verges cubes de lest furent placées dans des caissons à l'extrémité du brise-lames du côté du large.

RIVIÈRE AVON.

Cette rivière débouche du lac Avon, près des sources de la rivière Chester, comté d'Halifax, et coulant au N.N.E. à travers le comté de Hants, se déverse dans le bassin. Sa longueur totale est d'environ 30 milles. La ville de Windsor est sise au confluent des rivières Avon et Sainte-Croix.

Le gouvernement provincial de la Nouvelle-Ecosse ayant représenté au ministère que les courants occasionnés par le déversoir construit par le gouvernement de la Puissance—dans la rivière Avon à Windser, en 1896-97, en aval du pont desservant la voie publique construit sur cette rivière en haut de la ville, avaient creusé un trou le long de la première pile du pont du côté de Falmouth; ce trou fut comblé avec des pierres en janvier et février, 1898, au coût de \$328.58.

BAYFIELD.

Bayfield, dans le comté d'Antigonish, est situé sur la rive sud de la baie Saint-Georges, à huit milles à l'est du havre d'Antigonish, et à quinze milles de l'entrée du détroit de Canso, Le havre ou la rade est protégé par l'île Pomquet sise à 1900 pieds à l'est de la Pointe Pomquet et par des récifs disséminés de tous bords excepté entre le nord-est et le nord-ouest.

Un brise-lames long de 400 pieds a été construit à la Pointe-Pourquet en 1879 et prolongé de 310 pieds en 1888. Les ouvrages comprennent un coffrage d'une largeur moyenne de 18 pieds, recouvert d'un talus en pierre d'une inclinaison de 3 par 1 du côté du large, et de 1½ par 1 du côté de l'intérieur. Il est demeuré inébranlable jusqu'à la grande tempête du 1er décembre 1890, quand le pavé en pierre fut rasé presque au niveau des hautes marées jusqu'à 160 pieds de l'extrémité intérieure.

Pendant les années 1892-93, 1893-94 et 1895-96 le brise-lames fut réparé et prolongé. Les ouvrages faits comprensient une annexe longue de 70 pieds avec un L ou

retour de 40 pieds de longueur du côté extérieur.

Durant l'exercice 1897-98 le montant de \$999.73 a été dépensé à reconstruire le pavé en pierre du brise-lames aux endroits où il avait été déplacé. Environ 4,000 pieds carrés de superficie furent reconstruits avec 263 verges cubes de grandes pierres, dont 163 verges cubes étaient des anciennes pierres qui avaient été détachées et 200 verges cubes de pierres nouvelles charroyées d'un mille de distance au quai public, de là transportées sur des radeaux au brise-lames, distant d'un quart de mille.

BOULARDERIE (TRAVERSE DE ROSS.)

Le débarcadère du bateau traversier de Ross, comté de Victoria, se trouve du côté nord de l'île Boularderie, à 13 milles à l'ouest de l'entrée principale du grand lac du Bras-d'Or.

Le quai public construit en 1884-85, à 1 mille $\frac{1}{4}$ à l'est du débarcadère de la Traverse de Ross, étant tombé en ruines, un nouveau quai fut construit en 1895-96 et 1896-97 à peu près à mi-chemin entre l'ancien quai et le débarcadère du bateau traversier.

Durant l'exercice 1897-98 un montant de \$499.97 a été dépensé pour la construction d'un chemin du quai à la grande route, distante d'environ 320 pieds; et \$25 pour la réparation et le renforcement des angles du quai.

BROAD COVE.

Le Mara Broad Cove, coînté d'Inverness, se trouve sur le Golfe Saint-Laurent, douze milles au sud du Havre Margaree.

Un quai long de 400 pieds, construit en 1888, fut sérieusement endommagé en 1893 et 1894 puis subséquemment emporté jusqu'à 207 pieds de l'extrémité du côté de l'intérieur. En 1894-95 ces premiers 207 pieds furent reconstruits et protégés par des défenses rapprochées.

Lors de l'inspection, le 17 décembre 1897 des ouvrages reconstruits, on constata que le lest, sur une distance de 56 pieds, était sorti des caissons du côté du large, par des

ouvertures au bas.

Pendant les mois de décembre 1897, et de janvier, mars et avril 1898, un montant de \$199.44 a été dépensé à lester de nouveau les caissons vides, à exhausser d'un pied six pouces l'angle extérieur du côté du large, et à renouveler les traverses du plancher et les pièces de couronnement de la charpente.

BAIE COW.

La baie Cow, comté de Cap-Breton, se trouve sur la rive est de l'Ile du Bap-Breton, environ 18 miles à l'est du port de Sydney.

De vastes mines de charbon dans le voisinage en font un endroit d'importance con-

sidérable.

La baie a deux milles et demie de largeur à l'entrée et donnant sur l'Atlantique du côté de l'est n'offre pas un mouillage sûr dans les tempêtes souflant dans cette direction.

Antérieurement à 1867, avec un peu d'aide du gouvernement de la Nouvelle-Ecosse, un brise-lames fut construit du côté nord de la baie par MM. Archibald et Cie, propriétaires des mines Gowrie.

Le brise-lames a 1,386 pieds de longueur et avait primitivement environ 44 pieds de largeur, et une profondeur de 17 pieds à marée basse à l'extrémité la plus éloignée. La superficie du bassin enclavé entre celui-ci et la jetée de chargement des mines Gowrie est d'environ 17 acres, dont 10 acres avaient primitivement une profondeur de 9 à 17 pieds à marée basse. Les grandes mers montent de 5 pieds.

En 1873, pendant l'exécution des réparations entreprises par le ministère, le briselames fut fort endommagé par la grande tempête du 24 août. Après la tempête, les travaux furent repris, la balance du montant voté, étant fort grossie par MM. Archibald

et Cie.

En 1874, les intérêts que possédaient MM. Archibald et Cie dans le brise-lames furent achetés par le gouvernement de la Puissance qui passa, en mai 1876, un contrat pour le faire réparer et renforcer; la construction en fut terminée en juillet 1877.

Presque chaque année depuis 1877 des réparations considérables y ont été faites, et la construction a été renforcée par l'addition de contre-forts, ou parements extérieurs,

et par une construction en pilotis à joints clos.

Le brise-lames, avant les tempêtes des 3 et 8 février 1895, comprenait une construction intérieure couvrant l'espace compris à partir de 220 pieds de l'extrémité du côté de la plage jusqu'à l'autre extrémité, et des contreforts reliés à des caissons depuis 580 pieds de l'extrémité voisine de la plage jusqu'à environ 56 pieds de l'autre extrémité. Les ouvrages extérieurs et intérieurs sont à environ 22 pieds de distance et furent mis en communication par des murs de liaison. L'espace qui les séparait fut comblé de terre et de pierres.

Pendant les tempêtes auxquelles je refère, se produisit une brèche dans le briselames près de l'extrémité d'avant sur le large et 140 pieds du parement extérieur (y compris 70 pieds récemment reconstruits) furent détruits, et l'ouvrage en face emporté jusqu'au dessous du niveau de la basse mer; 25 pieds environ du parement extérieur entre les deux contreforts du côté du large furent aussi détruits; le lest en plusieurs

endroits fut balayé par les eaux qui emportèrent aussi quelques pilotis.

Pendant l'exercice de 1895-96 un montant de \$3,999.87 a été dépensé en réparations urgentes et à la reconstruction; à l'enfoncement de pilotis et au lestage de nouveau d'une partie des caissons extérieurs; au posage de béton dans les caissons; au relestage et au renouvellement du plancher des deux contreforts du côté du large; à de menues réparations du contrefort intérieur; au renouvellement de la couverture des trois murs de liaison entre les parements intérieurs et extérieurs et à l'enlèvement des

pièces de charpente arrachées aux extrémités intérieures et extérieures des parements avoisinant l'endroit où la rupture s'était produite.

En octobre 1896, la partie externe qui avait résisté aux tempêtes de février 1895 fut emportée, et le parement du côté du large fut fortement endommagé sur une distance de 1,128 pieds de l'extrémité intérieure, allant vers la plage.

Pendant l'exercice 1897-98, \$9,988.40 du montant voté (\$10,000) ont été dépensées

pour des réparations urgentes au brise-lames.

Les réparations faites comprennent: posage de béton dans les caissons et nouveau lestage de 105 pieds de construction intérieure étroite (201 à 306 pieds à partir de l'extrémité intérieure); construction d'un nouveau parement extérieur sur une longueur de 137 pieds (445 à 582 pieds de l'extrémité intérieure) et une largeur de 15 pieds, avec du béton dans les caissons et des pilotis à joints clos rapprochés du côté du parement extérieur; la reconstruction de 64 pieds des ouvrages du centre (462 à 526 pieds de l'extrémité intérieure); menues réparations au contrefort intérieur; posage du béton dans les caissons et re-lestage de 100 pieds d'ouvrage extérieur (600 à 700 pieds de l'extrémité intérieure); posage du béton dans les caissons et re-lestage et enfoncement de pilotis autour de la pile centrale; enfin, cloisonnage et remplissage avec du béton et du lest des extrémités extérieures des ouvrages du centre et de l'intérieur, à 1,128 pieds de l'extrémité intérieure.

Le montant disponible en 1898-99 servira à compléter les réparations urgentes aux ouvrages extérieurs, y compris la reconstruction d'environ 130 pieds de pavements extérieurs entre les deux contreforts du côté du large.

POINTE DE CRIBBIN.

La Pointe de Cribbin, comté d'Antigonish, est située du côté ouest de la baie de Saint-George, à 8 mille au sud du cap George et à cinq milles au nord de l'entrée du havre d'Antigonish.

Le quai, ici, terminé, en 1891-92 s'étend sur une distance de 300 pieds dans une

direction sud de la pointe, et a un abord de 195 pieds de longueur.

Le quai a une largeur de 20 pieds au sommet sur une distance de 120 pieds à partir de l'extrémité inférieure et de 30 pieds sur le reste des 180 pieds; il est en pierre sur une étendue de 50 pieds à partir du rivage, la partie extérieure (250 pieds) se composant de caissons à parements jointifs, parfaitement lestés. La profondeur de l'eau à marée très basse, à l'extrémité extérieure du quai, est d'environ 9 pieds. Les grandes mers montent de 4 pieds.

Comme les pièces des parements avaient été rongées par les tarets, une somme de \$3,000 fut votée pour être employée, durant l'exercice 1896-97, à établir un talus en pierre du côté du large et à enfoncer des pieux créosotés à l'extrémité extérieure. Sur

cette somme, \$1,552.44 ont été dépensés à extraire des pierres et à les poser.

Pendant le dernier exercice un montant de \$1,446.96 a été dépensé, à savoir:—\$837.95 en septembre 1897, pour acheter 80 pièces de charpente créosotées pour pilotis et \$609.02 pour enfoncer et assujétir 63 pieux créosotés; continuer le posage du côté du large de la pierre extraite et lester de nouveau deux caissons vides à l'extrémité extérieure.

GEORGEVILLE.

Georgeville, comté d'Antigonish, est situé sur le détroit de Northumberland, à 6½

milles au sud-ouest du Cap Georges.

Le quai à cet endroit fut achevé durant le cours de l'exercice 1891-92. Sa longueur est de 207 pieds, sa hauteur de 5 pieds 6 pouces à marée très basse; et sa largeur de 20 pieds au sommet, avec un L de 20 x 20 pieds; faisant une largeur de 40 pieds à l'extrémité extérieure. L'abord long de 87 pieds, est en pierre, et le reste de la construction est en bois carré, avec pilotis. Le quai est complètement rempli de lest et protégé par un lambris et des défenses.

Une somme de \$1,800 fut votée par le parlement pour être employée, durant l'exercice 1896-97, à construire une annexe au quai de 44 x 40 pieds, avec un L de 20 x 24

pieds.

Les travaux commencèrent effectivement le 7 juin et étaient assez avancés à la fin de l'exercice alors que la substructure de l'annexe fut construite et prête à être mise à l'eau, à l'exception du lambris et des défenses. Les dépenses se chiffrèrent par \$773.84.

Pendant l'exercice de 1897-98, l'annexe fut terminée et de menues réparations

furent faites à l'ancienne construction, le total des dépenses s'élevant à \$1,782.

La profondeur de l'eau à l'extrémité extérieure de l'annexe est de 6 pieds 6 pouces à mer très basse.

GRAND-ÉTANG.

Grand Étang, comté d'Inverness, se trouve sur le golfe Saint-Laurent, à peu près à

mi-chemin entre les ports de Margaree et de Chéticamp.

Des ouvrages destinés à améliorer l'entrée de l'étang et partant à en faciliter l'accès aux bâtiments de pêche et aux navires d'un faible tonnage, furent commencés en 1893-94 et terminés l'année suivante, à l'exception du creusage à la profondeur de la basse mer du chenal entre les jetées, et de l'enlèvement d'un pont et de ses culées.

En 1895-96, un pont sur pilotis a été construit sur l'étang, la superstructure et l'une des culées de l'ancien pont furent enlevées, et une partie du chenal fut creusé d'une profondeur d'un pied au-dessous du niveau de l'eau trés-basse; l'année suivante le chenal fut creusé d'un bout à l'autre à une profondeur de 1 pied 3 pouces au-dessous du niveau de l'eau très-basse, ou d'environ 4 pieds 6 pouces au-dessous du niveau des grandes mers.

Pendant l'exercice de 1897-98, un montant de \$100 a été employé à réparer les talus en pierre en arrière de la jetée du côté ouest du chenal, y compris le posage de 55 verges cubes de pierre sur le talus et de 12 verges cubes de pierre servant à le couvrir.

HANTSPORT.

Hantsport, comté de Hants est un village prospère d'environ 1,500 habitants, situé sur la rive gauche ou occidentale de la rivière Avon qui à cet endroit a un mile et trois quarts de largeur, environ à mi-chemin entre Windsor, le chef-lieu, et l'embouchure de la rivière qui débouche dans le bassin de Minas. C'est aussi une station importante du chemin de fer Dominion Atlantique, à sept milles au nord-ouest de Windsor, et à cinquante-trois milles d'Halifax. Le principal commerce de l'endroit a été dans le passé la construction, la réparation et la possession de grands voiliers construits en bois. Bien que cette industrie ait périclité dans ces dernières années, elle est encore d'une importance considérable, car il y a encore des vaisseaux marchands d'un tonnage total de 25,000 tonneaux dont les propriétaires résident ici. Pendant huit mois de l'année un bateau à vapeur part de Hantsport pour Saint-Jean, N. B., et les ports intermédiaires ; un autre petit bateau fait le service entre Windsor et autres ports situés sur la rivière. Comme il n'y avait pas de quai public à cet endroit, le ministère résolut d'en faire construire un et donna le contrat à cette fin à MM. Simmons et Burpee, de Fredéricton, le 16 juin 1897, au prix de \$5,947. D'après le contrat, les travaux devaient être terminés à la fin de l'exercice de 1897-98, mais vu des difficultés imprévues dans l'acquisition des matériaux, cela ne put être fait. C'est une solide construction en coffrage rempli de pierres, longue d'environ 200 pieds, large de 32 pieds avec un parement extérieur de 64 pieds de longueur, elle à 26 pieds de hauteur à son extrémité extérieure. A marée haute la profondeur de l'eau le long du parement extérieur est de 23 pieds. Les hautes mers montent de prés de 40 pieds, de sorte qu'à marée basse il n'y a pas d'eau auprès du quai. A la fin de l'exercise 1897-98 les dépenses totales s'élevaient à \$2,784.50 et on espérait pas que les travaux seraient complétés avant le 1er octobre 1898.

JOGGINS.

Joggins, comté de Cumberland, est un petit établissement de 300 à 400 habitants, situé du côté sud-est du chenal de Chignecto, le bras nord de la baie de Fundy. Cet établissement se trouve à environ 10 milles de la tête du bassin de Cumberland et à 14 milles de la station de Maccan, sur le chemin de fer Intercolonial, auquel il est relié par le chemin de fer de Joggins, construit en 1889. A environ un mille plus à l'est se trouve la houillière de la Compagnie de chemin de fer et de houille de Joggins; le charbon

qu'on en extrait est transporté au quai de chargement par un tramway à câble en fil métallique. Un brise-lames qui protége le quai de chargement de la compagnie a été construit il y a plus de vingt ans par la Compagnie de charbon de Joggins. Pendant l'année 1875, le ministère a prolongé la tête du brise-lames sur une distance de 120 pieds, lui donnant sa longueur totale actuelle de 280 pieds. En 1890 et 1891 il fut réparé au prix de \$2,200 et de \$1,000 respectivement. En 1896-97 un montant de \$1,500 a été dépensé en vastes réparations et en reneuvellements, et pendant l'exercice 1897-98, un montant de \$399.28 fut consacré à terminer les réparations. Le plancher, avec ses traverses et ses madriers de garde fut renouvelé sur une longueur de 207 pieds; quarante pieds de longueur à l'extrémité extérieure furent couverts de lambris jointifs et quatre nouveaux poteaux d'amarrage furent mis en position. Ce brise-lames est maintenant en excellent ordre.

JUDIQUE.

Judique, comté d'Inverness, est situé à l'est de la baie Saint-Georges, à 10 milles

au sud de Port-Hood et à 16 milles au nord de l'entrée du détroit de Canso.

Un contrat fut conclu en avril 1898 pour la construction d'un brise-lames à la Pointe de McKay, près de l'entrée de l'Etang de Judique, pour une somme de \$14,143. L'ouvrage entrepris devra avoir 725 pieds de longueur et 20 pieds de largeur au sommet, avec un L de 20 pieds de longueur à l'extrémité extérieure de coffrage à claire-voie complètement comblé de lest, avec pilotis à l'extrémité extérieure et protégé du côté nord par un talus en pierre; la substructure devra être de pin créosoté de la Caroline du Nord ou de la Virginie, et la superstructure de bois de construction du pays. La profondeur de l'eau à l'extrémité extérieure sera de 6 pieds 3 pouces à marée très basse. Les grandes mers montent de 4 pieds 6 pouces.

Jusqu'à la fin de l'année les entrepreneurs ont été occupés à l'achat des matériaux

et aux préparatifs de la construction. Dépense totale en 1897-98, \$181.

ANSE DE KELLY.

Distante d'environ deux milles et demi du centre de la ville actuelle de Yarmouth est l'anse de Kelly. Il y a de cinquante à cent ans, c'était le havre de l'endroit et sur ses rives on voyait tout ce qui composait la ville. A l'heure actuelle, ce n'est plus qu'un abri pour environ une douzaine de bâtiments de pêche, et il n'y a que quelques rares maisons dans son voisinage immédiat.

Les grandes mers montent de 16 pieds et les mortes-eaux de 13 pieds.

Le quai actuel, le seul qui reste, a été bâti antérieurement à la Confédération par le gouvernement provincial; c'est une vieille construction, fort délabrée bien que la charpente de la base soit encore passable, longue de 97 pieds, large de $22\frac{1}{2}$ pieds et haute de $15\frac{1}{2}$ pieds à l'extrémité du large, où à marée haute lors des grandes mers du printemps, il y a environ 12 pieds d'eau. La construction est en coffrage de bois non équarris, rempli de pierres, et non planchéié. Juste au sud-ouest du quai est un caisson construit pour protéger la plage, long de 118 pieds, haut de 4 pieds et large d'environ 8 pieds; les trente pieds de ce caisson avoisinant le quai ont été détruits par les vagues.

Dans le cours de l'exercice finissant le 30 juin 1898, un montant de \$299.72 a été dépensé à construire en partie le sommet du quai—brise-lames et à renouveler et réparer sur une étendue de 100 pieds les ouvrages de protection de la plage joignant le quai. On

se sert peu de ce quai qui est d'une minime importance.

LITTLE NARROWS.

Little Narrows, comté de Victoria, est un rétrécissement du chenal Saint, Patrice du Lac du Grand-Bras-d'Or, à un endroit situé à sept milles à l'est du village de Whycocomah.

Le quai public a été bâti en 1897-98 du côté sud des passes ; il consiste d'une pile longue de $47\frac{1}{2}$ pieds, large de 20 pieds, construite sur la plage, et d'une pile-annexe de 82 pieds de longueur avec un retour de 40 par 20 pieds à l'extrémité extérieure où l'on a une profondeur de 14 pieds. Le niveau du lac est presque toujours le même.

Le quai sert à l'un des bateaux à vapeur de la Compagnie de Navigation à vapeur du Bras-d'Or, qui fait le service entre Petit-Bras-d'Or, Baddeck et Whycocomagh, et sert à l'embarquement du bétail et des produits de la ferme.

En août et septembre 1897, un montant de \$499.65 fut consacré à la reconstruction partielle et à la réparation du quai bâti sur pilotis et au renouvellement des pilotis de

trois coudes de l'abord sur cinq, et à la réparation du pavé de celui-ci.

MABOU.

Le port Mabou, comté d'Inverness, est situé sur le littoral occidental de l'Ile du

Cap Breton, à six milles au nord-ouest de Port-Hood.

L'entrée était anciennement à l'extrémité méridionale d'une chaîne de collines de sable, par un chenal tortueux, obstrué par un barrage qui n'était recouvert à marée basse que de quatre pieds d'eau.

En 1870, une exploration fut faite et un rapport soumis au ministère sur le projet

de percer un chenal à travers l'extrémité nord des collines de sable.

Les travaux commencèrent en 1872. Une jetée construite du côté sud du nouveau

chenal fut terminée en 1876, et l'ancien chenal fut fermé la même année.

De 1876 à 1894 des dépenses furent faites presque chaque année pour réparer la jetée, construire un clayonnage en fascines et en pierre du côté sud et des ouvrages de protection du côté nord du chenal et draguer.

Pendant l'année 1897-98, un montant de \$1,999.96 a été dépensé pour réparer les ouvrages de protection du côté nord et exhausser le clayonnage en fascines et en pierres

du côté sud du chenal.

Le minimum de profondeur de l'eau dans le nouveau chenal est de 8 pieds 3 pouces à maréé très bassse. Les grandes mers montent de quatre pieds.

MAITLAND.

Le village de Maitland, comté de Hants, population d'environ 1,500 habitants, se trouve du côté ouest de l'embouchure de la rivière Shubenacadie qui débouche du côté sud dans la baie Cobequid. La Baie est le prolongement à l'est du Bassin de Minas, large et important estuaire de la Baie de Fundy. Un quai public a été construit par le ministère des travaux publics de 1873 à 1876 au prix de \$6,342. Les communications avec Truro, chef-lieu du comté de Colchester se font par la voie publique, mais il faut d'abord traverser la rivière Shubenacadie, large de plus d'un demi-mille à cet endroit, au moyen d'un bateau traversier dont on peut se servir toute l'année à l'exception des quelques mois d'hiver. Du côté du comté de Hants le bateau passeur a toujours atterri sur la plage et à marée basse on éprouve beaucoup d'embarras à faire passer voyageurs et attelage du bateau sur la plage et vice versa.

Pour faciliter le passage de la rivière le département a dépensé dans le cours de l'année 1897-98 un montant de \$996.76 à construire un pont en coffrage pour le bateau traversier d'une longueur de 170 pieds et de 20 pieds de largeur. L'ouvrage est en partie le prolongement et la reconstruction d'un ancien quai privé mais son site au pied

d'une rue publique en fait un ouvrage public.

MARGARETVILLE.

Morgaretville, comté d'Annapolis est le village le plus considérable et le plus important du littoral sud de la Baie de Fundy depuis le goulet de Digby à la Baie de Scott. Il est à 42 milles du premier endroit, à 36 du dernier et à 8 milles au nord de Middleton, station importante et embranchement du chemin de fer Dominion Atlantic. Le village a une population d'environ 500 habitants qui s'occupent de pêche, de culture et, sur une petite échelle, du commerce de bois et d'un commerce général. En mars 1897, le ministère a passé un contrat pour la reconstruction sur une étendue de 185 pieds du côté du large des ouvrages complètement rasés par la tempête en octobre 1890, et en mars 1894. Prix du contrat, \$10,854. Dans le cours de l'exercice finissant le 30 juin 1898 les travaux furent terminés, la dépense totale se montant à \$6,474.20. La nouvelle pile a 185

pieds de longueur, 42 pieds de largeur et de 22 à 32 pieds de hauteur. Elle est bien et solidement construite d'un coffrage du genre ordinaire comblé de pierres. La jetée a maintenant une longueur totale de 425 pieds et atteint une profondeur de 28 pieds lors des grandes mers ordinaires qui montent d'environ 30 pieds. La construction étant élevée et à sec à marée basse sur presque toute sa longueur, est très peu endommagée par les vers, mais sa situation découverte sur un littoral sans sinuosités l'expose aux ravages des grosses mers venant du nord-ouest au nord-est.

ANSE DE MCNAIR.

L'anse de McNair, comté d'Antigonish, est située sur la rive ouest de la baie de

Saint-Georges, à 2 milles au sud du cap Georges.

Un brise-lames de 400 pieds de long fut construit du côté nord de l'anse en 1872-73. Des réparations y furent effectuées de temps à autre jusqu'en 1887-88, alors que l'ouvrage fut reconstruit sur une distance de 160 pieds à partir de l'extrémité extérieure. Durant les années 1890-94, l'extrémité extérieure du brise-lames, reconstruite en 1887-88, fut protégée au moyen de pilotis créosotés, et un talus en pierre fut posé sur la façade du côté du large. En 1896-97 un léger montant à été dépensé à exhausser le talus qui avait tassé.

Dans le cours de l'exercice 1897-98, un montant de \$499.80 a été dépensé à exhausser le talus du côté du large qui, reconstruit en 1887-88 avait encore tassé en certains endroits, et a relester les caissons du côté du large où le lest avait éboulé à travers le parement endommagé; et \$199.56 a acheter des matériaux pour servir à la réparation du parement du côté du large des ouvrages reconstruits en 1887-88.

La profondeur de l'eau à marée très basse le long du parement intérieure des ouvrages reconstruits en 1887-88 varie de 13 pieds à l'extrémité extérieure à 7 pieds à

l'extrémité intérieure. Les grandes mers montent de 4 pieds.

ANSE METEGHAN.

L'anse Meteghan, comté de Digby, est situé du côté sud-est de la baie Sainte-Marie, à 25 milles au nord de Yarmouth, à 20 milles au sud de Weymouth, à 3 milles de la rivière Meteghan et à 40 milles de Digby, chef-lieu du comté. La station la plus voisine du chemin de fer Dominion Atlantic qui suit une direction quasi-parallèle au littoral et qui a son terminus à Yarmouth, est à environ sept milles de distance. Les grandes mers ordinaires montent d'environ 21 pieds et les mortes-eaux de 18 pieds. Tout le littoral de la baie Sainte-Marie depuis Digby jusqu'à Yarmouth est occupé par une population dense; c'est, en réalité comme un village continu disséminé sur une distance de 65 milles. Meteghan est, après Digby et Weymouth l'établissement le plus considérable et plus important sur les rivages de la baie. Sa population d'environ 1,000 habitants se livre à la culture, à la pêche, à l'exploitation des bois de construction et au commerce en général. Les ouvrages, ici, comprennent un brise-lames et une jetée de débarquement, tous deux en coffrage, construits il y a 40 ou 50 ans par le gouvernement provincial et les habitants. La jetée a environ 300 pieds de longueur sur 20 pieds de largeur, le brise-lames de 20 à 26 pieds de largeur s'étend sur une distance de 925 pieds de la plage et a un retour de 85 pieds à son extrémité extérieure qui a 24 pieds de largeur et 30 pieds de hauteur, baignant dans une profondeur de 20 à 21 pieds à marée basse pendant les grandes mers ordinaires.

Depuis 1875, date où le ministère semble avoir pris les travaux du port sous son contrôle, les travaux ont été à maintes reprises prolongés et réparés, La dépense totale

faite par le ministère depuis la confédération est de \$23,313.

Pendant l'année, un montant de \$3,141.99 a été dépensé pour construire un pilier de soutènement tout le long de la façade externe du L du brise-lames principal; cette construction a été rendue nécessaire par les limnories qui avaient rongé les madriers de la base et par le tassement qui s'en est suivi du brise-lames qui a 100 pieds de long, 12 pieds de large et 22 pieds de haut. La partie supérieure du L a aussi été rebâtie sur une largeur de 35 pieds et une hauteur de 4 pieds, ce qui l'a exhaussée au niveau de la principale construction. La partie nouvelle est bien et solidement construite en cof-

frage de bois rond, avec de bonnes défenses, lestée et lambrissée à parements jointifs sur toutes les façades externes.

La partie inférieure de la façade du côté du large du brise-lames principal jusqu'à une hauteur de quelques 12 pieds audessus du niveau de l'eau à marée basse lors des grandes mers a été endommagé par les limnories.

Dans le cours de quelques années qui vont suivre, il faudra dépenser plusieurs milliers de dollars si l'on veut conserver ces importants ouvrages. Le long de la façade interne du principal brise-lames, là où les bateaux accostent pour prendre les bois de construction, les madriers, les pilotis, etc., l'eau a une profondeur de 12 à 16 piods à marée haute à l'époque des grandes mers.

MORDEN.

Morden ou French Cross, comté de Kings, population 120 habitants, est situé sur le littoral sud de la Baie de Fundy, à 50 milles à l'est du Goulet de Digby et à 9 milles au nord de la station d'Aylesford sur le chemin de fer Dominion Atlantic. Les grandes mers montent de 33 pieds, les mortes-eaux de 25 pieds.

Le brise-lames ici fut commencé en 1846, à frais communs, par les habitants et le gouvernement provincial. Il est construit de bois rond en coffrage, comblé de lest et varie de largeur au sommet, de 28 pieds qu'il est près de la plage à 45 pieds à l'extrémité extérieure où il a 26 pieds de hauteur. Du 1er juillet, 1867, au 30 juin 1897, le ministère a dépensé pour cette jétée une somme de \$8,583.45 dont \$5,560.06 pour les constructions et \$3,023.39 pour renouvellements et réparations.

Pendant l'année 1897-98 un montant de \$1,992.75 a été affecté comme suit : (a) Compléter les ouvrages commencées en 1896-97, pour boucher une brèche longue de 121 pieds faite au milieu de la jetée en février et octobre, 1895, par de violentes tempêtes. (b) Compléter quelques autres menues réparations aux autres parties de la construction.

(c) Enlever à la pelle partie du gravier du côté est des ouvrages qui obstruent actuellement l'accès des bâtiments qui cherchent à mouiller sur ses bords.

WALLACE-NORD.

Wallace-nord, comté de Cumberland, situé sur le côté nord du port de Wallace, juste vis-à-vis le village proprement dit de Wallace, fait des travaux de culture sur une grande échelle. Un quai public a été construit par le ministère entre 1888 et 1890 au prix de \$3,577.79. La longueur du quai est maintenant de 345 pieds, dont les 180 pieds qui donnent sur le large et qui longent le chenal creusé par les drageurs peuvent être utilisés par les petites embarcations pour prendre leur chargement. Pendant l'année 1897-98 un montant de \$265.88 a été dépensé pour la construction d'un plan incliné sur pilotis à l'usage du bateau traversier sur le côté ouest ou supérieur du quai. Par suite d'obstacles imprévus lors de l'acquisition des matériaux les travaux n'ont pu être terminés avant la fin de l'exercice; à cette époque, cependant, tous les matériaux avaient été achetés et les préparatifs avaient été faits pour activer le parachèvement des travaux.

OGILVIE.

La jetée d'Ogilvie, comté de King, se trouve à 55 milles à l'est du Goulet de Digby, entre Victoria et Harbourville, et à 11 milles au nord de la station d'Aylesford sur le chemin de fer Dominion Atlantic.

Vers 1854 une jetée qui sert de brise-lames a été construites ici dans une direction nord-ouest à partir du littoral de la Baie de Fundy à frais communs, par les habitants et le gouvernement provincial. Elle a 270 pieds de longueur, environ 35 pieds de largeur en moyenne, et environ 27 pieds de hauteur à l'extrémité extérieure qui est à sec à marée basse. Les grandes mer montent de 39 pieds et les mortes-eaux de 33 pieds.

Aucunes réparations ne furent faites à la structure primitive qui tomba en ruines et fut rongée par les vers en maints endroits. Ce qui obligea fréquemment le ministère à renforcer et à réparer la jetée ; les dépenses jusqu'au 30 juin 1897, pour travaux de réparation, de renouvellement, etc., s'élèvant à \$4,251.63.

Pendant le présent exercice un montant de \$1,537.39 a été dépensé pour la construction d'une pille de soulèvement du côté est du brise-lames qui penchait et menaçait de s'écrouler dans le bassin. La nouvelle pile ou contrefort, long de 153 pieds, large de 10 pieds, et la construction sur toute sa hauteur a été très solidement bâtie en coffrage rempli de pierres, et le brise-lames est maintenant dans un assez bon état.

OYSTER POND (ÉTANG-AUX-HUÎTRES).

L'étang-aux-Huîtres, comté de Guysboro, est l'un des nombreux grands étangs sur la rive nord de la baie de Chedabucto qui forment les seuls havres pour les bateaux entre le Cap Argos du côté ouest de l'entrée méridionale du détroit de Canso et le port de Guysboro, distance de 15 milles.

En 1876, l'entrée de l'étang fut améliorée au moyen de dragage fait à la main et protégée par la construction, de son côté est, d'un brise-lames de 180 pieds de longueur; et en 1883-85 le brise-lames fut prolongé de 105 pieds sur un fond de niveau, à sec à eau basse. La largeur de la construction intérieure est de 14 pieds, et celle de l'annexe est

de 16 pieds. En 1896-97 le brise-lames a été réparé et renforcé.

Un contrat pour un montant de \$1,846 a été passé en février pour la construction d'ouvrage de protection de la plage du côté ouest de l'entrée; les travaux commencèrent en juin et étaient en marche à la fin de ce mois alors que la valeur estimative des ouvrages faits était de \$930.25 et la dépense totale encourue était de \$990.25.

LAC DE PORTER

Le Lac de Porter est une longue et étroite nappe d'eau s'étendant à peu près du nord au sud, et sise vers le centre du comté d'Halifax, ou environ à 15 milles à l'est de la cité d'Halifax. Il a environ 17 milles de longueur et de un quart à un demi-mille, de largeur et il est navigable pour les vaisseaux d'un tonnage moyen jusqu'à sa source.

A l'état normal le lac conserve un niveau presque uniforme de quelques pouces plus élevé que la haute-marée des mortes-eaux ordinaires et se jette directement dans l'Atlantique en passant sur un lit de sable et de gravier large de cent à deux cents pieds.

Depuis 1880 la sortie du lac a maintes fois été si complètement obstruée par le sable et le gravier que le niveau de l'eau a haussé d'un à deux pieds, causant l'inondation de ses rives, de la voie publique, emportant de nombreux ponceaux et endommageant aussi les moissons des terrains bas avoisinants.

De 1880 à 1897 le ministère a dépensé à trois ou quatre reprises de faibles montants pour déboucher la sortie par le dragage à la main, et en 1897-98 un montant de \$100 fut employé à faire un semblable travail pour procurer un léger soulagement temporaire aux victimes de l'inondation des rives du lac.

PORT-HOOD.

Port-Hood, le chef-lieu du comté d'Inverness, est sur la côte ouest de l'Île du Cap-

Breton, à 20 milles au nord de l'entrée septentrionale du détroit de Canso.

Le havre était autrefois sûr, l'île de Smith, qui a deux milles de longueur et forme son côté occidental, ayant été reliée à la terre ferme par une digue de sable. En 1839, les vagues firent une brèche à travers cette digue. L'ouverture, d'abord étroite, s'agrandit graduellement sous l'action des courants de marée jusqu'à ce que la digue eût été occupé par 15 pieds d'eau. Le havre est maintenant peu sûr par les grands vents du nord, sauf dans une petite anse du côté est de l'île de Smith.

La jetée qui se trouve du côté est du havre fut commencée par le gouvernement provincial en 1865-66. Elle avait primitivement 550 pieds de longueur et 24 pieds de largeur, avec un L à l'extrémité extérieure de 160 pieds de long et 25 pieds de large. Elle est tombée sous le contrôle du gouvernement fédéral en 1871, et à partir de cette époque des réparations considérables et des renouvellements y ont été faits, y compris la construction d'une nouvelle pile de 125 x 25 pieds à l'extrémité extérieure, en 1873; la pose de grosses pierres en talus de chaque côté, en 1883-84; la construction d'une pile de

50 x 22 pieds à l'extrémité sud du L, en 1888-89, et la construction d'une pile de

71 x 24 pieds à l'extrémité extérieure, en 1889-90.

Pendant l'année 1897-98 un montant de \$400 a été dépensé pour enfoncer des pilotis sur une distance de 123 pieds de parement extérieur posé sur un pilotis déjà existant pour faire de menues réparations au pavé et pour remplacer une faible quantité de lest, et un montant de \$40 pour des réparations urgentes au pavé de l'extrémité extérieure des ouvrages.

PORT-JOLI.

Port-Joli est un havre long de six milles, du nord au sud, large d'un mille, sis à l'angle méridional du comté de Queen. Près de son entrée est un établissement disséminé dont la population d'environ 250 âmes s'occupe surtout de culture et du commerce de bois. Il y a près de trente ans le gouvernement provincial a construit un petit quai comprenant trois piles isolées de coffrage mal bâti de 15 à 20 pieds carrés et d'environ 8 pieds de haut. Elles étaient à une hauteur d'environ 200 pieds du niveau de la marée haute et étaient de très peu d'utilité. Pendant l'année 1897-98 le ministère a dépensé 8300 à la reconstruction de ces trois piles dans le but de prolonger subséquemment le quai jusqu'au rivage. Du côté de la façade de la pile extérieure à marée haute il y a environ 9 pieds d'eau. Les grandes mers montent de 7 pieds.

PORT L'HÉBERT.

Port l'Hébert est un havre qui a six milles de longueur du nord-ouest au sud-est par environ un demi-mille de largeur, et qui se trouvent sur le littoral sud-est de la Nouvelle-Ecosse sur la ligne de division des comtés de Queen et Shelburne. A sa limite extreme du côté du comté de Queen est un petit quai privé, long d'environ 500 pieds, mal construit d'une pile et d'un coffrage. Ce quai sert au chargement des produits de deux moulins à scie, érigés dans un rayon d'un mille, appartenant à des particuliers. Les cargaisons se chiffre à un milion de pieds par année. Au bout du quai l'eau a une profondeur d'environ 16 pieds à marée basse lors des grandes mers, mais le chenal qui y conduit etant étroit, tortueux et obstrué par des rochers, les bâtiments y accèdent avec quelque difficulté. Pendant l'année le ministère a dépensé un montant de \$500 pour l'enlevement du chenal de quelques-uns des pires rochers. Ce travail a été fait par l'" Aide," barge de sauvetage à vapeur, appartenant à des particuliers de Liverpool.

PORT LORNE.

Port Lorne, est un établissement d'environ 300 âmes situé sur la Baie de Fundy, sur le littoral du comté d'Annapolis, à 32 milles du Goulet de Digby et à six milles au nord-ouest de la station du Paradis sur le chemin de fer Dominion Atlantic. Un briselames fut commencé en 1835, à frais communs, par les habitants et le gouvernement provincial. En 1873 et en 1874 le ministère a dépensé \$3,500 pour le prolonger ; en 1879-80 un montant de \$745.76 en réparations ; en 1882-83 l'ouvrage fut encore prolongé au prix de près de \$5,000, et depuis il a été réparé à maintes reprises. La jetéebrise-lames proprement dite a maintenant une longueur totale d'environ 310 pieds et une largeur de 36 pieds et 25 pieds de hauteur à l'extrémité du large. Afin de faire dévier le courant qui durant les inondations emportaient les embarcadères du côté est de la jetée et menaçait de miner et détruire le brise-lames proprement dit, un déversoir en coffrage, long de 110 par 10% pieds de largeur et environ 16 pieds de hauteur a été construit à environ 150 pieds du côté de l'est. Pendant le dernier exercice un montant de \$2,999.87 a été dépensé pour la construction d'une pile de soutènement, du côté du large a l'extrémité du brise lames, longue de 178 pieds, haute de 27 pieds et large de 13 pieds. Le sommet de la pile extérieure fut aussi rebâti, nivelé et relié au même niveau a la pile nouvelle. Le reste du parement du côté du large jusqu'au bout de la construction, aussi bien que l'extrémité elle-même fut doublé à parements jointifs. L'arête extrême, haute de quatre pieds, a été renouvelé et un nouveau couronnement, et de nouveaux poteaux d'amarres ont été posés. La moitié de la construction du

côté de la plage a été parqueté de nouveau et diverses autres réparations ont été faites. Ce brise-lames est maintenant dans le meilleur état possible.

PORT MAITLAND.

Port Maitland, comté de Yarmouth, village important et prospère de pêcheurs et d'agriculteurs, ayant une population d'environ 400 âmes, est situé du côté sud-est de l'embouchure de la Baie de Fundy, à 12 milles au nord du chef-lieu du comté de Yarmouth.

Les grandes mers montent de 18 pieds et les mortes-eaux de 13 pieds.

Les travaux du havre ont été commencés vers l'an 1859 par le gouvernement provincial et comprennent deux brise-lames en coffrage, un à l'est, et l'autre, le brise-lames principal, à l'ouest. Le premier a 400 pieds de longueur et 20 pieds de largeur environ, le second long de 500 pieds, large de 22 à 25 pieds, a un retour long de 54 pieds, large de 24 pieds et haut de 27 pieds, le long duquel l'eau, à marée haute lors des grandes mers ordinaires, a 19 pieds de profondeur; ces brise-lames ou jetées entourent un joli havre à marée haute de 2½ acres d'étendue.

Pendant l'année un montant de \$3,600 a été dépensé pour d'importantes réparations et des renouvellements aux brise-lames, à celui de l'ouest ou brise-lames principal et à celui qui se trouve du côté est du havre. Au brise-lames principal a été ajouté une pile de soutènement reposant sur 147 pilotis enfoncés jusqu'à une couche résistante, le long du parement extérieur du L, la dite pile longue de 78 pieds, large de 12 pieds et de la même hauteur que le quai pour parer au tassement du sol trop mobile, et à la destruction des pièces du bas par les limnories. Le côté intérieur ou septentrional de l'extrémité la plus voisine de la rive de ce brise-lames a aussi été rebâtie et renfoncée, et le long du côté du large ou côté ouest du brise-lames principal une pile de soutènement ou contrefort a été bâti, sur une longueur de 364 pieds, une largeur de 10 pieds et une hauteur variant de 7 à 16 pieds. Cet ouvrage avait aussi été nécessité par les ravages des limnories.

Sur le brise-lames ou quai de l'est un T de 50 pieds de longueur sur la façade, de 20 pieds de largeur et d'environ 15 pieds de hauteur a été construit. Il est en coffrage comblé de bonnes pierres, avec défenses, lest et parements jointifs. Pour parer au tassement, inconvénient que présentait l'ancienne pile, il a été construit sur 21 piliers enfoncés jusqu'à une couche résistante, et du niveau de la plage. Une longueur d'environ 30 pieds du dit brise-lames à l'extrémité la plus voisine de la rive a été reconstruite. Si l'on excepte quelques réparations diverses qui sont encore à faire, cette construction est en parfaite condition. Les travaux du havre à Port Maitland sont d'une importance considérable, et justifient bien toutes les dépenses qu'on y a faites jusqu'ici.

Pendant les mois d'août et septembre 1897, le ministère a aussi construit un phare à l'extrimité extérieure du L du brise-lames principal; prix \$256.58 défrayé par le

ministère de la Marine et des Pêcheries.

PUBNICO HEAD.

Pubnico Head est situé à l'extrême midi du comté de Yarmouth, à environ 20 milles au sud-est du chef-lieu. Il a huit milles de long du nord au sud par trois-quarts de mille à un mille et demi à l'intérieur. Tout au bout est un établissement de 500 ou 600 habitants qui se livrent à la culture, à l'exploitation des forêts et à la pêche. Le chemin de fer Coast à une station ici, à 31 milles de Yarmouth. Il y a dix ou douze ans, un petit quai a été construit par les habitants, aidés probablement du gouvernement provincial. Il avait 57 pieds de long, 28 pieds de large et $12\frac{1}{2}$ pieds de haut à l'extrémité du large, et comprenait un abord en pierre de 15 pieds de longueur, un de 21 pieds et une pile grossièrement bâtie de coffrage en bois ronds longue de 21 pieds.

Dans le but d'augmenter l'accommodation qu'offrait le quai et de prolonger le temps pendant que les goêlettes pouvaient s'en approcher et y mouiller, le ministère durant le dernier exercice a dépensé un montant de \$895 à la réparation complète de la vieille

construction et à la construction d'une pile additionnelle et une travée à l'extrémité du large. La nouvelle pile a 28 pieds de large en travers du quai, 18 pieds de long sur le sens de sa longueur, et 15 pieds d'élevation, donnant une profondeur d'environ 11 pieds d'eau au bout du quai à marée haute lors des grandes mers ordinaires. La travée qui relie la nouvelle pile à l'ancienne construction a 9 pieds de longueur. A marée basse là profondeur de l'eau n'est que de deux à trois pieds au bout du quai. Les nouveaux ouvrages ont été bien et solidement construits et sont très avantageux pour les gens de l'endroit.

PUGWASH.

Pugwash comté de Cumberland, est une ville près de 2,000 âmes, située du côté sud du détroit de Northumberland, à 50 milles à l'ouest de Pictou, à 10 milles à l'ouest de Wallace et à 20 milles à l'est de la baie Verte. C'est le terminus d'un des embranchements de la division Oxford et New-Glasgow du chemin de fer Intercolonial.

De dix à quinze millions de pieds de planches sont expédiées tous les ans de cet

endroit en Europe.

Jusqu'à l'an dernier le seul quai d'où le bois pouvait être expédié était celui du chemin de fer Intercolonial, et comme le quai n'avait que 60 pieds de front, il n'y avait place que pour un seul navire à la fois et souvent un ou deux autres navires attendaient leur tour.

Afin de faciliter cet important commerce d'exportation, au mois de mai 1897 le ministère a passé un contrat de \$8,640 pour la construction d'un quai additionnel, et les travaux ont été commencés par les entrepreneurs dans le cours du mois de juin, et terminés en décembre de la même année. Le quai est solidement construit en coffrage lesté de pierre et a 145 pieds de long, 50 pieds de large et l'eau à son extrémité extérieure, à marée basse lors des grandes mers a 16 pieds de profondeur. A mi-distance entre le niveau de l'eau haute et celui de l'eau basse jusqu'aux fondations, la construction est en bois créosoté, vu le grand nombre et la voracité des limnories. Le quai est relié par une voie latérale ou chemin de fer Intercolonial, et il a déjà rendu beaucoup de services aux gens de l'endroit.

SUMMERVILLE.

Summerville, comté de Hants, est un village de 400 à 500 âmes, situé sur la rive droite de la rivière Avon, à environ mi-chemin entre Windsor et l'embouchure de la rivière. Les habitants, aidés par le gouvernement provincial, y construisirent un quai public, antérieurement à la Confédération. Ce quai a 275 pieds de long, 29 pieds de large et 20 pieds d'élévation à l'extrémité du large, ou à marée haute il y a environ 18 pieds d'eau. Des réparations considérables y furent faites par le ministère en 1890 au prix de \$3,414.52.

Durant l'exercice terminé le 30 juin 1897, un montant de \$100.02 a été dépensé pour renouveler certaines parties du plancher qui étaient vermoulues et dangereuses, et

pour boulonner quelques nouveaux pilotis servant de défenses.

TREE FATHOM HARBOUR.

Three Fathom Harbour, comté d'Halifax, est situé sur la plage de l'océan Atlantique a environ quinze milles à l'est du port d'Halifax. Il est formé d'îles reliant des bancs de graviers, et bien qu'étroit, est bien protégé de tous côtés et les petites embarcations qui visitent la côte peuvent y entrer et en sortir quelque soit la marée. C'est le rendezvous d'un grand nombre de pêcheurs, surtout de ceux qui habitent la région environnante, et pendant la saison de la pêche c'est une place d'affaires.

Pour empécher la mer de dépasser l'étroite plage de galets qui sépare le havre de l'océan, le ministère, en 1878, fit bâtir un coffrage le long du sommet de cette plage. Cette construction fut prolongée et réparée en 1889 et sa longueur totale est de 6,050

pieds; elle est d'un bout à l'autre en coffrage de bois ronds.

Pendant le dernier exercice, un montant de \$500.19 a été dépensé à exhausser et à réparer de fond en comble 200 pieds en longueur de cette construction que la mer avait minée. Il faut encore dépenser \$500 à de nouvelles réparations et à la construction d'une courte pile de retour à son extrémité pour empêcher que la mer en la contournant ne la batte en brèche par en arrière.

ANSE-AUX-TRUITES (TROUT COVE).

L'Anse-aux-Truites, comté de Digby, qui est une petite indenture de 1,000 pieds de long, et de 600 pieds de profond, sur la ligne côtière de la Baie de Fundy, est située à michemin entre le Goulet de Digby et Petit Passage. C'est ici que se trouve le seul brise-lames offrant un abri aux bateaux de pêche entre les deux endroits ci-dessus mentionnés. Ce brise-lames se trouve à 18 milles au sud-ouest du goulet.

Les grandes mers montent de 23 pieds et les mortes-eaux de 19 pieds.

L'établissement est avoisinant l'anse—Centreville—a une population d'environ 300

habitants, qui vivent de pêche et de culture.

La flotte de pêche comprend de 25 à 30 bateaux de 16 à 18 pieds de quille, deux goélettes d'environ 30 tonneaux chacune, ainsi qu'un petit bateau à vapeur qui, durant la saison, fait la navette entre l'anse et Saint-Jean, Halifax, Yarmouth et Lunenburg, transportant des marchandises, du poisson, des bois de construction, etc. Il y a une manufacture très prospère de conserves de haddocks fumés et de de harengs saurs. A une faible distance de l'anse est un endroit excellent pour la morue, le haddock, la merluche, le homard, etc. Un brise-lames a été commencé en 1856 par les habitants, assistés du gouvernement provincial. Il a été prolongé par le ministère en 1876 sur une distance de 178 pieds; en 1880 et de nouveau en 1881 des réparations considérables furent faites à l'ancienne partie du brise-lames dont 100 pieds avaient été détruits en 1879. Depuis cette dernière époque le ministère l'a souvent fait réparer. Pour le rendre plus utile le ministère résolut de le prolonger et le 12 avril 1896, un contrat a été accordé à MM. Reid et Archibald au prix de \$3,896 pour la construction d'une pile additionnelle longue de 100 pieds. A venir au 1^{er} juillet 1898, on s'était procuré le bois, mais les travaux n'étaient pas encore commencés. Avec la nouvelle annexe le brise-lames aura une longueur totale de 474 pieds du côté nord, une longueur d'environ 30 pieds au sommet et une élévation de 28 pieds à l'extrémité extérieure, où à marée haute pendant les grandes mers l'eau aura 24 pieds de profondeur.

WALLACE.

Le port de Wallace, comté de Cumberland, est situé du côté sud du district de Northumberland, à peu près à mi-chemin entre le port de Pictou et la baie Verte. Il se trouve à l'embouchure de la rivière Wallace, et est bien protégé contre tous les vents.

Du côté sud du port, qui a \(\frac{3}{4}\) de mille de largeur, est situé le village de Wallace, avec une population d'environ 800 habitants. Les principales industries de la localité sont la culture et l'extraction et l'exportation du grès, qui se rencontre en abondance dans les environs.

Afin de faciliter la communication avec le côté nord du port, où se trouve un établissement populeux, au mois de mars 1897, le ministère passa un contrat pour la construction d'un quai pour le bateau traversier moyennant la somme de \$2,329. En septembre 1897, ce quai était terminé. La construction à 320 pieds de longueur ; elle se compose du côté de la rive d'une pile et d'une travée de 18 pieds de largeur, et du côté du large d'une charpente sur pilotis de 150 pieds de longueur. Les 90 pieds de l'extrémité extérieure ont une largeur double et forme un plan incliné où le bateau traversier pourra accoster à toute phase de la marée.

WHITEWATER.

Whitewater, comté de King, est un petit établissement de 200 ou 300 habitants qui s'occupent de culture et de la coupe des bois. Il est situé sur la rive occidentale du

Bassin de Minas, à environ trois-quarts de mille au sud du Cap Blomidon et à 10 milles

au nord-est du village de Canning.

Pour faciliter l'exportation du bois et pour des fins générales, le ministère a dépensé durant le dernier exercice la somme de \$3,999.08 pour la construction d'un quai public long de 285 pieds, large de 20 pieds avec un L au bout long de 35 pieds, où à marée haute lors des grandes mers ordinaires l'eau a 17 pieds de profondeur. Ce quai est construit de piles et de travées, les piles étant en coffrage solide de 19 pieds de largeur et les travées ayant 19 pieds d'ouverture. Le travail a été fait à la journée ; il est bien fait et coûte peu.

WINDSOR.

Windsor, chef-lieu du comté de Hants, qui a une population de 4,500 âmes, est une ville importante située à la tête de l'extrémité de la rivière Avon, sur le chemin de fer Dominion Atlantic, à 46 milles au nord-ouest d'Halifax. Les exportations enregistrées à ce pott durant l'année terminée, en décembre 1896 se sont élevées à 131,000 tonnes. Dans le voisinage il y a des carrières considérables de gypse qu'on

expédie par eau à raison de 120,000 tonnes par année.

Une couple de millions de pieds de bois, mesure anglaise, forme aussi partie des exportations annuelles par eau. Jusqu'à il y a environ 12 ans passés, les quais de la ville étaient comparativement exempts de vase, et à marée haute, les plus gros bâtiments pouvaient y accoster pour prendre ou décharger leur cargaison. Durant les quelques dernières années, sans doute par suite de la construction du nouveau pont desservant la voie publique, la boue s'est accumulée au devant des quais de telle facon que ce n'est que lors des grandes mers que des vaisseaux d'un tonnage ordinaire peuvent s'en

approcher ou s'en éloigner.

Plusieurs des principaux expéditeurs et marchands ont, à plus d'une reprise, dépensé cent ou deux cent dollars pour creuser près des quais et enlever la vase, mais il s'en fait de nouveaux dépôts et la dépense est rendue inutile. Dans le but de débarrasser les quais de la vase qui s'y accumule, le ministère a dépensé un montant de \$3,299.77 pour construire un déversoir dans le courant depuis la culée du côté de Falmouth du pont desservant le chemin public, faisant avec le pont un angle de 45 degrés; la base est en clayonnage et le sommet en coffrage. Vû les forts courants de flux et de reflux, et les sables mouvants sur lesquels les ouvrages s'élèvent, cette construction a présenté d'immenses difficultés. La longueur des ouvrages terminés durant l'année est de 89 pieds ; les coffrages de la base étaient placés sur une longueur de 63 pieds, et le clayonnage et les fondations en pierre, sur une nouvelle longueur de 50 pieds, étaient prêts à recevoir les coffrages inférieurs. La longueur projetée est de 600 pieds, et il n'y a pas de doute qu'avec cette longueur le but qu'on se propose sera atteint.

PORT DE YARMOUTH-PROTECTION DE LA PLAGE DE STANWOOD.

La ville de Yarmouth est située à l'extrémité sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse. Cette ville prospère a une population d'environ 7,000 âmes, et c'est après Halifax la plus grande et la plus importante ville de la province. C'ett le terminus du chemin de fer Dominion Atlantic et le siège du bureau principal de la compagnie de navigation de Yarmouth, dont les magnifiques bateaux, construits sur la Clyde, font des voyages réguliers à Boston d'un bout de l'année à l'autre.

Il y a plusieurs manufactures importantes, mais le commerce principal est un commerce d'exportation. Il y a ici des propriétaires de navires dont les tonnages réunis

dépassent ceux de n'importe quel autre endroit au Canada.

A marée basse, le havre qui voit les grandes mers monter de 16 pieds et les morteseaux de 13 pieds, ne présente que des flaques d'eau boueuses couvertes de zostèresmarines. Le port consiste en une succession de bancs de galets et de graviers (Plage de Stanwood) occupant environ un mille de longueur, et reliant l'extrémité nord de l'He du Cap Fourchu, qui elle aussi a un mille de longueur, à l'extrémité sud de Stony Point sur la terre ferme et séparant le port de la Baie de Fundy.

En 1867, l'on constata que la partie de la plage entre le Cap Fourchu et la Pointe de Pierre s'usait graduellement et qu'à moins d'y mettre des entraves la mer finirait par emporter la plage d'assaut et par détruire le port. Afin de protéger celui-ci, le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse fit commencer la construction d'un ouvrage en coffrage de 200 pieds sur la Pointe de Pierre. De 1873 à 1875, le ministère des travaux publics fit prolonger cet ouvrage de 2,800 pieds jusqu'au Cap Fourchu et fit ajouter des contreforts pour arrêter le déplacement du gravier.

De 1875 à 1888, il fallut, au prix de plus de \$25,000, réparer et renforcer à divers intervalles les ouvrages de protection bien qu'ils eussent été solidement construits de

pierre et de coffrage lesté, avec pilotis du côté du large.

De 1888 à 1896, on ne fit pas d'autres travaux de réparation aux ouvrages protection de la plage qui tombèrent en ruines ; la mer y ouvrant des brèches en plusieurs endroits. Durant l'exercice 1896-97, un montant de \$2,983.62 fut consacré aux réparations les plus urgentes, et en 1897-98, un nouveau montant de \$3,234.51 fut dépensé pour continuer et compléter ces réparations. Ce dernier montant servit à reconstruire les ouvrages de protection sur une longueur de 50 pieds à leur extrémité est et à bâtir un éperon saillant à angle droit de la dite extrémité sur une distance de 175 pieds. Le nouvel éperon large de 25 pieds et haut de 11 pieds, est solidement construit de troncs d'arbre non équarris et de coffrage lesté de pierres. Cet éperon était construit dans le but de protéger la plage du côté nord-est du principal ouvrage par l'accumulation du gravier et en divisant les vagues avant qu'elles ne s'y jettent avec furie. Les résultats ont ordinairement répondu à l'attente ; le gravier s'est accumulé à une profondeur de douze pieds à l'endroit où le clayonnage se réunit à l'ouvrage principal, faisant ainsi disparaître tout danger d'avarie ultérieur. Le vote d'un montant additionnel de 300 à 400 dollars sera nécessaire pour permettre de parachever durant l'année prochaine les réparations au pricipal ouvrage de protection et d'en recouvrir de madriers l'extrémité est afin d'empêcher le eaux de balaver le lest.

PROVINCE DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

ANNANDALE.

La jetée d'Annandale, comté de King, est située sur la rive nord de la Grande Rivière, près de son entrée dans la baie Boughton. La jetée que le gouvernement provincial fit primitivement construire tomba sous le contrôle du gouvernement fédéral en 1883. Elle consiste en un abord de 300 pieds de longueur et de 23 pieds de largeur avec une tête donnant sur le chenal de 140 pieds de long et d'une largeur moyenne de 36 pieds.

L'abord (à l'exception d'une petite travée de 18 pieds de long, planchiée) est construit en charpente à parements jointifs, remplie de fascines, de pierres et d'argile, le chemin aussi est argileux, tandis que la tête de la jetée est formée en partie de coffrage, en partie de pilotis, le tout couvert de planches clouées aux solives du tablier. Le long de la façade donnant sur le chenal il y a une profondeur de 7 pieds d'eau à marée basse, grandes mers, et de 12 pieds à marée haute, grandes mers, qui à cette endroit montent de 5 pieds.

Comme cette jetée était très vieille, lorsque le ministère en a pris le contrôle et qu'elle est exposée aux attaques des tarets, il a été nécessaire d'y faire des réparations presque tous les ans, pour qu'elle puisse servir au trafic, et pour empêcher l'extrémité du

large, qui repose sur des pilotis, de tomber dans le chenal.

Durant l'automne de 1897 la somme de \$100.06 a été dépensé pour poser 27 piliers ou supports sous les pièces de couronnement et les solives du tablier à différends endroits de la tête de la jetée, à remplacer trois solives vermoulues et à l'achat de 1,000 pieds, mesure anglaise, de la jetée là où il était brisé et dangereux. Ces réparations, cependant, ne sont que temporaires, car il faudra avant longtemps reconstruire entièrement la tête de la jetée.

BELFAST.

La jetée de Belfast, située dans le comté de Queen, connue sur les lieux sous le nom de quai de Halliday, se trouve sur la rive sud de la baie Orwell, à environ un mille du village d'Eldon. Cette jetée fut construite par le gouvernement de l'Ile du Prince-Edouard antérieurement à la Confédération, et le ministère en prit charge en 1883. Elle a une longueur de 600 pieds avec un L de 28 à 30 pieds de largeur par 145 pieds de profondeur, faisant face au chenal, qui à cet endroit a une profondeur de 5 pieds à marée basse, grandes mers, et 14 pieds à marée haute.

La tête de la jetée avait primitivement une longueur de 140 pieds mais elle fut raccourcie de 10 pieds quand on la recouvrit en 1889; et par suite la partie immergée de l'ancienne construction du côté nord-est rendait impracticable tout accès à cette partie de la jetée à marée basse, car il était à craindre que les bâtiments en s'en approchant

n'éprouvassent des avaries.

Durant l'année une nouvelle pile, large de 28 pieds et longue de 15 pieds et d'une hauteur moyenne de 15 pieds, a été construite à la tête de la jetée à l'extrémité est de façon à recouvrir le lest et les pièces de charpente qui gênaient l'accès. Cette partie de la jetée a ainsi été mise dans un état passable pour le traffic ; avantage considérable quant sévit la tempête pour le bateau à vapeur "Jacques-Cartier" qui amarre trois fois par semaine à la jetée de Belfast, et allant à Charlottetown et à d'autres endroits situés sur le bord de la baie Orwell, et en revenant. Diverses réparations ont aussi été faites à la chaussée et le coût de ces réparations en 1897-98, y compris la construction d'une pile nouvelle s'est élevé à \$499.45.

Pour rendre la jetée encore plus utile il faudra draguer du côté de l'intérieur le long de la tête et sur tout l'espace qu'abrite le L; de plus, il faudra pour enpêcher les objets flottante à la dérive d'envahir cet espace, boucher l'ouverture que présente la jetée à environ 200 pieds de la pile de tête.

BAIE VIEW.

La jetée Bay View, comté de Queen, est située du côté est près de l'embouchure de la rivière Hope qui se jette dans le port de New-London, à environ $3\frac{1}{2}$ milles à l'est de l'entrée du dit port. La longueur total de la jetée est de 509 pieds et sa largeur de 20 pieds le long de 409 premiers pieds à compter de la rive, puis elle augmente graduellement jusqu'à l'extrémité du large où elle est de 35 pieds.

La construction n'est pas exposée aux grosses mers, mais à mrée haute, lors de grandes mers, quand la tempête souffle du nord à l'ouest, la chausséee, qui consiste en un remblai d'argile et de gravier, moins une faible partie du côté du large, est d'habitude endommagée.

Au début de l'automne de 1897, une inondation et un tassement se sont produits dans de semblables circonstances. De la pierraille et de l'argile entassées ont servi à réparer les dommages et le coût de ces travaux a été de \$20.01; quelques unes des planches du tablier, des pièces de défense, etc., qui s'étaient détachées ont été clouées de nouveau.

BRAE.

Le havre de Brae, comté de Prince, se trouve à l'embouchure de la rivière Brae, du côté nord de la baie d'Egmont, à huit milles à l'est de West-Point et à environ 6 milles au sud de la station Coleman sur le parcours du chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard. Un certain espace où l'eau a une profondeur de six pieds a marée basse, à l'embouchure de la rivière est bien abrité par "l'île Brale"; ce serait un bon poste pour la pêche, un excellent refuge pour les petits bateaux aussi bien qu'un emplacement convenable pour expédier le surplus des produits de la région, si l'accès n'en était abstrué par un banc de sable, à fleur d'eau à marée basse, et s'étendant sur toute la largeur de l'entrée du port qui est parallèle au rivage mais à une distance d'environ 400 pieds de l'extrémité est de l'île.

En 1890, dans le but d'améliorer le havre, les habitants de la région environnante ont entrepris de construire un brise-lames en fascines pour rétrécir l'entrée d'une lar

geur primitive de 800 pieds, et pour la creuser par l'augmentation du courant ainsi produite. Ils ont construit ce brise-lames sur une distance de 350 pieds et une largeur de 18 pieds, au moyen de perches, de fascines, et d'un peu de lest recouvert d'argile au sommet. Le ministère a prolongé cette construction de 200 pieds en 1891-92, et en 1895-96 il a fait réparer, ou, à proprement parler, reconstruire la partie primitivement élevée par les habitants. La plupart des matériaux requis pour ce prolongement avaient été acquis dans les premiers jours de l'hiver 1897-98 dans le dessein de faire les travaux de la section inférieure des ouvrages à travers le glace, en mars dernier. Par suite de la maladie grave du contre-maître chargé des travaux alors que la glace était en bonne état pour leur exécution, rien ne fut fait si ce n'est la préparation des matériaux suivants qui sont rendus près de l'emplacement du brise-lames, savoir :

5737 tonnes de bois d'équarrissage de 12 x 12 pouces.

85 poteaux en bois dur, de 20 pieds de longueur et de 9 pouces au bout le plus mince.

134 traverses de 24 pieds de longueur et de 10 pouces au bout le plus mince.

149 perches pour lest de 20 pieds de longueur et de 6 pouces au bout le plus mince.

46 longrines de 22 pieds de longueurs et de 10 pouces au bout le plus mince.

2,000 livres de fer $\frac{7}{8}$ de pouce et de 1 pouce.

12 tonnes de pierres pour lest.

Dépenses totale en 1897-98 pour main-d'œuvre et matériaux \$514.94.

HIGGINS SHORE.

La jetée de Higgins-Shore, comté de prince, se trouve sur la Baie d'Egmont, à environ 10 milles au nord du Cap Egmont et à environ 6 milles à l'ouest de la station Richmond sur le parcours du chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard. Sa largeur est de 20 pieds 6 pouces, et sa longueur de 453 pieds; l'eau a une profondeur de 2 pieds à marée basse, grande mers, et de 7 pieds à marée haute; les grandes mers montent de cinq pieds. Le jetée, construite par le gouvernement local, il y a plusieurs années est en charpente à parements jointifs sur les côtés et à l'extrémité du large, solidement reliés ensemble par des traverses de 10 pieds en 10 pieds, les centres et les longrines du milieu de chaque assise se prolongeant sur toute la longueur de la jetée; tout le corps de l'ouvrage est rempli de fascines et de pierre avec de l'argile au sommet pour former la chausée. Durant l'année un montant de \$400.02 a été dépensé pour exhausser de deux pieds les 150 pieds de la jetée du côté du large, on a aussi renouvelé la charpente de façade, les madriers de protection, les traverses et les défenses sur toute cette distance; la chaussée sur toute sa longueur a été réparée au moyen d'un ramblai de pierrailles et du gravier. Ce chemin qui était devenu impracticable est maintenant dans un état passable pour le trafic.

POINTE DE LEWIS.

La jetée de la pointe de Lewis, comté de King, se trouve du côté nord de la Rivière Cardigan à une faible distance en aval du Pont Cardigan (à la tête de la navigation et à environ huit milles de l'endroit où cette rivière se jette dans la baie Cardigan. Cette jetée a 575 pieds de longueur et consiste d'un abord long de 365 pieds, de deux piles au milieu de 35 pieds chacune et d'une pile de tête de 33 pieds de largeur. A l'extrémité large et sur les côtés de la pile extérieure l'eau a maintenant 12 pieds de profondeur à marée basse et 17 pieds à marée haute, grandes mers ; l'abord du chenal à la jetée et les mouillages de celles-ci ont été améliorés par le draguage en 1894-95. Durant l'année tout le sommet de la jetée, y compris les poutres des travées, le tablier, etc., a été renouvelé et la façade de la pile de tête a été munie de pilotis de défense de quatre pieds en quatre pieds avec des liaisons en bois dur, et la chaussée de l'abord a été réparée aux endroits voulus au moyen de pierre et gravier, de sorte que toute la jetée a été mise en bon état au prix de \$1,000.24.

MIMINEGASH.

Le havre de Miminegash, comté de Prince, se trouve sur la plage nord-ouest de l'Île, à environ 15 milles du Cap Nord et à 18 milles de West Point. Avant d'être amélioré par le ministère, ce n'était qu'un de ces nombreux étangs qui le long de la place se déchargent dans le détroit de Northumberland à travers des bancs de sable mouvant dont les chenaux changent souvent de cours et sont par fois obstrués quand s'élèvent de violentes tempètes. L'étang de Miminegash est en grande partie abritée par le "Récif de Miminegash, saillie de rochers de près d'un mille et parallèle à la plage mais à une distance d'un demi-mille environ; c'était l'endroit le plus recherché des pêcheurs pen-dant les tempètes, et, après un examen des étangs qui bordent la plage, il fut choisi par le ministère en 1878, alors qu'on entreprit d'en faire un havre. Les ouvrages construits à Miminegash consistent en jetées ou brise-lames de chaque côté afin d'assurer un passage permanent, d'une longueur réduite à 56 pieds. Le brise-lames du côté nord est long de 535 pieds; celui du côté sud de 350 pieds, avec des ouvrages de protection de la plage d'une longueur de 270 pieds, du côté extérieur, pour empêcher l'action des courants et la formation d'un nouveau chenal ou passage en arriére du brise-lames. Vu leur vétusté, l'action des courants et les ravages des tarets, les ouvrages ont perdu de leur solidité en plusieurs endroits et sont souvent endommagés lors des grandes tempêtes. C'est ce qui est arrivé durant l'automne de 1897, alors que l'extrémité extérieure du brise-lames nord a été fortement avariée, ainsi que les pilotis et partie de la charpente de façade; le lest a aussi été emporté en partie. Les réparations nécessaires pour protéger ce brise-lames pendant l'hiver et le printemps ont été faites et elles ont coûté \$328.91 en tout. Les travaux faits ont été le renouvellement des pièces de charpente de la façade, des pilotis et du lest qui avaient été enlevés de la pile extérieure, et la protection du côté intérieur des travaux avec des fascines, des poteaux et des pilotis.

NEW-LONDON.

Le havre de New-London, comté de Queen, est situé sur le côté nord de l'Ile du Prince-Edouard, à environ 10 milles à l'est de la baie de Richmond. En dedans de son entrée, qui est large d'environ 1,200 pieds, le havre a environ 3 milles de largeur, et il reçoit les eaux des rivières du Nord-Ouest, des Français, Stanley et Hope, qui sont toutes navigables sur de courtes distances, et pourvues de quais pour l'exportation du surplus des produits cultivés dans le pays environnant.

Toute cette région est très peuplée et bien cultivée, et de grandes quantités de houille, bois, pierre à chaux, etc., sont importées par eau, attendu qu'il n'y a pas de communication par chemin de fer, comme en plusieurs autres endroits de l'Île. Le havre est aussi beaucoup fréquenté comme poste de pêche et port de refuge, et il est très bien situé, se trouvant près de quelques-uns des meilleurs fonds de pêche du golfe Saint-Laurent.

Pour améliorer l'entrée du havre, qui est obstruée par un banc de sable mouvant, le ministère fit construire, en 1878, un ouvrage devant protéger la grève ainsi que des brises-lames de chaque côté de l'embouchure du port. Le brise-lames du côté est a une longueur de 1,120 pieds, et celui du côté ouest, une longueur de 460 pieds. Ces brise-lames servent à diriger le courant sur le banc, à creuser le lit du havre et à empêcher le sable d'être entraîné dans le chenal à l'intérieur. Les résultats obtenus ont été des plus satisfaisants. La profondeur de l'eau a augmenté de 6 pieds, ce qui donne une profondeur totale de 12 pieds à marée basse, faisant du havre de New-London un des meilleurs sur la côte. Les brise-lames sont construits partie en coffrage, en bois d'équarrissage et a parements jointifs. Le brise-lames de l'ouest n'a pas encore eu besoin de réparations; mais celui de l'est, qui se trouve exposé à la mer et aux glaces, a été de temps à autre sérieusement avarié, car la partie qui donne sur la plage est trop faible pour supporter les grandes tempêtes.

Quand il a été possible de le faire avec le montant voté, les brèches faites en différents temps ont été réparées et les parties renouvelées ont été construites plus solidement de sorte qu'on a raison d'espérer que tout le brise-lames pourra parfaitement résister.

Durant l'année, un montant de \$300.48 a été consacré à lester et à réparer certaines sections du brise-lames de l'est où un tassement s'était produit et à placer des fascines du côté du large pour que le sable s'y accumule.

CARDIGAN-NORD.

Cardigan-nord, comté de King, est situé sur la rive nord de la rivière Cardigan, à 5 milles à peu près du pont et de la station de Cardigan, sur la ligne du chemin de fer de l'Île du Prince-Edouard.

La jetée de Cardigan-nord est l'une des jetées de l'Ile que le gouvernement fédéral a prises sous son contrôle en 1883-84. Elle a une longueur de 381 pieds et se compose d'une culée de 100 pieds de longueur et de sept "piles" avec arches intermédiaires. Sa largeur est de 23 à 25 pieds jusqu'à la pile extérieure ou tête de la jetée qui, à cet endroit, est large de 32 pieds. La longueur des piles est de 19 à 26 pieds et celle des arches de 14 à 26 pieds. L'abord et les piles sont construits en pièces de parements à joints, clos, en bois carré, et sont remplis de fascines de pierre et de gravier. Ce dernier sert à former la chaussée, moins cette partie qui recouvre les deux piles extérieures, et arches sont garnies de longuerines et planchéiées.

Comme c'était une vieille construction délâbrée quand elle fut placée sous le contrôle du ministère, il a fallu, presque tous les ans, y faire quelques réparations pour la tenir

dans un état passable.

Pendant l'automne de 1897, un montant de \$24.59 fut dépensé en réparations ; on mit un remblai de ferraille et de gravier là où un tassement s'était produit dans la chaussée, et 1,500 pieds, mesure anglaise de bois servirent à remplacer les planches brisées ou vermoulues.

RUSTICO.

Le havre de Rustico, comté de Queen, se trouve sur la côte nord de l'Ile, environ à mi-chemin entre la Pointe-de-l'est et le Cap-nord. C'est le poste de pêche le plus considérable de toute la côte. Pour améliorer son entrée, qui, comme l'entrée de tous les havres de la rive nord, est obstruée par un banc de sable mouvant, le ministère fit construire pendant les années 1881-82-83-84 un brise-lames de chaque côté pour diriger le courant lors du jusant et par l'action de celui-ci creuser le lit du havre. L'amélioration désirée a été obtenue en partie ; depuis la construction du brise-lames, l'eau dépasse de deux ou trois pieds de plus le niveau du banc de sable et la profondeur en est maintenant de 8 à 9 pieds à marée basse, ou de 11 à 12 pieds à marée haute, grandes mers. Cette profondeur peut-être augmentée en maintenant les ouvrages en bon état et en les prolongeant.

Le brise-lames du côté nord est le plus important en ce qu'il protège une plage intérieure basse sur laquelle sont érigés la plupart des postes de pêche et des cabanes ou

l'on prépare le poisson.

Il avait primitivement 1,240 pieds de longueur (celui du côté sud n'en ayant que 450 mais à venir à l'année 1893 une longueur totale de 120 pieds avait été complètement balayée par différentes tempêtes et une longueur additionnelle de 150 pieds avait été fortement endommagée, ce qu'on peut attribuer directement aux ravages des tarets. Ces fléaux maritimes par les incessantes attaques contre la charpente du brise lames audessous du niveau des basses marées l'avaient affaiblie au point de la rendre impropre à résister aux chocs des glaces ou aux violentes tempêtes auxquelles ce site est exposé.

En 1895-96, pour empêcher de nouveaux dégâts, des réparations considérables furent faites par contrat, à la partie extérieure des travaux; une pile extérieure de 30 x 60 fut construite, les 140 pieds voisins furent élargis, exhaussés, etc., et cette partie des

ouvrages fut mise en bon état.

Comme la partie inférieure du brise-lames, construite de pieux, de fascines et de pierre était devenue, par suite de sa vétusté, trop basse en certains endroits et dangereuse, et comme une grande partie du doublage de la façade en talus de la section avoisinante avait été détruite par la même cause, des travaux de réparation et de renouvellement furent faits à ces deux sections pendant l'année au coût de \$473.97. La façade fut doublée

sur une longueur de 185 pieds et toutes les parties basses furent exhaussées au moyen de pilotis, de tirants, de moises, etc.

SOURIS.

Le port de Souris, comté de King, est situé du côté sud de l'Île, à environ 16 milles à l'ouest de la Pointe-de-l'Est. C'est un port de chargement important et un havre de refuge très fréquenté, car il est d'accès facile et parfaitement sûr, dans la partie protégée par le brise-lames érigé à la Pointe-de-Knight.

C'est aussi le terminus est du chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard. Il y a là un quai en eau profonde d'où des chargements peuvent être expédiés plus tard en automne

et plus à bonne heure au printemps que de tout autre port de l'Ile.

Pendant le temps de la navigation les cabotiers et les bateaux de pêche s'en servent

souvent comme d'un port d'arrêt.

Le brise-lames que le ministère a fait construire rend le port accessible par tous les vents, et offre ainsi un abri sûr en tous temps. Ce brise-lames a une longueur totale de 1,200 pieds, dont 270 pieds ont été construits par le gouvernement local avant la Confédération; mais comme il repose en eau profonde (de 12 à 20 pieds à marée basse) et qu'il est exposé à toute la furie de la mer lors des tempêtes du sud, et à l'action des glaces, il a fallu très souvent des réparations depuis sa construction. Ces réparations furent nécessités par la mauvaise qualité de la pierre qu'on peut se procurer dans le voisinage pour le lest et par le taret qui exerce aussi beaucoup de ravages dans ces parages; presque toute la façade du côté de la mer a été ainsi détruite ou tellement affaiblie qu'il a fallu la reconstruire ou la protéger, et dans ces dernières années des travaux ont été exécutés en sections de diverses longueurs. Depuis le 1et juillet 1896, la somme de \$1,000 a été dépensée à compléter une longueur de 110 pieds de nouvelle façade commencée dans le cours de l'exercice précédent.

Cet ouvrage se trouve à une distance d'environ 350 pieds de l'extrémité inférieure du brise-lames et immédiatement en deçà de la nouvelle façade construite à l'entreprise

en 1893 par MM. Wightman et Mellish et est d'une construction semblable.

Les travaux qui avaient été données à l'entreprise le 17 février 1896, savoir, la construction d'une pile solide en bois préparé à la créosote et à parements jointifs de 80 pieds de long sur 40 pieds de large à l'extrémité extérieure des brise-lames et la base de pierre en talus sur une longueur de 395 pieds du côté inférieur, ont aussi été poursuivis durant l'exercice 1896-97, et heureusement terminés le 8 septembre 1897.

Les travaux suivants furent faits à la journée durant l'année:—L'ancienne pile au bout du brise-lames a été reliée à la nouvelle pile de tête; 90 pieds de la section du milieu ont été pourvus de défenses et de lest, etc.; la section étroite du côté du large a aussi été

pourvue de lest, le tablier a été réparé, on a ajouté du lest, etc.

On s'est procuré quantité de bordage, de pièces de parements, de longrines et de traverses pour exhausser, niveler, etc., la section intérieure du brise-lames, mais on n'a pas pu employer ces matériaux, la saison étant trop avancée et ce qui restait de matériaux étant insuffisant.

Dépenses totales durant l'année pour main-d'œuvre et matériaux ci-dessus décrits, \$10,761.43.

JETÉE DE STEPHEN.

La jetée de Stephen, comté de King, est située du côté sud de la rivière Montague, a environ six milles plus haut que son embouchure dans la baie Cardigan, et juste audessous de la jetée de Lambert et du Port Montague. Elle se compose de deux ailes ou abords à environ 50 pieds de distance et se projetant de la rive jusqu'au bord du chenal où la tête de la jetée a 100 pieds de façade, Les ailes ou abords ont une longueur respective de 90 et 115 pieds, et sont en charpente à joints clos; l'espace qui les sépare est rempli de fascines et de lest apporté par des vaisseaux et recouvert de gravier et d'argile; ces ailes sont reliées à la tête de la jetée par des arches garnies de longrines et planchéiées.

La tête de la jetée se compose de préceintes avec pièces de couronnement, longrines, et est recouverte de madriers. La pile de tête étant devenue dangereuse vu sa vétusté et par suite des ravages des tarets, a été entièrement reconstruite pendant l'été de 1897; on a renouvelé 31 pieux d'appui ainsi que le tablier, les défenses en charpente et les poteaux d'amarrage. La charpente de façade de l'aile droite a été renouvelée pendant l'année 1897-98.

La dépense totale encourue pendant l'année pour des travaux de renouvellement et de réparation, s'élève à \$665.62.

TIGNISH.

Le port de Tignish, comté de Prince, est situé sur la côte nord de l'île, à environ 6 milles au sud du Cap Nord, et est formé par l'embouchure de la rivière Tignish qui se

jette dans le golfe Saint-Laurent.

Comme de chaque côté de l'embouchure de cette rivière la côte est parfaitement droite, les vents du nord-est au sud-est y provoquent de très grosses vagues. Autrefois, sous l'action des vagues, les sables mouvants dont la plage se compose obstruaient souvent complètement l'embouchure de la rivière Tignish, qui restait bouchée jusqu'à ce qu'il se produisit une crue des eaux ou un autre phénomène anormal. Afin de tenir la rivière ouverte en permanence, et de restreindre le chenal à un même et seul endroit dans son lit, le gouvernement de l'Ile du Prince-Edouard fit construire, en 1868, de chaque côté de l'embouchure de la rivière, des ouvrages pour rétrécir le courant sur une largeur de 40 pieds qui eurent pour effet d'augmenter le courant, et la rivière n'a pas été fermée depuis à la navigation. Les ouvrages primitifs on été à diverses reprises réparés, exhaussés et prolongés par le ministère; des parapets ont aussi été construits sur les plages de sable de chaque côté de la rivière pour s'opposer à l'envahissement de la mer, et une partie du chenal a été draguée. Ces ouvrages ont été très utiles et ont été la cause d'une forte augmentation dans le commerce de la localité. Le havre, malheureusement, est trop petit pour accommoder les vaisseaux et bateaux de pêche qui désirent s'y abriter. Comme certaines parties des ouvrages étaient délâbrées et avaient été attaquées par les tarets, des réparations furent faites aux jetées en 1896-97, alors que la ietée du brise-lames sud fut remise en bon état par l'addition de lest nouveau, et la reconstruction du sommet et des pilotis de défense de la facade donnant sur le chenal.

Pendant l'année, des réparations d'une semblable nature aux deux brise-lames, nord et sud, ont été poursuivies; on a terminé la pose des pilotis de la façade donnant sur le chenal du brise-lames sud, reconstruit sur une distance de 320 pieds la jetée du brise-lames nord y compris la pose de nouvelles longuerines au tablier, le renouvellement des pilotis du côté du chenal et de la couverture, et on a ajouté, 120 pieds de pilotis. La pile extérieure a été réparée et recouverte et le parapet qui s'étend du brise-lames nord à la terre ferme a été reconstruit et exhaussé, où le tassement s'était produit, sur une distance de 600 pieds. Un montant de \$1,923.31 a été dépensé pour les travaux de

réparation et de renouvellement ci-dessus mentionnés.

Le 8 mars, 1898, un contrat fut passé pour l'élargissement du havre de Tignish, le prolongement du côté intérieur des deux jetées-brise-lames, la construction d'ouvrages en fascines. A la fin de l'année les travaux donnés à l'entreprise était à demi complétés. Dépense totale encourue pour les travaux du havre de Tignish, en 1897-98, \$4,093.65.

POINTE-DE-L'OUEST.

Le quai de la Pointe-de-l'Ouest, comté de Prince, est ainsi appelé parce qu'il se trouve sur la limite extrême de la pointe ouest de l'Ile. Il est situé du côté nord de la Baie Egmont, le long de la rive est du Détroit de Northumberland à environ 14 milles à l'ouest de la station O'Leary sur le parcours du chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard, et à environ 30 milles, par eau, de Summerside. Une jetée, l'une de celles que le ministère prit sous son contrôle en 1883, avait été construite par le gouvernement local antérieurement à la Confédération pour donner aux gens de cette région un pébarcadère qui faciliterait les exportations, car il n'y avait alors, ni quai ni havre où les vaisseaux tirant plus que quelques pieds d'eau pouvaient mouiller le long de toute la

côte s'étendant de Summerside à Cap Nord, distance de 60 milles. Le Cap Ouest étant à mi-chemin fut considéré comme un site avantageux pour la construction d'une jetée. Les ouvrages qu'on y construisit primitivement furent, dit-on, très-utiles jusqu'au printemps de 1884, alors qu'ils furent considérablement endommagés par la débacle. Un vaste champ de glace fut à cette époque jeté sur ces ouvrages pendant une violente tempête de l'est, toute la partie extérieure de la jetée fut déplacée, les pièces de bois rompues sur la façade, et une grande quantité de lest fut balayée, et des tempêtes subséquentes, les glaces entrainées à la dérive détruisirent presque complètement cette construction.

Pour donner un débarcadère et plus de commodités aux exportations, ce qui était demandé avec instance et ce qui était fort nécessaire, le ministère, le 7 décembre, 1897, donna à l'entreprise les travaux suivants: (a) La construction jusqu'à 4 pieds au-dessus du niveau de la marée haute et la réparation de ce qui subsistait de l'ancienne jetée sur une longueur de 290 pieds et une largeur de 27 pieds; (b) la construction d'une annexe longue de 325 pieds et large de 30 pieds au sommet pour atteindre à marée basse, grandes mers, une profondeur de 8 pieds. Les travaux de reconstruction et de prolongement commencèrent en mars, 1898, et à la fin de l'année ils étaient à demi complétés.

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK.

BOUCTOUCHE.

Par un chenal étroit et tortueux, navigable sur une distance de 11 ou 12 milles, profond à certains endroits de quatre à cinq brasses, mais d'une profondeur dominante de huit pieds seulement, la rivière Bouctouche se jette dans le détroit de Northumberland à environ mi-chemin entre Richiboucton et Shédiac, son embouchure étant à environ 18 milles de chacun de ces deux endroits.

Au village de Bouctouche, comté de Kent (population 600 âmes), à environ quatre milles de la mer, un quai a été construit, en 1884-85, à angle droit avec le pont et passablement au bord de la rivière. Il est en bois rond, protégé par des pilotis, et il atteint à marée basse une profondeur d'eau de 17 pieds; la longueur de la façade et sa largeur au sommet sont respectivement de 300 pieds et de 40 pieds. Il sert à l'expédition d'une petite quantité de madriers, d'écorce de pruche et d'huitres. Dernièrement, du charbon venu du Cap-Breton en goëlette a été déchargé à ce quai pour être transporté en chemin de fer de là à Moncton, distance de 32 milles.

En 1894 un montant de \$1,500 a été employé à réparer les dommages causés à la partie supérieure par un feu désastreux dans le village. En décembre, 1897, vingt défenses, et 18 pieds courants de pièces de couronnement qu'on s'était procurées mais qui n'avaient pas encore servi, furent mises en place et solidementassu jetties, au coût de \$28.13. Le revenu collecté par le ministère de la Marine pendant l'année expirée le 30 juin 1898 a été de \$29.27.

CAP TOURMENTE.

Le Cap Tourmente se trouve à l'extrémité orientale du comté de Westmoreland, et est le promontoire le plus proéminent sur le détroit de Northumberland. C'est le terminus de la route de passage d'hiver entre le Cap Traverse, sur l'Île du Prince-Edouard, et la terre ferme. Les grandes mers montent de $7\frac{3}{4}$ pieds, et les petites mers de $3\frac{1}{4}$ pieds.

Entre 1889 et 1892, l'on construisit un brise-lames près de ce cap dans le but de former un port artificiel pour facilliter le trafic interprovincial, à l'extrémité d'une péninsule qui est le point le plus rapproché, sur le continent, de l'Ile du Prince-Edouard.

Les ouvrages du port comprennent: une jetée en droite ligne de 2,500 pieds de longueur avec un coude et un éperon longs de 400 pieds chacun, entourant un bassin d'environ 4 acres d'étendue dont la profondeur extrême à mer basse est de 15 pieds, ou

de 22 pieds 8 pouces à mer haute. A partir de terre, sur une distance de 1,300 pieds, la jetée se compose d'une levée en pierre large de 20 pieds au sommet, dont l'inclinaison est de 2 à 1; les autres 1,200 pieds sont en charpente à encaissement à parements jointifs, large de 30 pieds. Le coude et l'éperon sont aussi en charpente à encaissement, mais la largeur de la base jusqu'à la ligne de l'eau basse est de 40 pieds en diminuant, à 30 pieds au couronnement de la construction, (quatre pieds au-dessus du niveau de la marée haute, grandes mers), présentant une inclinaison bordée en bois franc au nord et à l'est

Un embranchement de chemin de fer, de 30 milles de long, relie la jetée au chemin de fer Intercolonial, à Sackville.

Comme les vagues sont hautes d'au moins six pieds au cap Tourmente pendant la tempète, les rails, bien que rivés au tablier du coffrage, étaient exposés a être détachés de la levée, c'est pourquoi ils ont été exhaussés de deux pieds tout le long de la levée pour empècher que le trafic ne fut interrompu. Un entrepôt a été en même temps bâti et protégé par un éperon. Le dessus des encaissements sur lesquels repose la base du doublage en bois dur qui compose la façade inclinée de la jetée ayant été détruit par les tarets, les planches à demi détachées étaient exposées au mouvement de la vague montante, force 84 fois supérieure d'après Stevenson quand elle s'exerce verticalement que lorsqu'elle frappe horizontalement le brise lames. Ces madriers furent assujettis, en 1893-94 autant que le permettaient leur délabrement causé par les vers. Durant l'exercice suivant 321 pieds linéaires de longuerines rongées par les vers qui supportaient l'inclinaison en bois dur ont été renouvelés, une distance de 90 pieds linéaires fut recouverte d'un nouveau plancher, et ce qui restait de la façade a été assujetti là où le bois tout percé de trous a permis de le faire.

Fig. 1895-96 des réparations semblables furent faites et 414 pieds linéaires de longuerines rongées par les vers furent renouvelés; 117 pieds linéaire de la façade inclinée

furent aussi remplacés.

Durant l'exercice 1896-97, des réparations du même genre ont été faites à la façade inclinée sur une longueur de 154 pieds, ce qui nécessita 534 pieds linéaires de longuerines. Les bois durs résistant un peu plus longtemps, des longuerines de merisier furent employées et retenues au moyen de boulons à vis. La rampe de 165 pieds de long, qui va de la levée au coffrage, a été couverte de planches de 3 pouces afin que les charrettes puissent y passer. Les dépenses faites en 1896-97 se sont chiffrées par \$536.98.

Durant l'année de nouvelles longuerines en bois dur furent mises et assujetties au moyen de boulons à vis sur une longueur de 252 pieds, et les planches de la façade inclinée furent clouées à celles-ci. Sur une autre longueur de 50 pieds la charpente de la façade fut en partie renouvelée. Les dépenses pour l'année s'élèvent à \$972.14.

Le port est fréquenté par les navires qui font le commerce de bois de construction avec le Royaume-Uni. L'avantage qu'il offre, c'est que le bois peut être expèdié à l'étranger sans qu'il soit nécessaire de le mettre en radeaux, de sorte que sa valeur ne se trouve nullement dépréciée. C'est ce qui explique pourquoi il a remplacé le port de la Baie Verte, qui était auparavant un centre de commerce de bois de construction.

A cause des ravages causés par le taret, tous travaux qui seront exécutés à l'avenir dans le détroit de Northumberland devraient être fait en bois préparé à la créosote, en pierre et en béton. Le Cap-Tourmente étant dans des conditions semblables relativement au taret, on devrait dès à présent protéger avec de la pierre la façade extérieure des constructions. Pour le quai où viennent accoster les navires pendant l'hiver, il est mieux d'employer du béton. Bien que le sommet paraisse être en bon état, la substructure du coffrage de la jetée a été tellement endommagée par les tarets, qu'elle est, malgré sa solidité, exposée à être détachée de la fondation par les glaces ou le vents. Le revenu retiré par le ministère de la marine pendant l'année expirée le 30 juin 1878, a été de 8575.31.

CLIFTON.

A Clifton, comté de gloucester, à dix milles à l'ouest de la Grande Anse et à 17 milles à l'est de Bathurst, le ministère acquit en 1878 et prolongea l'année suivante un brise-lames, primitivement d'une longueur de 425 pieds, construit par des particuliers 31

pour faciliter l'expédition de la pierre retirée des carrières considérables qu'il y a à cet endroit. Ce brise-lames construit de bois d'équarrissage et de bois rond, en partie protegé par un mur de pierre, a maintenant 750 pieds de longueur en tout; la tête de la jetée a 220 pieds et forme un angle aigu avec l'abord afin de donner un port de refuge abrité de l'est au nord-ouest. Anciennement le mouillage le plus profond était de 12 pieds à marée basse, mais cette profondeur a été réduite le long du brise-lames à huit ou neuf pieds par l'accumulation des galets.

Ce port artificiel est le seul refuge accessible aux cabotiers et aux embarcations de pêche entre Caraquette et Bathurst, distance de 37 milles. Les grandes mers montent de

7 pieds.

D'août à décembre 1897, plusieurs légères brèches qui s'étaient produites à la façade du large du brise-lames furent bouchées par l'insertion de nouvelles pièces de charpente, et 102 défenses en bois dur, épaisses de 9 pouces, juxtaxposées de la base au sommet du brise-lames, (distance moyenne, environ 20 pieds) furent placées autour de l'angle nordest du brise-lames qui forme le port artificiel. L'éperon haut de quatre à cinq rangs fut aussi renouvelé sur une distance de 32 pieds. Là où l'enlèvement du tablier était nécessité pour les réparations, tous les vides découverts furent remplis de lest, comme le lit est un rocher, il fut impossible d'y enfoncer des pilotis; dans le but et de protéger l'ouvrage, et d'assujettir la base des défenses qui reposent généralement dans six pieds d'eau à marée basse, grandes mers, un talus de 145 pieds de longueur totale, fait de grosses pierres, mesurant en moyenne une verge cube fut placé tout autour de l'angle. Ces blocs de pierre quand la mer les aura fait s'affaisser formeront les fondations d'un talus en pierre qu'on entend placer autour de tout l'ouvrage pour retenir efficacement la base des défenses. Ces mesures ont bien servi pendant l'hiver de 1897-98. l'achèvement de ces réparations au prix de \$850, une grosse mer, lors de la fermeture de la navigation, a balayé environ 75 pièces de charpente du vieux plancher où celui-ci n'avait pas été réparé et a aussi enlevé du lest, ce qui occasionne une nouvelle dépense de \$186.56 pour réparer les dommages.

Huit nouvelles longrines longues de 12 à 20 pieds furent posées, beaucoup plus de 6,000 pieds, mesure anglaise, un nouveau plancher fut placés, un nouvel entrait fut intercalé et une quantité de lest sur une profondeur de deux à quatre pieds fut placée dans le brise-lames; les réparations couvrant une étendue de 88 pieds. La dépense totale pour réparations, etc., en 1897-98 s'est montée à \$1,036.56. Le revenu retiré par

le ministère de la marine a été de \$18.38 pendant la même année.

DALHOUSIE.

Cette ville du comté de Restigouche, à la tête de la baie des Chaleurs, occupe le troisième rang sur la liste des villes du Nouveau-Brunswick comme port d'exportation des bois de construction. Le hâvre donne un refuge assuré d'une profondeur de six à sept brasses et pendant le temps de la navigation c'est le meilleur port de la province. Dalhousie est le seul hâvre sur la côte du Nouveau-Brunswick où la flotte du golfe Saint-Laurent puisse s'approvisionner de charbon.

Pour l'avantage des bâtiments qui font le transport des bois de construction, le ministère a fait ajouter en 1887 à la jetée du chemin de fer Intercolonial, un quai de lest long de 300 pieds et large de 23, construit parallèlement à la rive dans une profondeur de 15 pieds d'eau à marée basse, profondeur maintenant réduite à environ cinq

pieds en certains endroits par la formation d'une batture.

La dilatation des glaces dans les fissures produites par les mouvements des marées, tend de la rive à détacher le commencement des ouvrages, lequel fut en 1897, en partie détaché sur une longueur de 118 pieds surplombant maintenant de 10 pieds. En attendant la reconstruction, cette partie fut enlevée en octobre 1897 et la structure mise en état de passer l'hiver au coût de \$136.44. Le revenu retiré par le ministère de la marine pendant l'année a été de \$94.34.

FORT DUFFERIN.

Le fort Dufferin, comté de Saint-Jean, fut primitivement construit par le gouvernement britannique sur la Pointe du Nègre, à l'entrée occidentale du port de Saint-Jean,

une batterie de 10 canons ayant été établie en cet endroit, qui s'élève à une hauteur de 60 pieds au-dessus du niveau de l'eau haute. Le fort est maintenant entretenu par le gouvernement fédéral, qui a aussi fait construire un important brise lames dans ces

parages pour protéger le port de Saint-Jean.

Afin d'empêcher le promontoire appelé "Pointe du Nègre" d'être rongé par les vagues, le ministère des travaux publics fit construire dans le port de Saint-Jean un mur de soutènement en coffrage lambrissé, s'étendant à 815 pieds dans une direction nord de l'extrémité inférieure du brise-lames. La construction a de 7 à 14 pieds de largeur au sommet et environ 9 pieds de hauteur en moyenne. Le faîte, sur presque

toute la longueur, est surmonté d'un éperon de 2½ pieds de hauteur.

Durant l'exercice 1896-97, une brèche de 83 pieds de long qu'il y avait dans l'éperon a été réparée; 200 pieds linéaires de longrines ont été renouvelés à l'intérieur et 128 verges cubes de lest ont été déposées, tandis que le lambrissage de la façade a été rapiéceté avec des madriers de bois dur. En outre, afin d'exhausser la plage et de réduire ainsi la superficie de façade à réparer, un éperon de 40 pieds de longueur, 10 pieds de largeur et 4 pieds de hauteur moyenne, a été construit en pilotis de bois dur, en madriers et en pierres. En 1897, le prolongement final du coffrage sur une distance de 130 pieds a été commencé, et à la fin de l'exercice les travaux étaient terminés jusqu'aux deux tiers de la hauteur totale.

Pendant l'année courante la nouvelle annexe a été complétée, lestée et lambrissée; de menues réparations ont aussi été faites au lambrissage des anciens ouvrages; la

dépense s'élevant à \$510.98.

ANSE-AUX-HARENGS.

L'anse-aux-Harengs, comté d'Albert, est située à $11\frac{1}{2}$ milles à l'ouest du Cap Enragé qui forme l'extrémité occidentale de la baie de Salisbury, un enfoncement dans la côte de la baie de Fundy. Les grandes mers montent de 37 pieds, les petites mers de 30 pieds.

En 1873, le gouvernement fédéral fit construire dans cette anse, au prix de \$13,113.45, un brise lames de 215 pieds de longueur, 31 pieds de largeur au sommet et 43 pieds de hauteur à l'extrémité extérieure. La façade intérieure de la construction est en bois équarri, tandis que la façade extérieure, qui est fort délâbrée, est en bois de grume, avec défenses jointiv es. Reposant sur un récif sous le vent de Mathew's Head, et s'étendant du côté d'Owls Head, la construction du côté de terre se trouve dans la direction générale des vagues du sud-ouest et offre pendant les tempêtes une faible protection aux petits bateaux, pourvu qu'ils soient échoués dans l'angle extrême de l'anse. Cette anse a un bon lit et est l'un des deux endroits sur la côte de la baie de Fundy, à l'est de Saint-Jean, qui offrent les conditions voulues pour y établir un hâvre de refuge.

Les navires transportant des madriers d'Alma au Royaume-Uni jettent l'ancre au large du brise-lames, et leurs cargaisons sont amenées par des bateaux. Alma, distant

de 2 milles, est le terminus du chemin de fer d'Albert-Sud.

Durant l'exercice 1896 97, des réparations ont été faites à la superstructure du brise-lames en question. L'éperon du coffrage s'étendant sur toute la longueur de la construction a été reconstruit, et les défenses jointives trop délâbrées ont été partie

renouvelées. Dépenses \$990.75.

Les travaux accomplis pendant l'année 1897-98 comprennent la pose de cinq rangées de nouvelles longrines du tablier, chaque rangée ayant une longueur de 200 pieds; la pose d'environ 18,000 pieds M. A. de plancher nouveau sur le sommet du brise-lames, le renouvellement des pièces de couronnement de 12 pieds; la pose de quinze nouvelles défenses de 13 à 30 pieds de longueur sur le côté des ouvrages; et le parachèvement du lambrissage à joints clos de la façade du large par l'addition de 51 pièces longues de cinq à neuf pieds. Quatre-vingt-deux verges de rocher faisant partie d'un récif qui empêchait les bateaux d'accoster le long du brise-lames furent aussi minées. La dépense a été de \$500.

MIZZONETTE.

Les ouvrages, ici, à neuf milles de Grande Anse, comté de Gloucester, furent construits par le ministère en 1889 sur la rive méridionale de la pointe Mizonnette (Maison-

nette) et en dedans du port de Caraquette pour offrir un débarcadère aux vaisseaux de l'endroit. Le quai, large de 12 pieds au sommet et d'une longueur totale de 500 pieds est construit en bois de grumes sous forme de piles et d'arches de 12 et 20 pieds respectivement. La tête, pareillement en bois rond, a 20 pieds carrés et baigne dans deux

pieds d'eau a marée basse. Les grandes mers montent de six pieds.

Déjà rongés par les vers les travaux ont trop d'étendue pour un quai de si peu d'importance et comme il semble y avoir la même profondeur à 300 pieds de la rive qu'il y en a à l'autre extrémité, on se propose de racourcir les ouvrages et de réduire les frais d'entretien. A cette fin, une pile en coffrage longue de 17 pieds, large de 12 et haute de 10 pieds a été construite en 1897-98 pour former une nouvelle tête de jetée; le parquet entre la nouvelle pile et la rive a aussi été réparé en certains endroits et l'abord a été reconstruit. La dépense encouru s'élève à \$249.75.

ILE-AUX-PERDRIX.

L'île-aux-Perdrix est une éminence rocheuse, dans le port de Saint-Jean, qui divise l'entrée du port en deux chenaux, l'un à l'est et l'autre à l'ouest. Une station de qua-

rantaine et un phare sont établis sur l'île.

A l'extrémité nord de l'île-aux-Perdrix deux étroites jetées en coffrage abritent le débarcadère de la station de quarantaine. Durant l'exercice 1896-97, une pile en coffrage de 50 pieds de long et 22 pieds de large, destinée à servir de fondation pour la maison à désinfection, a été commencée entre les jetées; un plan incliné devant servir à marée basse a été construit et un nouveau poteau d'amarrage a été placé et de menues répaations ont été faites à l'extrémité de la jetée de l'ouest.

Les dépenses pour l'année expirée le 30 juin 1898, se sont élevées à \$676.69.

QUACO.

Quaco, comté de Saint-Jean, est situé sur la côte nord de la baie de Fuudy, à environ 30 milles au nord-est de l'entrée du port de Saint-Jean, La baie est semi-circulaire et débouche au sud-est entre Quaco-Head et la Pointe-Macomber qui se trouvent séparés par une distance d'enviren 2 milles : sa profondeur, d'une ligne droite tirée entre ces deux endroits, est d'à peu près un mille. Une petite rivière se jette dans l'extrémité orientale de la baie près de son embouchure, et un hâvre de refuge a été formé là par la construction de deux brise-lames longs de 800 pieds chacun et situé de chaque côté de l'embouchure. Le hâvre est à sec à marée basse et n'est accessible pour les cabotiers et les goélettes qui viennent y charger du bois, etc., ou s'y abriter, que pendant environ 6 heures durant chaque marée. Les grandes mers montent d'à peu près 30 pieds, et les petites mers de 23 pieds.

Le brise-lames de l'ouest, qui avait été endommagé par les tempêtes sur une distance de totale de 149 pieds,—le lambrissage et plusieurs madriers de la façade extérieure inclinée ayant été détachés et une grande quantité de lest emportée,—a été réparé durant l'exercice expiré le 30 juin 1897; en outre, le brise-lames de l'est a été protégé avec des fascines et des pierres placées le long de la base du coffrage pour empêcher le

cours d'eau douce de le miner.

Les madriers de parement de la façade endommagée du brise-lames de l'ouest ont été remplacés par des pièces de morisier de 14 pouces carrés, assujetties avec des boulons a vis. Les pierres, qui avaient été emportées, ont été remplacées et du lest additionnel a été déposé. La façade a aussi été recouverte d'un nouveau lambrissage sur la distance ci-dessus indiquée, deux défenses ont été renouvelées et une échelle a été placée près de l'extrémité du côté du rivage. Treize nouvelles défenses ont été posées sur la jetée de l'est, et les sommets délabrés de 5 autres ont été remplacées; de menus réparations ont été faites à la couverture et au lambrissage, et une autre échelle a été posée. Les dépenses totales se sont montées à \$1,377.51.

En 1897-98, une goélette en donnant sur la jetée déplaça les défenses, et le lanbrissage de l'angle de la jetée occidentale. Les dommages furent réparés au coût de \$50

qui servirent à boucher une légère ouverture et à solider l'angle.

RIVIÈRE SAINT-JEAN ET SES TRIBUTAIRES

Pendant l'année 1897-98, le ministère a fourni certaines commes pour les quais suivants construits par le gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick:—Au quai Chipman, long de 80 pieds sur la façade et baignant dans environ huit pieds d'eau, à marée basse, il a donné \$300. Ce quai est située au village de Chipman sur la rivière au Saumon, comté de Queen, à la tête du système de navigation du Grand-Lac. Au quai Burton, long de 56 pieds sur la façade et baignant dans environ quatre pieds d'eau à marée basse, il a donné \$180. Il est construit près d'Oromocto, comté de Sunbury sur la grande rivière Saint-Jean. Au quai du Palais de Justice, long de 42 pieds sur la façade et baignant dans environ 6 pieds d'eau à marée basse, il a donné \$240. Ce quia est aussi sur la rivière principale et dans le comté de Sunbury.

Tobique.—Pour faciliter le passage des remorqueurs sur la rivière Tobique, 19 chenaux profonds de 18 pouces et larges de 30 à 75 pieds ont été creusés à travers autant de battures sur une longueur totale de 3,525 pieds. Sur la même rivière la construction d'un barrage a été commencée aux Fourches et était presque terminée à la fin de l'année

alors que la dépense pour travaux faits sur ce tributaire s'élevait à \$764.39.

Grandes-Chutes.—Aux Grandes-Chutes l'extrémité du barrage endommagée par les

glaces fut enlevée et la brèche bouchée au coût de \$100.

Saint-François.—Au moyen d'une dépense de \$297.90 des chenaux ont été creusés sur la rivière Saint-François à travers le gros barrage, le barrage de Jones et les rapides du Lac-de-la-Croix, distance totale de 1,000 pieds, tandis qu'à l'Île-de-Abb et aux rapides Dos-de-Cheval la navigation à été améliorée pour les remorqueurs par l'enlèvement des galets et des rochers qui faisaient saillie.

La dépense encourue en 1897-98—pour travaux sur la rivière Saint-Jean et ses

tributaires—s'élève à \$1,882.29.

SHÉDIAC.

Les boulons du lambris à la base de la façade inclinée du brise-lames, à la Pointedu-Chêne (Shédiac), comté de Westmoreland, légèrement ébranlés par les glaces ont été enfoncés au prix de \$2.00

SHIPPEGAN.

Sur le parcours entre la Baie-des-Chaleurs et le Golfe Saint-Laurent entre l'Île Shippegan et la terre ferme on peut obtenir deux brasses de profondeur tout le long du chenal. L'obstacle se trouve à l'extrémité sud du détroit et consiste en un banc formé par ce qui se détache du rivage, banc large de 800 verges sur lequel l'eau n'avait que $3\frac{1}{4}$ pieds, mais depuis la construction des ouvrages il y a à marée basse près de $6\frac{1}{2}$ pieds d'eau.

Aux bateaux de pêche de Shippegan, de Caraquette et des autres partie de la Baie des Chaleurs, l'accès au golfe par de Goulet de Shippegan est d'importance primordiale; c'est le moyen d'éviter un long et périlleux voyage autour de la Pointe Miscou, et en outre d'épargner deux jours par semaine en allant aux bancs d'huîtres et au retour.

L'embouchure du Goulet (à 16 milles au nord de Tracadie et à la même distance à peu près de Caraquette) est bordée de bancs de sable au-dessus du niveau des eaux ; ce

sable semble reposer sur une couche plus épaisse de galets.

Les ouvrages construits à Shippegan ont pour but de conserver et de creuser le chenal entre les deux bancs de sable par où les bateaux de pêche ont accès et trouvent un refuge dans le port de Shippegan. La profondeur du chenal est préservée par le mouvement des marées, d'où il suit qu'il est de première importance qu'il n'y ait pas d'autre issue que le chenal navigable.

De 1875 à 1889-90, les travaux furent limités au côté est et comprirent un barrage long de 890 pieds en fascines, en pierres et en pieux, construit pour boucher une brèche dans le banc de sable, et des ouvrages de protection comprenant la jetée, d'une longueur totale de 1,220 pieds dont un tiers est en coffrage, tandis que le reste est construit comme

le barrage.

La jetée de l'ouest longue de 1,104 pieds est composée de chevalets placés de 10 pieds, en 10 pieds avec des moises qui assujétissent les pilotis posée à joints clos.

L'intérieur en est rempli de couches superposées de fascines et de pierre. Entre l'éperon en coffrage du brise-lames de l'est ou tête de la jetée et la tête de la jetée occidentale, distance de 718, pieds le courant causé par le retrécissement a suffi pour donner

une profondeur d'eau additionnelle de trois pieds presque sur tout le parcours.

La mer ayant causé trois brèches différentes à la jetée de l'est, la tête de la jetée occidentale ayant été endommagée et le banc du côté ouest ayant vu les vents l'abaisser tellement que le chenal était en danger (par la diminution du courant), des réparations considérables furent commencées en septembre, 1897. Cette année les brèches faites du côté est du goulet furent en partie bouchées par du coffrage et des pieux sur une espace de 210 pieds, et furent complètement bouchées sur un espace de 134 pieds par des ouvrages nécessitant pour ainsi dire la reconstruction de la jetée. L'angle est de la tête de la jetée fut protégé par un pilotis ; le coffrage fut renforcé au moyen de pieux et de moises ; le barrage du banc de l'est fut réparé sur une distance de 452 pieds et un tablier de 375 pieds de longueur posé pour boucher les voies d'eau. Partie des travaux faits du côté est furent nécessité par les tempêtes déchaînées en novembre 1897.

Du côté ouest, 39 pieux furent enfoncés autour de la tête de la jetée qui fut ellemême lestée de nouveau avec des fascines et des pierres à une profondeur de cinq pieds, et 2,000 pieds M. P. de plancher furent posés à l'extrémité intérieure. Pour rétablir le sommet du banc, un parapet long de 1,684 pieds, composé de pieux, de perches, de fascines et de galets avec de chaque côté un clayonnage de 40 pieds en 40 pieds fut plus qu'à demi construit pendant l'exercice expiré le 30 juin 1898. Cet ouvrage large de 17 pieds en travers des arceaux a pour but de retenir le sable au passage quand souffle le vent et d'exhausser suffisamment le banc pour permettre d'y planter du gazon en talus ce qui en préviendrait ou retarderait la dénudation. Bien qu'il ne soit pas encore termeur.

Un faux chenal de cinq pieds de profondeur et de 120 pieds de largeur a été obstrué avec des clayonnages en fascines lestés de pierres. Ceux-ci une fois construits un autre faux chenal long de 43 pieds, large de 15 pieds et d'une profondeur identique au premier percé à travers le banc par les hautes mers fut fermé de la même manière.

Dépense totale encourue en 1897-98...... \$9,999 91

Des matériaux d'une valeur approximative de \$1,500 sont disponibles pour la continuation des travaux l'an prochain.

La valeur des pêcheries des districts avantagés a été, en 1897-98, de \$529,696.

PORT DE SAINT-JEAN-BRISE-LAMES DE LA POINTE-DU-NÈGRE.

La Pointe-du-Nègre est un promontoire d'environ 60 pieds de hauteur au-dessus du niveau des hautes eaux, située à l'entrée occidentale du port de Saint-Jean qui est formé par l'estuaire de la rivière Saint-Jean, sur la rive nord de la baie de Fundy. Les grandes

mers montent de 28 pieds, les petites mers de 22 pieds.

Outre les avantages de sa position pour l'expédition par voie ferrée des cargaisons qui y sont transportées, le port de Saint-Jean, placé à l'embouchure de la rivière de ce nom, est surtout remarquable par la grande hauteur atteinte par la marée et l'absence de glace durant l'hiver. Généralement parlant, le port est à découvert du sud-est au sud-ouest, mais les vagues venant du sud sont brisées par l'île aux Perdrix, et celles arrivant du sud-ouest sont affaiblies par le brise-lames de la Pointe du Nègre, tandis que la batture, qui s'étend de la péninsule, sur laquelle la ville est bâtie, modère les effets des vagues du sud-est débordant autour de la Pointe Mispec. Le rocher de l'île aux Perdrix, sur lequel s'élèvent un phare et une station de quarantaine, partage l'entrée du port en deux chenaux, l'un à l'est et l'autre à l'ouest. Dans le chenal principal ou chenal de l'est, il y a une profondeur d'eau de 21 pieds sur la batture, à marée basse, dans les grandes mers ordinaires, selon les indications de la carte marine.

A une distance d'un demi-mille, en dedans du sommet de la batture, on trouve une profondeur de cinq brasses d'eau, tandis que plus loin, entre les quais principaux, des deux côtés du pont (large de 500 verges à cet endroit), il y a 12 brasses au milieu du chenal.

Le chenal de l'ouest, profond de 10 à 14 pieds à mer basse et originairement large de 1,200 verges, a été rétréci par la construction du brise-lames de la Pointe du Nègre, qui a une longueur de 2,200 pieds. Les raisons officielles pour la construction de ce brise-lames sont mentionnées dans les rapports du ministre des travaux publics pour les années 1875 et 1882 :

"1875.—Ce brise-lames part de la Pointe du Nègre et s'étend vers le sud-ouest à l'entrée ouest du Port de Saint-Jean. Quand il sera achevé sa longueur sera de 2,250 pieds et fermera le chenal de l'ouest sur cette distance, laissant néanmoins une largeur de 1,000 pieds entre le bout du large et l'île aux Perdrix. Le but de cette construction est de briser les vagues qui entrent avec violence dans le port de Saint-Jean, durant les tempêtes de vent sud-ouest dans la baie de Fundy, et qui rendent ainsi dangereux, sinon impossible, l'accès du port aux navires qui veulent alors y entrer."

"1882.—Les vents de sud-ouest grossissent les vagues de la mer dans le chenal de l'ouest et rendent son entrée dangereuse aux navires qui sont exposés à être jetés sur la batture du chenal de l'est. Au printemps de 1875 on commenca la construction d'un brise-lames, long de 2,250, qui devait partiellement boucher le chenal de l'ouest. Cette

construction fut achevée en septembre 1877,"

En jetant un coup d'œil sur la carte marine on verra que tant que l'ouverture actuelle subsistera, la navigation ne sera pas sûre. Il faudrait de toute nécessité pro-

longer le brise-lames jusqu'à l'Île aux Perdrix.

Le brise-lames consistait, au commencement, en une construction en caisson large de 30 pieds à la base et de 15 pieds au sommet, protégée des deux côtés par des talus en pierre dont l'inclinaison du côté de la mer était de 2 à 1, et de 1 à 1 du côté du port. Au mois de février 1879, 1,300 pieds linéaires de caisson furent balayés sur une hauteur variant de 13 à 19 pieds à partir de la surface, et le talus en pierre fut abattu par l'action de la vague à une inclinaison se rapprochant de l'angle naturel que devaient prendre les pierres sous l'effort de l'attaque à laquelle elle devaient résister. En 1880 on fit des réparations temporaires, et l'année suivante un contrat fut passé pour remplacer par un lourd empierrement le caisson démoli par la tempête de 1879, et l'on donna au talus du côté de la mer une inclinaison de 3 à 1. Ces travaux durèrent six ans. L'inclinaison du talus, quoique diminuée, eut encore une pente plus raide que l'angle naturel, et en conséquence, malgré leur pesanteur et leur surface unie, les pierres furent bientôt déplacées par la mer. Le brise-lames sur une longueur de 50 pieds et sur toute sa hauteur et le pilier en maçonnerie construits par le même contrat, pour supporter nne balise, furent balayés. De 1891 à 1894 des réparations partielles furent faites. plaça de grosses pierres au bout dù brise-lames surtout pour empêcher la démolition de la fondation du phare. En mai et juin 1895 quatre grands blocs de béton furent placés pour les mêmes raisons, en avant et au pied du brise-lames.

Dans le cours de l'exercice 1895, sept blocs de béton en forme de quart de cercle furent coulés sur place environ au niveau de la marée basse ordinaire pour servir d'appui au pied du talus formé de grosses pierres de granit, l'inclinaison étant de 4 à 1. Ces blocs pesaient de 59 à 91 tonnes chacun, et tous, excepté les plus pesants, furent faits dans une seule marée. Sa jetée en granit fut renforcée par une couche de béton semicirculaire, d'une épaisseur moyenne de sept pieds avec une inclinaison très prononcée et placée sur le devant de la jetée jusqu'au niveau des grandes mers. Les blocs du pied étaient longs de 15 pieds, larges de 12 et à moins que la nature du fond ne l'exigeât autrement, hauts de 3 pieds, s'inclinant en montant en proportion de 4 à 1. Chaque bloc pouvait prendre son lit indépendamment des autres, mais tous étaient tenus ensemble par des clefs obliques en béton. A l'intérieur du quart de cercle formé par des blocs de béton les pierres de la construction primitive furent assemblées à coulis de ciment autant que les fonds le permirent et mélangés à des petits quartiers de granit, pour continuer le talus, car l'absence de l'outillage nécessaire ne permettait pas que l'on se servît

de gros blocs de granit; mais la pesanteur est surtout nécessaire.

En entendant que l'on en soit venu à une décision au sujet des travaux à faire pour approfondir l'entrée du port, travaux qui pourraient nécessiter le prolongement du brise-lames, durant l'exercice 1896-97, l'on s'est contenté de terminer l'éperon à l'extrémité du côté du rivage et de faire les travaux requis pour protéger la superstructure inachevée

ainsi que le phare.

Quinze blocs de béton ont été placés à l'extrémité extérieure de la construction entre octobre 1896 et juin 1897. Une certaine quantité de pierres qui s'étaient détachées de la façade du côté de la mer ont été remises en place. Quelques-unes de ces pierres ont été posées en dehors des lourds blocs de base construits l'année précédente, et d'autres ont été employées à réparer le faîte de la construction en arrière du phare. Des brêches s'étendant au-dessous du niveau des eaux hautes ont été faites par la mer à cinq ou six endroits dans le remblai de galets, entre le phare et le rivage. Pour donner une idée de la violence des vagues qui se brisent contre le brise lames de la Pointe du Nègre, je dirai qu'une pierre de 5 tonneaux a été emportée à une distance de 76 pieds en un hiver, L'on a constaté par un dynamométre marin que la force des vagues était de 4,000 livres et plus par pied carré.

Afin de retenir le long de la façade de la construction donnant sur la mer, comme protection naturelle, les matières autrefois entraînées par les vagues par dessus le sommet dans le port, un éperon de pilotis, fsacines, pierres et bois de 270 pieds de longueur, 8 pieds de largeur et 4 pieds de hauteur, commencé en 1895, a été terminé et prolongé de 140 pieds en 1896-97. Grâce à la construction de cet éperon, la plage a avancé du côté de la mer de 62 pieds de long de la façade au niveau du sommet du brise-lames, tandis qu'à un endroit la grève a augmenté de $2\frac{1}{2}$ pieds en hauteur et de 75 pieds en

largeur.

Un accroissement général de la grève s'est en outre produit. De plus, une langue de sédiments observée pour la première fois après la construction de l'éperon s'est avancée, au pied du talus, le long de la façade donnant sur la mer, de 200 verges ou plus vers l'extrémité du brise-lames. La formation de ce dépôt sédimentaire, qui a en moyenne 10 pieds de largeur sur 2 pieds de hauteur, le long de la construction, indique que le sable, le gravier, les cailloux, etc., qui autrefois passaient par-dessus le brise-lames et s'accumulaient dans le port, constitueront graduellement une protection naturelle importante pour la construction et réduiront la longueur de façade à entretenir.

Pendant l'exercice de 1897-98, par mesure de précaution, 152 verges de granit furent placées autour du phare pour le protéger pendant l'hiver, et des pierres que la

mer avait déplacées furent remises en position.

L'élargissement de la plage nécessita le prolongement de l'éperon en charpente sur une longueur additionnelle de 80 pieds le long du sommet du brise-lames. Un petit clayonnage a aussi été construit pour s'assurer de la quantité des sédiments près de l'extrémité donnant sur la plage. Pour préserver la charpente, le sommet des pilotis et les coudes de l'éperon furent enduits de deux couches de poix.

La dépense a été de \$1,840.65.

STONY CREEK.

Il y a à Stony Creek, comté d'Albert, à huit milles en aval de Moncton, sur le Petitcodiac, un éperon de bois d'équarrissage et de bois rond, d'une longueur de 290 pieds, d'une largeur de 20 pieds au sommet et d'une hauteur de 36 pieds à l'extrémité du large. qui a été construit par le ministére de 1873 à 1875, dans le but de détourner le courant d'un récif dangereux pour les vaisseaux et d'empêcher la rive d'être rongée par la mer.

Pendant l'exercice expiré le 30 juin 1898, quatre rangs de l'extrémité furent reconstruits et les angles furent garnis de défenses, l'un de ceux-ci étant lambrissé et renforcé. Les pièces de couronnement furent aussi renouvelées sur une longueur de 294 pieds, et des défenses furent placées le long des côtés de l'éperon. Ce dernier fut lesté de fascines et de pierre sur une distance de 140 pieds, et son extrémité fut munie d'un nouveau poteau d'amarrage. Dépenses, \$500.

DEUX-RIVIÈRES. (Two Rivers.)

Deux-Rivières est une petite anse de la baie de Chignecto, sur la rive du comté d'Albert, à environ six milles de Anderson's Hollow et à la même distance de Harvey.

En vertu d'un contrat en date du 6 avril 1898, la construction d'un quai destiné à faciliter le chargement des produits agricoles a été commencée le 25 du mois suivant. L'ouvrage comprendra une tête de jetée, de 40 x 35 pieds, reliée par des traverses s'étendant au dessus d'une ouverture de 20 pieds, à une pile sur la rive large de 4 pieds et d'une longueur moyenne de 56 pieds, le tout en coffrage de bois rond, à laquelle une rampe longue de 35 pieds donnera accès. A la fin de l'année, la tête de la jetée, qui doit reposer dans 14 pieds d'eau, à marée haute, était rendue à une hauteur de 11 pieds à l'extrémité du large et à une hauteur de 4 pieds du côté de la plage, tandis que la pile construite sur la rive était à une hauteur de trois pieds au-dessus de la base.

ANSE DE TYNEMOUTH.

L'anse de Tynemouth, comté de Saint-Jean, à 21 milles à l'est de la cité de Saint-Jean, est l'une de plusieurs petites rades, à sec à marée basse, qui se rencontrent sur les deux rives de la Baie de Fundy, et qui ne sont utiles que par suite de la grande élevation des marées qui montent ici de 28 pieds. A l'intérieur d'une plage de pierres et de gravier est un bassin à marée, accessible aux petites embarcations à marée haute par une entrée sise à l'extrémité est de la plage.

En 1874-75, le ministère a fait construire une solide jetée en coffrage sur la plage rocailleuse de la falaise de l'est pour empêcher les vaisseaux de s'échouer de ce côté.

En 1882-83, un autre ouvrage a été construit sur la pointe de la plage du côté

opposé pour protéger le chenal.

En 1894-95, un montant de \$225 a été consacré à renouveler partie des dépenses et du tablier de la jetée de l'est et à enlever partie d'un rocher saillant qui obstruait le chenal.

En 1897-98, un montant de \$510 a été employé à faire enlever 813 verges cubes de galets d'une batture qui bouchait l'entrée et à faire de menues réparations à la jetée de l'ouest.

PROVINCE DE QUÉBEC.

ANSE A BEAUFILS.

L'anse à Beaufils est un petit établissement de pêche du comté de Gaspé, dans le golfe Saint-Laurent, à six milles au sud de Percé. Les grandes mers montent de $5\frac{1}{2}$ pieds, les petites mers de 3 pieds. En travers de l'entrée de la Rivière Anse à Beaufils qui baigne l'établissement, un barrage s'est formé par l'accumulation du sable. Ce barrage enclôt un petit bassin qui sert de port de refuge aux bateaux des pêcheurs pendant la tempête. Pendant une courte période de temps, au pritemps, l'entrée est libre par le courant de la rivière, mais sitôt que cesse la crue des eaux, l'entrée est obstruée et les pêcheurs doivent hâler leurs embarcations dans le bassin pardessus la batture.

Le parlement durant la session de 1897, vota un montant de \$1,600 pour la construction d'un mur de soutènement depuis l'eau profonde du golfe jusqu'à l'eau profonde du bissin, et pour le creusement, par travail manuel, d'un chenal au travers de la batture, le long de la façade méridionale du mur. Par suite des délais apportés dans la fourniture des matériaux, rien ne se fit cepend ant; la seule dépense encourue étant un

montant de \$577.31 employé à la'chat du bois, du fer et des outils.

ANSE AUX GASCONS.

Le village de l'Anse-aux-Gascons, comté de Bonaventure, se trouve sur la rive nord de la Baie des Chaleurs, dans la municipalité de Port-Daniel-Est, à sept milles à l'est de Port-Daniel et à 42 milles à l'ouest de Percé. Les grandes mers montent de 6 pieds, les petites mers de 3 pieds. L'endroit est considéré comme l'une des meilleurs stations de pêche de la Baie des Chaleurs; la flottille comprenant plus de 60 embarcations en été et plus de cent en automne. La prise de la morue est en moyenne de 4,000 à 5,000 quintaux chaque saison sans compter de fortes quantités de saumons et de homards. La baie est complètement ouverte aux tempêtes du midi contre lesquelles elle n'offre aucune protection. Afin d'entourer et de protéger une étendue suffisante d'eau de profondeur convenable à marée très basse pour les plus grandes embarcations de pêche et pour les vaisseaux marchands d'un moyen tirant d'eau, le parlement durant la session de 1897 vota un montant de \$5,000 pour la construction d'un brise-lames, long de 400 pieds et large de 20 pieds. Le ministère demanda des soumissions pour ces travaux et le 1er février 1898, l'entreprise fut donnée en bloc pour la somme de \$11,494. Les travaux étaient en bonne voie d'exécution à la fin du dernier exercice alors qu'un montant de \$5,000 avait été dépensé.

BAIE SAINT-PAUL, CAP AUX CORBEAUX.

Le village de la Baie Saint-Paul, comté de Charlevoix, population d'environ 1,400 âmes, se trouve sur la rive nord du Saint-Laurent, à soixante milles à l'est de Québec. Il est bâti sur les deux bords de la rivière du Gouffre qui se décharge dans une baie profonde d'un mille et quart et large de trois milles à son entrée. La baie est à sec à marée basse, si ce n'est quelques petits chenaux. Les grandes mers montent de 20 pieds,

les petites de 13 pieds.

En 1874-75 une pile isolée longue de 200 pieds et large de 25 pieds, avec une tête longue de 60 pieds et large de 50 pieds a été construite dans une profondeur de 12 pieds d'eau à marée basse, grandes mers du côté occidentale de la jetée à une distance de 3,000 pieds de la plage à marée haute et de 500 pieds à marée basse. Cette pile a été construite pour l'accommodation des phares flottants quand on les place dans le Saint-Laurent et quand on les ramène et elle sert aussi d'embarcadère pour les vapeurs. Mais n'étant pas reliée à la plage l'accommodation qu'elle offre aux passagers et aux cargaisons est si faible que le ministère a résolu de construire un embarcadère à l'est de la baie au Cap

aux Corbeaux, à trois milles du village.

Construction.—Pendant l'hiver de 1881-82, le bois nécessaire à la construction projetée fut acheté et la construction fut terminée en 1882 au coût total de \$35,933.71. Elle avait alors 712 pieds de longueur, 30 pieds de largeur et sa tête baignait dans sept pieds d'eau à marée basse, grandes mers. En 1887, un remblai de terre et un abord en coffrage ont été construits au coût total de \$1,170.60 pour relier l'extrémité donnant sur le rivage au chemin construit par la municipalité. Cependant vu la profondeur insuffisante de l'eau à l'extrémité du large la jetée n'a pas pu servir aux bateaux à vapeur, et les passagers et les marchandises furent encore débarqués sur la pile isolée d'où il fallut les transporter à terre dans des bateaux à rames ou sur des radeaux. C'est pourquoi il fut résolu, en 1888 de la prolonger d'année en année jusqu'à une profondeur de 14 pieds à marée basse, grandes mers. Dans ce but quatre annexes, d'une longueur totale de 354 pieds et de 30 pieds de largeur furent construites à l'entreprise au coût total de \$24,512.84 y compris les frais de surveillance. La première annexe—longueur de 60 pieds—a été construite en 1889 au coût de \$4,867.92; la deuxième, longue de 94 pieds, construite en 1890 et 1891 a coûté \$7,327.13; la troisième de 100 pieds, contruite en 1893 a coûté \$6,372.79 ; et la quatrième, longue aussi de 100 pieds, construite en 1895, a coûté \$5,945. La profondeur de l'eau à la tête de la jetée à marée basse, grandes mers, a en conséquence augmenté de sept pieds qu'elle était en 1885 à huit pieds en 1889, à neuf pieds en 1891, à 10½ pieds en 1893 et à 11½ pieds en 1895. La jetée a maintenant 1,066 pieds de longueur, 30 pieds de largeur d'un bout à l'autre et 37 pieds de hauteur à l'extrémité du large. Son sommet dépasse de 5½ pieds le niveau des eaux

à marée haute, grandes mers. Elle est toute construite en coffrage à joints clos et remplie de pierres comme lest. Les pièces de parement ont 12" x 12" et les traverses et les longuerines sont en bois rond d'au moins 14 pouces de diamètre à l'extrémité la moins large.

Pour atteindre la profondeur projetée de 14 pieds à marée basse, grandes mers et pour compléter la jetée suivant le plan adopté en 1888, une nouvelle annexe, longue de 145 pieds, est nécessaire. Les plans et devis ont été préparés pour l'exécution de ces travaux qui formeront la tête de la jetée,—une partie du montant requis a été voté par le parlement à la dernière session—et des soumissions seront demandées pour ces travaux.

Réparations.—En 1886 quelques menues réparations au montant de \$82.16 ont été faites, et en 1888 un montant additionnel de \$35.66 a été dépensé. En 1893, le dégel et les pluies du printemps ont causé un éboulis considérable qui bloqua complètement le chemin menant à la jetée sur une distance de 200 pieds. Un autre abord a, en conséquence, été construit à quelque distance de celui bâti en 1887 afin que, s'il se produit un nouvel éboulis, ce qui est très probable, le nouvel abord ne soit pas obstrué. Ce dernier long de 260 pieds, large de 15 pieds et d'une hauteur moyenne de neuf pieds a été construit en coffrage comblé de pierre et de gravier au coût total de \$898.47.

En novembre, 1893, un montant de \$124.27 a été employé au renouvellement de

234 madriers du tablier de l'ancienne partie du quai.

En 1895, de menues réparations générales ont été faites pour un montant de \$379.77. En novembre 1896, l'abord construit en 1893 fut exhaussé de $2\frac{1}{2}$ pieds sur toute sa longueur qui est de 260 pieds; 18 toises d'empierrement y furent placées et il fut recouvert de madriers de 3 pouces. Trente défenses furent placées sur la façade du large pour renforcer les ouvrages. Partie du plancher de la jetée a aussi été renouvelée, 300 madriers servant à cette fin. Ces réparations ont été faites à la journée au prix de \$900.42.

Pendant le dernier exercice, 1897-98, le remblai de terre formant partie de l'abord construit en 1887 a été balayé par la vague et le remblai a été rebâti en coffrage comblé de pierre sur une longueur de 100 pieds. La largeur du nouvel ouvrage est de 12 pieds et sa hauteur moyenne de 10 pieds. Deux rangs de pièces de parement et de traversines à l'extrémité de la jetée donnant sur la plage ont été renouvelés sur une longueur de \$550 pieds, et de nouvelles longrines, un nouveau plancher et de nouveaux poteaux d'amarrage ont été posés. Des piéces de bois de 12" x 12" sur la façade occidentale de la structure, à l'extrémité du large, qui avait été brisées par les glaces ont été renouvelées et cette façade a été lambrissée avec des madriers d'érable épais de 6 pouces et longs de 15 pieds sur une distance de 200 pieds.

Les travaux ont été faits à la journée, pendant les mois de juillet et d'août au prix de \$3,505.75. Le montant total dépensé sur cette construction est de \$67,543.65, comme

suit:

Construction Réparations																	
Total						٠.		,		 ,	٠			٠		 \$67,543	65

BEAUPORT.

Le village de Beauport, dans le comté de Québec, se trouve à l'embouchure de la rivière du même nom sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à deux milles en aval de la cité de Québec. Il contient deux grands moulins à farine et à grains, des manufactures de clous, d'allumettes, de meules, de ciment, de chaux et de coton, et la pierre à bâtir de l'endroit dont il y a des carrières très étendues est en grande faveur, de grandes quantités de cette pierre étant expédiées chaque année. Les grandes mers montent de 21 pieds, les petites mers de 13 pieds. A marée basse, grandes mers, l'eau du Saint-Laurent s'éloigne d'environ 3,700 pieds de l'embouchure de la rivière Beauport. En 1888 le ministère acquit de M. Edouard Caron au prix de \$800 un quai long de 200 pieds, large de 25 pieds et haut de 8 pieds à l'extrémité du large et situé sur la rive occidentale

à l'embouchure de la rivière Beauport. Les conditions de cette vente portaient que le vendeur réparerait complètement le quai et l'exhausserait de trois pieds. L'ouvrage fut terminé en 1890 à la satisfaction du ministère et le montant payé, y compris les frais de justice, a été de \$932.07. Le quai avait alors 11 pieds de hauteur à l'extrémité du large qui reposait dans 10.80 pieds d'eau à marée haute, grandes mers. En 1890, le remplage du quai avec du lest de pierre a été terminé et son abord a été exhaussé au coût de \$300. Afin de donner plus d'accommodation aux chargements, une annexe en coffrage à joints clos, longueur de 121 pieds et large de 30 pieds fut ajoutée à l'ancienne construction pendant le dernier exercice du coût total de \$3,352.58. Le nouvel ouvrage a 14 pieds de hauteur sur la moitié de sa largeur et de sept à neuf pieds de hauteur sur l'autre moitié, et donne six pouces d'eau de plus à l'extrémité extérieure, à marée haute des grandes mers. Sa base a été établie à une profondeur de cinq pieds au-dessous du niveau de la plage afin de permettre de draguer le long de sa façade si cela devenait nécessaire. Le montant total dépensé pour ces travaux est de \$4,584.65.

BELŒIL (JETÉES DE PROTECTION.)

Belœil, village du comté de Verchères, a un bureau de poste, et se trouve du côté nord de la rivière Richelieu; c'est une station du chemin de fer du Grand-Tronc à 21 milles au nord-est de Montréal. Le village renferme un bureau des messageries, un magasin, deux hôtels, un moulin à scie et les usines de la Compagnie de Poudre de Hamilton. Sa population est de 400 âmes. La rivière Richelieu sort du lac Champlain à son extrémité nord et après un parcours de 80 milles se jette dans le Saint-Laurent à Sorel. Elle est plus large au commencement de son parcours qu'à la fin et vers le centre elle forme le bassin de Chambly. La rivière Richelieu forme une importante section de la navigation entre le Saint-Laurent et la rivière Hudson.

Au sud du pont du chemin de fer du Grand-Tronc qui franchit la rivière à Belœil, le gouvernement a construit un grand nombres de jetées et d'estacades des deux côtés du chenal pour faciliter le passage des vapeurs et des barges qui descendent le courant rapide de la rivière et qui franchissent l'étroit passage du pont-levis pour les empêcher d'être emportés sur les hauts-fonds. Il y a huit jetées en tout, ou quatre de chaque côté

du chenal à des distances de 80 à 100 pieds l'une de l'autre.

De 1885 à 1888, de menues réparations ont été faites aux estacades au prix de \$353.43. En 1890-91 trois de ces jetées ont été reconstruites depuis le niveau de l'eau et de menues réparations ont été faites aux estacades au coût de \$1,500.35. En 1891-92, deux autres jetées ont été reconstruites depuis la ligne du niveau de l'eau au coût de \$1,193.38. En 1895-96, de menues réparations ont été faites aux estacades au coût de \$144.79.

En 1896-97, il fut découvert que les jetées de protection du côté occidentale de la rivière,—au nombre de quatre—construites il y a plusieurs années, étaient en si mauvaises état qu'il était impossible de les réparer convenablement, et la construction d'une nouvelle ligne de jetées de protection fut résolue. Il fut décidé de bâtir un solide coffrage depuis la culée du pont du Grand-Tronc en montant, en suivant une courbe de quinze degrés (ce qui est à peu près la configuration de la rive) sur une distance de 337 pieds, d'enle- ver les quatre anciennes jetées et les estacades et de draguer un chenal plus large pour donner un libre passage aux bateaux. Durant l'année du dragage a été fait pour un montant de \$730.45 et un montant de \$2,470.12 a été employé à l'acquisition de la pierre, du fer, etc., requis dans la construction du coffrage. En 1897 98, un montant de \$5,974.28 a été employé à bâtir le coffrage jusqu'à la hauteur de quinze pieds. L'ouvage, une fois terminé aura 337 pieds de longueur, 15 pieds de largeur et 20 pieds de hauteur.

Le montant entier dépensé pour le chenal depuis 1885 est de \$12,066.80, comme suit :—

Réparations et reconstruction des poteaux d'amarrage\$ Construction du mur en coffrage	
Total1	2,066.80

BERTHIER (EN HAUT.)

Berthier (en haut), comté de Berthier, est une ville de 1,600 habitants sur la rive nord du Saint-Laurent, à 45 milles plus bas que Montréal, et vis-à-vis la ville de Sorel.

Construction.—Afin de protéger le village et les quais contre les glaces entraînées, à la dérive, un montant de \$2,000 a été voté par le parlement en 1886 pour la construction d'un brise-glace terminé en 1887 au prix total de \$1,611.04. Ayant été trouvé trop bas, il a été exhaussé de trois pieds en 1888 au prix de \$99.97.

Il ne donna pas, cependant, suffisamment de protection pour empêcher des dommages considérables par la glace lors des inondations du printemps de 1896. Un nouveau brise-glace de 25 x 30 pieds de hauteur a été, en conséquence, construit en 1897 sur le bord de la rive à l'extrémité supérieure de la ville au coût total de \$2,584.16. Ces

jetées ont toutes accompli ce qu'on en attendait.

Réparations.—En 1892, de menues réparations ont été faites au brise-glaces construit en 1887 pour un montant de \$13.50. En 1897, l'attention a été attirée par le fait que la seule protection qu'avait contre le mouvement des glaces le bas du village, était un brise-glaces peu élevé à la tête du quai de la Compagnie de navigation Richelieu et Ontario. Le brise-glaces était très délabré et la conformation de la plage était telle que la construction d'une nouvelle jetée dans un aussi bon site eut été coûteuse et dangereuse pour la navigation. On obtint de la compagnie la permission de réparer son briseglaces et d'en augmenter la hauteur. Ce qui fut fait pour une somme de \$733.29.

L'an dernier de menues réparations furent faites au brise-glaces construit en 1897

pour un montant de \$8.50.

Le montant total dépensé pour les travaux ci-dessus mentionnées est de \$5,050.46, comme suit :-

Construction. Réparations																	
															\$5,050	46	,

BERTHIER (en bas.)

Le village de Berthier, comté de Montmagny, est situé sur la rive méridionale du Saint-Laurent, à 24½ milles en bas de Québec. Les grandes mers montent de 20 pieds,

les petites mers de 13 pieds.

Construction.—Un débarcadère a été terminé à cet endroit en 1853 pour un montant total de \$37,724.14 et un montant de \$1,760 à été employé en réparations jusqu'au 30 juin, 1867. La jetée, construite de coffrage lesté de pierre, avait 466 pieds, de longueur, une largeur uniforme de 32 pieds, à l'exception des 57 pieds de l'extrémité du large qui avaient 60 pieds de largeur et 34 pieds de hauteur au bout, où il y a de 6 à 11 pieds d'eau à marée basse, grandes mers. En 1883, un montant fut voté pour la construction d'une annexe longue de 100 pieds et large de 30 pieds avec un bras long de 80 pieds et large de 30 pieds reposant dans une profondeur d'eau de 14 pieds à marée basse, grandes mers. Cette construction fut donnée à l'entreprise et terminée en 1886 pour un montant total de \$11,310.39.

Réparations —En 1877-78 la jetée fut complètement réparée, des madriers de la façade et des traverses vermoulus furent renouvelés et tout le chemin fut recouvert de madriers pour empêcher la pierraille qui le formait d'être emportée par les grosses mers qui souvent s'élançaient pardessus la jetée. Le total des dépenses pour réparations à cet ouvrage a été de \$9,024.15 depuis la Confédération. Cependant vu la vétusté de la principale partie de la construction des réparations constantes ont été nécessaires, et à venir à 1896, un montant additionnel de \$3,656.40 a été dépensé pour renouveler certaines parties du tablier, les pièces de couronnement, le lambrissage des angles et les parties mobiles et pour reconstruire le plan incliné mobile qui avait été brisé dans l'automne de 1889.

Durant le dernier exercice des parties du tablier ont été renouvellées et 250 madriers servirent à cet usage. Les réparations furent faites au mois d'août et coûtèrent \$98.15 en tout.

Le total des dépenses faites pour cette construction est de \$61,812.97, comme suit :—

Construction—Avant la Confédération Depuis Réparations	
Total	

LE BIC.

Le Bic est un village important et une place d'eau du comté de Rimouski, sur la rive sud du Saint-Laurent à 170 milles en bas de Québec. Il contient un grand nombre de moulins à farines, à scie et à carder et deux fromageries. Les grandes mers montent

de $14\frac{1}{2}$ pieds, les petites mers 18 pieds.

Construction. —En 1884, il fut résolu de construire un débarcadère pour l'accommodation du commerce local du village qui est considérable. Les travaux furent faits à la journée et furent terminés en 1887 au prix total de \$15,931.08. Le débarcadère se trouve à l'est d'un groupe d'ilôts à l'embouchure de la rivière Bic; il a en tout 1,120 pieds de longueur, une largeur uniforme de 20 pieds, à l'exception des 85 pieds sur le large qui ont 30 pieds de largeur, et 15 pieds de hauteur au bout où il y a 12 pieds a marée haute, lors des grandes mers, et qui est à sec à marée basse lors grandes et des petites mers. Il se compose de 22 caissons placés à 25 pieds de distance et reliés ensemble par des plateformes. Le caisson voisin du rivage a 35 pieds de longueur, 20 pieds de largeur; les deux caissons du large qui forment la tête de la jetée ont 30 pieds carrés et les dix-neuf autres ont 25 pieds de longueur par 20 pieds de largeur. Un passage large de 50 pieds a été ménagé entre le deuxième et le troisième caissons à compter du rivage afin de ne pas obstruer un chenal secondaire de la rivière. Les caissons sont solidement construits en coffrage à joints clos de pièces de bois de 12 x 12 pouces et ils sont comblés de pierre.

Réparations.—De menues réparations ont été faites à la construction en 1894 pour un montant de \$197.50 et en 1896 un nouveau montant de \$587.22 a été employé a renouveler des parties du tablier, les pièces de couronnement et des longrines vermoulues. Pendant le dernier exercice on a renouvelé avec des madriers de sapin de 3 pouces 16,215 pieds carrés du tablier qui a une surface totale de 22,952 pieds carrés. Les longrines ont été exhaussées et renforcées au besoin par la pose de poteaux perpendiculaires sous elles, et un caisson long de neuf pieds, large de 20 pieds et haut de six pieds avec poteaux verticaux pour supporter le plancher a été construit au centre du passage de 50 pieds laissé primitivement à l'extrémité de la construction donnant sur le rivage. Ces

réparations ont été faites à la journée pour un montant de \$1,248.85.

Le total des dépenses faites pour cette construction est de \$17,964.65, comme suit :—

Total	1 ,	 \$17,964.65

BOUCHERVILLE.

Le village de Boucherville se trouve sur la rive sud du Saint-Laurent, dans le comté

de Chambly à neuf milles plus bas que Montréal

Construction.—Pendant l'hiver de 1888-89 la compagnie de Navigation de Boucherville a construit une pile longue de $54\frac{1}{2}$ pieds et large de 23 pieds, et un brise-lames long de 10 pieds à l'extrémité supérieure, à une distance de 175 pieds de la rive. La compagnie céda cette pile à la municipalité de Boucherville durant l'été de 1890. Dans l'hiver de la même année on demanda au ministère de relier la pile au rivage, et un examen des lieux fut fait qui coûta \$20.85. En 1891, le ministère fit construire un abord en coffrage solide, long de 175 pieds et large de 24 pieds, au prix de \$3,663.68.

Réparations.—Pendant le dernier exercice un montant de \$1,079.19 fut dépensé en réparations générales. La façade supérieure ou occidentale des ouvrages, le brise-lames et la façade du large de la tête de la jetée furent lambrissés jusqu'au niveau de l'eau basse, avec des madriers de pruche de trois pouces, le tablier du plan incliné fut renouvelé, et les angles de la tête de la jetée ainsi que la charpente de façade tout le long du côté ouest de l'abord furent entièrement recouverte de tôle à chaudière de 3 de pouce d'épaisseur.

Le total des dépenses pour ces ouvrages est de \$4,763.72, comme suit :-

Construction Réparations	 	 	\$3,684 53 1,079 19
Total.	 	 	\$4,763 72

CACOUNA.

Cacouna, l'une des places d'été favorites au Canada, est un important village du comté de Témiscouata, sur la rive méridionale du Saint-Laurent, à 120 milles en aval de Québec. Les grandes mers y montent de 19½ pieds, les petites mers de 9½ pieds.

Pour faciliter le trafic du village et des localités avoisinantes, le ministère résolut en 1891 de commencer la construction d'un quai à partir de Indian Point et de le prolonger chaque année de manière à atteindre une profondeur d'environ 13 pieds d'eau, lors des grandes mers, à marée haute. Pour fournir plus rapidement l'accommodation voulue, la construction du débarcadère fut commencée à la journée, pendant cette même année, à l'extrémité du large par l'érection d'une pile isolée longue de 103 pieds, large de 24 pieds au sommet et de 27 pieds à la base et de 17 pieds 3 pouces et de 16½ pieds de hauteur respectivement aux deux extrémités.

L'ouvrage construit de coffrage non jointif en bois de charpente de 12 x 12 pouces et lambrissé de tous côtés avec des madriers de 3 pouces en épinette fut terminé en 1894 et coûta \$6,828.03. La tête repose dans 12 pieds 9 pouces d'eau à marée haute, grandes mers, et se trouve au milieu des niveaux des eaux hautes et des eaux basses lors des grandes mers, à environ 875 pieds de distance de la ligne qu'atteignent les eaux hautes. En 1895, une annexe longue de 60 pieds, large de 22 pieds et haute de 16 pieds du côté intérieur fut construite comme l'avait été la pile principale, au prix de \$2,017.34.

Durant le dernier exercice une nouvelle annexe du côté d'Indian-Point longue de 143 pieds 8 pouces, large de 22 pieds et haute de 15 pieds à l'extrémité intérieure construite en coffrage à parements jointifs et lambrissé de tous côtés en madriers de 3 pouces en épinette fut ajoutée à la construction au prix total de \$3,679. Les matériaux, bois et fer, d'une valeur de \$1,300 sont disponibles et serviront à l'annexe qui sera construite l'année prochaine. Les ouvrages ont maintenant une longeur de 306 pieds 8 pouces ce qui laisse 568 pieds à construire pour les relier à Indian-Point.

Le montant total dépensé depuis le commencement des travaux en 1891 est de

\$13,824.37.

CAP-A-L'AIGLE.

Cap-à-l'Aigle se trouve sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans le comté de Charlevoix, à 93 milles à l'est de Québec et à 3 milles en aval de la Malbaie.

Les grandes mers montent de 20 pieds, les petites mers de 13 pieds.

Construction.—Pendant la saison d'été de 1881 et de 1882, un quai, long de 160 pieds et large de 35 pieds reposant du côté du large dans 18 pieds d'eau, à marée basse, grandes mers, a été construit pour l'accommodation du trafic local au prix de \$2,946.26. En 1883, ont été construits sous un même toit une salle d'attente et un hangar aux marchandises, sur la jetée, au prix de \$250, et en 1884 des défenses et des parties mobiles ont été ajoutées à la construction occasionnant une dépense de \$345. Afin de pourvoir aux besoins du trafic local toujours grandissant et pour donner plus d'espace aux bateaux à vapeur et aux nombreuses goélettes qui accostaient à ce quai, comme il n'y a pas de communication par voie ferrée, le ministère fit construire à la journée, dans le cours de

l'année, une annexe de 50 pieds de longueur, de 40 pieds de largeur et d'une hauteur moyenne de 42 pieds. Construite le long de la façade orientale, cette annexe à coûté \$4,754.44.

L'embarcadère a maintenant 160 pieds de longueur et 35 pieds de largeur avec un bras long de 50 pieds par 40 pieds de largeur. La profondeur de l'eau le long de la façade donnant sur le large est de 18 pieds à marée basse, grandes mers. Toute la construction est en coffrage, lesté de pierre et lambrissée de madriers d'érable ou d'orme dur de six pouces d'épaisseur.

Réparations.—Vû sa position exposée, l'embarcadère a fréquemment été endommagé par les glaces et à venir à 1894 un montant total de \$1,270.13 avait été employé en réparations. En 1897, il fut de nouveau réparé entièrement au prix de \$816.49.

Le montant total dépensé pour cette construction est de \$10,382.32, divisé comme

suit:

Construction		
Total	\$10,382	32

CAP SANTÉ.

Le village de Cap Santé, chef-lieu du comté de Portneuf, se trouve sur la rive nord du Saint-Laurent, à cinq milles en aval de Portneuf et à 31 milles de Québec. Les grandes mers montent de $14\frac{1}{2}$ pieds, les petites mers de $8\frac{1}{2}$ pieds. Lors de ces dernières, les bateaux ne peuvent s'approcher de l'embarcadère que lorsque l'eau est montée de 7 pieds-9 pouces; et même alors il est dangereux de s'en approcher vû les nombreux récifs dont la plage est semée. En 1889, on a commencé à miner le plus dangereux des récifs sur le passage conduisant du chenal à l'embarcadère, ce qui occasionna la dépense de \$252.43. En 1890, un montant de \$500.85 servit à améliorer de nouveau le chenal. Pendant le dernier exercice, un grand nombre de récifs furent minés et enlevés au prix de \$423.49.

Le montant total dépensé à cet endroit est de \$1,176.77.

CHICOUTIMI.

La ville de Chicoutimi, dans le comté du même nom se trouve sur la rive méridionale de la rivière Saguenay; à $71\frac{1}{2}$ milles en amont de Tadoussac et à la tête de la navigation. L'un des bateaux de la compagnie de Navigation du Richelieu et de l'Ontario fait escale deux fois la semaine au quai de Chicoutimi pendant la saison de la navigation avec des passagers, des marchandises et les malles.

A l'embouchure de la rivière Chicoutimi, à environ un mille en amont du quai, est un établissement considérable de bois de construction, propriété de MM. Price qui exporte en grandes quantités le bois scié, les lattes, les bardeaux, etc., en Europe et ailleurs à bord des transatlantiques et des grandes goélettes qui remontent le Saguenay jusqu'à Chicoutimi. Les grandes mers montent de 15 pieds, les petites mers de 8 pieds.

Construction.—L'embarcadère a été commencé en 1873 par la compagnie de Remorqueurs du Saint-Laurent et a été complété par le gouvernement de la Puissance auquel il fut cédé en 1874 moyennant \$14,193.40. De 1874 à 1882 inclusivement, il a été prolongé et amélioré au prix total de \$2,823.76, La jetée avait alors 282 pieds de longueur et consistait d'un abord long de 248 pieds et large de 30 pieds, et d'une pile de tête longue de 34 pieds et large de 127 pieds formant deux ailes d'une largeur respective de 70 et de 27 pieds. Sur l'aile supérieure ou celle de 70 pieds il y avait une salle d'attente et un bureau réunis de 20 pieds carrés.

La profondeur de l'eau à l'extrémité de la jetée qui était primitivement de 10 pieds, à marée basse, grandes mers, fut réduite à 7 pieds par l'accumulation des dosses et de la cième de les invents des moulins élevés à l'embouchure de la rivière Chicoutimi

En 1883, l'extrémité de terre de l'abord sur une distance de 38 pieds a été enfermée dans une culée sur laquelle s'élèvent la gare et les remises de l'embranchement de Chicoutimi du chemin de fer du lac Saint-Jean. La longueur de l'abord fut en conséquence réduite à 210 pieds. En 1884, l'abord fut élargi de 70 pieds par le remblai au moyen de dosses de tout l'espace entre l'aile supérieure ou l'aile de 70 pieds et la rive, sur une longueur de 210 pieds, et un entrepôt long de 40 pieds et large de 24 pieds fut érigé sur cette annexe au prix total de \$2,145.84. Le remblai, cependant, ne fut pas porté au niveau du sommet de la jetée avant 1885 quand on mis sur l'annexe un plancher semblable à celui du reste de l'ouvrage. Une salle d'attente séparée fut aussi érigée sur l'aile inférieure ou aile de 27 pieds. Le montant dépensé a été de \$2,042.11. En 1890, un mur de soutènement en coffrage, large de 14 pieds a été commencé le long du remblai construit en 1884 et le plancher a été réparé aux endroits défectueux au prix total de \$1,005.81. En 1891, le mur d'appui en coffrage a été terminé, une remise de 28 x 20 pieds, a été construite à l'extrémité méridionale de la jetée et le plancher a été réparé en divers endroits au prix de \$1,802.70. En 1897, la jetée a été de nouveau élargie en y ajoutant un coffrage large de 30 pieds le long de la façade inférieure ou façade de l'est, depuis l'aile de 27 pieds ou aile inférieure jusqu'à la rive, sur une distance de 210 pieds. Le coffrage fut complètement lesté et planchéié de planches de pruche de 3 pouces, et 25 défenses furent placées le long de la façade; la jetée fut aussi lambrissée sur une longueur de 50 pieds le long de la façade septentrionale afin de compléter le lambrissage sur tous les côtés des ouvrages. Le montant total dépensé a été de \$4,992.96.

Telle qu'elle est actuellement après son acnèvement, la jetée a 245 pieds de longueur et 130 pieds de largeur. Elle s'élève de 29 pieds au-dessus du lit de la rivière à l'extrémité du large, qui baigne dans environ huit pieds d'eau à marée basse, grandes mers.

Réparations.—En 1883 et 1886, de menues réparations ont été faites au plancher, etc., au coût total de \$288.55. En 1887, une cale a été commencée sur la jetée du côté du large, la salle d'attente a été peinturée et des réparations générales ont été faites au prix de \$1,390.35. En 1889 le tablier de la jetée a été presqu'entièrement renouvelé et six défenses de 14 pouces carrés ont été placées du côté du large au prix de \$1,631.65. En 1892 et 1893 le tablier de la jetée fut de nouveau complètement réparé sur une distance de 210 pieds et une largeur de 110 pieds avec des planches d'épinette rouge épaisses de 5 pouces; le côté oriental de la construction a été exhaussée de 18 pouces; la salle d'attente a été peinte à l'intérieur et à l'extérieur et deux poteaux d'amarrage ont été renouvelés. La dépense encourue pendant ces deux années a été de \$3,024.04. En 1894 un montant de \$1,999.60 a été employé à la construction d'une cale mobile et à l'acquisition de deux chèvres pour la relever. Pendant les années 1895 et 1896, une partie de la facade du large et toute la facade de l'est de la construction ont été lambrissées en épinette rouge de six pouces, et la partie du tablier qui n'avait pas été terminée en 1893 fut posée. Dépense totale des deux années, \$3,991.88. Pendant le dernier exercice, un montant de \$239.79 a été dépensé pour de menues réparations au plancher, aux hangars et à la salle d'attente.

Dépense totale pour ces travaux \$41,572.44 qu'on peut diviser de la manière suivante :—

 Construction
 \$29,006 58

 Réparations
 12,565 86

 Total
 41,572 44

COTEAU DU LAC.

Le village de Côteau du Lac, comté de Soulanges, se trouve sur la rive septentrionale du Saint-Laurent à trente-six milles et demi en amont de Montréal.

Construction.—En 1888, la construction d'un quai a été commencée, et le quai qui coûta \$6,918.71 était terminé en 1889. Il comprend une pile de tête en coffrage solide, longueur de 101 pieds et large de 21 pieds, avec une annexe pareillement en coffrage, longue de 40 et large de 27 pieds, construite le long du milieu de la façade de terre et un abord d'une longueur de 75 pieds par 26 pieds de largeur, formée d'une pile et d'une

arche. La façade du large de la pile de terre s'élève de 15 pieds au dessus du lit de la rivière et baigne dans 10 pieds d'eau lors des bas-es mers ordinaires. En travers de l'extrémité de terre de l'annexe de la pile de tête est construite sur toute la largeur de l'annexe et sur une longueur de 20 pieds, un hangar aux marchandises avec un passage au milieu pour les voitures.

Réparations.—Pendant l'exercice de 1894-95 diverses réparations ont été faites à la construction au prix de \$249.99. En 1897, la plupart des longrines du tablier et tout le plancher de la jetée, qui étaient vermoulus, furent enlevés, de nouvelles longrines furent posées et toute la construction fut recouverte d'un plancher en pruche de 4 pouces ce qui coûta \$694.58. Diverses réparations furent aussi faites au lambrissage des angles, aux pièces de couronnement, etc., au prix de \$200.41.

La dépense totale faite pour cette construction est de \$8,063.69, divisée comme

suit :-

Total\$	8,063 69

COTEAU LANDING.

Coteau Landing, chef-lieu du comté de Soulanges, se trouve sur la rive nord du Saint-Laurent, au pied du lac Saint-François, à trente-six milles en amont de Montréal, et à deux milles de la station du Coteau, sur le chemin de fer du Grand-Tronc.

Construction.—En 1871, une jetée de débarquement a été construite par le ministère à 880 pieds de distance, de la rive; et en février 1872, un contrat fut passé pour élargir la jetée et la relier au rivage au moyen d'un abord formé d'une pile et d'une arche. Les travaux furent terminés en octobre, 1875 et coûtèrent \$11.453.88. Ces travaux consistent en une pile de tête longue de 249 pieds par 24 pieds de largeur avec un brise-glaces long de 30 pieds au bout donnant sur le courant, et en un abord de 880 pieds de longueur par 12 pieds de largeur, à l'exception des 92 pieds voisins de la pile de tête où l'abord a 24 pieds de largeur pour permettre aux voitures de se rencontrer. La pile de tête et une partie de l'abord qui lui touche sur une longueur de 92 pieds sont construites en coffrage non joint lesté de pierre et le reste de l'abord sur une distance de 778 pieds est construit de piles et d'arches. La façade du large de la pile de tête s'élève de 18 pieds au-dessus du lit de la rivière et baigne dans 12 pieds d'eau à marée basse.

Réparations.—En 1882, de menues réparations ont été faites à la jetée au prix de \$8. La construction fut fort endommagée par les glaces au printemps de 1896 et fut complètement réparée durant cette même année au prix de \$1,544.42. En 1889, le ministère fit procéder à la reconstruction de la partie de l'abord formée de piles et d'arches, et ces travaux dont le coût s'éleva à \$4,005.91 furent terminés pendant l'année 1889-90. Le nouvel abord a une largeur uniforme de 12 pieds avec deux voies de service longues de 115 pieds et larges de 12 pieds pour permettre le passage des véhicules. En 1891, la reconstruction de la pile de tête longue de 279 pieds et large de 24 pieds a été commencée; cette reconstruction terminée en 1892 coûta \$5,658.42. En 1897, le quai fut de nouveau complètement réparé. Quelques-unes des longrines furent renouvelées, et un nouveau plancher en planches de pruche de 4 pouces d'épaisseur fut posé sur tout l'abord et sur une partie de la pile de tête, au prix de \$1,797.03. Pendant le dernier exercice la façade du large de la pile de tête fut lambrissée en madriers de pruche de 6 pouces, ce qui coûta \$314.20.

Le montant entier dépensé sur cette construction est de \$24,781.86, réparti comme

suit :-

Construction		
Total\$	24,781	

RIVIÈRE GATINEAU.

(Protection de la plage orientale.)

Le Gatineau, rivière de la province de Québec, a sa source dans un grand lac à 48° de latitude nord, et a 75″ 30′ de longitude ouest. Elle coule vers le midi et se jette dans la rivière Ottawa près de Hull. Son parcours est de 400 milles, et elle reçoit les eaux d'une étendue de 9,000 milles carrés ; elle est navigable en pirogues sur 300 milles de longueur. Les limites à bois avoisinant cette rivière et ses tributaires sont considérables et environ 280,000 billots descendent son cours annuellement.

En 1890-91, l'attention du ministère fut attirée sur le fait que la rive est de la rivière Gatineau en aval du pont du chemin de fer du Pacifique Canadien (qui est à environ 2 milles de l'embouchure de cette rivière) était rapidement minée par le courant et on craignait que, si rien n'était fait pour enrayer le mal, les caux au printemps ne se jettassent dans une coulée qui a certains endroits n'était qu'à cinq pieds de la rivière et n'endommageassent et ne détruisissent même une grande partie du village de la Pointe Gatineau. Des travaux de protection furent faits sans tarder; on construisit un mur de soutènement à environ un mille en amont de l'église de la Pointe Gatineau pour arrêter tout nouvel envahissement par les eaux de la rive où passe le chemin public. Ce mur construit en pilotis a 340 pieds de longueur. L'espace entre la rangée de devant des pilotis et la rive est comblé de fascines et de pierres. Le coût de ces travaux a été de \$1,506.96. En 1894-95, une nouvelle dépense de \$1,288.10 a été faite pour protéger une autre partie de la rive est qui se trouve à environ 800 pieds en aval des travaux primitifs. Les nouveaux ouvrages furent aussi construits en pilotis sur une longueur de 320 pieds et l'espace entre ces derniers et la rive fut aussi comblé de fascines, de pierres et de terre. En 1897-98, il fut jugé nécessaire de dépenser une nouvelle somme de \$3,989.95 pour protéger la rive de l'est sur une distance de 340 pieds en amont du pont et de 2,900 en aval d'icelui, afin d'arrêter pour toujours cet envahissement continuel de la rive par les eaux qui en certains endroits se sont avancées de 200 pieds dans les terres. Ces ouvrages de protection comprennent la construction de murs en pilotis tels que décrits plus haut sur une distance de 240 pieds en amont du pont du chemin de fer du Pacifique Canadien, et en différents endroits, forment une longueur totale de 1681 en aval du pont. Ces travaux ont été suffisants pour s'opposer à tout nouvel envahissement.

Le montant dépensé est reparti comme suit :-

66	1890-91	1,288 10
	Total	\$6,785 01

QUAI DE GEORGEVILLE.

Georgeville est un village du côté est du lac Memphremagog, dans le comté de Stanstead, à 11 milles au sud du village de Magog à la tête du lac. C'est un port d'entrée d'une importance considérable, tous les vapeurs allant de Magog à Newport (Etat du Vermont, E. U. A.), font escale ici.

Le coût de la construction du quai fut défrayé par les souscriptions des diverses compagnies de bateaux à vapeur qui le tinrent en bon état de réparation jusqu'en 1888, époque à laquelle le gouvernement en prit le contrôle. Il avait alors une longueur totale de 210 pieds et 18½ pieds de largeur et reposait sur six caissons; une aile d'environ 56 x 12 pieds avait été ajoutée à l'extrémité du large où la profondeur de l'eau aux eaux basses ordinaires était d'environ 9½ pieds. Lors de sa construction primitive il dépassait de 18 pouces le niveau des grandes crues, mais par suite d'une crue constante des eaux du lac occasionnée par la construction d'un barrage à Magog, son sommet fut au niveau de la surface des eaux jusqu'en 1888, ce qui fit que pendant les hautes eaux

ou lorsque le vent soufflait violemment du sud, les aubes des vapeurs frappaient sur la jetée et étaient plus ou moins endommagées. Le sommet du quai y compris le bras depuis la ligne des eaux basses fut déplacé en bloc du côté ouest par les glaces au printemps de 1888 et plusieurs pièces de charpente furent ou balayées ou brisées, les plateformes éprouvant aussi de forts dommages.

Pendant l'exercice de 1888-89 des réparations urgentes ont été faites; la charpente du sommet de chaque caisson, à l'exception des deux caissons avoisinant la rive a été renouvelée et les plate-formes et le plancher sur toute l'étendue du quai furent aussi renouvelés au prix de \$661.43. En 1889-90, un montant de \$1,995.27 fut employé à construire deux caissons de 12 pieds de largeur, de 37 pieds de longueur et de 16 pieds de hauteur, qui furent solidement assujettis aux deux autres qui formaient alors la tête du quai afin d'augmenter sa force de résistance contre la débâcle des glaces. Tout le quai fut reconstruit à partir du niveau des eaux basses, et il fut exhaussé de deux pieds. Dans le cours de 1895, comme l'abord du quai était défectueux la municipalité fit enlever le plancher et les plates-formes entre la rive et la cinquième pile et remplir cet espace d'un remblai massif de terre et de pierre sur une distance de 160 pieds. En 1897-98 quelques longrines ont été renouvelées et toute la pile donnant sur le large a été recouverte d'un nouveau tablier. Une nouvelle salle d'attente a aussi été construite au prix de \$680.48.

On peut résumer comme suit le détail des réparations faites au	quai :	_
1888-89—Réparations urgentes\$		
1889–90—Construction et réparations	1,995	27
1897-98—Réparations à la pile du large	678	96
-		
Total,	3,335	66

GRAND-PABOS.

Le havre de Grand-Pabos, comté de Gaspé, se trouve à l'embouchure de la rivière du même nom sur la rive nord de la baie des Chaleurs, à 30 milles à l'ouest de Percé, et

à environ mi-chemin entre le cap Désespoir et la Pointe Maquereau.

En 1885, le ministère commença à améliorer le havre situé près de l'embouchure de la rivière en enlevant de dangereux récifs qui en obstruaient l'entrée. Les travaux furent poursuivis en 1887 et 1889 alors qu'un montant de \$2,582.93 fut dépensé. En 1890, une jetée de direction qui était aussi un brise-lames on coffrage à parements jointifs, long de 215 pieds, large de 24 pieds et d'une hauteur de 10 pieds le long de la façade occidentale a été construite sur un récif qui partait de la rive ouest de la rivière à l'endroit où elle se jetait dans la baie et se dirigeait vers l'est. Montant dépensé, \$2,906.95. En 1893-94, la jetée a été prolongée jusqu'au rivage, les nouveaux travaux avaient une longueur de 120 pieds, une largeur de 21 pieds et une hauteur moyenne de 11 pieds. Ils étaient en coffrage à joints clos, et avaient été complétés pendant cet exercice, au prix de \$1,999.53 à l'exception du plancher, du lambrissage extérieur et d'une partie du lest. Les travaux de l'annexe furent repris en 1894-95 et les parties non terminées furent alors complétées.

Des rochers dangereux au milieu du chenal de la rivière et le long de la façade des

ouvrages furent aussi enlevés; la dépense totale s'éleva à \$1,558.99.

La jetée de direction qui a maintenant une longueur de 335 pieds a fait passer la rivière dans un seul chenal d'environ 75 pieds de largeur, et d'une profondeur de sept pieds à marée basse, grandes mers ; ce chenal est pour ainsi dire libre de tout obstacte. Quelques pointes de rochers qui font saillie devront cependant être enlevées pour le rendre complètement sûr, quelque soit la marée.

Réparations.—En 1896-97, un montant de \$500 fut employé a recouvrir de madrier d'épinette de 10 pouces, sur une distance de 200 pieds, la façade intérieure de la jetée de direction endonmagée par les glaces. Les réparations commencées en 1897 furent terminées pendant le dernier exercice au prix de \$799.15. La façade du large de la jetée sur une distance de 309 pieds, et son extrémité extérieure furent lambrissées

avec des madriers d'epinette de 8 pouces d'épaisseur et d'une longueur variant entre $10\frac{1}{2}$ et 15 pieds. L'extrémité du large sur une distance de 150 pieds fut exhaussée d'environ 15 pouces, et de nouvelles longrines et un nouveau plancher furent posés.

Le montant total dépensé pour ces travaux depuis 1885 est de \$10,347.55 et se

répartit de la manière suivante :

Amélioration du chenal	6,465	47
Total	\$10,347	5 5

ILE AUX GRUES.

L'île aux Grues, population environ 640 âmes, 7,873 acres d'étendue et est sise vis-à-vis le cap Saint-Ignace, à 30 milles en aval de Québec. Les grandes mers montent de 18 pieds; les petites mers de 10 pieds.

Construction.—En 1862, une pile isolée et un phare ont été construits près du haut

de l'île, dans le havre de la Pointe-aux-Pins, au prix de \$10,334.42.

La pile a été placée à environ 140 pieds au delà de la ligne de la marée basse lors des grandes mers et servait de débarcadère pour les voyageurs et la marchandise, à marée haute. Pour permettre aux vaisseaux d'y faire débarquer voyageurs et marchandises, à marée basse, un contrat fut passé en novembre 1881, pour la construction d'une jetée longue de 171 pieds, large de 25 pieds du côté du rivage et de 35 pieds à la tête et de 27 pieds de hauteur partant de la pile et allant atteindre une profondeur de quatre pieds d'eau à marée basse lors des grandes mers. L'ouvrage fut terminé en 1883 et coûta \$11,716.17. Comme cette jetée n'était pas reliée au rivage, l'accomodation qu'elle offrait aux voyageurs et à la marchandises était si mince qu'il fut décidé de terminer la construction. En conséquence, le 30 janvier 1884, un contrat fut passé pour la construction d'une annexe en coffrage jusqu'au rivage. Cette annexe d'une longueur de 468 pieds par 25 pieds de largeur et de sept à 15 pieds de hauteur a été terminé en 1885 et coûta \$9,848.27. Le droit de passage de l'extrémité de la jetée joignant le rivage à la voie publique qu'on n'avait pas obtenu, fut acquis au prix de \$200 en 1894, et en 1895 un montant de \$45.55 fut payé pour services professionnels relatifs à cette acquisition.

La jetée a maintenant 639 pieds de longueur, une largeur uniforme de 25 pieds, moins les 75 pieds du bout qui ont 35 pieds de largeur, et 27 pieds de hauteur à sa tête qui repose dans quatre pieds d'eau à marée basse, grandes mers. Une partie de la pile construite en 1862 existe encore et fait partie de la façade de l'est. Toute la construction est en coffrage à joints clos, formé de bois de 12 x 12 pouces et comblé de lest de pierre. L'extrémité du large et ses angles, ainsi que l'angle intérieur de cette partie de la jetée qui a 35 pieds de largeur, sont lambrissés en bois de chapente de 8 pouces d'épaisseur. Les traverses et les longrines sont en bois rond d'au moins 14 pouces de diamètre au petit

bout.

Réparations.—Aucunes réparations ne furent faites à la jetée jusqu'à l'an dernier, mais au mois d'aoôt 1898, une partie du plancher devenu dangereux, fut renouvelé, un trottoir large de quatre madriers fut posé sur le vieux plancher tout le long de la construction; deux échelles furent placées, l'une de chaque côté de l'extrémité du large et un poteau d'amarrage fut renouvelé. Ces travaux faits à la journée ont coûté \$105.58.

Le montant total dépensé pour ces ouvrages est de \$32,249.99 et se répartit comme

suit :-

		on	
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Reparations.		 	 100 08
Total	al	 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	 \$32,249 99

ILE PERROT-QUAIS.

L'île Perrot, village du comté de Vaudreuil, à un mille de Sainte-Anne, se trouve sur la rive méridionale de l'île du même nom et possède une église catholique et un bureau de poste. Population, 860 âmes. Les chemins de fer du Grand-Tronc et du Pacifique canadien traversent tous deux l'extrémité septentrionale de l'île, mais les stations les plus voisines sont Vaudreuil et Sainte-Anne de Bellevue. L'île se trouve dans le Saint-Laurent, au sud-ouest de l'île de Montréal, entre le lac des Deux-Montagnes

et le lac Saint-Louis; elle a sept milles de longueur.

Ile Perret, côté sud.—En 1886-87, un contrat fut passé avec M. D. O'Brien pour la construction d'un ouvrage en coffrage comprenant une pile longue de 120 pieds, large de 30 pieds, reposant dans huit pieds d'eau et construite à 581 pieds de la rive. La pile fut terminée en l'année 1887-88, au prix de \$5,264.26. Pendant les années 1888-89 et 1889-90, un montant de \$7,156.29 fut employé à la construction d'un abord de 16 pieds de largeur depuis la rive jusqu'à la pile du large. Cet abord consiste en dix caissons, quatre de douze pieds et six de 10 pieds de largeur, reliés au sommet par des travées en charpente formées de longrines et de madriers. La culée du rivage a une longueur de 184 pieds et est recouverte d'un lit de gravicr. Un hangar servant à remiser les marchandises et à abriter les gens a aussi été construit et le coût est compris dans le montant ci-dessus. L'an dernier, 1896-87, un montant de \$395.93 fut employé à faire diverses réparations au quai. Le coût total de cette construction est comme su't:—

Coût de la construction		
	\$12.816	18

Ile Perrot, côté nord.—En 1897-98, un petit quai et le droit de passage du côté nord de l'ile furent acquis de M. Joseph Leduc dans le but de fournir un débarcadère convenable sur la rive de l'Ottawa. Le droit de passage couvre une distance de 400 pieds depuis la voie publique jusqu'au quai ; les premiers 355 pieds ont 30 pieds de largeur et les autres joignant la rivière, 100 pieds. Le quai est parallèle au rivage et a 20 pieds de largeur et 52 pieds de longueur à sa tête. Comme il ne suffisait pas aux besoins du traffic et qu'il était délabré, une pile extérieure a été en conséquence construite près de l'ancienne cale avec un débarcadère long de 80 et large de 20 pieds. Ces travaux faits à la journée, ont été commencés en juin 1898, et n'ont été terminés qu'à la fin de l'exercice. La construction est en coffrage à joints clos jusqu'à 19 pieds de sa hauteur et repose dans 13 pieds d'eau.

Un bon chemin a aussi été construit sur le site du droit de passage, depuis le che-

min public jusqu'au quai.

Montant dépensé..... \$841 98

ILE VERTE.

Le village de l'Île Verte, chef-lieu du comté de Témiscouata, est situé sur la rive sud du Saint-Laurent, à 16 milles en aval de la Rivière du Loup et à 131 milles à l'est de Québec. Il renferme une population de 4,500 âmes et des moulins à farine, à carder et à scie et des fabriques de voitures et de machines à battre. Les grandes mers

montent de 19 pieds; les petites mers de 12 pieds.

Construction.—En 1888, on commença la construction d'un débarcadère par une pile isolée, longue de 50 pieds, large de 40 pieds et haute de 29 pieds, à 1,300 pieds de distance de la ligne de la marée haute lors des grandes mers ordinaires. Un montant de \$3,606.30 fut dépensé. L'abord commencé en 1889 fut terminé en 1893 au prix de \$15,991.50. La jetée a maintenant 1,307 pieds de longueur et comprend un abord en coffrage long de 1257 pieds, large de 21 pieds et demi, hauteur moyenne de sept pieds, et une pile de tête longue de 50 pieds, large de 40 pieds. La tête de la jetée qui s'éléve

de 18 pieds au dessus du lit de la rivière est à sec à marée basse lors des grandes mers, mais baigne dans 16 pieds d'eau à marée haute. Le sommet de la jetée dépasse de deux

pieds le niveau de la haute marée, grandes mers.

Réparations.—En 1894, les côtés nord et est de la pile de tête ont été lambrissés en orme dur de quatre pouces d'épaisseur et recouverts de trois bandes de fer de quatre pouces de largeur et de § de pouce d'épaisseur. La pile extérieure à aussi été planchéiée et quatre échelles ont été placées sur les côtés; dépenses \$998.28. En 1895, les côtés sud et ouest de la pile de tête furent lambrissés en orme dur et d'autres travaux furent faits au montant de \$903.02. L'an dernier, le plancher de l'abord à l'extrémité inférieure fut complètement renouvelé sur une distance de 350 pieds et le reste fut réparé. Le sentier du milieu large de quatre madriers fut renouvelé d'un bout à l'autre de l'abord, les pièces de couronnement furent en partie remplacées et les poteaux d'amarrage peinturés. L'ouvrage fait à la journée a coûté \$600.

Dépense totale pour cette construction, \$22,099.10.

Construction		
Total	\$22,099	10

KAMOURASKA.

Kamouraska est situé sur la rive sud du Saint-Laurent, dans le comté du même nom, à 90 milles en aval de Québec. C'est un endroit beaucoup fréquenté pendant l'été.

Les grandes mers montent de 17 pieds; les petites mers de 10 pieds.

Construction.—En 1887, le ministère acheta au prix de \$1,000 un débarcadère long de 180 pieds, large de 42 pieds et d'une hauteur de 15 pieds à l'extrémité du large, et le fit réparer en entier et en fit reconstruire une partie au prix de \$2,818.37. En 1890, une annexe en coffrage à joints clos longue de 100 pieds, large de 25 pieds et haute de 16½ pieds à l'extrémité du large a été construite pour un montant de \$2,855.99. La jetée a présentement 280 pieds de longueur et est à sec à marée basse, mais à marée haute, lors des grandes mers ordinaires, on a une profondeur de 12 pieds d'eau à l'extrémité et sur les flancs de l'annexe construite en 1890. Le sommet de la construction dépasse de 3½ pieds le niveau des grandes mers ordinaires et de 2 pieds le niveau des grandes

mers du printemps.

Réparations.—En 1891, la partie extrême de la façade de l'est de l'ancienne construction acquise en 1884, fut démolie et reconstruite avec une cale inclinée longue de 76 pieds et large de 17 pieds pour un montant de \$898.63. En 1897, toute la façade occidentale de la même construction, longue de 180 pieds, fut d'émolie et reconstruite sur une largeur de 12 pieds. Les travaux faits à la journée coûtèrent \$995.62. Pendant le dernier exercice la partie intérieure de la façade de l'est de l'ancienne construction, sur une distance de 110 pieds, qui n'avait pas été reconstruite en 1891, fut enlevée et rebâtie sur une hauteur de cinq pieds, les longrines et le plancher furent renouvelés sur une longueur de 80 pieds les deux côtés de la construction furent lambrissés avec des madriers de 3 pouces sur une longueur totale de 490 pieds, 48 verges cubes de lest de pierre furent mises dans la cale, trois poteaux d'amarrage furent remplacés et quatre échelles posées, deux de chaque côté. Les travaux faits à la journée coûtèrent \$736.63.

Le montant total dépensé sur cette construction se répartit comme suit :

Acquisition de la construction	\$1,000 00
Construction et améliorations	
Réparations	2,630 88
Total,	\$9,305 34

LAC MÉGANTIC-JETÉES.

Le lac Mégantic, à environ 73 milles au sud-est de Sherbrooke, a une longueur de 12 milles, une largeur moyenne de deux à quatre milles avec un contour de plus de 36 milles. Ce lac et les rivières qui s'y jettent forment la source de la rivière Chaudière. De 1882 à 1886 six quais ont été construits sur les rives de ce lac pour accommoder

De 1882 à 1886 six quais ont été construits sur les rives de ce lac pour accommoder le trafic des différentes localités à Sainte-Agnès, Lourdes, Flint, Baie-Victoria, Ditchfield,

Lac-Mégantic et Piopolis.

Sainte-Agnès (anciennement Morinville) se trouve à l'embouchure de la rivière Chaudière, dans le comté de Beauce. La construction du quai fut commencée en 1882-83 et terminée en 1883-84 au prix de \$5,876.78.

En 1884-85 de	menuesi	réparations	ontétéfaite	spouruni	montant de \$	103	50
En 1886-87	66	- 66	6.6	- "	66	59	00
En 1889-90	6.6	66	66	"	"	209	68
En 1890-91	66	66	66	46	66	77	25
En1891-92	6.6	46	66	"	44	349	80
En 1892-93	66	66	66	"	46	300	00
En 1893-94	6.6	66	66	"	"	300	19
	Tota	l				\$1,399	42

Le montant total dépensé sur cette construction est de \$7,276.20 et se répartit comme suit :

Construction		
		—
Total	\$7 276	20

Lourdes est situé à l'angle sud-est du lac Mégantic dans le comté de Compton. En 1883-84, un petit quai de 190 pieds de longueur a été construit au prix de \$1,194.71. En 1889-90, de menus réparations furent faites au prix de \$169.68. En 1890-91, il fut endommagé par la débâcle et fut réparé pour un montant de \$500.

Le montant total dépensé pour ce quai est de \$1,864,39 réparti comme suit :

Total	 \$1.864.39

Le quai de Flint a été construit en 1884-85 au prix de \$1,712.41. En 1886-87 il a été endommagé par les glaces et a été réparé au prix de \$323.78. En 1889-90, de menues réparations au montant de \$156.26 ont été faites. Le montant total dépensé pour ces ouvrages est de \$2,192.45, comme suit:

Construction Réparations.													
										-			
	To	tal.									\$2 192	45	

Baie Victoria se trouve dans le canton de Marston-nord dans le comté de Compton. En 1885-86, une petite jetée a été construite en cet endroit pour accommoder le trafic local au prix de \$854.20 et quelques menues réparations y ont été faites en 1889-90 au prix de \$80.

Construction	
Total	\$034 20

Ditchfield, une petite jetée a été construite en cet endroit au prix de \$1,484.75.

Piopolis, village du comté de Compton, se trouve sur la rive occidentale du lac Mégantic, à onze milles du village Lac Mégantic, sur le parcours du chemin de fer du Pacifique Canadien. Il renferme un bureau de poste. Le quai, ici, a été construit en 1882-83 au prix de \$721.60. 1l est construit de coffrage solide, lesté de pierre et recouvert de gravier. En 1887-88, menues réparations ont été faites au coût de \$77 En 1897-98, un montant de \$2,500 a été voté pour exhausser et réparer les quais du gouvernement sur le lac Mégantic, vû l'exhaussement de niveau des eaux du lac causé par le barrage que la Compagnie de Pulpe Montague avait construit en 1895 en travers de la rivière Chaudière à sa sortie du lac. Le quai a été réparé et exhaussé de cinq pieds au dessus, de sa hauteur d'alors et il a été recouvert de gravier au prix de \$623.05.

Le montant total dépensé pour cette construction est de \$1,421.65, réparti comme suit :—

Construction \$ Réparations. Réparations et améliorations.	77	00
Total		65

Lac Mégantic est un village du comté de Compton, sur le parcours du chemin de fer du Pacifique Canadien à 60 milles de Sherbrooke.

Des réparations considérables au plancher, etc., du quai, ont été faites pendant l'année 1888-89 au prix de \$873.02. En 1897-98, il fallut le réparer et l'exhausser de quatre pieds au-dessus du niveau d'alors vû la crue des eaux du lac causée par le barrage ci-dessus mentionné au prix de \$1,244.48.

Le montant total dépensé en réparations à ce quai depuis sa construction est de \$2,117.50.

LAC SAINT-JEAN-QUAIS.

Le lac Saint-Jean se trouve entre les 48°27' et 48°51' parallèles de lattitute nord et les méridiens 71°35' et 72°10' de longitude ouest, à environ 120 milles au nord de Québec. En général, sa forme est circulaire et il a environ 100 milles de circonférence. Il est au centre d'une immence vallée et sert de réservoir à nombre de grandes rivières et de ruisseaux dont plusieurs ont leurs sources à la hauteur des terres qui sépare les territoires du Nord-Ouest de Québec. Les principales de ces rivières sont la Mistassini, la Péribonca, la Kocuatien, la rivière à la Pipe au nord, l'Ashuapmouchouan et l'Ouiatchouanish à l'ouest, l'Ouiatchouan au sud-ouest et la Matabetshuan, la Kushpahiganish et la Belle Rivière au sud. Par quelques-unes de ces rivières, de leurs lacs et de leurs tributaires, on peut communiquer du lac Saint-Jean avec le Saint-Laurent par le Saint-Maurice, et avec l'Ottawa par la Gatineau. Ce grand lac débouche dans le Saguenay par la Grande et la Petite Décharge qui se trouvent à l'est. Le lac renferme nombre de magnifiques îles et sur ses bords on trouve des carrières à chaux inépuisables et des couches considérables de belle marne.

De 1892 à 1898, le ministère fit construire cinq quais sur les bords de ce lac pour l'accommodation du trafic de Roberval, Saint-Félicien, Mistassini, Rivière à la Pipe et

Roberval.—Ce village du comté de Chicoutimi est construit sur la rive est de la Rivière Ouiatchonanish, près de son embouchure sur la rive sud du lac Saint-Jean, à 200 milles au nord-est de la cité de Québec ; c'est le terminus nord de l'embranchement de Roberval du chemin de fer Québec et lac Saint-Jean, qui se relie à la ligne principale à la station de Matabetchouan. Population 1,100 âmes.

Ce village renferme trois églises, trois hôtels, quatre moulins à scie, deux moulins à farine, quatre fromageries, des bureaux de télégraphie et de messagerie et environ 14 magasins. C'est un endroit recherché par les amateurs de sport et les touristes en général, pendant la saison d'été, alors que chaque jour cinq bateaux à vapeur

partent du quai du gouvernement, ayant à leur bord voyageurs et marchandises destinés à d'importants établissements ou venant de ces endroits, ainsi que des voyages de plaisir entrepris pour l'avantage particulier du grand nombre de personnes qui visitent chaque

jour la région du lac Saint Jean.

En 1892-93, le ministère acheta de H. G. Beemer, écr., pour la somme de \$750.00 une pile isolée en coffrage, longue de 75 pieds par 30 pieds, qu'il avait construite à l'embouchure de la rivière, à 425 pieds du bord du lac Saint-Jean, ainsi que le droit de passage pour se rendre à la voie publique, dans le but d'utiliser la pile, etc., pour la construction des débarcadères publics qu'ils se proposait alors de bâtir. Pendant les exercice de 1892-93 et 93-94, cette pile a été reliée au rivage au moyen d'un abord de 425 x 25 pieds, comprenant six piles de 20 x 25 pieds construites en coffrage à joints clos, une culée en terre de 50 pieds de longueur avec six travées intermédiaires en charpente, ce qui coûta \$5,469.06. En 1894-95, une pile de tête parallèle au rivage de 50 x 30 pieds et de 20 pieds de hauteur fut ajoutée ainsi qu'un plan incliné à l'extrémité du large; le chenal d'entrée de l'Ouiatchouaniche a été creusé et élargi; 2,750 verges cubes de terre et environ 60 récifs ont été enlevés au prix de \$4,200.31.

La construction telle que complétée en 1895 avait 500 pieds de longueur par 25 pieds de largeur, à l'exception de la pile de tête qui mesurait 50 x 30 pieds et baignait dans huit pieds d'eau sur la façade du large, à marée basse, et dans 19 pieds à marée haute, pendant la saison de la navigation; en hiver, l'eau se retire de la tête de la jetée qui est alors à sec de tous côtés. Durant l'exercice de 1896-97 un hangar à marchandises et un abri longs de 45 pieds par 24 pieds de largeur furent construits sous un seul toit sur la pile de tête au prix de \$425.98. En 1897-98 une pile en coffrage de 75 x 25 pieds fut coulée à fond près du caisson acquis de M. Beemer dans le but d'élargir

jusqu'à 50 pieds cette partie du quai. Montant dépensé \$713.86.

Le montant total dépensé pour construction de ce quai est de \$11,559.21.

Saint-Félicien, village et bureau de poste du comté de Chicoutimi, sur la rivière Assametquagan, à quinze milles de Roberval, sur le parcours du chemin de fer Québec et lac Saint-Jean, renferme une église catholique, cinq magasins, un hotel et quatre moulins à scie et à farines. Population, 1,000 âmes. Pendant l'exercice de 1895-96, un quai a été construit pour accommoder le trafic local. Il a 70 pieds de longueur, 26 pieds de largeur et 22 pieds d'élévation à l'extréminé du large où à eau basse peuvent aborder des vaisseaux d'un tirant d'eau de huit pieds.

Un hangar de 30 pieds carrés a été construite à son extrémité inférieure. Coût

total de la construction, \$1,999.68.

Mistassini, comté de Chicoutimi, est un établissement sur la rivière du même nom, pres de son confluent avec la "rivière au Foin" ou Mistassini, à 36 milles au nord de Roberval sur la rive occidentale du lac Saint-Jean, et à 18 milles en amont de l'embouchure de la rivière Mistassini qui se jette dans ce lac. A part l'église paroissiale, il y a dans l'endroit, un monastère des Pères Trappistes; il y a aussi un moulin à farines, un moulin à scie et une fromagerie. Population, 400 âmes. Le vapeur Colon, tirant $3\frac{1}{2}$ d'eau, pouvant transporter 200 passagers et une quantité considérable de marchandises et qui reçoit des subsides du gouvernement local, y fait régulièrement escale deux fois la semaine pendant la saison de la navigation. En 1896-97, un quai public a été construit pour l'accommodation du nombre toujours croissant de colons qui s'établissent sur les terres fertiles qui avoisinent le lac Saint-Jean, sur la rive orientale de la rivière Mistassini, juste au dessus de l'endroit où elle se réunit avec la rivière au Foin. La construction compreud un caisson bien lesté en charpente à parements jointifs, d'une longueur de 30 pieds, d'une largeur égale et de 20 pieds d'élévation à l'extrémité du large, qui est recouverte de madriers de 3 pouces; le long de la façade du large il y a une profondeur de cinq pieds d'eau à eau basse. Montant total dépensé, \$681.04. En 1897-98, un nouveau montant de \$150 a été dépensé pour la construction, sous un même toit, d'un hangar a marchandises et d'une salle d'attente de 25 x 30 pieds sur le bord du quai. Un montant de \$23.84 a été aussi payé pour divers comptes. Montant dépensé, \$173.84. Coût total de la construction, \$854.88.

Rivière à la Pipe est un petit village sur la rive nord du lac Saint-Jean, à l'embou-

chure de la rivière du même nom, à sept milles au nord de la Grande Décharge.

Il renferme une église catholique, deux moulins à scie, une boutique de forge et trois

magasins. Population, 400 âmes.

Le quai en voie de construction se trouve sur le lot n° 118 du canton Taillon, à environ un mille à l'ouest de Rivière à la Pipe. On le construit dans la direction du midi, à environ 75 pieds du rivage, sur une longueur de 200 pieds et une largeur de 25 pieds, et il atteint une profondeur de huit pieds lors que les eaux du lac sont au niveau moyen de la saison d'été. Il a été construit en coffrage à joints clos jusqu'à 18 pieds de hauteur pendant l'exercices de 1897-98 et aura 25 pieds d'élévation une fois termié.

Le quai facilitera les communications entre les rives nord et sud du lac qui sont rendues difficiles non seulement parce que la distance par terre est très grande, mais par le mauvais état des chemins ou l'absence compléte de ceux-ci. Les grandes rivières qui arrosent le canton et les territoires avoisinants le lac Saint-Jean interceptent aussi tout moven de communication et empêchent dans une certaine mesure la colonisation de

ces terres.

Le gouvernement de Québec a construit un bon chemin de la voie publique jusqu'au quai, distance de deux milles. Le montant dépensé à la fin de l'année 1897-98 était \$3,998.21.

Ticouabé, village et bureau de poste du comté de Chicoutimi, est situé à la sortie de

la rivière du même nom, à 21 milles de Roberval.

Un petit débarcatère a été construit ici pendant l'année 1897-98 pour accommoder les trafic local et contribuer à son développement. Ce quai comprend une pile solide en coffrage à joints clos de 30 x 30 pieds construite à une faible distance de la rive et reliée à celle-ci par un tablier long de 103 pieds et large de 25 pieds, reposant sur des chevalets. Un hangar à marchandises et une sale d'attente de 25 x 30 pieds ont aussi été construits sous un même toit. Coût total de la construction, \$1,611.79.

LANORAIE.

Le village de Lanoraie, se trouve sur la rive nord du Saint-Laurent, dans le comté de Berthier, à 46 milles en aval de Montréal. Il s'y fait un commerce considérable de

farines, de grains et de bois de corde.

Construction.—En 1884 la construction d'une pile isolée de 70 x 30 pieds à la base et de 54 x 27 pieds au sommet a été commencée à 240 pieds de distance de la rive; les travaux qui ont coûté \$5,032.01 ont été terminés en 1885. En 1885 et 1886 la pile a été reliée au rivage par un abord long de 240 pieds, large de 25 pieds, et d'une hauteur moyenne de 12 pieds au prix de \$6,886.36. Le côté supérieur ou occidental de cet abord sur une hauteur de 6 pieds à partir du sommet a été construit avec un talus de six pouces au pied et lambrissé en madriers de pruche de quatre pouces, et le sommet de l'abord a été bâti d'après une inclinaison de quatre pieds par cent. La profondeur de l'eau à la tête de jetée est de 11 pieds aux marées basses extrêmes.

Réparations.—Pendant l'hiver de 1887, l'abord a été endommagé par le mouvement des glaces qui l'a légèrement recourbé vers l'est. En avril 1891, il fut de nouveau déplacé vers l'est par un nouveau déplacement des glaces qui augmenta la courbe de quatre pieds à une distance de 80 pieds de la pile de tête et enleva deux rangs de pisces de parement sur une largeur de 42 pieds, et cinq défenses du côté inférieur oriental. Les réparations furent commencées le 5 novembre 1891 et furent terminees le 28 du même mois au prix de \$416.03. Les pièces de parements et les défenses qui manquaient furent remplacées et des pieux de défense furent enfoncés de dix pieds en dix pie ls le

long des deux côtés de l'abord.

Des réparations générales ont été faites à la jetée en 1897 au prix de \$1,008.27. Les pièces de parements, les défenses et les pièces de couronnement ont été renouvelées où elles étaient brisées ou délabrées, et les côtés inclinés de la pile de tête et de l'abord ont été lambrissés de nouveau. Pendant le dernier exercice, le tablier de la jetée a été com plètement renouvelé avec des madriers en pruche de 3 pouces, et des réparations générales ont été faites au prix de \$531.30.

Le montant total dépensé sur ces ouvrages est de \$13,873.98; dont \$11,918.37

pour construction et \$1,955.61 pour réparations.

LAPRAIRIE.

Laprairie, le chef-lieu du comté du même nom, est situé sur la rive sud du fleuve Saint Laurent, à sept milles en amont de Montréal. Il renferme un temple épiscopalien et une eglise catholique, un couvent, un orphelinat, une fonderie, un moulin à scie et à carder, une briqueterie, un bureau de télégraphie, huit hôtels et cinq magasins environ. Un bateau traversier mû par la vapeur, fait plusieurs fois le trajet entre Laprairie et Montréal. La population est d'envirou 2,400 âmes. C'est un endroit magnifique près des rapides Lachines, très fréquenté pendant l'été.

Le gouvernement a entrepris de protéger Laprairie contre les effets désastreux des inondations printanières et du mouvement des glaces du Saint-Laurent par la construction de brise-glaces, d'un mur de revêtement en coffrage long de 1,600 pieds et large de 20 pieds le long du rivage en face de la ville, et d'une culée en terre de 1,600 pieds de longueur au haut du village. Ces travaux commencés en 1886-87 et continués d'année en

année depuis, sont à peu près terminés et offrent une bonne protection.

En 1886-87, deux brise-glaces ont été commencés à environ 250 pieds de distance au haut de la ville du côté du fleuve, pour empêcher les glaces d'endommager la propriété lors de la débâcle au printemps. Ces brise-glaces qui ont coûté \$6,736-19 ont été très efficaces.

En 1887-88, pour empêcher le retour des désastreuses inondations du passé, une culée en terre a été construite à l'intérieur à partir du rivage sur une distance de 1,600 pieds aux limites ouest de la ville. Un mur de soutenement en coffrage a aussi été construit sur une distance de 480 pieds à mi-chemin entre le brise-glaces de l'est et le quai de la compagnie Richelieu. Ce mur a 20 pieds de largeur, 10 pieds de hauteur à partir de la ligne de l'eau basse et est surtout comblé de pierre. Il coûte \$4,989.75. En 1888-89, un autre mur de soutènement de 335 pieds de longueur du quai de la Cie Richelieu, allant vers l'ouest, a été commencé et terminé jusqu'à une hauteur de 16 pieds au-dessus de la ligne de l'eau basse, pendant l'exercice de 1889-90, au prix de \$7,560.52. Il est construit de charpente non jointive sur une largeur de 20 pieds, avec un talus de 1 par 12 du côté du fleuve. En 1890-91, divers travaux furent faits pour lambrisser les murs précédemment construits au prix de \$658.58. En 1891-92, le mur d'appui du bas de la ville contigü au quai Richelieu fut prolongé sur une distance de 131 pieds au coût de \$2,495.10. En 1892 93 une nouvelle annexe au mur fut construite sur une distance de 420 pieds jusqu'à huit pieds de hauteur au-dessus de la ligne de l'eau basse au prix de \$2,589.51. En 1893-94, le reste du mur construit entre le brise-glaces de l'est et le quai de la Compagnie Richelieu, sur une longueur de 284 pieds fut terminé jusqu'à 10 pieds de hauteur au prix de \$2,387.39. En 1895-96, un montant de \$2,015.51 fut employé à construire un ouvrage de protection en pierre entre les deux brise-glaces, sur une distance de 250 pieds et à exhausser une partie du mur de soutenement jusqu'à 16 pieds au-dessus de la ligne de l'eau basse. En 1896-97, le mur en coffrage sur une distance de 387 pieds fut exhaussé d'un niveau de 16 pieds au prix de \$4,400.36. En 1897-98 le mur de revêtement fut porté à 12 pieds de hauteur audessus de la ligne de l'eau basse au prix de \$5,640.64. Toute la construction est en bois rond et comblée de pierre avec un lambrissage en madriers de 3 pouces en pin.

Le coût total de la construction est de \$39,473.55, réparti comme suit :-

Pendant l'exercice de	1886-87\$6,736 1	9 4
66	1887-88	5
44	1888-89	
6.6	1890-91	8
6.6	1891-92 2,495 1	0
66	1892-93	1
66	1893-94	9
66	1895-96	1
"	1896-97	6
	1897-98 5,640 6	4

L'ISLET.

Le village de l'Islet est situé dans le comté du même nom, à environ 47 milles en aval de Québec, sur la rive sud du Saint-Laurent. Les grandes mers montent de 20

pieds, les petites mers de 13 pieds.

Construction.—Afin d'accommoder le commerce de bois considérable et le trafic de marchandises générales de la localité, un débarcadère fut complété en 1855 au coût de \$113,343.27. Cette construction à 1054 pieds de longueur par 30 pieds de largeur avec une pile de tête longue de 50 pieds, large de 116 pieds et haute de 34 pieds. La profondeur de l'eau le long de la façade du large de la pile est de huit pieds à marée basse, grandes mers. Les réparations faites à la construction à venir à 1875 se sont élevées à \$3,590.85.

Réparations.—En 1876, la complète restauration de la jetée a été commencée pour se terminer en 1879, le montant dépensé étant de \$21,613.26. Six ou sept rangées de la superstructure furent démolies et reconstruites avec de nouvelles pièces de parements. de nouvelles traverses et longrines et comblées avec du lest de pierre aux endroits voulus. L'extrémité de la construction donnant sur le rivage qui était plus basse que l'autre bout et pardessus laquelle les grosses mers déferlaient fut exhaussée. Deux trottoirs, de six pieds de largeur chacun, furent posés d'un bout à l'autre de la jetée et les plans incliné mis en bon état. De 1880 à 1883 diverses réparations furent faites à la charpente de façade, etc., au montant de \$1,361.23. En 1893, un montant de \$6,190.34 fut employé à renouveler les longrines du tablier, le plancher, les pièces de couronnement, les dépenses, etc., sur toute la construction et en réparations générales au plan incliné et aux escaliers. En 1894 et 1897, des montants de \$21.55 et \$396.80 respectivement furent consacrés à diverses réparations. Pendant le dernier exercice, la facade du plan incliné fut lambrissée en épinette de huit pouces d'épaisseur, l'escalier du côté ouest de la pile de tête fut réparé, 100 madriers des trottoirs furent remplacés et la chaussée fut nivelée avec sable et gravier. L'ouvrage fut fait à la journée au prix de

Le montant total dépensé pour cette construction est de \$146,729.03 réparti comme suit :—

Construction avant la Confédération	21,613	36
Total	\$146,729	03

LONGUEUIL.

La ville de Longueuil, chef-lieu du comté de Chambly, se trouve sur la rive sud du

fleuve Saint-Laurent, presque vis-à-vis la partie est de la cité de Montréal.

Construction.—La compagnie de navigation du Richelieu et de l'Ontario, possède un quai en haut de la ville mais son éloignement du centre des affaires et le trafic toujours croissant demandaient de nouvelles facilités de quaiage. A la demande du conseil de ville, le ministère résolut en 1886 de construire un débarcadère au pied de la rue Saint-Alexandre. En novembre 1886, un contrat fut passé pour la construction de la partie extérieure de la jetée qui fut commencée à 675 pieds de distance de la rive. Elle comprend une construction en coffrage à joints clos, longue de 420 pieds et d'une largeur uniforme de 20 pieds, à l'exception des 90 pieds extrêmes où la largeur est de 30 pieds. Cet ouvrage fut complété en 1888 au prix de \$12,401.66. En octobre 1889, un autre contrat fut passé pour la construction d'une pile de 40 pieds de longueur et de 50 pieds de largeur le long de la façade inférieure et à l'extrémité du large de la jetée déjà construite et d'une annexe allant au rivage, en coffrage à joints clos, soit une distance de 675 pieds par 20 pieds de largeur, avec six contre-forts larges de 10 pieds le long de la façade inférieure. Les travaux furent terminés en 1891 au prix de \$16,248.30. Le débarcadère avait alors 1,105 pieds de longueur y compris la pile du bout qui avait 40 pieds de lon-

gueur par 80 pieds de largeur. Les premiers 90 pieds de la jetée contigüs à la pile avaient 30 pieds de largeur et les autres 975 pieds jusqu'au rivage, vingt pieds. La façade du large de la pile avait 16½ pieds de hauteur au-dessus du lit de la rivière et baignait dans sept pieds d'eau au niveau extrême des eaux basses.

Réparations.—La partie de la pile terminée en 1888 fut endommagée par les glaces au printemps de 1889 : ce qui occasionna une dépense de \$1,517.77 pour réparations. En 1892 la drague Saint-Louis appartenant au ministère, commença des travaux à la tête de la jetée, mais trouva le terrain trop dur pour son mécanisme et après avoir enlevé

45 verges cubes de tuf "hard pan" abandonna l'ouvrage.

Au printemps de 1892, la tête de la jetée a été endommagée et la pile de 40 x 50 pieds construite en 1890 fut emportée à dix pieds plus bas. La brèche fut bouchée par des ouvrages en coffrage et la couverture en madrier fut enlevée et remplacée par de la pierre et du gravier au prix de \$2,496.63. Au printemps de 1893, la tête de la jetée et les 180 pieds contigüs furent déplacés en bloc par les glaces et charriées à 13 pieds plus bas. Afin d'ajouter au poids de cette partie de la jetée la plus exposée au mouvement des glaces à la dérive, il fut résolu de l'élargir au moyen d'un coffrage construit de biais avec l'abord et partant de l'angle inférieur de la pile de tête et allant rejoindre l'angle du premier contre fort donnant sur le large, soit une distance de 354 pieds, et de remplir de terre et de pierre l'espace ainsi circonscrit. Des travaux furent faits en 1894 alors qu'un caisson long de 250 pieds, large de 12 pieds et d'une hauteur moyenne de 12 pieds fut construit tel que décrit plus haut, et que l'espace compris entre le caisson et la construction primitive fut comblé jusqu'à la hauteur du sommet de la jetée. L'ouvrage fut fait à la journée au prix de \$2,948.70. En 1895 la partie des travaux commences, en 1894 qui restait à faire sur une longueur de 104 pieds fut terminé et l'espace entre les contre-forts fut remplie de coffrage à joints clos afin de mettre les ouvrages en meilleur état de résister aux chocs des glaces. La dépense occasionnée a été de \$4,214.19. En 1896, quelques réparations indispensables furent faites au lambrissage et à la charpente de façade au haut de la jetée de côté du large, et une chaussée en gravier de 12 pieds de largeur fut construite au prix de \$284.11 d'un bout à l'autre de la construction. De mêmes réparations ont été faites au chemin en 1894, au prix de \$284.56 et pendant le dernier exercice, le chemin fut de nouveau réparé au prix de \$160.66. La jetée a maintenant 1,105 pieds de longueur et atteint une profondeur de sept pieds lorsque les eaux du Saint-Laurent sont au niveau le plus bas. Elle a 30 pieds de largeur le long des 700 premiers pieds à partir de la rive et de 30 à 90 pieds le long des autres 405 pieds qui forment la tête de la construction. La façade supérieure de la jetée à l'extrémité du large qui avait été presque complètement brisée par les glaces a dû subir des réparations considérables. La reconstruction de la partie délivrée est maintenant en bonne voie.

Le montant total dépensé sur ces ouvrages est de \$40,670.58, comme suit :

Construction		
Total	 \$40,670	58

LOTBINIÈRE.

Le village de Lotbinière, dans le comté du même nom, se trouve sur la rive sud du Saint-Laurent à environ 40 milles en amont de Québec. Il n'a pas de communication par voie ferrée, et dépend absolument pour l'échange de ses produits sur les bateaux et vapeurs qui desservent le marché de Québec. Les grandes mers montent de 14½ pieds, les petites mers de 8½ pieds. Un quai a été construit à cet endroit en 1865 par la municipalité mais la débâcle le détruisit peu après. Depuis cette époque, un ponceau dangereux et incommode qu'on peut enlever l'hiver a été entretenu par la compagnie de bateaux à vapeur. Pour fournir des facilités de quaiage plus commodes et plus permanentes, une pile isolée a été construite l'an dernier à 500 pieds de distance de la ligne des hautes eaux. L'ouvrage donné par contrat coûta, y compris les frais de

surveillance, \$5,284.60 et fut terminé en octobre 1897. C'est une solide construction en coffrage à joints clos, longue de 75 pieds, large de 25 pieds au sommet et de 96 pieds 4 pouces à la base. L'extrémité donnant sur le courant et la façade intérieure ont une inclinaison de 1 dans 1, et les façades du large et du bas de 1 dans 12. Le sommet de l'extrémité de la construction baignant dans le courant sur une longueur de 15 pieds est à 19 pieds au-dessous du niveau des marées basses extrêmes, grandes mers, les 60 pieds qui restent sont à 16 pieds au-dessus du même niveau. La profondeur de l'eau le long de la façade du large est de $1\frac{1}{2}$ pied aux extrêmes marées basses, grandes mers. La construction est solidement bâtie de bois de 12×12 pouces, lambrissée sur le versant en pruche de 9 pouces, et des deux autres côtés en pruche de 4 pouces d'épaisseur, elle est lestée de pierre dans les conditions voulues. Elle a résisté avec succès à la débâcle.

Montant total dépensé pour cette construction, \$4,284.60.

MAGOG.

La ville de Magog, dans le comté de Stanstead, se trouve à la sortie de la rivière Magog du lac Memphremagog; c'est une station du chemin de fer canadien du Pacifique. C'est un sous-port d'entrée qui renferme des moulins à scie, et à farines, des filatures de coton et des manufactures de voitures.

Afin d'accommoder le trafic local le ministère acheta en août, 1875 un quai pour la somme de \$2,500. Ce quai se trouve vis-à-vis la station du chemin de fer ; c'est une construction sur pilotis de 430 pieds de longueur par 24 pieds de largeur le long des 305 pieds contigus au rivage, et 40 pieds le long des autres 125 pieds. La tête est à 12½ pieds au-dessus du lit du lac et baigne dans $7\frac{1}{2}$ pieds d'eau lors des eaux basses.

Réparations.—En 1897, on fit les réparations les plus urgentes au plancher au prix de \$154.82. Pendant l'année dernière, un certain nombre de madriers du tablier furent renouvelées au prix de \$42.85. Il faut encore des réparations considérables pour mettre

la jetée en bon ordre pour les fins d'exportation et de passage.

Le montant total déboursé pour ces ouvrages est de \$2,697.67, ce qui comprend le prix d'achat, \$2,500 et \$197.65 de réparations.

MATANE.

Le village de Matane, comté de Rimouski, se trouve sur la rive sud du Saint-Laurent, à l'embouchure de la rivière Matane, à 240 milles en aval de Québec et à 30 milles, par Petit-Métis, de Saint-Octave, la station la plus rapprochée de l'Intercolonial. Il renferme plusieurs moulins à scie et à farine et une fabrique de fuseaux en bois. Les

grandes mers montent de 14 pieds; les petites mers de 6.70 pieds.

Construction.—En 1879, un montant de \$10,000 fut voté pour la construction d'un débarcadère, lequel fut dépensé à faire faire des travaux à la journée par un syndicat nommé par les autorités municipales sous la surveillance du ministère. La jetée est construite à l'embouchure de la rivière Matane, le long de la rive ouest et parallèlement au chenal. Elle comprend dix caissons de 30 pieds de largeur placés à 25 pieds d'intervalle et reliés par des plate-formes. Longueur des caissons : un de 60 pieds, quatre de 30 pieds et cinq de 15 pieds, faisant une longueur totale de 480 pieds.

Le quai est à sec à marée basse, mais baigne dans 6 pieds d'eau à l'extrémité du large quand les eaux montent d'un tiers, et dans 15 pieds à marée haute, grandes mers.

Un montant additionnel de \$72.43 a été dépensé pour ce quai en 1880.

Afin d'empêcher les sables de passer dans le chenal à travers les espaces laissés libres entre les caissons, ces ouvertures ont été bouchées en 1882 et 1883 par des rangs de pilotis enfoncés le long de la façade de l'est. Les angles non protégés du coffrage endommagés par les glaces ont aussi été réparés. Les dépenses totales durant ces deux années ont été de \$5,358.36. En 1884, des ouvrages de protection en pilotis ont été commencés le long de la rive est de la rivière pour empêcher les sables d'atteindre le chenal. Le montant total des dépenses a été de \$199.19. Les travaux furent terminés en 1887, alors qu'un montant additionnel de \$500.21 fut dépensé.

61

En 1886, un débarcadère de 60 pieds de longueur, de 30 pieds de largeur et d'environ 20 pieds de hauteur a été construit à l'angle inférieur du large du quai de MM. Price Frères, au prix de \$1,499.75. En 1892 il fut relié à la rive par une construction de piles et d'arches longue de 160 pieds et large de 12 pieds, et la jetée elle-même fut exhaussée et des réparations générales furent faites au prix de \$1,261.79. En 1893, on commença la construction d'une annexe de 185 pieds de longueur et de 30 pieds de largeur à la pile construite en 1886. Les travaux terminés en 1894 coûtèrent \$4,183.83. Ils comprennent quatre piles longues de 20 par 30 pieds de largeur et d'une hauteur moyenne de 20 pieds, construite à 25 pieds d'intervalle et reliées par des plate-formes. Le débarcadère a maintenant une longueur de 245 pieds, une largeur de 30 pieds et une hauteur moyenne de 20 pieds. La profondeur de l'eau, au bout du débarcadère, qui était de cinq pieds à marée basse, grandes mers, lors de l'achèvement des travaux, est depuis diminuée d'un pied par l'accumulation des galets.

Afin d'empêcher l'accumulation des sables dans le chenal de la rivière par l'action des courants il fut résolu pendant l'année dernière de relier en une seule et même construction les deux ouvrages existant alors. On prépara en conséquence les plans d'une jetée de direction de 640 pieds de longueur par 20 pieds de largeur, en coffrage à joints clos du coté du chenal et planchéiée sur une largeur de 12 pieds afin de pouvoir s'en servir comme de débarcadère. Des soumissions furent demandées, cependant les travaux ne furent pas exécutés vû les objections soulevées par certains résidents. Le seul mon-

tant dépensé fut une somme de \$160.68 pour impressions et annonces.

Réparations.—En 1885, les caissons formant la jetée construite sur la rive ouest de la rivière à son embouchure furent réparés au prix de \$540.97. En 1895 et 1896, la même construction fut complètement réparée. Les pilotis posés sur la façade de l'est en 1882, avaient tous été brisés par les glaces et emportés, et l'angle des caissons que l'enlèvement des pilotis avait laissé sans protection avait été fort détérioré. C'est pourquoi des réparations générales furent faites aux jetées, une nouvelle rangée de pieux de 10 pouces carrés fut enfoncée le long de toute la façade des travaux qui fut en plus protégée par de grandes pierres déposées tout le long de la base. L'ouvrage fut fait à la journée au prix de \$1,547.94.

Pendant l'année dernière un montant de \$396.22 fut consacré au lambrissage de

l'extrémité du large de ces mêmes ouvrages.

Malgré les fréquentes réparations faites aux divers ouvrages du gouvernement à Matane, réparations qui parfois équivalaient a une reconstruction partielle, tous sont en très mauvais état par suite de l'action des glaces, et la construction contiguë au quai de messieurs Price et frères est toute délabrée.

Dépense totale sur ces travaux depuis 1879, \$30,721.37, répartie comme suit :-

Constructions et améliorations Réparations		0 10 2 10
	Total	 . \$30,721.37

MONTMAGNY.

La ville de Montmagny, dans le comté du même nom, se trouve sur la rive sud du Saint-Laurent, sur le parcours du chemin de fer Intercolonial, à 40 milles en aval de Québec. La rivière du Sud traverse le centre de la ville. Les grandes mers montent

de 20 pieds, les petites mers de 13 pieds.

Construction.—En 1879-80, une pile isolée de 30 pieds carrés a été construite dans cinq pieds d'eau à marée basse, grandes mers, du côté ouest du bassin en dedans de l'embouchure de la rivière du Sud et à trois quarts de mille de la ville. Coût de la construction, \$1,513.09. En 1881 la pile fut prolongée de 25 pieds du côté de la rive en abord long de 150 pieds par 24 pieds de largeur fut construite au prix de \$3,743.89. En août 1896, la superstructure fut incendiée jusqu'à sept pieds plus bas que le sommet du tablier et le phare que le département de la Marine et des Pêcheries y avait fait élever fut aussi détruit par les flammes. La superstructure fut reconstruite en 1897, et

l'ouvrage complètement lesté où le besoin s'en faisait sentir. Une petite salle d'attente fut aussi construite au bout de la jetée donnant sur la rive, et un phare fut élevé du côté du large, et les abords furent réparés. Dépense totale, \$4,046.51. La jetée a maintenant 205 pieds de longueur, les 55 pieds de l'extrémité du large ont 30 pieds de largeur et les autres 150 pieds ont 24 pieds de largeur. La profondeur de l'eau au bout

baignant dans le fleuve est de 31 pieds à marée basse, grandes mers.

Réparations.—De 1883 à 1886, un montant de \$2,607.96 fut employé a des réparations à la jetée et au chemin qui y mène. En 1887, nombre de galets furent enlevés du lit de la rivière du Sud, près de la dite jetée au prix de \$1,999.69. En 1889-90-93 et 1894, diverses réparations furent faites au prix total de \$379.50 au plancher, au lambrissage des angles, aux pièces de couronnement, etc. Pendant l'année dernière la salle d'attente a été réparée et peinturée au prix de \$52.46.

La dépense totale sur ces travaux est de \$14,290.89, répartie comme suit :-

Construction et	améliorations	 \$11,303 43
Réparations		 2,987 46
	Total	 \$14,290 89

MALBAIE.

La Malbaie, ou Murray Bay, est l'une des places d'été les plus fréquentées de la rive nord du Saint-Laurent, dans le comté de Charlevoix, à $83\frac{1}{2}$ milles en aval de Québec. Le village est bâti sur les deux côtés de l'embouchure de la rivière Malbaie qui se jette dans une baie profonde d'un mille et large d'environ $2\frac{1}{2}$ milles à son entrée. A marée basse, la baie est à sec, excepté de petits chenaux dans lesquels coule la rivière. Les bateaux de la compagnie de navigation du Richelieu et de l'Ontario y viennent chaque jour et il s'y fait un grand commerce. Les grandes mers montent de 20 pieds, les

petites mers de 12 pieds.

Construction.—En 1855, un débarcadère fut construit à partir d'un rocher saillant, nommé Pointe au Pic, sur la rive occidentale de la baie à trois milles du village, pour la somme de \$53,487.20. Il avait 470 pieds de longueur et 30½ pieds de largeur à l'exception des 70 pieds extrêmes dont la largeur était de 108 pieds. Sa tête, d'une hauteur de 36 pieds baignait dans 12 pieds d'eau à marée basse, grandes mers. En 1876 une annexe de 30 pieds de longueur, 108 pieds de largeur et 42 pieds de hauteur, atteignant 18 pieds d'eau à marée basse, grandes mers, fut construite le long de la facade de la construction pour faciliter le débarquement des passagers et des marchandises en tout état de la marée, au prix de \$448.06. En 1884, une remise fut construite au prix de \$2,099.11 pour couvrir le plan incliné et une partie de la tête du quai. En 1894, une annexe longue de 40 pieds, large de 35 pieds et haute de 50 a été construite le long du parement ouest de la jetée, à la tête de celle-ci ; dépense totale, \$5,670.35. La jetée a maintenant 500 pieds de longueur d'une extrémité à l'autre. La façade où s'opère le débarquement a 143 pieds de longueur et baigne dans 18 à 20 pieds d'eau à marée basse. grandes mers. Le tout est en coffrage à parements jointifs, en bois de 12 x 12 pouces, et rempli d'un lest de pierre. Les traverses et les longrines sont en bois ronds d'au moins 14 pouces de diamètre au bout le plus fin.

Réparations.—Le coût des réparations faites au quai depuis sa construction, en 1855, jusqu'à 1882 inclusivement, est de \$3,916.00. Depuis lors, cependant, par suite du choc violent des glaces et de l'usure occasionnée par un trafic considérable, des réparations annuelles ont été jugées nécessaires et ont été faites au coût total de \$8,074.81 à venir jusqu'en 1897. Pendant le dernier exercice le côté ouest et la façade de l'aile ouest ont été lambrissés en madriers d'orme dur de 7 pouces et le corps principal de la jetée a aussi été partielleme ntlambrissé en madrier d'épinette de 3 pouces. Le tablier a été réparé en certains endroits et deux pièces de charpente ont été remplacées, au bout

inférieur de la construction.

L'ouvrage a été fait à la journée au prix de \$484.16.

Dépenses totales sur ces travaux, \$87,205.73, réparties de la manière suivante :

Construction antérieurement à la confédér	ration\$ 53,487	00
Annexes et améliorations depuis "		
Réparations		97
Total	\$ 87.205	73

NEWPORT.

Le village de Newport, comté de Gaspé, se trouve à l'embouchure de la rivière du même nom, sur la rive nord de la Baie des Chaleurs, à 88 milles à l'est de Campbellton, N.-B., et à 50 milles à l'ouest de Caplan. Les grandes mers montent de $4\frac{1}{2}$ pieds, les petites mers de $2\frac{1}{2}$ pieds. La population du village s'occupe beaucoup de pêche, qui

semble être son occupation exclusive.

Construction.—Afin de procurer un hâvre de refuge aux bateaux de pêche, il fut résolue, en 1884, d'améliorer l'embouchure de la rivière en creusant son lit et en construisant des ouvrages appropriés. Les travaux cependant ne furent terminés qu'en 1887, alors qu'un montant de \$2,778.79 était dépensé. Les ouvrages comprennent deux jetées parallèles à 20 pieds d'intervalle, la jetée de l'ouest a 75 pieds de longueur par 12 pieds de largeur et une hauteur moyenne de huit pieds; la jetée de l'est, qui avait primitivement 140 pieds de longueur par 12 pieds de largeur et dix d'élévation, a été prolongée de 90 pieds et élargie de 20 pieds sur toute la longueur, en 1889 et 1890, au prix de \$3,672.03.

Réparations.—En 1891, des réparations générales furent faites aux jetées au prix de \$450.00. Pendant le dernier exercice la somme de \$26.53 a été employée à faire faire de menues réparations. Le montant total dépensé pour ces travaux est de \$6,927.35, comme suit:

Construction	\$6,450 82 476 53
	\$6,927 35

PHILIPSBURG.

Le village de Philipsburg se trouve sur la rive est de la Baie Missisquoi, lac Cham-

plain, comté de Missisquoi.

Construction.—A la session de 1882, un montant de \$4,000 fut alloué pour la construction d'un débarcadère, la municipalité devant fournir le même montant; une exploration qui a coûté \$185.75 fut faite, c'est la seule dépense qui a été encourue. Un montant adtionnelle de \$32.79 fut dépensé en 1884 pour examens relatifs à la construction projetée. Cependant, vû le refus de la municipalité de voter sa part du coût probable de la construction en question, les travaux ne furent pas exécutés et le projet fut abandonné jusqu'en 1894, année où une nouvelle exploration fut faite au prix de \$108.42. En 1895, on fit des sondages sur le site de la construction projetée au prix de \$165.97, et le 29 juillet 1895 un contrat fut passé pour la construction d'un quai, la municipalité ayant enfin souscrit \$4,000 pour contribuer à en défrayer le coût. L'ouvrage terminé en 1897 coûta \$11,142.89. Il comprend un brise-lames ou pile de tête de 120 pieds de longueur par 25 pieds de largeur, un abord de 302 pieds de longueur par 30 pieds de largeur et une culée en pierre et en terre longue de 285 pieds, large de 30 pieds au sommet avec une inclinaison sur les côtés de la par 1. La façade du large du brise lames à 17½ pieds d'élevation au dessus du lit de la baie et baigne dans 7½ pieds d'eau aux marées très basses.

Réparations.—La culée fut considérablement endommagée par les glaces et les hautes mers en avril 1897. Elle a été complètement réparée l'an dernier et les espaces réservés au lest le long du parement du large du brise-lames ont été remplis avec du lest de pierre au prix de \$711.79.

Le montant dépensé pour ces ouvrages est de \$12,347.58 ,étant \$11,635.79 pour construction et \$711.79 pour réparations.

PORT AU SAUMON.

Port au Saumon se trouve sur la rive nord du Saint-Laurent, dans le comté de Charlevoix, à 13 milles à l'est de la Malbaie. Les grandes mers montent de 20 pieds; les petites mers de 13 pieds.

Ce port est fréquenté par une flottille de petites embarcations qui en l'absence de

toutes communications par voie ferrée transportent tout le trafic de l'endroit.

Comme l'entrée en était obstruée par de gros rochers qui rendaient la navigation difficile, afin d'en faciliter l'accès à toutes les phases de la marée, une somme de \$462.08 fut, en 1883, consacré à miner et à enlever quelques-uns des plus dangereux rochers; les travaux furent complétés en 1884, alors qu'un montant additionnel de \$499.59 fut dépensé. Pendant le dernier exercice, partie d'une batture qui gênait la navigation fut enlevée sur une étendue de 75 x 50 pieds jusqu'à $2\frac{1}{2}$ pieds de profondeur à marée basse, et 40 gros rochers et un grand nombre de plus petits furent enlevés du chenal. L'ouyrage se fit à la journée au mois de novembre 1897, au prix de \$294.79.

Dépense totale à cet endroit, \$1,256.46.

PORT-DANIEL.

Le village de Port-Daniel est sur la rive nord de la Baie des Chaleurs, dans le comté de Bonaventure, à environ 75 milles à l'est de Campbellton, N.-B., et à 45 milles à l'ouest de Percé. Les grandes mers montent de 6 pieds, les petites mers de 3 pieds.

Construction.—Pendant la session de 1886, une allocation fut votée pour la construction d'un débarcadère. Les travaux furent faits par contrat et terminés en 1889 au prix de \$20,487.58. Le quai avait 350 pieds de longueur d'une extrémité à l'autre. 20 pieds de largeur pour les premiers 200 pieds, 30 pieds pour les 100 pieds suivants, avec une pile de 50 pieds carrés et de 20 pieds d'élévation à l'extrémité du large qui baignait dans 13 pieds d'eau à marée basse, grandes mers. Le 16 novembre 1889, un contrat fut passé pour la construction d'une annexe longue de 75 pieds, large de 50 et haute de 27 pieds au bout du large, où l'eau avait 13 pieds de profondeur à marée basse, grandes mers ; les travaux terminés en octobre 1890 coûtèrent \$12,586.44. La jetée a 425 pieds de longueur et est toute construite en coffrage à joints clos et en madriers de 12 x 12 pouces ; les traverses et les longrines sont en bois rond d'au moins 14 pouces au plus petit bout.

Réparations.—L'annexe construite en 1890 ayant tassé d'un bloc d'environ 3½ pieds, il fut jugé nécessaire en 1895 d'exhausser le plancher, quelques traverses et lon-

grines, et de reconstruire l'annexe à la hauteur du corps principal de la jetée.

L'ouvrage fait à la journée coûta \$998.54.

Des réparations et une reconstruction semblable dûrent être exécutées en 1897 au corps principal de la jetée, qui avait tassé par endroits d'environ $3\frac{1}{2}$ pieds sur une longueur totale de 277 pieds. L'abri pour les marchandises et les voyageurs fut aussi transporté de la position qu'il occupait à l'extrémité de l'ancienne construction au bout de l'annexe, et une partie fut cloisonnée et aménagée en salle d'attente.

Montant total dépensé, \$1,992.75.

Pendant le dernier exercice, on jugea à propos de compléter le nivellement sur une distance de 82 pieds de l'extrémité de la jetée donnant sur le rivage. L'ouvrage fait à la journée coûta \$170.51.

Depuis le commencement des travaux en 1827 le montant total dépensé a été de \$36,235.82, réparti de la manière suivante:—

Construction	
Total	 \$36,235 82

RIMOUSKI.

Le village de Rimouski, chef-lieu du comté du même nom, se trouve sur la rive sud du Saint-Laurent, à 179 milles en aval de Québec. C'est une importante station du chemin de fer Intercolonial à l'endroit où les paquebots-poste de Sa Majesté relâchent pour embarquer les passagers et les malles pendant la saison de la navigation. Les

grandes mers montent de 15 pieds; les petites mers de 81 pieds.

Construction. — En 1855, une jetée a été terminée au prix de \$106,944.80 à environ deux milles en aval du village. Elle avait 2,130 pieds de longueur, 20 pieds de largeur sur les premiers 1,400 pieds à partir du rivage et 30 pieds sur les autres 730 pieds. A l'extrémité du large elle avait une aile allant vers l'est d'une longueur de 70 pieds et d'une largeur de 30 pieds, avec un coude de 95 pieds de longueur par 30 pieds de largeur, formant un bassin pour abriter les vapeurs qui transportaient les passagers et les malles. Elie avait 28 pieds d'élévation à l'extrémité du large qui baignait dans neuf pieds d'eau à marée basse, grandes mers. L'embranchement du chemin de fer Interco-Îonial, construit de la station de Rimouski pour le transport des passagers et des malles à la ligne principale passent le long de la façade inférieure ou orientale de la construction jusqu'à son extrémité. La jetée ayant tassé quelque peu vers l'extrémité du large que les glaces avaient déplacée en bloc d'environ six pieds vers l'est, il fut jugé nécessaire en 1890 de construire le long de la façade de l'ouest une jetée de protection longue de 325 pieds, d'une largeur moyenne de 20 pieds et de 25 pieds de hauteur. Les travaux donnés à l'entreprise furent complétés en 1891 pour un montant de \$13,063.61. En 1895 et 1896 des plans furent préparés pour une annexe longue de 600 pieds et large de 40 pieds avec un bras tourné vers l'ouest et d'une longueur de 260 pieds par 40 pieds de largeur et pour la formation d'un bassin de marée le long de l'annexe du côté ouest. Ces travaux ne furent pas exécutés, la seule dépense encourue fut un montant de \$207.31 pour un arpentage nécessaire à la préparation des plans. Les dimensions de la construction sont en général encore les mêmes qu'en 1855 excepté pour cette partie élargie jusqu'à 50 pieds par l'addition d'une jetée de protection.

Réparations. Diverses réparations furent faites à la construction depuis son achevement en 1855 jusqu'en 1882 inclusivement, au prix de \$2,616. En 1889-90 de nouvelles réparations furent faites aux plans inclinés etc., et un montant de \$822.92 fut dépensé. En 1891, le lambrissage de la façade de l'est des ouvrages était devenu nécessaire car la construction affaibli par l'âge ne pouvait plus supporter le poids des convois qui y passaient. Les travaux furent commencés et completés en 1892 au prix de \$6,207.15. Un lambrissage en charpente de 9 pouces fut posé et assujetti avec des boulons de 7 de pouce, longs de 18 pouces. En 1893 et 1894, une partie de la façade de l'ouest longue de 851 pieds fut lambrissée d'une manière semblable au prix de \$4,988.41. A l'automne de 1897, l'attention du ministère fut attirée sur le fait que la jetée n'était plus en état de supporter la pesanteur des trains. Un examen minutieux fait en avril 1898 démontra que toute la construction était dans un état avancé de détérioration et requérait une reconstruction complète. Cependant, afin d'éviter les délais qu'occasionnerait une reconstruction complète dans le transport des passagers et des malles, des translantiques à terre et vice versa, il fut résolu de ne faire que les réparations temporaires qui permettraient de mettre la jetée dans un état satisfaisant assez tôt pour l'ouverture de la navigation. Les trois rangs supérieurs de traverses et de longrines furent en conséquence enlevés sur une distance de 1,800 pieds à partir de l'extrémité du large et remplacés par une charpente nouvelle, la voie ferrée fut transportée du côté est au côté ouest qui paraissait plus sûr et des longrines furent posées sous les rails. Le tablier fut aussi en partie renouvelé sur la distance ci-dessus mentionnée. Les travaux faits à la journée

furent terminés pendant la première semaine de juin au prix de \$4,416.84.

RIVIÈRE DU LIÈVRE (ÉCLUSE ET DIGUE.)

La rivière du Lièvre coule à travers le comté d'Ottawa et se jette dans la rivière Ottawa, à la Station Buckingham, sur la voie du Pacifique Canadien, 18 milles audessous d'Ottawa.

66

On peut juger de l'importance du commerce et des affaires qui se faisaient sur cette rivière, avant l'achèvement de l'écluse et de la digue aux Petits Rapides, d'après le rapport suivant de l'exportation du bois et du phosphate pour les douze mois expirés en juin 1888.

Traverses	40,000
Poteaux de cèdre	30,000
Bois carré (pds. cubes)	
Bois de construction (B.M.)	46,500,000
Phosphate (tonnes)	27,537
Mica (lbs.)	10,000
Feldspath (tonnes)	50

La rivière était alors navigable à l'eau haute, depuis le village de Buckingham jusqu'à High Falls, une distance de 22 milles. Mais à l'eau basse, la navigation était pratiquement arrêtée au pied des Petits Rapides, une distance de 12 milles en haut du village de Buckingham, Diverses sommes se montant à \$10,053.68 furent dépensées de 1881 à 1887 pour améliorer la navigation de la rivière jusqu'à High Falls; des cailloux et des chaînes de rochers furent minés et enlevés du chenal dans les Longs Rapides. Le chenal à travers ces derniers fut aussi amélioré de la même manière, et un pont flottant, portant une grue à double engrenage, fut placé à sa tête pour faciliter le passage des barges transportant le phosphate.

En dépit de ces améliorations, la navigation n'était pas encore satisfaisante. Un soigneux examen de la localité fut alors fait, et il fut constaté qu'en creusant plus loin le chenal à travers les Petits Rapides, on abaisserait le niveau de l'eau dans les parties supérieures de la rivière, et l'on rendrait impossible le flottage des billots en aucun autre

temps que celui de la plus grande crue des eaux.

Construction.—On décida donc alors la construction d'une écluse et d'une digue aux Petits Rapides et un contrat pour l'exécution des travaux fut passé avec MM. Poupore et Cie en décembre 1886 et complété en avril 1892 au coût total de \$233,658.65.

L'écluse est située sur la rive est de la rivière. Elle est bâtie en maçonnerie de pierre de taille et de ciment, 150 pieds de long entre les portes, 32 pieds 6 pouces de largeur au fond, avec 8 pieds d'eau sur les buscs et 13 pieds 9 pouces de chute aux plus basses eaux. Le long de la face ouest de l'ouvrage un mur de soutènement a été bâtie et continué 143 pieds au-dessus de la partie supérieure du dernier pour servir de jetée de protection vers l'entrée supérieure. La digue qui est bâtie en caissons à joints clos est longue de 270 pieds et large de 34 pieds à la base. Elle s'étend du côté ouest du mur de soutènement opposé aux portes supérieures de l'écluse, et traverse le courant de l'eau vers la culée ouest qui a 65 pieds de long et 40 pieds de large. A travers son centre une glissoire de bois large de 18 pieds a été bâtie pour le passage du bois de charpente et des billots, et des estacades ont été tendues à partir de l'ouverture jusqu'aux piliers d'amarrage placés sur chaque côté de la rivière, 290 pieds au-dessus de la

digue.

Réparations.—Pendant l'année 1893-94, quelques réparations nécessaires ont été faites à la coulée ouest de la digue jusqu'au quai inférieur, au coût de \$102.65. En 1894-95, \$267.70 ont été dépensées pour construire une jetée de protection au-dessus de la culée ouest de la digue pour empêcher la rivière de se frayer un chemin en arrière de cette culée pendant les crues du printemps. En 1895-96, quelques menues réparations ont été faites en remplissant les trous et les dépressions dans le remblai ouest qui s'effondrait en certains endroits et avait besoin d'être nivelé; coût \$115. En 1896-97, la partie supérieure du mur d'entrée inférieur, qui s'était bombée d'environ 14 pouces sur une longueur de 100 pieds de la maçonnerie de l'écluse, fut démolie et un nouveau mur de 135 pieds de long par 25 de large fut construit à la place. Ce bombement augmentait chaque année et l'on craignait que la pression de la terre qu'il soutenait ne le fît s'affaisser et ne bloquât l'entrée inférieure de l'écluse. La pile de 43 pieds par 22 pieds bâtie à la tête de la culée occidentale pour l'empêcher d'être sapée, fut aussi complétée. Cette pile remplissait imparfaitement son but, une grande quantité d'eau se faisait encore jour au-dessous de la culée et l'on trouva nécessaire de supprimer cette

source de danger en ajoutant trois pieds de hauteur à la pile, la remplissant de lest et lambrissant la face extérieure, du sommet à la base. Le coût de ces réparations s'est monté à \$1,824.39.

En 1897-98, la somme de \$4,419.84 a été dépensée dans la reconstruction du mur de soutènement à partir de la digue jusqu'à l'extrémité supérieure de la jetée protectrice, une distance de 226 pieds en caissons à joints clos, à partir du niveau de l'eau basse jusqu'à une hauteur de 10 pieds avec une largeur de 26 à 32 pieds. Cette reconstruction était absolument nécessaire pour protéger le mur d'écluse, vu que les pièces de parements du mur de soutènement étaient graduellement repoussées en dehors par le remblai de pierre, les queues d'aronde des pièces de traverses étaient fendues et pourries, et les traverses elles-mêmes tordues et brisées.

Ce qui suit est un état indiquant le coût de l'ouvrage, réparations et entretien, et les montants perçus chaque année jusqu'à la dernière année fiscale 1897-98, incluse.

Annee.	Coût de Construction.	Réparations et améliorations.	Conservation.	Revenu.	Remarques.
1887-88. 1888-89. 1889-90. 1890-91.	\$ c. 43,329 04 64,506 74 50,280 50 40,019 14		\$ c.		Écluse et digue en voie de construction. " Maçonnerie d'écluse comp. et travaux , à la digue progressant rapidement.
1891-92. 1892-93. 1893-94. 1894-95. 1895-96. 1896-97. 1897-98.	35,247 72 275 51 275 51 233,658 65		193 52 952 86 768 21 840 34 851 60 790 79 736 19 	243 87 532 59 404 30 230 33 198 45 246 84 1,856 38	Ecluse et digue terminées et 1er vais- seau entré le 19 avril, Construction de 460 pds d'estacades.

On verra par l'état ci-dessus que le revenu perçu a diminué chaque année à cause de la suspension des opérations dans les mines de phosphate et de la fermeture de la scierie de la compagnie de MM. Grondin et Racicot.

On a payé \$4,559.04, montant des dommages causés par l'inondation des terres due

à la construction de la digue.

Les dépenses totales encourues pour ces ouvrages sont comme suit :--

Construction	\$233,658	65
Réparations	6,729	68
Entretien et conservation	5,133	51
Réclamations pour dommages, etc	4,559	04
Total	\$950 080	22

Pendant l'année 1893-94, après la construction de l'écluse. la somme de \$1,244.94, a été dépensée pour enlever des cailloux qui obstruaient le chenal dans les longs rapides.

RIVIÈRE-OUELLE.

Le village de la Rivière-Ouelle, dans le comté de Kamouraska, est situé sur la rivière du même nom, sur la rive Sud du Saint-Laurent, 75 milles en bas de Québec. Les marées du printemps s'y élèvent à 20 pieds. Les marées des mortes eaux, 13 pieds.

Construction.—La jetée est située à la Pointe-aux-Orignaux, 4½ milles en avai du village. Elle est solidement construite en caissons remplis de lest de pierre, et est

longue de 1350 pieds sur une largeur uniforme de 28 pieds à part son extrémité longue de 51 pieds et large de 237½ pieds. Son extrémité est élevée de 42 pieds au-dessus du lit de la rivière et repose dans 16 pieds d'eau aux marées basses des grandes mers. La jetée a été terminée en 1856, au coût de \$225,229.87. En 1875, un phare a été érigé au bout de la jetée par le ministère de la Marine et des Pêcheries.

Améliorations et réparations.—La chaussée de graviers qui formait le dessus de la jetée, ayant été fréquemment lavée par les hautes mers qui venaient s'y briser, fut entièrement couverte, en 1879, d'un plancher de madriers de 3 pouces dont le coût avec celui de moindres réparations faites à l'ouvrage depuis son achèvement se monta à

\$66,893.63.

En 1881, on jugea opportun d'élever le dessus de la construction, qui s'était affaissée sur toute sa longueur à son ancien niveau, et l'ouvrage fut commencé. Il fut continué durant les trois années suivantes et terminé en 1885, au coût de \$14,701.33. Vu le délabrement de quelques-unes des pièces de parements, il devint nécessaire de lambrisser la tête de la jetée, une partie de l'ouvrage fut faite en 1886 et complétée en 1887, au coût de \$7,109.71. Durant l'hiver de 1887, la jetée fut considérablement endommagée par la giace, les réparations nécessaires furent faites en 1888 au coût de \$935, et dans les deux années suivantes une somme additionnelle de \$829.62 fut dépensée sur les plans inclinés de débarquement, etc. En 1891, les deux angles extérieurs de la tête de la jetée furent lambrissés et les pièces de revêtement qui manquaient furent remplacées là où c'était le plus urgent; le montant dépensé fut de \$1,494.28. De 1893 à 1897 inclusivement des réparations générales se montant à \$1,820.98 furent faites aux plans inclinés au plancher, aux pièces de couronnement et au lambris. Durant l'année passée le lambris des deux angles extérieurs de la jetée fut de nouveau renouvelé avec des pièces de merisier renforcées par des bandes de fer; 100 pieds de lambris brisé ou pourri sur les deux côtés de la jetée furent enlevés et remplacés avec des pièces d'épinette, les bandes de fer manquant sur les degrés des escaliers furent remplacées et d'autres menues réparations furent exécutées.

L'ouvrage fut fait à la journée au coût de \$1,004.65.

La dépense totale pour cet ouvrage est de \$260,017.06, comme suit :-

Construction avant la Confédération		
Total	\$260.017	06

RIVIÈRE DU LOUP (EN BAS.)

Le village de la Rivière du Loup, maintenant appelé Fraserville, est le chef-lieu du comté de Témiscouata et est situé sur la rive sud du Saint-Laurent, 114 milles en bas de Québec. Les grandes mers montent 19 pieds. Les marées des mortes eaux, 12 pieds.

Construction.—En 1855 une jetée bâtie en caissons à joints clos remplie avec du lest de pierre fut complétée à l'extrémité d'une pointe de terre appelée Pointe de la Rivière du Loup, distante du village d'environ un mille, à un coût total de \$170,129.35. Elle était longue de 1,641 pieds sur une largeur uniforme de 30 pieds à l'exception de 50 pieds de sa partie extérieure qui était large de 124 pieds. Sa tête était de 40 pieds de hauteur au-dessus du lit de la rivière et reposait dans 16 pieds d'eau aux marées basses des grandes mers du printemps. En 1874-75, une extension à la tête de la la jetée de 100 pieds de long par 50 pieds de large et 42 pieds de hauteur fut bâtie par contrat au coût de \$29,158.94. En 1887 une salle d'attente combinée avec un hangar de fret fut érigée à la tête de la jetée et quelques réparations furent exécutées au garde-fou et aux portes au coût de \$3,169.79. En 1891, un garde-fou fut construit tout le long de la jetée sur le côté est et quelques réparations furent faites au plancher au coût de \$740.40.

Réparations.—Durant les dix premières années de la confédération, \$1,861.86 ont été dépensées en menues réparations. En 1879, des réparations complètes ont été commencées à la jetée; elles furent terminées en 1883 au coût de \$15,282.93. La construction s'étant affaissée, au point que les vagues passaient par dessus, fut élevée de

69

3 pieds et une cale pour les vaisseaux fut creusée le long de sa face ouest à une profondeur de 16 pieds aux basses marées des grandes mers. La jetée fut grièvement endommagée au printemps de 1885, ce qui nécessita des réparations considérables exécutées en 1886 au coût de \$9,222.78. Diverses réparations aux pièces de parements, au plancher, aux garde-fous et aux plans inclinés furent exécutées chaque année, de 1888 à 1897 inclusivement, au coût total de \$2,756.00. Durant l'année passée, le plancher a été renouvelé sur une longueur de 1,150 pieds par une largeur de 30 pieds; la partie de la structure, sous la voie du chemin de fer a été renforcée, 500 pieds du couronnement renouvelé, 16 nouveaux poteaux furent plantés, peinturés et couverts de couronnements de zinc, deux échelles furent mises en place et une partie du vieux lambris fut boulonnée.

L'ouvrage fut fait à la journée, au coût de \$2,982.43.

La dépense totale pour cette ouvrage fut de \$230,304.48 comme suit :-

Construction avant l	a Confédération	\$170,129 35
Réparations		32,106 00
	-	***************************************
Total		\$230,304 48

RIVIÈRE SAINT-MAURICE-CHENAL ENTRE LES GRANDES PILES ET LA TUQUE.

Le Saint-Maurice, rivière de Québec, l'un des plus grands tributaires du Saint-Laurent, prend naissance dans deux petites sources dont l'une est située dans une savane et l'autre à un demi-mille de là, au pied d'une petite colline faisant partie de la hauteur des terres entre la province de Québec et les Territoires du Nord-Ouest, près de 400 milles au nord-ouest de Trois-Rivières où il se jette dans le Saint-Laurent. Il s'épand en de nombreux lacs, quelques-uns d'une grande étendue, et ses rives sont généralement élevées, en quelques endroits depuis 200 jusqu'à 1,000 pieds, et couvertes de bouquets d'arbres majestueux. Il est orné d'un grand nombre de belles îles et a une grande variété de chûtes et de cascades dont les plus importantes sont les chûtes de Grand'mère et de Shawenigan. A sa sortie des Grandes-Piles, sur une distance de 37 milles, cette rivière n'est pas navigable, à cause des nombreuses chûtes et des rapides qui se suivent sans interruption; mais à partir des Grandes-Piles jusqu'à La Tuque, distance de 75 milles, il existe un chenal pour les navires dont la profondeur à certaines places est néanmoins limitée à deux pieds à l'eau basse en raison de plusieurs embarras qui, dans cette étendue de 75 milles, sont plus grands aux rapides Manigance, les hauts-fonds au Mehonac, à Pointe-à-Tom, le haut fond à l'Ile-aux-Morpions et à la Pointe-à-Trudel près des Grandes-Piles.

En 1891-92 des ouvrages furent commencés à quelques-uns des points ci-dessus mentionnés pour les rendre navigables aux bateaux d'un plus fort tirant.

A la batture, vis-à-vis la rivière Mékinac et au Rapide Manigance, une grande quan-

tité de roc a été minée et enlevée au coût de \$1,225.26.

En 1892-93 quelques autres améliorations furent faites au Rapide Manigance, mais on dut discontinuer l'ouvrage après un temps très court à cause d'une crue soudaine de l'eau. La somme dépensée fut de \$1,279.78. En 1893-94, entre le 10 juillet et le 16 octobre, un grand nombre de roches furent enlevées du récif supérieur, sur la côte ouest du chenal, dans les rapides Manigance. 644 ayant été enlevées et 61, qui étaient trop larges pour être maniées, étant brisées avec de la dynamite. Les chenaux sur les battures à la Mékinac et à la Pointe à Trudel furent aussi creusés, et le meilleur chenal à la Pointe Shallow entre les Grandes Piles et La Tuque fut tracé pour la saison de navigation. Montant dépensé: \$3,142.70. En 1894-95, la batture a Mékinac fut creusée à 5 pieds; trente-neuf balises furent établies sur les bords de la rivière pour indiquer le chenal. Le montant dépensé durant l'année fut de \$1,721.50.

En 1895-96 cinquante-deux balises furent posées pour indiquer le chenal et les bouées furent gardées en position. Quelques balises furent réparées et blanchies, la position de quelques-unes fut dérangée à cause d'un changement dans la direction du chenal. Le creusement du chenal à l'Île aux Morpions fut aussi commencé mais on n'y fit que très peu de chose à cause d'une crue subite de l'eau. Montant dépensé: \$955.78.

En 1896-97, le seul ouvrage exécuté fut le placement des bouées et leur enlèvement à l'automne et la réparation de quelque balises. Dépenses : \$162.33.

En 1897-98, un montant de \$1,048,43 fut dépensé en achats de matériaux pour

l'ouvrage et le placement ainsi que l'enlèvement des bouées.

Le montant total dépensé pour cet ouvrage est comme suit :-

Durant l'année	fiscale	1891-92	\$1,225	26
66	66	1892-93	1,279	78
66	66	1893-94	3,141	70
"	66	1894-95	1,721	50
66	66	1895-96	955	77
66		1896-97		33
"	"	1897-98	1,048	43
נ	Total .		\$9,535	77

RIVIÈRE DU SUD.

La ville de Montmagny, dans le comté du même nom, est située sur la rive sud du Saint-Laurent, sur le chemin de fer Intercolonial, 40 milles en bas de Québec. Du sudouest au sud-est, la ville est traversee par la rivière du Sud dont les berges, sous l'action combinée de la glace et du courant rapide, furent considérablement dégradées, spéciale-

ment du côté sud-est ou le chemin public fut en partie emporté.

Construction.— Pour prévenir l'aggravation des dommages, un contrat, fut passé pour la construction d'un ouvrage de protection qui fut commencé en décembre 1894 et complété en mai 1895, au coût de \$5,105.96. L'ouvrage consistait en un mur de soutènement en maçonnerie sèche, 830 pieds de long, 7 pieds de large à la base se retrécissant jusqu'à 5 pieds au sommet et ayant une hauteur moyenne de 7 pieds. Le remplissage en arrière fut fait de pierres cassées et deux ponceaux furent construits pour l'écoulement de l'eau des terres attenantes. Le mur de soutènement fut bâti à partir du pont du chemin de fer Intercolonial dans la direction sud, le long de la côte sud-est de la rivière. Durant les crues du printemps 1896, les parties supérieures du mur furent dérangées par la glace qui fut emportée par dessus le mur, dans le chemin, le rendant impassable pour plusieurs semaines. Il devint dès lors nécessaire de réparer la portion endommagée du mur en rétablissant avec du ciment les assises déplacées, et d'augmenter la hauteur de tout l'ouvrage de deux pieds pour empêcher la glace d'être emportée encore par-dessus. L'ouvrage fut exécuté à la journée durant l'année 1896-97, au coût de \$3,993.08.

Réparations.—Durant l'année dernière, de menues réparations au mur de soutène-

ment furent effectuées au prix de \$9.76.

Le montant total dépensé pour cet ouvrage est de \$9,108,80, \$999.04 étant pour la construction et \$9.76 pour réparations.

SAINT-ANICET (QUAI).

Saint-Anicet est un village situé dans le comté de Huntingdon, à $10\frac{1}{2}$ milles de la station White sur le chemin de fer du Grand-Tronc, (division Montréal et Champlain) et 56 milles sud ouest de Montréal sur la rive sud du lac Saint François. On y compte une église catholique romaine, trois magasins, deux hôtels et un bureau de télégraphe.

Population 250. Ce quai fut bâti en 1862, au coût de \$1,920 et se tient à 5 pieds et 3 pouces au dessus de l'eau basse. Il a 300 pieds de long; la largeur, pour les 200 pieds les plus rapprochés du rivage, est de 13 pieds et les autres 100 pieds ou la pile

extérieure, de 35 pieds.

La culée du rivage est construite d'un caisson solide sur une longueur de 47 pieds et les 153 pieds restant de l'abord sont supportés sur quatre caissons de 12 par 13 pieds de long, réunis par des travées composées des solives et d'un plancher. En 1889-90, quelques légères réparations furent faites au montant de \$28.88. En 1893-94 la pile

extérieure de 100 pieds par 35 qui est en caisson solide, fut reconstruite à partir de la ligne de l'eau par M. L. N. Masson entrepreneur, au coût de \$1,500.00. Un hangar pour l'accommodation des passagers et du fret fut aussi bâti sur le quai la même année, au coût de \$225.35. En 1897-98, une somme de \$2,197.95 fut dépensée pour l'addition d'une aile ou retour de 60 pieds de long par 30 pieds de large à l'extrémité extérieure et 40 pieds de large à l'extrémité intérieure, sur la partie du côté du quai qui se trouve en haut du courant, ayant pour objet de permettre aux vaisseaux de mouiller au bout du quai au lieu d'à côté, où il est très difficile d'aborder pendant les gros temps causés par les vents d'ouest. Cette addition fut construite en caissons à joints clos, jusqu'au niveau de l'ancien quai et fut recouverte en madriers de trois pouces. En dehors du montant susmentionné, quelques légères réparations furent faites au vieux quai. Le montant total dépensé pour cet ouvrage est de \$6,552.95 comme suit :—

Construction Reconstruction Réparations	2,360	45
Total	\$6,552	95

SAINTE-ANNE DE LA POCATIÈRE.

Le village de Sainte-Anne de la Pocatière, dans le comté de Kamouraska, est situé sur la rive sud du Saint-Laurent, 75 milles en bas de Québec. Les grandes marées s'y

élèvent à 20 pieds ; les marées des mortes-eaux à 13 pieds.

Construction.—Pour l'accomodation du commerce maritime considérable du village et de la localité, la construction d'un quai de débarquement fut commencée en 1885 et terminée en 1887 au coût de \$9,893.15. Il est long de 580 pieds en tout, et large de 20 pieds, et consiste en un remblai ou abord de terre et de pierre de 100 pieds de long sur 20 de large avec des talus de côté et de front de 1 dans 1 et de 11 caissons posés à une distance de 25 pieds et reliés par des platesformes. Les caissons sont tous de 20 pieds carrés, à part celui de l'extérieur qui est de 30 pieds.

La tête du quai a 23 pieds de haut et repose dans 16 pieds d'eau aux grandes

marées ; il est à sec à l'eau basse.

Réparations.— Durant l'année dernière, le quai a été réparé pour la première fois depuis son achèvement en 1887. Un des caissons, qui avait été déplacé par la glace, était déchargé et flottait dans sa propre position ; une partie des solives et du plancher fut renouvelée, environ 50 toises de pierre furent placées dans les caissons qui n'étaient pas suffisamment lestés, les angles extérieurs de la tête du quai furent lambrisées et l'abord réparé.

L'ouvrage fut fait à la journée, au coût de \$984.17. La dépense totale par cet

ouvrage est de \$10,877.32, comme suit:

Construction	
Total	 \$10,877 32

SAINTE-ANNE DU SAGUENAY.

La paroisse de Sainte-Anne du Saguenay est située sur la rive nord de la rivière Saguenay, $72\frac{1}{4}$ milles en amont de Tadoussac et vis-à-vis la ville de Chicoutimi. La population en 1897 était de 2,000. En outre de l'église et du bureau de poste la paroisse renferme sept magasins, quatre fabriques de fromage, un four à chaux, une briqueterie et une poterie. Le seul marché, pour les produits des fermes de cette section de la rive nord de la rivière est Chicoutimi.

Les grandes marées s'élèvent à 15 pieds. Les marés des mortes-eaux 8 pieds.

Construction.—Dès l'année 1879 le gouvernement fédéral fut requis de construire un quai de débarquement pour l'accommodation des habitants du district. La requête cependant ne fut prise en considération qu'en 1888, alors qu'une partie du bois de charpente nécessaire pour la construction proposée fut achetée au coût de \$2,100.00.

En 1889 le quai fut commencé à partir du rivage, vers le large, et à la fin de l'année 1888-89, une portion de 77 pieds de long par 39 pieds de large comprenant un plan incliné de 12 pieds de large sur sa face inférieure ou orientale avait été achevée au coût de \$2,109.69. Elle fut construite en caissons à joints clos remplis de lest de pierre.

En 1890 cette pile fut prolongée de 87 pieds sur une largeur de 27 pieds au coût de \$2,045.50, et en 1891 une longueur de 50 pieds de caissons semblables, de 27 pieds de large, fut ajoutée au coût de \$2,498.96. En 1892 une pile de front de 30 pieds de long par 60 pieds de large par 20 de haut fut construite à une distance de 250 pieds en dehors de l'extrémité de l'ouvrage achevé l'année précédente au coût de \$2,262.11, et en 1896 cette pile fut élevée de 85 pieds et mise au même niveau que celui de l'ouvrage construit, à partir du rivage savoir: six pieds au-dessus des grandes marées ordinaires. En vue de l'achèvement du quai jusqu'au rivage une somme de \$5,573.25 fut dépensée en 1897 pour la construction de deux caissons longs chacun de 87½ pieds et larges de 25 pieds placés à 25 pieds l'un de l'autre et 25 pieds de la tête du quai et des piles du rivage. Durant l'année dernière les trois ouvertures de 25 pieds laissées dans la structure furent recouvertes, le planchéiage y fut fait et le travail achevé jusqu'au rivage au coût de 8746.70. Le quai est maintenant long de 494 pieds, large de 39 pieds pour les premiers 95 pieds à compter du rivage, large de 27 pieds pour les 119 pieds suivants, large de 25 pieds pour les 250 pieds suivants et, finalement, large de 60 pieds pour les 30 pieds restants. Il est élevé de 28½ pieds au dessus du lit de la rivière à sa partie extérieure, et repose dans 7½ pieds d'eau aux marées basses des grandes mers. Il est solidement bâti d'un bout à l'autre en caissons à joints clos remplis de lest de pierre.

Quelques fragments de roc furent enlevés en 1894 du voisinage de la tête du quai, au coût de \$99.30. Durant toute la saison de navigation un steam-boat fait le service

régulier de la traversée, chaque heure, de Sainte-Anne à Chicoutimi

Le montant total dépensé pour la construction de cet ouvrage est de \$18,434.37.

SAINTE-ANNE DE SOREL.

Le village de Sainte-Anne de Sorel, dans le comté de Richelieu, est situé à la tête du lac Saint-Pierre, sur la rive sud du Saint-Laurent, deux milles en bas de la ville de Sorel. Pendant les crues du Saint-Laurent, au printemps, une portion considérable de la paroisse de Sainte-Anne et des Îles qui sont vis-à-vis se trouvent submergée. Pour prévenir la glace d'être emportée par les inondations au-dessus des terrains bas le long du rivage dix

brise-glaces furent construits en 1881 et 1890 au village ou dans les environs.

Construction.—Les deux premiers brise glaces furent construits en 1881-82 dans le chenal du Moine, un des chenaux du Saint-Laurent à deux milles environ en bas du village de Sainte-Anne. Ils étaient de 30 pieds carrés et remplissaient entièrement le but proposé. Leur coût total fut de \$1,957.97. A la fin de l'année 1882-83 la construction de deux brise-glaces additionnels fut commencée dans le même chenal. Ils furent achevés durant l'hiver de 1883-84, au coût de \$3,536.38. Un autre brise-glaces construit en 1885 à la tête du chenal du Moine à un coût de \$1,176.53, et des réparations furent exécutées au montant de \$7.20, à ceux construits en 1884. Le sixième brise-glaces fut construit en 1886 au coût de \$1,321.86 lequel montant comprenait aussi le coût des réparations effectuées aux brise-glaces bâtis en 1884. Pour apporter plus de protection contre la poussée des glaces un septième brise-glaces fut construit eu 1887 à une courte distance au-dessous de celui bâti en 1885; le coût en fut de \$836.66. Le huitième briseglaces fut bâti en 1888 sur la propriété de Bruno Péloquin, et un des brise-glaces érigés en 1884 fut exhaussé de 3 pieds 4 pouces, au coût de \$947.68. En 1889 un autre briseglaces fut bâti à l'entrée du chenal du Moine, environ à 11½ milles au dessous du village. Il était long de 30 pieds, large de 24 pieds, haut de 21½ pieds, et coûtait \$2,708.28. En 1890 les matériaux nécessaires pour la construction d'un autre brise-glaces vis-à-vis l'église furent achetés au coût de \$2,497.11, et en 1891 la construction fut poussée jusqu'à une hauteur de 5 pieds au dessus du niveau de l'eau au coût \$1,696.25. Le brise-glaces mesure 10 pieds par 25 pieds à la base et 56 pieds par 24 au sommet. Il repose dans 7 pieds d'eau et a une hauteur de 12 pieds.

Durant l'année dernière, trois nouveaux brise-glaces ont été construits pour la protection des propriétés qui n'étaient pas garanties par les anciennes et l'un de ces derniers fut renforcé et réparé. Les nouveaux brise-glaces mesurent 24 pieds par 20 pieds et sont

hauts de 12 à 14 pieds.

Le coût total s'est monté à \$3,514.68. Avant la construction des travaux sus décrits les propriétés, le long de ces rivages bas, étaient considérablement endommagées chaque année a la débàcle des glaces. La protection apportée par ces brise-glaces a été cependant si effective que peu de dommage est maintenant encouru et l'on espère qu'aucun autre ouvrage additionnel de cette nature ne sera désormais requis.

La dépense totale pour ces brise-glaces à Sainte Anne et le long du chenal du Moine est de \$16,685.91, lequel montant comprend le coût des réparations aux anciens ouvrages

aussi bien que celui de la construction des nouveaux.

SAINTE-AGATHE DES MONTS.

Le village de Sainte-Agathe des Monts, dans le comté de Terrebonne, est situé sur la rive ouest de la Rivière du Nord, environ 30 milles au nord-ouest de Saint-Jérôme.

A des distances égales d'environ trois milles du village sont deux lacs, le lac des Sables dans le township de Beresford et le lac des Castors dans le township de Howard. Ces lacs sont réliés par un petit cours d'eau appelé Rivière aux-Castors. La rivière n'est pas navigable, mais on s'en sert pour la flottaison des billots. Durant l'année dernière le chenal de la rivière fut amélioré au coût de \$298.00 par l'enlèvement de chaînes de roches et de cailloux.

SAINTE-CROIX.

Le village de Sainte-Croix, dans le comté de Lotbinière, est situé sur la rive sud du Saint-Laurent, 28 milles au-dessus de Québec. Il renferme neuf magasins, six scieries et deux moulins à farine. Les grandes marées s'élèvent à $15\frac{1}{2}$ pieds. Les marées des mortes-eaux a $8\frac{3}{4}$ pieds.

Les abords de l'unique quai de cet endroit sont obstruées par des roches qui s'étendent en chaîne le long de la grève. Quelques-unes de ces roches qui étaient une source de danger pour les vaisseaux, à marée basse, furent enlevées durant l'année dernière au

coût de \$518.12.

SAINTE-FAMILLE.

Le village de Sainte-Famille est situé sur la rive nord de l'Île d'Orléans, dans le comté de Montmorency, 17 milles au-dessous de Québec.

Les grandes marées s'élèvent à 19 pieds. Les marées des mortes-eaux, 13 pieds.

Construction.—En 1861, les habitants construisirent un petit quai de débarquement qui fut considérablement prolongé et agrandi par le ministère entre les années 1879 et 1882 au coût de \$9,323.86. Maintenant, il est long de 475 pieds, et consiste en une pile de front de 231 pieds de long et 25 pieds de large, à part un plan incliné de 8 pieds de large le long de sa partie inférieure ou orientale et en cinq caissons reliés par des solives sur lesquelles repose le plancher. Les quatre caissons adjacents à la pile de front sont de 25 pieds carrés et placés à des distances variant de 24 pieds à 2 pieds séparément. L'extrémité du caisson du rivage est longue de 58 pieds et large de 18 pieds.

La tête du quai est haute de 24 pieds au-dessus du lit de la rivière et repose dans

18 pieds d'eau aux grandes marées.

Réparations.—En 1887 le quai fut réparé entièrement au coût de \$300.04. En 1891 le plancher du quai fut renouvelé et des solives additionelles y furent mises. Un des caissons fut aussi reconstruit et de nouvelles défenses placées à l'extremité extérieure de la construction. Dépenses: \$999.30. Durant l'année dernière les deux travées

extérieures entre les caissons isolés furent remplies avec de la charpente et du lest de pierre, les solives et le plancher furent renouvelés sur toute la longueur du quai et les poteaux d'amarrage et les défenses furent renouvelés. L'ouvrage fut fait à la journée durant les mois de juillet et août au coût de \$1,809.82.

La dépense totale pour cet ouvrage est de \$12,433.2 comme suit :

Construction Réparations													
	T_0	otal.	 		 	 					, ,	\$ 12,433	02

SAINT-IRÉNÉE.

Le village de Saint-Irénée est situé sur la rive nord du Saint-Laurent dans le comté de Charlevoix, 78 milles en-bas de Québec et 5 milles à l'ouest de la Malbaie. Il renferme une fromagerie, deux moulins à farine et quatre scieries. Les grandes marées montent à

19 pieds. Les marées des mortes-eaux a 12 pieds.

Construction.—En septembre 1886 un contrat fut passé pour le déplacement d'une pile de 80 pieds de long par 30 pieds de large et 18 pieds de haut, depuis les éboulements jusqu'à cet endroit et pendant l'année, l'ouvrage fut fait au coût de \$3,284.87. La pile fut enfoncée dans 12 pieds d'eau aux marées basses des grandes mers sur une distance d'environ 535 pieds à partir de la marque des eaux hautes. En 1888 et 1889 la pile fut exhaussée de 19 pieds, entièrement réparée et plauchéiée au coût de \$5.689.48. En 1896 un prolongement en caissons de 60 pieds de long par 22 de large et d'une hauter moyenne de 30 pieds fut bâti vers le rivage en ligne avec le côté est de la pile au coût de \$2,128.68.

Une partie de ce prolongement fut emportée par la glace en janvier 1896; elle fut reconstruite en mai et juin 1897 et faite longue de 62 pieds par 32 pieds de large et 33 pieds de haut, au coût de \$3,588.31, lequel montant comprenait aussi le coût de réparations nécessaires à la pile. Durant l'année dernière un autre prolongement en caissons à joints clos de 177 pieds de long 20 pieds de large et d'une hauteur moyenne de 23 pieds fut contruit vers le rivage, au coût de \$4,000.94. On est actuelle-

ment à compléter le quai jusqu'au rivage.

Réparations.—Diverses réparations ont été effectuées à la pile en 1894 et 1895, alors que les sommes de \$79.99 et \$21.50 furent respectivement dépensées. En 1896

une somme de \$781.20 fut dépensée pour des réparations générales.

Améliorations à l'embouchure de la rivière.—Le quai est construit à environ un tiers de mille vers l'Ouest d'une petite rivière. En 1890, une somme de \$501.73 a été dépensée pour enlever des roches à l'embouchure de la rivière, de façon à permettre aux goëlettes d'hiverner là en sûreté. Avec les roches enlevées un petit brise-làmes fut construit pour mieux protéger l'entrée de ce petit port contre les vents du nord-est.

Le montant total dépensé à Saint-Irénée ett de \$20,076.70 comme suit :-

Construction du quai et améliorations	882 501	69 73
Total	\$20,076	

SAINT-FULGENCE (pile isolée.)

Saint-Fulgence (autrement appelé l'Anse-au-Foin) est un petit village dans le comté de Chicoutimi, sur la rive nord de la rivière Saguenay, à 10 milles de Chicoutimi. Il renferme une église catholique romaine, quatre magasins et deux scieries.

Population de la paroisse : 1000.

En 1897-98 le ministère commença la construction d'une pile isolée en caisson à joints clos pour permettre aux goëlettes et aux steamers de la compagnie de navigation Richelieu et Ontario de débarquer le fret et les passagers en tout temps. Cette pile est

longue de 60 pieds, large de 30 pieds et fut construite durant l'année à une élévation de 30 pieds du lit de la rivière. On se propose d'achever l'ouvrage jusqu'à une élévation de 30 pieds dans un avenir prochain. La pile s'enfonce dans 10 pieds d'eau aux basses marées des grandes mers sur une distance d'environ 2,500 pieds au large, à la marque des eaux hautes. Les grandes marèes montent à 20 pieds. Les marées des mortes eaux, à 13 pieds. Le montant dépensé pour cet ouvrage durant l'année a été de 2,998.04.

SAINT-JEAN-DESCHAILLONS.

Saint-Jean-Deschaillons est un villiage important du comté de Lotbinière, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, 108 milles en bas de Montréal.

La principale industrie du village est la fabrication des briques dont dix millions sont annuellement fabriquées. Environ 25 bateaux et au delà de 200 hommes sont exclusivement employés, durant la saisson de navigation, à l'expédition de ces briques à Montréal.

Le coùt du fret pour Montréal était très-élevé à cause de la nature extrêmement dangereuse du lit de la rivière, près du rivage, et les vaisseaux chargés avaient à régler leur départ durant les mortes-eaux par les grandes marées, ce qui étaient la cause de bien des délais vexatoires. L'attention du ministère fut en conséquence appelée sur la nécessité du creusage et de l'enlèvement des obstructions de roches dans le lit de la rivière, en face des hangars à briques, dans le but d'offrir de plus grandes facilités de chargement et d'abordage aux bateaux fréquentant la localité. En 1896-97, la somme de \$483.55 fut dépensée pour l'enlèvement des obstacles les plus dangereux à une profondeur de 3 à 8 pieds aux eaux basses. En 1897, entre le 4 mai et le 30 juin, le cure-môle Witsdale fut employé à creuser un chenal conduisant au quai de la briqueterie aussi bien qu'en face des-dits quais jusqu'à une profondeur de deux pieds au niveaux des eaux basses. Quatre coupes adjacentes de 1,750, 1,879, 950 et 850 pieds de long furent pratiquées ayant chacune une largeur de 25 pieds, enlevant un montant total de 47,705 verges cubes de glaise et de roches.

L'arrache-pierre n° 1 fut aussi employé, du 5 septembre au 8 octobre et du 1er au 30 juin, à enlever d'énormes roches du chenal échappées au cure-môle; la quantité ainsi échappées et enlevée était de 281 verges cubes. Cet ouvrage permet aux bateaux et autres embarcations de rivière employées dans le commerce de briques, de partir avec des charges complètes sans courir le risque de frapper les rochers et de s'y briser. La somme dépensée durant l'année fut de \$4,998,35.

Le montant total dépensé pour cet ouvrage est comme suite :-

1896-97 1897-98		
Total	\$5,481	90

SAINT-JEAN (ILE D'ORLÉANS.)

Le village de Saint-Jean est situé sur la rive sud de l'île dans le comté de Montmorency, à 18 milles en bas de Québec. Les grandes marées montent à 19 pieds. Marées

des mortes eaux, 13 pieds.

Construction.—Le quai de débarquement à cet endroit fut bâti par la municipalité en 1859 ou environ. Il est long de 651 pieds et consiste en un remblai ou levée de terre et de pierre de 101 pieds de long et 30 de large au sommet et d'une structure en caissons à joints clos de 550 pieds de long d'une largeur uniforme de 30 pieds à part 83 pieds de la partie extérieure.

La tête du quai est 32 pieds de haut au-dessus du lit de la rivière et repose dans 8 pieds d'eau à marée basse des grandes mers. Un phare y fut construit en 1874, à la tête du quai, par le ministère de la Marine et des Pêcheries. En 1884, les premières démarches furent faites par le ministère pour l'achat de cette construction, et une somme de 260 55 fut d'apprés pour inversation et démarces l'évales et autres

Réparations.—Le quai fut réparé par le département en 1881, au coût de \$470.93, et en 1884, une autre somme de \$55.70 fut dépensée pour menues réparations. En 1886, des réparations furent faites à la chaussée et au plan incliné du côté est du quai, au coût de \$699.98, et durant l'année suivante, des réparations générales furent effectuées au coût de \$1,089.20. En 1891, une somme \$500.82 fut dépensée pour réparations au plancher et aux abords, et en 1893 un certain nombre de madriers brisés dans le plancher furent renouvelés au coût de \$25.00. En 1894, il devint nécessaire de reconstruire la superstructure du quai dont les pièces de bois étaient dans un état avancé de détérioration. Le travail fut continué en 1895 et complété en 1896, au coût de \$8,658.82.

Toute la superstructure de l'ouvrage sur une profondeur de 5 pieds 9 pouces fut enlevée et reconstruite avec de nouvelles pièces de parements, traverses, longrines, solives de plancher ainsi que du nouveau planchéiage et de nouveaux poteaux d'amarrage. Les plans inclinés furent complètement réparés, le côté est de la construction fut lambrissé sur toute sa longueur avec de l'orme et du merisier, les fondations du phare furent refaites et le phare lui-même fut complètement réparé et renforcé. En 1897, une salle d'attente combinée avec un hangar à fret de 40 pieds de long par 14 de large, fut érigée à la tête du quai, au coût de \$389.38.

Durant l'année dernière, le hangar à fret a été transporté à l'extrémité extérieure du quai, agrandi et peint; les pièces de parements sous le plan incliné qui avaient été brisées par la glace furent renouvelées sur une hauteur de 6 pieds, et une partie du plan incliné fut recouverte avec des madriers de 3 pouces; le côté est du quai, à son extrémité extérieure, fut lambrissé sur une longueur de 150 pieds et l'abord en terre et en

pierre, réparé. L'ouvrage fut fait à la journée au coût de \$480.11.

Le montant total dépensé pour cet ouvrage est de \$20,053,34 comme suit :-

et reconstruction	")	
Total	\$20,053	34

SAINT-VALENTIN.

Le village de Saint-Valentin, dans le comté de Saint-Jean, est situé sur la rive ouest de la rivière Richelieu, 12 milles au-dessus ou au sud de la ville de Saint-Jean. Comme cet endroit n'avait pas de quai, la grande quantité de foin annuellement exportée aux ports américains du lac Champlain et les produits de la ferme expédiés à Saint-Jean devaient être transportés en chalands aux barges amarrées dans le chenal de la rivière, ce qui nécessitait un double transbordement et par conséquent de lourdes dépenses. En vue de procurer les facilités requises de débarquement, une somme de \$5,500 fut appropriée en 1897 pour la construction d'un quai de débarquement au pied du chemin du gouvernement, conduisant du chemin du roi à la traverse de l'Ile-aux-Noix, et pour élever et réparer ce chemin annuellement inondé et endommagé durant les crues du printemps. Le 17 mars 1897, un contrat a été passé avec MM. Messier et Naylor pour la construction des travaux projetés.

L'ouvrage était en bonne voie à l'expiration de l'année fiscale 1896-97 et fut achevé

l'an dernier au coût de \$6,612.43.

Le quai de débarquement, mesuré dans sa ligne du centre, est de 136 pieds de long et consiste en un remblai de pierre et de terre de 135 pieds de long et 25 pieds de large avec des talus de côté et de front de 1 dans 1, en un abord sur chevalets long en moyenne de 156 pieds et large de 20 pieds, et en une pile de front de 19½ pieds de haut au-dessus du lit de la rivière et repose dans 9½ pieds d'eau à l'eau basse. Le chemin du gouvernement fut élevé au-dessus du niveau des crues du printemps et convenablement clôturé.

PROVINCE D'ONTARIO.

BAYFIELD.

Le village de Bayfield, dans le comté de Huron, est situé à l'embouchure de la rivière du même nom qui se jette dans le lac Huron, à douze milles au sud de la rivière

de Goderich. Il possède une scierie et un moulin à farine.

Construction.—Le port de Bayfield fut originairement construit par lamunicipalité du township de Stanley, et en 1874, quand le gouvernement fédéral prit possession de l'ouvrage, il consistait en deux quais longs de 618 et de 620 pieds, à part 200 pieds à l'extrémité extérieure et à part 330 pieds à l'extrémité intérieure. Aucun état des dépenses faites par la municipalité n'est donné.

En 1874 une appropriation de \$34,000 fut faite par le parlement pour l'amélior ?

tion de ce hâvre, la municipalité de Stanley y contribuant pour \$10,000.

L'ouvrage fut mis sous contrat en novembre 1874 et l'on y travailla durant les

saison de 1875-76 et 1877; la dépense totale de 1874 à 1882 étant de \$61,517.55.

Les améliorations alors exécutées consistaient en une prolongation du quai nord de 105 pieds en dehors, avec un bras de 156 pieds tourné vers le sud-ouest; en un quai généralement parallèle, du côté sud, à la ligne principale du quai opposé et distant de celui-ci de 180 pieds et long de 153 pieds, avec un retour vers la ligne de la côte de 153 pieds, tout l'ouvrage en caissons étant de vingt et trente pieds de large. La profondeur de l'eau, à l'entrée, qui était originairement de 11 pieds, fut réduite jusqu'à environ 6 pieds en 1894 par la formation de bancs de sables.

Réparations.—Durant les années 1884-85-86-87, des réparations furent faites aux quais, spécialement à celui du nord, le long duquel des pilotis à joints clos furent construits des deux côtés. Le petit caisson à l'extrémité ouest fut aussi réparé, la dépense pour ces années étant de \$6,157. Pendant l'année dernière, une somme de \$2,231.36 fut dépensée pour la reconstruction d'une partie du quai nord sur une longueur de 245 pieds, et la réparation de l'extrémité extérieure de la même construction. La soname des réparations projetées n'était pas complétée à la fin de l'année et un montant additionnel

de \$1,500 fut appliqué pour finir l'ouvrage. Le coût total de cet ouvrage, non inclus le dragage, est de \$70,430.73 et peut se

subdiviser comme suit :-

Construction	\$61,517 7,913	50 18
Total	78,430	73

BOWMANVILLE.

Bowmanville ou Port Darlington est situé sur la rive nord du lac Ontario, comté de Durham, à 43 milles de Toronto par chemin de fer, sur la division du Grand Tronc,

de la ligne principale entre Toronto et Montréal. Population: 3,500.

Construction.—Ce port qui fut construit par la municipalité consiste en deux quais parallèles bâtis à l'entrée d'une petite crique. La jetée ouest est bâtie en caissons de 1180 pieds de long sur 20 de large, excepté à l'extrémité extérieure, où la largeur est de 10 pieds pour les derniers 240 pieds. Sur cette portion agrandie s'élèvent un entrepôt et un phare.

Le dessus des quais est de sept pieds au-desous du niveau des plus basses eaux.

A l'extrémité extérieure, il y a à peu près onze pieds d'eau, la hauteur totale de l'ouvrage étant à peu près de 19 pieds. On ne peut obtenir aucun état quant au montant 78

dépensé par la municipalité en rapport avec ce havre. Jusqu'à 1897, aucun ouvrage de construction ne fut fait par le ministère, mais l'entrée du chenal et l'intérieur du port ayant une tendance à se remplir furent maintenus en état par le gouvernement fédéral par le creusage.

Réparations.—Durant l'anuée 1897-98, le quai est fut réparé et quelque 500 pieds d'un ouvrage de pilotis de protection furent exécutés sur le côté du hâvre pour prévenir le remplissage constant du chenal par le sable, et l'extrémité extérieure du quai ouest

avant été détruite par des tempêtes fut reconstruite.

Les dépenses totales pour cet ouvrage, non compris le creusage sont comme suit :--

Réparations et reconstructions...... \$3,999 99

CHENAL DE BURLINGTON.

Le chenal de Burlington, dans le comté de Wentworth, est simplement une coupe pratiquée à travers une pièce de terre qui sépare partiellement le lac Ontario d'une grande étendue d'eau profonde appelée Baie de Burlington, permettant aux vaisseaux d'atteindre les quais à la ville de Hamilton. Les deux côtés du canal sont bordés de

quais.

Construction.—L'ouvrage fut commencé en 1825 sous le contrôle de commissaires. Il fut ouvert au passage des vaisseaux en 1830 et complété en 1832 tel qu'entrepris originairement au coût de \$124,356.08. Les ouvrages furent ultérieurement agrandis, améliorés et en partie reconstruits par le gouvernement provincial, au coût de \$308,328 32, antérieurement à la Confédération. De 1867 à 1882 à inclusivement, la superstructure des quais, ayant été en partie détruite par le feu, fut renouvellée par le gouvernement, au prix de \$30,426.89.

Elle fut entretenue par le ministère des chemims de fer et canaux jusqu'en 1885, époque où elle fut placée sout le contrôle du ministère des Travaux Publics, La forme générale du canal n'a pas été changée depuis et consiste en une coupe à travers un banc de sable d'environ 2,700 pieds de long avec une profondeur moyenne d'eau de 14 pieds, à l'eau basse, les deux côtés de la coupe étant bordés de piles en caissons à parements

verticaux.

Le quai du nord a une longueur totale de 2,307 pieds sur une largeur général de 20 pieds excepté aux extrémités extérieures et intérieures où il y a des piles de 30 et 35 pieds de large. Le quai sud a une longueur totale de 2,710 pieds sur une largeur générale de 20 pieds, excepté à l'extrémité extérieure où il y a une pile en caissons de 30 pieds de large sur une distance de 30 pieds, et à l'extrémité intérieure où l'ouvrage en caissons est de forme irrégulière dont la largeur varie de 25 à 45 pieds sur une distance de 590 pieds. Les quais ont 103 pieds de long à part leurs extrémités intérieures et 174 pieds à leurs extrémités extérieures. Le sommet des quais est $5\frac{1}{2}$ pieds au-dessus de l'eau basse ordinaire. Le quai du sud porte deux phares, environ vers le centre des quais. A la partie la plus élevée du banc de sable des ouvertures ont été pratiquées dans le caisson des deux côtés pour un chaland qui fait la traversée du chenal.

Il y a aussi un pont tournant pour le trafic, bâti par le gouvernement fédéral et tout près du pont du chemin de fer ouvrant sur le côté sud. Le contrat pour la maçonnerie de ce pont fut accordé à M. Geo. F. Webb, de Hamilton, en août 1895, pour la

somme totale de \$15,799.

En 1895, le trafic sur le chenal s'était accru à tel point que l'on jugea impossible d'accommoder le public, et ce département prépara des plans et devis pour l'érection d'un pont volant en fer. L'ouvrage de maçonnerie fut terminé tout prêt pour la superstructure de fer en avril 1896. Le 28 janvier 1896 un autre contrat fut accordé à la Dominion Bridge Co. de Montréal pour fournir et ériger la superstructure en fer etc., pour la somme de \$15,290. Tous les travaux de ces contrats ont été camplétés d'une façon satisfaisante.

Une autre somme de \$1,500 fut payée à la Dominion Bridge Co. pour fournir et installer, par arrangement spécial, un appareil électrique pour manœuvrer l'arche volante; le pouvoir moteur est fourni par la "Hamilton Electrical Radial Railway Co."

79

Durant l'annee dernière, 1897-98, les barrières automatiques pour la régulation du trafic aux abords y ont été érigées. Des communications par téléphone ont été établies avec les ateliers générateurs du pouvoir et un indicateur de la force motrice pour l'information de l'homme en charge a été placé dans la maison du pont.

Des réparations considérables ont été aussi faites aux quais, qui consistaient à placer de nouvelles pièces de parement, du planchéiage et du remblai en terre. Les réparations nécessaires n'étaient pas terminées à la date du 30 juin ; les matériaux pour ces réparations étaient rendus sur place et l'on demanda la somme de \$400 pour l'ouvrage nécessité pour l'achèvement de ces réparations.

ETAT des dépenses depuis que les travaux sont sous le contrôle du ministère des Travaux Publics.

		Répara-	Personnel		
Annees.	Construction.	tions.	et entre- tien.	Totaux.	Description.
		\$ cts.	\$ cts.	\$ cts.	
1885-86		210 50	3 20	213 70	Mise en bon ordre du débarcadère de la traverse et achat de nouveaux câbles
1886-87		295 79	512 19	807 98	pour la traverse. Menues réparations.
		128 25 115 22	595 13 702 04	723 38 817 26	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
		842 78	577 88 702 04	$1,420 66 \\ 702 04$	Entretien.
1891-92		310 00	639 96	949 96	Pour munir le chenal d'un câble et de deux bouées de sauvetage. En nov.
					l'eau était si basse qu'il devint impos- sible de faire flotter les chalands jus-
					qu'aux embarcadères. Des pontons provisoires furent construits, et l'on
1892 93		301 70	714 69	1,016 39	s'en servit jusqu'à la crue de l'eau. Réparations générales aux quais et aux
1893-94		1,563 52	692 71	2,256 23	abords de la traverse. Construction d'un nouveau chaland, qui
					se perdit peu après, durant la tempête. Le vieux chaland fut alors de nouveau
					réparé, au coût de \$434.80. Des réparations considérables furent aussi faites
1893-94	Pont, \$1,416.38			1,416 38	aux solives et aux planchers des quais. Inspections, plans, etc., pour pont pro-
		800 02	699 96	1,499 98	l'est. Réparations au quai de l'est.
1895–96 1895–96	Pont, \$3,816.25		820 96	820 96 3,816 25	Entretien. Un chemin d'abord de 400 pieds de long
			!		fut construit pour relier le pont volant avec le chemin. Sur le côté sud du
					chenal, un caisson de 70 pieds par 20 fut construit avec superstructure pour
				10.00# 10	remplir les abords du débarcadère de la traverse.
1896 - 97 ;	Pont, \$19,937.13		1 550 05	1,454 24	
1897 98	Pont, \$16,520.96	3,525 37	1,556 87	18,077 79 3,525 37	Pont. Réparations aux quais.
1897 -98			2,520 58	2,520 58	Equipe du pont et entretien.
Total	\$41,690 68	8,547 39	10,738 21	60,976 28	

D'après l'état ci-dessus la dépense pour ces ouvrages depuis que le ministère en a pris charge peut se sub-diviser comme suit :—

Chenal même:

Construction	aucune
Réparations et entretien	\$15,208 15

Pont:

Construction, surintendance, Personnel et entretien		
Total	\$60.976	28

COBOURG.

Cobourg est une ville incorporée d'Ontario, dans le comté de Northumberland, située sur la rive nord du lac Ontario sur le chemin de fer du Grand Tronc, 92 milles à l'ouest vers le sud de Kingston, 69 milles au nord-est de Toronto, et est un port d'entrée. Elle possède plusieurs moulins, fonderies, brasseries, et une fabrique de wagons de chemin de fer.

Population, 5,000.

Construction.—Les travaux pour la formation d'un port à Cobourg furent commencés par une compagnie organisée par acte du parlement en 1829. En 1842 le gouvernement se chargea des travaux et les garda jusqu'au 27 mai 1850, alors qu'ils furent vendus au

conseil de ville de Cobourg pour la somme de \$16,000.

Antérieurement à l'union des Provinces, en 1841, le gouvernement avait dépensé \$20,010.72 pour ce port; et après l'union la somme de \$41,999.98 fut avancée comme prêt perpétuel à un intérêt de 6 pour cent. A l'époque de la Confédération l'ouvrage consistait en deux quais dont la longueur réunie était de 2,047 pieds. Ils étaient à 190 pieds l'un de l'autre à l'entrée du port, la profondeur, à l'extrémité extérieure du quai de l'est étant de 14 pieds, décroissant de 7 à 8 pieds dans le centre du bassin. En 1873, un arrangement fut conclu avec les commissaires du hâvre pour la construction d'un quai de 1,500 pieds de long, les commissaires devant payer un tiers du coût, et le gouvernement, les deux autres tiers. D'après cet arrangement la dépense totale s'éleva à \$79,569.68, dont les commissaires du port payèrent \$25,507.49. En 1881-82 une aile de 150 pieds de long, dans la direction de l'est, fut commencé et l'on y dépensa \$8,291.20. La dépense totale faite par le gouvernement, ministère des Travaux publics, depuis la Confédération

jusqu'à 1882 fut de \$92,161.89.

En 1882-83, 1883-84 et 1884-85, les quais furent allongés, spécialement le quai de l'est et une partie des caissons fut élevée à cause de leur affaissement sur un fond mouvant. Les dépenses durant ces trois années furent de \$47,525.73. En 1885-86 et 1886-87, la somme de \$10,208.01 fut dépensée pour la construction d'un caisson de 100 pieds de long à l'extrémité extérieure du quai de l'est et les 300 pieds suivants en allant vers le rivage qui s'étaient tassés à une moyenne de 8½ pieds furent portés à leur hauteur normale ; des réparations furent aussi faites au quai de l'ouest. En 1887-88 un contrat fut passé pour reconstruire une partie du quai de l'ouest, lequel fut exécuté en 1888-89, au coût total de \$9,871.53, de laquelle somme environ \$2,000 furent pour réparations au quai ouest du hâvre originaire. De 1889 au 30 de juin 1897 les quais est et ouest furent alternativement réparés et quelques parties renouvelées au coût, pour ces années, de \$13,525.59. Un draguage considérable du port fut aussi fait, mais le coût n'en est pas inclus dans ce rapport. Durant l'année dernière, des réparations furent aussi faites à l'extrémité intérieure du quai ouest et à son abord et aux lambris et madriers du quai est. La dépense pour l'année finissant au 30 juin 1898 fut de \$2,999.86. Le renouvellement du port tel que constitué consiste en trois quais principaux, ceux de l'est, du centre et de l'ouest.

Les quais de l'est et du centre forment l'ancien havre proprement dit. Le quai de l'est qui est bâti en caissons avec quelques élargissements en pilotis remplis de graviers, est long de 1,490 pieds et va du rivage dans une direction sud avec un L de retour de

170 pieds de long dans une direction sud-ouest. Sa largeur, qui est très irrégulière, est de 30 pieds à l'extrémité extérieure et de 60, généralement, à l'extrémité qui touche le rivage. Le front de ce vieux port est bordé en caissons sur une longueur de 800 pieds.

A environ 380 pieds de ce mur de front et du quai de l'est part un petit quai de 305 pieds de long sur une largeur de 18 à 35 pieds, se dirigeant dans une direction ouest vers le quai central. L'espace compris entre cette courte jetée, la portion du rivage du quai de l'est, le mur de front et le quai central est appelé le havre intérieur. Là, la profondeur de l'eau est de 6 à 13 pieds, à l'eau basse.

La jetée centrale est en très mauvais état. Elle est longue de 1,160 pieds y compris l'abord, et sa largeur est de 30 à 35 pieds. Les extrémités intérieures et extérieures

sont respectivement à 780 pieds et 160 pieds à l'ouest du quai de l'est.

Le quai de l'ouest qui a été bâti par le gouvernement fédéral est situé environ à 1,200 pieds à l'ouest du quai de l'est, à une longueur totale de 1,660 pieds sur une largeur régulière de 30 pieds. Il s'étend du rivage dans une direction sud avec un de l'est d'une longueur de 150 pieds. La profondeur de l'eau dans ce hâvre agrandi varie généralement de 6 à 15 pieds à l'eau basse. Le dessus du caisson au dessus du niveau de l'eau basse est de 6 à 8 pieds de haut. Sur le quai de l'est il y a un phare et quelques hangars à fret.

La dépense totale faite par ce ministère pour cet ouvrage est de \$176,727.58 et

peut se répartir comme suit :-

Total	 \$176,727 58

COLLINGWOOD.

Collingwood est situé sur la côte sud de la baie Gorgienne, township de Nottawataga, comté de Simcoe, à 94 milles de Toronto par chemin de fer. C'est le terminus des chemins de fer Northern et Hamilton et Northwestern. Il s'y fait un commerce considérable de grain et de bois, et c'est le point de départ des steamers pour Owen-Sound, Sault-Sainte-Marie, Parry-Sound, etc. Population, 9,000.

Construction.—Avant la Confédération, un quai avec phare y fut érigé, mais il fut

complètement emporté par une tempête en 1872.

En 1873, le travail de reconstruction fut commencé et fut parachevé en 1874, au coût de \$57,468.43, dont une moitié fut payée par le ministère, un quart par la Northern Railway Co., et un quart par la ville de Collingwood.

Ce brise-lames est d'une force inusitée. Il est long de 700 pieds et se termine, à son extrémité qui est dans l'eau profonde, par une large tête de quai de 60 pieds de long par

80 pieds de large, sur laquelle on a érigé un phare.

La largeur, à la base du caisson, est de 24 pieds, se rétrécissant à 19 pieds et 6 pouces, à la ligne de l'eau. La partie au-dessus de l'eau s'élève à la hauteur de 6 pieds se terminant à une largeur de 12 pieds 6 pouces. La profondeur de l'eau dans le port était de 11 pieds; mais comme les dimensions des vaisseaux naviguant sur le lac Supérieur augmentaient, cette profondeur fut jugée insuffisante, et durant la saison de 1879 et les années suivantes, on commença un creusage dans le but d'accroître la profondeur

jusqu'à 14 pieds à l'eau basse.

La dépense totale depuis la Confédération jusqu'à 1882 fut de \$84,636.32 étant \$57,468 43 pour la construction, et \$27,167.89 pour le creusage. En 1882 un contrat fut passé avec M. J. D. Silcox (qui, subséquemment, transporta son contrat à MM. Fleming, Lindsay et Burdet) pour la construction d'une longueur de 600 pieds d'un brise-lames s'étendant vers le nord, du quai nord ou quais du Grand Tronc. Ce contrat fut exécuté en 1883. En novembre de la même année un contrat nouveau fut passé avec M. Robt. Reed pour la somme de \$18,613.00 pour un prolongement additionnel de 600 pieds qui fut parachevé en 1884. En 1884 l'ouvrage de creusage du chenal à l'entrée du havre fut continué et l'on commença le creusage d'un bassin à l'extrémité sud du port.

En 1885 on passa un nouveau contrat avec M. E. Murphy pour une autre extension de ce | brise-lames, pour la somme de \$19,000. La dépense durant 1883-84-85 et 1886, pour la construction, fut de \$100,919.58. En 1887-88 un contrat intervint pour la construction d'un ouvrage en pierre pour fermer l'ouverture entre un vieux quai et l'extré-

mité ouest du brise-lames extérieur.

Il fut terminé en 1889 au coût de \$12,285.35; quelques morceaux de roc, pièces de bois, etc., furent enlevés de l'entrée du chenal en 1889 au coût de \$3,808.09 Depuis 1889 le dragage a été poursuivi par le département presque chaque année, approfondissant l'eau dans le port généralement aussi bien qu'aux différents quais. Durant l'année dernière un contrat fut accordé à MM. Boom et Armstrong de Toronto, pour creuser et draguer le port jusqu'à une profondeur de 16 pieds au-dessous du niveau de l'eau basse. Le 3 juillet 1897 les opérations furent commencées et continuées jusqu'à la fin de l'année. A cause de la dureté des matériaux enlevés et de plusieurs avaries dans les machines à draguer, l'ouvrage ne progressa pas aussi vite qu'on l'avait espéré. La dépense pour l'année sur ce contrat fut de \$31,472.39.

Réparations.—En 1884-85 des réparations furent faites an brises-lames du large, au coût de \$4,214.71, et de 1893 à 1898, la somme de \$3,013.21 fut dépensée en menues réparations aux brise-lames et aux fondations des phares. Tel qu'il existe maintenant, le port est très-large et commode, étant protégé du côté nord et du côté est par de

grands brise-lames de 1,500 et de 3,600 pieds de long.

Plusieurs petits quais appartenant à la ville ou à des compagnies sont bâtis en

dedans de l'espace renfermé par ces brise-lames.

La dépense totale pour ce hâvre, depuis la Confédération, est de \$248,237.19, et peut se ràpartir comme suit :—

Construction et amélioration	70,335	91
Réparations		

GODERICH.

Goderich, dans le comté de Huron, est situé sur la rive est du lac Huron, à l'embouchure de la rivière Maitland, environ 68 milles de Sarnia et 60 milles de London.

C'est le terminus de la branche de Buffalo du chemin de fer le Grand Tronc, et un endroit très important en partie à cause de dépots considérables de sel trouvés dans son

voisinage.

Construction.—La construction d'un port à cet endroit fut d'abord entreprise en 1835 par la compagnie du Canada, qui tenait son droit en vertu d'un bail de la Couronne, mais, bien qu'une dépense considérable eût été consacrée à ces travaux, on la laissa tomber en ruines. En 1859 la Compagnie du Canada transféra ses droits sur le port à la compagnie de chemin de fer Buffalo et Lac Huron (maintenant faisant partie du système du Grand Tronc) laquelle, en 1862, obtint un nouveau bail de la Couronne en vertu duquel la Compagnie érigea des travaux considérables pour le port. Quant il fut résolu par le gouvernement d'établir des hâvres de refuge sur le lac Huron, Goderich fut l'un des points choisis comme des plus convenables, et une inspection fut faite et des plans furent adoptés pour la création d'un hâvre sûr et commode. Le plan adopté peut être brièvement expliqué comme celui du changement de l'entrée du port, en coupant un nouveau chenal à travers le rivage et le protégeant par un caisson bâti à une profondeur de 17 pieds à l'eau basse; augmentant considérablement la surface du port par le creusage et en détournant le chenal de la rivière Maitland par l'érection d'un rivage artificiel de telle sorte que la rivière se déchargeât dans le lac Huron à travers la rive nord et ne coulât plus du tout dans le port. Les travaux furent commencés en 1872 et furent complétés en 1877, au coût de\$ 465,715.81.

En 1881 et 1882 on fit du creusage jusqu'au montant de \$1,748.00, et en 1882, \$2,387.06 furent dépensées pour des travaux de protection du rivage entre la jetée nord

et le brise-lames qui é ait graduellement emporté par l'eau. La dépense totale jusqu'à 1882, depuis la Confédération, fut de \$471,531.16 pour la construction et le creusage:—

En 1882-83, la somme de \$22,500 fut accordée par les arbitres officiels et payée à M. Platt pour dommages à sa propriété causés par les travaux du port. A cause d'un abandon fait par l'entrepreneur le gouvernement fut obligé de prendre à sa charge et de continuer les travaux de protection au rivage, la dépense durant cette année étant de \$4,034.04. Cet ouvrage de protection pour le rivage fut achevé en 1884, au coût de \$2,860.16.

En 1892-93, un contrat intervint avec MM. Brewder et Naughton, d'Ottawa, pour prolonger la jetée nord de 410 pieds en longueur et creuser des lits pour cet objet. Cet ouvrage fut commencé en mars 1894 et terminé en novembre 1895. En mars 1897 un contrat fut accordé à M. Luke Madigan pour la somme de \$50,999 pour reconstruire en entier la superstructure du brise-lames, une longueur de 2,490 pieds, et rebâtir six caissons de 30 par 20 pieds et neuf autres caissons de 30 par 20 pieds; les premiers de deux pieds de haut et les derniers de 17 pieds. Après une suite de délais de la part de celui qui devait être l'entrepreneur, un ordre en conseil fut passé mettant de côté le contrat le 25 avril 1898 et autorisant la demande de nouvelles soumissions publiques pour l'achèvement du travail. Le dernier entrepreneur pendant l'année dernière enleva et démolit environ 270 pieds de la superstructure à l'extrémité est du brise-lames en en rebâtissant une partie jusqu'à une hauteur de 12 pieds. La hauteur complète est de 18 pieds.

La dépense pour cette reconstruction, durant l'année dernière, fut de \$7,258.41.

Un peu de dragage fut aussi fait dans le port.

Réparations.—En 1883 et 1884 le brise-lames et la jetée sud furent réparés au coût de \$6,000. Ces réparations consistaient dans le renouvellement de quelques madriers et pièces de couronnement, et dans le posage de lest dans quelques-uns des caissons. De 1884 à 1897 de menues réparations au brise-lames et aux quais furent faites presque annuellement, consistant généralement dans le renouvellement de pièces de bois. La dépense durant ces années pour les réparations fut de \$7,690.23.

Description.—Le havre, dans le moment, comprend un bassin intérieur d'une éten-

due d'à peu près 25 acres et deux jetées parallèles formant l'entrée venant du lac.

Le côté nord du bassin est formé par un rivage artificiel de 2,500 pieds en longueur composé d'un ouvrage de caisson sur le bord de la rivière Maitland, et d'un ouvrage en pilotis du côté du port, l'espace entre les deux étant rempli et supportant une voie sur pilotis.

La ligne de l'ouvrage en caisson sert de mur protecteur pour enpêcher la rivière Maitland de se décharger dans le port. L'ouvrage en caisson repose généralement dans 17 pieds d'eau, et sa hauteur au-dessus du niveau de l'eau basse est de 18 pieds. La jetée d'entrée du nord a 1,700 pieds de longueur, sa largeur variant de 20 à 30 pieds,

avec une pile de 40 par 45 pieds à sa tête.

La jetée sud partant de l'extrémité de la courbe formée par le bassin a 1,600 pieds de longueur et la largeur varie de 20 à 40 pieds. Les jetées sont parallèles et distantes de 200 pieds, excepté à l'extrémité du large de la jetée sud où l'entrée a 265 pieds de large. L'angle intérieur du port sur une longueur d'à peu près 900 pieds est très peu profond; la moyenne de la profondeur de l'eau dans le reste du bassin est de 17 pieds, et dans le chenal d'entrée elle varie de 13 à 15 pieds. Il a été projeté de creuser le chenal à une profondeur de 20 pieds y compris la partie sud du bassin.

La dépense totale en rapport avec ce hâvre est de \$590,311.66 et peut se répartir

comme suit :--

Construction, y compris le dragage avant 1882	\$536,825 40
Reconstruction de superstructure (brise-lame)	7,631 21
Réparations	13,690 23
Dragage depuis 1882	
Total	\$590,311 66

HILTON.

(Autrement appelé Marksville.)

Hilton, petit village dans le comté d'Algoma, Ontario, est situé sur la rive nord de l'île Saint-Joseph, dans le passage nord du lac Huron, à cinq milles de Tobbie, sur le chemin de fer Pacifique Canadien. Il compte trois églises, deux magasins, un hôtel

et deux scieries. Population: 300.

Le quai, à cet endroit fut originairement une structure en caisson bâtie par la municipalité. Il tomba en ruines et fut à la fin complètement détruit par les vaisseaux qui y étaient amarrés. En 1884 les restes en furent vendus à Bowker et C^{ie} qui le rebâtirent sur du pilotis. Il fut plus tard revendu à M. A. G. Duncan. Ce quai fut bâti à l'extrémité d'un chemin dans le village de Hilton, étant long de 278 pieds en tout; l'abord variant en largeur de 18 à 20 pieds, le quai de front étant de 90 par 100 pieds. La profondeur à l'extrémité du large du quai originaire était de 16 pieds 9 pouces.

Construction.—Durant les années 1886-87 et 1888 le ministère bâtit un prolongement à ce quai, consistant en une pile en caisson de 200 pieds de long par 30 de large, longeant la face extérieure de l'ancien quai au coût de \$10,460.30. Le quai de Hilton était une propriété privée, mais de fortes représentations furent faites au ministère dans une pétition datée du 27 décembre 1884: "Que vu la difficulté de la navigation nocturne dans la rivière Sainte-Marie les steamers allant au Sault Sainte-Marie avaient à passer la nuit à Hilton; que le quai à cet endroit n'était pas assez étendu pour offrir un abri suffisant à ces vaisseaux et que l'ancrage n'était pas bon, l'eau dans le voisinage étant profonde et les rochers dangereux; et de plus, que les propriétaires privés n'étaient pas en position et n'avaient pas besoin d'agrandir le quai pour leur genre d'affaire spécialement comme aucune charge n'était faite aux vaisseaux amarrés au quai." Pour ces raisons le ministère construisit le prolongement déjà décrit.

En 1897, des représentations ayant été faites que le propriétaire du quai originaire, agrandi par le ministre comme ci-dessus mentionné, exigeait des taux exorbitants pour l'usage du quai ; que les colons de l'île Saint-Joseph éprouvaient de grands désavantages à raison des charges exorbitantes faites sur leurs produits, etc., débarqués à ce quai, il fut décidé, afin de leur assurer des conditions justes et équitables, d'acheter la partie du quai qui était encore propriété privée de façon à ce que l'ouvrage entier pût être administré par le gouvernement. En 1897-98, la somme de \$5,000 fut payée à M. A. G. Duncan pour le transport de son quai, le hangar y érigé et le droit de passage (au dit

quai à partir du grand chemin) au ministère.

Le montant total dépensé pour cet ouvrage est de \$15,460.30.

KINCARDINE.

Kincardine, dans le comté de Huron, est situé à l'embouchure de la rivière Pene tangore, qui se jette dans le lac Huron, à 31 milles au-dessus de Southhampton; c'est le terminus de la division du chemin de fer du Grand Tronc Wellington, Gray et Bruce.

On y trouve de larges dépôts de sel.

Construction.—En 1856 deux lignes parallèles de quais furent bâties à 100 pieds l'une de l'autre, le quai nord ayant 540 pieds de longueur et le quai sud, 290 pieds. En 1868, la somme de \$4,500 fut octroyée pour assister la municipalité dans l'achèvement du quai sud. Une somme d'argent considérable fut aussi dépensée par la municipalité pour améliorer le port, le montant étant évalué à \$23,000.00 à peu près. La profondeur de l'eau étant trouvée insuffisante dans le port en 1872, on y commença du creusage qui fut continué jusqu'à 1877, alors que le bassin intérieur tout entier, environ quatre âcres en étendue, avait été creusé jusqu'à 12 pieds et 13 pieds à l'entrée. Jusqu'à 1882, un creusage additionnel fut pratiqué donnant 14 pieds dans le bassin et 15 pieds à l'entrée. Les jetées d'entrée furent aussi agrandies, la direction changée et l'entrée élargie de 130 à 200 pieds, de façon offrir une plus grande facilité pour entrer dans le port. En novembre 1881, un contrat fut accordé pour la construction de 790 pieds d'un ouvrage de protection en pilotis sur le côté gauche du sud. A la clôture de l'année 1881-82, la

85

dépense totale faite par le ministre pour cet ouvrage était de \$78,049.68, de laquelle somme environ \$5,000.00 étaient pour réparations et un montant considérable pour le creusage.

L'ouvrage de protection en pilotis fut complété en octobre 1882.

Réparations et renouvellement.—En 1876, la jetée du nord ayant été endommagée par une tempète fut réparée et la superstructure relevée au coût de \$5,000.00. Pendant les années 1883 et 1884, des réparations furent faites à l'extrémité de la jetée du nord qui avait été endommagée par une goélette; la face de la jetée du nord fut garnie de pilotis jointifs sur une distance de 200 pieds pour empêcher l'introduction du sable dans le chenal. La dépense de ce chef fut de \$6,971.62. Une autre somme de \$6,155.80 fut dépenséee en 1884-85 et 1886-87 à réparer généralement les jetées nord et sud, et à élever la superstructure. En 1887-88, on commença du pilotis le long de la face nord de la jetée sud pour l'empêcher de tomber dans le chenal. En 1888-89, ce pilotis fut continué sur les côtés sud et est du bassin, et un ouvrage de protection en pilotis en dedans de la jetée nord fut prolongé à une distance de 200 pieds vers le nord. La dépense pour le pilotis de protection fut de \$15,000.59.

De 1890 à 1896, de menues réparations furent faites aux jetées, au coût de

\$1,848.78.

En 1896-97, l'extrémité extérieure de la jetée sud fut reconstruite au coût de

82,865.42.

En mars 1897, un contrat fut passé avec MM. Bowman, Bowman et Porter, entrepreneurs de Southampton, pour la somme de \$11,000, pour renouveler la superstructure de l'extrémité extérieure de la jetée nord et la renforcer avec du pilotis sur la face du côté du port. La superstructure fut achevée en novembre et le pilotis en juin 1893. Des réparations furent aussi faites en même temps aux jetées nord et sud au coût de \$438.12.

Description.—Le hâvre, pour le moment, comprend un bassin intérieur dans lequel coule la rivière Penetangore, et deux jetées distantes de 90 pieds l'une de l'autre à l'extrémité intérieure, et de 180 pieds à l'extrémité extérieure. Les côtés est, sud et ouest du bassin sont bâtis en ouvrage de pilotis solidement attaché à des pieux d'ancrage, une plate forme de 12 pieds par 16 de large appuyée par des moises, Cette ligne de pilotis part du pont sur la rivière Penetangore, sur le côté sud de la rivière et coure vers le nord-ouest sur une distance de 57 pieds. Elle tourne alors à angle aigu presque directement vers le sud sur une distance de 463 pieds formant le mur de rivage du bassin, et de 253 pieds dans une direction nord-ouest. Alors elle retourne dans une direction nord, vers le nord de la jetée, sur une distance de 440 pieds où la jetée sud, à proprement parler, se continue dans une direction presque ouest. La jetée a 840 pieds de longueur et se compose en partie d'ouvrage en pilotis et en caisson. La largeur est très irrégulière et varie de 12 à 30 pieds. La jetée nord, longue de 1,479 à partir du pont, est aussi bâtie partiellement en ouvrage de pilotis et de caisson. La largeur de l'ouvrage en pilotis est de 12 pieds; et le caisson, de 30 pieds. Tout l'ouvrage en caisson a été bordé en pilotis. La hauteur du quai est généralement de 10 pieds au-dessus du niveau de l'eau basse, la profondeur dans le chenal d'entrée était, à la fin de l'année, de 11 pieds à l'eau basse et, dans le bassin, de 0 à 13 pieds. Le creusage est bien nécessaire dans le bassin. Il y a deux phares sur la jetée nord. La dépense totale depuis la confédération est de \$146,367.89 et peut se répartir comme suit :

Construction y compris le creusage avant 1882 Réparations et reconstructions	45,858 03
Total	\$146,367 89

L'ORIGNAL (quai.)

L'Orignal, village dans le comte de Prescott, sur la rive sud de la rivière Ottawa, à trois milles de distance, par la rivière, de la station de Calumet, sur le chemin de fer du Pacifique Canadien et 66 milles à l'ouest de Montréal. Il contient un bureau de poste,

les édifices du comté, 4 églises, un bureau de télégraphe, plusieurs agences d'assurances, moulins à farine et scieries, trois magasins et trois hôtels. Deux journaux hebdomadaires sont publiés à l'Orignal. Population, 1,000.

Ce quai est le plus important, sur la rivière, entre Ottawa et Grenville, et est le seul débarcadère pour le fret et les passagers du village et d'une grande partie du

comté.

Il est aussi utilisé par un grand nombre de touristes et d'autres qui visitent les

sources Caledonia.

Il fut bâti à une longueur de 534 pieds, sous le contrôle des commissaires du gouvernement provincial avant l'union, le 10 février 1841. En 1866-67, on trouva nécessaire, à cause du remplissage de la baie, de l'allonger de 800 pieds ou à une longueur totale de 1,354 pieds, y compris la pile du large qui est longue de 30 pieds et large de 120.

Le long abord à cette pile extérieure a été bâti de 22 pieds de large, consistant en caissons de 10 pieds par 22 pieds unis par des plateformes d'une moyenne de 34 pieds. L'ouvrage fut fait par la municipalité, aidée par un octroi de \$2,000.00 du gouvernement

Au printemps de 1884, une partie de la superstructure fut emportée par la glace et fut reconstruite par ce ministère durant les années 1883-84-85 et 1886, au coût de 87,266.46. Le vote de 1883-84 fut supplémentairement compensé par un octroi de \$1,000.00 de la municipalité. Le montant ci-dessus couvre aussi les dépenses du creusage fait par le Nipissing en face du quai durant les saisons de 1884 et 1885.

En 1896-97, un examen du quai fut fait au coût de \$191.15. On trouva que l'abord était dans une condition délabrée et ne pouvait pas supporter longtemps le transport constant de lourdes charges sur sa chaussée inégale, et que, à moins de la rebâtir, il fau-

drai abandonner ce débarcadère.

Dix des caissons du rivage avaient aussi été déplacés de travers au-dessous de leurs positions originaires, sur des distances variant de $\overset{1}{3}$ à 22 pieds; et des parties des huit autres avaient été dérangées de leurs fondations et partiellement démolies. Il fut dès lors décidé de rebâtir complètement l'ancien abord sur 1,323 pieds de long, à partir du rivage jusqu'à la pile du large, le long du côté inférieur de l'ancien abord. Des plans et devis furent préparés et des soumissions demandées. En juin 1897, le contrat fut accordé à MM. J. N. Munroe et W. Murray, entrepreneurs, pour la somme de \$13,417.12.

Les travaux inclus dans ce contrat consistaient:

1. En une levée de pierre et de terre de 623 pieds de long et 25 pieds de large au sommet avec des talus latéraux de 1 dans 1 et bâtie jusqu'à une élévation de 194 pieds au-dessus des plus basses eaux.

2. Un abord de 700 pieds de long et 20 pieds de large sur chevalets posés à une distance de 12 pieds et composés de 6 pieux enfoncés de 15 pieds dans le fond et

couverts en madriers de 4 pouces, bien assujétis aux solives du plancher.

A la fin de l'année 1897-98, l'ouvrage du contrat n'était pas tout à fait complété, un certain nombre de liens restant encore à être fixés et assujétis sur chaque côté des chevalets.

Le montant de \$13,850.27 dépensé pour cet ouvrage couvre aussi l'achat de maté riaux pour la reconstruction de la pile extérieure (120 pieds par 30), à partir du niveau

Le montant total dépensé pour cet ouvrage par le ministère est de \$21,307.91, comme suit:

Année fiscale	1883-84,	reconstruction	 	 	5,331 90
11	1884-85,	11	 	 	909 09
1			 	 	1,024 90 191 15
	1896-97,		 	 	13,850 27
11	1897-98,	11	 	 -	
	Tot	al	 	 	\$ 21,307 91

MEAFORD.

Meaford est une ville incorporée dans le comté de Gray et est située sur le côté ouest de la baie Georgienne, 18 milles à l'ouest de Collingwood et 20 milles, dans une direction est, d'Owen-Sound. C'est le terminus de la division nord du chemin de fer du Grand-Tronc.

Population: 2,500.

Construction.—Avant la Confédération, un quai de 200 pieds de long, ayant 14 pieds de haut à son extrémité extérieure, fut bâti par les autorités locales aidées par un octroi de \$6,000 du gouvernement. Ce quai, sur la rive ouest de la rivière Grosse-Tête (Biq Head), qui se jette dans le port, fut allongé, durant 1874 et 1875, de 160 pieds, et une aile de 200 pieds de long fut bâtie dans une direction nord-est pour offrir une protection contre les vents nord-est. Un brise-lames de 410 pieds de long fut aussi construit sur le côté est de la rivière. Le coût de ces ouvrages fut de \$22,899.29, dont les trois cinquièmes furent payés par le gouvernement, et deux cinquièmes par la municipalité de Saint-Vincent. En 1878, la somme de \$250 fut dépensée en creusage, et en 1880 et 1889, \$2,564.94 furent dépensées par le ministère pour creuser à 12 pieds en dedans du quai de l'ouest, à augmenter la profondeur du chenal vers le port intérieur et à en creuser une partie jusqu'à 11 pieds. En 1884 et 1886, un dragage additionnel fut pratiqué, et en 1887-88, la ville contribua \$3,000 et le gouvernement \$5,000 pour compléter le creusage du hâvre intérieur et pour creuser un chenal de 100 pieds, de 14 pieds de profondeur pour y conduire de l'extérieur. En août 1889, un contrat fut passé pour la construction des travaux suivants:

1° Caisson, 80 pieds de long et 20 pieds de large à l'extrémité nord du brise-lames de l'est.

 2° Caisson, 160 pieds de long sur 20 pieds de large à l'extrémité sud du brise-lames de l'est.

3° Pilotis, 200 pieds de long sur le côté est de l'entrée au hâvre intérieur. Ce travail fut achevé d'une façon satisfaisante, en mai 1890, au coût de \$4,987.84, et un espace

entre les brise-lames et le rivage fut aussi rempli avec de la pierre.

Une partie du hâvre fut aussi creusée jusqu'à 12 et 13 pieds, en 1895 et 1896. Durant l'année dernière, un contrat fut accordé à M. James Sparling, de Meaford, pour la construction d'un ouvrage de protection en pilotis, 340 pieds de long sur le côté ouest du port. A la fin de l'année, aucune opération active navait encore été commencée, mais l'entrepreneur s'occupait de se procurer les matériaux nécessaires à l'ouvrage.

Réparations.— En 1882, un contrat fut passé avec M. Robert Reed pour réparer la parcie de la jetée tenant au rivage, réparation qui consistait principalement en ouvrage de pilotis, environ 850 pieds de l'ancien ouvrage en caisson. Cela fut complété en 1883, au coût de \$12,612.23. En 1892 et 1893, une dépense de \$5,492.42 fut faite pour réparer et reconstruire environ 560 pieds en longueur d'un ouvrage de protection en pilotis.

Description.—Le hâvre peut se diviser en deux parties distinctes, le port intérieur

et le port extérieur.

Le port intérieur qui se trouve dans la rivière Big Head, à environ 800 pieds de longueur sur 150 a 260 pieds de largeur, ayant une superficie totale de quatre acres, environ. La profondeur varie de 4 à 11 pieds à l'eau basse. Le côté ouest est formé et protégé par une ligne de pilotis de 1,070 pieds de long, partant du pont du grand chemin à travers la rivière rejoignant la jetée de l'ouest à un point distant de 250 pieds de son extrémité touchant au rivage. Le côté est n'est pas protégé par du pilotis, excepté à l'entrée du bassin intérieur, où il existe à peu près 200 pieds de pilotis bâti en communication avec les maisons de pêche. Le hâvre extérieur est formé par deux jetées en caissons, une de chaque côté de la rivière, environ à 500 pieds de distance l'une de l'autre, à leur extrémité touchant le rivage, avec une entrée venant du lac de 570 pieds de large.

La jetée de l'est est longue de 635 pieds et large de 20 pieds. La jetée de l'ouest est longue de 600 pieds avec un prolongement vers la jetée de l'est de 220 pieds de long,

faisant une longueur totale de 820 pieds. Sa largeur est de 15 à 28 pieds. Il y a un phare à l'extrémité du prolongement.

La tête de la jetée repose dans 12 pieds d'eau.

La dépense totale pour ce port est de \$68,561.40 (dont \$10,000 fournis par la municipalité de Saint-Vincent) qui peut se répartir comme suit :—

Construction	18,104	68
Total	\$68,561	40

OWEN-SOUND.

Owen-Sound dans le comté de Grey, est situé à l'embouchure de la rivière Sydenham qui se jette dans le nord de Owen-Sound, bras de la baie Georgienne. Cette ville est le centre d'un grand district agricol, c'est aussi le terminus du chemin de fer du Grand Tronc, division de la baie Georgienne et du lac Erié et du Canadien du Pacifique, division Toronto Grey et Bruce. Il y a plusieurs lignes de vapeurs qui font le service

entre Owen-Sound et les autres ports. Population, 6,500 habitants.

Construction.—Avant la confédération, le havre fut construit par la municipalité de Owen-Sound, mais en 1856 et 1866, des subsides furent accordés par le gouvernement pour l'amélioration du chenal de la rivière Sydenham depuis son embouchure jusqu'à la ville de Owen Sound. Ces subsides s'élevèrent à \$1,300. En 1874, un relevé hydrographique de la rivière fut faite dans le but d'améliorer le chenal; et en 1874 et 1875, la somme de \$10,367.55 fut dépensée par le ministère à faire un chenal droit ordinaire de cent cinquante pieds de largeur, depuis le quai, au pied de la rue Peel, jusqu'au phare le plus éloigné, soit une distance de trois quarts de mille, la profondeur d'eau obtenue était de dix pieds à eau basse. En 1876 et 1877, un chenal fut dragué depuis le bassin de radoub jusqu'à une courte distance audelà du phare le plus éloigné, soit une étendue d'environ deux milles pieds. Le chenal avait environ cent cinquante pieds de largeur et 12 pieds de profondeur. Le coût fut de \$6,589.77. En 1879, une nouvelle somme de \$1,951.30 fut dépensée à draguer un chenal étroit de 65 pieds de largeur et de 14 pieds de profondeur.

L'accroissement du commerce de cette localité exigeant un agrandissement du port et l'augmentation du tonnage des vapeurs naviguant sur les lacs requérant une plus grande profondeur d'eau dans les hâvres, il fut décidé de faire des améliorations considérables dans ce hâvre, et la ville de Owen-Sound convint de contribuer pour \$13,000.00 dans le coût de ces dépenses. Ces travaux consistaient dans la construction de deux rangées parallèles d'ouvrages en pilotis à deux cents pieds l'une de l'autre et s'étendant à 600 pieds du rivage avec une levée pour protéger la côte d'environ 1,000 pieds et le dragage de la rivière Sydenham, depuis l'extrémité supérieure du quai des vapeurs jusqu'à son embouchure, et de là à 14 pieds à eau basse, soit une étendue de 5,000 pieds.

La dépense de ces travaux de protection en pilotis a été en 1881-82. de \$29,942.57.

En 1882 et 1883, l'ouvrage en pilotis sur le côté de l'entrée a été renforcé avec des pierres et des fascines; le chenal fut dragué sur une longueur de 3,000 pieds et une profondeur de 16 pieds, depuis un endroit en deçà du phare le plus éloigné jusqu'à l'entrée, c'est-à-dire, à l'extrémité sud de l'ouvrage en pilotis. Le dragage fut continué en 1883 a un coût de \$6,583.05, mais en mars 1884, les sondages ne donnèrent qu'une moyenne de 14 pieds de profondeur dans le chenal à cause de la mobilité du fond.

En 1884 85, une profondeur de 16 pieds fut obtenu au coût de \$9,596.60. Les fondations de l'arrière-phare furent protégées par de grosses pierres à un coût de \$237.50. Les dragages furent continués d'année en année, à de grands frais, dans l'arrière fort et dans l'abord du chenal donnant accès au hâvre. La terre enlevée du fond du hâvre de Owen-Sound, dans la rivière et aux environs, est une fine terre d'alluvion et un sable encore plus fin. Cette terre se met dans les excavations faites par le dragage jusqu'à ce

que les bords de ces excavations forment une pente douce. Ceci explique les nombreux

dragages faits en cet endroit et les si petits résultats obtenus.

En 1890, 1891 et 1892, un grand nombre de travaux de protection en pilotis furent faits dans la rivière. En 1894, un contrat fut donné à MM. Porter et Canon, de Wiarton, pour la construction d'un ouvrage de revèlement en planches en face de l'esplanade, sur le côté ouest du hâvre et sur une étendue de 1550 pieds. Ce travait fut terminé à la fin de 1895. En 1896 le bateau dragueur de MM. Canon, Sadlier et Cie, fut employé à draguer le hâvre à une profondeur de 19 pieds et demi à eau basse, dans les endroits où c'était le plus nécessaires. Durant l'année écoulée, ce travail fut entrepris par le dragueur de la compagnie "Owen Sound Dredging and Construction Company" et continué jusqu'à la fin de l'exercice 1897-98. Pour cette raison les dépenses durant l'exercice furent de \$14,401.24.

Durant la dernière saison, les plus gros navires naviguant sur les lacs ont pu entrer dans le hâvre de Owen-Sound. Les travaux de protection seraient nécessaires sur le côté ouest du chenal donnant accès au port, afin d'empêcher l'accumulation de matière charriée par la rivière Pottawatamie.

Le total des dépenses faites par le ministère pour ce hâvre est de \$254,367.06, et

peuvent être classées ainsi :

reconstruction		
Total	\$254,367 06)

PENETANGUISHENE.

Penetanguishene, dans le comté de Simcoe, est situé au nord de la péninsule est de la baie Georgienne, entre la baie Mattawasaga et les eaux de la rivière Severn, à 40 milles N.N.-O. de la ville de Barrie. C'est le terminus d'un embranchement du chemin de fer du Grand Tronc, et une grande quantité de bois est expédiée de là venant des côtes nord et est de la baie Georgienne.

Construction.—Durant l'été de 1880, des dragages furent faits au sud-ouest du quai de la Réforme et au nord des quais du village afin de donner une profondeur d'eau de 16

pieds dans le chenal. Les dépenses furent de \$2,624.07.

Durant 1888–89, une construction en pilotis de 12 pieds de largeur et de 850 pieds de longueur fut faite dans une profondeur d'eau d'environ 12 pieds. Derrière cette construction, une levée de 30 pieds de largeur fut faite de fascines, de pierres et de terre, donnant au quai ainsi completé une largeur de 42 pieds. Avec ce quai, une construction semblable de 350 pieds de longueur fut faite au pied de la rue Barrie. La dépense pour ce travail fut de \$20,330.70. La somme de \$9,849.64 fut aussi dépensée à draguer dans le havre à 16 pieds de profondeur et aussi le long des quais durant les années 1890, 1892, 1895 et 1896.

Réparations.—En 1896, la somme de \$597.28 fut employée à réparer et à renforcer les ouvrages en pilotis. Ces réparations furent continuées en 1897-98 et complétées au coût de \$796.57, à la fin de l'année le quai était en très bon état.

Le total des dépenses faites pour ce hâvre peut être détaillé ainsi :

Construction		1,393	85
Tota	al	\$34,198	26

PORT ARTHUR.

Port Arthur, est situé sur la Baie du Tonnerre, au nord du lac Supérieur. C'est une station importante sur le chemin de fer Canadien du Pacifique. Un long briselames, construit en face de la ville, forme un havre et protége les quais de la rive.

Construction.—En 1884, une étendue de 2,000 pieds du brise-lames ci-dessus mentionné, fut commencée et terminée en février 1886, au coût de \$155,661.60. En février 1887, la construction d'une nouvelle étendue de 1,600 pieds fut ajoutée au travail complété l'année d'avant, elle fut commencée et terminée en novembre 1888; un talus de pierre fut placé contre le dehors de l'ouvrage ajoutant ainsi beaucoup de force à la construction. En octobre 1888, un contrat fut donné à MM. Kirby et Stewart pour la construction d'un nouveau prolongement de 1,500 pieds au brise-lames, avec des piles à chaque bout, du côté ouest de l'ouvrage déjà terminé; un espace de 350 pieds de largeur fut laissé entre l'ancienne construction et la nouvelle afin de permettre aux vaisseaux d'entrer dans le port. Ce travail fut commencé en mai 1889 et terminé en 1890. Le talus de pierre, commencé en 1889 fut aussi continué en avant de l'ouvrage construit sous le premier contrat, parce que le fond s'érodait sous l'action de la mer pendant les gros temps. Les deux prolongements ci-dessus mentionnés, comprenant aussi le talus de pierre, furent terminés au coût de \$315,641.87. De 1889 à 1898, une dépense de \$15,445.24 fut faite pour le dragage de l'espace laissé dans le brise-lames à une profondeur de 18 et 19 pieds à eau basse, et donnant 16 pieds d'eau dans le hâvre en face de quelques-uns des bassins.

Riparations.—En 1890-91, les bouts des piles furent couverts de palplanches et les parties du brise-lames qui avaient été endommagées par la glace furent réparées. Quelques légères réparations furent aussi faites en 1892 et 1895. Durant l'année dernière des réparations furent faites au brise-lames dans les endroits où il avait été endommagé par la force de la glace—l'hiver d'avant et aussi par un bateau appelé Yuma qui s'était jeté sur la superstructure. Ce travail commencé en avril fut terminé en juin au

coût de \$1,000.

Il y a encore des plaques de fer du brise lames qui ont été enlevées par l'eau, mais

elles en ont été retirées pour être replacées, ce qui n'exigera qu'une menue somnie.

Description.—La construction du brise-lames a changé cette rade dangereuse et exposée en un port sûr et commode. Ce port à trois entrées, l'entrée du côté ouest a environ 1,000 pieds de largeur avec une profondeur de 12 à 18 pieds à eau basse. L'entrée du milieu a 350 pieds de large et une profondeur de 17 pieds d'eau. L'entrée du côté est a une profondeur de 17 pieds d'eau et une largeur de 250 pieds. La profondeur d'eau dans le bassin varie de 14 à 18 pieds. La longueur totale du caisson du brise-lames est de 5,250 pieds, conprenant les piles de retour de l'entrée du milieu et de l'extrémité ouest du brise-lames. La largeur est de 30 pieds et la hauteur entière est de 25 te 26 pieds. Il baigne sur presque tout son étendue dans 17 ou 18 pieds d'eau.

Sur le côté du lac, le coffrage est fait verticalement jusqu'à la ligne d'étiage, de là jusqu'en haut il est terminé en pente de 1 (un) dans 1 (un), solidement lambrissée, et les angles sont recouverts de plaques de fer. Le brise-lames du côté du lac est lourdement renforcé. Il doit être mentionné que ce brise-lames a soutenu avec succès la violence des vagues poussées par des vents de 50 milles à l'heure, et la force de la glace du large à tel point que la glace s'est empilée sur la construction et y a atteint une hauteur de 19

pieds.

Le total des dépenses faites dans ce hâvre peut se diviser ainsi.

Réparations			6,561 61
	Total	-	\$ 493,310 32

En 1872, en même temps que la "route Dawson" un quai de 600 pieds de long avec une aile de 200 pieds a été construit à Port Arthur alors "Port Arthur's Landing" mais le coût en a été inclus dans les dépenses "Dawson".

PORT ROWAN.

Port Rowan est situé sur la côte nord du Lac Erié, dans la baie intérieure de Longue Pointe, il est à 21 milles de la ville de Simcoe, dans le comté de Norfolk. Population, 1,000 habitants.

Quelques légères réparations furent faites au débarcadère durant l'année au prix de \$90.05.

Les matériaux suivants furent employés :-

3 cordes de pierre.

2 voyages de fascines. 72 pieds de chêne blanc.

951 pieds de (mesure de planche), madriers de pin et 25 livres de fer.

THOMBURY.

Thombury, village incorporé du comté de Grey et situé à l'embouchure de la rivière du Castor qui se jette dans la baie Georgienne; il est situé sur l'embranchement Weaford du chemin de fer du Grand-Tronc, à huit milles de Weaford et 19 milles de Collingwood. Ce village possède 4 églises, 20 magasins, 2 hôtels, 2 moulins à moudre le grain, une scierie, un moulin à carder et un à planer, deux imprimeries qui publient des journaux hebdomadaires, un bureau de télégraphe et un de l'express. Population, 900 habitants.

Il y a plusieurs années, une jetée fut construite en cet endroit par les habitants de

la localité, mais on négligea de la réparer, de sorte qu'elle devint inutile.

Construction.—Durant la session de 1881, une somme de \$7,000 fut votée pour la construction d'une jetée sur le débouché ouest de la rivière du Castor, et pour le dragage d'un bassin de 100 pieds de largeur et de 10 de profondeur, sur la côte est. Cette allocation fut augmentée de la somme de \$7,000 fourni par le village de Thornbury, et l'ouvrage fut donné par contrat. La jetée fut faite d'un caisson solide de 425 pieds de long s'étendant du rivage dans la baie Georgienne, la partie supérieure ou débarcadère a 145 pieds de long et 35 pieds de large; le reste de l'étendue de 280 pieds, y compris l'abord, 18 pieds de large. Cet ouvrage fut complété durant l'exercice de 1882-83 au coût de \$14,136.37. En 1883-84-85, la somme de \$8,085.09 fut dépensée à construire des ouvrages de protection sur le côté est du bassin. Cet ouvrage consistait à construire une solide jetée en pilotis s'étendant à 400 pieds du rivage dans le lac formant un hâvre artificiel. Durant l'exercice 1886-87, une rangée de pilotis furent enfouies sur la côte ouest de la rivière du Castor, depuis l'arrière, dans une direction sud-ouest, et sur une longueur de 200 pieds, au coût de \$1,818.48; cette dépense fut faite afin d'empêcher la plage d'être déchiquetée par la mer. En 1892-93, une somme de \$2,981.27 fut employée à construire une étendue en pilotis de 150 pieds de long et à faire une cale dans le débarcadere. En 1897-98, il fut décidé de construire un petit brise-lames dans le hâvre, afin de protéger les petits navires. Le brise-lames a 190 pieds de long et 16 de large et il a coûté \$978.06.

Dragage.—Le dragueur Challenge ouvrit un chenal en 1886, dans le haut-fond, entre le bassin et le brise-lames, enlevant 8,820 verges cubes de roches, de graviers et de sable, au coût de \$1,184,55. Durant les années 1887-88-89 et 91-92, de grands dragages furent faits pour améliorer le hâvre et le rendre d'un accès plus facile au coût de \$8,265.23.

Réparations.—En 1891-92, des réparations furent faites à l'abord du débarcadère. Le travail consistait à enlever les débris d'un vieil ouvrage de protection en pilotis de 100 pieds de long, en deça de l'abord de la jetée et à reconstruire ce même ouvrage avec des matériaux nouveaux et à faire une levée en graviers. Cet ouvrage fut fait à la journée au prix de \$624.99. Le débarcadère qui avait grand besoin de réparations fut de nouveau endommagé en mai 1893, par une tempête de pluie de deux jours causant un fort débordement de la rivière du Castor qui enleva tous les barrages des moulins dans le voisinage de Thornbury. Les débris charriés par ce torrent ainsi que le courant minerent le bout du rivage du débarcadère et cette construction, sur une longueur de 160 pieds, s'enfonça et tomba du côté du hâvre. Durant les exercices 1893-94 et 1894-95, une somme de \$6,387.18 fut dépensée à remettre le débarcadère en bon ordre. En 1895-96 et 97, une dépense de \$46.05 fut faite pour de légères réparations.

Le total des dépenses encourues pour ce hâvre peut être détaillée ainsi :

Construction (comprenant	les \$7,000.00 fournies par l	е
Dragage		8,450 78
•		
Total		\$43.508 27

TOBERMORAY.

Tobermoray est un hâvre naturel de refuge situé à l'extrémité nord de la péninsule ouest, dans le comté de Bruce. C'est le seul port sur la côte nord du lac Huron qui

peut abriter les vaisseaux pendant les gros temps.

Des ordres furent donnés au commencement de la dernière saison pour remettre en place ou renouveler les organeaux, les défenses, les boulons et les estacades qui avaient été emportés. Cette localité n'étant pas sur la ligne des vapeurs qui font escale, il s'écoula un délai considérable avant d'obtenir les matériaux nécessaires et les expédier, l'ouvrage ne fut terminé qu'en novembre dernier. Vingt-six chaînes à anneaux soudés, quatre boulons avec anneaux, cinq organeaux avec coins, dix pièces de couronnement pour défenses avec boulons à chacune, dix estacades (370 pieds de long) et dix défenses ont été renouvelés et placés au coût de \$203.75.

TOLSMAVILLE.

Tolsmaville est situé sur la côte nord-est de l'île Cockburn, dans le chenal du Lac Huron, à une courte distance ouest du nord des Détroits de Mississangua. Cette localité est située à environ 90 milles sud du Saut Sainte-Marie.

Durant l'année dernière, quelques réparations urgentes furent faites au quai. Quelques 12,800 pieds (mesure de planche) de bois et 200 livres de fer furent employés pour cet ouvrage.

Total des dépenses durant l'exercice financier:

Matériaux Travail et surintendance		
Total	\$414	95

HAVRE DE TORONTO.

Le hâvre de Toronto est situé sur la côte nord du lac Ontario; il est formé par une grande baie circulaire d'environ 1½ mille de diamètre, il est séparé du lac par une île basse (autrefois péninsule) d'environ six milles de long, ce qui fait un port sûr et

abrité, capable de contenir un grand nombre de navires.

En 1788, il paraîtrait que le hâvre avait presque deux milles de long entre l'entrée du côté ouest et l'isthme; à l'est, il y avait un grand marais. L'entrée avait environ un demi-mille de largeur mais le chenal navigable pour navires n'avait que 1,500 pieds avec une profondeur de 18 à 21 pieds d'eau. En 1832, Bouchette déclare que la péninsule qui est maintenant l'Île Toronto, était une étroite langue de terre n'ayant pas plus, en maints endroits que 180 pieds de large, mais s'élargissant vers la côte ouest jusqu'à un mille. En 1833, on remarqua des changements dans l'état du hâvre et la nécessité de le conserver en bon ordre, attira l'attention des intéressés, cependant rien ne fut fait à ce moment. En 1850, le hâvre fut confié à une commission et au commencement de 1852, il fut fait rapport que d'après des observations et des sondages faits durant les vingt dernières années, il était prouvé que le chenal navigable n'avait plus qu'environ deux cents pieds. En 1853, une brèche fut faite (pendant un orage) à travers la plage étroite

93

du côté est du hâvre, mais elle se referma peu après, quoique des tentatives fussent faites pour conserver la plage en permanence, elle fut entièrement balayée et l'entrée est fut faite.

En 1859, le capitaine de port rapporta qu'il y avait une profondeur de huit pieds d'eau dans le chenal est. En 1860, le chenal ouest fut dragué sur une largeur de 400 pieds et à une profondeur moyenne de 12 pieds. En 1862, l'entrée est s'était élargie d'un demi-mille, un banc s'y était formé et y avait produit un haut-fond. Entre 1874 et 1880, la somme de \$49,120.90 avait été dépensée principalement à augmenter la largeur et la profondeur de l'entrée ouest et on dut faire sauter grand nombre de roches pour cela.

En 1881, une inspection du hâvre faite par M. Jas. B. Eads, I.C., qui soumit un rapport préparé avec soin dans lequel il conseillait de fermer l'entrée est afin d'obtenir et de maintenir une profondeur de 18 pieds d'eau à eau basse. Avant qu'on put suivre ces conseils, les marais bordant le côte est du hâvre, et la côte sud de l'île toute entière furent endommagés à un tel point qu'on fut obligé d'abandonner les plans préparés par M. Eads, car des moyens devaient être pris pour protéger la côte est du hâvre et pour protéger la partie est de l'île où c'était le plus étroit et où plusieurs brèches avaient été faites. En 1882, un ouvrage pour la protection du hâvre, s'étendant du Don en allant vers le sud jusqu'à l'île aux Pêcheurs, et aussi pour la protection de de l'île, sur une étendue de 6,500 pieds fut commencé et terminé en 1885.

En 1889, un contrat fut entrepris pour l'amélioration de l'entrée est et pour la continuation et l'achèvement de l'ouvrage de protection du hâvre. Ces ouvrages consistaient à construire un caisson de 1,650 pieds pour fermer en partie l'ouverture est depuis l'île aux Pècheurs, en montant jusqu'au nouveau chenal de l'est; à protéger et à entretenir le chenal par la construction de deux rangées de coffrage, de 2,420 pieds et de 2,200 de longueur à quatre cents pieds l'une de l'autre et à draguer entre ces deux rangs de coffrage, une profondeur de 46 pieds à eau basse. Il fut aussi décidé de renforcer de grosses pierres le brise-lames de l'île, ce dernier ouvrage fut fait à la journée, sous le contrôle direct du ministre. Tous les ouvrages ci-dessus mentionnés, à part le dragage ne

furent complètement terminés qu'en 1896.

Les tempêtes de 1896-97 ont causé un tassement aux extrémités nord et sud des jetées ouest et est. Comme l'extrémité nord de la jetée ouest avait tassé au dessous du niveau du lac, il a fallu démolir et rebâtir environ 120 pieds de la superstructure et placer des clayonnages de fascines et de grosses pierres autour de l'extrémité et aussi sur la façade donnant sur le chemin, afin de prévenir de nouveaux affouillements. La même chose fut faite aux extrémités nord et sud de la jetée est. Un tassement se fit sur le côté donnant sur le chenal; et un autre rang de pieux fut ajouté et la jetée mise au niveau ordinaire. Durant l'année dernière, 1897-98, l'extrémité nord de la jetée est ayant tassé de nouveau, il a fallu démolir et rebâtir deux cents pieds linéaires de la superstructure, lorsque la jetée fut de nouveau en place et après lui avoir creusé un fond avec le dragueur-pompe de la ville. Des clayonnages de fascines de 20 pieds de largeur furent enfoncés dans l'eau sur la façade de la jetée donnant sur le chenal, sur une longueur de 210 pieds afin de l'empêcher d'affouiller, aucun tassement de la jetée ne fut remarqué à la fin de l'année.

Des réparations au brise lames ont été commencées et se continuent maintenant. Un banc formé pendant l'hiver, au sud de la jetée ouest et retrécissant le chenal d'un peu plus de 100 pieds fut enlevé, et quelques parties peu profondes en furent creusées. Il y a maintenant un chenal de 190 pieds de longueur avec une profondeur de 16 pieds au-dessous de zéro de la jauge, depuis l'extrémité de la jetée ouest jusqu'au dehors. A la fin de l'année le dragueur fut employé à creuser le chenal entre les jetées, à 16 pieds au-dessous de zéro. Trois éperons faits de lits de clayonnages de fascines et calés avec des pierres, furent aussi construits sur la côte sud de l'île, à l'ouest du parapet, afin de protéger la plage. Ces éperons soutinrent les tempêtes de l'hiver dernier et protégerent la plage quelque peu dans leur voisinage, mais ils sont trop éloignés les uns des autres pour être de grands services, car la mer a déjà fait de grands ravages sur la rive qui se trouve entre eux, balayant et déchirant la plage, déracinant plusieurs arbres et endommageant le trottoir. Ceci démontre clairement la nécessité d'en mettre d'autres

plus rapprochés les uns des autres si on veut conserver la plage. La somme dépensée pour ces ouvrages durant le dernier exercice fut de \$18,442.76.

Le total des dépenses faites pour ce port par le ministère est de \$1,115,341.28, com-

prenant le dragage, le personnel et l'entretien.

PROVINCE DU MANITOBA.

LES QUAIS DU LAC WINNIPEG.

En 1897, le parlement vota de nouveau la somme de \$8,500 qui avait été destinée à sa deuxième session de 1896 à la construction des quais du lac Winnipeg ; mais

aucune dépense ne fut faite de ce chef durant l'exercice expiré le 30 juin 1898.

Un plan a été soumis pour la construction, à Gimli sur la rive ouest du Lac Winnipeg, d'un quai public de 600 pieds de longueur et qui baignerait dans 8 pieds d'eau à eau basse moyenne. Ce quai en question serait formé d'un caisson solide de 20 pieds de largeur et de 400 pieds de longueur et d'un abord en pierre du côté du rivage, de 200 pieds de long, le plancher se trouverait à 4 pieds au-dessus du niveau de l'eau basse moyenne.

Gimli est l'établissement irlandais le plus considérable de la Côte Ouest du lac

Winnipeg, il est à 62 milles nord de la ville de Winnipeg.

Le but principal en construisant ce quai serait de donner aux habitants des municipalités de Gimli, Woodlands et de Rockwood, les facilités voulues pour faire le commerce du bois et de la pêche. En été les communications entre Winnipeg et ces localités ne peuvent se faire que par eau, car le chemin de colonisation est encore impraticable parce qu'il n'est pas fini et à cause de la nature marécageuse du pays traversé.

PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE.

RIVIÈRE COLOMBIE.

La rivière Colombie prend sa source dans plusieurs petits lacs qui se trouve entre les montagnes Rocheuses et les monts Selkirk, un peu au sud du 50e parallèle de latitude nord, le plus haut de ces lacs est séparé de la rivière Kootenay—laquelle à sa source au centre des montagnes Rocheuses, à quelques milles au nord du 51e parallèle—par un banc de sable et de gravier d'un mille et demi de largeur et d'une altitude de 2,700 pieds au-dessus du niveau de la mer. La rivière Kootenay, à cet endroit, est, durant la hauteur ordinaire de l'eau à environ neuf pieds au-dessus du niveau du lac Colombie supérieur. Tandis que la Kootenay coule dans une direction sud-est vers la frontière, la rivière Colombie prend une direction tout opposée vers la ligne du chemin de fer du Pacific à Go'den, à environ 130 milles au nord-ouest du Canal Flat.

Cette partie est connue sous le nom de "rivière Colombie en amont de Golden" et est navigable actuellement que pour des bateaux d'un faible tirant d'eau, lorsque la

rivière est libre de glace.

A partir de Golden, la rivière Colombie suit le côté sud de la ligne du chemin de fer jusqu'à Donald où elle traverse au côté nord et continue ainsi jusqu'à Beaver. On croit que les bateaux a vapeurs peuvent se rendre de Golden à Donald mais non jusqu'à Beaver. La rivière, à ce dernier endroit, s'éloigne de la ligne du chemin de fer et continue son cours jusqu'à la Grande Courbe; où elle revient vers le sud jusqu'à Revelstoke,

95

et là elle est encore traversée par le chemin de fer Canadien du Pacifique. La distance

de Beaver à la Grande Courbe (en faisant le tour) est d'environ 1744 milles.

A environ 30 milles en amont de Revelstoke, la rivière se jette dans le lac Arrow supérieur, franchissant un banc de sable mouvant en forme d'évantail. A partir de ce lac,—qui a une longueur d'environ 43 milles—la rivière se rend jusqu'au lac Arrow inférieur, distance de 18 milles, d'où elle continue de se diriger vers le sud, sur un parcours de 48 milles, plus ou moins. La rivière entre les lacs prend le nom de "Narrows." La plus grande largeur de ces deux lacs n'excède pas quatre milles. Du lac Arrow inférieur aux rapides de Kootenay, distance de 21 milles, la rivière est large et profonde, et le courant fort, bien qu'il ny ait pas de courbes à angles aigus. Cette partie est connue sous le nom de "Riviére-Colombie en aval de Revelstoke.'

Apres avoir passé les rapides et l'embouchure de la rivière Kootenay sur la rive gauche, la Colombie continue son cours, qui est rapide, large, à courbes saillantes et divisée à deux ou trois endroits par des îles rocailleuses jusqu'à la frontière internationale en aval du Fort Sheppard, à une distance de 32 milles de la tête des rapides. Sa direction générale est vers le sud. Cette partie de la rivière est connue sous le nom de

"Rivière Colombie en aval de Kootenay."

La vallée de la rivière du côté sud, depuis la Grande Courbe est resserrée entre deux chaînes de montagnes, les monts Selkirk et les monts Gold Range à droite. A l'approche des lacs, les montagnes s'abaissent d'une façon remarquable.

Les bords et le lit de la rivière sont généralement composés de sable et de graviers ;

on y trouve du bois en grande quantité et quelques rochers.

Améliorations en amont de Golden.—La plupart des rapports relatifs à ces ouvrages avant été détruits par l'incendie qui a consumé les bureaux des ministères à New-Westminster, le 11 septembre 1898, il est impossible de donner les détails de ces travaux exécutés durant l'exercice expiré le 30 juin 1898.

L'ouvrage fut limité à la rivière Colombie entre Golden et le lac Windemere, et consistait principalement à réparer et à prolonger les barrages afin de confiner la rivière dans le chenal principal. Tout le travail fut fait par l'équipage du dragueur Musk-at. Il consistait à faire sauter des roches, à couper et enfoncer des pilotis, à se procurer des fascines pour les barrages. Du dragage fut fait d'une manière satisfaisante sur un banc de sable qui s'était formé au-dessous des fosses à saumon au pied du lac Windemere.

Les dépenses en rapport avec le dragueur Muskrat durant le dernier exercice sont

comme suit :--

Gages	\$2,838	96
Provisions	917	16
Bois		., 0
Matériel		
Dépenses imprévues	303	48
-		
Total	\$4,733	11

Améliorations en amont de Revelstoke.—Les travaux pour l'amélioration du ravin de la rivière Colombie en amont de Revelstoke consistèrent à faire sauter des roches qui étaient dangereuses pour la navigation.

Voici le détail des dépenses faites de ce chef durant l'exercice expiré le 30 juin 1898 :

Gages	\$1,672 00 300 00
Total	\$1,972 00

Améliorations entre les lacs Arrow, ou en aval de Revelstoke.—Ces travaux de l'an dernier consistaient principalement à draguer un chenal à travers un banc de sable connu sous le nom de "Slide Bar," dans la rivière Colombie, à environ 1/4 de mille en aval de "Swiftwater Riffles," et aussi à travers le banc de sable de "Swiftwater Riffles."

Deux chenaux de 50 pieds de largeur par six de profondeur à eau très basse, furent

dragués avec succès dans ces deux endroits. Du reste, aucun délai ne fut causé par le fond de la rivière, à ces mèmes endroits aux vapeurs qui font le service entre "Arrow-Head et Robson," même pendant la plus grande baisse de l'eau. Durant les années passées, ces étroits passages offrirent toujours de grandes difficultés à eau basse. Sont inclus dans l'item de \$2,071.88 du matériel, le coût d'un voyage de fils de fer, \$1,036.74, ainsi que celui de certains outils, \$312.81. Ces outils et ce fil de fer furent achetés pour être employés à la construction d'un bâtardeau. Mais rien ne fut fait à ce barrage à cause de la crue prématurée de la rivière. Le dragage fut fait à l'aide d'une machine à vapeur (steam shovel) appartenant à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, ajustée temporairement sur un bateau plat. Le bateau ainsi équipé fut remorqué par un remorqueur loué dans ce but.

Les détails des dépenses durant l'exercice expiré le 30 juin 189	8 furent :-
Gages	\$1,827 20
Louage du remorqueur	
Matériel, comprenant un voyage de fils de fer et des outils	2,071 88
Total	\$5,599 08

RIVIÈRE DUNCAN (DUNCAN RIVER.)

La rivière Duncan prend sa source dans une prairie ou dépression située à peu près au centre de la chaîne des montagnes Silkirk, à quelques milles au sud du chemin de fer Canadien du Pacifique.

Dans cette dépression prennent aussi leurs sources: (1) la rivière du Castor, qui coule dans la direction du nord et débouche dans la rivière Colombie à l'endroit où le chemin de fer s'éloigne de celle-ci pour monter le versant oriental des montagnes; (2e la fourche nord de la rivière Spillamacheen, qui coule dans la direction du sud-est et se jette dans la Colombie à 40 milles à peu près de Golden Station sur le chemin de fer Canadien du Pacifique, au point de jonction de la rivière du Cheval Ruant et de la Colombie.

Après avoir suivi un cours tortueux sur une distance de 56 à 60 milles à travers une étroite vallée alluviale de \(\frac{3}{4}\) de mille à un mille de largeur, se portant un peu vers le sud-est, la Duncan coule à travers de hautes montagnes puis s'élargit et forme le lac Kootenay d'en haut qui a 10\frac{1}{2}\) milles de longueur et de \(\frac{3}{4}\) de mille à 1 mille de largeur. A deux milles de l'extrémité d'aval de ce lac, le Lardo—un affluent rapide et innavigable, venant du nord-ouest—débouche dans la Duncan à angle aigu, et à 7 milles plus ioin, les eaux réunies des deux rivières entrent dans le lac Kootenay à environ 21 milles de Kaslo, ville située sur la rive ouest. En aval du confluent des deux cours d'eau la rivière a été appelée la Lardo, bien que la Duncan qui est bien plus grande que son affluent, soit à proprement parler la rivière principale. Pour éviter la confusion, la rivière sera désignée ci-après sous le nom de Duncan, la Lardo étant traitée comme tributaire.

Le lac Kootenay dont l'altitude est de 1,730 pieds, a environ 72 milles de longueur et 1\frac{3}{4} mille de largeur en moyenne. C'est à l'heure qu'il est la seule route par laquelle le commerce de la vaste vallée centrale des montagnes Selkirk, au nord de la frontière puisse se faire. Il y a sur le lac deux endroits où l'on peut atteindre les grandes lignes de chemin de fer. Le premier de ces endroits est Nelson, situé sur le côté ouest du lac à 36 milles de Kaslo; il y a là correspondance; (1) avec le chemin de fer de Nelson et de Fort-Sheppard et le chemin de fer de Spokane dans l'Etat de Washington; et (2) partie par chemin de fer, et partie par bateau, avec le chemin de fer Canadien du Pacifique à Revelstoke.

L'autre endroit est Bowner's-Ferry, petite ville qui se trouve dans l'Etat de l'Idaho, sur les bords de la rivière Kootenay, à environ 50 milles au sud-est, par la rivière de la frontière; il y a à cet endroit correspondance avec le chemin de fer Great-Northern.

Trois lignes de vapeurs font le service tous les jours sur le lac entre les endroits situés au nord de la frontière, et les *steamers* se rendant à Bowner's-Ferry deux fois par semaine en été, une fois par semaine en hiver.

A Kaslo un petit chemin de fer (chemin de fer Kaslo et Slocan) d'une largeur de voie de 3 pieds, qui appartient dit-on, à la compagnie du Great Northern, a été construit pour desservir la région du Slocan,—situé à l'ouest du lac Kootenay—en concurrence avec le chemin de fer de Nakusp et Slocan, qui est exploité dans la même région par la Compagnie du chemin de fer Canadian du Pacifique et dont la largeur de voie est de 4 pieds $8\frac{1}{2}$ pouces. Nakusp se trouvant sur la rive est du lac Avon (en haut), la correspondence se fait en cet endroit par eau avec le chemin de fer Canadian du Pacifique. Si les propriétaires de ces lignes rivales pouvaient en arriver à une entente, la région de la rivière Duncan se trouverait en communication plus directe avec les marchés canadiens.

Il y a deux fonderies dans cette région. L'une de ses fonderies, qui a été établie par des capitalites américains, se trouve à Pilot Bay, sur la rive est du lac, vis-à-vis son bras ouest, et l'autre qui a été érigée par la compagnie "Hall Mines Company," corporation anglaise, est située à Nelson; cette dernière fonderie avait été d'abord établie pour travailler le minerai de leur propre propriété située sur la montages du Crapaud au sud de Nelson et aussi pour l'usage du public.

L'on prétend que la région de la Duncan est aussi riche en minéraux que n'importe quelle autre partie du district, mais par suite des conditions difficiles dans lesquelles se fait le trafic, les prix de transport sont très élevés, ce qui retarde le développement du pays. Pour remédier à la chose, l'on se propose de rendre la rivière Duncan, à partir

du lac Kootenay, aussi navigable que possible.

A l'embouchure de la rivière Duncan, dans la rivière Kootenay, il y a de vastes bancs de sable à travers lesquels la rivière se déverse dans le lac par plusieurs chenaux, le chenal principal se trouvant près d'une falaise rocheuse sur la rive ouest. Le 7 septembre 1897, il n'y avait pas plus de 2 pieds d'eau dans le chenal le plus profond. A l'entrée de la rivière, les terrains bas longeant les rives sont formés d'alluvions et sont couverts de saules et d'aunes, qui plus loin font place à des bois plus gros et à des bois de commerce. La vitesse du courant varie entre 2 et 6 milles à l'heure et coupe les rives rapidement sur la courbe convexe de la rivière. A divers intervalles jusqu'à l'embouchure de la crique Cooper, on rencontre dans les endroit où la rivière l'entrecoupe, des pentes vives et courtes; la différence de niveau varient entre 10 pouces et deux pieds. Les plus difficiles de ces pentes, qui seront toujours, à moins qu'on ne les améliore, un obstacle à la navigation, se trouvent en aval de l'embouchure de la crique Cooper.

La différence de niveaux entre le lac et l'embouchure de la Lardo, distance de 7½

milles, est de 28 pieds approximativement.

La ville de Duncan composée de trois maisons qui n'ont pas même d'habitants permanents, est située à environ 1½ mille de l'embouchure du lac Kootenay d'En Haut. sur la rive ouest.

Entre l'embouchure de la Lardo et le lac d'En Haut, il y a deux endroits où le

chenal est entrecoupé d'îles, de rochers et de bancs de gravier.

La différence de niveau entre le sommet de la pente et les eaux relativement calmes se trouvant au dessous, n'a pas moins de deux pieds à ces deux endroits. La profon

deur de l'eau, dans les parties les moins profondes, n'excède pas 24 pouces.

L'élévation approximative du lac d'En Haut, au-dessus du lac Kootenay, n'a pas plus de 30 pieds, à ce que l'on prétend. Admettons que la distance entre les lacs soit de 9 milles; la pente moyenne de l'eau serait donc de 4 pieds par mille. La pente, cependant, n'est pas uniforme, la rivière étant formée d'une série de rapides peu profonds, dont quelques-uns sont courts et vifs et qui sont séparés par des étangs relativement peu profonds, où l'eau coule avec une vitesse modérée.

Ce sont ces rapides (ils se rencontrent aux embouchures des tributaires où le che

nal est divisé) qui sont les plus grands obstacles à la navigation.

Sur tout le parcours de cette partie de la rivière, qui peut être appelée la Duncan d'En Bas, l'affouillement est constant partout où le courant frappe la rive. Il s'en suit que des arbres tombent sans cesse dans la rivière ou restent suspendus sur ses bords. On rencontre aussi dans toutes les baies où le courant est peu rapide un grand nombre de troncs d'arbres entièremement ou en partie submergés, et-aux extrémités d'amont des îles et des bancs il y a des accumulations de bois flottant.

La ville de Duncan est située sur une plage de gravier (l'endroit le plus élevé se trouvant à 195 pieds au-dessus du niveau du lac) qui paraît avoir été formée par les détritus déposés à l'embouchure d'un vieux chenal de la rivière Lardo, coulant maintenant dans la direction du sud-est à environ 1½ mille à l'ouest. Ce vieux chenal, suppose-t-on, se déchargeait dans le lac d'En Haut par une étroite gorge rocheuse—maintenant une passe—dans une partie basse des montagnes.

Par des observations barométriques faites avec soin il a été constaté que le niveau de l'eau de la Lardo, à 1½ mille à l'ouest de la ville de Duncan, était d'environ 60 pieds au-dessus du lac. En admettant que la pente à partir du lac jusqu'au confluent de la Duncan et de la Lardo soit de 6 pieds, cette dernière rivière aurait donc une pente de 63½ pieds sur un parcours de 3½ mil'es. Cela règle définitivement la question de la

navigabilité de la Lardo.

A l'extrémité d'amont du lac Kootenay d'En Haut qui a environ 8 milles de long, la rivière Duncan d'En Haut entre dans le lac. L'embouchure ici est semblable dans sa configuration à celle de la rivière d'En Bas. L'on y rencontre les mêmes vastes bancs de sable à travers lesquels la rivière entre dans le lac par 3 chenaux, le chenal principal, cependant, se trouvant dans ce cas-ci sur la rive orientale au lieu d'être sur le bord occidental le long d'une falaise rocheuse.

En continuant à remonter la rivière sur la rive orientale l'on atteint à 8 milles de

l'embouchure, la crique de Deux-Milles.

Ici la rivière passe d'un courant peu rapide d'un côté à l'autre de la vallée qui a de ³/₄ de mille à 1 mille de large, longeant ça et là le pied des montagnes. La largeur varie entre 200 et 400 pieds. Aux endroits où la largeur atteint ce dernier chiffre il y a peu d'eau et de nombreux bancs de sable obstruent jusqu'à un certain point le chenal. On rencontre ici comme ailleurs des troncs d'arbre, du bois flottant et des arbres suspendus sur les rives.

Depuis la crique des Deux-Milles jusqu'à la crique de l'Ours, la largeur est en général moindre, le courant est plus fort et il y a un grand nombre de troncs d'arbres obstruant le chenal. A environ deux milles en amont de la crique il y a un amas d'arbres déracinés s'étendant sur une largeur de plus de 150 pieds. En amont de cet endroit, la rivière est relativement libre sur une distance d'à peu près un mille, puis se rencontre un rapide formé par une grande quantité de troncs d'arbres et de bois flottant. Il faut franchir un autre rapide du même genre avant de pouvoir atteindre la crique de l'Ours, qui se trouve à 12 milles de l'embouchure et qui est le terminus de la navigation sur la rivière.

Je dois dire ici que ceux qui ont exploré le pays et navigué sur la rivière sont d'opinion qu'en amont de la crique de l'Ours le transport des marchandises ne peut se faire que par terre.

Voici une récapitulation des distances :-

Du lac Kootenay à l'embouchure de la rivière Lardo	7 m	illes.
De la rivière Lardo à la ville de Duncan	3	66
De la ville de Duncan au lac Kootenay d'en Haut		
Du lac Kootenay d'en Haut à la crique de l'Ours		66
-		
Total	301	66

Les terrains d'alluvion situés sur chacun des bords de la rivière jusqu'au pied des montagnes pourraient sans doute être cultivés avec profit s'ils étaient défrichés et protégés contre les innondations. Les arbres sont assez gros : ce sont des cèdres, des sapins, des épinettes, des arbres à coton et des aunes.

La rivière qui est alimentée principalement par les glaciers et les neiges, est forte-

ment chargée de sédiments lors de la crue des eaux.

Les eaux de la Duncan d'en Haut, se carifient dans le lac d'en Haut. Les sédiments plus fins de la Duncan d'en Bas sont déposés à son embouchure, formant le banc déjà mentionnés.

Le bassin d'alimentation de la Duncan a une superficie restreinte, et par suite de l'escarpement de la rive et de la dénudation relative des versants des montagnes, la

glace et la neige qu'il y a dans ces étroites limites disparaissent rapidement lorsque le temps est chaud. A cela peuvent être attribuées la courte durée et l'intermittence de la saison des eaux hautes dans les années où la crue n'est pas anormale et où le temps ne varie pas. Mais lorsque la crue des eaux est très forte, comme la chose est arrivée en 1894, il n'y a qu'une légère différence de niveau entre le lac d'en bas et le lac d'en haut, toute la vallée intermédiaire se trouvant submergée au plus fort de l'inondation.

Les pluies ininterrompues ne paraissent pas avoir d'effet sur la rivière, car ce qui est pluie dans la vallée est neige durant la même saison sur les montagnes. L'eau dans le lac d'en bas baissa d'au moins 12 pouces entre le 7 et le 19 septembre 1895, malgré

qu'il eût plu presque continuellement depuis le 2 du même mois.

Les obstacles à la navigation sur cette rivière sont: 1. Les troncs d'arbres, le bois flottant et les arbres suspendus sur les rives, qui se rencontrent sur presque tout son parcours, sauf sur le lac Kootenay d'en haut; 2. Les bancs aux embouchures de la rivière dans le lac d'en haut et le lac d'en has; 3. Ces divisions ou barrages du chenal; 4. Les roches dans le chenal, entre les lacs.

L'on pourrait, à peu de frais, rendre la rivière sûre et navigable, à eau haute, pour les vapeurs d'un tonnage ordinaire et pourvus de puissantes roues en arrière, jusqu'à la crique de l'Ours, soit une distance d'à peu près trente milles, en enlevant du chenal les branches d'arbres et le bois flottant. Mais si l'on tentait de creuser les bancs à l'embouchure pour rendre la navigation possible à eau basse cela entraînerait une dépense que ne justifierait pas le degré actuel de développement du pays.

Les travaux de déblaiement de la rivière Duncan à partir du lac Kootenay furent commencés en janvier 1898 et continués jusqu'en avril. Ces travaux furent exécutés d'une manière très satisfaisante et les vapeurs purent faire le service, au printemps, dans le nord du lac Howsec. Il est maintenant question d'améliorer la rivière Duncan d'en

haut.

Voici un état détaillé des dépenses faites de ce chef durant l'exercice expiré le 30 juin 1898.

Gages	\$2,531	50
Pour le louage d'un remorqueur	20	
Matériel	208	75
Pour louage d'un bateau	66	50
Dépenses imprévues	130	00
	\$2,956	75

RIVIÈRE FRASER.

La rivière Fraser est la plus grande et la plus importante de toutes les rivières de cette province. Elle traverse, ou plutôt pénètre à travers un pays dont les productions sont peu développées, soit au point de vue de l'industrie minière du sol et de la forêt. Cette rivière est parfaitement connue depuis une cinquantaine d'années; aussi n'est-il pas nécessaire d'en faire une longue description dans ce rapport, sauf en ce qui concerne les travaux, entrepris ou projetés, pour l'amélioration du chenal, de façon à empêcher les bords de s'affouiller et à prévenir les inondations, en même temps que pour faire un chenal permanent pour les navires depuis la cité de New Westminster jusqu'en eau pro-

fonde dans le golfe de Georgie.

Le caractère topographique de la Fraser, sur tout son parcours, ressemble sous plusieurs rapports à celui de la rivière Colombie, située au sud. Comme elle la rivière fraser prend sa source dans plusieurs petits lacs à l'ouest de la base des Montagnes Rocheuses. Ces deux rivières coulent l'une près de l'autre sur une courte distance, puis la Fraser se recourbe vers l'oust pour reprendre la direction du sud. La source, qui est a une altitude d'environ 3,000 pieds au-dessus du niveau de la mer, est près de la passe de la Tête Jaune, où il fut d'abord question de construire le chemin de fer Canadien du Pacifique, un peu au sud du 53e parallèle de la latitude nord entre le 118e et le 119e méridien de longitude ouest ; à une petite distance de la rivière Canot elle rejoint la rivière Colombie, à la Grande Courbe. Le point le plus au nord de la rivière Fraser

est à environ 10 milles au nord du 54e parellèle, à peu près sur le 122e méridien, d'où elle coule vers l'ouest sur une distance d'à peu près 10 milles. Là quittant les eaux de partage de la rivière la Paix, qui coule à droite sur une distance de cinq milles vers le nord, elle suit une direction générale vers le sud-est, jusqu'à un endroit appelé Hope, situé sur la rive gauche environ à 15 milles plus bas que Yale, le point le plus haut de la navigation en bâtcau à vapeur, à environ 25 milles au nord du 49e parallèle, ligne de la frontière internationale. A partir de cet endroit, la rivière Fraser change graduellement de direction et coule en général vers l'ouest à travers les terres arables de la vallée qui porte son nom, jusqu'au golfe de Georgie, dans lequel elle se décharge, à huit milles au nord de la frontière et à 6 milles à l'ouest du 123e méridien. Si l'on tient compte de ses détours dans la vallée, on peut dire que la longueur de la Fraser, à partir de sa source jusqu'au golfe est d'au moins 900 milles.

Sur toute cette distance la rivière passe entre et à travers plusieurs chaînes de hautes montagnes dont les côtés et les sommets sont couverts de glaciers et d'immenses champs de neige. Sur les points les plus élevés de ces montagnes la neige a déjà atteint une

hauteur de cinquante pieds.

Sur les flancs de ces montagnes sont plusieurs vallées arrosées par les tributaires de la Fraser, ces tributaires comprennent plusieurs grandes rivières, qui pour la plupart prennent leurs sources dans les lacs des montagnes, où s'accumulent les eaux provenant de la fonte des glaciers et des champs de neige environnants.

En partant des biefs supérieurs et en descendant les principaux tributaires de la rivière Fraser, sur sa rive droite, peuvent être brièvement décrits de la manière suivante :

(1.) North Fork (Fourche du Nord) dont les deux branches sont situées sur le flanc ouest des Montagnes Rocheuses, se jette dans la Fraser au point où celle-ci tourne vers l'ouest à la base de la Montagne.

(2.) Salmon River (la rivière au Saumon) qui coule du nord-ouest dans une direction parallèle,—quoiqu'opposée à la rivière de la Paix, rejoint la Fraser dans sa courbe vers

(3.) La rivière Nechaco, dont les branches nombreuses s'étendent en forme d'évantail au nord du 56° parallèle, se mêlant presque aux eaux du haut de la Skeena, ainsi qu'à l'ouest et au sud, pénétrant jusque dans le cœur de la chaîne des montagnes sur la côte et qui se jette dans la rivière Fraser prês de Fort-Georges.

(4.) Blackwater River (la rivière aux eaux Noires) descend aussi de l'ouest, mais rejoint la Fraser avant la rivière Nechaco, son embouchure est à 50 milles au sud de

celle-ci ·

(5.) La rivière Chilcotin venant de la même direction que les deux précédentes, prend sa source dans un grand lac du même nom situé à la base de la chaîne des montagnes sur la côte.

(6.) La rivière Harrison, qui prend sa source dans une chaîne de grands lacs coule

vers le sud-ouest et se jette dans la Fraser à 45 milles environ en aval de Yale.

(7.) La rivière Pitt, qui prend sa source dans un lac situé à quelques milles au nord du chemin de fer et fournie par les cours d'eau de la montagne, et après s'être dirigée vers le sud-ouest, rejoint la rivière Fraser à 8 milles environ en amont de New-Westminster.

(8.) La rivière Coquitlam, prend aussi sa source dans un lac du même nom qui alimente l'aqueduc de New-Westminster. Cette rivière coule vers le sud et rejoint la Fraser à 2 milles en aval de l'embouchure de la rivière Pitt.

Les principaux tributaires de la rivière gauche sont :-

1. La rivière Willow (du Saule) qui prend sa source au œur de la célèbre région minière de Caribou, coule vers le nord et se jette dans la Fraser vis-à-vis l'embouchure de la rivière du Saumon déjà mentionnée.

2. La rivière Quesnelle, qui coule de la région de Caribou, mais dans la direction ouest, et se jette dans la Fraser à Quesnelle-Mouth, à 80 milles à peu près au sud de

Fort-Georges.

3. La rivière Thompson débouche dans la Fraser à la ville de Lytton. C'est une grande rivière grossie par plusieurs cours d'eau égouttant une région considérable et s'étendant vers l'est jusqu'au sommet des montagnes d'or ; au sud jusqu'au lac de partage

de la Fraser, dont elle est séparée par une langue de terre étroite, au milieu de laquelle coule la rivière au Canot pour rejoindre, à la Grande-Courbe, la rivière Colombie, à 50 milles au sud. La Thompson est navigable depuis Savona's-Ferry, à l'extrémité ouest du lac Kamloops, à environ 70 milles en amont de Lytton, jusqu'à la ville de Kamloops, visà-vis le confluent de la Thompson North, qui est navigable à peu près sur une distance de 100 milles au nord. De là elle continue son cours vers l'est dans le Shuswap et le Bras du Saumon, qui se trouvent à la base ouest des montagnes d'or. A l'époque de l'eau haute la navigation peut se poursuivre au sud du chemin de fer à travers le lac Mara en remontant la rivière Spillamacheen jusqu'à Enderby, distance de 23 milles.

Le chemin de fer du Pacifique suit les eaux de la Thompson depuis le lac de partage

dans la passe de l'Aigle, jusqu'au confluent de la Thompson et de la Fraser.

Il n'y a qu'un seul endroit où le chemin de fer s'éloigne de la rivière, et cela afin d'éviter le long détour qu'il ferait en suivant les bord du Bras du Saumon et du lac Kamloops. Le chemin traverse une langue de terre séparant les rives du Bras du Saumon et du lac Kamloops et située à une altitude de 600 pieds au-dessus du niveau du lac.

En aval du Lytton jusqu'à l'eau salée, bien que plusieurs autres cours d'eau se déchargent sur la côte gauche de la rivière, aucun d'eux n'est assez important pour mériter une mension spéciale.

Quand on considére la rivière en amont de Lytton ainsi que son immense bassin d'alimentation et ses tributaires innombrables, il est presque impossible de comprendre

comment un tel volume d'eau peut passer à travers l'étroi ravin de Yale.

Ainsi, le bassin de la rivière Fraser et de ses tributaires s'étend vers le nord du 49° parallèle jusqu'au 56° parallèle nord, du sommet à l'ouest, jusqu'au faîte des Montagnes Rocheuses et des montagnes d'or à l'est, embrassant un espace d'au moins 70,000 milles

carrés, égal à environ un tiers de la terre ferme de la Colombie-Britannique.

Entre la Passe de la Tête jaune et l'embouchure de la Rivière au Saumon la Fraser coule dans une région où le bois abonde. Ses bords se composent soit de rochers dans les parties étroites du chenal ou de matières friables, telles que sable, gravier ou argile dans les parties larges. On dit que la navigation est possible pour les bâteaux à vapeur d'un faible tonnage en amont des Grands Rapides. En aval de la rivière au Saumon, la rivière à une largeur de mille pieds ou plus et présente l'apparence d'un lac. Les rives sont basses et abondent en arbres à coton. En aval de Fort-Georges la rivière se rétrécit encore et son courant devient de plus en plus rapide : elle traverse une région couverte d'un peu de bois, mais éloignée de ses bords. On y rencontre des plateaux de terres avables, sur lesquelles l'eau de la rivière peut être amenée, et à certains intervalles l'inévitable ravin."

Dans la région des plateaux de terre les bords de la rivière sont escarpés et se composent toujours de matières friables facilement rongées par le courant rapide. Cet aspect du terrain se continue le long du ravin du cotonnier dont il sera parlé ci-après, de Quesnelle, de Soda Creek et de l'embouchure de la Thompson, jusqu'à l'endroit où l'aridité fait place au bois, qui reparaît sur les bords de la rivière. Le bois apparaît graduellement en aval de Lytton, entre Fort-George et Soda Creek la rivière est navigable.

La population blanche.

En aval de Yale, est quelque peu dispersée, elle s'occupe d'agriculture et d'insdustrie minière.

Bien que le ravin de la Fraser, passant à travers la chaîne des montagnes des Cascades, finisse à Yale, la vallée ne s'élargit d'une manière appréciable qu'à une certaine distance en aval de Hope. De ce dernier endroit jusqu'à son embouchure, la partie peuplée de la province, les bords de la rivière sont bas, formés d'alluvion. La rivière se subdivise en petits chenaux, à travers lesquels saillissent çà et là des pointes de roches ou petits caps.

Ses rives où croissent généralement les cotonniers, sont fertiles, mais à peu d'exception pres, sujettes à être inondées chaque année suivant que la température devenue chande de bonne heure se continue plus ou moins longtemps. A New-Westminster, la rivière est divisée, par l'île Lulu, en deux chenaux permanents appelés respectivement Bras du nord et Chenal principal des navires. Cette partie de la vallée est connue sous

nom de Delta de la Fraser. C'est une région très fertile mais sujette à être inondée

par la marée.

Quatre ponts seulement traversent jusqu'à présent le chenal principal de la rivière Fraser, le premier qui conduit à Liloet et qui a 340 pieds d'arche, est construit en bois et en fer, le second, situé en aval de Lytton est un pont d'acier à contre-poids (cantilever) sur lequel passe le chemin de fer, son arche centrale a une longueur de 300 pieds. Le chemin de fer du Pacifique traverse sur ce pont de la rive gauche à la rive droite qu'il suit jusque tout près de Westminster. Le troisième, le pont suspendu d'Alexandria, a une arche longue de 256 pieds, c'est la continuation du chemin de voitures de Caribou. Il traverse la rivière Fraser à deux milles en amont de Spuzzum. Le quatrième pont du chemin de fer du Pacifique à la Mission se compose d'une arche longue de 150 pieds, de huit autres arches longueur de 150 pieds chacune et d'une poudre tournante de 239 pieds de tête en tête. En outre, il y a des abords sur chevalets d'une

longueur de 1,400 pieds.

L'époque de l'étiage sur la rivière Fraser arrive peu de temps après le départ des glaces. La rivière monte ensuite graduellement en proportion des pluies du commencement du printemps, mais ce n'est pas avant le commencement des pluies du mois de mai alors que l'ardeur du soleil fait fondre la neige sur les montagnes que les habitants en aval de Hope observe anxieusement la rivire. La première crue des eaux à lieu ordinairement dans le mois de mai, lorsque l'eau, provenant de la fonte des neiges sur les montagnes et dans les profondeurs se précipite vers sa sortie naturelle, elle est généralement suivi d'une autre plus forte vers le mois de juin ou le commencement de juillet, quand descendent du haut de la rivière Fraser les eaux provenant de la fonte de la neige et des glaciers de cette région. C'est alors l'époque la plus critique, mais, fait étrange en 1895-96, contrairement aux anné s précédentes, la crue des eaux qui fut plus forte que jamais et qui eut des effets si désastreux dans la vallée du bas de la Fraser fut produite par la rivière Thompson. Heureusement les eaux de la première inondation s'étaient retirées, lorsque arriva la grande masse des eaux des Montagnes Rocheuses. Il est impossible de dire combien auraient été considérable la destruction des terres et les changements probables dans le lit de la rivière si toutes ces eaux étaient descendues simultanément.

Avant que la construction du chemin de fer fût commencé, la crue des eaux durant l'année mil huit cent soixante et seize (1876), fut considérée comme la plus haute survenue jusque là et acceptée comme point maximum. En 1882, cependant, la rivière monte à un niveau plus élevé, et ce niveau fut de même accepté comme extrême hauteur, mais l'on fut rudement désillusionnée, en 1895-96. Dans un sens cette inondation a eu un bon quoiqu'elle ait été un grand malheur. En effet, eût-on construit une digue et mis à exécution les différents projets, en prenant pour base le niveau de l'inondation de 1882, il y aur tit eu destruction complète des propriétés depuis Hope jusqu'au golfe de Georgie et les pertes auraient été incalculables. La conséquence de ceci, c'est qu'à l'avenir dans la construction des ouvrages de protection contre les inondations, ces ouvrages seront faits de telle sorte qu'il pourront offrir la même protection, quand même la crue des eaux serait encore plus grande; il n'est pas probable, mais il est possible qu'il arrive par suite de certaines circonstances que toutes les eaux provenant de la fonte des neiges et des glaciers, tout le long de la rivière Fraser, descendent en même temps. L'on devrait se mettre en garde contre cela.

L'érosion des bords et du lit du chenal de la rivière est constante, bien que moindre durant l'étige. A mesure que la rivière se grossit le courant augmente en force et ronge de plus en plus la rive et le fond, de sorte que la quantité des matières charriées par la rivière et ses tributaires devient énorme. Aussi, les eaux sont tellement chargées de sédiments qu'elles peuvent être comparées à une soupe aux pois épaisse, plutôt qu'à toute autre chose. On peut facilement s'imaginer combien a été grande cette année l'accumulation de ces différents sédiments à l'embouchure de la rivière à la rencontre du courant qui descend et de la marée qui monte, enfin à tous les endroits où la rapidité du

courant est retardée.

Les opérations minières hydrauliques qui se font actuellement, et qui ne peuvent qu'augmenter le long de la rivière Fraser et de ses embranchements, contribuent au

former ces dépôts ou sédiments. Les personnes intéressées dans les rivières n'exploiteraient elles qu'une partie seulement de leurs concessions, il serait nécessaire de surveiller les operations et d'insister sur la construction de réservoirs aux endroits voulus dans le leut de recevoir les matières de toute sorte et les empêcher de se répandre lors de l'inondation, sur des terrains de valeur ou de former des barres dans le chenal, au détriment de la navigation. C'est ce qui est arrivé en Californie, et ceux qui connaissent les deux pays pretendent que les propriétés où l'on fait ces opérations hydrauliques rémunératives sont en plus grand nombre sur les bords de la Fraser qu'en Californie.

En aval du ravin de Yale les barres et le lit de la rivière se composent de gros gravier et de sable. Le gravier deviene de plus en plus fin et finalement disparaît en aval du débarca lère de Miller. De cet endroit jusqu'à l'extrême limite des bancs de sable dans le golfe de Georgie, les barres et les côtés du chenal se composent de couches de vase à grains très fins ; cette vase une fois sèche reluit comme des perles ou du métal.

Cette apparence est probablement due au mica ou tale en feuille.

L'énorme quantité de pièces de bois de toute sorte entraînées par le courant augmente sensiblement l'effet destructif de ces inondations. On y voit des arbres, du bois de toutes les sortes, de toutes les dimensions, depuis le cotonnier, le cèdre ou sapin, long de 150 à 200 preds avec racines de 15 à 20 pieds de diamètre et branches intactes, jusqu'aux troncs d'arbres ordinaires. Ces débris flottants se réunissent quelquefois en immenses radeaux et il est facile d'imaginer quelle force destructive possède une telle masse entraînée par un courant très rapide et quels dommages sont causés à la rive, aux digues, aux ouvrages de protection, aux constructions en clayonnages, aux quais et aux jetces des ponts.

Le courant de la rivière est affecté par la marée qui remonte jusqu'à Chilliwack, à environ 48 milles en amont de New-Westminster ou 60 milles de l'embouchure de la rivière. Les observations de la marée, durant le jour au débarcadère de Miller, ont

dementre une ariation de 12 à 30 pouces pendant l'hiver.

A New westminster les grandes mers montent ordinairement de cinq pieds, mais durant la saison de l'inondation l'eau baisse rarement de plus d'un pied à dix-huit pouces. Le courant durant la marée montante, n'est pas apparent à la surface, excepté quand les eaux sont basses.

Au quai de roches, en dedans de l'embouchure de la rivière, on a constaté par des observations que la différence entre la plus haute et la plus basse marée est de 11 pieds. A l'échelle de marée automatique placée dans le chenal, aux Iles de Sable, à deux milles du rivage, le plus haut point atteint dans une marée a été de 44 pieds. C'était le 11 janvier 1894 dans le plein de la lune, bien que la différence de niveau entre les grandes mers et les petites soit reconnue être de 14.7 pieds.

l'endant la crue des eaux, dans le but de s'assurer du degré d'inclinaison de la surface de la rivière durant tout le temps de la marée entre New-Westminster et l'échelle de marée placée sur les bancs de sable, à une distance de 18\frac{3}{4} milles et entre les points intermédiaires, des observations géodésiques ont été faites dans le même temps, le 2 juin 1896, toutes les échelles étant apportées à une seule donnée. Le tableau suivant donne le résultat des observations aussi faites.

Entre.	Distance, miles.	Différence niveau, H. H., pieds.	Inclinaison par mille.	Différence, niveau, M. B.	Inclinaison par mille
New Westminster et Ewen's Cannery Ewen eer Laidlaw's Cannery Laidlaw's et Quai de pierre Quai de pierre et echelle de marée. Totaux.	5·8 4·0 5·0 3·9	2:08 1:58 0:92 0:75 5:33	0·39 0·395 0·185 0·192	3.70 2.67 3.37 3.71 13.45	0.65 0.6675 0.674 0.95

L'on peut voir par ce tableau que la plus grande inclinaison entre New-Westminster et le golfe, par conséquent l'endroit où le courant est le plus rapide, est entre les

derniers points mentionnés sur le tableau précité, et c'est dans le voisinage du quai, en haut et en bas du courant, que les bords de la rivière ont été le plus affouillés.

Le présent rapport, qui est peut-être un peu long, a été fait dans le but de donner une motion claire et nette des éléments qui entrent pour une large part dans la solution de tous les problemes se rapportant aux moyens à prendre pour régulariser les chenaux de cette rivière afin d'empêcher l'affouillement des bords et d'améliorer la navigation.

Il y en a qui veulent que l'on détourne les sources de quelques-uns des tributaires et qu'en les réunisse aux sources des autres rivières dont elles sont très rapprochées afin d'écarter la masse d'eau qui se jette dans la rivière principale à l'époque des inondations. C'est là une chose qui ne pourrait se faire que par une exploration et des niveaux corrects. On doit ajouter qu'une telle proposition, si toutefois elle était possible, ne peut s'appliquer qu'aux cours d'eau en amont de Lytton et non aux cours d'eau de la rivière

Thompson.

Les travaux faits sur la Fraser durant l'exercice 1897-98 ont consisté (a) A terminer la levée hydrographique de la rivière et des tributaires, commencée en 1876, depuis sa source jusqu'à Agassiz, dans le but d'empêcher des nouvelles érosions de ses rives, de tenir le chenal navigable libre de tout obstacle et de protéger contre les inondations les terres agricoles adjacentes durant la saison de l'eau haute (b) d'enlever des troncs d'arbres du chenal, et à faire le service ordinaire des bouées à l'embouchure de la rivière pour le ministère de la marine et des pêcheries, service pour lequel le ministère des Travaux publics reçoit la somme de \$915.00. (c) A construire des clayonnages de protection à l'Île Westham, ainsi qu'une clique au bourbier Ewen, et à faire une coupe dans le débarcadère Miller.

(a) La levée hydrographique entre la source de la Fraser et Agassiz, fut commencée en 1896, et terminée en mai 1898. Le système de triangulation et la manière d'opérer sont semblables à ceux qui ont été décrits dans le dernier rapport annuel.

Pendant l'incendie du 11 septembre 1898 qui consuma une grande partie de la ville de New-Westminster, ainsi que les bureaux du ministère, les régistres suivants concernant cette levée furent détruits ainsi que plusieurs plans très importants.

Tous les registres contenant les plans.
 Les copies des travaux trigonométriques.

2. Les copies des travaux trigonometriques.
3. La lista des points de repère avec leurs valo

3. La liste des points de repère avec leurs valeurs.4. La liste des maximum et des minimum des eaux.

5. Tous les registres renferment les mesures prises par la jauge dans les endroits

suivants: Sand Heads, Garry point, New-Westminster, Haney Sumas, Harrison, Lytton et Quesnelle.

La perte de ces données rend difficile pour le moment l'adoption d'une mesure propre à arrêter le débordement de la rivière, durant la crue des eaux dans les districts agricoles au dessus de New-Westminster. Il reste cependant assez de données, pour qu'on sache qu'il serait prudent de continuer l'ouvrage de protection sur les rives de l'Île Westham et à Gany Point, et de travailler à l'amélioration du chenal à l'embouchure de la rivière. L'ouvrage de triangulation fait sur cette rivière durant cette levée s'étend sur une longueur de 108 milles, les positions de 491 stations trigonomêtriques ayant été fixées. Les principales lignes de travaux (toutes vérifiées) ont une longueur totale de 64 milles. La longueur total: des voies de travaux topographiques est de 640 milles, ce chiffre ne comprenant pas les levées (fréquemment accompagné de traits de nivellement) afin de placer 91 milles d'eau entourant les rives et plusieurs traits indiquant les sondages faits au bourbier de Langley, à la rivière Chilliwack, au bourbier Hope, dans les rivières Harrison et Fraser. La vérification des points de repère le long du chemin de fer Canadien du Pacifique se rapportant à cette levée a demandé 67 milles de nivellement, qu'on a dû parcourir au moins deux fois et une grande partie trois fois. En réduisant les lignes de sondage à zéro de la jauge en détournant le niveau d'inclinaison des eaux, en mesurant les sextions de traverses de la rivière au-dessus du niveau maximum de la crue des eaux, et en reliant ces sextions avec les points de repère 43 milles de surface plane furent parcourus. Des sondages ont été faits dans la rivière Fraser sur une longueur totale de 4¹/₄ milles et dans la rivière Harrison sur une étendue de 12 milles: sur le bourbier Hope, la rivière Chilliwack et le marais Langley la longueur totale des sondages fut de 15 milles. Le mesurage des bases de vérification ainsi que les observations stellaires et solaires faite dans le but de vérifier cet ouvrage de triangulation a pris beaucoup de temps. Le principal ouvrage de triangulation fut fait sur la rivière Fraser proprement dite, sur la rivière Harrison, la rivière Pitt, sur le bras nord de la rivière Fraser et la branche sud du bras nord.

Les traverses principales émanant et aboutissant à des stations trigonométriques furent faites sur le cheual Parson 3·6 milles ; Bourbier Langley, 4·3 milles ; Sea Island, 3·1 milles ; bourbier Boyd, 3·0 milles ; Hope et bourbier de gravier, 6·5 milles ; bourbier Hope, 9 0 milles ; bourbier Nicomen, 14·7 milles ; bourbier Zait à Culladian, 2·1 milles ;

à Garry Point, 3.8 milles.

Le maximum calculé du débordement de la Fraser pendant l'innondation de 1894, fut de 490,000 pieds cubes à la seconde, à New-Westminster; le minimum du déborde-

ment pour la même sextion, 120,000 pieds cubes à la seconde.

Une table des marées à été calculée indiquant l'heure et la hauteur de l'eau à marée haute ou basse à la Pointe Garry et à New Westminster et des extraits de ces tables sont publiés tous les jours dans les journaux locaux afin de renseigner les pilotes et les pêcheurs, innovation qui a déjà rendu de grands services.

La dépense totale encourue durant l'exercice terminée le 30 juin 1898 et se rapportant aux observations des marées et aux levées hydraugraphiques plus haut décrites

s'élèvent à \$19,993.16.

(b) Le Samson a été employé comme d'habitude à enlever les troncs d'arbres et à baliser le chenal, entre Sumas et l'embouchure du fleuve, distance d'environ 60 milles, quant ce bateau n'était pas engagé à cet ouvrage il était employé à sonder ou à inspecter les maréesgraphes; le 9 mars 1898, il fut amené à New-Westminster pour être réparé.

Le tableau suivant indiquant le nombre d'heures que le Samson a été employé entre le 1^{er} juillet et le 1^{er} mars 1898, période qui couvre 213 jours ouvrables équivalant à 2,130 heures d'ouvrage, non compris les dimanches et les jours de congé.

Troncs d'arbres enlevés	184	
Pour enlever les troncs d'arbres	275	heures.
Pour réparer et peindre le bâteau	146	66
A faire des sondages et des levées de plans	348	
A enfoncer des pilotis	50	66
A inspecter, réparer et installer les maréesgraphes	174	66
A construire un abord mobile, pont de la rivière Pitt.	285	66
A réparer les estricades du quartier d'hiver à l'observa		
toire et à protéger le quai Rock contre la glace	129	6.6
A hâler le "Fairy Queen"	15	66
A se préparer à des opérations de dragage à Sumas	20	66
A transporter les chanlans de sondage de la Fraser	15	46
A inspecter les bouées (non chargé)	50	66
Divers comprenant le temps consacré à expédier les approvisionnements, à faire de l'eau, à nettoyer, etc., à remplir la chaudière et à voyager	401	66
Total	2,130	66
	$ \begin{array}{c} 242\frac{1}{6} \\ 600 \\ 87\frac{1}{8} \end{array} $	bs. cordes.

Dans l'état ci dessus, 285 heures ont été consacrées à l'ouvrage fait au pont de la riviere Pitt sur la ligne de la compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique. Le "Samson" fut employé à enfoncer des pilotis, à guider les navires à travers l'ouverture de l'abord; la compagnie a fourni tout le matériel requis et a fait tout l'ouvrage qui ne pouvait être exécuté par le "Samson" et l'équipage.

En mars 1898, lorsque le "Samson" fut envoyé à la rivière Stikine, il fut décidé de construire un nouveau chalan qui ferait le même ouvrage que lui pour le remplacer sur la Fraser. Le chalan a 80 pieds par 24 pieds de tout en tout et 5 pieds un pouce de profondeur du pont jusqu'au fond. La maison sur le pont comprend un logement pour les hommes de 24 pieds par 18 pieds, et la chambre des machines de 23' x 12' pieds, donnant ainsi assez d'espace pour l'emmagasinage de l'approvisionnement. La machine à lever est une machine à vapeur à deux cylindres avec deux tambours à frictions, un frein et une chaudière avec accessoires complets; les deux cylindres ont 6½ pouces et une course de 8 pouces, la chaudière a 34 pouces de diamètre. La chaudière et la machine à vapeur sont placées sur la même base. L'équipement comprend les cordages, les blocs, les outils et les ustensiles de cuisine, etc.

Les détails du coût de ce chalan sont comme suit :-

Chalan, maison comprise	875	00
Total	\$3,483	64

Les détails des dépenses courantes du "Samson" de son chalan et du remorqueur "Princess" sur la rivière Fraser pour l'année écoulée sont comme suit :—

Gages	\$5,225	77
Matériel	575	30
Approvisionnement	1,087	49
Bois	250	25
Charbon	372	75
Eau		00
Imprévues	40	38
-		
•	\$7,581	94

Le régistre du chalan depuis le jour où il fut mis en office jusqu'au 1er juillet 1898, ayant été détruit par le feu, il est impossible de donner un état détaillé de l'ouvrage fait durant cette période. Ces opérations furent du même genre que celles faites par le "Samson."

(c.) Après une étude sérieuse de la chose, on conclut que le travail le plus urgent à faire pour l'amélioration du Fraser était un ouvrage de protection sur les rives de l'Île Westham à l'embouchure de la rivière Fraser.

Sur une partie de l'île l'érosion de la rive fut si rapide que durant ces dernières cinq années, une bande de terre, ayant environ 500 pieds de largeur, fut entièrement enlevée. Cette érosion si considérable fut causée par la rivière proprement dite, qui après avoir traversé le bourbier Woodward, est venue frapper contre cette partie de l'Île Westham. Le sol de cette île étant vaseux, aucune résistance ne fut faite au courant. Afin d'empêcher de nouveaux empiètements de la rivière un clayonnage continu de protection fut construit sur le rivage sur une étendue de 3,600 pieds. Ces clayonnages ont 100 pieds x 25 pieds x 2½ pieds, faits alternativement de lits de fascines croissillées posées sur du bois de charpente, puis attachés avec des boulons à un second rang de bois posés sur les clayonnages. Quatre de ces clayonnages sont reliés ensemble par du bois de charpente et des boulons dans un espace de 100 pieds carrés. Ces grandes sections sont placées de manière que l'un de leur bout reposent sur le bord de la rive et que l'autre flotte dans le courant, puis on les charge de pierre et on les cale dans cette position. Toutes les brêches dues aux irrégularités de la rive sont remplies de fascines et de pierres. Dans les cas où les brèches sont grandes, de petite clayonnages sont ajustés derrière les plus grands et calés de la même manière.

L'étendue totale de rive protégée fut de 376,676 pieds carrés, faisant un total de 941,690 pieds cubes de clayonnages et de fascines. Pour cet ouvrage on employa 147

clayonnages au coût de \$33,073.41. Dans cette somme il y a \$700 qui furent le coût des fascines employées à remplir les vides derrière les clayonnages.

Le coût par	clayonnages calé en place fut	\$227 03
**	pieds carrés	0.0878
6.	pieds cube	0.0351

Depuis quelques deux ans un chenal a été fait à travers le banc de sable opposé au bourbier Ewen. Cet ouvrage a eu pour effet d'envaser le chenal qui passe par Steveston et d'empêcher les "steamers" d'aller aux établissements de conserves qui sont dans le nord de Steveston, afin de remettre ce chenal en bonne condition on a construit une digue qui fermera le nouveau chenal et qui jettera l'eau dans l'ancien en passant par les établissements de conserves (canneries) à Steveston.

Les clayonnages suivants ont été employés en construisant cette écluse au coût de

\$2,493.75.

1 clayonnage de 100 pds. x 24 pds. x 2½ pieds. 1 " 100 pds. x 24 pds. x 5 pieds. 4 " 100 pds. x 24 pds. x 6 '''

Au débarcadère Miller, et à Sumas, la rivière Fraser a empiété sur les terres d'une manière considérable.

De 1876 à 1897, 123 acres de terre cultivé (plantée presque partout d'arbres fruitiers) ont été enlevés par l'eau. De 1890 à 1897, 28 acres ont été enlevés de la même manière. Avant 1894, on avait essayé d'arrêter cette érosion en construisant un bâtardeau.

Durant l'année dernière une tranchée de 80 pieds fut faite à travers la batture qui se trouve en face du débarcadère Miller. Cet ouvrage fut fait dans le but de remettre autant que possible le grand chenal de la rivière Fraser dans sa position première, celle qu'il occupait avant 1876. Le travail dut être suspendu dans le mois de mai avant que l'ouvrage fut terminé à cause de la crue soudaine de la rivière. Je recommande fortement que l'ouvrage soit repris à cet endroit durant cette année avec l'aide d'un fort dragueur. Le coût de cet ouvrage pour l'an dernier fut de \$7,581.94.

Les dépenses totales durant l'exercice se terminant le 30 juin en rapport avec ces

améliorations sont de \$49,997.51 dont voici les détails.

(1.) Clayonnage de protection à l'embouchure de la rivière sur l'Île Westham et l'écluse du chenal en face du bourbier Ewen.

	Gages	\$15,199	21
	Matériel de dragage	691	33
	Charbon	1,673	00
	Matériel de dragage, chalan, etc., et matériel employé	11,400	45
	Matériel en mains	3,757	17
	Approvisionnements	5,200	49
	Loyer de remorqueur	4.206	86
	Surintendance	324	55
	Imprévues	223	80
/3.1	D4 1 Mell.	\$42,576	86
(2.)	Débarcadère Miller.	\$ 5,698	78
	(lages	\$ 5,698	
	Matériel	,	00
	Remorqueur loué	408	
	Charbon	100	20
	Approvisionnement	124	70
	Imprévues	33	90
		# 7 400	71
		\$ 7,420	
		42,576	57
		\$49,997	57

RIVIÈRE NICOMEKLE.

Cette rivière est située dans le sud du District de New-Wesminster, et se jette dans la Baie Boundary.

Durant l'année finissant le 30 juin 1898, la somme de \$184.25 fut employée à

enlever des troncs d'arbres du chenal de la rivière.

RIVIÈRE OKANAGON.

La partie de la rivière Okanagon à laquelle nous referons ici est celle qui nuit l'un à l'autre les lacs Okanagon et du Chien, étant située au sud du premier. Sur le lac Okanagon qui est situé à 60 milles plus haut, un gros steamer à roue de derrière appartenant au chemin de fer Canadien du Pacifique, fait le service et correspond à Vernon, situé à l'extremité nord du lac avec l'embranchement Shuswap et Okanagon de cette ligne. A Penticton, situé à l'exrtémité sud du lac Okanagon, il devra correspondre avec un petit steamer faisant le service par la route de la rivière Okanagon et du lac au Chien, jusqu'aux chutes Okanagon dans le voisinage desquels il existe, dit-on des

mines d'une grande valeur.

La distance entre les lacs par voie de la rivière est d'environ 5 milles et demi mais en droite ligne, il n'y a que 3 milles. La partie supérieure de la rivière est très étroite, elle s'élargit graduellement et devient peu profonde sur une moitié environ de son étendue puis elle s'élargit et devient plus profonde en atteignant le Lac du Chien. On ne pourrait pas rendre la rivière navigable à des steamers de 139 à 150 pieds de longueur sans des dépenses considérables. Durant l'exercice terminé le 30 juin 1898, les améliorations faites sur la rivière ont consisté à enlever les troncs d'arbres et les entassements de billots qui dans certains cas obstruent complètement la rivière d'une rive à l'autre. En octobre, après ce travail terminé, le steamer spécialement construit pour faire le service entre Penticton et les Chutes Okanagon fît avec succès trois trajets sur la rivière Okanagon, mais il dût arrêter après cela parce que le trafic n'était pas assez rémunératif.

Les détails des dépenses en rapport avec cette rivière durant l'exercice 1897–98 sont comme suit :—

Total			\$500.00

RIVIÈRE SKEENA.

La rivière Skeena se trouve dans la section nord-ouest de la région occidentale de la Colombie-Britannique. Elle prend sa source dans les lacs et les glaciers situés entre les 56° et 57° parallèles de latitude nord et entre les 126° et 128° degrés de longitude Elle coule généralement dans une direction sud-ouest et se jette dans les eaux de l'Océan Pacifique par les passages de Skeena-Nord, Télégraphe et Malaca, le détroit de Chatham etc., à un point un peu au nord du 54° parallèle de latitude nord et à quelques milles à l'ouest du 130° degré de longitude ouest et à environ 650 milles, par le passage intérieur, au nord-ouest de Victoria. Le principal port sur la Skeena est le Port-Essington, qui se trouve sur la rive méridionale de l'estuaire, au confluent des rivières Skeena et Oxtall, 13 milles à l'est des passages d'entrée. Cette rivière est navigable pour les steamers d'un faible tirant d'eau lersque l'eau n'est pas trop haute, à partir de mai jusqu'à la fin de septembre, jusqu'à Hazelton, poste de la compagnie de la Baie d'Hudson établi sur la rive méridionale à une distance d'environ 173 milles de l'embouchure de la Ce poste est le point de distribution pour le pays de mines et de paturages s'étendant au nord et à l'ouest des Montagnes-Rocheuses et le Pays de la rivière de la Paix et à quelque distance au sud.

L'appropriation des \$3,500.00 consacrée à l'amélioration de la Skeena fut dépensée (ainsi qu'il est démontré par les détails qui suivent) de la manière suivante :—

1^{cf.} A construire un chalan à enlever les troncs d'arbres pour remplacer l'ancien qui était devenu dangereux et vieux au point de n'être plus propre à faire l'ouvrage. Voici ses dimensions. Longueur 60 pieds, largeur 20 pieds 6 pouces, il a sur le côté une structure A pour lever les troncs d'arbres et une maison de 18 x 14 pieds pour accommoder les hommes. Les appareils à lever et les cordages furent transportés du vieux chalan au neuf. Ce dernier fut construit par contrat au coût de \$1,077.50.

2^{me}. 'A amélierer les fonds de pêche du saumon dans les eaux de marée de l'estuaire, qui s'étend depuis l'embouchure dans les terres jusqu'à 25 milles, par l'enlèvement des trones d'arbres calés, du bois flottant qui chaque année sont charriés par la crue des eaux et remplissant les barrages et les chenaux font de grands dommages aux filets flottant à

saumon.

Les détails de ces dépenses pendant l'exercice se terminant le 30 juin 1898 sont :--

Nouveau chalan			\$1,077	50
Enlèvement des troncs d'arbres:—				
Gages	\$642	50		
Bateau	50	00		
Remorqueur loué	915	00		
Matériaux et outils	452			
Imprévues	63	50	\$2,123	50
T-4-1			ф2 001	
Total			\$3,201	00

De la somme de \$452.50 des matériaux, \$380.60 furent dépensées à acheter 500 livres de dynamite et d'outils pour enlever les rocs dans les roseaux qui sont un danger pour la navigation. La construction d'un nouveau chalan et l'enlèvement des troncs d'arbres ayant pris presque toute la somme appropriée, l'ouvrage pour l'amélioration de la rivière au-dessus de la ligne de marée dans sont extrémité supérieure ne fut pas repris.

La rivière Skeena paraît à l'heure qu'il est être la voie naturelle par laquelle les passagers et les marchandises peuvent être le plus commodément transportés dans le riche district minier de la partie nord et nord-est de la province et dans la région de la rivière de la Paix; pour cette raison l'on est justifiable de faire des dépenses dans le but d'en rendre la navigation sûre. Présentement, tous les approvisionnements pour les magasins de la compagnie de la Baie d'Hudson dans ce district monte la rivière Skeena par le steamer jusqu'à Hazelton, et de là ils sont expédiés par ballots jusqu'aux districts d'Omenica et de la rivière de la Paix.

RIVIÈRE STIKINE.

(Route du Yukon).

Le 10 mars 1898, des ordres furent donnés par le ministère dans le but d'examiner une voie par eau partant de la côte du Pacifique jusqu'au district du Yukon, tout à travers le territoire canadien, par voie de la rivière Stikine, du lac Teslin et des rivière Hootalinqua, Lewis et Yukon. Afin de rendre cette route immédiatement aussi utile que pratiquable pour le transport des mineurs et des colons, désirant attendre les champs d'or nouvellement découverts du Klondike avec leurs outils et leurs approvisionnements, des ordres furent donnés pour commencer les travaux préliminaires les plus urgents pour aider la navigation sur les rapides les plus obstrués et les plus dangereux de la chaîne des rivières et des lacs que nous venons de nommer, soit en enlevant les troncs d'arbres, soit en minant des roches ou autrement. A la fin de l'exercice terminé le 30 juin 1898, cet examen avait progressé et l'enlèvement des troncs d'arbres, etc., tel qu'il sera décrit plus bas, avait été commencé sur la rivière Stikine.

La riviere Stikine prend sa source dans le sud du district de Cassiai et se dirige sur une longueur de 130 milles vers le 58e parallèle, là elle fait une courbe soudaine et se

jette presqu'en ligne directe vers le sud à 20 milles de son embouchure sur une étendue de 150 milles. De cet endroit, elle se dirige vers l'ouest et se jette dans le détroit Stikine (Océan Pacifique) entre les îles Wrangel et Milkof. Sa longueur totale est d'environ 300 milles. L'embouchure de Stikine proprement dite est situé à 10 milles du port de Wrangel entre la Pointe Rothsay et l'Ile Farm où elle a une largeur de $2\frac{1}{2}$ milles. Elle est sujette aux grandes marées variant de 18 à 26 pieds marée basse 18 pieds, grande marée 26 pieds) qui affecte son cours jusqu'à la rivière-Ka-te-té, petit tri-

taire qui se jette dans la Stikine à 25 milles de son embouchure.

A marée basse, l'estuaire de la rivière est à environ deux heures et une distance de 5 milles de la mer, la rivière serpentant sur un banc de sable plat et n'ayant que 20 pouces de profondeur mais grâce à la grande hauteur de marées cette partie de la rivière est facilement navigable, aussitôt que les eaux ont monté de 4 à 5 pieds, n'importe quel bateau de rivière peut y passer. La largeur de cette rivière durant les 25 premiers milles varie de 21 milles à 500 pieds quoique dans certains endroits il y ait des îles qui la divisent en plusieurs chenaux dont le plus grand a environ 200 pieds de largeur. Quant à la navigabilité et aux principaux caractères des régions supérieures de cette rivière et des autres rivières composant la route Stikine au Yukon, l'examen en rapport avec cela n'était pas assez avancé à la fin de l'exercice pour permettre de donner des informations certaines et sur lesquelles on puisse se fier. Dans la région inférieure de la rivière Stikine, les principaux obstacles à la navigation sont les troncs d'arbres et les grands arbres perchés sur les rives de la rivière et en mars 1898, le bâteau Samson préposé à cet ouvrage, et faisant le service sur la Fraser fut envoyé pour opérer sur cette rivière. Ce bâteau fut d'abord arrêté à New-Westminster pour être réparé et subir quelques changements. Ces réparations et ces altérations consistent à renouveler un certain nombre de madriers et de carlingues qui étaient pourris et à faire onze compartiments étanches et à eau qui eurent pour effet de renforcer considérablement. La chaudière et les conduits à vapeur furent couverts en neuf et le bâteau fut entièrement peinturé. Plusieurs petites réparations furent faites aux machineries etc., et le bâteau fut équipé de cordages neufs, de quatre nouvelles embarcations à rames, de nouvelles chaînes pour soulever les trons d'arbres, d'un assortiment d'outils, et de deux lumières Benton ; des vivres et des approvisionnements furent apportés pour un voyage de 7 mois.

Le "Samson" n'arriva à Wrangel qu'à la fin d'avril ayant été retardé par le vent en différents endroits. Le bâteau monta la rivière jusqu'au 75° milles mais là le courant étant trop vif pour que le bâteau aille plus loin, des ordres furent donnés de procéder en cet endroit à l'enlèvement des troncs d'arbres et autres obstables et de travailler en descendant jusqu'au 55° mille, comprenant la pire partie de la rivière pour les troncs d'arbre entre Glenora et l'embouchure. Une équipe de huit hommes fut aussi organisée pour enlever les troncs d'arbres et autres obstables du chenal qui se trouve entre le 80° mille et un endroits à 10 milles plus bas que Glenora. Ce travail consistait à faire sauter des troncs d'arbres à l'aide de la dynamite, à couper les arbres penchés sur la rive et les branches pendantes. Le Samson et l'équipe d'explorateurs étaient encore à l'œuvre à la fin de l'exercice. Il est impossible de décrire en détail l'ouvrage fait soit par le Samson ou l'équipe plus haut mentionné ou d'en donner un état, les rapports

hebdomadaires ayant été détruits dans l'incendie de New-Westminster.

Les dépenses totales en rapport avec cet ouvrage le 30 juin 1898, s'élèvent à \$14,000,00.

STATION DE QUARANTAINE DE WILLIAM'S HEAD.

La station de quarantaine de la Colombie-Britannique à William's-Head est située à 8 milles à peu près au sud de la ville de Victoria et couvre une superficie d'environ 60 acres.

Au printemps de 1892, un quai sur pilotis en eau profonde fut construit près de cette station de quarantaine; le métal de Muntz requis pour couvrir les pilotis afin de les empêcher d'être détruits par les vers marins fut fourni par le gouvernement.

Ce quai est situé dans la baie de Parry, qui s'ouvre dans la direction de Victoria, du côté ouest de William's Head. Il a 480 pieds de longueur sur 40 pieds de largeur,

et a, du côté sud, un abord de 320 pieds conduisant à l'hôpital et aux abris pour les passagers de prem ère classe, et un autre, du côté nord, conduisant au bâtiment à désinfection et aux abris pour les Chinois et les Japonais.

Durant l'exercice terminé le 30 juin 1898, l'ouvrage en rapport avec ce service peut

être detaillé ainsi.

1. Un quai neuf construit pour le steamer Earle.

Reparation du vieux quai.
 Améliorer le service de l'eau.

1. Un quai de 118 pieds 6 pouces par 40 pieds, avec un abord de 36 pieds par 12 pieds furent construits pour accommoder le steamer *Earle* qui préalablement ne pouvait aborder quand le grand quai était occupé par un steamer en quarantaine. Ce nouveau quai doit être employé pour emmagasiner le charbon du steamer *Earle* et

d'autres approvisionnements appartenant à la station.

2. Les reparations au quai consistaient principalement à enlever des pilolis qui ctaient rongés par les tarets, cet ouvrage fut difficile à faire car le plancher dût être défait par section et on fut obligé de bâtir sur le quai une construction spéciale pour enfoncer les pilotis. Dans la somme de \$1,339.68 est compris le prix d'achat de 300 pieds de pieux à estacades nécessaires pour construire une défense en avant du quai afin

d'empêcher les navires de s'endommager contre les pilotis du bord.

3. L'ouvrage en rapport avec le service de l'eau consistait à faire suffisamment baisser l'eau du lac approvisionnant la station de quarantaine, afin de pouvoir enlever les matières végétales pourries qui s'y étaient accumulées depuis des années. On brûla l'herbe du terrain sujet à être inondé durant la crue des eaux et tous les arbres menacant de tomber dans le lac furent coupés. Un certain nombre de billots calés furent enlevés. Une amélioration considérable fut remarquée dans le service de l'eau après que ce travail fut terminé. Un filtre New-York, ayant une capacité de 43,250 gallons par 24 heure, fut acheté et posé près de la résidence du surintendant.

Les dépenses durant le dernier exercice peuvent être détaillées comme suit :-

Nouveau quai pour le steamer Earle-

Gages	514 1,286	00	\$1,800	. 00
Réparations au quai—				
Gages\$	1,723	60		
Remorqueur loué	43	00		
Matériaux	1,339	68		
Impressions	,	00		
			\$3,169	28
Service de l'eau—				
Gages \$	437	75		
Matériaux	158	73		
Louage d'un atelage	25	50		
Louage d'un remorqueur	8	00		
Filtre	400	~ ~		
THOIC			\$1,029	98
Total		-	\$5,999	26

DRAGAGE.

Durant l'exercice expiré le 30 juin 1898, du dragage a été fait aux endroits suivants, principalement avec les dragueurs de l'Etat; mais aussi dans certains cas avec des dragueurs loués. Les dragueurs appartenant au ministère des Travaux Publics sont loin d'être en nombre suffisant pour permettre de faire d'une manière satisfaisante des travaux considérables de creusage que le gouvernement fédéral est obligé d'entreprendre

tous les ans à cause de l'augmentation dans le tonnage et le tirant d'eau des navires en général et par suite de la nécessité qui s'impose d'approfondir les hâvres sur les côtes maritimes, afin qu'ils soient d'un accès facile et qu'ils offrent de bonnes accommodations en général et qu'ils puissent donner refuge aux bateaux à vapeur ou à voiles à tous les degrés de la marée, d'améliorer les voies de la navigatian, d'ouvrir de nouvelles routes sur les eaux intérieures, etc.

PROVINCE DE LA NOUVELLE-ECOSSE.

Arisaig—Côte nord-ouest, Nouvelle-Ecosse.
Passage de Barrington et chenal de Sherrow, côte sud-est, Nouvelle-Ecosse.
Rivière Larry—Côte sud-est, Nouvelle-Ecosse.
Lockport do do do
Osborne do do
Hâvre de Port-Mouton do do
Hâvre de Wallace—Détroit de Northumberland.
Port de Yarmouth—Côte sud-ouest, Nouvelle-Ecosse.

PROVINCE DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

Cale de la traverse de Charlottetown, détroit de Northumberland, Comté de Queen.
Quai de la compagnie de navigation à vapeur Charlottetown do do do Cale de Southport do do do do do Summerside, baie Bedèque do do

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK.

Moulins Cushing—Rivière St-Jean.
Fredericton do comté de York.
Canal de l'Anse Gagetown do comté de Queen.
Rivière Jemseg—Affluent de la rivière St-Jean.
Quai MacLean—Burton, comté de Sunbury.
Hàvre Richiboucton—(Embouchure de la rivière). Détroit de Northumberland, comté de Kent.
Terminus du chemin de fer de l'Intercolonial—Havre de St-Jean.
Quai McAvity do
Quai Lawton do
Quai Thorne do
Quai Thorne do
Quai de la Cie de clous pour la navigation do

PROVINCE DE QUÉBEC.

Chenal des navires entre Montréal et Québec, (fleuve St-Laurent). Charlemagne—Rivière l'Assomption. Chateauguay—Rivière Chateauguay, affluent du fleuve St-Laurent—(rive sud). Coteau Landing—Fleuve St-Laurent—(rive nord). Ile Gros Bois—Fleuve St-Laurent—en bas de Montréal. Laprairie do (rive sud). Longueuil do do Rivière Richelieu-Affluent du fleuve St-Laurent-(côte sud). Rivière St-François . do Pointe aux Trembles (en haut) do St-Jean Deschaillons do St-Michel. (côte sud en bas de Québec).

PROVINCE D'ONTARIO.

Adolphustown—Baie de Quinté.
Amherstburg—Rivière Détroit.
Bowmanville—Port Darlington—lac Ontario.
Belleville—Baie de Quinté—embouchure de la rivière Maria.
Baie des Français—(Havre de Pickening)—lac Ontario.
Cobourg—Lac Ontario—(rive nord).
Kingston—Lac Ontario.
Meaford—Baie Georgienne, lac Huron—(rive nord).
Midland—Baie Georgienne, lac Huron.
Newcastle—Lac Ontario—(rive nord).
Pointe-Edouard—Rivière Saint-Clair.
Port-Arthur—Baie du Tonnerre—Lac Supérieur—(rive nord).
Port-Elgin—Lac Huron—(rive est).
Port-Stanley—Embouchure de Kettle Creek—Lac Erié—(rive nord).

Prescott—Haut du Saint-Laurent—(rive nord). Rivière Kamimitiquia—Embouchure de la rivière, Baie du Tonnerre—lac Supérieur.

PROVINCE D'ONTARIO-Suite.

Rivière Saugeen -- Lac Huron, près Southampton. Rivière de la Nation du Sud-- Un tributaire de l'Ottawa, (rive sud). Rivière Sydenham -- Lac Saint-Clair. Texas Landing -- Rivière Detroit.

Whilby-Lac Ontario.

PROVINCE DE MANITOBA.

Riviere-Rouge-Embouchure de la rivière-lac Winnipeg.

PROVINCE DE 144 COLOMBIE-BRITANNIQUE.

Havre de Nanaimo - lle de Vancouver. Havre de Vancouver-- Anse de Burrard--District de New-Westminster.

PROVINCE DE LA NOUVELLE-ECOSSE

DRAGAGE À ARISAIG.

Arisaig, comté d'Antigonish, est un village situé sur le golfe Saint-Laurent à 3½ milles nord-est de New-Glasgow, il a environ 150 habitants, un magasin et un bureau de poste.

Lorsque le temps le permet un petit steamer arrête ici.

Les grandes marées montent à $5\frac{1}{4}$ pieds et les petites à $3\frac{1}{4}$ pieds.

Quoique le petit anse d'Arisaig ne puisse pas être appelé port proprement dit et qu'il soit dangereux quand le vent souffle du nord à l'est, des efforts considérables ont été faits pour améliorer cet endroit par du dragage. Une partie d'un vieux brise-lames, du fer provenant d'un vaisseau calé à l'approche du havre ainsi que des graviers furent enlevés.

La tranchée faite par le dragueur du côté de la rive a 6 pieds de profondeur et 150 pieds de largeur le long de l'intérieur du brise-lames jusqu'à un endroit où l'on ne peut

obtenir que 4 pieds à cause des rochers à fleur d'eau.

Entre le 8 et le 10 juin 1898, le dragueur George Mackenzie enleva une nouvelle quantité de 2,205 verges cubes de matières à 8 pieds à eau basse de toute marée, cet ouvrage était exceptionnellement difficile à exécuter dans un endroit aussi dangereux.

DRAGAGE AU PASSAGE BARRINGTON ET CHENAL SHENOW.

Le passage Barrington est un port de mer du comté de Shelburne, N.-E., à environ 165 milles sud-ouest d'Halifax, sa population de 500 habitants est adonnée à la pêche et à la culture.

Un steamer faisant le service entre Yarmouth et Halifax arrête au quai public pour débarquer les passagers et le fret. On y compte plusieurs églises, des hôtels, des magasins, une douane et c'est un des terminus du chemin de fer de la rive.

Les grandes marées s'élèvent à 8½ pieds et les basses à 6½ pieds.

Le chenal Sherrow qui passe à l'est du quai Robertson et du barrage a attiré l'atten-

tion du ministère qui veut l'améliorer par du dragage.

Durant l'exercice financier, le dragueur Canada y a opérer du 10 mai au 30 juin, creusant et améliorant le chenal du côté des quais publics depuis le passage jusqu'à une profondeur de 10 pieds près du quai. On enleva et on porta à une distance de 3 milles 12,700 verges cubes de vase.

DRAGAGE À LA RIVIÈRE LARRY.

La rivière de Larry est un établissement situé dans le comté de Guyston à l'extrémité ouest de la baie de For, il y a une population de 400 habitants adonné à la pêche, il y a une station de télégraphe. Grandes marées, 7 pieds, marées bases, 5½ pieds.

L'ouvrage pour la continuation de l'amélioration du chenal de la rivière Larry à 8 pieds de profondeur à eau basse (grande marée) fut fait par le dragueur George McKenzie du 1st juillet au 22 septembre 1897. Un nouveau chenal de 8 pieds de profondeur conduisant au quai fut aussi creusé 15,390 verges cubes de vase et de roche furent dragées et déposées à environ un mille de distance.

DRAGAGE À LOCKPORT.

La ville de Lockeport est un port de refuge dans le hâvre de l'Ile Ragged, comté de Shelburne, a environ 37 milles E. S. E. de Shelburne. La population est d'environ 1,500. Il se fait un trafic considérable des produits des sauvages de l'ouest et de la pêche. Il y a plusieurs magasins, un hôtel, une succursale de banque, un bureau de télégraphe, etc. L'approche du hâvre est difficile mais il offre un bon mouillage à l'intérieur. Grandes marées $7\frac{1}{2}$ pieds, marées basses 5 pieds.

Du dragage fut fait dans le havre pour améliorer le chenal et en face des quais à 10 pieds à eau basse des grandes marées. La matière enlevée était principalement de

la vase qui fut déposée à 3 milles et 3½ milles du siège des opérations.

Durant l'exercice le dragueur Canada enleva 28,170 verges cubes de matières.

DRAGAGE À OSBORNE.

Quai Osborne, comté de Shelburne, dans le voisinage et le même havre que Lockeport, à environ un mille au nord, employa le dragueur *Canada* durant 4 jours, du mois d'octobre à creuser du côté du quai afin d'obtenir 10 pieds d'eau à eau basse des grandes marées. 990 verges cubes de vase furent dragées et transportées à 3 milles de distance. Les marées ici ont environ la même hauteur qu'à Lockeport, hautes 7 pieds, basses 5 pieds.

Environ 20 pieds du quai, on atteignit le rocher de sorte que le prolongement du

quai à quelques pieds plus loin fera bénéficier de tout le dragage fait.

DRAGAGE A POLT-MOUTON.

Port-Mouton dans le comté de Queen, est un petit village d'environ 400 habitants il se trouve à 10 milles a l'ouest de Liverpool, sur la baie du même nom. Les habitants

sont généralement pêcheurs.

Grandes marées, $7\frac{1}{2}$ pieds, petites marées, $5\frac{3}{4}$ pieds, à redresser et creuser le chenal à l'entrée du port et aux abords des quais à une profondeur de 9 pieds à eau basse des grandes marées. Du 1er juillet au 10 août 1897, le Canada enleva 9,270 verges cubes de sable fin et le déposa à environ un mille de distance.

DRAGAGE À WALLACE.

Wallace, comté de Cumberland, est un port de mer situé sur le détroit de Northumberland et après Pictou, c'est le plus beau port de la côte. Il y a 16 pieds sur la barre à eau basse. Les grandes marées s'élèvent à 8 pieds et permettent aux vaisseaux de grands tirants d'entrer; la marée basse s'élève à 5 pieds. Wallace est un joli endroit d'une population de 400 habitants et possède plusieurs moulins, tanneries, etc. Dans le voisinage, il y a d'immenses carrières de pierre de taille et de gypse. Le hâvre a environ $\frac{1}{2}$ mille de largeur, mais le chenal entre les battures n'a que 60 à 70 verges de largeur.

L'amélioration du chenal, des abords des quais, nord et sud, et des quais par le dragage a attiré l'attention du ministère durant l'exercice. En octobre, novembre, avril, mai, juin, une nouvelle quantité de 22,455 verges cubes de glaise et de vase furent enlevées par le dragueur Geo. McKenzie, approfondissant jusqu'à 7 pieds à eau basse des grandes marées. Quelques parties furent draguées jusqu'à 8 à 12 pieds de profon-

deur. Ces matières furent déposées à 11 mille de distance.

DRAGAGE A YARMOUTH.

Yarmouth, comté de Yarmouth, est une ville d'une étendue considérable, ayant plus de deux milles de longueur. Sa population dépasse 6,000 âmes, et il se fait un grand commerce en produits des pêcheries et en articles manufacturés. C'est le terminus du chemin de fer Dominion Atlantic et de la ligne des vapeurs faisant le service de Boston et appartenant à la Yarmouth Steamship Company, etc.

Les grandes marées s'élèvent à 16 pieds et les basses à 13 pieds. Le chenal conduisant aux quais est étroit et sinueux, mais il est bien indiqué par les bouées. Le mouillage, derrière l'Île Bunker, est sûr et à l'abri des vents. Le chenal a été dragué

plusieurs fois depuis 1875.

L'ouvrage d'approfondir le chenal à 17 pieds à eau basse des grandes marées, de l'élargir et de le redresser que le dragueur Saint-Laurent faisait à la fin de 1896-97 fut continué jusqu'au 28 juillet 1897, époque à laquelle le dragueur fut envoyé à Richibouctou, N.-B. Le Saint-Laurent retourna à Yarmouth le 20 novembre 1897, continuant les opérations et poussant l'ouvrage avec activité, jusqu'au ler janvier 1998.

Le 18 août 1898, l'ouvrage commença de nouveau fut faite avec satisfaction jusqu'à

la fin de l'exercice financier.

Le dragage fait ici, comprend l'élargissement du chenal depuis les quais jusqu'aussi loin que le dragueur Saint-Laurent puisse opérer à une profondeur de 17 pieds à eau basse des grandes marées, en face du quai de la compagnie Dominion Atlantic, le chenal

doit avoir 16 pieds à eau basse des grandes marées.

Une somme considérable d'ouvrages nécessaires à déjà été fait à Yarmouth, améliorant facilement la navigation. L'étendue total de terrain dragué à une longueur de 1400 verges avec une largeur de 20 à 115 pieds, dont quelques parties ont été draguées deux fois. Le dragage y est très difficile, et lent à cause de l'étroitesse du chenal qui empêche le dragueur de donner toute sa capacité. Ces nombreux bateaux qui passent et nécessite de mettre le dragueur à eau basse dans l'étroit chenal l'empêchent de donner toute sa capacité ainsi que les brouillards, et la grande étendue de 6 milles à parcourir pour déposer les matières. Durant l'exercice 1897 98, on dragua 55.825 verges cubes de matières, se composant principalement de vase, de sable, de cendre, quelques morceaux de rochers et des débris de vaisseaux naufragés.

DRAGAGE À CALE DE LA TRAVERSE, À CHARLOTTETOWN.

C'est une importante cale de traverse, dans le hâvre, de Charlottetown, la capitale de l'Ile du Prince-Edouard, il se fait un trafic considérable entre la ville et South-Port, de l'autre côte du hâvre.

Durant l'exercice, le dragueur $Prince\ Edward$ fut employé jusqu'au neuf juillet à creuser et a améliorer l'abord et la cale à 10 pieds de profondeur à eau basse des grandes marées, 261 verges cubes de matières principalement de la vase furent enlevés et déposées à une distance de un mille à un mille $\frac{1}{4}$.

DRAGAGE AU QUAI DE LA COMPAGNIE NAVIGATION A VAPEUR A CHARLOTTETOWN.

Ce quai est aussi un endroit important dans le hâvre de Charlottetown, le dragueur "Prince Edward" y opéra du 10 au 27 juillet 1897, l'approfondissant jusqu'à treize pieds, 5,445 verges cubes de vases furent enlevés et déposés à un mille ‡ de distance.

Les dépenses de cet ouvrage furent payées par la compagnie de navigation à

vapeur.

DRAGAGE A TRAVERS SOUTHPORTH, HAVRE DE CHARLOTTETOWN.

Southport est de l'autre côté de la rivière Hillsboro et de la ville de Charlottetown, c'est le terminus d'une traverse où il se fait un grand trafic. Le dragueur "Prince Edward" y opéra du 28 juillet au 28 août 1897, à creuser et à améliorer afin de donner 13 pieds d'eau à eau basse des grandes marées. On enleva 12,285 verges cubes de vase qui furent déposées à 1¼ mille de distance.

DRAGAGE A SUMMERSIDE, QUAI HOLMAN.

Entre le 25 septembre et 11 octobre 1897 et entre le 28 mai au 28 juin 1898, le dragueur *Prince Edward* augmenta la profondeur de l'eau sur les deux côtés et à l'extrémité extérieure du quai Holman dans le hâvre de Summerside ; afin de donner 14 pieds d'eau a eau basse des grandes marées, on enleva 9,585 verges de vase, de sable et de roc, qui furent déposées à un mille de distance.

Les steamers océaniques et de Montréal mouillent dans ce quai. Grandes marées, 7

pieds, petites marées, 5 pieds.

DRAGAGE DANS LE HAVRE DE SUMMERSIDE.

Summerside, le chef-lieu du comté de Prince est la seconde ville de l'Ile du Prince Edouard quant à sa population, possède un hâvre excellent et grâce à sa position avan-

tageuse sur le détroit de Northumberland, c'est un port de mer d'une importance considérable et toujours croissante, les plus grands vaisseaux peuvent y mouiller. La population est d'environ 3,000 âmes, il s'y fait une exportation considérable de chevaux, de bestiaux, de moutons et d'huîtres, plusieurs quais s'étendent de la ville dans le hâvre de la baie de Bedèque, les principaux sont, le terminus de chemin de fer de l'Île du Prince-Edouard et des lignes de bateaux à vapeur, les quais Queen et R. J. Holman.

Durant l'exercice terminé le 30 juin 1898, le *Prince Edouard* continua l'amélioration du hâvre depuis le chenal principal jusqu'aux quais Queen et Holman, augmenta la profondeur à 14 pieds à eau basse des grandes marées. Ce dragueur fut employé à cet ouvrage du 1er au 25 septembre et du 12-octobre au 25 novembre 1897; du 3 au 28 mai et le 28 juin 1898, 16,785 verges cubes de vase, de sable et de glaise avec quelques roches furent enlevées et déposées à une distance d'un mille. Grandes marées, 7 pieds,

petites marées, 5 pieds.

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK.

DRAGAGE AUX MOULINS CUSHING.

Les moulins Cushing sont situés sur le côté est de la rivière St-Jean près de la ville de ce nom.

En réponse à une demande faite au ministère par MM. Cushing, les propriétaires des moulins, le dragueur *New Dominion* y opéra du 2 au 8 avril et du 11 mai au 7 juin 1898, creusant le lit de la rivière à 12 pieds de profondeur à eau basse d'été vis-à-vis les quais de ces moulins.

On enleva une quantité de 20,830 verges cubes de matière, principalement de la

vase, qui furent déposées à une distance d'un demi mille.

DRAGAGE A FREDERICTON, COMTÉ D'YORK.

Frédéricton dans le comté d'York, la capital de la Province du Nouveau-Brunswick, située sur la rivière St-Jean, à environ 65 milles de la ville de St-Jean, où la rivière est navigable pour les vaisseaux transatlantiques. Cette ville est un centre manufacturier et commercial de quelqu'importance d'où l'on expédie beauconp de bois et de produits manufacturés. La rivière St-Jean a ici plus d'un ½ mille de largeur et le ministère l'a par le passé beaucoup améliorée par le dragage.

Durant l'exercice, le dragueur New Dominion fut employé du 6 août au 14 novembre à approfondir les abords aux quais publics et le long d'iceux de la ville et il enleva 37,525 verges cubes de sable et de glaise, donnant 11 pieds d'eau à eau basse.

La matière fut déposée à deux milles de distance.

DRAGAGE SUR LE CANAL DE L'ANSE GAGETOWN.

Le chef lieu du comté de Queen est Gagetown, sur la rivière Saint-Jean a environ 50 milles en amont de la ville de Saint-Jean, il y a une population de 300 habitants, et c'est l'endroit d'exportation d'un district agricole considérable, il tend à devenir une place d'été, les bateaux à vapeur et autres navires font escale ici, une partie de la rivière forme un cul de sac ou un passage ou canal a été creusé allant au grand chenal afin de racourcir le chemin en allant aux quais. Durant l'exercice le dragueur New Dominion opéra sur ce canal entre le 10 et le 30 juin, creusant un chenal de 10 pieds de profondeur et 52 pieds de largeur, et enlevant 6,000 verges cubes de glaise déposées à un mille de distance.

DRAGAGE DANS LA RIVIÈRE JEMSEG, COMTÉ DE QUEEN, N.-B.

La rivière Jemseg est un affluent important de la rivière Saint-Jean dans laquelle il débouche à 49 milles en amont de la ville de Saint-Jean. La navigation à vapeur et à voiles y est considérable.

Les villages du Haut et du Bas Jemseg avec leur jetées sont proches de l'entrée de

L'ouvrage fait par le ministère consistait à approfondir et redresser le chenal et durant cet exercice, le dragueur *New Dominion* opéra ici du 1er au 30 juillet, enlevant 5,850 verges de matière principablement du sable et de la vase et donnant 11 pieds de profondeur à eau basse. Matière déposée à deux milles de distance.

DRAGAGE AU QUAI MCLEAN-BURTON.

Le dragueur New Dominion opéra au quai McLean, comté de Sunbury, du 1º au 5 août, à approfondir l'eau dans la rivière Saint-Jean jusqu'au quai à 11 pieds à eau basse, niveau d'été, 675 verges de tuf furent enlevées, l'ouvrage était difficile et tout le lit de la rivière fut dragué en avant des quais.

DRAGAGE à RICHIBOUCTOU, COMTÉ DE KENT, N.-B.

La rivière Richibouctou, une des plus importantes dans la province du Nouveau-Brunswick, est visitée chaque année par un grand nombre de vaisseaux, mais la batture, à son embouchure, est dangereuse et sujette aux changements. Une grande quantité de dragage fut faite à Richibouctou pour améliorer la navigation, en creusant les battures et les bas-fonds et en redressant et creusant le chenal. Grandes marées, 4 pieds; basses, $2\frac{1}{2}$ pieds.

Durant l'exercice, le dragueur St. Lawrence opérait ici du 1er août au 27 octobre, approfondissant le chenal Albion à 12 pieds à eau basse des grandes marées, 24,150

verges cubes de sable, etc., furent enlevées et déposées à 2 milles.

DRAGAGE AU TERMINUS DU CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL, SAINT-JEAN.

Le dragueur Cape Breton fut employé du 14 décembre 1897 au 26 janvier 1898 et de nouveau du 7 février au 23 mars 1898, à approfondir et améliorer le havre, à faire de la place pour l'accommodation des vaisseaux océaniques du plus gros tonnage, en rapport avec le terminus du chemin de fer de l'Intercolonial de Saint-Jean.

La profondeur variait de 16 à 28 pieds d'eau basse des grandes marées du côté nord du quai, où l'on trouva des rochers à fleur d'eau en différents endroits. Du côté ouest on obtint une profondeur de 28 pieds d'eau. La quantité de matière enlevée fut de 19,662 verges cubes, mélange de vase, de sable et de tuf qui furent déposées à deux milles de distance.

DRAGAGE AU QUAI MCAVITY, HAVRE DE SAINT-JEAN.

Le dragueur Cape Breton fut employé pendant environ 5 jours, du 24 au 29 mars, à approfondir et améliorer à 20 pieds de profondeur à eau basse des grandes marées autour du quai McAvity, qui est un point important pour expédier et comme débarcadère dans le havre de Saint-Jean.

2,640 verges cubes de gravier et de vase furent enlevées et déposées à une distance de $2\frac{1}{2}$ milles. Le coût de cet ouvrage fut payé par les propriétaires du quai, M. M. McAvity.

DRAGAGE AU QUAI LAWTON, HAVRE DE SAINT-JEAN.

Le quai Lawton est un autre quai important du havre de Saint-Jean et adjacent au quai McAvity plus haut nommé. Ici, le dragueur Cape Breton travailla pendant deux jours, 30 et 31 mars, à enlever 570 verges cubes de graviers et de vase et à creuser jusqu'à 20 pieds, ouvrage payé par les propriétaires du quai.

DRAGAGE AU QUAI THORNE, HAVRE SAINT-JEAN.

Au quai Thorne, le *Cape Breton* passa trois jours, du 2 au 5 avril, à approfondir à 15 pieds, 1,980 verges cubes de gravier et de vâse furent enlevées. Ouvrage payé par les propriétaires du quai.

DRAGAGE AU QUAI DE LA COMPAGNIE MARITIME DE CLOUS, HAVRE DE SAINT-JEAN.

Le dragueur Cape Breton fut employé à ce quai, du 12 au 14 avril, à creuser à 12 pieds, 1,425 verges cubes de vase et de pierre furent enlevées. Dragage payé par les propriétaires.

CLASSIFICATION DES DÉBOURSEMENTS des dragages opérés par le ministère des Travaux Publics, pendant l'année finissant le 30 juin 1898.

DRAGAGE—PROVINCES MARITIMES.

DRAGUEUR "ST. LAWRENCE."

Grands Totaux.	\$ c. 5,190 19 2,435 50	1,236 77 163 50 146 24 82 62 2,429 28 552 50	758 76 38 87 13,084 23	9,644 46 357 46 3,082 31	13,084 23
Juin	\$ c. 483 33 793 04	298 55 108 75 108 77 88 77 8 64 49 54 52 00	2 42	1,835 50 49 54	1,885 04
.is.ld	\$ c.	1,198 92	1,734 25	535 33	1,734 25
.lirvA	\$ c. 483 17	75 84 67 07 26 00	5 63	540 38	657 71
.sraf.	\$ c. 202 59		345 13	142 54	345 13
Неутіет.	182 33 ::	40 44	21 86	244 63 3 47	248 10
Janvier.	\$ c. 389 60	115 37 19 03 19 80 33 75 10 00	15 01	733 60	767 35
Гесешрье.	♣ c. 483 33	53 00 2 55 2 55 54 00	1 50	594 38	594 38
Novembre.	\$ c. 562 21 247 45	77 60 309 04 86 00	678 76 5 90 1,969 96	903 28	1,969 96
Octobre.	* c. 453 33 45 90	219 56 26 50 149 95 60 00	80 00 2 45 1,067 69	917 74 149 95	1,067 69
Septembre.	\$ c.	30 75	10 02	556 71 30 75	587 46
Août.	\$ c. 471 13 319 20	106 02 13 42 11 00 152 18 97 50	24 08	1,042 35 Nil. 152 18	1,194 53
Juillet.	\$ c. 484 15 722 58	250 39 19 75 19 75 13 68 434 61 50 00	2,032 63	1,598 02 90 00 344 61	2,032 63
, Item.	Salaires	Bons Munitions Munitions Equipement Eau Reparations GP llotage	Touage Quayage Contingent Totaux	Frais d'ouvrage Réparations ordinair. " extraord.	Totaux

DRAGAGE—PROVINCES MARITIMES—Suite.

LASSIFICATION DES DÉBOURSEMENTS des dragages opérés par le ministère des Travaux Publics, pendant l'année finissant le 30 juin 1898.

DRAGUEUR "CANADA."

Grands Totaux.	\$ c.		217 88 32 60 2,103 25		9,402 57	7,137 78 1,328 80 935 99	9,402 57
.ninI.	\$ c.		82 80 4 20 757 01 59 00		2,308 06	1,551 05	2,308 06
.is1(\$ c.		155 68		607 50	451 82 5 00 150 68	607 50
.li17.A	\$ c.		17 00 18 50 27 85		363 64	335 79	363 64
Mars.	\$ c.		130 25	1 02	291 79	291 79	291 79
Février.	\$ c.		8 93	13 93	177 86	168 93 8 93	177 86
Janvier.	\$ c.		15 00 2 00 50 64	9 23	233 12	182 48 50 64	233 12
Бесетрье.	\$ c.		9 00 2 10 913 77	214 73	1,652 29	738 52 448 10 465 67	1,652 29
Novembre.	\$ c.		13 50 5 80 36 20	00 00	942 77	906 57 36 20	942 77
Octobre.	\$ c.	54 02		00 00	529 13	529 13	529 13
Septembre.	.c. 403 00		3 00	1 85	857 52	845 50 12 02	857 52
Août.	\$ c.	53 67			592 37	587 47 4 90	592 37
Juillet.	403 00	274 50 87 50 6 45	9 00 9	0 50 00 16 57	846 52	840 52 6 00	846 52
Item.	Salaires	Charbon. Bois. Provisions Munitions	Equipement 05 Eau Persons 15 Expansions 15 E	ruotage Tonage Quayage Contingent	Totaux	Frais d'ouvrage Réparations ordinair. " extraord.	Totaux

						1	rav
3,882 50	736 06	92 90 215 75	993 92	55 24	9,984 91	8,848 49 755 17 381 25	9,984 91
366 50		14 00 25 00			1,588 47	1,162 24 426 23	1,588 47
389 62		25 00	167 30		581 92	414 62	581 92
205 25	1 75				207 00	207 00	207 00
142 50					142 50	142 50	142 50
1.35 00			09 0		135 60	135 00 0 60	135 60
140 00	2 26		15 96		1,145 72	1,129 76 15 96	1,145 72
196 49	109 82 10 43	16 60	44 16	24 68	418 75	374 59 44 16	418 75
391 50		25 00	150 00		566 50	566 50	566 50
		22 88 49 18		4 85	1,017 02	999 78	1,017 02
391 50	76 32 49 92	25 00 25 00	43 55	8 64	1,209 35	1,165 80 43 55	1,209 35
391 50		25 00	1.581 25		2,406 44	2,199 01 207 43	2,406 44
439 76	27 11	25 00	71 45	: 67 : 67 :	565 64 2,406	494 19	565 64
Salaises	Provisions Munitions	Equipement	Réparations		Totaux	Frais d'ouvrage Répar. ordinaires " extraordinaires	Totaux

DRAGUEUR "PRINCE-EDOUARD."

DRAGUEUR "NEW DOMINION."		
AGUEUR "NEW DOMINION		
AGUEUR "NEW DOMINION	3	
AGUEUR "NEW DOMINION	ے.	
AGUEUR "NEW I	\mathbf{z}	
AGUEUR "NEW I	0	
AGUEUR "NEW I	\equiv	
AGUEUR "NEW I	7	
AGUEUR "NEW I	3	
AGUEUR "NEW I		
AGUEUR "NEW I	2	
AGUEUR "NEW I	0	
AGUEUR "NE	\simeq	
AGUEUR "NE	-	
AGUEUR "NE		
AGUEUR "NE	3	
AGUEUR	-	
AGUEUR	_	
AGUEUR	\mathbf{z}	
AGUEUR		
AGUE	9	
AGUE	جم	
AGUE		
AGUE	\mathbf{P}	
DRAGU.	2	
DRAGI	Η.	
DRAG	-	
DRA	5	
DR	1	
DE	2	
	H	
	A	

3,689 70 627 04 486 08 115 27 30 50		8,067 20	6,444 68 198 92 1,423 60	8,067 20
381 34 145 25 99 36 112 31 30 50	101 89 315 00 4 80	1,190 45	1,088 56	1,190 45
359 79	467 14	826 93	359 79 15 00 452 14	856 93
562 09 239 94 121 85	87 60 2 50 30 00	1,053 98	635 11	1,053 98
308 44		308 44	308 44	308 44
98 75		98 75	98 75	98 75
00 06		00 06	00 06	90 00
82 76 33 28 0 56	9 00	136 91	136 91	136 91
334 61	185 91 160 00	685 32	499 41 45 01 140 90	685 32
	37 02 345 00 2 60	805 01	767 99 37 02	805 01
370 00 164 85 44 06	47 08 690 00	1,315 99	1,268 91	1,315 99
371 30	175 00	90 209	90 209	90 209
370 00 77 00 62 20 2 40	56 17 375 00 5 59	948 36	892 19	948 36
ires. ribon. risions. ritions.	arations nage yage tingent	Totaux	is d'auvrage	Totaux

DRAGAGE_PROVINCES MARITIMES_Suite.

CLASSIEICATION des déboursements des dragages opérés par le ministère des Travaux publies, pendant l'année finissant le 30 juin 1898. Suite.

DRAGUEUR "GEO, MCKENZIE."

Grands Totaux.	\$,646 08 5,646 08 5,646 08 5,45 54 197 83 221 61 4,32 76 5,437 57 140 51	11,695 27 10,819 63 468 35 407 29 11,695 27
.nint.	\$ c. 381 50 90 00 1185 29 1185 29 1185 71 1185 71 1185 29 275 399 275 1,308 00 13 12	2,590 66 399 27 2,689 93
.hsi.	% c. 381 50 86 90 924 66 90 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924	492 74 483 50 . 9 24 492 74
.firv.k.	\$ c. 390 16 7 00 48 42 176 176 176 66 41 200 000 15 26	514 08
Alars.	\$ c. 214 85 6 44 85 2 80	320 76 224 29 96 47 320 76
Février.	\$ c. 138 00	184 99 139 24
Janvier.	\$ c. 140 00 29 86 0 75 23 27	193 88 193 13 0 75 193 88
Décembre.	% c. 142 50 4 8 80	147 30
Хочетрге.	\$\epsilon\$ c. \tag{8.00} 33 38.0 33 1228 00 60 26 10 30 10 30 51 00 464 04 464 04 18 87	1,112 80
Octobre.	\$ c. 374 58 53 59 11 45 10 00 36 00 4 50 1,214 54 13 72	1,748 38 1,743 88 4 50 1,748 38
Septembre.	\$\$ c. 356 50 122 50 57 69 8 22 60 00 6 49 94 7 20	1,263 05 1,257 05 6 00 1,263 05
Aont.	\$61.30 C.	1,196 25 1,173 38 22 87 1,196 25
Jaillet.	28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2	1,598 15 1,540 32 57 83
Items.	Salaires Charbon Provisions Munitions Equipement Eau Leau Contingent	Totaux 1,598 15 Erais d'ouvrage 1,540 32 Répar. ordinaires 57 83 extraordinaires Totaux 1,598 15

5,483 17 983 16	1,009 81 303 03 1,297 55	3,180 31 2 50 528 25	28 25	12,901 48	9,217 24 1,915 36 1,768 88	12,901 48
439 79 85 88	215 48 131 34 175 38		10 55	1,457 43	1,075 54 363 06 18 83	1,457 43
419 72	20 10	214 63	13 05	717 50	502 87	717 50
426 36 102 66	53 55			845 09	743 17	845 09
450 00 80 87	72 05 21 88 7 14	327 00		958 94	958 94	958 94
450 00	136 74	186 95		783 99	597 04 186 95	783 99
90 15	38 67	62 58	: :	714 50	651 92 62 58	714 50
450 00 82 80	71 16	811 58	2 15	1,524 69	713 11 811 58	1,524 69
450 00	81 49 83 57 126 75	637 58		1,379 39	741 81 177 00 460 58	1,379 39
526 00 172 10	79 13	345 26	2 50	1,159 49	814 23 100 46 244 80	1,159 49
465 00 177 56	82 44 5 40	1 25		731 65	731 65	731 65
531 64 79 70	80 57 50 54 509 10	50 25		1,301 80	768 95	1,301 80
424 66 111 44	78 43	406 50 2 50		1,327 01	918 01 213 73 195 27	1,327 01
Salaires Charbon	Provisions Munitions Equipement	Réparations Pilotage Tonnage	Contingent.	Totaux	Frais d'ouvrage Répar. ordinaires extraordinaires	Totanx

DRAGAGE_PROVINCES MARITIMES_Smite.

CLASSIFICATION et quantité des matériaux enlevés par les drugages opérés par le ministère des Travaux publics pendant l'année finissant le 30 juin 1898.

DRAGUEUR "ST-LAURENT."

Grands Totaux.	. c. vgs. c.	2,000	2,800 9,100 12,600 42,725	15,400 79,975
.niml	C. Vgs.		6,300 2, 8,050 12,	14,350 15,
isI(c. Vgs.		6,650 8,	6,650 14,
.lirvA	c. vgs.			6,
Mars.	C. VØS.			
Février.	c. vgs.			
Janvier.	c. vgs.	2,000	4,050	8,050
Ре́сешрте.	c. vgs.		1,225	1,225 8,
Octobre. Novembre.	. c. vgs.		8,050	8,050 1
Septembre.	. c. vgs.		10,150	10,150
	c. vgs.		5,950 10	5,950 10
Août.	c. vgs.		10,150	10,150 5
r. žį	V98. C.			
Description des matériaux, dragués.		Tut Galets. Gravier Glaise	Sable ordinaire	Totaux

DRAGUEUR "CANADA."

	:			7,200	34,740	51,210
-:			:	 o	. ;	10
:	:			7,200		7,200
<u>:</u>	:	: :	:	:	7,110	7,110
			:	:	7,1	7,1
	:	: :	:	:	: :	1:
:	:		:	:	::	
:	:	: :	:		: ;	
		. : : ·	:			
	:		:	:	::	
	:					
:	:	: :	:	:	: :	1:
:	: : 	: :	:	٠	:::	:
	:		:	:		
:	:		:	:	:::	1:
			:	:	5,940	5,940
:	:	: :	:	:	:	
					8,730 7,380 5,940	7,380
:	:	: :	:	:	8,730	8,730
				:	8,7	8,7
:		: :	:		1,800	7,380
				:	Ļ'n,	-1
:	:				7,470	7,470
:	:			:		
	Galets	Gravier. Glaise	Glaise et pierre	Sable et vase	hable—très fin $7,470$	Totaux
Tuf	Galets	Glaise	Glaise	Sable	Sable-Vase.	

DRAGUEUR "NEW-DOMINION."

625	11,575	6,000	20,950	5,850	20,850	70,850
:		6.000			4,350	10,350
		000.9		:	13,475	13,475
:				:	3,025	3,025
:						
:						
		:			:	
					:	
	1,500	:				1,500
:	10,075		1,000			11,075
:			009,6		:	13,600
625		9	10,350	5,850		5,850 11,975
		:				
Tuf	Gravier et sable	Claise et sable	Sable—ordinaire	Sable très fin	ciures de bois, vieux blocs de bois, etc	Totaux

DRAGUEUR "PRINCE EDOUARD."

2,695	14,950	8,435	46,710
	4,905	006	5,805
1,500	1,500	1,500	4,500
			:
:			
	2,000	1,870	3,870
	2,000	2,050	6,885
1,195	: 3	2,115	5,310
		10,935	10,935
	9,405		9,405
7uf.	r et vase pierre et sable	hable—ordinaire	Totaux

DRAGUEUR "GEO, McKENZIE."

2,000	11,295	3,195	5,310	40,050
2,000	1,125	:		3,330
	450	3,195	3,870	7,875
			1,440	1,440
::				
		:		
	3,915		2,295	6,210
	5,805	:		5,805
4,995		:		4,995
		:	6,075	6,075
			4,320	4,320
Tuf	Gravier.	Pierre, ecailles d'hui- tres et vase	Vase. Vase. 1,320	Totaux

DRAGAGE_PROVINCES MARITIMES. Snite.

CLASSIFICATION et quantités des matériaux enlevés par le dragages opérés par le ministère des Travaux publics pendant l'année finissant le 30 juin 1898.

DRAGUEUR "GAP-BRETON."

Grands Totaux.	Vgs. c.	3,210 4,246	23,716 19,662 10,690 30,601	92,325
Juin.	vgs. c.		7,285	10,575
.isl.(vgs. c.	, \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	9,712	9,712
.lirvA	vgs. c.		3,405	3,405
.srsl.	vgs. c.	3,210	8,430	11,640
Ēģvrier.	vgs. c.		6,945	6,945
Janvier.	Vøs. c.		2,415	2,415
, Де́сетрте,	1.88. C.		1,872	1,872
Novembre.	vgs. c.	200	1,710	1,910
Octobre.	vgs. c.	4,246	9,813	14,059
Septembre.	vgs. c.		12,593	12,593
.thoA	vgs. c.		1,411	13,554
Jaillet.	vgs. c.		3,645	3,645
Description des matériaux dragues.	ų. E	Gravier, sable et vase	Lanse, pierre et ga- lets LSable et vase. Vase et pierre. 9 Vase et ebarbures.	Totaux

*131½ tonneaux galets et billots—allouez 200 verges.

Dérairs des opérations des dragages pour l'année fiscale finissant le 30 juin 1898. DRAGAGE—PROVINCES MARITIMES—Suite.

| Hivernage,

Taux par verges cubes basés sur dépense totale.	\$ 0 15.91	0 21 27 0 20 99	0 19·67 0 14·67	0 19 08 0 24 43	0 29:05 0 12:06		233	0 16 11	0 37.29	0 13·24 0 44·15	0 17·74 0 79·61	0 12.95	0 22.48	0 17 80	0 12·57 0 15·77	0 18.31	
Coût total.	8,885 61	5,137 64 1,946 22	5,546 44 145 31	2,439 36 1,429 38	181 59	1,222 86	604 06		6,260 60	$\begin{array}{c} 1.269 & 21 \\ 6,794 & 90 \end{array}$	3,984 23 1,755 50	8,557 65			249 02 224 52	69,810 23	
réparations, equip. et surintendance, pro rata. t	4,319 52	2,496 98 961 44	2,739 91	1,205 05 552 78	1 750 33	472 95	187 80	615 28	1,986 66	354 14 3,412 21	2,000 74 881 55	4,333 76	2,240 40	51 40	126 54 113 85	31,762 83	4
Dépense dans la localité.	4,566 09	2.640 66 984 78	2,806 53	1,234 31 876 60	111 36	749 91		1,364 73	4,273 94	915 07 3,382 69	1,983 49	4,223 89	2,183 34	50 06	122 48 110 67	38,047 40	
Quantité, verges cubes.	55,825	24,150	28,170	12,780 5,850	87 525	20,850	2,610	0,445	16,785	9,585	22,455	66,048	19,662	2,040	1,980	381,120	
Temps.		88 n 14	82 4	52 "	0.4		25	32	1001	46½ "	23 "	202 "	" 99	2 2	= =		
Dates.	1er au 30 juil. et 12 nov. au 154 jours	ler août an 27 oct Ter juillet an 10 août 11 août to 28 nov. et du	2 an 9 mai (m. Osborne) Fatre 13 oct. et 20½ j	10 mai au 30 juin	ler an 4 août	21-28 avrilet 11 mai-6 juin	10 au 30 juillet	10 au 27 "	.: :	25 sept, au 11 oct. et 28 mai au 28 juin 1er juillet au 22 sept	30 oct. au 30 nov. et 21 avril au 7 juin 8 au 30 juin		7 fév. et 23 mars	24 au 29 mars	2 au 5 avril		
Localité.	Yarmouth, Co. de Yarmouth, NE	Richibucto, Co. de Kent, NB. Port Monton, Co. de Queen, NB. Lookenaad, Co. Shelburne, NR.	Osborne	Barrngton Pass Co. (canal et quai Snerrow), de Shelburne, NB. Jonna Co. de Oucen, N. B. Jersau 30 juillet.	Quai McLean, Co. de Sunbury, NB. ler au 4 août.	*Moulin Cushing, Co. de St.Jean, NB.	Gagetown Cr. Canal Co, de Queen, NB. Ferry ship "Charlton," Co, Queen, I. PB		Summerside, Co. de Prince, I.PE 1-25 sept., 12 oct25 nov., 3-28 mai et 28-30 juin	"Holman, quai S., Co. de Prince, I.PE. 25 sept, an 11 oct. et mai au 28 juin	Wallace, Co. de Cumberland, NE Arisaig, Co. d'Antigonish, NE	*St-Jean,	chemin de ler I. C. qual	" *McAvity." *Tawton	*Thorne *Cie Maritime (clous).		
Dragage.	"St. Lawrence"	"Canada"		"New Dominion"		1:	L. Prince Edward".			"Holman, quai S.". Geo. McKenzie". Riv. Larry, Co.		"Cape-Breton"					

*Dans ces localités, tonage non compris ; pourvus par maîtres de propriétés. † Pro rata des frais d'ouvrages complets de chaque dragage, 1897-98, dans chaque localité, viz.:—
Dépenses de dragage dans toute localité x Total des dépenses d'hivernage, etc., des dragages.

Somme de dépense totale de dragage.

DRAGACE PROVINCES MARITIMES-Suite.

DEPENSE pour dragage dans la Nouvelle Ecosso pendant les vingt-six années finissant le 30 juin 1898.

Court total	comfé.	36,828 19 1,635 68 20,373 07 36,945 05 5,084 91
(soft fortal		8. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.
Quantifé	total.	4
97-95.	Cont pour counté.	\$ c. 1,755 50 6,794 23
Pour Famée 1897-98	Coût.	8 c. 1,7555 50 6,794 23
Pour	Quantité.	22, 2055 22, 4555 15, 8300
dix années 1897.	Coût pour comté.	\$5 c. vgs. c. 1205 \$5,072 69 \$5,072 69 \$2,205 \$2,373 07 \$2,960 82 \$2,455 \$5,084 91 \$15,390 \$13,384 75
Total pour les vingt-six années finissant le 30 juin 1897.	Coût.	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
Total po	Quantité.	88 25 26 27 2 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2
1	TOGENITO	Antigenish Anse au Bouche Trecalie Anse McNaire's Anse McNaire's Anse McNaire's Annapolis Lipgan Sydney Little (flace Bay Fort-Caledonia Peral Behacadie He Christmas Cow Bay Mame-bieu Tatamagouche Parrsboro' Nallace Digby Weymouth Guysboro' Rivière Larry Anysboro' Rivière Larry Harriag Gove Herriag Gove Herriag Gove Glezzetcook Herriag Gove Herriag Gove Herriag Gove Herriag Gove Herriag Gove Terry Herriag Hord-Ouest Jeddore Jedore
	Comte,	Annapolis Cap-Breton Colchester Cumberland Digby Guysboro' Halifax

44,870 71	107,803 75	33,228 75			143,948 72	62,013 09	28,807 59 73,179 34 1,627 60 1,569 95 762 98	697,310 79
		5,958 65 5,075 53 4,093 81 2,181 25 47,696 43	20, 859 90 21, 684 92 9, 959 34 2, 880 01 246 18		2,000 22 123 09 12,283 77 10,652 76 27,435 95 21,407 41		73,179 34 1,627 60 1,569 95 762 98	697,310 79
10,665 2,070 2,070 4,815 19,760 4,940 270	1,0,740 128,347 4,353 70,510	21,844 11,610 12,310 9,475 144,407	1,650 7,020 78,250 32,164 7,345 1 305	88,173 25,110 35,445 15,060	33, 730 10,620 23,650 90,830 7,150	23,584 18,920 320 10,080 16,875 62,218 37,360	990 259,477 5,450 3,820	2,164,366
					1,946 22		8,131 11	31,497 57
					1,946 22	5,546 44 2,439 36	145 31	31,497 57
					9,270	28,170 12,780	55,825	147,085
44,870 71	107,803 75	33,228 75			143,948 72	62,013 09	64,293 73 1,627 60 1,569 95 762 98	665,813 22
		2,355 05 5,075 53 4,093 81 2,181 25 47,696 43	21,634 82 21,687 04 9,959 34 2,880 01 246 18 682 15	22, 243 98 10,707 59 11,795 79 4,984 40 672 72	27, 200 9, 960 10, 052 27, 435 27, 435		64,293 73 1,627 60 1,569 95 762 98	665,813 22
10,665 2,070 4,815 19,760 4,940 270	4,353 70,510	21,644 11,610 12,310 9,475 144,407	7,020 7,020 78,250 32,164 7,345 720 1,395	85,173 25,110 35,445 15,060 7,250	23, 730 33, 730 1,350 23,650 90,830 7,150	28,584 18,920 10,080 16,875 34,048 24,580	203,652 5,450 3,820	2,017,281
Spry Bay Eastern Passage Sambre Sambre Campbell, étang Port-Massings.	Malbon Port-Hood Lunenburg	Anste de Voller. Acadia Co, Charbon, quat. Albion, Mines d' Kivière de l'Est.	Picton, quai public de quai au marché quai de chemin de fer débarcadère n quai de la Cie de la traverse Vale Colliery	Rivière Jean Grandon New-Glasgow Middle River C. Dwyer, quai dess	et out	Rivier Bourgeois. Cale marine. Poulement Havre de Foucher Lockeport Barrington Pass et chenal de Sherrows	Osborne. Varnouth Windsor Aspey Baie	
Inverness	Lunenburg	Pictou		129	Queens	Shelburne	Yarmouth Hants Victoria Dragage "C.B." perfes	

DRAGAGE—PROVINCES MARITIMES—Suite.

Dépenses pour dragage dans l'Ile du Prince-Edouard pour les vingt-six années finissant le 30 juin 1898.

Cout total	comté.	\$ c.
Cont total.		\$ c. 17,889 111 12,889 111 11,989 11,989
Quantité.	total.	78. C.
397 - 98.	Coût pour comté.	⊙ @
Pour Pannée 1897-98.	Coût.	\$ c. 604 06 587 62 1,980 00
Pou	Quantité.	2,610 5,445 12,285
ix années n 1897.	Coût pour comté.	\$ c.
Total pour les vingt-six années finissant le 30 juin 1897.	Cout.	\$\text{\$\text{\$6\$}}\$ \text{\$6\$}\$ \$6\$
Total po	Quantité.	76.170 132,480 15,963,480 15,963,480 16,963,
	посание.	Grande Rivière Rivière Montague Ravre de Murray, sud Sturgeon Qual Ste-Marie Georgetown, chemin de fer qual Cardhgan, pont Newport Souris Charlottetown, ch. de fer quai Litaverse " Comolly, quai de " Comolly, quai de " Roeke, Frères " Reake, Frères " Romolly, quai de " Roole, quai de " Dom, constr. d'égout. Webster's Corner, riv Est. Crapaud, Victoria Pownal, baie Rocky Point. Vernon, rivière Wood Islande Wood Islande Nine Mile, crique Quai Hickey. Carr's Point. Vernon, rivière Wood Islande Nine Mile, crique Quar's Point. Vernon, rivière Wood Islande Southport Ferry Fort-Augustus Southport Ferry
	Comté.	King's

140,494 01	41,482 89	259,586 63
3,879 60 4,775 38 4,109 67 8,305 50	14,273 97 7,289 95 13,005 45 538 42 5,105 89 1,269 21	259,586 63
7,161 13,536 11,649 17,847	46,181 41,070 11,387 1,157 16,740 9,585	1,057,584
37,322 33 3,171 68	6,260 60 1,269 21 7,529 81	10,701 49 1,057,584
		46,710 10,701 49
	16,785	46,710
137,322 33	33,953 08	248,885 14 248,885 14
3,879 60 4,775 38 4,109 67 8,305 50	8,013 37 7,289 95 13,005 45 538 42 5,105 89	248,885 14
7,161 13,536 11,649 17,847	29,396 41,070 11,387 1,157 16,740	1,010,874
Pointe-Rouge Rustice-Nord. South Crique Gauthier	Summerside. Hurd's Point, jetée Tignish Gaseumpec. Cap-Traverse. Holman, quai	
	Prince,	

 $9-iv-9\frac{1}{2}$

DRAGAGE-PROVINCES MARITIMES-Suite.

Dérenses pour dragage dans le Nouveau-Brunswick pour les vingt-six années finissant le 30 juin 1898.

Cont total pour chaque	cemté.	ಲೆ ≪	29,095 79		60,971 88	30,163 06		77.549 29				48,886 75	27,959 01						
Cofit total.		ಲೆ ≫	29,095 79 44,001 19 9,601 45	4,934 24 1,110 70 1,310 07	23 14 23 8.156 76	20,081 83	55,058 36 7.965 31	4.403 95	16,372 96	14,791 76	3,274 99	402 51	21,415 93	9,296 79	4,374 40 3,441 65			942 29	3,247 29
Quantité	total.	vgs. c.	98,637 140,228 27,180	13,005 3,510 4 140	45 60.170	116,270	208,892	37,975 22,425	93,555	76,430	12,040	1,000 2,000 1,000 1,000	110,810	159,472 25,294	29,925 23,880	1,615	9,275	8,015	7.513
.897-98.	Coût pour comté.	ပ်	5,137 64									#) CI)'Z							
Pour l'année 1897-98	Coût.	ပ် မ€	5,137 64							1,429 38	1 000 96	1,280 50							
Pou	Quantité.	vgs. c.	24,150							5,850		19,662					:		
ng années 1897.	Coût pour comté.	ಲ ್	29,095 79		55,834 24	30.163.06		77 549 90				46,171 01	27,959 01						
Total pour les vingt-cinq années finissant le 30 juin 1897.	Coût.	ಲೆ	29,095 79 38,863 55 9,601 45				55,058 36 7,068 31	10,121 67	16,372 96	13,362 38	6,340 83 3,274 99	1,894 52 402 51	6,543 08 21,415 93	37,130 01 9,296 79	4,374 40	192 83	2,680 24	942 29	52 90 3,247 29
Total pou	Quantité.	vgs. c.	98,637	13,005	4,140	116,270	208,892	37,975 99,495	93,555	70,580	48,975 12,040	3,965	22,301 110,810	139,810	29,925	1,615	7,137	8,015	450 7,513
77.1	лосанте.		BathurstRichiboucton	Bouctouche Pointe aux Prêtres	Ouai Robertson	Kennebecasis, Rivière	Northumberland Fer a Cheval, Miramichi		Grand Lac.	Anse McMann Jemseg.	WaashademoakGrimross, Parmi-terr	Gagetown Grique Canal He Cuillère	Dalhousie.	Terminus du ch. de fer Intercolonial.	Crique de Marbre	Indiantown, quai	Long, quai.	Hayford et Stetson	Quai International
2	Comté.		Gloucester Kent		j	s gmy 32	Northumberland		Queen's				Restigouche	Saint-Jean					

		8 8	753
	03,931	27,599 90	493,161 85
222 264 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265			
29,455 29,455 270 270 101 249 224	1,222 55,775	27,599 16,918 6,827 4,379 435 1,547	493,161
4.51	750	22.0	495
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250	52.5	28882888	940
4,695 15,525 193,318 400 2,640 570 1,980 1,425	20,82	3,292 1,592 1,595 2,295 2,290 2,290 2,290	2,222,240
			62,
	83 55	6.	27,611 17
	181	4,525	,611
	12	.4	27
	986	26	27,611 17 27,611 17
270 98 101 46 249 02 224 52	181	4,525 97	27,611 17
: :∞ :	1,1	. 4 ,	27,
56,048 2,640 570 1,980	850	525	325
66,048 66,048 2,640 1,980 1,425	20,8	37,525	187,325
<u>:::::</u>	<u>:</u>	: ::::	:
200	:62	8 : : : : : : : : : : : :	89
89,830	55,775	27,599	465,550 68
6 S	55	22	465,
67.5	: ဥာ	8288828	0 00
25.55	75 7		20 (
996 4,484 20,897 53	55,775 79	27,599 12,392 6,827 4,379 1,547 1,547	465,550 68
	:	•	
4,695 15,525 127,270 400	287,873	92,925 57,170 15,570 30,395 1,600 8,200	2,034,915
127 127 115	287	. 82228 18228	,034
	:	: : : : : : :	
<u>: a</u> : : : : :			
<u> </u>		Smier .	
ch. de fer, quai. Phiver		Châtaignier de fan Gusi	
h. d		hât	
o, c, cl			
llage street		ry.	í.
Atl. Atl. noui nrve. qua	shir	Che Fer Fish	00000
And in in in Profession Professio	oto Cu	ank	3
Ligne Ancre, qual. Dominion Atlantic, ch. Str-fean, mouillage d'hi Moulin Purves. McAvtty, qual Lawton's Thomes Cie Martime, clous	Moulin Cushing Oromocto	Fordericton Fredericton Stee Marie Ferry Gibson Nashwaak Bas-fonds Fisher et Chitaig	Henry
Ligne Ancre, qual. Dominion Atlantic, ch S&-fean, mouillage d'h Moulin Purves McAvity, qual Lawton's Thome's Gie Maritime, clous	NO.	SEZEZEZE SEZEZEZE	5
	:	- · ·	
		rlan	
	Sambury	Westmorland York	
	kunk	Ves	
	302		

Dépenses pour dragage dans Québec pour les vingt-six années finissant le 30 juin 1898.

Appropriation, Provinces Maritimes.

Court total From channe	comté.	છ	2,634 97 825 47 3,997 59	7,458 03
Cofft total		ပ်	2,392 92 242 05 825 47 3,997 59	7,458 03
Quantités.		vgs. c.	6,800 495 2,587 8,123	18,005
97–98.	Coût pour comté.	ပ <u>်</u>	ii ii ii ii	
Pour l'année 1897-98.	Coût.	*	ZZZZ	
Pour I	Quantité.	vgs. c.	ZZZZ	
six années n 1897.	Coût pour comté.	° °	2,634 97 825 47 3,997 59	7,458 03
Total pour les vingt-six années finissant le 30 juin 1897.	Coût	ပ် %	2,392 92 242 05 825 47 3,997 59	7,458 03
Total por	Quantité.	vgs. c.	6,800 495 2,587 8,123	18,005
Lowelite			House Harbour. Amherst Harbour. Rivière du Loup.	
Comté	101100		Cie Iles Madeleine, Gaspé Amberst Harbour Témiscenata Rivière du Loup Rimouski Rimouski	Total

Exposé démontrant les quantités de matériaux enlevés et le coût de l'ouvrage fait dans chaque province, pour les vingt-six années finissant le 30 juin 1898.

A washing a poster of the A	Nouvell	VELLE-ECOSSE.	ILE DU EDN	LE DU PRINCE- EDNUARD.	Nouveau-1	Nouvrau-Brunswick.	Qu.	Оое́вкс.	Quantité	Dépense	Cout par
ANABE FISCALE.	Quantité.	Coût.	Quantité.	Coût.	Quantité.	Coût.	Quantité.	Cout.	totale.	totale.	verge cube.
	vgs. c.	ಲ	vgs. c.	ಲೆ %	vgs. c.	ಲೆ	vgs. c.	ပ် အ	vgs. c.	ರೆ	ಲೆ
1872-73					38,060		:	:	61,320		0 35.328
1873-74			. 20 0 0	00,000	57,725		6,800	2,392 92	83,125		0 28 07
1875-76			18,655 58,283	10,891 80	79,935				230,192		0 21 645
1876-77			74,460	12,758 27	92,690		:		299,935		0 23.59
1877-78	106,857	29,607 94	82,860	12,011 18	81,070	23,323 92		:	270,787	64,943 04	0 23 983
1879-80			36,390	12,674 98	63,540		765		228,379		28
1880-81			46,335	9,298 53	44,315		2,317	693 44	180,085		25
¥1881-82.			47,325	9,356 57	79,640			:	216,531		0 28.331
1883-84			70,750	12,080 57	48,000				200,710		97.
1884-85			55,075	8,668 01	128,997		8,123	3,997 59	268,359		23.
1885–86.			17,137	10,349.66	68,505				142,432		32
1886-87			6,137	6,214 74	69,440		:		128,977		333
1887-88			3,775	5,899 90	50,152		:	:	138,102		522
1889-90			24,240	11,085 30	03,033 86,068				177, 973		3 %
1890-91			19,004	8,843 62	96,588				177,290		30
1891-92.			31,382	12,788 34	75,023			:	188,398		35.
1892–93.			66,585	15,112 83	108,035		:		215,454		56.
1893-94			61,536	12,269 24	202,77			:	198,622		31.
1894–95.			48,060	10,428 90	59,715		: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		213,238		26
1895-96			36,360	10,299 93	98,905		:		171,693		77
1890-97			51,078	10,937 62	203,975		:	:	559,788		10.
1897-98			46,710	10,701 49	187,325				381,120		0
	9 110 799	683 936 97	1 057 584	950 586 63	676 666 6	404 110 89	18 005	7 450 09	5 417 613	1 445 009 46	0 96.67

Expose démontrant les quantités de matériaux enlevés et le coût de l'ouvrage fait dans chaque province, par dragage à la main, pour les vingt-six années finissant le 30 juin 1898.

					The second secon	The same of the sa					
A washing and over 12	Nouvell	Nouvelle-Ecosse.	ILE DU EDUC	ILE DU PRINCE- EDUOARD.	Nouveau-1	Nouveau-Brunswick.	Qui	Фиќвкс.	Quantité	Dépense	Coût par
ALE.	Quantité.	Coût.	Quantité.	Cout.	Quantité.	Coût.	Quantité.	Coût.	totale.	totale.	verge cube.
	vgs. c.	ల	vgs. c.	ల •••	vgs. c.	ડ જ≎	vợs. c.	ಲೆ ₩	vgs. c.	ಲೆ %	ن نه
	245	555 13							245	555 13	2 26·58 0 29·64
	11,140	2,560 25							11,140	2,560 25	0 22.98
	8,190	2,500 00							8,190	2,500 00	0 30.52
	5,460	2,500 00	2,500 00						5,460	2,500 00	0 45.78
	48,045	14,432 28							48,045	14,432 28	0 30.03

Exposé démontrant les quantités de matériaux enlevés par, et, dépenses de chaque dragage pendant les vingt-six années finissant le 30 juin 1898.

Drange	Total des	Total des quantités et coût pour les yingt-six années finissant le 30 juin 1897.	coft pour	Ann	Année fiscale 1897-98.	7-98.	Tot	Total pour vingt-six années finissant le 30 juin 1898	six 1898.
C	Quantité totale.	Coût total.	Coût par verge cube.	Quantité.	Quantité. Coût total.	Cout par verge cube.	Quantité totale.	Coût total.	Cout par verge cube.
	vgs. c.	ಲೆ	ಲೆ %≑	ves. c.	ပံ %	ಲೆ ಈ-	vgs. c.	ಲೆ ಈ	ల <u>ి</u>
"St. Lawrence". "Canada"	1,066,474	306,886 45 241,245 03		79,975	14,023 25	0 17.53	1,146,449	320,909 70 251,322 36	0 27 99 0 32 50
"New Dommon" "Prince Edward" "Cars Breton" (viens)	1,107,805 1,004,964	245,530 18 130 074 22	0 18 96 0 24 43	70,850	8,646 16 10,701 49	0 12:20	1,178,655	218,324 49 256,231 67	0 18 52 0 24 36 0 95 00
"Geo. McKenzie". "Cape Breton".	533,860 54,918	214,231 48 12,138 84	0 40 12 0 22 10	40,050 92,325	12,534 63 13,827 37	0 31.29 0 14.97	573,910 147,243	226,766 11 25,966 21	0 39·51 0 17·63
Totals	5,024,928	5,024,928 1,368,784 64	0 27 · 03	381,120	69,810 23	0 18.31	5,406,048	5,406,048 1,438,594 87	0 26.61

Exposé démontrant les quantités de matériaux enlevés par dragage à la main et dépenses encourrues dans chaque localité pour vingt-six années finissant le 30 juin 1898.

Localité	Total des	Total des quantités et coûts pour les vingt-six années finissant le 30 juin 1897.	coûts pour iées 1897.	Ann	Année fiscale 1897-98.	-98,	Tot	Total pour vingt-six années finissant le 30 juin 1898.	-six 1898,
	Quantité totale.	Cout total. Cout par verge cube.	Coût par verge cube.	Quantité.	Quantité. Coût total.	Coft par verge cube.	Quantité totale.	Cout total.	Cout par verge cube.
	vgs. c.	ં	ಲೆ %	vgs. c.	ပ် ⊕	ಲೆ	vgs. c.	ಲೆ	ಲೆ
Parrsboro', NE. Windsor, NE.	42,595 5,450	12,804 68 1,627 60	0 30.06 0 29.86	EZZ	Z.Z.		42,595 5,450	12,804 68 1,627 65	0 30.06
Totaux	48,045	14,432 28	0 30.03				48,045	14,432 28	0 30.03

PROVINCE DE QUÉBEC.

CHENAL DES NAVIRES, FLEUVE SAINT-LAURENT, ENTRE MONTRÉAL ET QUÉBEC.

Voir Illustration "S".

Durant l'exercice financier cinq dragueurs-ascenseurs ont travaillé à creuser le chenal des navires entre Montréal et Québec, aux endroits suivants.

SAINTE-CROIX.

Le dragueur *Laurier* continua le creusage de la moitié sud du chenal des navires à Sainte-Croix, depuis le 1^{er} juillet jusqu'au 19 octobre 1897.

Une quantité de 94,200 verges cubes de sable et de pierres fut enlevée au coût de

\$10,706.34, soit $11\frac{36}{100}$ cents la verge cube.

Puis le Laurier fut envoyé à Contrecœur où il fut employé jusqu'au 24 novembre 1897. Au printemps de 1898 le dragage recommença le 21 avril et continua jusqu'au 23 mai.

La quantité de matières, glaise et pierres enlevées à Contrecœur a été de 110,670

verges cubes, au coût de \$7.593,07 ce qui revient à 6_{100}^{86} cents la verge.

A la fin du mois de mai 1898 le *Laurier* fut ramené à Sainte-Croix où il fut employé jusqu'à la fin de l'exercice financier; 13,900 verges de matières furent enlevées au coût de \$1,599.81 et au prix de $11\frac{3.6}{10.00}$ cents la verge cube.

LOTBINIÈRE.

Le dragueur *Laval* continua à la Barre à Boulard, le creusage de la moitié sud du chenal des navires à une profondeur de 29 pieds. Il y fut employé du 1^{er} juillet au 19 novembre et du 13 mai jusqu'à la fin de l'exercice financier.

La quantité de matières enlevée, pierres, tuf et roches fut de 36,671 verges cubes

au prix de \$22,634.93 soit 61_{100}^{72} cents la verge.

ILE SAINT-OURS.

Au commencement de l'exercice financier le dragueur n° 12 continua le creusage jusqu'à 29 pieds de la *Bell Mouth*, à l'île Sainte-Ours, dans le chenal de Contrecœur, il y fut employé jusqu'au 14 août 1897.

La matière enlevée, glaise et sable fut de 51,471 verges au coût de \$5,075.56 soit

 $9\frac{86}{100}$ la verge cube.

Le dragueur fut ensuite envoyé à la Pointe Citrouille et y fut employé jusqu'au 6 octobre 1897 à nettoyer le chenal, enlevant 33,800 verges de sable et de pierre au coût de \$5,513,70 soit $16\frac{16}{100}$ la verge cube.

De la Pointe Citrouille le n° 12 fut envoyé à Champlain où il fut employé jusqu'au 15 novembre; il enleva 13,520 verges de sable et de pierre au coût de \$4,103.32 soit

 $30_{\frac{35}{100}}$ la verge.

Ce dragueur fonctionna à la Longue Pointe jusqu'au 23 novembre 1897; 200 verges de sable et de pierre furent enlevées au coût de \$769.35 ou $60\frac{100}{100}$ la verge cube.

Le 25 mai, le n° 12 fut renvoyé à l'île Saint-Ours où il dragua jusqu'au 17 juin; 36,953 verges cubes de glaise et de sable furent enlevées au coût de \$3,643.63 soit 9 \frac{86}{100} la verge.

138

Le dragueur fut ensuite envoyé à la Pointe-aux-Trembles où il fut employé à creuser des bancs isolés jusqu'à la fin de l'exercice financier. La quantité de matières enlevées, tuf et graviers, fut de 1800 verges cubes; le coût total fut de \$897.73, ce qui fait $49\frac{86}{100}$ cents la verge cube.

POINTE AUX TREMBLES (en haut).

Le 1° juillet 1897 le dragueur n° 11 fut employé à la Pointe-aux-Trembles à nettoyer et à creuser le chenal à 28' 6" à eau basse. Il y fut employé jusqu'au 12 août; 19,512 verges cubes de glaise, de gravier et de pierre furent enlevées au coût de \$3,181.62 soit $16\frac{30}{100}$ cents la verge.

Ce dragueur fut amené à la Longue-Pointe où il fut employé sur le côté sud du chenal jusqu'au 16 octobre à enlever une partie d'un banc isolée; 25,969 verges cubes de graviers et de pierres furent enlevées au coût de \$5,109.88 soit 19,600 cents la verge.

Le n° 11 fut alors envoyé à Contrecœur où il fut employé jusqu'au 24 novembre à nettoyer le chenal. Au printemps de 1898 le dragage fut commencé le 21 avril et continua jusqu'à la fin de l'exercice financier; 165,641 verge de glaise et de sable furent enlevées au coût de \$9,544.87 soit $5\frac{70}{100}$ la verge.

HAVRE DE MONTRÉAL.

Le 1^{er} juillet 1897 le drageur n° 8 travaillait dans le port de Montréal et y continua jusqu'au 23 novembre ; 20,100 verges de sable, de pierre et de graviers furent enlevées au prix de \$10,796,37 soit $53\frac{r}{100}$ cents la verge.

DRAGAGE du chenal des navires, fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec

Vaisseaux.	Localité.	Du dr serv	u	Jour nomin trava heure jo	ale de il, 10	de drag	areils gage en ement.	verges	té enlev cubes, n e chalan	nesure
		Jours.	Total des jours.	Heures.	Total des	Heures.	Total des	Terre.	Rocher.	Total.
Dramaur Lauriar	Ste-Croix.	100		1,000		6028		108,100		
	Contrecœur	62	162	L		*		110,670		
	Lotbinière	150					-		36,671	
0	Pte-aux-Trembles			330	,	263	0 104			_ ´ `
	Longue-Pointe					356				
	Contrecœur	99			1,850			165,641		
	Ile-St-Ours	67				-	-,-,-4			ĺ
	Pointe-Citrouille					-				
	Longue-Pointe	8				54				
	Champlain	32								
	Pte-aux-Trembles	6								
	Hâvre de Montréal.	124			1,240	-	1,035			
	Totaux	• • • • •	777		7,770	••••	5 5994		36,671	625,488

Résumé du travail fait durant l'exercice finissant le 30 juin 1898.

Matières enlevées.	Ste-Croix.	Contrecœur.	Lotbinière.	Pointe-aux- Trembles.	Longue. Pointe.	Ile St-Ours.	Pointe- Citrouille.	Champlain.	Hâvre de Montréal.
Sable et pierres	108,100					,			
Glaise et pierres		110,670							
Pierres et roches			36,671						
Pierres et graviers				19,512					
0 11					25,969				
Glaise		165,641							
Glaise et sable				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		88,425			
Sable et pierres							33,800		
					1,280				
11	,							13,520	
"				1,800					
n					,				20,100
Totaux	108,100	271,311	36,671	21,312	27,249	88,425	33,800	13,520	20,100

DRAGAGE DU CHENAL, FLEUVE SAINT-LAURENT, entre Montréal et Québec-

Vaisseaux.	Com- bustible.	Gages.	Pension.	Approvisionnement et matériel.	Reconstruction et réparation.	Dépenses pour nouveau matériel et pour amél. dechantier de construction	Proportion des dép. totales d'entretien, y compris celles d'inspection, etc.	Dépense totale pour chaque vaisseau.	Dépense totale pour chaque service.
	S c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Dragueur Lau-	1,924 70	3,232 56	1,027 51	1,110 76	2,400 16	 	4,445 99	14,141 68	\
υ									
DragueurLaval	1,768 35	3,177 29	981 57	1,867 51	3,749 59		5,293 65	16,837 90	1
o N° 11.	1,500 85	2,847 82	1,090 66	1,251 67	2,045 14		4,005 98	12,742 12	
U U .									65 841 1
" N° 12.	2,060 92	2,699 21	891 35	1,337 33	3,340 16		4,736 64	15,065 51	
									1
U U .									
№ 8.	1,178 85	1,853 44	728 96	523 55	551 45		2,217 68	7,053 93	1
Arrache pierres	111 95	442 56	121 98	193 26	136 54		461 44	1,467 73	1,467 73
N° 2. RemorqueurSt-	782 35	1,855 35	541 93	462 41	291 68		1,803 82	5,737 54)
JeanIberville Rem. Cartier M. F. Par-	597 55 981 55	1,436 10 1,418 13	437 72 521 40	205 54 152 20			1,361 00 1,601 55	4,329 29 5,094 16	
sons. St-Francis. C. J. Bryd-	941 05 728 07		297 37	83 11	332 40 634 33		1,176 61 1,552 32	3,742 54	34,598 26
ges. Jno. Pratt.	1,393 90			643 54	691 62			5,439 93	
St. James. Levée hydrog.	977 49	1,880 78	631 21	596 13	1,231 70			5,317 22	
Nouveau									
matériel. Nouv. drag. en						00 401 00			
acier n° 3. Nouv. drag. en						23,481 32 21,816 34			
acier n° 4. Nouv. remorq. Emilia.						8,527 71			
Nouv. chal. de drag. (150 vgs)						12,091 32			
Nouv. chalan de sondage.						1,955 68			
Nouv. barge à charbon.						5,886 03			
Sémaphore, Nouv. atelier de chaud. et mac.						604 27 6,986 87			
Total	14,947 49	24,997 43	8,595 15	8,595 00	16,115 48	82,349 53	28,736 68	101,907 13	101,907 13

CLASSIFICATION ET DÉBOURSÉS durant l'exercice financier terminé le 30 juin 1898.

Service de l'arrache- pierres.	Remorquage.	Service d'hydrogra- phie.	Cout total du travail pour chaque dra- gueur avec ses ac- cessoires.	Nombre de jours de travail. Heures d'ouvrage.	Coût total pour chaque localité.	Nombre de verges cubes enlevées.	Cout par verge.	Matières enlevées.	Localité.
\$ c.	\$ c.	S c.	\$ c.		\$ c.		c.		
	5,737 54		19,879 22	$100 602\frac{3}{4}$	12,286 15	108,100	$11_{\frac{3.6}{1.0.0}}$	Sable et pierre.	Ste-Croix.
				62 3604	7,593 07	110,670	$6\frac{88}{100}$	Glaise et pierre.	Contrecœur.
	4,329 29		22,634 93	$150 943\frac{3}{4}$	22,634 93	36,671	$61\frac{7.2}{100}$	Pierres et roches.	Lotbinière.
	5,094 25		17,836 37	33 263	3,181 62	19,512		Pierres et	Pointe-aux- Trembles.
	4,937 58		20,003 19	53 356 99 855½ 67 468¼ 43 321½	5,109 88 9,544 87 8,718 99 5,513 70	25,969 165,641 88,425 33,800		Glaise. Gl'se et sable. Sable ct	Longue-Pte. Contrecœur. Ile St-Ours. Pointe Citrouille.
				$\begin{array}{ccc} 6 & 54 \\ 32 & 189 \\ 8 & 50\frac{1}{2} \end{array}$	769 35 4,103 32 897 73	1,280 13,520 1,800	$\begin{array}{c} 60_{100}^{10} \\ 309_{100}^{35} \\ 49_{100}^{86} \end{array}$	11 .	Longue Pte. Champlain. Pointe-aux- Trembles.
	3,742 54		10,796 37	1241,035	10,796 37	20,100	$534\frac{71}{100}$	Sable et pierre.	Hâvre de Montréal.
1,467 73									Lotbinière.
•••••		22,615 04	5,439 93 5,317 22						
1 467 73	3 23 841 20	22,615 04	124,522 1	777 5,599	91,149 9	625,488	3		
-							1		

DRAGAGE À CHARLEMAGNE.

Charlemagne dans le comté de l'Assomption est un petit village situé sur la rivière Assomption vis-à-vis l'extrémité-est de l'île de Montréal et à 10 milles de cette ville.

Le dragueur n° 7 fonctionna en cet endroit du 16 août au 7 octobre; il creusa et améliora le chenal conduisant aux quais à bois; il travailla aussi en face des quais. Plusieurs bancs et un certain nombre de grosses roches furent enlevés. Il y a une profondeur d'eau de 12 pieds à eau basse et la quantité de matières enlevées, sable, glaise, roches et graviers fut de 24,000 verges cubes.

DRAGAGE A CHATEAUGUAY.

Le bassin de Châteauguay est situé à l'embouchure de la rivière Châteauguay à 14 milles sud-ouest de Montréal.

Durant l'exercice financier le dragueur *Little Giant* fut employé du 2 juillet au 6 novembre et du 10 au 30 juin à draguer sur des bancs de sable à l'embouchure de la rivière, ainsi que dans la rivière et le long du quai des Sœurs. Une profondeur de neuf pieds fut obtenue dans les hauts-fonds et une de 7 pieds dans la rivière; 43,590 verges de tuf, de roches, de glaise et de sable furent enlevées.

On a fait l'expérience que les roches qui sont trop grosses pour être enlevées par la drague ne peuvent qu'être rejetées hors des tranchées de sorte qu'elles y sont ramenées par les courants vifs du printemps.

Pour que ce travail ne soit pas inutile on est obligé de se servir d'arrache-pierres afin de transporter les roches assez loin du chenal pour qu'elles ne puissent y être de nouveau traînées.

DRAGAGE À CÔTEAU-LANDING.

Côteau-Landing est la principale localité du comté de Soulanges ; elle est située sur la côte sud du Saint-Laurent à 36 milles ouest de Montréal.

En 1897-98 trois dragueurs y furent employés pour faire un chenal conduisant au nouvel ascenseur. Le dragueur n° 5 du 7 au 21 mai et le n° 6 du 16 avril au 30 juin.

Sur le côté ouest du nouvel ascenseur, on fit une tranchée de 800 pieds de longueur et de 150 de largeur à l'extrémité extérieure (ou en ligne avec la façade de l'ascenseur) et une largeur de 120 pieds à l'extrémité du rivage; on creusa à 14 pieds de profondeur à l'exception d'une étendue au centre de 600 pieds de longueur et de 30 pieds de largeur qui ne fut creusée qu'à 10 pieds de profondeur.

Une tranchée de 380 pieds de longueur et de 9 de profondeur fut creusée, depuis le large jusqu'à la voie ouest du chemin de fer afin que les barges puissent charger directement des chars.

Une quantité de 62,800 verges cubes de roches, de glaise et de sable fut enlevée.

DRAGAGE À L'ÎLE GROS BOIS.

L'Ile Gros Bois est située dans le fleuve Saint-Laurent à cinq milles en aval de Montréal. Le dragueur n° 1 commença à y travailler le 7 octobre et continua jusqu'au 27 novembre. Ce dragage fut fait en vue de la construction d'un quai.

Le dragueur fut employé dans le même but le 29 et le 30 juin. Des tranchées adjacentes de 300, 280, 200, 165 et 62 pieds de longueur furent faites; les trois premières ayant une largeur de 15 pieds et les deux dernières 25 pieds. Ces tranchées avaient toutes huit pieds de profondeur à part celle de 62 pieds qui avait 10 pieds; 8,930 verges cubes de glaise furent enlevées.

DRAGAGE À LAPRAIRIE.

Laprairie est le chef-lieu du comté de ce nom ; il est situé sur la côte sud du Saint-Laurent à 7 milles en amont de Montréal.

Un bateau de la Compagnie de navigation Richelieu et Ontario fait le service

plusieurs fois par jour entre Montréal et Laprairie.

Du 24 mai au 30 juin le dragueur S. S. M. N° 1 fut employé à creuser et à élargir le chenal conduisant au quai depuis l'endroit où il se joint au chenal principal dans le fleuve.

La profondeur d'eau obtenue fut de 7 pieds en bas de la ligne d'étiage et 8,850 verges cubes de tuf, de glaise et de pierres furent enlevées.

DRAGAGE À LONGUEUIL.

Longueuil, le chef-lieu de comté de Chambly, est situé sur la côte sud du fleuve

Saint-Laurent, presque vis-à-vis de Montréal.

Du 10 mai au 9 juin le dragueur Little Giant fut employé à creuser dans le Saint-Laurent à une profondeur de 10 pieds à eau basse, près de l'extrémité extérieure de la jetée du gouvernement, afin de préparer le terrain pour la reconstruction de l'extrémité supérieure et extérieure de la jetée (200 pieds) qui avait été poussée par la glace et entraînée 12 à 18 pieds plus bas par le courant. Une quantité de 6,300 verges cubes fut enlevée.

DRAGAGE DANS LA RIVIÈRE RICHELIEU.

La rivière Richelieu quitte le lac Champlain à son extrémité nord et après un cours de 80 milles elle se jette dans le Saint-Laurent à Sorel, au nord du lac Saint-Pierre.

Entre le 2 et le 10 juillet le dragueur n° 1 fit une tranchée de 185 pieds de longueur, de 25 de largeur et huit de profondeur, à l'entrée du chenal nord de la rivière en face de l'Ile aux Noix; 1,540 verges cubes de glaise et de sable fin furent enlevées.

Le même dragueur fut encore employé du 14 juillet au 1^{er} octobre près de Belœil à préparer le terrain pour un caissonnage. Deux tranchées de 33 pieds de longueur et ayant 50 pieds de largeur en tout avec une profondeur de 8 pieds furent faites dans ce but.

Quatre vieilles piles furent enlevées ainsi que les battures qui s'étaient formés entre. La quantité de matières draguées fut de 8,385 verges cubes de sable très fin, de glaise et de roches.

DRAGAGE DANS LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS.

La rivière Saint-François prend sa source dans le lac Saint-François, comté de Wolfe, et se jette dans le Saint-Laurent près de l'extrémité nord du lac Saint-Pierre.

Pour continuer l'ouvrage commencé durant le dernier exercice financier le dragueur St. Louis fut encore employé sur cette rivière entre le 1^{er} juillet et le 14 novembre et du

20 juin jusqu'à la fin de l'exercice financier.

A l'embouchure de la rivière on fit deux tranchées de 900 pieds de longueur, 50 de largeur et 5 de profondeur; à la courbe de la rivière, en amont de l'embouchure, deux autres tranchées furent faites de 1,800 pieds de longueur par 50 de largeur et de la même profondeur que les précédentes. A une petite distance en aval des "Moulins Tourville" on fit deux tranchées de 1,200 pieds de longueur, 50 de largeur et 5 de profondeur; en face du quai Tourville on fit deux tranchées de 400 pieds de longueur et 7 de profondeur.

Tout ensemble il y eut 20,170 verges cubes de glaise et de sable enlevées de la

rivière Saint-François, durant l'exercice financier.

DRAGAGE À LA POINTE AUX TREMBLES (EN HAUT.)

La Pointe aux Trembles (en haut) dans le comté d'Hochelaga, est située sur l'île de Montréal à 10 milles de la ville de ce nom.

Entre le 2 mai et le 23 juin le dragueur n° 1 fut employé à draguer une profondeur de 10 pieds à eau basse, depuis le quai jusqu'au large. Des tranchées adjacentes furent creusées ayant 170, 180, 190, 200, 195, 110, 190, 80, 70 et 60 pieds de longueur sur 25 de largeur chacune. Un banc de sable qui était à environ 300 verges en face du quai, fut enlevé.

7,320 verges cubes de glaise de tuf et de roches furent enlevées ici en 1897-98.

DRAGAGE A SAINT-JEAN DESCHAILLONS.

Saint-Jean DesChaillons dans le comté de Lotbinière est situé sur la côte sud du fleuve Saint-Laurent à 57 milles sud-ouest de Québec.

En 1897-98 le dragueur Nithsdale fonctionna dans cette localité depuis le 20 juillet

au 11 octobre et du 4 de mai au 30 juin.

Du dragage fut fait dans le chenal conduisant au quai de la Briqueterie et aussi en face des quais, à une profondeur de 9 pieds à eau basse. Quatre tranchées adjacentes furent faites ayant chacune 1,750, 1,019, 950 et 850 pieds de longueur sur 25 pieds de largeur. 47, 705 verge cubes de glaise et de roches furent enlevées.

L'arrache-pierres n° 1 fut employé entre le 5 septembre et le 8 octobre et aussi entre le 1er et le 30 juin à enlever du canal en face des quais et les grosses roches qui n'avaient été que remuées par le dragueur; 281 verges cubes de ces roches furent enle-

vées.

DRAGAGE À SAINT-MICHEL.

Saint-Michel, le chef-lieu du comté de Bellechasse est situé sur la côte sud du Saint-Laurent à environ 15 milles en aval de Lévis.

Le dragueur Saint-Louis travailla à Saint-Michel du 22 mai au 17 juin 1898.

Ce travaille consistait principalement à ébranler les grosses roches qui devaient être enlevées par l'arrache-pierre et à enlever lui-même autant de petites roches qu'il pourrait. On fit aussi en face du quai deux tranchées de 40 pieds de longueur et 50 de largeur et de 7 pieds de profondeur à eau basse.

On enleva 180 verges cubes de roches et de sable.

L'arrache-pierres le *Twin* fut employé, entre le 14 mai et le 18 juin à enlever un grand nombre de roches qui avaient été ébranlées au fond de la rivière par le dragueur *Saint-Louis*.

PROVINCE D'ONTARIO.

DRAGAGE À ADOLPHUSTOWN.

Adolphustown, dans le comté de Lennox, est situé sur la baie de Qunité à 18 milles sud de Napanee. Le dragueur Queen travailla là du 14 au 30 juin à creuser l'approche du quai (Allison's) des deux côtés et aussi à élargir le chenal en face du quai. Deux tranchées adjacentes furent faites de 600 pieds de longueurs par 50 de largeur et a une profondeur de 9 pieds à eau basse; on enleva 3,870 verges cubes de glaise durcie.

DRAGAGE A AMHERSTBURG.

Amherstburg est un port de mouillage dans le comté d'Essex; il est situé sur la rivière Détroit à cinq milles en amont du lac Erié; c'est une station pour faire du charbon.

Entre le 6 octobre et le 30 novembre et du 6 au 8 de juin le dragueur Ontario travailla dans le chenal en face de la cour à charbon de la "Cuddy Mullen Company" à creuser quatre tranchées de 500 pieds de longueur. Une de 375 pieds, une de 300 pieds et une de 225 pieds ayant été faites. Sur un banc entre les bassins "Town" et "Fraser" on fit deux tranchées de 225

pieds et une de 110 de longueur ; elles avaient 25 pieds de largeur et 18 de profondeur.

A l'entrée de la cale à charbon de la "Cuddy Mullen Company" et derrière leur quai on fit une tranchée de 120 pieds de longueur, de 35 de largueur et 14 de profon-

On fit plusieurs courtes tranchées dans le chenal principal; on enleva aussi plusieurs roches ainsi que des tas de matières qui avaient été laissés dans les tranchées.

6.015 verges cubes de glaise très dure, de pierres et de roches furent enlevées.

DRAGAGE A BOWMANVILLE.

Le hâvre de Bowmanville ou le Port Darlington dans le comté de Durham est situé

sur la côte nord du lac Ontario à 40 milles est de Toronto.

Le dragueur Queen commença à travailler dans cette localité le 19 juillet et continua jusqu'au 4 septembre. Une tranchée s'étendant de l'extrémité extérieure de la jetée jusque dans le hâvre, fut creusée ; elle avait 1,200 pieds de longueur, 25 de largeur et 14 de profondeur. On enleva 14,400 verges cubes de sable.

Le dragueur Nipissing fut aussi employé durant l'exercice financier du 27 au 30

juin.

Une tranchée de 220 pieds de longueur, 25 de largeur et 14 de profondeur fut faite en face des ascenseurs et des hangards à charbon.

DRAGAGE À BELLEVILLE.

Belleville le chef-lieu du comté de Hastings est situé sur la baie de Quinté, à l'em-

bouchure de la rivière Moira et à 43 milles ouest de Kingston.

Entre le 1er et le 10 juin, le dragueur Queen fut employé à creuser le long du chantier du "Grand Junction Railway". Une tranchée de 2,200 pieds de longueur fut faite et de 10 pieds de profondeur à eau haute ; 2,550 verges cubes de tuf, de sable et de vase furent enlevées.

DRAGAGE À COBOURG.

La ville de Cobourg, dans le comté de Northumberland, est située sur la rive nord du lac Ontario, à 69 milles nord-est de Toronto.

Le dragueur Nipissing continua l'ouvrage commencé durant le dernier exercice et

fut employé dans le hâvre de Cobourg du 2 juillet au 28 août.

Une tranchée de 289 pieds de longueur fut faite à travers un banc qui se trouvait entre les piles d'entrée. Cinq tranchées furent faites dans le hâvre de 350, 400, 465, 480 et 505 pieds de longueur avec une largeur de 25 pieds et une profondeur de 14 à eau basse.

On enleva 24,300 verges cubes de tuf, de sable et de vase.

DRAGAGE À LA BAIE DU FRANÇAIS.

La baie du Français ou le Port-Pickering, dans le comté d'Ontario est situé sur le

lac Ontario à 21 milles est de Toronto.

Le dragueur Queen fonctionna dans cette localité entre le 13 et le 27 octobre. On fit une tranchée de 800 pieds de longueur et une autre de 300 pieds de long dans le chenal conduisant du quai vers les jetées, à une profondeur de 10 pieds à eau basse. 5,100 verges cubes de sable et de vase furent enlevées.

Le dragueur Nipissing fut aussi employé entre le 18 octobre et le 12 novembre.

Une tranchée de 1,225 pieds de longueur par 25 de largeur fut faite par le *Nipissing* à une profondeur de 11 pieds à eau basse, à environ quatre cents pieds en dehors de l'ouverture des jetées, dans le canal qui se trouve entre elles et en allant vers le hâvre. On enleva 8,250 verges cubes de sable. La quantité totale des matières enlevées par ces deux dragueurs dans la baie du Français durant l'exercice fut de 13,500 verges cubes

DRAGAGE DANS LA RIVIÈRE KAMINISTIQUIA.

Cette rivière se jette dans la baie du Tonnerre, Lac Supérieure, à l'ouest de Port-Arthur, dans le district électoral d'Algoma.

Le dragueur "N" 9" y travailla du 12 juillet au 26 octobre et du 16 au 30 juin; on y continua le creusage de la rivière jusqu'à 20 pieds en-dessous de zéro à eau basse.

On reprit le travail où il avait été laissé en 1896-97, près de l'Ascenseur "B" du chemin de fer Canadien du Pacifique et il fut continué en montant la rivière jusqu'à un endroit en amont de McKellar's-Landing, sur une étendue de 2,449 pieds; la largeur du chenal varie de 130 à 420 piels. Le bassin pour tourner ainsi que l'embouchure de la rivière McKellar qui se jette dans ce bassin, furent dragués et un banc fut enlevé à l'embouchure de la rivière Kaministiquia. Une profondeur d'eau de 20 pieds fut obtenue partout et on enleva 165,900 verges cubes de sable, de glaise, de roches et de tuf.

DRAGAGE A KINGSTON.

Kingston, port intérieur important de l'est de la province d'Ontario est un endroit comme pour le transbordement des grains de l'ouest ; il est situé à la sortie du lac Ontario et du terminus ouest du Canal Rideau à 172 milles ouest de Montréal.

Le dragueur ascenseur "N° 8" fut employé à draguer dans le shâvre de Kingston

entre le 18 mai et le 30 juin.

On y fit deux tranchées: une de 100 pieds de longueur par 300 de largeur et 18 de profondeur en face de l'ascenseur Richardson et l'autre de 375 pieds de longueur par 250 de largeur et 18 de profondeur à l'extrémité nord du chenal principal

On enlèva 39,800 verges cubes de glaise en cet endroit.

DRAGAGE A MEAFORD.

Meaford est situé sur la rive sud de la baie Georgienne, dans le comté de Grey, à

19 milles nord-ouest de Owen Sound.

Du 2 au 14 juillet le dragueur *Challenge* travailla dans cette localité: il fit deux tranchées adjacentes dans le canal entre les jetées qui forment le hâvre. Chaque tranchée avait 650 pieds de longueur, 48 de largeur et 15 de profondeur à eau basse; 3,420 verges cubes de sable et de tuf furent enlevées.

DRAGAGE À MIDLAND.

Midland, dans le comté de Simcoe, est le terminus du chemin de fer du Grand Tronc de la baie Georgienne.

Le dragueur Challenge fut employé dans cette localité du 15 juillet au 8 de novem-

bre et du 15 au 30 juin. Les travaux suivants furent exécutés;

Une tranchée de 264 pieds de longueur, par 22 de largeur et 15 de profondeur en face du quai Playfair. Dans la cale Thirve une tranchée, de 146 pieds de longueur, 25 de largeur et 13 de profondeur. Une tranchée de 138 pieds de longueur, à travers un banc à l'entrée du hâvre et 10 de profondeur ; une tranchée de 395 pieds de longueur à une profondeur de 12 à 14 pieds à l'extrémité extérieure de l'esplanade, 10 tranchées adjacentes en connextion avec le nouvel ascenseur et parallèles à l'esplanade et ayant 600, 447, 412, 406, 394, 386, 370, 357, 332, 306, 270, 234, 156, 150, 427 pieds de lon-

148

gueur, par 24 de largeur et 20 de profondeur. Deux autres tranchées ayant chacune 480 pieds de longueur par 50 de largeur et 20 de profondeur, furent aussi faites en travers des bouts des tranchées déjà mentionnées depuis l'esplanade jusqu'en dehors à eau profonde, 44,500 verges cubes de tuf, de sable, de glaise, de vase et de roches furent enlevées durant l'exercice.

DRAGAGE A NEWCASTLE.

Newcastle, comté de West Durham, est situé sur la côte nord du lac Ontario à 47 milles est de Toronto.

Entre le 8 septembre et le 10 octobre, le dragueur Queen fut employé à creuser le chenal entre les jetées, à faire une tranchée de 1,100 pieds de longueur, 25 de largeur

et 12 de profondeur ; on a enlevé 10,890 verges cubes de sable et de glaise.

Le dragueur *Nipissing* fut employé du 9 au 27 juin à faire une tranchée de 940 pieds de longueur, 25 de largeur et 14 de profondeur à eau basse, le long de la jetée est, à travers le hâvre et s'étendant à 40 pieds dans le lac au delà des jetées, 8,600 verges cubes de sable et de vase furent enlevées.

La quantité totale de matières enlevées par les deux dragueurs fut de 19,540 verges

cubes.

DRAGAGE À LA POINTE ÉDOUARD-(RIVIÈRE SAINT-CLAIRE.)

La pointe Edouard, dans le comté de Lambton, est sitnée à la source de la rivière

Sainte-Claire, à environ trois milles de Sarnia à l'extrémité du lac Huron.

Au commencement de juillet, le dragueur Arnoldi appartenant à MM. Allan et Fleming fut employé à travailler en face de l'ascenseur du chemin de fer du Grand Tronc; il eut à enlever un barrage qui empêchait les vaissaux d'arriver à l'ascenseur pour décharger. L'ouvrage fut commencé le 12 juillet et terminé le 31 du même mois. Le dragueur travailla 180 heures dans le but d'obtenir une profondeur minimum de 18 pieds à eau basse et il enleva 8,500 verges cubes de matières.

DRAGAGE À PORT-ARTHUR.

Port-Arthur, district d'Algoma, Ontario, est situé sur la rive nord du lac Supérieur; c'est une station importante sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique.

Le 2 juillet 1897 le dragueur "N° 9" continuant l'ouvrage qu'il avait commencé durant l'exercice précédent fut employé ici jusqu'au 8 du même mois et entre le 13 mai et le 14 juin 1898.

On fit une tranchée de 300 pieds de longueur et de 100 de largeur sur le côté sud

du quai de la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique.

Un détour du chenal conduisant aux quais fut enlevé ainsi que plusieurs obstacles

dans le chenal. Tout ce dragage fut fait à une profondeur de 18 pieds.

Une tranchée de 1,400 pieds de long par 200 de large et 20 de profondeur fut faite à travers un banc et s'étendant de l'entrée principale du havre jusque dans la baie du Tonnerre.

La quantité de matières draguées fut de 46,000 verges cubes de sable et de glaise.

DRAGAGE À PORT-ELGIN.

Port-Elgin est dans le comté de Bruce, sur la côte est du lac Huron, à environ 24 milles nord de Kincardine et à quatre milles sud de Southampton. C'est une station sur l'embranchement Wellington, Grey et Bruce du chemin de fer du Grand Tronc. Population de 2,000 habitants.

De bonne heure en juillet, le dragueur de MM. Porter et Bowman fut employé à

enlever le barrage à l'entrée du havre, afin d'en faciliter l'entrée aux vaisseaux.

L'ouvrage commencé le 5 juillet fut terminé le 27 août.

Le dragueur travailla pendant 367 heures et enleva 18,613 verges cubes de matières.

Des subsides furent votés par le parlement durant la session de 1897 pour le prolongement du brise-lames dans le but d'empêcher le havre de s'ensabler. Des récentes expériences et des sondages prouvent que de simples brise-lames s'étendant du rivage seraient un meilleur préservatif que l'extension du brise-lames ; la chose est sous considération.

DRAGAGE A PORT-STANLEY.

Le havre de Port-Stanley est situé à l'embouchure de Kettle Creek sur la côte nord du lac Erié, à 24 milles de London ; il est formé de deux jetées qui s'avancent dans le lac, une de chaque côté de la crique, à l'entrée.

Le dragueur "Ontario" y travailla entre le 2 et le 12 juillet et entre le 27 et le 30

juin.

On drague dans le havre un bassin pour tourner de 115 pieds de longueur par 125 de largeur et 13 de profondeur, à l'entrée du havre on pratique une tranchée de 175 pieds de largeur, 14 de profondeur.

On enlèva 5,520 verges cubes de sable et de graviers.

DRAGAGE A PRESCOTT.

La ville de Prescott, dans le comté de Grenville, est située sur le fleuve Saint-Laurent à 114 milles ouest de Montréal. La ville d'Ogdensburg, dans l'Etat de New-York, est située vis-à-vis.

Le dragueur "Queen" continuant les travaux commencés durant l'exercice 1896-97 fut encore employé ici entre le 2 et le 12 juillet à enlever un banc dans le bassin de la ville à 14 pieds de profondeur. On enlève 1,950 verges cubes de glaise et de tuf.

DRAGAGE À LA RIVIÈRE SAUGEEN.

La rivière Saugeen se jette dans le lac Huron au village de Southampton dans le comté de Bruce.

Durant l'exercice le dragueur "Hackett" appartenant à MM. Porter et Bowman fut employé au coût de \$8 de l'heure à draguer un barrage à l'entrée de la rivière Saugeen qui est réellement le port de Southampton.

Le dragueur y fut employé du 28 juin au 7 de juillet et du 4 septembre au 29 octobre et y travailla en tout 500 heures ; il enleva 11,500 verges cubes de sable très

dur et plusieurs roches.

En 1898, le même dragueur fut remis à l'ouvrage le 14 mai et continua jusqu'à la fin de l'exercice. Il dragua durant 386 heures.

DRAGAGE DANS LA RIVIÈRE NATION DU SUD.

La rivière Nation du Sud. prend sa source dans le canton de Mathilda, comté de Dundas, et après un cours irrégulier de 100 milles se jette dans la rivière Ottawa, à Plantagenet.

Le dragueur "Dundas" fut employé à draguer cette rivière entre le 2 juillet et le

30 octobre.

Une tranchée de 2½ milles de longueur fut pratiquée des rapides Meddough aux rapides Barringar, donnant une profondeur de 7 pieds d'eau.

Les matieres enlevées, glaise, tuf, graviers et roches furent déposées sur le bord de

a riviere.

DRAGAGE DANS LA RIVIÈRE SYDENHAM.

La rivière Sydenham traverse le comté de Lambton sur une étendue d'environ 100

milles et se jette dans le lac Saint-Clair, en aval de Wallaceburg.

Le dragueur "Ontario" fut employé sur cette rivière entre le 28 juillet et le 30 septembre. Dans le bras est de la rivière, à Dresden, on pratiqua à travers un banc deux tranchées de 1,050 pieds de longueur, par 50 de largeur et 10 de profondeur; dans le bras nord trois tranchées furent pratiquées ayant 1,050, 600 et 300 pieds de longueur avec 9 de profondeur. Un grand nombre de billots calés et de branches submergées ainsi que 15,840 verges cubes de graviers et de glaise furent enlevés du chenal.

DRAGAGE A TEXAS LANDING.

Texas Landing, sur la rivière Détroit, est à environ trois milles en aval de

Amherstburg.

Entre le 7 et le 14 juin le dragueur Ontorio pratiqua trois tranchées de 320, 280 et 60 pieds de longueur dans le chenal nord d'approche au quai ; chaque tranchée avait 25 pieds de largeur et 15 de profondeur.

2,760 verges cubes de glaise et de roches en furent enlevées.

DRAGAGE A WHITBY.

Whitby, la ville principale du comté d'Ontario, est située sur la rive nord du lac

Ontario à 29½ milles est de Toronto.

Un banc de sable s'etant formé à l'entrée des jetées, et une grande quantité de cette matière ayant été charriée et déposée entre les jetées, le dragueur "Nipissing" fut mis à l'ouvrage à Whitby le 30 août et continua le dragage jusqu'au 16 octobre 1897.

On pratiqua deux tranchées de 1,155 et de 855 pieds de longueur, par 50 pieds de

largeur et 14 de profondeur à eau basse le long de la jetée ouest et dans le havre.

Deux tranchées de 100 et de 320 pieds de longueur par 14 de profondeur furent pratiquées depuis l'extremité du dragage pratiqué dans le havre jusque dans une cale.

Le 7 et le 8 juin ce dragueur travailla sur un petit banc de sable le long de la

jetée est.

La quantité totale de matières enlevées fut de 25,763 verges cubes, comprenant du sable, de la glaise et de la vase.

DRAGAGE-QUÉBEC ET ONTARIO.

LASSIFICATION des dépenses des dragueurs employés par le ministère des Travaux Publics durant l'exercice terminé le 30 juin 1898. DRAGUEUR "CHALLENGE."

Grands Totaux.	ં	2,248 02 24 90 641 32 640 75 112 93 100 63 1,923 27	6,133 33	4,210 06 895 94 1,027 33 6,133 33	
.nin1,	ઇ ક	146 49 10 50 51 31 81 39 43 50 28 29 854 16	1,483 10	628 94 227 36 626 80 1,483 10	
.is.I.(ಲೆ %	33 10 51 73 26 88 512 97	17 70	129 41 432 97 80 00 642 38	
.firv.k.	ಲೆ %	6 33 6 20 150 81	163 36	12 55 150 81 163 36	
Alars.	ပ် %	30 00 27 27 33 18	95 00	152 27 33 18 185 45	_
Février.	ပ် ဖ	30 00	30 00	30 00	
Janvier	ပ် <i>ဖ</i> ာ	320 53	350 53	30 00 320 53 	
. Déсеmbre.	ల	30 00	30 00	30 00	
Novembre.	° 000 €	316 25 58 94 82 66 2 60 1 49 1 30	55 00	516 94 1 30	
Octobre.	ಲೆ	420 00 160 50 113 00 2 00 3 00 10 01	708 51	698 50 10 01 708 51	
Septembre.	ಲೆ ಚಾ	420 00 7 00 145 06 113 00 6 25	711 45	691 31 20 14 	
Loût.	ಲೆ %	182 88 113 00 0 50 0 50	730 01	724 83 5 18	
Juillet.	ಲೆ %	105 28 104 60 7 50 114 89	2 30	565 31 14 99 580 30	
Items.		Gages. Charbon. Bais. Comestibles. Approvisionnements Equipement	Remorquage. Imprévues. Totaux	Frais d'exploitation . Réparat. ordinaires extraordin Totaux	

152

CLASSIFICATION des dépenses des dragueurs employés par le ministère des Travaux Publics durant l'exercice terminé le 30 juin 1898—Suide,

DRAGAGE-QUÉBEC ET ONTARIO-Suite.

DRAGUEUR "ONTARIO,"

Grands Totaux.	ပ် #9	2,598 19 946 35	713 32 116 71 69 16 2,597 48	211 74 7,252 95	4,655 47 1,726 97 870 51	7,252 95
.nin1.	ວໍ ຜ⊕	414 00 189 39	103 00 40 70 6 65 809 87	9 16	762 90 117 36 692 51	1,572 77
.isM	ಲೆ		75 97 51 83 1,134 38	40 00	167 80 956 38 178 00	1,302 18
.lirvA	ပံ %÷		14 40 372 76	387 16	14 40 372 76	387 16
Mars.	ಲೆ %	30 00	31 65 186 11	247 76	61 65 186 11	247 76
Février.	ಲೆ	30 00		30 00	30 00	30 00
.nsivnst.	ಲೆ %	30 00		30 00	30 00	30 00
Бесешрте.	ಲೆ ≆≑	116 19	19 35 3 25 6 00	34 69	173 48 6 00	179 48
Novembre.	ಲೆ %	398 00 100 00	103 00 10 10 2 46 25 74	639 30	613 56 25 74	639 30
Octobre.	ပ် %	395 00 230 95	103 00	119 47	856 30	856 30
Septembre.	ບໍ ຫ	395 00 170 00	103 00	00 899	00 899	00 899
Août.	ಲೆ	395 00 147 51	103 00 2 95 13 12	991	648 46	661 58
Jaillet.	ં	395 00 108 50	103 00 14 00 49 50	8 42	628 92 49 50	678 42
Items.		GagesCharbon	Connestibles Approvisionnements Equipment Reparations Pilotage		Frais d'exploitation Réparat, ordinaires "extraordin	Totaux

DRAGAGE-QUÉBEC ET ONTARIO-Suite.

CLASSIFICATION des dépenses des dragueurs employés par le ministère des Travaux Publics, etc.—Suite. DRAGUEUR "NIPISSING."

Grand totaux.	ಲೆ ೫೦	2,394 06 978 64	623 90 112 15 58 70 948 27	134 19	5,249 91	4,301 64 948 27	5,249 91
.nin1.	: %	395 00 204 43	103 00 46 46 4 85 198 54	0 92	953 20	754 66 198 54	953 20
.isl£	ಲೆ ೫		35 13 51 83 488 60	48 80	624 36	135 76 488 60	624 36
Avril.	ಲೆ %	30 00	8 10 20 50		58 60	38 10 20 50	18 60
.srs14	್ ≎	30 50	36 50		103 00	96 00	103 00
Février.	ಲೆ % ಾ	30 00			30 00	30 00	30 00
Janvier.	ಲೆ ಈ	30 00			30 00	30 00	30 00
Бе́сетрьте.	್	30 00			30 00	30 00	30 00
Novembre.	ပ <u>်</u>	268 56 56 90	29 89	62 45	456 58	456 58	456 58
Octobre.	ಲೆ ⊕	395 00 134 94	103 00 4 50 3 75 25 11		08 999	641 19 25 11	999
Septembre.	ಲೆ	395 00 260 61	103 00 5 50 86 68	19 90	870 69	784 01 86 68	69 028
.tůok	ර ග	395 00 203 78	103 00 9 36 9 36		767 58	711 14 56 44	767 58
Juillet.	oʻ Ka	395 00 117 98	108 10		659 60	623 20 36 40	09 629
Items,		Gages Charbon.	Done Stibles Comestibles Approvisionnements. Equipment Reparations. Pilotage	Remorquage	Totaux	Frais d'exploitation Réparations ordinaires extraord.	Totaux

CLASSIFICATION des dépenses des dragueurs employés par le ministère des Travaux Publics, etc.—Suite.

DRAGAGE -QUÉBEC ET ONTARIO-Suite.

DRAGUEUR "QUEEN."

Grands totaux.	ં	2,184 48 1,038 16	631 82 102 88		100 72	5,968 21	4,107 84 1,560 37 300 00	5,968 21
.nin1.	96 O	402 50	113 00 39 00	152 98	4 17	822 03	669 05 152 98	822 03
.isM	o. o.	70 29	51 83	936 71	16 61	1,131 77	195 06 636 71 300 00	1,131 77
.li17A.	o €€	91 90		540 93	22 39	659 22	118 29 540 93	659 22
Mars.	° °	30 00		109 10		162 03	52 93	162 03
Février.	o` €	30 00				30 00	30 00	30 00
Janvier.	≎	30 00				30 00	30 00	30 00
Déсеmbre,	° S€	30 00				30 00	30 00	30 00
Novembre.	°.	91 59 168 00	20 59	1 00	24 20	306 48	305 48	306 48
Octobre.	9€	395 00 120 04	114 20 4 95	29 09	00 6	672 28	643 19 29 09	672 28
Septembre.	ပ်	395 00 82 49	119 00 2 70	39 30	1 25	639 74	39 30	639 74
Août.		395 00 257 13	113 00	22 82	7 55	795 50	772 68	795 50
Juillet.	e cts.	385 39 137 93	3 30	28 44 10 00	12 25	689 16	660 72 28 44	689 16
Items.		Gharbon.	Concestibles.	Réparations Pilotage	othernordunge	Totaux	Frais d'exploitation Réparat'ns ordinaires.	Totaux

DRAGAGE-QUÉBEC ET ONTARIO-Suite.

CLASSIFICATION des depenses des dragueurs employés par le ministère des Travaux Tublics, etc.—Suite.

DRAGUEUR "ST. LOUIS."

Grands totaux.	ပ် %	1,956 71 366 76	610 39 52 55 11 17	25 00 67 58	4,223 33	3,096 16 416 65 716 52	4,223 33
.nin.t.	9€	355 00	103 10	18 29	477 89	477 89	477 89
Mai.	€ *	130 96	67 62 51 83 9 67	250 52	505 40	275 08 230 32	505 40
.liav.k.							:
Alars.	00 00		70 00	5 31	127 95	5 31 122 64	127 95
Février.	<i>3</i> ;						
Janvier.	٠. د			200 002	200 00	200 00	200 00
Décembre.	ું જ	6 65			6 65	6 65	6 65
Zovembre.	S⊕	101 35 41 00	26 67	25 00 22 73	589 85	216 75 13 10 360 00	589 85
Octobre.	· ·	339 20 90 76	102 50	20 77	559 48	538 71 20 77	559 48
Septembre.	· ·	340 00 26 00		1 94 	524 16	516 22 7 94	524 16
Août.	9€	340 00 85 00	102	156 52	684 02	527 50	684 02
.təllint.	್ರೆ	343 55 80 00		21 88	547 93	526 05 21 88	547 93
Items.		Gages. Charbon	Bors Comestibles Approvisionnements Equipement	Reparations. Pilotage. Remorquage. Imprévues	Totaux	Frais d'exploitation . Réparat. ordinaires	Totaux

CLASSIFICATION DES DÉPENSES des dragueurs amployés par le ministère des Travaux Publics, etc.— Smite. DRAGAGE-QUÉBEC ET ONTARIO-Suite.

DRAGUEUR "N° 9."

(irands totaux.		4,890 54 3,134 08	1,276 99 163 22 91 03		987 23	13,373 02	10,543 09 2,465 09 366 84	13,373 02
Juin.		739 61 3,102 58	209 00 43 88 39 37		109 23	4,389 78	4,215 67	4,389 78
.isM		1,043 90	91 36 64 15 40 88	325 00		1,565 29	1,240 29 325 00	1,565 29
.liavA		14 00		592 24	40 95	647 19	54 95 592 24	647 19
Alars.		22 50		484 83		597 33	112 50 484 83	597 33
Pévrier.		40 00		760 39		800 39	40 00 760 39	800 39
Janvier.		00 14	44 69			86 19	86 19	86 19
Бесетрте.		00 04	2 05			45 18	45 18	45 18
Novembre.		00 6	36 00	392 35	831 73	1,447 76	1,055 41 25 51 366 84	1,447 76
Octobre.		20 610	203 96 12 85	25 10	3 37	864 90	839 80 25 10	864 90
Septembre.		030 21	249 00 9 65 2 20	4 20		961 32	957 12 4 20	961 32
dout.		724 20	269 00 7 27 5 45	60 11		1,066 03	1,005 92 60 11	1,066 03
Juiliet.	ઇ ર	14 600	218 67	11 60	1 95	901 66	890 06	901 66
Items.	7	Gages Charbon. Bois.	Comestibles. Approvisionnements. Equipment.	Réparations	LImprévues.	Totaux	Frais d'exploitation . Réparations ordinaires extraord	Totaux

DRAGAGE, QUÉBEC ET ONTARIO-Suite.

CLASSIFICATION DES DÉPENSES des dragueurs employés par le ministère des Travaux Public, etc.—Snite.

DRAGUEUR "NITHSDALE."

Grands totaux.	\$ c. 1,752 84 5,43 13 5,50 5,90 5,90 5,158 6,71 108 48 108 43 5,158 5,158	8,268 69 8,160 26 108 43 8,268 69
.nint.	\$ 6. 422 00 180 00 7 15 2,138 75	2,740 75
isIC	8 c. 830 95 200 00 104 20	635 15 635 15
Avril.	es	
.srald	390	
Février.	ජ ණ	
.Tsivnet.	ن 96	
Déсеmbre	€ 95:	
Хочетрге.	G 66-	
Octobre.	122 56 C. 122 56 47 03 37 10 12 84 7 56 6 7 10 12 84 84 7 56 6 88 57 10 12 88	615 54
Septembre.	\$5 C. 357 00 106 10 00 11 00 11 28 100 00 11 28 10 00 11 28 10 00 00 10 28 10 00 10 28 10 00 10 28 10 00 10 28 10 00 10 28 10 00 10 28 10 00 10 28 10 00 10 28 10 00 10 28 10 00 10 28 10 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3,216 10 101 28 3,317 38
Jook.	85 25 00 110 00 00 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	580 00 580 00 580 00 580 00
Juillet.	o 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	372 72
Items.	Charless. Bois Comestibles. Approvisionments. Equipment. Reparations Meparations ORemorphage.	TotauxReparations ordinaires

CLASSIFICATION des dépenses des dragueurs employés par le ministère des Travaux Publics durant l'année fiinissant le 30 juin 1898.

DRAGAGE_QUÉBEC ET ONTARIO_Suite.

12
×
4
1
R
- Q
0
-
ET
juntani
02
(A)
FER
-
1
_
OD
Z
-
_ >
EM
-
0
70
65
DES
_
62
2
5
=
70
1
Z
ITSINI
>
-
-
2
7
Z
0.0
111
1
-
TT
7
AGT

× ×	ಲೆ	85 24		28882	01	00 84 17	10
Grands Totaux.	%	2,629	702	1,007 39 42 13	4,805	3,798 643 363	4,805
.nin.t	ં ભુ	360 00 76 19	100 00	9 61	545 80	536 19 9 61	545 80
.isM	ပ <u>်</u>	360 00	100 00	1 27 12 69	473 96	461 27 12 69	473 96
.lirvA	 ≎	132 30	29 9		138 97	138 97	138 97
Mars.	ಲೆ			211 27	211 27	211 27	211 27
Février.	ပ်						
Janvier.	ಲೆ			322 02	322 02	322 02	322 02
Бесетрге.	ಲೆ ₩						
Novembre.	ಲೆ	322 68 31 50	89.32	220 22 7 00	670 72	450 50 25 05 195 17	670 72
Осторке	ಲೆ	360 00	100 000	1,20 00 10 00	531 20	530 00 1 20	531 20
Septembre.	ಲೆ	358 00 79 55	. 00 .66	32 72 30 00	599 27	566 55	22 669
Août.	ં \$₽	376 87 58 00	105 00	168 00	721 37	553 37	721 37
Juillet.	ಲೆ	360 00	102 15	29 28 22 00 12 00	590 43	561 15 29 28	590 43
Items.		Gages	Bois Comestibles.	Approvisionements. Equipment. Réparations GP Pilotage GRemorquage	Totaux	Frais d'exploitation Réparat. ordinaires	Totaux

DRAGAGE-QUÉBEC ET ONTARIO-Suite.

CLASSIFICATION des dépenses des dragueurs employés par le ministère des Travaux Publies durant l'année finissant le 30 juin 1898.

	Crands Totaux.	ಲೆ જ	1,086 23 1,222 09	330 55 71 41 38 05 1,636 25	25 00 28 69	4,438 27	2,802 02 436 25 1,200 00	4,438 27
	.nin t.	ઇ જ	595 43 762 71	196 12 63 11 28 50 1,629 00	25 00	3,325 06	1,696 06 429 00 1,200 00	3,325 06
	.isl.(ಲೆ ೫.	490 80 459 38	134 43 8 30 9 55 7 25	3 50	1,113 21	1,105 96	1,113 21
	Jiny	ئ ج						
	Mars.	ં •						
	Teirrier	ن چ						
	neivnet.	ပ <u>်</u>						
DRAGUEUR "N"	. Ресепирте.	ಲೆ %						
DRAG	Zovembre.	ં						
	Octobre,	o %						
	Septembre.	ပ် %						
	Jihok	ં						:
	.5→llinl.	ઇ						:
	Items.		Gages Charbon Bois	Comestibles. Approvisionnements. Equipement. Reparations	O. Remorquage Imprévues	Totaux	Frais d'exploitation Réparat, ordinaires extraordin	Totaux

Classification et quantités de matières enlevées par les dragueurs employés par le ministère des Travaux Publics, durant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

DRAGUEUR "CHALLENGE."

Grands totaux.	vgs. c.	4,210 350	37,930	4,710	720	47,920
.min.	vgs c.		6,900			6,900
.isl/	vgs c.					
JiavA	vgs c.					
.srsM	vgs c.					
Février.	vgs c.					
Janvier.	vgs c.					
. Бесепирте.	vgs c.				* * *	
Novembre.	vgs c.	: :	2,820			2,820
Octobre.	vgs c.	1,140	9,000.			10,240
Septembre.	vgs c.	2,030	4,020	360		6,660
Août,	vgs c.	200	14,230		420	14,850
Juillet.	vgs c.	:	096		300	6,450
Matières.		Tuf Roches	Glaise et nierres	Sable ordinaire.	19Vase.	Totaux

161

DRAGAGE-QUEBEC ET ONTARIO-Suite.

Classification et quantités de matières enlevées par les dragueurs employés par le ministère des Travaux Publics, durant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

DRAGUEUR "ONTARIO."

Grands totaux.	1, 260 2, 560 20, 350 20, 350 4, 940
.nim.	, vgs c. 60 3,040 120 3,220
.isIL	V PS 8 C.
JirvA	A 68 8 C.
Start.	0
Février.	V 65 S. C.
Janvier.	N 88 C.
. Бесетрие.	N 200 N C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Хочешілте.	120 1,800 525 2,445
Octobre.	1,260 380 1,590 1,590 3,230
Septembre.	Vgs C. 4000 7,7000 8,1000
Jû0k.	7gs c. 1.480 5,000 6,480
Jaillet.	vgs c. 1,420 1,420 6,360 6,360
Matières.	Tut Roches Gravier Glaise Glaise et pierres Sable ordinaire CVase Totanx. 6,360

DRAGUEUR "NIPISSING."

7,900			13,850		41,338		6,250	69,338
	:	:		:		:		
				. :	9		9	0
	:	:			10,350	:	1,050	11,400
	·	:			9		-	=
	:	÷	:	:		:		
				•	_			
		•	:	1				
:	:	-	:	-	:	:		
	•	:		÷		:		
	÷	:	:		:	:		
	•				۰			
:	:	÷	÷		:	:		
:	:	:	:	÷	÷	- 1		:
	÷	i	i					
:	:	:	:		:	:	:	
	•	•	•	٠	•	•		
			:				:	
	-						:	:
:	:		:	:	:	:	:	:
	•	•	•	٠	٠	•		-
	:	:	:	:	:		:	:
								:
:				:	:		:	:
				٠		٠	•	1 .
	:	:		:	:	:		
	:	:	i	i	÷			
:	:	:				:	:	
	٠	•	٠			•	•	
:		٠					:	1
- :	÷	:	Ċ	:	:	:		
	÷	÷	-	-	i	i		
	÷	i	:		:	:		1:
				•	-	_:		
- :	:							3,375
	•		:		3,375			3,375
- :	:		÷	: '	30		Ċ	60,
	i	i	:	:		:	:	1
		٠						1
	:	-	:		33			11,063
	:	:			11,063			11,063
	:	:	i		Ξ			
		:	:	:		:		
		-						
	-	•	9	-	9		9	9
	:	:	13,350	:	3,450		1,500	18,300
			13		00		1	18
						:		
				•				
9		:	200		3		9	25
9,	:	:	TO.		5,625	:	3,700	13,425
ಲಾ	:	:			10		ಎ	133
	:	:		:				
	٠	•	-	•		•		
8			٠	:	2	:	:	75
4,300		:		:	7,475	:		11,775
ক	:		:	:	500		:	=
	:	,	:	:			:	
-			•	,		,		·
:	:		:				:	:
Luf	Roches	Gravier.	(Haise,	Glaise et pierres	Sable ordinaire	sable très fin	/ase	otaux
	:			es	e.			:
	:		:	LL	LIL	2		×
:	:	:		pie	ins	y		311
:			:	1 7	rd.	ès	:	ot
:	es.	ler	e.	9 9	0	17	-:	T
Cáme	ch	av	Sis	31S	ple	ble	Se	
E	2	F	+1	318	33	33	Va	
		_	_	_	32	32		

DRAGAGE-QUEBEC ET ONTARIO-Suite.

Classification et quantités de matières enlevées par les dragueurs employés par le ministère des Travaux Publics, pendant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

BAGITHIER "OTTERN"

Grands totaux.	vgs c.	7,160	38,760	140 440 19,770 20,350
.nin.t	vgs c.	3,870	6,420	135 440 800 1,375
.isl/(vgs c.			45
,liavA	vgs c.			
Mars.	vgs c.			
Février.	VBB C.			
Janvier.	V 38 G.			LOUIS."
Décembre.	v ogs			DRAGUEUR "ST-LOUIS." 540 540
Novembre.	A CO			DRAGUT
Octobre.	v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	1,400	8,940	5,160
Septembre.	vgs c.	8,490	8,490	3,540
.tho.k	vgs c.	10,530	10,530	4,845
Juillet.	vgs c.	1,890	4,380	4,845
Matières.	Tuf Roches	Gravier Glaise Glaise et pierres. Sable ordinaire. Vase	Totaux	Tuf Roches Gravier. Glaise. Glaise ordinaire. Sable ordinaire. Vase

DRAGAGE-QUEBEC ET ONTARIO-Suite.

Classification et quantités de matières enlevées par les dragueurs employés par le ministère des Travaux Publies, pendant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

DRAGUEUR "Nº 9."

		- Ресеп Запуі	Février.	Arril.	.isl(.min.	Grands totanx.
vgs c. vgs c.	vgs c. vgs	c. vgs c.	vgs c.	vgs c. vgs	c. vgs c.	vgs c.	vgs c.
750							6,150 2,850
18,800 13,550					4,300		88,600
26,650 10,000					5,450	30,500	114,500
	<u> </u>					:	
46,200 23,550					9,750	41,100	212,100

33	
Ξ	
_	1
V	ţ
\subseteq	١
U.	2
I	į
E	ì
\vdash	Ì
Z	į
99	
2	
-	
-	,
-	
=	į
اح	5
V	
ď	
7	١

Roches.		:						:	:			:	:	:
100	175	190	240	20	:			:				255		910
Tel Jai							:	:	:				:	1010
rlaise	4,200	11,500	9,280	3,240	:			:	:			8,110	10,465	40,735
Glaise et pierres	:	:					:	:	:	:				
Sable ordinaire.	:	:	:	:		:	:	:	:				:	:
sable très fin								:	_		: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		:	:
ase	:	:			:			:	:					
Totaux	4,375	11,690	9,520	3,290								8,365	10,465	47,705

DRAGAGE-QUÉBEC ET ONTARIO-Suite.

CLASSIFICATION ET QUANTITÉS de matières enlevées par les dragueurs employés par le ministère des Travaux Publics pendant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Canana	
~	
C	
•	
89	
-	
- 50	
C	
-	
· ot.	
80	
- Q	
0.	
	٠
- 0	
for	
de	,
- 4	
_	
_	
Suima	
-	
_	
-	
-	
- 2	
•	•
-	
(
_	
_	
_	
23	
23	
23	
23	
23	
1 11	
1 11	
23	
1 11	
1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 '	
1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 '	
1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 '	
1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 '	
1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 '	
6 no 1 "	
1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 '	
1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 '	
1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 '	
1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 '	
1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 '	
RITE " " 1"	- T
RITE " " 1"	- T
RITE " " 1"	- T
RITE " " 1"	- T
RITE " " 1"	- T
RITE " " 1"	- T
RITE " " 1"	- T
RITE " " 1"	- T
RITE " " 1"	- T
RITE " " 1"	- T
RACITETIES "" 1"	THE PART OF THE PA
RACITETIES "" 1"	THE PART OF THE PA
RITE " " 1"	THE PART OF THE PA

Grands totaux.	vgs c.	920 370	16,130	8,755	26,175
.nin L	vgs c.	920	2,030		3,080
.isIX	vgs c.	09	4,680		4,740
.li17A	vgs c.				
Mars.	vgs c.				
Février.	vgs c.				
Janvier.	vgs c.				
Бесеппрте.	vgs c.				
Novembre,	vgs c.		3,960		3,960
Octobre.	vgs c.	30	4,560		4,590
Septembre.	vgs c.	.09		4,040	4,100
.tho.k.	vgs c.	20	100	3,135	3,285
Jallint.	vgs c.	40	800	1,580	2,420
Matières.		Fuf	Glasseet epierres	Sable, ordinaire très fin	Totaux

DRAGUEUR "N° 8."

	:	:	:	90		:	:	:	000
				39,800					39,800
	:	:	:		:	:	:	:	4.9
_	•	•		_	-:				
	:	:		32,140	:	:		:	32,140
	:		•	32,	:	:	:	:	35,
	:	:	:	6.5	:	:	:	- 1	
				-	-	•	•	•	1
	:	:	:	7,660	:	:	:	:	7,660
	:		:	7,	:		:	:	7,
	:	:	:		:		:	:	
	•				-		- :	•	
	:	:	:		:	:	:	:	1 :
		:	:	٠	:	:	:	:	
	:	:	-	:	:	:	:		
-			•	-	•				1 .
	:	:		:	:		:	:	:
	:			,	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:		:
		•			•	,		:	
	:	:	:		:	:	:	:	
	:	:	:		:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	
-	•				•				
		:	:	:	:	:	:	:	:
		:	:	:	:		:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:
_		•			•	•	•		
		:	:	:	:	:	:	:	
	•	:	•	:	•	:	:		
	:	:	:	:	:		:	:	
				•	÷		•	:	
	:	:	:	:	:	·		:	
	:	:			:		:	:	:
	:	:	•	:	:	:	:	:	
		:		:	:	:			
	:		:	:	:	:	:	:	
		:		:	:	:	:	:	
	:	:		:		:	:	:	:
				:		:		:	
	:	:	:	:	:		:	:	:
	:	:	:	:	:	:			
	:	:	:		:	:	:	:	:
	:	:		•			: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		:
	:	:			:	:	:	:	
		:	:	:		:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:		:		:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	;	
	:	:	:	:	:	:	:		
	:	:	:	:	:		:	:	:
		:	:	:	:	:	-	:	:
	:		:		:			:	:
	٠		6	:		٠. ٠.		:	
		toches	Gravier	Glaise	" et pierres	Sable, ordinaire	très fin.	Vase	Totaux
					iei	din	ès i	:	tau
		20	E.		et L	or	tr	:	To
		he	vie	ise		le,	-	e.	

DRAGAGE-QUEBEC ET ONTARIO-EXERCICE 1897-98-Suite.

État indiquant les matières enlevées dans les différentes localités par les dragueurs employes par le ministère des travaux publics, le montant total des dépenses pour chaque dragueur et le coût moyen par verge cube.

DRAGUEUR "CHALLENGE."

Localité.	Tuf.	Roches.	Gravier.	Glaise.	Glaise et pierres.	Sable ordinaire.	Sable fin.	Vase.	Total, verges cubes.
Meaford	v.e. 300 3,910 4,210			37,930		1,590	v.c.	720	v.c. 3,420 44,500 47,920

Montant total des dépenses, \$6,133.33. Coût par verge cube, 12\frac{1}{5} c.

DRAGUEUR "ONTARIO."

Port-Stanley Rivière Sydenham Amherstburg Texas Landing	1,260	500	1,880	13,660 3,730	525		 	15,540
	1,260	560	2,000	20,550	525	4,940	 	29,835

Montant total des dérenses, \$7,252.95. Coût par verge cube, 24.31 c.

DRAGUEUR "NIPISSING."

Cobourg		 	13,850	 10,413 8,250 7,600	1,500	25,763 8,250 8,650
	7,900	 	13,850	 41,338	6,250	69,338

Montant total des dépenses, \$5,249.91. Coût par verge cube, 7.571 c.

DRAGUEUR "QUEEN."

Prescott							
Newcastle Baie du Français Belleville	240	 	1,400	 9,490 4,260 660	* * * * * * * .	840 1,650	10,890 5,100 2,550
Adolphustown		 		 			

Montant total des dépenses, \$5,968.21. Coût par verge cube, 152 c.

DRAGUEUR "NITHSDALE."—(loué.)

the state of the s			
St-Jean des Chaillons	910	46,795	 47,705

DRAGUEUR "ST-LOUIS."

Localités.	Tuf.	Roches.	Gravier,	Glaise.	Glaise et pierre.	Sable ordinaire.	Sable très fin.	Vase.	Total en verges cubes.
Rivière Saint-François, Saint-Michel	v. c.	v. c.	V. C.	v. c. 440 440	V, C,	v. c. 19,730 40 19,770	v. c.	v. c.	v. c. 20,170 180 20,350

Montant total des dépenses, \$4,223.33. Coût par verge cube, $20\frac{3}{4}$ cts.

DRAGUEUR "N° 9."

Port-Arthur	6,150	2,850	 15,300 73,300	 30,900 83,600	 	46,200 165,900
	6,150	2,850	 88,600	 114,500	 	212,100

Montant total des dépenses, \$13,373.02. Coût par verge cube, 6.305 cts.

DRAGUEUR "N° 1." (Ministère des chemins de fer et canaux.)

Rivière Richelieu	920	180	 990 8,930 6,210	 	8,755	. ,	9,925 8,930 7,320
	920	370	 16,130	 	8,755		26,175

Montant total des dépenses, \$4,805.00. Coût par verge cube, 18.357 cts.

DRAGUEUR "N° 8."

Kingston			 39,800
	1	1	

Montant total des dépenses, \$4,438.27. Coût par verge cube, 11 15 cts.

DRAGUEURS "Nos 4, 5 et 6." (Entrepreneurs.)

Coteau Landing.	600	37,625	24,575	1	62,800
Cotton Landiding.			27,010		02,000

Montant total des dépenses, \$8,157.00. Coût par verge cube, 13 cts.

DRAGUEUR "LITTLE GIANT." (Entrepreneurs.)

Montant total des dépenses, \$9,888.00. Coût par verge cube, $22\frac{7}{10}$ cts.

DRAGUEUR "T. F. M. N° 1." (Entrepreneurs.)

Laprairie	200		1,975	6,675				8,850
-----------	-----	--	-------	-------	--	--	--	-------

Montant total des dépenses, \$2,614.00. Coût par verge cube, 29:54 cts.

PROVINCE DU MANITOBA.

DRAGAGE À L'EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE ROUGE, LAC WINNIPEG.

(Voir illustration "W.")

L'ouverture du chenal à travers la barre de l'embouchure de la rivière Rouge, lac Winnipeg, dans le but de fournir une voie navigable ininterrompue et de développer l'industrie, fut commencée en 1884 et s'est continuée chaque année depuis. Le plan qui accompagne ce rapport, intitulé: "Plan général montrant une partie du lac Winnipeg et de la rivière Rouge en rapport avec les améliorations concernant la navigation," donne exactement la position relative de la ville de Winnipeg, des rapides Saint-André, Selkirk et West Slough à l'embouchure de la rivière Rouge, du Port de Gimli et Hnausa, tous endroits où des travaux pour faciliter la navigation ont déjà été entrepris ou sont projetés par le ministère.

A environ trois milles du lac, la rivière Rouge se divise en trois chenaux désignés sous le nom de chenaux de l'ouest, du centre et de l'est. C'est à l'entrée du chenal est que le dragueur Winnipeg a fonctionné depuis 1893. Avant cela les creusages se faisaient au chenal de l'ouest.

Ce changement fut occasionné par le fait qu'en 1893 la glace et l'eau bouchèrent le chenal ouest, tandis que celui de l'est resta libre.

Cependant le travail exécuté dans le chenal ouest ne peut être considéré comme perdu, car la navigation ininterrompue fut maintenue, tandis qu'en 1893 l'étendue de la barre vis-à-vis le chenal de l'est (actuellement employé) aurait exigé au moins trois saisons pour pratiquer un passage.

Jusqu'à ce jour, il avait été impossible de faire mieux que de tenir le chenal dans un état suffisamment bon pour répondre aux besoins du trafic du lac et il n'y avait pas urgence à prendre des mesures définitives pour redresser et améliorer le chenal.

Au commencement de l'exercice 1897-98, des opérations de dragage furent pratiquées à l'embouchure de la rivière Rouge durant tout le mois de juillet et la première partie d'août 1897, malheureusement pendant le terrible coup de vent ouest-nord, ouest soufflant sur le chenal, le remorqueur Sir Hector ne put empêcher le dragueur Winnipeg de donner sur le barrage de sable, ce dragueur coula bas à cet endroit où il s'enfonça de sept pieds au niveau de la carène.

La tempête dura trois jours mais ce ne fut encore que trois jours après que les eaux furent assez basses pour qu'on puisse relever le dragueur à l'aide des pompes. Comme le vaisseau était enfoncé dans le sable et qu'il y en avait un pied à l'intérieur, il fut très difficile de l'élever même après qu'on eut employé les pompes.

Le remorqueur fut aussi légèrement endommagé, il faisait eau à un tel point qu'on fut obligé de le haler pour le faire réparer. Les réparations ne furent pas considérables et aussitôt terminées le bateau fut lancé sans qu'on perdît beaucoup de temps.

Les chalans furent aussi considérablement endommagés ; ils étaient tellement délabrés qu'on dut les haler afin de les faire réparer au printemps avec le dragueur et la barge à charbon.

Les réparations des quilles et des machines et les préparations générales nécessaires pour la saison de 1898 commencèrent en mars et, le 1^{er} juin, tout le matériel de dragage était prêt à partir pour l'embouchure de la rivière Rouge, mais les ancres qui n'arrivèrent que le 9 juin retardèrent le départ du dragueur au 14 du même mois.

168

Un examen du chenal fait en mai démontra que partout la profondeur de l'eau

n'avait pas moins de 8 pieds.

Le "Winnipeg" commença le dragage à l'embouchure de la rivière Rouge, le 21 juin, mais il fut obligé d'arrêter de travailler le 23 juin, parce que le cylindre du remorqueur n'était plus bon, incident purement accidentel dont le mécanicien n'était nnllement à blàmer, on fut obligé de commander un nouveau cylindre à Norman et Evans (Pound Manufacturing Company) de Lockport, N.-Y., cette maison possédant tous les modèles.

Les états aux pages et intitulés "classification et dépenses" ainsi que "matières enlevées" démontrent qu'en 1897-98, les dépenses totales s'élevèrent à \$10,-603.90 et la quantité de matières enlevées fut de 41,940 verges cubes, ce qui donne un

coût moyen de 254 cents par verge cube.

Le commerce de bois de charpente et du bois de chauffage a augmenté sur le lac,

mais pas celui du poisson.

Chassification des dépenses du dragueur "Winnipeg" et du remorqueur "Sir Hector" durant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Grands totaux.	ં	2,145,689,70 2,145,688 813,284 1813,284 1813,284 11,713,66 227,52 10,603,90 10,603,90 8,890,84 1,302,02	411 04
.min.	ಲೆ %	625 00 163 80 37 10 613 24 173 00 55 00 55 36 1,717 50 1,544 50 1,544 50	
.isIK	್ ಭ	642 00 671 68 184 03 36 93 22 00 623 18 36 19 2,216 01 1,592 83 212 14	411 04 2,216 01
.lirvA.	ಲೆ %	487 00 187 04 674 04 187 04	.
Alars.	ಲೆ	262 50 15 96 81 75 360 21 81 75 81 75	
Pévrier.	ઇ ક્ક	00 00 08	80 00
Janvier.	್	00 00 08	80 00
Ъе́сепірке.	ં	80 00 182 40 262 40 80 00 182 40	
Novembre,	ပံ %	215 50 11 65 74 15 302 80 228 65 74 15	
Octobre.	ಲೆ	196 70 8 00 204 70	204 70
Septembre.	್ಯ	648 50 268 00 43 41 106 04 198 11 1,340 51 1,142 40 198 11	
Août.	ં જ.	625 00 134 00 84 07 190 66 60 30 109 68 155 00 24 07 1,373 10 1,273 10 109 68	
Jaillet.	ં	(627 50 1,072 00 1168 75 83 75 83 75 1,982 95 1,899 20 83 75 83 75	1,982 95
Leons.		Chapes. Charbon. Bois. Comostibles. Approvisionnements Equipment Reparations Pilotage. I Remorquage. The Remorquage. The Reparation of Totaux. Frais d'exploitation. Renarat. ordinaires.	extraordin Totaux 1,982 95

DRAGAGE MANITOBA, EXERCICE 1897-98-Suite.

Êtat indiquant les matières enlevées dans les différentes localités par les dragueurs employés par le ministère des travaux publics, la dépense totale et le coût moyen par verge cube, durant l'exercice financier 1897-98.

DRAGUEUR "WINNIPEG" ET REMORQUEUR "SIR HECTOR."

Localité.	Tuf.	Roches.	Gravier.	Glaise.	Glaise et pierres.	Sable ordinaire.	Sable et glaise.	Vase.	Totaux.
Lac Winnipeg, dragage du chenal de la rivière Rouge	v. c.	v. c.	v. c.	v. c.	v. c.	v. c.	v. c. 41,940 41,940	v. c.	v. c. 41,940 41,940

Montant total des dépenses durant l'exercice 1897-98, \$10,603.90. Coût moyen par verge ccube, 25½ c.

PROVINCE DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE.

DRAGAGE, HAVRE DE NANAÏMO.

Le havre de Nanaïmo, sur lacôte orientale de l'île Vancouver et du détroit de Géorgie, est un port très important à cause des houillères qui se trouvent dans le voisinage; de grandes quantités de houille sont expédiées d'ici sur tous les points de la côte du Pacifique.

On peut considérer ce port comme étant renfermé dans les terres. L'entrée qui donne sur la côte est, est protégée contre les grosses mers et les vents venant de ce côté par Sharp Point sur l'île Vancouver et par l'île Gabrio'a, au nord, les îles Newcastle et Protection la garantissent contre les rafales du nord et du nord-est.

Un passage étroit entre les îles Vancouver et Newcastle conduit du nord du havre à la baie du Départ, une distance de $4\frac{1}{2}$ milles, où il y a plusieurs quais à houille ; mais il n'est navigable que pour les bâtiments légers. L'entrée de la baie du Départ pour les navires, se trouve au nord de l'île Newcastle.

La rivière Nanaïmo se déverse au sud du port dans un bas fond marécageux qui s'étend entre les quais de la "New Vancouver Coal Company" et Sharp Point. Ce marécage envahirait sans doute une plus grande étendue du port, n'étaient les effets puissants de la marée dont le flux et le reflux balaient les dépôts à mesure qu'ils se forment.

Le chenal ou passage du sud est l'entrée du port qui conduit aux entrepôts de chargement de la "New Vancouver Coal Mining and Land Company" (à responsabilité limitée), les plus grands producteurs et exportateurs de houille de la Colombie anglaise. Les opérations de cette compagnie s'étendent dans toutes les directions à des profondeurs de 800 à 1,000 pieds, sous le port de Nanaimo en allant du côté de l'île Protection et sous l'emplacement du marécage, vers Sharp Point. Ces houillères à partir du nouveau puits creusé dernièrement à la Pointe Gallows, île Protection, rejoindront bientôt celles de l'Esplanade situées au sud des quais de la compagnie. La production annuelle de la compagnie, tant pour l'exportation que pour la consommation locale s'élève à 500,000 tonnes dont la valeur sur le marché est de \$2,000,000.

Le chenal ou passage du sud s'est beaucoup rétréci depuis 1872 par suite des dépôts charroyés des rivières Nanaïmo et Chase. Les navires qui arrivent sur lest pour charger aux quais de la compagnie entrent par le chenal du nord et se mettent à l'ancre au nord et à l'ouest de Middle Bank où ils attendent leur tour pour décharger sur le quai de lest

puis pour prendre leurs chargements de houille. Une fois chargés, ils sont remorqués

en suivant le chenal du sud juqu'à la mer.

S'il arrive qu'il n'y a pas de place libre quand les steamers viennent faire du charbon, les navires en chargement sont halés en avant des quais entre Nichol-Rock et la bouée, à l'extrémité sud de Middle Bank où ils sont exposés aux vents violents et dangereux qui soufflent de "Mud Flatts" et du côté opposé en bas du passage conduisant à la baie du Départ.

Un grand nombre de navires à vapeur et à voiles, qui entrent dans le port de Nanamo sont d'un fort tonnage ayant sur charge un tirant d'eau de 20 à 30 pieds. Ces navires courent grand risque d'échouer, surtout les voiliers, pendant le remorquage quand ils quittent les quais de la compagnie et aussi à cause des bancs qui se trouvent à l'est des quais. Les caboteurs d'un faible tonnage en arrivant aux quais et en les quittant éprouvent beaucoup de difficultés et courent de grands dangers à cause des rochers "Beacon et Carpenter" qui se trouvent au nord des quais à environ 700 pieds du rivage.

Les travaux qui devraient être entrepris en plus de ceux qui ont déjà été exécutés pour baisser à 16 pieds le Rocher Nichol, à mer basse, moyenne des grandes morées et qui coûteraient environ \$44,000 sont les suivants: 1° Les améliorations nécessaires pour procurer une navigation sûre aux gros navires qui viennent aux quais de la compagnie.

2 Les dragages complémentaires qui peuvent être nécessaires pour assurer la sécurité

des navires plus légers qui viennent aux quais de la ville.

Ainsi qu'il a été constaté, les navires arrivant sur lest entrent dans le port par le chenal du sud, se mettent à l'ancre et s'avancent graduellement jusqu'à ce qu'ils aient leur tour pour charger. Cela peut être fait sans beaucoup de danger de toucher ou d'échouer, à présent que le Rocher Nichol est baissé à 16 pieds, à mer basse moyenne des grandes marées. Le Middle Bank constitue bien un danger possible mais son enlève-

ment est hors de question pour le présent, à cause de sa grande étendue.

Les améliorations qui devraient être faites tout d'abord sont donc celles dont la nécessité se fait sentir dans le voisinage immédiat des quais et de là vers la mer, par le passage du sud. Le roc étant à la surface du fond en avant des quais, à une profondeur de 26 pieds, à mer basse des grandes marées, la profondeur de 30 pieds ne pourrait être obtenue dans cette localité qu'à des frais considérables. Les améliora ions à faire pour le présent doivent donc se réduire à donner par le dragage une profondeur (minimum) de 26 pieds en avant des quais et de 28 à 30 pieds au plus à marée basse, niveau des grandes marées sur la partie du chenal du sud qui se trouve à l'est des quais.

Durant le dernier exercice terminé le 30 juin 1898, du dragage a été fait dans le

port de Nanaïmo du 1er juillet 1897 au 18 janvier 1898.

L'ouvrage fut restreint au dragage du chenal sud, depuis le nouveau quai de la compagnie "Vancouver Coal Company" vers l'entrée du hâvre à une profondeur de 30 pieds à eau basse. Ce dragage fut fait par le dragueur "Mud Lark" accompagné du remorqueur "Princess" et chalans.

Le tableau suivant donne d'une façon précise les détails du dragage avec le temps et les heures ainsi que la quantité de matières enlevées et les combustibles employés.

Heures d'ouvrage	
Dragage $707\frac{1}{2}$	heures.
Réparations et gros temps 6912	66
Déplacement, etc	66
Faire du charbon, etc 83	6.6
Démontage avant déplacement	66 .
Divers, tels que faire de l'eau, nettoyer et pré- parer le dragueur soir et matin 190	66
Total	1,740
Nombre de chalans de matière enlevées	$356\frac{1}{3}$ $48,105$
Livres de charbon consumé	538,305

On doit remarquer que les réparations au matériel de dragage ont pris une grande partie du temps ci dessus mentionné. Du 20 juillet au 4 septembre 1897, l'équipage du dragueur *Mud Lark* fut employé à faire à tout le matériel les réparations nécessaires Le dragueur remorqueur *Princess* et chalans furent halés et grand nombre de réparations furent faites aux quilles et aux machines ; on renouvela aussi plusieurs choses.

Le coût de ces réparations fut \$3,508.87, comprenant \$876.33 pour des réparations

ordinaires.

Le détail de ces dépenses courantes durant l'exercice sont comme suit :--

Gages		. \$3,506 99
Comestibles		829 75
Matériel		1,076 45
Charbon		512 13
Eau		35 65
Imprévues		16 80
Ţ	Total	\$5,977 77

DRAGAGE-PORT DE VANCOUVER.

La ville de Vancouver, district de New-Westminster, est bâtie sur le côté sud du bras de mer Burrard, à 15 milles nord de l'embouchure de la rivière Fraser. La partie principale de la ville se trouve dans une presqu'île, limitée au nord par les eaux du Burrard au sud, par une petite crique appelée False Creek et à l'ouest, par la Baie Anglaise.

Le Burrard est toujours sûrement navigable pour les plus gros navires et constitue

un bon port.

Le passage à la partie resserrée ou embouchure du Burrard a environ ½ mille de largeur; mais en face de la ville, le bras a plus de 2 milles avec une profondeur qui varie de 6 à 20 brasses, il s'étend jusqu'à 20 milles plus loin. Sur les côtés sud et ouest du port, la Baie Anglaise et le False-Creek présentent aussi toutes les commodités pour les vaisseaux.

Le 25 janvier 1898, le dragueur *Mud Lark*, accompagné du remorqueur *Princess* et chalans, qui avait cessé d'opérer dans le havre Nanaimo, le 18 du même mois fut envoyé à Vancouver. Après avoir monté le dragueur qui avait été démonté avant d'être remorqué de l'autre côté du fleuve, le dragage fut commencé le 3 février au quai de *Union Steamship Company* et continué jusqu'au 8 du même mois. 1,395 verges cubes de matières furent enlevées et donnant des profondeurs de 12 à 20 pieds. Le 9 février, le dragueur fut transporté au quai de MM. Evans, Coleman et Evans et le dragage fut continué pendant 56½ jours. La qualité totale de matières enlevées fut de 7,605 verges cubes. La profondeur obtenue fut de 18 à 30 pieds. On ne peut obtenir une plus grande profondeur et plus d'uniformité à cause de la nature rocheuse du fond.

Le dragueur fut alors transporté au quai Hastings Mills et dragua là durant 36

jours.

La quantité totale de matières enlevées en cet endroit fut de 4,950 verges cubes. Le coût total de l'ouvrage exécuté dans ce port durant l'exercice fut de \$3,270.68.

N.B.—La plupart des rapports concernant les opérations de dragage pratiqué dans la Colombie-Britannique durant l'exercice furent détruits par l'incendie qui détruisit les bureaux de l'ingénieur résident à New-Westminster le 11 septembre 1898, voilà pourquoi les détails des états montant la classification des dépenses en connection avec ce service sont omis.

MATERIEL DE DRAGAGE.

Ce qui suit est une description sommaire du matériel de dragage possédé et exploité par le ministère des Travaux publics dans les différentes parties du Canada.

PROVINCES MARITIMES.

Le dragueur ascenseur propulseur "Saint-Laurent (quilles en fer)— Longueur totale Largeur Tirant d'eau lorsque chargé (en arrière) (en avant) Le plus potite profesdeur objet puisse opérer (échelle de 32 sany laches	
Longueur totale	175 pieds.
Largeur	30 "11
Tirant d'eau lorsque chargé (en arrière)	13.5 "
(en avant)	8.2
30 pieds de la proue)	8.5 "
Plus grande profondeur où il puisse opérer (échelle lâchée 42 pieds de	
la proue) Capacité des godets pour déblais Vitesse (non chargee).	28:0 "
Capacité des godets pour déblais	350 verges cubes.
Vitesse (non chargee)	6 à 7 milles à l'heure.
(lorsque chargée) Quantité moyenne de dragage dans matière dure. terre ordinaire. terre molle	3 à 4
Quantité moyenne de dragage dans matière dure	350 à 700 verges cute
terre ordinaire	850 à 1,000
	1,050 a 1,400 "
Le dragueur ascenseur propulseur Canada (coques en fer)—	
Longueur totale.	130 pieds.
Largeur	20 "
Tirant quand chargé (en arrière)	11.5 "
(en avant)	7:0 "
Plus petite profondeur d'opération	7.0 "
Plus grande protondeur d'operation (echelle de 24 seaux)	16.0 "
Capacité des godets	90 verges cubes.
Vitesse (non charge et nouvellement peint)	6 à 7 milles à l'heure.
(charge)	3 8 4 11 11
Quantite journailere de dragage (fond dur)	180 a 290 verges cubes.
(matiere ordinaire)	180 à 300 m m
Longueur totale Largeur Tirant quand chargé (en arrière)	300 a 400 n
Le dragueur à cuillère New Dominion (coque en bois)—	
Longueur en tout	90 pieds.
Largeur	28 11
Tirunt Plus grande profondeur d'opération	$5\frac{1}{2}$ "
Plus grande profondeur d'operation	21 "
Quantité journalière de dragage en matière dure	320 verges cubes.
en matières ordinaires	450
Namely de chalant de dyorage ou barren ampleyee	600 à 700 "
Nombre de chalans de dragage ou barges employés	*
Le dragueur à cuillère Prince Edward (coque en bois)—	
Longueur	80 pieds.
Largeur. Tirant	28 " "
Tirant	6 11
Plus grande profondeur d'opération	20 "
Quantite journamere de dragage en manière dure	350 verges cubes.
Quantité journalière de dragage en matière dure. " " ordinaire	600 à 700 ₁₁
Nombre de chalans de dragage	3.
T 1 (11) Command to the Promise (command hois)	
Le dragueur à cuillère George McKenzie (coque en bois)—	00 minds
Longueur	90 pieds.
Largeur	
Trant Plus grande profondeur d'opération	22 11
Moyenne journalière de dragage en matière dure	350 verges cubes.
ordinaire	500 reiges cubes.
ordinaire	600
	000
Le dragueur à cuillère Cape Breton (coque en acier)—	Ol minda
Longueur	91 pieds, 36 "
Largeur Tirant Plus grande profondeur d'opération	-1
Plus grande profendeur d'opération	$\frac{7\frac{1}{2}}{34}$ "
Movenne journalière de dragage en matiere dure	1,000 verges cubes.
ordinaire	1,500 verges cubes.
molle	2,000
Nombre de barges employées (acier) chacune d'une capacité de 210	-,
verges cubes	2
Un arrache-pierres avec chaudière, machine à vapeur et gros grappins.	

CHENAL DES NAVIRES. FLEUVE SAINT-LAURENT, ENTRE QUÉBEC ET MONTRÉAL.

Le dragueur ascenseur Laurier Longueur totale Largeur Profondeur de la cale Tirant moyen Plus grande profondeur d' Moyenne journalière de du	opération	ise dure	32·0 14·0 10·5 42·5	tt tt
Saint-Pierre)	11	terre ordi	naire 3,000	h H
Saint-Pierre)		giaiso ii	4,000	11 11
Le dragueur ascenseur Laval c Longueur totale	opération	dure,	30°014°011°043°5400 v	ieds. " " erges cubes.
Les dragueurs ascenseurs nos la Longueur totale	1 et 12 (coques er	dure	137 0 p 29 5 11 0 8 5 38 0 200 v	
Le dragueur ascenseur n° 8 (con Longueur totale Largeur Profondeur de la cale Tirant moyen Plus grande profondeur d'. Moyenne journalière de dr "," L'arrache-pierres N° 2 (coque et Longueur totale Largeur Profondeur de la cale Profondeur du puits Quatorze chalans de dragage—	opération (échellagage, matière du """ n bois)—	e à rang courte). ire. glaise molle. glaise ordinair	$\begin{array}{c} 29.6 \\ 11.0 \\ 8.6 \\ 27.0 \\ 200 \text{ v.} \\ 1,800 \\ \text{e.} 1,200 \\ & 25.0 \\ & 25.0 \\ & 22 \text{ x } 10.0 \\ \end{array}$	ieds. """"""""""""""""""""""""""""""""""""
$ m N^{\circ\circ}$ des chalans.	Longueur.	Largeur.	Profondeur de la cale.	Capacité.
	60 pieds. 80 " 84 " 90 " 95 "	16 pieds. 16 " 20 " 18 " 23 "	$6\frac{1}{2} ext{ pieds.} $ $7 ext{ "}$ $8 ext{ "}$ $7 ext{ "}$ $8\frac{1}{2} ext{ "}$	60 verges cubes. 75 " 150 " 150 " 200 "
La barge à charbon Caroline— Longueur totale. Largeur Profondeur de la cale. Capacité. La barge à charbon Waverly— Longueur totale. Largeur. Profondeur de la cale. Capacité. Le chalan à charbon N° 1— Longueur totale. Largeur Profondeur de la cale.				pieds.

175

Le chalan à charbon N° 2— Longueur totale. Largeur Profondeur de la cale. Capacité.	. 18 ¹ 0 11
Le chalan de sondage— Longueur totale. Largeur. Profondeur de la cale.	60°0 pieds. 25°0 ". 4°5 "
Le chalan à treuil n° 1— Longueur totale Largeur Profondeur de la cale	18.0 "
Le chalan à treuil n° 2— Longueur tolale	. 19.0 "

Le matériel de dragage ci-dessus du chenal des navires était accompagné en 1897-98 des remorqueurs John Prett, St. James, St. Francis, C. J. Brydges, W. J. Parsons, Cartier, St. Jean d'Iberville et Emilia.

QUÉBEC ET ONTARIO.

Le dragueur ascense	ur n° 9 (coque	en bois)—				
Longueur				 	137 0	pieds.
Longueur Largeur				 	29.0	11
Profondeur de la	cale			 	11.0	11
Tirant d'eau				 	9.0	1 11
Plus grande prof						
Movenne journalière	de dragage, n	natière dur	e	 	200 ve	rges cubes.
11	"	n mo	lle	 	2,000	11

Ce dragueur, accompagné du remorqueur Delisle avec deux chalans de dragage d'une capacité de 80 verges cubes chacun.

Le dragueur à cuillère Qu	ueen (coque e	n bois)-	_		
Longueur				 65	·3 pieds.
Largeur					
Profondeur de la cale					
Tirant d'eau Plus grande capacité					
Moyenne journalière					
24Toyethe journamere					
11					

Ce dragueur, accompagné du remorqueur Ottawa, avec deux chalans de dragage d'une capacité de 60 verges cubes chacun.

Le dragueur à cuillère Nipissing (coque en bois)-	
Longueur	70.0 pieds.
Largeur	25.0 "
Profondeur de la cale,	
Tirant	4.5 "
Plus grande profondeur d'opération	
Moyenne journalière de dragage—tuf, etc	200 verges cubes.
glaise dure	
molle et sable	800

Dragueur accompagné du remorqueur Saint-Paul et deux chalans de dragage d'une capacité de 75 verges cubes.

Le dragueur à cuillère Ontario, coque en bois—	
Longueur	
Largeur	25.0
Profondeur de la cale	6.0 "
Tirant	4.2
Plus grande profondeur d'opération	20.0 "
Moyenne journalière de dragage—matière dure	300 verges cubes.
u ordinaire	
glaise molle et sable fin	800 "

Dragueur accompagné du remorqueur Sir John avec deux chalans de dragage d'une capacité de 60 verges cubes.

Le dragueur à cuillère Challenge, coque en bois—	
Longueur	70.5 pieds. 25.0 "
Profondeur de la cale	6.0 "
Tirant	4:5
Plus grande profondeur d'opération Moyenne journalière de dragage—matière dure	300 verges cubes.
terre ordinaire	500 verges cubes.
glaise molle et sable fin	800 "
Dragueur accompagné du remorqueur Trudeau avec deux chalans d'uue cap	acité de 60 verges cubes.
Le dragueur à cuillère Saint-Jean, coque en bois—	
Longueur.	50.0 pieds.
Largeur. Profondeur de la cale.	14.0 "
Tirant.	2.5
Tirant Plus grande profondeur d'opération. Moyenne journalière de dragage dans le tuf, etc	12.0 "
matière molle	50 verges cubes.
Dragueur accompagné du remorqueur Sensation avec deux chalans de drages cubes ; ce matériel n'est employé que pour le creusage léger.	gage d'une capacité de 30
Un arrache-pierres (jumelles) genre catamaran—	
Largeur Largeur	42.0 pieds.
Profondeur de la cale.	3.0 %
Tirant	
Tirant Distance entre les coques Un chalan en bois pour réserve de charbon pour le matériel de dragage de G	7.0 "
Longueur	59.0 pieds.
Longueur Largeur	
Profondeur de la cale Tirant (chargé)	8.3 "
Capacité	
D 31	
Province de Manitoba.	
Le dragueur à cuillère Winnipeg (coque en bois)—	
Longueur	71.0 pieds. 25.0 "
Largeur. Profondeur de la cale	25.0 H
Tirant Plus grande profondeur d'opération	4.5 "
Moyenne journalière de dragage (matière dure)	20.0 " 300 verges cubes.
(terre ordinaire)	500 "
(terre ordinaire)	800 "
Dragueur accompagné du remorqueur <i>Sir Hector</i> avec deux chalans d'une c ne barge à charbon. Le dragueur <i>Pricstman</i> .	apacite de 60 verges cubes
Le steamer Victoria.	
Colombie-Britannique.	
Le dragueur à cuillère Mud Lark (coque en bois)—	
Longueur	90.0 pieds.
Profondeur de la cale	30:0 "
Tirant	4.6 "
Tirant Plus grande profondeur d'opération.	40.0
Moyenne journalière de dragage dans le tuf et gravier et roches	300 à 400 verges cubes.
matière molle, vase, etc	800
Le dragueur Mud Lark accompagné du remorqueur Princess et trois cha	alans de dragage.
Le dragueur propulseur à roue de poupe $Muskrat$ (en forme d'écaille d'huître	
Longueur	60.0 pieds, 30.0 "
Profondeur de la cale.	3.3 11
Tirant.	1.7 "
Moyenne journalière de dragage dans le gravier, etc., la seule matière dans laquelle il a opéré jusqu'à présent	300 verges cubes.
Le Muskrat travaille accompagné de deux chalans.	
Le bateau (snag-boat) Samson et un chalan.	soon mondant av-1- C
Le chalan (snagging scow) construit pour être employé sur la rivière Fra opérait sur la Stikine.	iser pendant que le Samson
177	

verge

BASSINS DE RADOUB.

Le gouvernement fédéral possède et entretient trois bassins de radoub, savoir : le bassin de Lorne, à Lévis, dans la province de Québec ; celui de Kingston, dans la province d'Ontario et celui d'Esquimalt, près de la ville de Victoria, dans la Colombie-Britannique.

BASSIN DE RADOUB DE LÉVIS.

La cité de Lévis est située sur la côte sud du Saint-Laurent, vis-à-vis la ville de Québec.

Construction.—En 1878 la construction d'un bassin de radoub fut commencée par la commission du hâvre de Québec à Saint-Joseph de Lévis ou Lauzon, village situé à deux milles en aval de la ville de Lévis. Les sommes nécessaires pour la continuation de ces travaux furent prêtées aux commissaires du hâvre de Québec par le gouvernement fédéral en vertu de l'acte 38 Victoria, chapitre 56, sanctionné le 8 avril 1875.

Le bassin fut terminé en 1888 au coût de \$910,000.

L'entier contrôle ainsi que l'administration du bassin est assumé par le gouvernement fédéral et il passa au nombre des travaux publics du Canada en vertu de l'acte 50 Vic., chap. 6, approuvé le 22 mai 1888, ce qui releva les commissaires du hâvre de Québec de toutes obligations de rendre au gouvernement du Canada les sommes avancées pour la construction de ce bassin ou de payer tout intérêt accru sur icelles.

Le plan général du bassin a une configuration rectangulaire; sa longueur est de 445 pieds et sa largeur de 100 pieds au couronnement et 73 pieds au fond avec une extremité cintrée de 31 pieds de rayons. Deux retraites carrées de 19 pieds chacune et placées de chaque côté forment le sommet des glissoires à bois et des escaliers qui sont

placés deux à deux, l'un contre l'autre, aux deux extrémités.

La largeur du radier intérieur entre le corps principal du bassin et la cuve du bateau-porte est de 8 pieds, ce qui fait 484 pieds pour la longueur du bassin en dedans de la paroi du croissement du bateau-porte.

La profondeur de l'eau sur la sablière est de 26 pieds à la marée haute des grandes

mers et 20½ pieds à la marée haute des mers ordinaires.

La largeur de l'entrée est de 62 pieds et le bassin est fermé par une porte de fer à cloisons tournant sur des rouleaux manœuvrée par des machines à vapeur auxiliaires à haute pression ayant une force de 34 chevaux. Ces machines actionnent aussi une petite pompe de 900 gallons par minute qui est employée à l'assèchement du bassin.

Les principales pompes, au nombre de deux, sont du type ordinaire de pompes aspirantes avec un diamètre de 4 pieds, une course de 5 pieds et une décharge de 14.000 gal-

lons par minute.

Elles sont actionnées par deux machines à jet condensé, ayant des cylindres de $27\frac{1}{2}$ pouces de diamétre avec une course de piston de 3 pieds et une force de 400 chevaux.

La vapeur est fournie par trois chaudières tubulaires de 14·10 pieds de long par 6

pieds de diamètre.

Le bassin proprement dit est construit en gros blocs de pierre calcaire de Terrehonne, reliés entre eux par un mortier au ciment de Portland. Il est éclairé la nuit par 12 lampes à arc alimentées par un dynamo Thomson et Houston, de sorte que les vaisseaux peuvent arriver en tout temps et que le travail peut être continué sans interruption.

L'état qui suit indique le nombre de vaisseaux entrés dans le bassin, le coût des réparations et de l'entretien, les sommes perçues durant chaque exercice depuis 1888, époque où le contrôle de ce bassin fut assumé par le gouvernement jusqu'à ce présent

exercice. Sous l'en-tête de "réparations et améliorations" on a mis les sommes dépensées pour les ouvrages qui n'ont pas été faits par le personnel ordinaire du bassin. Le coût des soins ordinaires et des menues réparations aux machines est toujours compris sous l'en-tête "entretien."

Exercice.	Nombre de vaisseaux.	Réparations et amélio- rations.	Entretien.	Revenu.	Remarques.
		\$ c.	\$ č.	\$ c.	
1888-89. 1889-90. 1890-91.	3 3 15	2,194 90 6,286 24	4,965 67 9,331 74 5,605 31	2,349 60 17,498 99 18,063 52	Soin ordinaire et menues réparations. Nettoyage, peinture et réparations des machines. Poutres en fer placées sous les supports des pompes principales afin de les renforcer et d'empêcher toute vibration; peinturage des machines et réparations générales; une quantité de gravier et de pierres enlevée d'un banc à l'entrée du bassin par un dra- gueur du ministère assisté d'un arrache-pierres.
1891-92.	3	4,981 35	8,298 76	4,384 97	Soupapes d'écluses des bateaux-porte et conduits sou- terrains enlevés, dérouillés et replacés; intérieur des bateaux-porte recouvert et posage de deux couches d'enduits cimenté; peinturage de l'exté- rieur des bateaux-porte ainsi que du pont mouvant et maçonnerie du bassin jointoyée, machine à va- peur des pompes auxiliaires et des chaudières en- tièrement réparées.
1892-93.	13	2,626 03	7,838 47	13,306 43	Trois couches de peinture à l'atelier et à la bâtisse des machines, replaçage du bateau-porte après grattage du fond, du bas des côtés et des bouts, puis appli- cation de deux couches de peinture; réparation du parement de bois afin de le joindre solidement aux murs d'intérieur et des côtés.
1893-94.	8		7,967 07	13,310 94	Construction d'une fondation en pierre pour hangar à charbon, mais hangar non terminé.
1894-95.	8		8,321 62	13,795 19	Hangar à charbon terminé; soins ordinaires des ma- chines.
1885-96.	8		9,205 80	8,835 39	Cuve du bateau-porte et l'enfoncement nettoyés de tout sédiment, fond, côtés et bouts du bateau-porte derouillés et application de deux couches de peint.
1896-97.	7		7,718 88	12,346 57	Tête èt côtés du bassin nivelés en arrière du couron- nement et posage d'un canal; 40 madriers et 130 étais de bois furent achetés.
1897-98.	7		6,148 32	19,839 97	Soins ordinaires et réparations des pompes des ba-
	65	16,088 52	75,401 54	123,731 57	teaux-porte.

D'après l'état ci-dessus ou verra que 65 vaisseaux sont entré dans le bassin depuis qu'il fut terminé en 1888 et que le total des droits perçus jusqu'à la fin du dernier exercice est de \$32,241.41, excédant sur toutes dépenses de réparation et d'entretien.

La somme de \$6,148.32 pour dépenses d'ouvrage fait durant l'exercice peut être détaillée ainsi :

Personnel. Journaliers. Charbon, huile, chiffon, etc.	 630	51
Total	\$6 148	32

La somme dépensée pour ce bassin est de \$1,001,590.16 comprenant \$910,000 pour la construction \$91,490.16 pour l'entretien et les réparations.

BASSIN DE RADOUB DE KINGSTON.

Kingston est situé à la source du lac Ontario, à 172 milles ouest de Montréal; c'est un centre commercial important.

Construction.—En 1888 on commença la construction d'un bassin de radoub près du centre du port de Kingston; il fut complété en 1892 au coût de \$461,097.72.

Ce bassin est construit en pierre à chaux posée au ciment; sa cour est spacieuse et il peut recevoir tout vaisseau qui passe par le canal Welland, la profondeur de l'eau sur

la sablière est de 14\frac{1}{2} pieds à eau basse et 16\frac{1}{2} pieds à eau haute.

Ce bassin est rectangulaire, sa longueur est de 280 pieds à partir de la paroi inférieure au pied de l'escalier. Le radier a une largeur de 10 pieds, ce qui donne une distance de 290 pieds de la façade intérieure du bateau-porte au pied de l'escalier. Cette longueur s'augmente de 23 pieds en mettant le bateau-porte sur la ligne du tablier, soit de 313 pieds. La longueur au niveau du couronnement de l'extrémité postérieure du mur à aile au sommet de l'escalier est de 370 pieds. La largeur du bassin entre les murs au fond est de 47 pieds et au sommet 79 pieds, la profondeur, du sommet du couronnement au fond, est de 20 pieds 6 pouces, le rayon des radiers est de 193 pieds. Le canal du gouvernail commence à 10 pieds de la paroi intérieure du radier avec $2\frac{1}{2}$ pieds de large, 24 pieds de long sur 12 pieds de profondeur. Les blocs pour la quille s'étendent bout à bout sur toute la longueur du bassin à 5 pieds du centre ; il y a aussi 32 ventrières placées à 10 pieds du centre.

Le bateau-porte a 59 pieds sur sa plus longue face et 57 sur sa plus courte, 13 pieds de largeur et 22 pieds de profondeur. Il est actionné par un appareil à engrenage qui

communique avec les machines auxiliaires dont il est question plus loin.

Les quatre grandes chaudières communiquent entre elles et sont pourvues de soupapes de contrôle en sorte qu'on peut en employer une ou plus au besoin. La longueur de l'enveloppe est de 14 pieds, chaque chaudière a 83 tubes de $3\frac{1}{3}$ pouces de même longueur que l'enveloppe; diamètre 5 pieds six pouces; épaisseur des plaques $\frac{3}{8}$ de pouces. La pression de la vapeur est de 100 livres par pouce carré.

La petite chaudière auxiliaire est du type tubulaire, l'enveloppe de 9 pieds sur 4 pieds, est formée de plaques de tôle de 3 pouce par 18 pouces avec des tubes de circulation. Cette chaudière économise de 50 à 75 pour cent du combustible requis pour tenir la vapeur sous pression dans une des grandes chaudières destinées à l'usage général,

quand les pompes principales ne sont pas en opération.

Les machines principales au nombre de deux sont du type vertical à haute pression avec des cylindres de 18 par 18 pouces, ces machines actionnent les pompes principales.

Les pompes principales sont du type centrifuge ayant chacune une décharge de 20 pouces de diamètre et donnant ensemble un rendement total de 30,000 gallons par minute.

Les machines secondaires sont du type vertical à haute pression. Les deux cylindres ont 12 pouces par 12 pouces. Ces machines actionnent la pompe auxiliaire et le portebateau.

La pompe à feu a été construite par Knowles et Cie, de Boston ; le cylindre à vapeur à 15 pouces par 21 et le cylindre à eau 10 pouces par 21. Cette pompe peut aussi être employée pour remplacer la pompe centrifuge auxiliaire si cette dernière venait à faire défant.

La petite (pony) pompe à vapeur a deux cylindres de 6 pouces par 7; son cylindre à eau a 4 pouces par 7. Cette pompe sert à alimenter d'eau les chaudières ainsi qu'à l'arrosage, elle a une capacité de 3,000 gallons par minute.

Une grande grue a vapeur est employée pour le levage en rapport avec les opérations

et les réparations du bassin.

En dehers du bâtiment aux machines, lequel est en pierre et mesure 84 pieds sur 36 pieds, non compris la cheminée de 15 pieds sur 15 pieds de base, on a érigé une construction en bois recouverte de métal, de 30 pieds sur 40 pieds, du côté sud de ce bâtiment pour l'emmagasinage du charbon. Toute la propriété du bassin de radoub est entource d'une cloture de première classe de 868 pieds d'extension avec portes sur les rues Gore et Union.

Durant l'exercice le bassin de radoub a été maintenu dans une bonne condition de travail par les soins ordinaires donnés aux machineries des pompes, porte-bateaux, grues, etc. Augun travail nouveau n'a été entrepris.

Des lumières électriques et une boutique de charpentier de marine seraient néces-

saire- pour cempléter l'équipement du bassin.

L'état suivant indique le nombre de vaisseaux entrés au bassin, le coût des réparations et d'entretien, et les sommes perçues durant chaque exercice depuis que le bassin est en opération jusqu'à présent, y compris l'exercice courant. Sous l'en-tête "réparations et améliorations" sont inscrites les sommes dépensées pour les ouvrages ou autres choses qui ne pourraient être faits par le personnel ordinaire du bassin. Le coût des soins ordinaires et des réparations faites aux machines est compris dans les dépenses "d'entretien".

Exercice.	Nombre de vaisseaux.	Réparations et amélio- rations.	Personnel et eutretien.	Revenu.	${f Remarques}.$
		\$ c.	\$ c.	\$ c.	
1891-92.	21	442 33	4,978 90	2,105 70	Une grue mobile élevée dans la chambre de la machine, 32 billots de cale avec chaînes à haler furent mis en position.
1892-93.	51	48,612 54	8,033 91	6,196 49	Une chaudière verticale de 4 pieds de diamètre par 9 pds de hauteur fut achetée. Une pompe à incendie transportée de l'étage supérieur à l'étage inférieur de la chambre des machines. Construction d'un hangar pour l'emmagasinage du charbon et d'une clôture en bois de 808 pieds de longueur autour de la propriété du bassin.
1893-94. 1894-95.	44 24	782 97	6,607 46 5,939 51	7,453 01 2,878 23	Menues réparations. Peinturage de la grue à vapeur ; pierres jointoyées au ciment de Portland. Menuiserie de la maison des machines repeinte.
1895–96.	65	925 00	5,357 16	3,954 78	Remplacer les vieux tambours et les câbles par des roues à dents et des chaînes pour manœuvrer le bateau-porte.
1896-97. 1897-98.	58 35		4,657 10 4,733 79		Menues réparations. Peinturer le hangar à charbon et le bateau-porte; nivellement du local du bassin, faire en béton le plancher de la chambre des machines.
	298	50,762 84	40,307 83	36,397 12	

La somme de \$4,733.79 dépensée durant le présent exercice pour frais d'ouvrage peut se détailler ainsi :—

PersonnelBois et charbon		
Loyer, eau, etc	185	
Réparations nécessaires, peinture, huile et chiffons, etc	795	93
Total.	\$4,733	79

Le total dépensé pour ce bassin est de \$552,168.39 comprenant \$461,097.72 pour construction et \$91,070.67 pour améliorations, entretien et réparations.

BASSIN DE RADOUB D'ESQUIMALT.

Esquimalt, dans le district électoral de Victoria, est situé sur les détroits de San-Juan-de-Fuca, à environ 3 milles de la ville de Victoria.

Construction et description.—Ce bassin de radoub est construit dans une petite anse du hâvre d'Esquimalt: Il avait été commencé par le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique, mais il fut repris par le gouvernement fédéral alors que le bassin était en cours de construction et le bassin fut complété et ouvert en juillet 1887.

On peut établir les principales dimensions du bassin et du bateau-porte comme suit :-

	Pieds.	Pouces
Longueur du bassin sur blocs de quille	430	0
Largeur du radier intérieur	20	0
Largeur de la chambre du bateau-porte	15	10
Largeur du radier extérieur	15	0
		and the same
Longueur totale du bassin	480	10
Largeur du bassin au couronnement	90	0
" à l'entrée	65	0
" au fond	41	1
Rayons des radiers	16	6
Profondeur totale du bassin au-dessus des radiers	33	6
Hauteur des radiers au-dessus du plancher du bassin.	3	. 0
Hauteur des blocs de quille	2	10
Longueur des blocs de quille	4	0
du bateau-porte (parois intérieures)	67	0
" (parois extérieures, rever-		
sibles)	15	8
,		

A mer basse la profondeur sur le radier ϵ st de 24 pieds six pouces, et à mer haute ordinaire, $26\frac{1}{2}$ pieds.

Ce qui suit est une description sommaire des chaudières, machines, pompes, appareils électriques et plongeurs, machines pour le halage et le levage, bouées, tours et autres machines, outils et ustensiles et approvisionnements requis pour les réparations pour combattre le feu et pour autre but, nécessaires à cette station de radoub.

Deux machines à vapeur à condensation, avec cylindres de 27 pouces de diamètre, et 36 pouces de course.

Deux pompes foulantes avec cylindres de 48 pouces de diamètre et 60 de course.

Trois chaudières Cornish, 6½ pieds de diamètre et 14 pieds de longueur.

Une machine supplémentaire à haute pression, diamètre du cyclindre 16 pouces, course 20 pouces.

Une pompe centrifuge pour l'assèchement; tuyau de succion, 14 pouces, décharge

12 pouces.

Une chaudière tubulaire à retour, 5 pieds 3 pouces de diamètre et 14½ pieds de

iongueur.

Une machine à traction pour porte-bateau, diamètre du cyclindre 12 pouces, course pouces.

Une pompe centrifuge d'assèchement, 6 pouces de succion, 5 pouces de décharge.

Une dynamo Edison Nº 4, 1,600, C. P., 16 lampes autour du bassin.

Une machine à vapeur pour actionner la dynamo, diamètre 8 pouces, course 12 pouces.

Une porte-arrêt mobile pour le bateau-porte.

25 poteaux d'amarrage en fer autour du bassin.

Une grue en bois, 10 tonnes de capacité.

Huit cabestans.

Six bornes-fontaines.

Trois dévidoirs avec 200 pieds de boyaux.

Un appareil de plongeur complet.

Un trou de 6 pieds de lit.

Une machine a forer.

Un assortiment complet de torands et de coins.

Un séchoir pour courber les planches.

Deux bouées à chaînes de fer.

Deux bouées pour indiquer le chenal à l'entrée du bassin.

L'état suivant indique le nombre de vaisseaux entrés au bassin, le coût des réparations et de l'entretien; et les sommes perçues durant chaque exercice depuis que le bassin est en opération y compris le présent exercice Sous l'en-tête des "réparations et améliorations "sont inscrites les sommes dépensées pour les ouvrages et autres choses qui ne peuvent être faits par le personnel ordinaire du bassin. Le coût des soins ordinaires et des menues réparations aux machines est compris sous l'en-tête "Entretien".

		1				
Exercice,	Nombre de vais- seaux entrés au bassin.	Construc-	Répara- tions et améliora- tions.	Personnel et entretien.	Revenu.	Remarques.
		\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	
1882-87.		1,149,146 25	.			Coût de construction, comprenant \$250,- 000 remis par le gouvernement impé- rial.
1887-88. 1888-89.	6 18		8,571 22	6,342 63 12,720 10		Posage de lumières électriques. Eclairage électrique complété ; installa- tion d'une tour et d'une machine à fo- rer ; une petite pompe centrifuge subs- tituée à la pompe auxiliaire ; construc.
1889-90.	10		7,150 00	12,719 94	13,563 62	de hangars p. dévidoirs, etc., dragage. Achat de blocs de quilles, de garde-fous, grillage, etc., et menues réparations
1890-91.	30		2,639 65	12,725 90	29,603 14	faites par le personnel du bassin. Construction d'un hangar à charbon de 58 x 36 pieds, réparations et améliora- tions par le personnel du bassin.
1891-92.	18		2,410 49	14,232 47	18,416 23	Réparations aux réservoirs des pompes et aux fondat, des machines. Une grande partie de la chambre de la machine à vap, qui avait été brisée lors de l'instal- lat,, fut faite en ciment de Portland, et le mur de la machine à vap, faisant face au bassin fut défait et reconstruit. De
1892-93.	11		8,859 78	13,196 61	23,204 38	plus plusieurs menues rép. fur, faites. On remédia à une voie d'eau dans la cuve du bateau-porte et plusieurs menues améliorations et réparat. furent faites.
1893-94.	7			10,075 59	10,786 70	Grattage et peinturage du bateau-porte et réparations générales des machines.
1894-95. 1895-96.	11 15			10,419 76 12,355 09		Réparations générales, peinture, etc. La roue motrice des pompes principales, qui était cassée fut remplacée; une machine à planir fut ajoutée à l'équipe- ment et des réparations et des renou-
1896-97. 1897-98	13 14			10,770 28 11,745 84		vellements nécessaires furent faits. Réparations ordinaires et peinture. Réparations.
Totaux.	153	1,149,146 25	29,631 14	127,304 21	146,013 64	

Durant l'exercice, toutes les machines du bassin furent réparées. La bâtisse pour la fournaise fut agrandie et un canal en brique fut construit pour recevoir l'eau des chambres des machines. De nouvelles claires-voies furent mises dans la couverture des ateliers.

Une nouvelle fondation en pierre et en brique fut construite sous le bureau ainsi qu'une galerie et le plancher réparé.

La dépense totale pour l'année s'élève à \$11,745.84.

GLISSOIRES ET ESTACADES.

Le gouvernement fédéral a construit et entretient des glissoires et estacades pour faciliter la descente des trains de bois équarris et du bois de grume, etc., sur la rivière Ottawa et ses tributaires, sur les 40 milles d'aval du Saint-Maurice et dans la Trent et le district de New-Castle entre les chutes Fenelon et les chutes Heeley.

Dans les rapports annexés, les surintendants des travaux de ces rivières, MM. G. P. Brophy, T. N. Thos. Berlinguet et R. B. Rogers donnent des particularités relatives aux travaux de construction, de reconstruction, d'améliorations et de réparations, exécutés sous leur direction sur les glissoires, etc., du gouvernement durant le dernier exercice, les dépenses encourues pour les employés, l'entretient les améliorations, etc., les quantités des différentes espèces de bois qui ont passé par leurs glissoires, les revenus provenant des droits de péage sur ces bois, et autre informations d'intérêt général et d'utilité pour les marchands de bois et le public.

RAPPORT SUR LES OUVRAGES DE L'OTTAWA, PAR G. P. BROPHY, INGÉNIEUR SURINTENDANT.

Ottawa, 27 septembre 1898.

L'Ingénieur en chef Ministère des Travaux publics Ottawa.

Monsieur,—Ainsi que requis par votre communication datée du 15 juillet dernier, j'ai l'honneur de vous soumettre le rapport suivant concernant les travaux sous ma direction sur la rivière Ottawa et certains de ses tributaires, pour l'exercice clos le 30 juin 1898.

Durant les mois de l'autoinne 1897, les eaux ont atteint une hauteur moyenne et la masse du bois de charpente ainsi que les descentes de billots purent atteindre leur destination.

A la saison des eaux basses, les fondations des ouvrages ont été inspectées et on a commencé les réparations nécessaires dont suit la description :

Réparations aux stations sur la rivière Ottawa.

Carillon.—L'ouvrage consistait à réparer l'estacade de direction à la tête de la glissoire, à raccommoder à l'entrée les côtés de cette glissoire et à réparer le tablier au pied. Cet ouvrage a été fait par des hommes engagés à la station durant la saison du

flottage et sous la direction du surintendant de la glissoire.

Hull ou station de la Chaudière.—Les madriers du plancher de la glissoire furent renouvelés en quelques endroits, les fiches projetant repoussées, les chaînes de l'estacade et du tablier ajustées, achat de nouveaux billots d'arrêt et quand les réservoirs des moulins ainsi que les chenaux hydrauliques adjacents furent vides, des réparations générales furent faites aux glissoires et aux fondations de l'empellement et une nouvelle jetée de dérivation fut construite sur le côté nord du pont de Hull, la superstructure de l'empellement de la glissoire supérieure fut renouvelée, les montants ayant été doublés de bois neuf, des pièces de bois pour plancher et des gardes-fous furent achetés; l'appareil de fer à relever les billots d'arrêts renouvelés, le toit de la maison du directeur de la glissoire recouvert en bardeaux, et ouverture du canal et enlèvement d'obstructions.

Ottava ou station de la Chaudière sud.—Renouveler le blindage et le plancher en madriers de la glissoire partout où il était usé, les fiches projetant enfoncées, l'attache du tablier renfoncé, les attaches des chaînes de l'estacade ajustees dans leur tension; nouveaux billots d'arrêt pour remplacer ceux qui étaient pourris dans l'empellement, monture des grappins et ap, areil à lever renouvelé, agrandissement de l'entrepôt général, les toits couverts de bardeaux et les bâtisses, les hangars et les clôtures furent blanchis afin de les protéger contre le mauvais temps. Durant l'hiver, on dut couper la glace autour des estacades à cause de la continuelle hausse et baisse de l'eau dans les réservoirs à moulin adjacents, on enleva régulièrement la neige des toits des entrepôts, des hangars et du chantier général.

184

Approches des chaussées et ponts entre Ottawa et Hull.—L'approche de la chaussée de Hull fut nettoyée, grattée de temps en temps, et les saletés enlevées; le pavé de granit fut prolongé et terminé; les grilles d'égout tenues à l'ordre; le trottoir du côté est fut élevé pour se conformer au dernier nivellement; réparations au garde-fou du côté ouest du "Trou du Diable," aux trottoirs et aux parapets en général. Durant tout l'hiver, la neige fut enlevée sur ce grand chemin ; les capots remplis de neige et d'eau furent nettoyés et les trottoirs tenus propres. Le garde-fou le long de la chaussée fut réparé et on en mit d'autres où c'était nécessaire.

Pont de la glissoire de Hull.—Les madriers de la chaussée furent entièrement renouvelés, les piles supportant la construction furent arc-boutées et renforcées ; il fut tenu

propre par des grattages répétés.

Pont Union.—Les madriers de la chaussée et des trottoirs furent renouvelés où c'était nécessaire, cette voie fut tenue en bon ordre et certaine quantité de neige laissée

pour accommoder les passants.

Pont de la glissoire de la Chaudière.—Les tiges de fer et les blindages furent resserrés et les supports et les grillages, etc., furent peints. La chaussée fut renouvelée dans toute la longueur du pont ; pour cette réparation on employa des pièces de pin de 4 pouces par 11 pouces sur lesquelles on mit deux rangs de madriers de pin, le premier de 4 pouces et le deuxième de 3 pouces, faisant ainsi un plancher de sept pouces d'épaisseur, il faut dire qu'en enlevant l'ancien bois, il y en avait beaucoup de pourri.

Pont des Sapeurs.—(Réparations ordinaires). Sur le côté sud, on s'aperçut que les angles de fer supportant les poutres de traverse du plancher avaient une tendance à baisser, conséquemment il fut nécessaire de renforcer les supports avec de barres en fer forgé à bouts pointus et enfoncées avec du plomb dans des cavités faites dans la maçon-

nerie dans la construction première.

Pont des Sapeurs.—(Réparations extraordinaires). Comme ce pont est un lieu de passage important, on jugea à propos de se rendre aux exigences du trafic continuel qui s'y fait en posant un pavé permanent. Sur la partie de l'ouvrage qui a une fondation solide, c'est-à-dire, l'approche et le vieux pont de pierre, on prépara un lit de béton de 8 pouces d'épaisseur. Puis on plaça des blocs de scorie dans le sable. Deux rangs de vieux madriers furent enlevés de la partie du pont qui avait un plancher en bois et on y mit un nouveau rang de madriers de 3 pouces sur lesquels on étendit une couche de mastic pour recevoir les blocs de scorie qui furent ainsi posés sur une épaisseur de 6 pouces de madriers les uns sur les autres. Un approvisionnement de madriers, de solive de ciment, de sable, de blocs de scorie, de fiches et de béton, etc., fut fait pour agrandir les trottoirs et élargir la chaussée sur le côté nord du pont.

Cet ouvrage sera fait après qu'on aura reçu les piliers en fer et il est probable que

tout sera terminé avant l'hiver.

Pont de la rue Maria.—Une quantité de pierres cassées furent déposées sur les approches, les madriers usés des trottoirs et de la chaussée furent renouvelés, et les

parapets renforcés.

Station de Calumet.—A cette station on fit certains mesurages préparatoires aux réparations des tabliers, des piles de côté et des empellements. Une digue d'environ 160 pieds de longueur et d'une hauteur d'environ 13 pieds fut construite à travers le chenal à l'ouest de la troisième estacade. Jusqu'ici il y avait un fort courant venant du chenal qui frappait sur les radeaux après qu'ils avaient passé la troisième estacade et les jetaient avec violence sur le rivage; les flotteurs couraient le risque d'être blessés, le bois endommagé et retardé.

Cette digue a une écluse de 16½ pieds de largeur; de chaque côté, il y a une pile carrée de la hauteur de la digue, ces piles supportent une plate-forme d'empellement avec des appareils pour manier les billots d'arrêts. La partie inférieure de la digue est formée d'un caisson rectangulaire rempli de pierres sur lequel repose la partie supérieure ou digue plate ordinaire blindée sur la face. Un batardeau fut construit afin de faciliter cet ouvrage et on dut miner le rocher du lit de la rivière afin de pouvoir faire une écluse au niveau exigé.

Le tablier de bois plus bas que le débouché de la troisième estacade fut réparé ; i avait 45 pieds de largeur. Les planches manquant furent remplacées et le dessus fut couvert de madriers d'érable de 4 pouces. On répara une jétée de dérivation au pied de la troisième pile en y posant trois rangs de bois de 219 pieds de longueur. Le tablier au pied de la deuxième estacade fut reconstruit, on employa des longrines de 19 x 29 pieds et du bois de 12 pouces x 14 pouces x 45 pieds. Une nouvelle estacade de direction de 60 pieds de longueur fut construite et placée à l'entrée de la deuxième glissoire. Les madriers endommagés dans les trois glissoires furent réparés, et les fiches projetant renfoncées.

Station Joachim.—Un approvisionement de madriers et de fiches fut fait à cette station pour les réparations générales des fonds de glissoires, des piliers de côtés, des

empellements, des têtes d'estacade et des piliers angulaires d'estacade.

Rocher Capitaine.—Une partie de la jetée digue de 50 pieds de longueur, 12 de largeur et 9 pieds de hauteur à l'entrée du canal fut rebâtie. Les angles des piliers qui étaient creusés en plusieurs endroits furent recouverts de bois et de madriers, on y mit aussi des défenses en pilotis pour les protéger. Les madriers de la glissoire furent réparés; on renouvela le remplissage de pierres et on renforça les revêtements et les attaches des estacade de direction.

RÉPARATIONS SUR LES TRIBUTAIRES DE L'OTTAWA,

Rivière Gatineau.—L'ouvrage consistait à cette station à enlever les déblais du nouveau chenal, et de l'embouchure de l'anse Pond; à réparer et à renforcer les estacades, les jetées et les endroits où on assortit les billots et à entretenir l'équipement de cette importante station. Les chenaux aux billots et les canaux furent bloqués par des écorces, matières diverses et par du sable mouvant au point d'empêcher de passer les billots et le bois aux endroits où l'on assortit. Cela arrive annuellement, ce qui oblige de creuser à la saison de l'eau basse. Une jetée fut construite à la tête de l'estacade principale, 22 pieds par 20 pieds et 17 pieds de hauteur à partir de la ligne de l'eau basse jusqu'en haut. On enleva l'ancien remplissage en pierre, on employa quelques-unes des vieilles fiches.

Pont de l'anse Creek.—A partir de l'issu du lac-réservoir ou étang, il a 259 pieds de longueur avec une largeur moyenne planchéiée de 18 pieds. Le trafic constant et considérable avait usé le revêtement tout le long du pont. Un nouveau pavé de pin rouge de 3 pouces d'épaisseur fut posé, cet ouvrage fut fait par les hommes employés à la station Gatineau et les matériaux furent mis sur le compte des sommes allouées pour l'entretien des "Ponts de Trafic du Canada".

Rivière Madawaska.—A Arnprior certaines menues réparations furent faites aux estacades. Des digues ordinaires furent faites aux stations suivantes en amont de la rivière: Chute Bayley, 85 pieds de longueur, 9 pieds de hauteur et 16 pieds de face; Rapides aux Canards (digue inférieure sur côté nord) 72 pieds de longueur, 8 pieds de hauteur et 18 pieds de face; chute Barret, (digue du milieu sur côté nord) 110 pieds de longueur, 9 pieds de hauteur et 20 pieds de face. Le long des crêtes de ces digues on posa des défenses en madriers d'érable de 4 pouces, et les extrémités extérieures sur une longueur de 10 pieds furent lambrissées ainsi afin de protéger autant que possible ces parties exposées contre les écorchures causées par le passage des billots et le mouvement de la glace flottante. Un nouveau pilier de support de 20 pieds carrés à la base, 12 pieds à la tête et de 24 pieds de hauteur fut construit à l'estacade où l'on assortit à l'extrémité nord du lac Calabogie. Une quantité de madriers d'érable fut déposée aux rapides Chain et aux glissoires High Falls afin de pouvoir se les procurer aisément durant la saison du flottage. Quelques menues réparations furent faites au revêtement et à d'autres parties des glissoires et des digues, aux stations plus haut mentionnées, situées sur cette rivière.

Rivière Coulonge.—A la station High Falls une pile d'amarrage, avec deux poteaux de chêne, a été construite, au plus haut de la bouée. Près de l'entrée de la glissoire, une jetée d'étai 15 pieds par 5 pieds par 6 pieds, a été construite, et un nouvel étai pour servir de bouée. A l'entrée de la tête du quai, les poutrelles d'arrêt ont été renouvelées et six poteaux de chêne mis en position, ce qui nécessitait la construction d'un batardeau. Une partie de la glissoire ayant été poussée vers la chute principale, une section de 100

pieds de longueur de la structure supérieure a été remise en ligne et soutenue par des liens sûrs à la fondation de caissons et la structure à cet endroit a été relevée et solidée par l'usage d'une tige du meilleur fer, fortement attachée à des chevilles placées dans le roc solide. Plusieurs des poteaux, allèges et attachés devaient être renouvelés et à peu près la moitié du lambris de la glissoire a été remplacée. La glissoire qui a près de 3,000 pieds de longueur a été élevée par degré à différents endroits et son alignement ajusté. A un point, à peu près 350 pieds de l'issue de la glissoire, une partie du caisson de fondation a été rebâtie; cette partie avait 50 pieds de long et 12 pieds de haut. Des marchepieds défectueux ont été enlevés et remplacés par des nouveaux. Le bordage supérieur de la tête du quai, a été renouvelé et la plate-forme élargie; la charpente de cabestan sur la tête du quai, à l'entrée, a été rebâtie et dessus on a monté des appareils pour amarrer.

Rivière Noire.—A la station High Falls, à une courte distance de l'embouchure du cours d'eau, une section de la glissoire, entre 70 et 80 pieds de longueur, avait été bâtie, quand elle était propriété privée, avec une grande quantité de rebuts de scierie, et comme cette fondation se replaçait constamment, la glissoire s'affaissa en dehors de sa position ordinaire. Pour surmonter cette difficulté, il était nécessaire d'enlever la section, de creuser les déblais jusqu'au roc solide et de remplir l'ouverture avec des piliers érigés sur charpente de pilotis, pour soutenir la structure supérieure de la glissoire. Les autres améliorations, après plusieurs années de durée, étaient tombées en ruines, de sorte que d'autres réparations plus considérables que celles faites d'habitude étaient nécessaires. L'ouvrage fait à cette section peut être résumé comme suit : Construction de pile de digue entre le premier et le second fronteau de la tête du quai, 333 pieds de long, 14 pieds de haut et 15 pieds de large à la base, renfermer de 5 pieds sur le dessus et recouvert à la surface, nouvelle estacade entre premier et second fronteau de la tête du quai, deux pièces de large, 278 pieds de long et deux piles de support chacune 7 pieds par 6 pieds par 10 pieds, nouvelle digue en aile, au second fronteau de la tête du quai, 43 pieds par 8 pieds lambrissée à la surface; nouvelle pile pour estacade, vers le côté ouest au delà du pont 7 pieds par 8 pieds par 4 pieds; nouveau fronteau, à la tête du quai à l'entrée ; deux piles rebâties à l'ouverture, à peu près un demi-mille au-dessus de la glissoire : section de glissoire 70 pieds de long et 44 pieds de haut rebâtie sur caissons et piliers; cótés de glissoire renouvelés avec madriers de 4 pieds; allèges et poteaux détériorés, remplacés; rochers enlevés de l'issue de la glissoire; double estacade 525 pieds de long, 24 pieds par 14 pouces, construite à la tête de la glissoire; nouvelle estacade simple 260 pieds de long 14 pieds, bois de charpente plat, placé sur le côté ouest de l'ouverture et à l'embouchure du cours d'eau, une pile de support 10 par 16 pieds par 9 pieds de haut a été reconstruite à la ligne d'eau basse.

Rivière Petewawa.—Station Chute recourbée.—La pile, de la tête du quai, sur le côté nord de la glissoire, a été descendue à égalité d'eau et rebâtie avec du bois sain, et, la vieille pierre qui avait été enlevée a été de nouveau remplacée, dans les caissons reconstruits de la jetée. Le bout le plus bas de cette jetée est 50 pieds de long x 9 pieds de large x 18 pieds de haut, le bout le plus élevé ayant une longueur approximative de 30 pieds et une largeur de 20 pieds x 9 pieds de hauteur. Le coin de la glissoire à l'entrée a été lambrissé avec de l'érable de 6 pouces, là où il avait été coupé en deux par le passage des billots et du bois de charpente. La tête du quai et les appareils pour hisser, des poutrelles d'arrêt, ont aussi été rebâtis et quelques petites réparations effectuées au blin-

dage sur les côtés de la glissoire et sur la digue principale.

Troisième Chute.—Ici la longue glissoire (1,300 pieds) a été relevée à sa base, blindage de côtés, poteaux, allèges, supports, marche-pieds, etc. De fausses allèges et des poteaux ont été placés à côté des vieux, et, la structure générale a été fortifiée. Les estacades, à l'entrée de la glissoire ont été également fortifiées, par l'insertion de pièces de bois, et allongées à peu près de 110 pieds. Deux piles de support pour estacade 16 pieds x 18 pieds ont été rebâties d'eau basse en montant; la glissoire élargie de 4 pouces près de l'entrée; des poteaux détériorés; des supports et le planchéiage ont été

substitués.

A première Chute.—La digue aplatie du côté sud de l'entrée de la glissoire a été élevée de 2 pieds pour une distance de 60 pieds, là où il y avait antérieurement un fort courant contraire, qui devenait préjudiciable, au passage des billots et des bois de char-

pente à la glissoire.

Rivière Dumoine.—A la station High Falls, deux piles de 14 pieds x 14 pieds x 6 pieds de haut ont été rebâties à la ligne d'eau basse. La digue, du côté ouest de la tête de la glissoire 157 pieds x 9½ pieds x 6 pieds de haut, a été antérieurement renouvelée. Les deux piles de la tête du quai ont été rebâties et l'entrée de la glissoire clargie d'un pied; la pile du côté ouest étant de 44 pieds x 9 pieds x 9 pieds, et celle de l'est de 62 pieds x 10 pieds x 12 pieds de haut a été bâtie derrière la pile de l'écluse de fuite de chaque côté, afin que celle-ci pût mieux résister à la force de l'eau pendant les inondations du printemps. Des poutrelles d'arrêt ont été mises à la glissoire et pour les ouvertures de la digue. La plate-forme à l'entrée de la glissoire a été renouvelée et un rouleau y a été placé pour prendre les billots d'arrêt. Les poteaux et supports de la glissoire ont été réparés là où ils étaient détériorés et usés. A un endroit à peu près 500 pieds de l'issue, la glissoire s'était enfoncée, ce qui était dû à la détérioration de la charpente; la structure a été remise en place par l'insertion de nouveau bois de charpente et aussi des pièces serrées sous les allèges. Les piles à l'issue, avaient été endommagées aux coins par les billots et le bois de la chute; elles furent posées comme moyen de protection. Une plaque angulaire et des barres de fer plat furent posées à l'entrée de la glissoire pour la même fin.

Le printemps dernier les eaux de l'Ottawa et ses tributaires, n'ont pas atteint plus qu'une hauteur moyenne et elles sont demeurées à un degré favorable aux opérations de

déchargement pour les premiers mois de l'été.

L'exposé suivant qui a été écrit d'après un envoi fourni par le percepteur du revenu des Travaux publics, démontre le volume des affaires faites sur ces ouvrages et le montant du revenu accru comme taxe pour l'année, couverte par ce rapport.

PASSÉ PAR LES TRAVAUX DU GOUVERNEMENT.

	Pièces.
Bois d'équarrissage	25,851
Billots de sciage	4,066,001
Bois long et fort	
Bois en grume et bois plat	
Cèdres	
Traverses de chemin de fer	
Poteaux de clôture	
Poteaux de télégraphe	
8-1	
	4,529,259

Aussi 8,297.47 cordes de bois mou et 93 cordes de bardeaux.

Le revenu accru sur articles ci-haut \$60,765.91.

En soumettant respectueusement le ci-dessus;

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

> GEO. P. BROPHY, Engr Surint., Travaux, rivière Ottawa.

RAPPORT DES TRAVAUX DE LA RIVIÈRE SAINT-MAURICE.

(PAR F. X. THOS. BERLINGUET, INGÉNIEUR SURINTENDANT.)

TROIS-RIVIÈRES, 3 novembre 1898.

L'Ingénieur en chef,

Département des Travaux publics,

Monsieur,—J'ai l'honneur, de soumettre, le rapport suivant, relatif aux travaux exécutés sous mon contrôle sur la rivière Saint-Maurice, pour l'annéee fiscale finissant le 30 juin 1898. Le commerce de la rivière Saint-Maurice a maintenant pris un cours

qui promet d'être permanent.

Les inondations de l'année 1897 ont été plus grandes que celles de l'année précédente. La rivière commença à monter le 7 avril et atteignit le maximum de sa hauteur le 28, correspondant à $29\frac{4}{10}$ pieds au-dessus du niveau d'eau connue. Après le 25 mai l'eau commença à se retirer et atteignant son plus bas niveau le 13 août, tombant à 3 pieds du tirant d'eau aux Grandes Piles.

La moyenne fluctuation du service du niveau de l'eau, pour chaque mois durant la saison d'ouvrage, pour les six dernières années a été telle que démontrée comme suit :—

Table de la moyenne des élévations de l'eau en pieds et dixièmes au-dessus du zéro des Grandes Piles. Mesure du tirant d'eau dans chaque mois de la saison d'ouvrage, août 1892 à novembre 1897.

Année.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.
1892					7.5	3.8	4.7	5.1
1893	3.9	12.7	10.4	6.1	4.6	5.0	4.1	3.6
1894	. 8.5	13.2	8.8	7.6	5.3	4.2	7.5	8.1
1895		14.0	9.2	5.9	6.3	5.1	4.1	4.4
1896	9.7	13.3	7.7	6.4	3.4	2.6	3.3	8.5
1897	6.4	14.7	9.4	6.7	5.3	4.4	3.1	2.7

Les trois élévations du niveau de l'eau, que nous avons eues en juin, juillet et août 1897, donnèrent un degré d'eau convenable pour la flottaison des billots.

Le dernier enlèvement de billots eût lieu à Trois-Rivières, le 21 octobre 1897, deux

jours plus vite qu'en 1896.

Les derniers billots pour Trois-Rivières furent enlevés des estacades du gouvernement au pont du chemin de fer le 12 novembre 1897, justement sept jours avant la formation de la glace sur la rivière.

L'exposé suivant fourni par le percepteur des droits de gliseoires et d'estacades démontre la quantité des différentes sortes de bois qui passent les travaux du gouver-

189

nement, durant la saison 1897, ensemble avec le montant du revenu comme taxe, pour l'année fiscale, couverte par ce rapport:—

Exposé du nombre de billots de sciage, etc., qui passèrent par la glissoire et les travaux du gouvernement sur la rivière Saint-Maurice pendant l'année fiscale finissant le 30 juin 1898:

Billots de sciage. Billots de bois mou Cèdres	 588,908
Total	 1,763,908

Le revenu accru ci-dessus \$29,893.41.

Après la saison d'ouvrage, les glissoires, piles et estacades furent examinées, et l'automne, et durant l'hiver, les travaux nécessaires de réparations et de reconstruction, furent exécutés des différentes stations. Ces ouvrages peuvent être décrits comme suit:—

STATION DES GRANDES PILES.

L'ouvrage fait à cette station consiste en réparations faites aux digues n^{os} 1, 2, 3, $3\frac{1}{2}$, 4, $4\frac{1}{2}$, 5, 6, 7, 8, 10 et 11. Elles ont été entourées d'un lambrissage neuf et quelquesunes ont été élevées à une hauteur convenable. Des poteaux d'amarrage ont été renouvelés là où c'était nécessaire et tous les autres ont été mis en bon ordre pour l'année suivante.

STATION GRAND'MÈRE.

De légères réparations ont été faites à la digue n° 1 et à l'estacade principale.

STATION SHAWENEGAN.

De légères réparations ont été faites aux digues n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13,

67, 70, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 et 89.

Le fond et les côtés de la glissoire furent réparés quelque peu en remplaçant la charpente usée et le planchéiage par de nouveaux matériaux; les chevilles saillantes dans le fond et les côtés de la glissoire furent enfoncées. De légères réparations furent faites à la maison habitée par le gardien des estacades à Baie Shawenegan. A peu près 1,800 pieds d'estacades à trois rangs, furent construits.

Des poteaux d'amarrage furent renouvelés sur toutes les digues où il fut nécessaire.

STATION TROIS-RIVIÈRES.

Les digues n° 1, 3, 6, 8, 12, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 44, 50, 51, 53, 54, 56 et 61 furent à peu près démolies et la charpente endommagée fut enlevée et remplacée par une nouvelle. Des garde-fous furent posés sur les côtés dangereux de la digue, de nouveaux poteaux d'amarrage furent élevées et le remplissage de pierre mis à égalité, 500 pieds d'estacades à trois rangs et 250 pieds d'estacades à cinq rangs furent renouvelés, et seize pièces en pin, pour estacades mesurant 2,011 pieds de long, munies de chaînes doubles et de boucles furent achetées.

Les dépenses suivantes encourues, pour entretien, réparations et améliorations pendant l'année fiscale:—

Personnel et entretien	\$ 8,217	26
Réparations et améliorations :-		
Station Grandes Piles	1,069	56
Grand Mère		76
Shawenegan	4,050	35
Trois-Rivières	10,089	89
Total	\$23,572	82

Si nous établissons une comparaison entre les dépenses et le revenu de cette année, avec ceux des dix dernières années, le résultat sera comme suit :—

Exposé démontiant le nombre de billots, le revenu total, les dépenses pour administration, réparations et construction; aussi le revenu net des travavaux du Saint-Maurice pendant les onzes années depuis le 1^r juillet 1887 jusqu'au 30 juin 1898.

Année.	Nombre de billots.	Revenu total.	Personnel et entretien.	Réparations et améliora- tions.	Personnel et entretien total.	Revenu net.	Deficit.
1887 88 1888 89 1889 90 1890 91 1890 92 1892 93 1893 94 1894 95 1895 96 1896 97 1897 98	213,740 328,103 197,365 303,099 282,738 569,703 755,657 779,892 1,163,610 1,240,459 1,763,908	\$ c. 4,246 17 7,323 27 4,242 18 3,953 87 4,520 50 11,114 90 14,544 55 14,306 53 21,358 74 22,090 50 29,893 41	\$ c. 16,943 92 21,290 72 13,957 09 17,155 67 15,658 83 9,259 86 7,565 65,12 83 8,114 01 8,647 72 8,217 26	\$ c. 18,243 52 5,517 33 4,753 76 6,638 78 4,332 75 831 13 2,545 09 4,001 34 5,645 38 9,816 21 15,355 56	\$ c. 35,186 44 26,808 05 18,710 85 23,794 45 19,991 55 10,090 99 10,110 77 10,514 17 13,759 39 18,563 39 23,572 82	1,023 91 1,433 78 3,792 36 7,599 36 3,426 57 6,320 59	\$ c. 30,940 37 19,434 98 14,468 67 19,840 58 15,475 08

Il n'y a pas eu de dommages sérieux à aucun des travaux. Néanmoins l'usage et le détériorement général ont été considérables et plusieurs réparations seront nécessaires en 1898-99.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

F. X. THOS. BERLINGUET,

Ingénieur surintendant.

RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE DISTRICT DE TRENT ET DE NEW-CASTLE.

(Par R. B. Rogers, ingénieur surintendant.)

Ретеквороиси, 19 décembre 1898.

Louis Coste, éer,

Ingénieur en chef,

Département des Travaux publics.

Monsieur,—J'ai l'honneur, de vous soumettre le rapport annuel des travaux faits

sous mon contrôle pour l'année fiscale finissant le 30 juin 1898.

Les travaux sous ma surveillance dans ce district sont exécutés pour deux fins : ceux exécutes dans l'intérêt de la navigation et ceux exécutés dans l'intérêt des constructions. Les premiers tels que, écluses et canaux sont sous le contrôle du département des chemins de fer et canaux, les derniers tels que glissoires et estacades ensemble avec les améliorations de la navigation de la rivière sont sous le contrôle du département des travaux publics. Les travaux sont situés le long de la Trent et ses eaux supérieures entre la baie de Quinté au sud et le lac Balsam au nord, une distance d'à peu près 170 milles. Il y a une grande cascade, atteignant aussi loin au nord que les eaux de la Madawaska, au nord-ouest comprenant une aire de plus de 2,000 milles carrés : la régularité de cette cascade est devenue une matière importante à la navigation, pour la descente du bois de charpente et des nombreuses industries localisées le long de la route. L'eau, pendant toute la saison, fut à peu près normale, quoique l'inondation du printemps fut en quelque sorte plus grande qu'à l'ordinaire, mais elle passa sans faire plus de dommages que d'habitude, aux travaux.

Les travaux sont maintenant en bonne condition à l'exception de la glissoire de Fenelon Falls, de laquelle on parlera plus tard. La plupart des grands travaux qui sont nécessaires pour le passage des billots, sont maintenant faits, afin qu'à l'avenir, à moins que d'autres grands travaux soient érigés pour déchargement, les dépenses pour entretien

et réparations seront plus faibles que les années passées.

Les réparations suivantes furent exécutées à différentes stations pendant l'année :-

FENELON FALLS.

La structure inférieure de la glissoire à cette station n'a pas été en bon état depuis quelques années, mais comme il était nécessaire de changer la location de la glissoire et des réparations pour mettre les fondations dans un état satisfaisant, exigeaient une grosse somme, il fut décidé de laisser le travail en place le plus longtemps possible et quand cela sera devenu nécessaire de mettre la glissoire en bonne position. Pendant un écoulement, la saison dernière, un choc se produisit sur la glissoire et en enleva les côtés, et avant que les billots fussent arrêtés tout le bas de la glissoire au-dessous des chutes fut enlevé. Comme aucune application n'était utile pour cette fin, on n'a pas essayé de rebatir la glissoire. Mon rapport spécial a été fait donnant un estimé et un plan pour replacer la gli soire.

BUCKHORN.

La pile au nord de la glissoire fut allongée de 125 pieds afin d'empêcher les billots de seiage de s'entaiser sur l'île. Cette extension a été d'un grand secours pour le déchargement et a fait de cette glissoire l'une des meilleures.

BURLEIGH.

La digue volante du côté nord de la glissoire fut lambrissée et autrement dit reconstruite. Les estacades furent placées de manière à pouvoir renvoyer les billots sur la digue aplatie, du côté sud de la rivière où les billots passent aussi bien qu'on peut le désirer.

LAC KATCHAWANNOE.

Les estacades au lac Katchawannoe furent brisées par la glace et quelques-uns des ancres furent enlevés. Les chaînes furent réparées et les ancres remplacés. Cette estacade est une grande protection pour la navigation et il serait impossible de tenir la navigation ouverte sans elle.

PETIT LAC.

L'estacade au Petit Lac fut réparée en mettant de nouvelles chaînes avec les vieilles.

PETERBORO'.

La plate-forme sur la glissoire fut planchéiée et de nouveaux corbeaux de fer furent places sous la charpente de la plate-forme. Le lambris sur le côté le plus élevé de la jetée fut renouvelé.

RIVIÈRE OTONABEE.

Les piles d'amarrage, à l'embouchure de la rivière Otanebee, à Ricelake, qui reposent sur fondations de sable, devinrent peu solides par l'action de l'eau et penchèrent. Les piles furent enlevées à la marque d'eau et rebâties.

DÉBARCADÈRE JULIAN.

Une concession de \$200 fut fait pour la construction d'une pile d'amarrage à cet endroit. L'ouvrage fut fait sous la surveillance du conseiller de comté du district et un travail satisfaisant fut fait.

Exposé démontrant le nombre de pièces de charpente, etc., qui passèrent sur les différentes glissoires sur la rivière Trent et les travaux du district New-Castle pendant l'année fiscale.

Station.	Billots de sciage.	Bois de charpente.	Tcaverses.	Poteaux.	Bois de forte dimension.
Heeley's-Falls Lakefield Burleigh-Falls Buckhorn Fenelon-Falls.	30,488 62,810 105,418 33,700 71,841	1,893 3,259 3,492 2,032 350	9,884 45,318 31,100 30,000 34,806	26,781 42,359 27,518 27,000 26,959	3,902

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

RICHARD B. ROGERS,

Ingénieur Surintendant.

PONTS.

Il est peut-être démontré que dans les vieilles provinces du Dominion, le gouvernement fédéral s'est tracé comme une règle de prendre sous son contrôle exclusif, la construction et l'entretien des ponts, de chemins interprovinciaux et les ponts nécessaires sur les cours d'eau. Dans les districts non entièrement colonisés des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Canada a entrepris de pourvoir à l'érection et au maintien des ponts de chemins ordinaires sur les grands cours d'eau; les ponts qui sont urgents pour fournir des communications non interrompues à travers les voies et les grands chemins d'importance nationale, lesquels, ni les municipalités, peut être plus immédiatement favorisées par les structures, ni les autorités territoriales concernées plus directement pourraient ériger et entretenir à leurs frais.

Pendant l'année fiscale, la structure inférieure du pont de trafic d'Edmonton sur la branche nord de la rivière Saskatchewan à Edmonton, Territoires du Nord-Ouest, fut terminée.

Des travaux de réparations et d'améliorations furent faits comme d'habitude, sur les différents ponts et approches dans la ville d'Ottawa, l'entretien desquels est aux frais du gouvernement fédéral, viz ; les ponts sur les glissoires aux chutes de la Chaudière avec des chemins en connexion avec les mêmes ; pont Union sur l'Ottawa, pont Dufferin, pont des Sapeurs, et, pont de la rue Maria sur le canal Rideau. Un compte rendu détaillé de ces réparations, est contenu dans le rapport de l'ingénieur surintendant, travaux de la rivière Ottawa, donné in extenso, sous le titre de "glissoires et estacades."

Des réparations furent aussi faites au pont Creek, un petit pont de bois dans le comté de Wright, Québec, et aux ponts de chemins suivants, dans les Territoires du Nord-Ouest; pont de la rivière Bataille à Battleford; pont Langevin à Calgary; pont de la rivière du Vieillard à Macleod; et le pont de la rivière Bow à Banff.

POND CREEK.

Pond Creek est l'issue du lac Leamy et se jette dans la rivière Ottawa, un demimille au-dessus de l'embouchure de la rivière Gatineau.

En 1894 un contrat a été signé pour la construction du pont de bois, 235 pieds de

long sur la crique.

Il fut terminé en mai 1895 au prix de \$3,726.26. Pendant l'année fiscale finissant le 30 juin 1898, une dépense de \$210.61 fut faite pour réparations de planchéiage.

PONT BURLINGTON.

En 1895-96 le gouvernement du Dominion décida de procéder vigoureusement à la construction d'un pont tournant en fer, sur le canal Burlington, en vue de fournir sans plus de délai, pour l'accomodement du public, des moyens nouveaux et faciles de communication de rivage à rivage, comme la grande augmentation du trafic, à cet endroit le demandait; à la place de la vieille mode, de conduire les véhicules et les passagers, d'un côté à l'autre du canal sur chaland ou bachot. Le pont fut terminé en novembre 1896 et le montant dépensé pour construction et autres travaux en rapport, comprenant la surintendance, est de \$41,690.68.

Ce montant comprend \$1,500 payées à la Compagnie de pont Dominion, pour avoir fourni et installé un appareil électrique pour opérer la partie tournante et une somme de \$400 fut dépensée pour les plans et l'inspection de la structure supérieure, etc. Le

pouvoir moteur est fourni par la Compagnie Hamilton Radial Electric.

Pendant la présente année fiscale des barrières de chemins de fer ont été érigées pour régler le trafic aux approches. Une communication de téléphone a été faite avec la "maison du pouvoir" et le "pouvoir indicateur" pour informer le gardien en charge, et cette communication a été placée dans la maison du pont.

La dépense pendant l'année est comme suit :

Salaires, travailleurs, pont tournant	\$1,618.25
Barrière, lampes, etc	350.60
Téléphone, indicateur	
Accessoires pour pont	
Travaux	301.58
Total	\$2,520.58

Une "batterie d'emmagasinage" en rapport avec le pont est urgente.

PONT GRANDE RIVIÈRE.

Le pont Grande Rivière ou pont York, dans le comté de Haldimand, traverse la Grande Rivière à peu près à mi-chemin entre Caledonia et Cayuga. Il est composé de quatre travées avec une longueur totale de 425 pieds et une approche sur le côté ouest de 940 pieds de long. Le pont fut construit en 1890-91 et n'a jamais depuis été peinturé. Il est dans un très mauvais état. Dépense totale pendant l'année fiscale:

Salaire du gardien Légères réparations à l'approche									
Total			 		 		 		\$32.50

PONT RIVIÈRE BATAILLE-BATTLEFORD.

Le pont de la rivière Bataille traverse cette rivière à Battleford, Territoire du

Nord-Ouest, dans le district de Saskatchewan.

Battleford est situé à la jonction des rivières Saskatchewan, Nord et Bataille. Le pont fut construit en 1890 par travaux journaliers, et après que le contrat donné à MM. Heney et Kennedy leur fut repris.

Le pont consiste en une travée à poutre de Howe, 150 pieds de long ; deux travées

de 70 pieds chacune et un tréteau d'approche, à la partie nord.

Pendant l'année fiscale une somme de \$271.83 fut employée à serrer les barres en fer du tréteau et en faisant de petites réparations au planchéiage.

PONT RIVIÈRE BOW-(BANFF, ALBERTA.)

Le pont de la rivière Bow, traverse cette rivière à Banff, Alberta.

Banff est un petit village situé sur la pente est des montagnes Rocheuses, sur la ligne du chemin de fer canadien du Pacifique et dans le parc national du même nom, maintenu par le gouvernement Dominion. Il est surtout visité par les touristes et possède un sanitarium et un hôtel sain et bien tenu sur le côté nord de la rivière Bow.

Le pont qui fut construit par le département de l'Intérieur en 1887, est le seul moyen d'accès de la station du chemin de fer au sanitarium à l'hôtel de la Compagnie

du chemin de fer canadien du Pacifique et aux sources chaudes.

Le pont est une structure d'acier 360 pieds de long et consiste en quatre travées de 90 pieds chacune; trois piliers de pierre de maçonnerie, chacun 26 pieds de long, 10 pieds de haut, 7 pieds de large à la base, et deux culées de pierre, chacune 28 pieds de long et 7 pieds de haut, avec des murs en aile à l'arrière.

En janvier 1898, les piliers et les culées furent déclarés en mauvais état.

Vu les mauvaises fondations, la maçonnerie craqua en plusieurs endroits et dans toutes les directions, quelques-unes des craques ayant plus de 1 pouce de largeur.

Le pilier sud fut surtout trouvé en dangereuse condition.

La méthode de réparation proposée alors et maintenant exécutée était de construire des caissons en bois de charpente autour de la maçonnerie de fondation solide, avec un brise-lames à l'avant-bee, les caissons chargés de pierre et fortement soutenus de chaque côté de la maçonnerie par des tirants de fer, passant à travers les caissons et la maçonnerie.

Il fut aussi proposé de lever la structure supérieure de 3 pieds, pour empêcher les glaces, les arbres, etc., de frapper les poutres du plancher pendant les inondations du printemps.

Ces réparations furent prises en charge par le département et pendant la présente

année fiscale la somme \$949.79 fut employé comme suit :

1. Levant et aplanissant la travée sud :

2. En bâtissant des caissons autour des deux piliers sud et de la culée sud, fortement attachés à la maçonnerie. Les caissons s'étendant à peu près 12 pieds au-dessus du courant supérieur et 6½ pieds au-dessus du courant inférieur et finissant au pilier de maçonnerie; des sièges de pont 12 pouces × 12 pouces recouverts de plomb et posés dans le ciment, et de nouveaux corbeaux de fer et des poutres de plancher pour soutenir le chemin et le trottoir furent posés. En enlevant les saletés dans lesquelles les plaques d'abord de la culée étaient enfoncées, il fut découvert qu'elles reposaient en partie sur le banc de la rivière, ce qui nécessitait la construction de petits piliers de béton dans chaque plaque pour former des sièges de pont additionnels aux caissons.

Il est proposé de continuer les réparations des autres piliers aussitôt que l'eau de

la rivière sera assez basse.

PONT EDMONTON.

Edmonton est situé sur le côté nord de la rivière Saskatchewan-Nord, dans le district d'Alberta, Territoire du Nord-Ouest sur le terrain élevé de la vallée profonde de la Saskatchewan à peu près 192 milles au nord de Calgary.

Sur chaque côté de la rivière, le plateau le plus élevé est à une hauteur d'à peu près 190 pieds au-dessus du niveau de la rivière et la pente du côté du plateau ou vallée

étroite est très rapide.

Sur le côté sud de la rivière vis-à-vis le village d'Edmonton est Edmonton sud le terminus du chemin de fer Calgary et Edmonton (Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique) par lequel tout le fret d'Edmonton et des districts du nord est obligé de traverser la rivière sur bachots et chalands et pendant la saison des glaces et des hautes eaux, ce qui est un inconvénient et quelquefois un grand danger pour la vie et les marchandises. En 1892 un examen fut fait par le gouvernement Dominion pour choisir un site pour le pont de trafic sur la Saskatchewan et l'Edmonton. La localité du pont fut fixé presque vis-à-vis le centre du village où des chemins conduisant au pied des collines existaient ou pouvaient facilement être tracés. Il fut décidé de construire un pont de trafic de grand chemin et la localité fut choisie avec cette idée en vue; plus tard le village d'Edmonton offrit une contribution de \$25,000 pour la construction, à condition que le gouvernement hâtirait un pont de chemin de fer et de trafic. Ceci fut accepté et des plans ordonnés.

Des soumissions furent faites pour les travaux de construction ou de maçonnerie en juillet 1897 et le contrat fut accordé à François Lemoine, de Montréal, le 10 août 1897, pour la somme ronde de \$36,500, non compris les pilotis fondation, lesquels devaient être payées par cédule \$1 par pied linéaire dans l'ouvrage. Les travaux sous contrat comprenaient la construction de trois piliers et de deux culées, pilotis de fondation, a pproches de chemins des deux côtés. Les travaux commencèrent au commencement de septembre 1897, mais furent interrompus le 9 novembre pour l'hiver. Ils fu-

rent rep ris le 27 mars 1898 et terminés le 20 juin.

Les piliers et les culées qui sont faits entièrement de béton ont 173 pieds 8 pouces de distance, de centre à centre. Ils sont de section rectangulaire et recouverts d'un chapiteau de pierre taillée pour les plaques qui entourent le pont ; à la base avec et contre le courant, les bouts sont arrondis et le brise-glace élevé avec une pente de 1 à 1. La plus petite section au sommet est 7×24 pieds et la plus grande section à sa base 9×3 196

pieds par 35—3 pieds. Les caissons ont une largeur de 14—5 pieds et une longueur extrême de 52—5 pieds, l'aire de fondation étant de 656 pieds carrés. La hauteur totale des piliers au-dessus des fondations a une moyenne de 38 pieds et au-dessus du niveau des eaux basses de 30 pieds. Les piliers en dessous du dépôt alluvion fait par la rivière sur la glaise durcie, laquelle ne change pas et sont de mêmes matériaux que ceux qui forment la fondation des gros amas joignant la rivière. Ces matériaux sont appelés par les mineurs, tuf ou roches du pays. Leur dureté varie beaucoup; quelques endroits sont trouvés relativement mous tandis que d'autres sont aussi durs que des schists; excepté toutefois l'espèce la plus dure qui se pulvérise aussitôt exposé à l'air.

Rilier nord.—Cinq pieds de profondeur de graviers furent enlevés au pilier nord, un total d'à peu près 250 verges cubes. A cette profondeur 7 pieds au-dessous de l'extrème niveau d'eau basse, une couche dure d'argile fut atteinte. Après examen on s'appereut que c'était seulement une croûte mince d'à peu près 8 pouces d'épaisseur recoupercut que c'était seulement une croûte mince d'à peu près 8 pouces d'épaisseur recoupercut que c'était seulement une croûte mince d'à peu près 8 pouces d'épaisseur recoupercut que c'était seulement une croûte mince d'à peu près 8 pouces d'épaisseur recoupercut que c'était seulement une croûte mince d'à peu près 8 pouces d'épaisseur recoupercut que c'était seulement une croûte mince d'à peu près 8 pouces d'épaisseur recoupercut que c'était seulement une croûte mince d'à peu près 8 pouces d'épaisseur recoupercut que c'était seulement une croûte mince d'à peu près 8 pouces d'épaisseur recoupercut que c'était seulement une croûte mince d'à peu près 8 pouces d'épaisseur recoupercut que c'était seulement une croûte mince d'à peu près 8 pouces d'épaisseur recoupercut que c'était seulement une croûte mince d'à peu près 8 pouces d'épaisseur recoupercut que c'était seulement une croûte mince d'à peu près 8 pouces d'épaisseur recoupercut que c'était seulement que coupercut que c'était seulement que c'était seulement que coupercut que c'était seulement que coupercut que c'était seulement que coupercut que c'était seulement que c'était seulement que coupercut que c'était seulement que coupercut que c'était seulement que coupercut que c'était seulement que c'était seulement que coupercut que c'était seulement que coupercut que c'était seulement que

verte par la glaise ordinaire.

Des pilotis furent commandés pour les fondations. Les batardeaux furent les premiers placés et les pilotis enfoncés jusqu'à une couche très dure. Ils furent ensuite coupés 5 pieds au-dessous du niveau d'eau basse et solidement remplis de ciment de Portland.

Pilier du centre.—A peu près 250 pieds cubes de graviers furent enlevés des fondations, à une profondeur de 7½ pieds d'eau, la profondeur des graviers ayant une moyenne de 5 pieds. Ces graviers furent recouverts par une couche épaisse de glaise, durcie, l'aire de fondation fut sondée à différents endroits et rien ne démontra qu'il y eut de couche molle ou de trou et ces matériaux furent déclarés après examen, parfaitement saufs pour la fondation du pilier.

Pilier sud. — La profondeur des graviers est d'une moyenne de 6 pouces et la quan-

tité de matériaux enlevés de 25 verges cubes.

La stratification est à peu près la même qu'au pilier nord quoique en général plus dure. Des pilotis furent enfoncés de la même manière que décrite pour le pilier nord;

67 pilotis furent enfoncés dans chacun de ces piliers.

Caissons.—Les batardeaux pour les trois piliers furent faits de 12 pouces × 12 pouces en bois de charpente de la Colombie-Britannique. Tous les joints furent calfatés, et une fois placés, de la glaise fut mise à l'extérieur et autour de la base. On commença ensuite à les remplir de béton et ce béton fut placé sous l'eau à une profondeur de 3 pieds avec une boîte construite expressément pour cette fin. Après avoir attendu trois jours pour donner à cette couche le temps de se placer, les batardeaux furent vidés et on continua de mettre du béton jusqu'au niveau d'eau basse, à sec, bien étendu et entassé sous les traverses et au-dessus des pilotis. Le corps du pilier fut commencé au niveau d'eau basse et élevé dans un caisson de bois. Des planches longues et embouvetées furent employées pour mouler les surfaces droites et de minces feuillets de fer soutenus par des solages pour les bouts recourbés.

Culées.—A peu près 450 verges cubes d'amas de terre, enlevés des fondations et 45 pilotis furent enfoncés jusqu'à fondation solide pour chaque culée. Ces pilotis furent coupées 6 pouces au-dessus du niveau et un grillage solide posé sur le dessus. Le béton fut bien placé autour de la tête des pilotis et entre les pièces formant le grillage. Pas

un morceau de la charpente ne fut exposé.

Béton.—Les proportions et ingrédients pour béton furent mesurés par volume, un baril de ciment ayant été pris comme unité.

Les proportions furent comme suit :

1 ciment Portland; 1\frac{3}{4} \hat{a} 2 sable; 5 pierre cassée (grandeur 2\frac{1}{2} pouces).

Un béton plus fin employé comme surface fut comme suit :

1 ciment Portland; $l_{\frac{1}{2}}$ sable; 4 pierre cassée (grandeur $l_{\frac{1}{2}}$ pouce). Les surfaces

et les fonds furent portés en même temps dans les mêmes couches.

Avant de placer le béton pour surfaces du mortier de ciment de 1 ciment à 1 sable fut étendu sur la première couche, près des planches formant les caissons. Le béton fut ensuite déposé, travaillé et enfoncé avec une pelle, durcissant le ciment mortier le long de la surface du moule et remplissant tous les vides. De cette manière, la surface fut aplanie montrant après l'enlèvement des caissons de bois, une surface

plane sans irrégularités. Avant de mettre une autre couche le béton fut gratté, balavé et mouillé d'un côté à l'autre.

Pendant les chaleurs le béton frais fut protégé des rayons du soleil par des draps

de canvas, mouillés et arrosés de temps en temps.

Ciment et examen du ciment.—L'ouvrage fut entièrement fait avec du ciment Portland. Une douzaine de barils de ciment "Josson et Belgian" et douze cents barils de ciment "Samson ou Owen Sound" furent employés pour ces travaux. Parmi ce nombre

douze barils furent rejetés.

La force extensible pour la plupart des briquettes faites après neuf jours d'immersion dans l'eau, était de plus de 500 livres au pouce carré, les briquettes ayant reposées dix-huit heures, avant l'immersion. Quelques examens, donnèrent une force de plus de 650 livres au pouce carré à cet âge. Ces examens furent très satisfaisants quand on considère qu'ils ont été faits sans tous les soins pris dans les laboratoires, et sans battage extra, quand la gelée de la nuit était très fréquente.

L'examen des briquettes 1 de ciment à 2 de sable fut également satisfaisant, tant

pour leur force extensible que pour leur force à écraser.

Maçonnerie à pierres perdues.—A peu près 300 verges cubes de pierre furent déposées autour des caissons.

APPROCHES.

Approche nord.—Cette approche a 150 pieds de long et 20 piedsde large au haut. Sa plus grande hauteur est de $10\frac{1}{2}$ pieds où elle se joint à la culée. Les matériaux employés pour remplir sont un mélange de cendres de charbon et de glaise.

Le droit de passage fut obtenu des propriétaires de cette approche pour le village

d'Edmonton, movennant la somme de \$100.

Approche sud.—Cette approche consiste en une excavation de 150 pieds de long et 20 pieds de large à sa base, la plus grande hauteur de l'excavation étant de 5 pieds. Droit de passage, 66 pieds de large et 200 pieds de long, fut transféré des propriétaires au village d'Edmonton sans frais.

La dépense totale pendant l'année fiscale finissant le 30 juin est comme suit :

Prix de contrat pour piliers, culées maçonnerie en pierres	
perdues, caissons, approches	\$36,500.00
Pilotis de fondation, 3,5493 pieds linéaires et \$1 du pied	
linéaire	3,549.75
Bois de grillage pour culées, 5,042 p., M.P., à \$30.00	
(somme ronde)	151.86
Hauteur additionnelle de 2 pieds aux piliers et culées	
(béton)	1,500.00
Surintendance, inspections, dépenses de voyages, etc	1,867.53
Total	\$43,569,14

A la fin de l'année fiscale les plans et les descriptions pour la structure d'acier étaient presque prêts, il fut décidé de demander des soumissions dans un court délai.

PONT LANGEVIN-(CALGARY, ALBERTA).

Le pont Langevin traverse la rivière Bow au village de Calgary, Alberta. Calgary est le principal village et centre de chemin de fer du district d'Alberta.

C'est le point de départ du chemin de fer Calgary et Edmonton et de l'embranchement du chemin de fer canadien du Pacifique à Macleod. C'est aussi une station divisée de la Police à cheval. Population à peu près 5,000.

Le pont est une charpente en poutres du type Howe à peu près 370 pieds de long, sans tréteaux d'approches et consiste en trois travées de 100 pieds chacune; deux piliers

intermédiaires en caissons, 33 pieds par 12 pieds à la base et à peu près 17 pieds de haut et deux culées de même construction 22 pieds par 15 pieds à la base.

La structure fut bâtie par contrat en 1890; elle s'étend à peu près 18 pieds audessus du niveau d'eau basse et 6½ pieds au-dessus du niveau d'eau haute à rivière Bow.

Pendant la présente année fiscale une somme de \$374.14 fut dépensée à faire diverses réparations au pont et aux approches.

PONT, RIVIÈRE DU VIEILLARD, (MCLEOD, TERRITOIRE DU NORD-OUEST.)

Le pont du Vieillard traverse la rivière du Vieillard à peu près deux milles à l'ouest du village Macleod, Alberta-Sud. Macleod est le principal village commercial d'un grand districtde chevaux et de bœufs et est une station divisée de la Police à cheval. Il se joint par une ligne d'embranchement du chemin de fer canadien du Pacifique 105 milles de longueur, avec la ligne principale du Calgary et sera joint au chemin de fer de la Passe au Corbeau, maintenant presque terminé.

Le pont fut bâti par contrat avec MM. John Heney et Henry Smith, d'Ottawa, fut

commencé en mai et terminé en décembre 1891.

Le pont consiste en deux travées de 150 pieds chacune, un pilier, deux culées et une approche à tréteaux et en terre sur le côté sud. Depuis qu'il est terminé ce pont a subi plusieurs réparations en différents endroits, tel que le posage de pierres perdues autour des piliers, deux fois, protection sur la rive sud, par des pierres posées à la main, élévation du pont, trois fois, etc. Le trafic par le pont a beaucoup augmenté depuis la construction d'une ligne d'embranchement du Calgary, le terminus duquel n'est pas dans le village mais de l'autre côté de la rivière et depuis que l'on a commencé la construction du chemin de fer de la Passe au Corbeau. Tout le trafic doit passer sur le pont qui est de bois et il sera bientôt mis en mauvais état par les troupeaux de chevaux et de bœufs qui passent souvent. A cause de ces charges lourdes il sera bientôt nécessaire de faire une dépense d'au moins \$500 pour remettre le pont en bon état jusqu'à ce qu'il puisse être remplacé par une structure d'acier.

Pendant l'année fiscale une somme de \$579.35 fut dépensée en différentes réparations au plancher, aux poutres et pour serrer les boulous rivés, etc., afin de rendre le

pont solide pour le trafic lourd qui doit passer dessus.

LEVES HYDROGRAPHIQUES, EXAMENS ET INSPECTIONS.

Les places ou travaux suivants furent visités par les ingénieurs pour des fins d'inspection, d'examen ou de levés hydrographiques pendant l'année fiscale finissant le 30 juin 1898 :-

NOUVELLE-ÉCOSSE.

Nom.	Comté.	Nom.	Comté.
	Stll	Merigomish Big Island	Distan
Barrington Head		McNutt's Island	Shelburne.
Bass River		Meteghan.	
Bayfield Breakwater		Monday Point Wharf	
Bear River		Morden	
Big Lorraine.	Cone Breton	Moydart	
big Lorraine.	Cape Dieton.	McNair's Cove	
Big Pond Wharf		North East Harbour	Shelburne
Frooklyn		North Side East Bay	
		Nyanza Whaif	. Victoria.
Canning Caribou Island	Pictou.	Ogilvies	
Chezzetcook		Pictou Light Beach	Picton.
Clarke's Harbour		Port Joli	
Cow Bay Breakwater	O D	Port L'Hebert.	The state of the s
Cribbin's Point Wharf	4 2 4 4 4	Port Latour	
Digby	Digby.	Port Lorne	
East Bay Wharf.		Port George	
East Jordan	Shelburne.	Port Maitland	Yarmouth.
Eastern Passage	XX 210	Porter's Lake	
East Ragged Island.	CV3 33	Pubnico	
Frand Etang	Inverness.	Pugwash	
Gunning Cove	0.1 44	Red Head.	
Hantsport		Ross's Ferry Wharf	Victoria.
Harbour au Bouche	Antigonish.	Sanford	
Hunt's Point	CV2 22	Shag Harbour	Shelburne.
Irish Cove Wharf		Short Beach	Yarmouth.
Island Point Wharf		St. Mary's River	Guysboro'.
Kelly's Cove	Yarmouth.	Three Fathom Harbour	Halifax.
La Have River		Tracadie Harbour	
L'Ardoise Breakwater	Richmond.	Trout Cove	
Lewis Head	Shelburne.	Victoria	
Liverpool	Queen's.	Wallace	
Livingston Cove.	. Antigonish.	Windsor	
Lockeport	Shelburne.	West Arichat	
Lower Jordon Bay	[Whitewater	
Mabou Railroad Crossing	. Inverness.	White Point	
Maitland	Hants.	Yarmouth	
Marble Mountain	Inverness.	Whycocomagh Wharf	. Inverness.
Magaretville	. Annapolis.		

HE DU PRINCE-EDOUARD.

Annandale Pier French River. Graham's Pond. Gordon's Point Higgins Pier. McGee's Pier Murray River	Queen's. King's. Prince.	Naufrage Pond Skinner Pond. Souris Harbour. St. Peter's Harbour. Pinette Harbour. Tignish Harbour Vernon Pier River.	Prince. King's. Queen's. Prince.
--	--------------------------------	--	---

NOUVEAU-BRUNSWICK.

Nom.	Comté.	Nom.	Comté.		
Andrew's Hellow	Albont	Vinceton	Vant		
Anderson's Hollow		Kingston. Mispec.	Kent. St. John.		
Buctouche		Mizzenette	Gloucester		
Surton (R. St. John)		Negro Point.	St. John.		
ane Tourmentine	Westmoreland.	Negro Point. Oromocto (R. St. John)	Sunbury.		
araquette	Gloucester.	Partridge Island	St. John.		
hipman (R. St. Jhon)	Queen's.	Quaco.	0 "		
lifton	Gloucester.	Salmon River	Queen's.		
ocagne	Westmoreland	ShediacShippegan	Westmoreland. Gloucester.		
ole's Pointourthouse (R. St. John)	Sunbury.	Stony Creek	Albert.		
alhousie	Ristigouche.	St. Andrews	Charlotte.		
ort Dufferin	Saint-Jean.	St. Francis (R. St. John	Madawaska.		
rande Anse	Gloucester.	St. John	St. John.		
rand Falls (R. St. John)	Victoria.	St. Stephen	Charlotte.		
rimross Canal (R. St. John)		Tobique (R. St. John)			
erring Coveemseg (R. St. John)		Tynemouth Creek	Albert. St. John.		
singeg (IV. St. 6 only)	Ruccii s.	Tylichiottiii Orcek	St. Wollin.		
	QUÉ	BEC.			
	1	1			
annes de Roches	Gaspé.	Saguenay River	Chicoutimi.		
ross Point		Saumon River			
tang du Nord		Sandy BaySt. Anicet	Rimouski.		
le Perrot		St. Rock des Aulnaies	Huntingdon. L'Islet.		
ew Port.	Gaspé.	Ste. Anne de la Pérade	Champlain.		
otre-Dame du Lac	Témiscouata.	St. Michel de Bellechasse	Bellechasse.		
iver du Loup	Témiscouata.	Ste-Luce	Rimouski.		
iver Touladie	Témiscouata.	Ship channel, St. Lawrence Riv.	Between Montre and Quebec.		
	ONTA	ARIO.			
dolphustown	1	I	Ontario.		
	ONT. Lennox. Huron.	Pickering	Ontario. Prince Edward.		
ayfieldowmanville	Lennox.	Pickering Picton Port Hope	Prince Edward. Durham.		
ayfield	Lennox. Huron. Durham. Algoma.	Pickering Picton Port Hope Port Finlay	Prince Edward. Durham.		
ayfield	Lennox. Huron. Durham. Algoma. Northumberland.	Pickering Picton Port Hope Port Finlay Providence Bay	Prince Edward. Durham. Algoma.		
ayfield owmanville. ruce Mines obourg esbarats	Lennox. Huron. Durham. Algoma.	Pickering. Picton Port Hope Port Finlay Providence Bay. Rainy River	Prince Edward. Durham. Algoma.		
ayfield owmanville. ruce Mines. obourg esbarats onora Bay.	Lennox. Huron. Durham. Algoma. Northumberland. Algoma.	Pickering . Picton Port Hope Port Finlay . Providence Bay Rainy River Richard's Landing .	Prince Edward. Durham. Algoma.		
ayfield owmanville. ruce Mines obourg esbarats onora Bay awkesbury	Lennox. Huron. Durham. Algoma. Northumberland. Algoma. Prescott.	Pickering . Picton Port Hope Port Finlay Providence Bay Rainy River Richard's Landing . Rondeau	Prince Edward. Durham. Algoma. "" "" Kent.		
ayfield owmanville. ruce Mines obourg esbarats onora Bay awkesbury ingston eweastle.	Lennox. Huron. Durham. Algoma. Northumberland. Algoma. Prescott. Frontenac. Northumberland.	Pickering. Picton Port Hope Port Finlay Providence Bay. Rainy River Richard's Landing. Rondeau Severn River	Prince Edward. Durham. Algoma. "" "Kent. Muskoka.		
ayfield owmanville. ruce Mines obourg esbarats onora Bay awkesbury ingston eweastle. orth Bay	Lennox. Huron. Durham. Algoma. Northumberland. Algoma. Prescott. Frontenac. Northumberland.	Pickering . Picton Port Hope Port Finlay Providence Bay Rainy River Richard's Landing . Rondeau	Prince Edward. Durham. Algoma. "" "" Kent.		
ayfield owmanville. ruce Mines obourg esbarats onora Bay awkesbury ingston eweastle. orth Bay	Lennox. Huron. Durham. Algoma. Northumberland. Algoma. Prescott. Frontenac. Northumberland.	Pickering. Picton Port Hope Port Finlay. Providence Bay. Rainy River Richard's Landing. Rondeau Severn River. South Nation River.	Prince Edward. Durham. Algoma. " " Kent. Muskoka. Prescott.		
ayfield owmanville. ruce Mines obourg esbarats onora Bay awkesbury ingston ewcastle. orth Bay	Lennox. Huron. Durham. Algoma. Northumberland. Algoma. Prescott. Frontenac. Northumberland. Nipissing.	Pickering. Picton Port Hope Port Finlay Providence Bay. Rainy River Richard's Landing. Rondeau Severn River South Nation River. Whitby	Prince Edward. Durham. Algoma. " " Kent. Muskoka. Prescott.		
ayfield fowmanville. foruce Mines fobourg lesbarats Inonora Bay lawkesbury lingston leweastle. forth Bay shawa.	Lennox. Huron. Durham. Algoma. Northumberland. Algoma. Prescott. Frontenac. Northumberland. Nipissing. Ontario.	Pickering. Picton Port Hope Port Finlay. Providence Bay Rainy River Richard's Landing. Rondeau Severn River South Nation River. Whitby	Prince Edward. Durham. Algoma. " " Kent. Muskoka. Prescott.		
ayfield downanville. druce Mines dobourg desbarats Lonora Bay Lawkesbury Lingston dewcastle. North Bay Sshawa.	Lennox. Huron. Durham. Algoma. Northumberland. Algoma. Prescott. Frontenac. Northumberland. Nipissing. Ontario. MANU. Lisgar.	Pickering. Picton Port Hope Port Finlay Providence Bay. Rainy River Richard's Landing. Rondeau Severn River South Nation River. Whitby White Mud River.	Prince Edward. Durham. Algoma. " " Kent. Muskoka. Prescott. Ontario. Marquette.		
ayfield owmanville. rruce Mines obourg esbarats fonora Bay awkesbury ingston eweastle. orth Bay shawa.	Lennox. Huron. Durham. Algoma. Northumberland. Algoma. Prescott. Frontenac. Northumberland. Nipissing. Ontario. MANU. Lisgar. Selkirk.	Pickering. Picton Port Hope Port Finlay. Providence Bay. Rainy River Richard's Landing. Rondeau Severn River. Whitby.	Prince Edward. Durham. Algoma. " " " Kent. Muskoka. Prescott. Ontario.		
obourg esbarats Ionora Bay Iawkesbury tingston eweastle. Jorth Bay.	Lennox. Huron. Durham. Algoma. Northumberland. Algoma. Prescott. Frontenac. Northumberland. Nipissing. Ontario. MANU. Lisgar.	Pickering. Picton Port Hope Port Finlay. Providence Bay. Rainy River Richard's Landing. Rondeau Severn River. Whitby.	Prince Edward. Durham. Algoma. " " Kent. Muskoka. Prescott. Ontario. Marquette.		
ayfield downanville. druce Mines dobourg desbarats Lonora Bay Lawkesbury Lingston dewcastle. North Bay Sshawa.	Lennox. Huron. Durham. Algoma. Northumberland. Algoma. Prescott. Frontenac. Northumberland. Nipissing. Ontario. MANU. Lisgar. Selkirk.	Pickering. Picton Port Hope Port Finlay. Providence Bay. Rainy River Richard's Landing. Rondeau Severn River. Whitby.	Prince Edward. Durham. Algoma. " " Kent. Muskoka. Prescott. Ontario. Marquette.		

COLOMBIE-BRITANNIQUE.

Nom.	Comté.	Nom.	Comté.		
Fraser River		Nanaimo Harbour	Vancouver.		
Stikine River		Vancouver Harbour	New-Westminster.		

Pendant l'année 1897-98, 910 papiers officiels furent renvoyés par le secrétaire du département, au bureau de l'ingénieur en chef, pour rapport ou action. Plus de 10,000 lettres furent reçues des ingénieurs résidents ou autres, et 4,696 furent expédiées.

LOUIS COSTE,

Ingénieur en chef, Travanx publics du Canada.

PARTIE V

RAPPORT

SUR LES

LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES DE L'ÉTAT

POUR

L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN.



Bureau du service télégraphique, Ottawa, 14 décembre, 1898.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur le service télégraphique de l'Etat pendant les douze mois terminés le 30 juin 1898.

Le rapport, semblable à celui de l'année dernière, est précédé d'une liste (faite jusqu'à date) des lignes terrestres et sous-marines en activité, avec des données sur leur longueur, l'année de leur construction, le nombre des bureaux présentement établis, et une estimation des résultats obtenus.

Au rapport sont annexés les tableaux ordinaires faisant connaître les bureaux, les télégraphistes, etc., des différents districts, ainsi que le tarif des messages.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

> D. H. KEELEY, Surintendant général.

E. F. E. Roy, écr, Secrétaire, dépt. des travaux publics.

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT.

Situation des	Localités raccordées.	Année.	L	ONGUEUR.	Nombre de	Moy'ne annuelle de mes-	
lignes.	asenires recorders.		Lignes de terre.	Câbles.	*Total.		
			Milles.	Nœuds.			
	Port-au-Basque—Cap-Ray Sydney-Nord—Meat Cove (avec	1883	14		14	2	
do	lignes de ceintures)	1880-98 1880 1887	1474	1 2 1	1484	13	5,700
do	do do d'Ingonish Meat-Cove—Ile Saint-Paul	1887 1890		$20^{\frac{4}{4}}$) 92	2	50
do	Sur l'île Saint-Paul	1890	3		} 23		50
do	Mabou— Chéticamp	1887 1883	63 16		63	7	2,000
do	A travers le chenal Bear-Point.	1883		$1\frac{1}{2}$	} 17章	3	450
do	do do du phare	1883		1 4) -		
N. Brunswick	Chatham—Escuminae	1885	42		42	5	750
do	Eastport—Campobello	1880		$1\frac{3}{4}$)		
do	Sur la terre ferme d'Eastport	1880	$7\frac{1}{2}$		į		
do	Sur l'île Campobello Campobello—Grand-Manan	1880 1880	$7\frac{1}{2}$	71			
do	Sur l'île Grand-Manan	1880	251	74	441		200
			4		} 444	8	600
do	Grand-Manan—Ile Cheney Sur l'île Cheney	1890 1890	34	$\frac{1}{2}$			1
do	Ile Cheney—Ile Whitehead	1890		3 4	}		
Québec	Baie Saint-Paul—Chicoutimi	1881	92		92	6)	
do	Branche Saint-Alexis à L'Anse Saint-Jean	1898	40		40	1	
do	Malbaie-Grande Romaine	1881-98	6281) 40	1	10 400
do	A travers la rivière Saguenay.	1883		$1\frac{1}{4}$	6673	40	18,400
do do	Bersimis à Manicouagan Manicouagan à Godbout	1883 1883		$\frac{12}{26}$	00.4		
do	Réseau de la quarantaine :	1000		20	,		
do	Québec-L'Ange-Gardien	1885	13)		
do	L'Ange-Gardien-lle d'Or-	1005		9			
do	léans Sur l'île d'Orléans	1885 1885	$29\frac{1}{4}$	3 4			
do	Ile d'Orléan : Ile Réaux	1889	204	2	$> 52\frac{3}{4}$	7	3,400
do	Sur l'île Réaux	1889	$2\frac{1}{2}$				
do	Ile Réaux—Gross-Isle Sur la Grosse-Isle (en totalité).	1889	21	2]
do	Réseau d'Anticosti :	1000- 94	31/4)		-
do	Gaspé—L'Anse à Fougère	1881	28		1		
do	L'Anse à Fougère—Anticosti		0091	444	$\frac{1}{2}$ 316 $\frac{1}{2}$	10	500
do	Sur l'île d'Anticosti	1890	$223\frac{1}{4}$	21	1		
do	Meat-Cove (CB.)—Ile de la Made-				!		
do	leine	1880		55	} 1381	9	500
do Ontario	Sur les Iles de la Madeleine Réseau de l'Ile Pelée :	1881	83	$\frac{1}{2}$)		
do	Leamington—Pointe Pelée	1889	12)		
do	Pointe Pelée—He Pelée	1889	7.01	$9\frac{1}{2}$	} 34	10	500
Nord-Ouest		1889-98	$12\frac{1}{2}$		J		
21010 Ouesti	Albert	1883-87	6071		6071	15	4,200
do	Mâch. d'Orignal-Mont. de Bois	1885	905		$90\frac{7}{2}$	2	250
CBritannique.	Ashcroft-Barkerville Victoria-Cap-Beale	1878-87 1891	$\frac{276\frac{7}{2}}{118}$		$276\frac{1}{2}$	8 7	2,000 250
do	Nanaïmo—Comox et Alberni	1893-95	$110\frac{1}{9}$		$118 \\ 110\frac{1}{2}$	8	2,500
	Ashcroft-Lillooet	1896	62		62	ı ĭ	500
	Total		2,7511	2071	2,9583	164	42,550
	10181		1 / (1) 1 /2	1 /11/2	4 21004		4/

^{*} Afin de totaliser plus facilement, les nœuds de câble sont considérés comme milles statutaires.

4

RAPPORT SUR LE SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ETAT POUR 1897-98.

A quelques exceptions près, les lignes de terre et les câbles ont été en bon état de fonctionnement toute l'année. Je fais connaître plus bas, en détail, les renouvellements et les réparations qui ont été jugés nécessaires. Les lignes qui ne seront pas l'objet d'une mention particulière sont celles qui n'ont pas subi d'interruption et qui ont bien fonctionné.

Les dépenses et les recettes pour chacune de ces diverses lignes se trouveront dans

le tableau ordinaire à la fin de ce rapport.

TERRENEUVE.

La ligne entre Port-au-Basque et le Cap-Ray continue d'être exploitée suivant la convention conclue avec la Compagnie de télégraphe Anglo-Américaine.

PROVINCES MARITIMES.

Ligne Mabon, Chéticamp.—L'ouvrage du remplacement des poteaux entre Margaree et Chéticamp, tel que mentionné dans notre rapport de l'année dernière, a été complété en novembre, et fait pour ainsi dire une ligne neuve dans cette localité. Un crédit fut voté à la dernière session pour refaire la ligne dans cette partie qui se trouve entre Margaree et Mabou, une longueur de 38 milles. Comme dans cette dernière section, un bois du pays remplaçant le cèdre (hackmatack) se trouvait sur la ligne dont nous renouvellions les poteaux, il ne fut pas nécessaire de les faire venir d'aussi grande distance, comme dans le premier cas, et c'est l'intention de préparer tout ce qu'il faut durant l'hiver afin de continuer l'ouvrage au printemps prochain.

Le bureau de S. W. Margaree, qui était sous la direction de M. Angus Collins depuis mars 1893, a été transféré à M. J. D. McFarlane le 1^{er} février 1898, et à N. E. Margaree, M^{lle} B. M. Ross, agent de télégraphe depuis janvier 1889 a aussi, le 1^{er} février,

été remplacée par Mme J. D. Ross.

Ligne Barrington, Cap-Sable.—La demande de la compagnie de téléphone Barrington pour la location de cette ligne, tel que mentionné dans le rapport de l'année dernière, a été accordée et le système a été opéré par cette compagnie depuis le milieu de décembre 1897.

La commission annuelle du gardien du phare Cap-Sable, dans l'intérêt du service des signaux pour tel travail avec cette place, lui a été continuée. La raison pour continuer cet arrangement est la même que celle du bureau de télégraphe de Low-Point, C.-B., laquelle explication fut donnée dans le rapport de 1892-93.

Ligne Meat-Cove.—Vu que les poteaux (d'épinette) entre Ingonish et Meat-Cove, 50 milles, qui furent renouvelés en 1890, étaient pourris, des préparations sont faites pour les renouveler cette saison. Comme l'épinette se trouve en abondance du long de la route, il est considéré comme injustifiable de faire venir de loin des poteaux qui coûtent trois ou quatre fois le montant payé pour ces premiers.

La ligne de ceinture *Pointe Blanche*, $7\frac{1}{4}$ milles, construite en 1892, ayant été prouvée d'aucune utilité fut fermée cette saison, et les fils et autres matériaux furent employés à la construction de la ligne de ceinture Dingwall à $2\frac{3}{4}$ milles de la ligne principale dans

le même voisinage.

Depuis le le avril 1898 la réparation de la ligne Meat-Cove a été divisée en sections et placée sous la direction de cinq différentes personnes demeurant le long du parcours, au lieu d'avoir un seul employé pour toute la ligne, comme par les années passées. Le nom des employés et la distribution de l'ouvrage se trouvent dans un tableau annexé au présent rapport.

5

Le bureau à Port Bevis fut fermé pour l'hiver, le 15 décembre, et réouvert dans le mois d'avril 1898.

Ligne Baie-de-Fundy.—Le câble entre Grand-Manan et l'île Campobello, qui devint inefficace le 27 février, jusqu'au 18 juin 1897, date où il fut réparé, a été de nouveau interrompu le 17 du mois suivant. Les services du Newfield qui était à réparer le câble à l'île de la Madeleine, furent mis en contribution et aussitôt qu'il lui fut possible de revenir, le câble Grand-Manan-Campobello fut de nouveau mis en état de fonctionner le 31 du même mois (juillet 1897).

Cette dernière interruption telle que constatée, fut causée par l'ancre d'un vaisseau.

Le 18 juin 1898, le câble de nouveau fut interrompu.

Note.—Cette dernière interruption, comme il fut constaté plus tard, fut causée par l'ancre d'un bateau lors d'une tempête. Les services du Newfield furent mis en contribution le plus tôt possible et le câble fut remis en bon ordre le 23 août.

Welshpool.—Le bureau fut temporairement transporté à l'hôtel Tyn-y-coed, pour les mois d'été; juillet-septembre 1897.

Castalia.—Un nouveau bureau ayant M. George E. Dalzell comme agent télégraphiste fut ouvert le 1^{er} juin 1898, pour la commodité des résidents de cette localité.

Le bureau de téléphone de l'île Whitehead, sous la direction de feu M. E. Carroll depuis décembre 1890, jusqu'à sa mort fut transporté dans la bâtisse de M. Irwin D. Harvey, qui fut nommé agent le 1^{er} juin 1898.

FLEUVE ET GOLFE SAINT-LAURENT.

Lignes de l'île Anticosti.—La connection pour l'échange d'affaires entre la compagnie du télégraphe Great North Western et le câble qui de Gaspé d'une port, et la côte nord d'autre part, a été trouvée avantageuse en ouvrant une route alternative pour le trafic de la côte nord, lors des interruptions des lignes reliant Québec. La ligne de terre d'Anticosti a été tenue en bon ordre, et les réparations demandées, promptement faites. Pour rémédier aux chances d'un dérangement qui peut arriver, vu le très mauvais ordre de cette ligne de terre, le surintendant du district est en communication pour la renouveler entière, ou en partie, et c'est l'intention de demander un crédit à cet effet à la prochaine session.

Iles de la Madeleine.—Le câble entre Old Harry et la terre ferme à Meat Cove, C.-B., en ce qui regarde la longue note dans le rapport de l'année dernière, fut interrompu le 25 avril 1898. La défectuosité fut trouvée sur le bord de la rive, causée par les amas de glace à l'endroit—où le câble sort de l'eau—à Meat Cove. La partie défectueuse fut réparée temporairement par l'agent local, M. A. B. McDonald, le 5 mai. Cinq jours plus tard, cependant le câble cessa de fonctionner, après examen fait, rien pres de la terre ne fut découvert. Comme on le pensait en premier lieu, que le trouble devait se trouver dans la connection de la ligne principale aux îles de la Madeleine; mais le 15 l'agent local à Meat Cove reçut avis qu'un schooner s'était accroché au câble le 10 a peu près 6 milles du bord; et sacrifia son ancre et sa chaîne pour sauver le câble, mais que probablement il l'avait détérioré.

Note.—Ceci en effet fut plus tard déclaré être la vraie cause. Le Newfield après les réparations faites a la Baie-de-Fundy ci-haut mentionnées, se rendit à Meat-Cove et souleva le câble. Quelques-uns des fils blindes étaient encore intacts, le câble fut retiré et trouvé cassé sur une longueur de 300 pieds, à l'endroit où l'ancre l'avait accroché. Les communications furent rétablies avec les îles de la Madeleine le 10 septembre 1898.

N.B.—Nous devons mentionner que ces interruptions et réparations du câble Old Harry-Meat-Cove n'ont changé en rien les conditions qui existaient lors de mon rapport l'an dernier. La défectuosité près des îles n'étant pas plus grave et la saison étant trop avancée pour permettre toute tentative de remède, les opérations furent encore remises à plus tard.

Ligne de l'île Saint-Paul.—Comme l'année dernière le câble qui reliait l'île à la terre ferme à Meat-Cove, C.-B., cèda de nouveau le 26 février. Après examen fait à la côte Meat-Cove par notre agent local, comme dans le cas du câble aux Iles de la Madeleine déjà mentionné, la défectuosité fut trouvée, la partie endommagée fut coupée, et la communication avec Saint-Paul rétablie le 4 mars. Trois mois après, le 17 juin, le trouble recommença, et la connection se fit qu'imparfaitement, comme a Meat-Cove le câble était grandement endommagée et demandait d'être renouvelé, et comme le Newfield était occupé à réparer le câble aux Iles de la Madeleine, une tentative pour faire des réparations locales a été considérée comme insoutenable.

Note.—Plus tard en reparant le câble aux Iles de la Madeleine, on posa une nouvelle longueur de 800 pieds en dehors du niveau de l'eau, y compris une nouvelle connection pour Saint-Paul, une semblable longueur de câble d'un type spécial appelé Locked-Armour, importé pour cet effet l'année dernière, L'avenir nous dira si la différence de types sera avantageuse et empêchera le câble d'être broyé par la glace, là où la côte finit, partie si sujette à ces sortes de dommages. Après ce travail fini, la communication avec Saint-Paul fut rétablie le 15 septembre. Le circuit n'était cependant pas tout-a-fait bon. Des épreuves faites demontrerent que la défectuosité se trouvait à 7 milles de l'Ile Saint-Paul. On pensa qu'il fallait le laisser dans cette condition, attendant une saison plus favorable, que demande cette sorte d'ouvrage.

Ligne de la côte nord.—Dans le courant de la présente saison, le remplacement des poteaux se continua dans la partie entre les Sept-Îles et Pentecôte, tel que mentionné dans le rapport de l'année dernière. Des clairières ont été faites dans les bois de la section Sainte-Marguerite entre la rivière Hall et l'Île May, la seule partie de cette ligne qui reste (boisée) est de Godbout et de la section du terrain boisée du moulin Portneuf et Bersimis, là où ont eut lieu tant de dérangements sur la ligne, occasionnés par la chute des arbres. En faisant ces clairières, les arbres de chaque côté de la ligne furent coupés à une distance telle qu'aucune chute d'arbres ne put atteindre les fils ou nuire aux ouvriers. Telle en est la condition sur tout le parcours et il n'y a rien pour nuire à la ligne dans ces bois, que la poussée future des arbres.

Le bureau de Saint-Etienne fut fermé pour l'hiver au mois de novembre par suite

de la retraite temporaire du télégraphiste. Il fut réouvert le 7 mai 1898.

De l'anse Saint-Jean.—Un bureau fut ouvert le 1er août 1897, Mme R. Martel fut nommee télégraghiste, lorsque la nouvelle ligne de cet endroit à Saint-Alexis, 40 milles

(comme mentionné dans le rapport de l'année dernière), fut achevée.

A la Longue Pointe de Mingan, le ministère à acheté depuis quelque temps la propriété de Mme E. S. Vibert, qui est présentement occupée par le service télégraphique, comme bureau et logement pour l'agent. Longue Pointe est le point de transmission du câble d'Anticosti et un bureau à cet effet doit y être maintenu.

A Sheldrake, le bureau qui était fermé depuis janvier 1886, fut réouvert le ler

octobre 1897. Mlle A. LeBerge télégraphiste.

Construction.—Le prolongement de la ligne de la Côte nord vers le détroit de Belle-Ile se continue. Mais à la clôture de l'année fiscale, aucun bureau au delà d'Aguanus ne fut ouvert et noté dans le dernier rapport.

Note.—Cette ligne qui, d'après le dernier rapport, était rendue à 6 milles en bas de Aguanus, a depuis et continué à une distance de 86 milles de la rivière Grande Romaine, sous le contrat renouvelé de M. L. P. Decourval. Des bureaux furent ouverts à Natashquan, 16 milles en bas d'Aguanus, le 13 septembre 1898. Mille E. Vignault télégraphiste à Grande Romaine le 21 septembre 1898, Mille R. A. Blais telegraphiste. Un bureau sera ouvert à Kagaska, 43 milles ouest de Grande Romaine et 53 à l'est de Natashquan, aussitôt que les arrangements seront complétés.

Ligne de la Quarantaine.— Afin de permettre à la Compagnie Bell Téléphone de déterminer, si le trafic de l'île d'Orléans serait suffisant pour leur garantir l'extension de leur ligne dans cette localité, la ligne de la Quarantaine (Grosse-Ile) fut appareillée de lignes téléphoniques aussi bien que télégraphiques. Suivant ces arrangements aux divers bureaux, ces deux moyens de communication sont en usage et employés par les agents en charge.

Il y eut quelques troubles de divers caractères avec le câble Saint-François, Ileaux-Réaux, dans le mois d'août et septembre 1897, qui, après examen fait, se trouvèrent occasionnés par la glace qui écrasa le type "loked Armour" sur la grève du côté de l'îleaux-Réaux. Cette défectuosité fut trouvée et réparée par notre employé local, M. N. Roberge. Ce même câble se brisa encore le 26 janvier 1898 et resta inactif jusqu'à la débâcle, au printemps suivant, quand il fut de nouveau réparé le 27 avril. Le dommage dans ce dernier cas fut causé par la glace écrasant le noyau du "loked Armour" du côté de Saint-François.

A Saint-François, M. M. Emond, qui avait eu la charge du bureau depuis mars

1895, fut succédé par M. H. Lemelin le 1er novembre 1897.

ONTARIO.

La ligne de l'île Pelée.—Le câble reliant l'île Pelée avec la terre ferme cessa de fonctionner le 15 février 1898, et resta ainsi jusqu'au temps où la glace descendit des lacs au printemps. Il fut décidé de faire les réparations telles que soumises l'année dernière, les dites réparations devront être faites et aussitôt possible en juin. Le nouveau câble (longueur 21/2 nœuds haut-fond I. R. câble) plus pesant que le câble original, fut posé du phare Dummy dans une ligne directe jusqu'à la pointe Lizard, île Pelée-cette partie étant dans le chenal pour le trafic des lacs et plus à la portée d'être traîné par les vaisseaux que partout ailleurs le long de la nouvelle route. Toute la longueur du câble original (8½ nœuds), fut retirée par section, réparée et reposée là où requis. Deux nœuds furent placés du côté est de la barre de sable entre Pointe Pelée et le phare Dummy, et cinq nœuds entre la fin du nouveau câble et la terre ferme, juste en bas de la pointe Lizard, sur l'île. Une ligne sur terre d'un mille fut construite à partir du phare de la pointe Nord pour y communiquer. Un nœud et un quart du vieux câble encore en bonne condition reste encore et un demi nœud représente la longueur proportionnelle de différentes parties endommagées et mises au rebut. L'ouvrage fut fait au moyen d'une barge à vapeur et d'un remorqueur. Il est présumé que ce câble est maintenant dans une position sûre et hors de danger.

NORD-OUEST.

Surintendant de district.—Le 1er janvier 1898, M. H. Gisborne, de la station Qu'appelle, fut succédé par M. G. S. Macdonald comme surientendant du district.

Ligne Wood-Mountain.—Des dommages considérables furent faits par la foudre dans le courant de l'été, endommageant les poteaux sur la ligne Wood-Mountain, les poteaux furent remplacés par d'autres tenus en provision à Moosejaw en cas de besoin. Des réparations générales sont à se faire pendant cette saison, et toute la ligne est maintenue dans une bonne condition.

Ligne Edmonton.—Plusieurs poteaux furent remplacés dans cette section, ce qui est dú à la pourriture du bois au bas des poteaux. Cet ouvrage sera continué l'année prochaine, et d'après les apparences présentes, la ligne sera en bon état pour une période de temps considérable, et le tout est satisfaisant. Comme des connexions sont faites avec la compagnie de télégraphe Pacifique Canadien à chaque bout de cette ligne (Qu'Appelle et Edmonton) il y a une route alternative pour le trafic, et une interruption sur aucun point du circuit, ne nécessitera pas un manque de communication.

A Saint-Paul de Métis.—Dix-huit milles est du lac Saddle, un bureau d'accomodation fut ouvert le 15 octobre 1897, il est en opérations que de temps à autres.

COLOMBIE-BRITANNIQUE.

Ligne Victoria, Cap-Beale.—Cette ligne a été tenue plus en ordre depuis quelque temps qu'elle l'avait été les années passées, mais il est plus que probable qu'il y aura de longues et fréquantes interruptions dûes à la nature du pays par laquelle elle passe. La ligne alternative proposée d'Alberni a été l'objet d'une attention plus spéciale dans le courant de l'année passée. Une route praticable, longeant le canal a été définie, le matériel requis pour la construction a été transporté à Alberni et des moyens sont pris pour pousser l'ouvrage.

A Otter Point, le bureau fut réouvert par M. E. Gordon le 1er novembre 1897. Il

était tenu par A. H. Floyer quelque temps auparavant.

Rivière Jordan.—J. Goudie succéda L. Desbiens comme télégraphiste le 1er mai 1897.

Carmanagh.—D. Logan succéda E. B Daykin comme réparateur le 1er avril 1898. J. W. Irwin succéda R. McDonald comme réparateur le 1er décembre 1897.

Ligne Barkerville.—Vu les fréquentes interruptions dues à la pourriture des poteaux le long de cette ligne, des moyens seront probablement pris pour le renouvellement des poteaux sur toute la ligne, l'année prochaine. Les poteaux maintenant debout ont pour la plupart déjà été retouchés et ne peuvent être de longue durée.

A 150-Mile House.—S. F. Hall succéda W. Jamieson comme télégraphiste le 1er novembre 1896.

Nanaïmo-Ligne Comox.—A Parksville, au bureau de répétition pour la branche Alberni, M. et Mme D. McMillan furent le 1er décembre 1897 remplacés par M. et Mme George Williams comme réparateur de ligne et télégraphiste respectivement. Avec ces changements d'office, des troubles sur la ligne rendirent la branche Alberni pour un temps inactive. Un télégraphiste expert fut envoyé aussitôt que la chose fut praticable, mais durant ce temps, les agents locaux mirent la ligne en ordre et depuis ce temps donna satisfaction.

Aux Mines Union.—Vu que le local de ce bureau dans la bâtisse de M' Dunsmuir était trouvé incommode pour les résidents de ce village, un grand bureau Cumberland fut ouvert en avril dans la pharmacie de M' Albert Peacy. Le premier bureau fut continué pour accommoder quelques uns, sans dépense aucune.

A Baie Union.—Un bureau fut ouvert en juin, avec M^r E. McDonald en charge comme télégraphiste; cette place était autrefois connue sous le nom de quai Union, qui jusqu'à présent n'avait été atteint que par téléphone de Mines Union.

RECETTES ET DÉPENSES.

On trouvera au tableau qui suit l'état des recettes et des dépenses de chacune des lignes des divers districts dont il a été précédemment question:—

	Dépenses.	Revenu.	Observations.
Anticosti, lignes de l'île d'. Baie de Fundy Cap-Ray Cap-Sable Cheticamp Escuminae Agence de la Pointe-Basse Hes de la Madeleine, lignes des. Meat-Cove, ligne de (y compris l'île Saint-Paul). Côté Nord du Saint-Laurent (à l'est de Bersimis). Quarantaine, ligne de la Navire Newfield, renouvellement de l'outillage. Subsides, papeterie, matériel de ligne et de bur. et dép. imprévues, imput. sur le crédit des lignes du golfe.	2,887 31 3,293 91 153 68 956 63 505 39 54 15 4,754 25 2,846 85 3,758 34 3,898 55 804 74 2,249 84 2,507 81	1,255 55 696 82 1 69 423 44 171 78 634 44 763 75 1,262 09 956 95 487 15	vice des signaux, les messages et les rap- rétécorologique et les bulletins des pêche- gratuitement.
Ontario, ligne de l'île Pelée Lignes télégraphiques du Nord-Ouest Colombie-Britannique, Comox (y compris la ligne d'Alberni. *Ligne Barkerville Ligne du Cap-Beale	28,671 45 1,061 98 14,353 22 3,990 83 3,130 12 4,154 50 55,362 10 1,371 05	6,653 66 136 68 2,129 91 1,830 40	sages du ser du service n nt transmis
Total	56,733 15	10,750 65	ports or ries so

^{*} La compagnie du C.P.R., qui exploite ces deux lignes retient les recettes, et l'Etat lui rembourse le surplus des dépenses.

TABLEAUX ANNEXÉS.

Les états tabulaires des lignes et des bureaux, du personnel, etc., annexés à ce rapport contiennent toutes les additions et les changements faits jusqu'au 30 juin dernier.

D. KEELEY,

Surintendant général.

Ottawa, 14 décembre 1898.

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT.

RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE DE TERRENEUVE.

Zuméro.	Stations.	Distances intermédiaires.	Télégraphistes.	Appointements annuels.	Date de la nomination.	Mémoire.
H 21	1 Port-au-Basque 2 Cap-Ray, phare de	Milles. 0		\$ c. 50 00 ou com'n		N.B.—La commission est de 25 pour 100 sur toutes les dépêches regues ou envoyées par le bureau, avec la garantie qu'elle ne sera pas de moins de \$50 par année.
	Totaux	14		100 00 "		

N.B.—La ligne courte ci-dessus est construite en raccordement avec le service des signaux, et se relie à Port-au-Basque avec la ligne de terre de la compagnie de télégraphe Anglo-Américaine.

11

SERVICE DE L'ILE D'ANTICOSTI.

Mémoire.	\$ c. 50 00 ou com'n ler nov. 1888 La commission est de 25 pour 190 sur toutes les dépendence de commission est de 25 pour 190 sur toutes les dépendence de commission pour les bureaux marqués * depuis septembre 150 00 do 16 nai 1896 reparateur général. Plus 51 par jour lorsque absent 50 00 do 15 naillet 1881 les représent les la commission pour les bureaux marqués * depuis septembre 1886 do 16 nai 1896 reparateur général. Plus 51 par jour lorsque absent 50 00 do 18 octobre 1886 reparateur général. Plus 51 par jour lorsque absent 50 00 do 18 octobre 1886 reparateur général. Plus 51 par jour lorsque absent 50 00 do 18 octobre 1886 reparateur général. Plus 51 par jour lorsque absent 50 00 do 18 octobre 1889 reparateur général par jour, lorsque absent 1881 ler août 1882 plus \$1 par jour, lorsque absent 1890 do 18 octobre 1881 ler août 1882 allocation spéciale pour l'entretien du bu eau.
Date de la nomination.	ler nov. 1888 20 juillet 1881 Froct. 1888 7 fullet 1881 16 mai 1896 12 do 1896 18 octobre 1896 21 juillet 1893 1er nov. 1896 1er nov. 1896 1er nov. 1896
Appointements annuels.	\$ c. 50 00 ou com'n ler nov. 50 00 ou com'n ler nov. 50 00 do 7 juillet 50 00 do 16 nai 50 00 do 12 do 20 50 00 do 12 do 20 00 do 12 do 20 00 do 12 juillet 50 00 do 12 juillet 50 00 do 12 juillet 50 00 do 15 juillet 50 00 do 16 nai 50 00 do 17 juillet 50 00 do 17 juillet 50 00 do 18 juillet 50 00 do 16 nai juillet 50 00 do 17 juillet 50 00 do 18 nai juillet 50 00
Agents et télégraphistes.	T. Gagne A. Nadeau B. Bradley. (A. Beaudin, re'parateur (A. Beaudin, operateur (Mlle G. Pope. (H. Pope, ssurint. Geo. Cabot. A. Malouin F. Cabot.
Distances intermédiaires.	Milles. 23 23 321 17 17 17 17 17 18 18 18 18 223 22 23 3
Startions.	*Baie-du-Renard. Phare de la Pointe-Heath. Phare de la Pointe-Sud. Creque à la Chaloupe Lac-Salé Phare de la Pointe-Sud-Ouest. Rivière Jupiter. *Rivière Besseie Cap de l'Algle (Baie Ellis). Phare de la Pointe-Ouest. Baie des Anglais. Baie-Méchastic. Totaux.
Zuméro.	- %%+ % 9 \- %6 Q

La Pointe Sud-Ouest se raccorde à l'Anse-à-Fougère, Gaspé, par un câble de 44½ nœuds ; et de la Baie-Méchastic le raccordement est fait avec Longue-Pointe de Mingan par un câble de 21 nœuds.

L'Anse-à-Fougère. D'Anse-à-Fougère. D'Anse-à-Fougère. D'Anse-à-Fougère. D'Anse-à-Fougère. Totaux. Indemnité spéciale pour le terminus du câble. Station de vérification seulement. Annett. 240 00 16 octobre 1881 Bureau de raccordement. Raccordement avec le reseau télégraphique G.NO.
N. Bernier
88 88
88 88
L'Anse-à-FougèreBassin de Gaspé

RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE DES ILES DE LA MADELEINE.

SERVICE TELÉGRAPHIQUE DE L'ETAT-Suite.

SECTION DES ILES DE LA MADELEINE.

Mémoire.	1882 La commission est de 25 pour 100 sur toutes les dépèches reçues et envoyées par le bureau, avec la garantie qu'elle ne sera pas de moins de \$50 par année. 1881 Plus \$20 par année pour loyer. 1881 Ligne de ceinture à 2 fils. 1899 Ligne de ceinture à 2 fils. 1899 Rlus \$1 par jour lorsqu'absent en activité. 1888 Rss	
Date de la nomination.	ler oct. 1882 11 juin 1881 1er déc. 1881 1er sept. 1891 17 août 1896 15 sept. 1893 16 juin 1888 18 février 1888	
Appointements annuels.	\$ c. 50 00 ou comm. ler oct. 50 00 ou comm. ler oct. 50 00 do ler dec. 50 00 do ler equ. 50 00 do ler sept. 50 00 do ler sept. 7 aott 50 00 15 sept. 50 00 et comm. ler juin 50 00 et comm. ler juin 50 00 ou comm. ler juin	1,550 00
Agents et télégraphistes.	Shea	
Distances intermédiaires.	Milles. 0 15 15 11 28 11 11	831
Stations.	2 Phare d'Amherst. 3 Village de l'Etang-du-Nord. 5 J. Re Grindstone. 6 Grindstone-West 7 Hav.aux-Maisons (câb. d'½ n.) 8 Reaux-Loups 9 Grosse Tie. 10 Grande-Entrée.	Totaux
Numéro.	10 2 2 4 2 9 7 8 5 0 1	

13

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT-Suite.

RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE DES ILES DE LA MADELEINE.

SECTION DU CAP BRETON.

Mémoire.	1880 La commission est de 25 pour 100 sur toutes les dépêches reçues ou engoyées par le bureau, avec la garantie qu'elle ne sera pas de moins de \$50 par année. 1889 Cette ligne de ceinture qui traversait autrefois la Pointe Blanche, a été fermée. 1887 Point de direction pour la ligne de Baddeck. 1889 Point de direction pour la ligne de Baddeck. 1881 Eligne de ceinture allant à Baddeck part d'Englishtown et y retourne. 1885 Juin 1895. 1885 Juin 1895. 1886 Juin 1895. 1898 Jaconnission est de 50 pour 100 sur les dépêches locales et de 25 pour 100 sur les dépêches locales et de 25 pour 100 sur les dépêches locales et de 25 pour los ur les dépêches locales et de 25 pour los ur les dépêches locales et de 25 pour los ur les dépêches locales et de 25 pour los ur les dépêches locales et de 25 pour los ur les dépêches locales et de 25 pour los ur les dépêches locales et de 25 pour los ur les dépêches locales et de 25 pour los ur les dépêches locales et de 25 pour los ur les dépêches locales et de 25 pour los ur les dépêches locales et de 25 pour los ur les dépêches locales et de 25 pour los ur les dépêches locales et de 25 pour los ur les dépêches locales et de 25 pour los depêches locales et de 25 pour los depêches locales et de 25 pour los depêches locales et de 25 pour locales et de 25 p
Date de la nomination.	
Appointements la	\$ c. 500 00
Agents et télégraphistes.	A. B. McDonald I. Y. Nichols. Murdock McLeod J. M. Burke J. M. Burke J. O. Brewer John McDonald W. Bingham Mile T. Morrison D. Dunlop M. McAskill Charles Smith R. A. McDonald D. Morrison T. Morrison T. Morrison
Distances intermédiaires.	Milles. 0 0 10 14 14 18 13 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Stations.	Meat-Cove (station de câble) Baie d'Aspy Dingwall (ligne de ceinture). (Havre de Neil (ligne de ceint Ingonish sus Englishtown (câble ‡ nœud). Englishtown (câble ‡ nœud). Badeck (ceinture). Fort-Bevis (2‡ milles, detaché de la ligne de Baddeck (cainture). Anse Kelley (Campbellion.N.) Grand Bras-d'Or (câble ½ nœud) Anse Kelley (Campbellion.N.) Grand Bras-d'Or (câble ½ nœud) Sætions des réparateurs. Meat-Cove—Sugar-Loaf Sugar-Loaf—Ingonish. Ingomish—Englishtown Englishtown—Baddeck. Englishtown—Baddeck.
Numéro.	14

La station de Meat-Cove se raccorde avec le réseau des îles de la Madeleine par un câble à Oid-Harry-Head, 55 nœuds, et avec l'île Saint-Paul par un câble de 20 nœuds. On se ser de téléphones sur ces lignes.

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT-Suite.

SECTION DE CAP SABLE.

RÉSEAU TÉLEGRAPHIQUE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE.

Mémoire.		Cette ligne a été louée à la Barrington Telephone	terminable a aucun temps.		
Date de la nomination.					
Appointements par année.	ets.				
Distances Agents et télégraphistes.					
Distances intermédiaires.	Milles.	0	11	64	173
Sections.		1 Barrington	2 Newellton (y compris 1½ mille de câble)	3 Phare de l'Ile de Cap-Sable (y compris 1‡ mille de câble)	Totaux
Numéro.		1	23	es 1	5

SECTION DE LA COTE DE L'EST.

N. B.—Il a été construit en 1881, en raccordement avec le service des signaux, une ligne de terre de 208 milles de longueur, entre Canso et Halifax, pour un bonus de \$16,000, et cette ligne est maintenant exploitée et entretenue par la compagnie de télégraphe Western Union, sans autres frais à la charge de l'État.

SERVICE TELEGRAPHIQUE DE L'ETAT-Suite.

RÉSEAU TELÉGRAPHIQUE DE MABOU-CHÉTICAMP, C.B.

Mémoires	Mme M. McDonald S120 par anuée ler avril 1887. La commission est de 25 pour 100 sur les recettes Mme Annie McLedlan \$50 ou commission. ler mars 1892. d'apprès le tarif des lignes de l'État, avec la gar. L. D. McFarlane Conn 50 pour 100, ler fév. 1898. rantie qu'elle ne sera pas de moins de \$59 par Mme J. D. Ross. \$50 ou commission. 20 oct. 1896. année. Où 50 pour 100 de commission est payé il Mme J. D. Ross. Conn 50 pour 100, 23 avril 1893. n'y a pas de garantie pour la sonme. \$100 ou commission ler do 1887. La commission garantie à Chéticamp était de \$50 jusqu'en juillet 1895.	
Date de la nomination.	ler avril 1887. ler mars 1892. 1895. 20 oct. 1896. 1er fev. 1896. 23 avril 1893. Ler do 1887. ler do 1887.	
Appointements annuels.	\$120 par année \$50 ou commission. Com'n 50 pour 100, \$50 do commission. \$50 do do Com'n 50 pour 100, \$100 ou commission \$150 par année	
Agent et télégraphiste.	Mme M. McDonald \$120 par année 1er avril Mme Annie McLellan \$50 ou commission. 1er mars J. D. McFarlane Com'n 50 pour 100. 1er fév. M. K. McLean \$50 ou commission 20 oct. S50 do ucommission 20 oct. S50 do ucommission 1er fév. Mme J. D. Koss \$50 ou commission 1er fév. Mme M. Fiset \$100 ou commission 1er fév. Mme M. Fiset \$150 par année 1er do D. C. Dawson, s. surint. \$150 par année 1er do \$520 par année 1er do	
Distances intermédiaires.	Milles. 20 122 123 18 8 8	
Station.	Mabon Broad-Cove Margaree, SO Havree de Margaree, Margaree, NE. (F. de la l. de c.) Grand-Etang Chéticamp	
Zumero.	-na+ao L	

RESEAU TÉLÉGRAPHIQUE DE CHATHAM-ESCUMINAC, N.-B.

\$185 00	50 00 ou com'n.	\$435 00 de la batterie électrique à la Pointe-Escuminac
Cie de télégraphe Grand Nord-Ouest.	Mile M. Williston. Mne M. Brimner. D. Lewis K. R. McLennan.	
0	15 15 6 6 12 22 12	42
Chatham	Black-Brook Baie-du-Vin Hadwicke (en bas). Escuminac. Phare de la Pointe-Escuminac.	Totaux

SERVICE DU TELEGRAPHE DE L'ETAT-Suite.

RÉSEAU TELÉGRAPHIQUE DE LA QUARANTAINE DE LA GROSSE-ILE

Mémoire.		Montar t payé pour surveiller la ligne, y compris le loyer de la ligne aérienne de Québec à L'Ange-	50 00 ou com'n. ler mars 1885. La commission. est de 25 pour 100 du tarif des lignes de l'État, avec garantie que le montant ne	sera pas moindre que Sou par annee				do ler sept. 1885. Une indennité de \$12 est accordée pour l'entretien	Note.—Le réseau téléphonique au la Crosse-Ile,	uepuls ma 1825, comprend 14 mined due ngue de 2 fils avec 11 raccordements ou stations.
Date de la nominatio			1er mars 1885.	7 avril 1896.	15 sept. 1000.	ler juill. 1888. 1er nov. 1897.		ler sept, 1885.	:	
Appointements annuels.	್	185 00	50 00 ou com'n.	50 00 do 7 avril 1896	de commission	de commission . ler juill. 1883. 50 00 ou com'n ler nov. 1897.		50 00 do		625 00
Agents et télégraphistes.		Cie de télégraphe du 185 00 Grand Nord-Ouest.	C. Turcott	M. Gobeil.	P. Pouliot	H. Lemelin		M. Langlois		
Distances intermédiaires.	Milles.	0	स्य क्ले स्थानसम्	6123	2	0. 4	8. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	$3\frac{1}{2}$	L 43	$52\frac{3}{4}$
Stations.		-}uébec	EAnge Gardien. Atter du câble à Pile d'Orleans. Saint-Pierre	Sainte-Pétronille	Saint-Jean	Saint-François.	de câble) The Reaux (ligne terrestre) D. A. J.	Ile (y comp. 2 m. de câble)	Téléphone de la quarantaine ligne de 2 fils)	
Numéro.		-		ಣ ಈ	10	96	- 0	0		

RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE DE LA BAIE DE FUNDY, N.B.

SECTION DE GRAND MANAN.

ECTION DE CAMPOBELLO.

Un câble de 1½ nœuds raccorde Welchpool avec le débarcadère à ½ mille d'Eastport; et un câble de 7‡ nœuds est posé entre Long-Eddy, Grand-Manan et Liberty-Cove, Campobello.

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT-Suite.

SECTION DE CHICOUTIMI.

RÉSEAU TÉLEGRAPHIQUE DE CHICOUTIMI ET DE LA COTE NORD DU SAINT LAURENT.

Mémoire.	F. Boivin. [25 p. 100 comm] [1 ler avril 1885]. Sur les lignes de l'Etat, avec garantic qu'elle ne 50 000 comm] [1 ler avril 1885]. Sur les lignes de l'Etat, avec garantic qu'elle ne 50 000 do
Date de la nomination.	Antérieur au ler avril 1885. do do le fra janv. 1887. Er janv. 1889. Nov. 1893. ler juin 1897.
Appointements annuels.	\$ c. 180 00 par année. { Antérieur au 25 p. 100 c'onn { ler avril 1885. 60 00 ou connn h. do do do 210 00 15 mai 1887. 50 00 ou conn h ler janv. 1889. 50 00 par année ler juin 1887. 50 00 ou comn h ler janv. 1893. 420 00 par année ler juin 1897. 50 00 ou comn h ler juin 1897. 50 00 ou comn h ler juin 1897. 1,060 00
Agents et télégraphistes.	F. Boivin. A. Gauthier (réparat). A. Gauthier (réparat). A. Simand Cie de tel. G. N. W. J. Fortin (réparateur) Mme R. Martel
Distances inter- médiaires.	Milles. 0 9 7 87 111½ 40 40
Stations.	1 Baie Saint-Paul. 2 Saint-Urbain. 3 La Cruche 4 Saint-Alexis. 5 Saint-Alphonse de Bagotville. 6 Chicoutimi. St. Alexis. 1 Saint-Alphonse de Bagotville. 7 L'Anse St-Jean. * Totaux.
Zumero.	Liga 4 7 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT-Suite.

RÈSEAU TÈLÉGRAPHIQUE DE CHICOUTIMI ET DE LA COTE NORD DU SAINT-LAURENT.

COTE NORD (à l'ouest de Bersinis.)

Mémoire.	c. Antérieur au le ravnil 1885 1885 1886 1er avnil 1886 1er avnil 1886 1887 1886 1er déc. 1887 1886 1er déc. 1887 1886 1er déc. 1887 1886 1er déc. 1887 1886 1887 1886 1887 1888 1887 1888 1887 1888 1887 1888 1887 1888 1887 1888 1887 1888 1887 1888 1887 1888 1887 1888 1887 1888 1887 1888 1887 1888 1887 1888 1887 1888 1887 1888
Date de la nomination.	Antérieur au ler juin 1888 1er avril 1888 1er avril 1888 1er avril 1889 1er mai 1897 1er juin 1897 1er juin 1887 1er juin 1887 1er juin 1885 1er nov. 1886 1er nov. 1888 1er nov. 1885 1er avril 1885 1er avril 1885 1er avril 1886
Appointements annuels.	\$ c. 50 00 ou com'n. { Intraveur 50 00 do do Intravel 1 ler avril 50 00 do Intravel 1 ler juin 50 00 do Intravel 1 ler juin 50 00 ou comm'n. Intravel 50 00 do do Intravel 50 00 ou comm'n.
Agents et télégraphistes.	Mnue F. Vincent A. D. Parent. A. Brassard A. Brassard A. Brassard A. Brassard A. Brassard G. Savard G. Savard G. Savard G. Savard J. H. Coaron (réparat.) J. E. Caron. J. H. Topping P. Bouchard J. A. Puise. S. Bouchard J. A. Puise. S. Bouchard J. A. Puise. A. Lausier (agt et telég.) J. Forest A. Lausier (agt et telég.) J. Forest A. Lausier (agt et telég.) J. Forest A. Lausier (agt et telég.)
Distances inter- médiaires.	Milles. 0 4 6 7 7 112 113 113 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Stations.	Malbaie Cap-à-L'Aigle Samt-Fidèle Port-an-Persil Saint-Siméon. Baie-des-Rochers Riv. aux Canards Digne de Riv. aux Canards Digne de Saint-Etienne. Facoumains Baic-des-Bacons Briscomains Briscomains Mille-Vaches Moulins de Portneuf Sault-au-Cochon Bersimis.
Numéro.	1 226 4 70 0 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

*Norg.—Dans le budget, sous le titre "ligne de la côte nord," il est pourvu à l'entretien des lignes de Chicoutimi et de la côte nord.

1896 Le bureau de transmission autrefois à Maniconagan a 1883 transféré à Bersimis en septembre 1896, 1883 1883 1884 1885	1889 1889 1895 II n'est pas payé de commission à ce bureau. 1881 1884 1886 1896 Plus 50 centins par jour quand absent en activité.	1897 1889 1889 1886 La Longue-Pointe est le bureau où se répètent les dép. 1886 par le càble d'Anticosti en expl. dep. le ler sept. '91. 1887 pour 100, sans garantie quant à la somme.
	1889 1889 1895 1895 1888 1888 1889 1896	1889 1889 1889 1889 1887 1897 1897 1897
nm'n 15 oct. 28 déc. 16 mai	seulem ler mai ler sept. de 10 janv. année ler nov. do 2 janv. 22 janv. 1er juillet	ler oct. ler fév. ler fév. do 21 sept. ler oct. 22 mai ler sept. 2 oct.
50 00 ou con 50 00 ou con 50 00 do	Commissions do Commodité (1,080 00 par 180 00 180 00 540 00 550 00	50 00 ou comun'n. ler cet. 50 00 do ler fey. 50 00 do ler oct. 50 00 do do do 360 00. Commission seulem. 21 mai 50 00 ou commin. ler cet. 100 00 ou commin. ler cet. 100 00 ou commin. ler sept. 100 00 ou commin. ler sept.
X. Tremblay* N. A. Comeau L. F. Faffard.	A. Bilodeau Commission sculem 1er mai 1. Comeau do 1ex sept. Paul Côté Commodité de 10 janv. E. H. Têtu, sous-surint. 1,080 00 par année. 1er nov. P. E. Vignault, télégrap. 180 00 do 1er juille P. Gallicance, pr. Alaligne 50 00 22 aavril 5 avril J. Porlier. 50 00 1er juin	A. Le Berge. 50 00 ou comun'n ler oct. Mrs. H. Cody 50 00 do ler fev. 50 00 do ler fev. B. Chambers. 360 00 do do do A. Maloney. 50 00 ou commin. ler oct. M. J. Maloney. 50 00 ou commin. ler oct. D. C. Hould Commission seulen. 21 mai 50 00 ou commin. ler sept. L. Cummings. 100 00 do 2 oct. 2,990 00
2 × × × × × ×	~	25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Pointe-aux-Outardes (câble) Pointe-Paradis, Manteenagan Ryricre Godbout (câble) Pointe-des-Monts	4 Baile de la Trinide-ord. 6 Hes Caribon. 7 Pointe-aux-Anglais. 9 Sainte-Anguerite. 10 Sept-Res. 11 Rivière Moisie.	
- 0100 T	1 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	21

† Cette ligne est davantage prolongée vers Notes.—*La commission, excepté là où il en est autrement spécifié, est 25 pour 100 du tarif des lignes de l'Etat. Belle-Lise.

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ETAT-Swite.

ONTARIO-RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ILE PELÉE.

Mémoire,	J. McR. Selkirk, ssurint. 50 00. ler nov. 1888 F. Deslaurier. Commodité de. Gommission 25 p. 100 ler avril 1589 La commission est basée sur les recettes de la ligne de do ler avril 1589 W. A. Grubb. do ler nov. 1888 l'Etat. W. Grubb. 1er nov. 1888 l'Etat. J. E. Quick. 50 00 et comm'n. ler dec. 1890 le phare de la Pointe-Nord est le bureau de transmisson 25 p. 100 ler nov. 1888 Mrs. A. McIntyre do ler nov. 1888 sion pour le réseau quand l'occasion le demande. A. M. McCormick. do ler do 1888 ler do 1888	
Date de la nomination.	ler do. 1888 1er do. 1895 1er do. 1895 1er nov. 1888 1er nov. 1888 n'n. ler dec. 1890 100 ler nov. 1888 19 do. 1888 1er do. 1888	
Appointements annuels.	\$ c. 50 00. ler nov. Commodité de. ler do Commission 25 p. 100 ler avril do ler nov. Ter nov. 50 00 et comm'n. ler dec. Commission 25 p. 100 ler nov. do do ler do do ler do	100 00
Agents.	\$ c. J. McR. Selkirk, ssurint, 50 00. ler nov. F. Doslaurier. Commodité de. ler do C. Harrison. Commission 25 p. 100 ler avril W. A. Grubb. do ler nov. J. E. Quick. Commission 25 p. 100 ler nov. G. B. Quick. Commission 25 p. 100 ler nov. G. B. Quick. Commission 25 p. 100 ler nov. McCornick. do ler do Go ler do Ier do Go ler do Go l	
Distances inter- médiaires.	Milles. 22224	34
Stations.	Leanington Bassin Leanington Cub House Pointe-Pelde Dummy Light (câble) Lizard Point Landing (câble) North Point Light Island Bassin-N. rd McIntyre's-Corners Bassin-yud Bassin-yud	Total
Numéro.	110000100011	

NOTE. - On se sert de téléphones sur cette ligne.

LIGNES DES TERRITORIES DU NORD-OUEST.

Mémoire,	L'agent télégraphiste à Qu'Appelle est au service du C.C.P. Le bureau d'Humboldt a été fermé le 20 août 1893. L'agent télégraphiste à Saskatoon est au service du C.C.P. Le réparateur autrefois stationné à Battleford a été transféré à Humboldt en novembre 1892, et de là à Mâchoire-d'Orignal en mai 1893. Raccordement spécial pour la police à cheval. Le bureau d'Édmonton est tenu avec le télégraphe de la Cie C.C.P., depuis le ler janvier 1892. On se sert de télèphone sur l'embranchement de Saint-Albert. In a été loué à la Cie de téléphone du district d'Édmonton à partir du 24 octobre 1895.	1891. Le bureau de Mâchoire-d'Orignal est exploité en même 1893. temps que la Cie de télégraphe du Pacifique Cana- 1890.	
Date de la nomination	ler janv. 1898. ler déc. 1896. ler mars 1885. ler janv. 1883. ler janv. 1886. 15 avril 1886. 16 avril 1886. 16 avril 1886. 16 avril 1886. 16 janv. 1882. 26 juin 1896. 16 janv. 1887. 16 janv. 1887. 16 janv. 1888. 16 janv. 1886. 16 déc. 1886. 16 dec. 1886.	ler déc. 1891. Ier do 1893. Ier do 1890.	
Appointe- ments annuels.	1,200 00 1420 00 1420 00 160 0	240 00 600 00 180 00	10,560 00
Agents.	J. S. Maedonald, sur. du dist Cie de téligraphe du C.C.P. MII E. Johnston. A. Von Lindcburgh Cie de télégraphe du C.C.P. Gie de télégraphe du C.C.P. H. Harrington, réparateur. W. Salsbury. L. P. O. Noël. H. McCleneghan. D. Noël. G. G. Mann, télégrap, et agent G. G. Mann, télégrap, et agent W. C. Grillis. W. C. Gillis. W. G. Gillis. W. G. Ross G. M. Graham G. Voyer. W. McKay, réparateur.	A. Wilcox, agent H. Sikes, réparateur. J. H. Thompson, agent	
Distances inter- médiaires.	Milles. 0 17 17 28 52 46 62 78 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82	903	869
Stations.	Section Qu'Appelle-Edmonton. Qu'Appelle Fort-Qu'Appelle Montague-du-Tondre. Humboldt Saskatoon (ceinture 14 milles). Henrietta do Battleford Brasylor Fort-Pitt Lac-aux-Oignons. Lorignal. Lac-aux-Oignons. Victoria. Fort-Saskatchewan Fort-Saskatchewan Edmonton Edmonton Saint-Albert Section de la Montagne des Bois.	Mâchoire-d'Orignal Montagne-des-Bois	Total
Numéro.	- 1124 to 20-20-112 4 to	- 3	

Travaux Publics.

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE L'ÉTAT-Suite.

COLOMBIE-BRITANNIQUE.

Mémoire.	Proportion d'appointements appartenant à cette ligne. do do **Appartenant à cette ligne. **Il y a un bureau de vérification à 134-Mile-House. Il est tenu compte des affaires qui s'y font à 150-Mile-House.	Proportion d'appointements appartenant à cette ligne. do	Proportion d'appointements appartenant à cette ligne. 1891. Proportion d'appointements. 1892. A. H. Floyer employé en avril-nov. 1897. 1892. † Ces trois lignes sont exploitées par la Cie du chemin. 1898. de fer Canadien du Pacifique; l'arrangement peut. 1897. prendre fin en tout temps.
Date de la nomination.	\$ c. Propor Propo	ler janv. 1896. 1er déc. 1896. 3 janv. 1896.	ler nov. 1891. 21 avril 1896. 1er dec. 1891. 25 oct. 1892. 1er nov. 1892. 1er avril 1898. 1er avril 1898. 1er dec. 1897. 1er kept. 1895.
Appointments annuels.	\$ c. 180 00 240 00 600 00 600 00 600 00 600 00 600 00	4,660 00 120 00 240 00 720 00	1,080 00 120 00 240 00 540 00
Agents.	Jas. Wilson (Kamloops), sur- intconj. du dist. des lignes de l'Etat et du Pac. Cie cl., de f. C.P., agent conj. A. LeBourdais, agt et rejar. C. H. Tingley, do S. T. Hall, agt et télégrap G. H. Smith, agt et rejarat. J. E. Bowron do Commodité de bureau	Jas. Wilson (Kamloops), sur- intconj. du dist. des lignes de l'Etat et du Pac	Jas. Wilson (Kamloops), surint-oni, du dist, des lignes de l'Etat et du Pac Cie ch. de f. C.P., agent-conj. M. Milne, bur de commission J. Goudie do J. W. Williams do J. W. W. Williams do J. W. W. Playkin, agtet telégrap. D. Logan, réparateur. J. W. Irwin do M. Patterson, agt et telégrap.
Distances inter- médiaires.	Milles. 0 30 53 40 40 48 48 48	276½ 0 40 22	00 110 30 30 24 24 28 1118
Stations	Asheroft—Barkereille.† Station Asheroft Clinton. Creek du Pont (108.Mile-House) Lio-Mile-House* Creek Soda. Quesnelle Stanley Barkerville.	Total Asheroft—Lillooet.† Station Asheroft. Pavillion Lillooet.	Total Victoria Sooke Rivière Jordan Port San-Juan Phare Carmanah Cap-Beale Total
Numéro.	— მეთუნადა — 24	-0	1600470 0 7

24

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE LA COLOMBIE-ANGLAISE. NANAIMO, COMOX ET ALBERNI.

Mémoire.	\$ c. 186 00 ler mars 1896. Ce paiement—\$15.50 par mois-comprend \$10 par agence, \$3 pour le service des messages, et \$240 00 ler déc. 1897. \$2.50 pour le soin de la batterie centrale. \$770 00 ler déc. 1897. \$2.50 pour le soin de la batterie centrale. \$780 00 22 mai 1896. Communicat. est établie avec les bur. de Courtney et Baie de Fanny par le tél. à intervalles prévus. \$25 pour 100. 1er nov. 1895. Le salaire à Comox était de \$120 par année sans commission jusqu'au ler juillet 1897.	1895 Norz.—L'état exploite ces deux lignes par l'inter- médiaire du bureau de l'ingénieur dirigeant à Victoria.
Date de la nomination.	mars 1896. Ac. 1897. Ac. 1897. ani 1896. um 1898. vril 1898.	
Appointe- ments par année, ne	\$ c. 186 00 ler mars 186 00 ler deventaxion. ler avril 270 00 ler decentaxion 180 00 22 mai 300 00 3 juin 120 00 et c. 25 p. 100 28 avril 180 00 et com'n pour 25 pour 100. ler nov.	600 00 27 juin 2,976 00
Emplois.	<u> </u>	Agent et télégraph
Télégraphistes.	Conj. avec le P. C. Agent et télégraph B. & N. Ry. Co. do do Géo. Williams. Réparateur. D. R. O'Hanley. do do to télégraph J. Dunsmur. Agent et télégraph J. Dunsmur. Agent et télégraph M. McDonald. Agent et télégraph	C. T. Haslam
Distances inter- médiaires.	Milles. 23 23 23 10 10 10 81 81 81	292
Ватеан.	1 Nanaimo 2 Wellington 3 Parksville 4 Baie de Famy 6 Union (mines). 7 Cumberland 8 Courtney 9 Contay 9 Contacy	10 (Parksville
Numero.	-01 to 41001- x2	10

LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES DE L'ÉTAT.

TARIF SPÉCIAL.

Messages par câble.—Le tarif des messages transatlantiques transmis sur les lignes de l'Etat est le même que celui des dépêches ordinaires, sauf dans le cas où le tarif ordinaire est plus élevé que 25 centins, alors que le taux sur les lignes de l'Etat est de 4 centins par mot avec prix minimum de 25 centins par dépêche. Par exemple:

Pour les dépêches de 6 mots ou moins le tarif est de 25 centins sur les lignes de l'Etat.

La computation des mots comprend l'àdresse ét la signature, comme dans le tarif du câble transatlantique.

Messages de la presse.—Le tarif des messages de la presse sur les lignes de l'Etat, autrefois d'un quart de centin par mot, a été changé à 20 centins par cent mots, il n'est pas reçu de message simple de moins de 20 centins.

TARIF RÉGULIER.

NOUVELLE-ÉCOSSE.

Ligne de Sydney-Nord à Meat-Cove—Tarif local 25-1. (13 bureaux).

Grand Bras-d'Or	Tarif direct	25-1 de	e Sydney-Nord,	bureau	W. U
New-Campbellton (Kelly's Cove)	. 11			11	
Port-Bevis				11	
Englishtown				11	
Baddeck	. 11			11	
Baie-Sud, Sainte-Anne				11	
Rivière-aux-Français	11			11	
Ingonish-Sud	. 11			11	
Ingonish	. 11			11	
Havre de Neil	. 11			11	
Pointe-Blanche	. 11			H	
Baie-Aspy				- 11	
Meat-Cove	. 11			11	

Ligne de Mabou à Chéticamp—Tarif local 25-2. (6 bureaux).

Board-Cove Tarif	direct	15-1	de	Mabou,	bureau	W. U.
Margaree S. O	11					11
Havre de Margaree	11					11
Margaree, NE.	11			-		11
Grand-Etang	11					11
Chéticamp	11					11

Ligne de Barrington à Cap-Sable	—Tarif loca	l 12-1. (2 bureaux).				
Newelton						
NOUVEAU-I	NOUVEAU-BRUNSWICK.					
Ligne de Chatham à la Pointe Escur	minac—Tari	f local 25-1 (4 bureau	ux).			
Baie du Vin Tarif	direct 15-1	lu bureau de Chatha	m, G.NO.			
Lower-Hardwicke	11	11				
Phare de la Pointe Escuminac	11	11				
Ligne de Eastport, Me., à Campobello, Grand — Tarif local entre les bureaux de Grand Manan et l'île Campobello 25-2 : les Iles	d-Manan et d	es iles Whitehead 15				
Welchpool, CampobelloTarif	direct 25-2	de Eastport, Me., bui	reau, N.H.			
Flagg's-Cove, Grand-Manan	11	11				
Castalia	11	11				
Woodward's-Cove	11	II .				
Grand-Harbour Seal-Cove	"	"				
Southern-Head	11	!!				
Ile Cheney	11	11				
Ile Whitehead	11	tt.				
QUÉ	BEC.					
Ligne de Gaspé à l'île Anticosti, Q., (9 burec 25-1 : Gaspé et les bureaux de l'île 50-2.	ux).—Tarif	local entre les bureau	ux de l'île,			
Pointe Sud-Ouest	Tarif direct	50-2 de Gaspé, burea	u G.N.W.			
Lac Salé	. 11	11				
Shallop-Creek	. 11	11				
Pointe-Sud	11	11				
Pointe-Heath.		'1				
Baie du Renard	. 11	11				
Rivière Becscie	. 11	11				
Pointe-Ouest Baie-des-Anglais Baie-des-Anglais	- 11	11				
and the state of t	• !!	11				
Ligne de Meat-Cove, CB, NE., aux îles de entre les bureaux de l'île 25-1 : Meat-Cove Meat-Cove et les îles 50-2.						
Ile Amherst			reau W.H.			
Etang du Nord, village	1	fi fi				

Etang du Nord, phare...... Tarif direct 50-2 de Sydney-N., N.-E., bureau W.H.

11

11

11

- 11

Ligne de Meat-Cove, C.-B., N.-E., à l'île Saint-Paul, Q.,-Tarif local entre les bureaux

Phare de l'île Saint-Paul...... De Sydney-Nord, N.-E., bureau W.H.

sur la ligne de Meat-Cove et Saint-Paul 50-2 (1 bureau.)

11

Cap aux Meules, (Grindstone)....

Havre aux maisons.....

Grosse-Ile.....

Grande-Entrée.....

Ligne de Québec à la station de quarar entre les bureaux sur l'île d'Orléans aux-Réaux et Québec, 15-1; sur l'îl Réaux et la Grosse-Ile. 15-1.	et l'Ile-aux-I	Réaux 15-1 ; sur l'île d'Orléans, l'Ile-
Saint-Pierre, île d'Orléans Tarif d	irect 15-1 de	Québec, bureaux G. N. W.
Sainte-Pétronille	11	11
Saint-Laureut	11	11
Saint-Jean	11	11
Saint-François	11	11
Ile-aux-Réaux	11	. "
Grosse-Ile	11	II .
Ligne de la Baie Saint-Paul à C		
Québec, ajoutez 15c. et 1c. au tarif des la		
Pour les affaires avec les bureaux à		
ajoutez le plein prix de la Compagnie du	télégraphe (G. N. W. au tarif des lignes de l'Etat.
7. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	FI	201
Lignes de la Malbaie à la Pointe-aux-I	Anticosti.	38 oureaux) avec emoranchement a
Pour les affaires avec les bureaux à ajoutez 15c. et 1c. au tarif des lignes de Pour les affaires à l'ouest de la Mal la Compagnie de télégraphe G. N. W. au	l'Etat. baie, au-delà	de Québec, ajoutez le plein prix de
Tarif local entre les bureaux situés à p à plus de 100 milles, 25-1 ;		
Saint-Urbain	5-1 de la Bai	e Saint-Paul (Ck Qué.) bur, G N.W.
Lacruche	11	11
Saint-Alexis	11	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
L'Anse Saint-Jean	11	- 11
Saint-Alphonse de Bagotville	11	11
Chicoutimi	99	Н

Cap à l'Aigle	5-1 de la Malbaie (Ck.	. Qué.) bureau G.N.W.
Saint-Fidèle	11	11
Port-au-Persil	п	11
Saint-Siméon	11	11
Baie-des-Rochers	11	ff
Rivière-aux-Canards	tt	n n
Saint-Ecienne	H	11
Tadoussac	11	tt.
Bergeronnes	11	11
Escoumains	H	ff
Baie-des-Bacons	11	11
Mille-Vaches 2	5-1 "	11
Moulins de Portneuf	tt.	11
Phare de Portneuf	11	n
Saut-au-cochon	11	11
Betsiamits (Bersimis)	11	11
Manicouagan (Pointe Outardes)	H	н
Rivière Godbout	11	11
Pointe-de-Monts	11	11
Baie de la Trinité Ouest	11	11
Baie de la Trinité-Est	11	11
Iles Caribou	5-1 "	**
Pointe-aux Anglais	11	н
Pentecôte	H	n n
Sainte-Marguerite	11	11
Sept-Iles	**	11
Rivière Moisie	11	tt
Sheldrake	11	**
Rivière du-Tonnerre	H	11
Magpie	11	6.8
Rivière Saint-Tean	11	11
Longue-Pointe	l t	11
Mingan	11	11
Pointe-aux-Esquimaux	11	11
Piastre Bay	ti .	11
Agnanus	11	11
Natashquan.	F1	11
Grande Romaine	11	11
Ile Anticosti, via Longue-Pointe 5	0-2	11

ONTARIO.

Ligne de Leamington à l'île Pelée (circuit de téléphone)—Tarif local entre Leamington et la Pointe Pelée, 15-1; terre ferme et bureaux de l'île; bureaux sur l'île, 15-1. (8 bureaux.)

Gun Club House, terre ferme.		15-1	de	Leanington,	bureaux G.	N.	W.
Pointe Pelée, "				11	11		
Phare Dummy, "				11	11		
Phare de la Pointe Nord, Ile	Pelée	1.0		11	11		
Bassin Nord,	11			11	11		
McIntyre's Corners,	11			11	11		
Bassin Ouest,	11			11	11		
Bassin Sud,	11			11	11.		
			00				

Ligne de Qu'Appelle (gare du C.C.P.) à Edm 50-3 pour distances de 10 à 60	nonton, Alberto 00 milles. (1	a—Tarif local, 1-15, 25-2 et 3 bureaux.)
Fort Qu'Appelle	u'Appelle ou	Saskatoon.
Touchwood	11	11
Saskatoon (b. de tél. de trans. C.C.P.)	11	n .
Henriette	11	11
Battleford		"
Bresaylor25-2 S	laskatoon; 50	-3 Qu'Appelle ou Edmonton.
Fort Pitt. Lac-aux-Oignons	11	11
Lac-aux-Oignons. 50-3 S		Ou'A ppalls on Edmonton
Lac-à-la-Selle	askatoon,	& Appene ou Edmonton.
Victoria	dmonton: 50	-3 Ou'Appelle ou Saskatoon
Fort Saskatchewan.	"	o da iippene oa eashadoon.
	u'Appelle ou	Saskatoon.
Ligne de Mûchoire-d'Orignal (gare du C.C.P.) (1 burea		e-des-Bois—Tarif local, 52-2.
Montagnes-des-Bois	Mâchoire-d'Or	ignal.
Colombie-Brit	FANNIQUE.	
Ligne d'Ashcroft (gare du C. C. P.) à Barker	rville—Tarif	local 25, 59, 75 (9 bureaux.
Clinton	l'Ashcroft, bu	reau de délégraphe C. C. P.
Bridge Creek	11	11
150-Mile House	11	11
Soda Creek	11	н .
Quesnelle	11	TT .
Stanley	11	H
Barkerville	11	ti .
Lilloet (embranchement)	11	H
Pavillion (sur l'embranchement Lilloët).	- 11	, ai
Lïgne de Victoria à Cap-Beale—T	arif local 50-	3 (6 bureaux).
· ·		
Sooke50-3 d	e Victoria, b	ureau de télégraphe C. C. P.
Pointe à la Loutre	11	· _ H
Rivière Jordan	11	ii e
Port San-Juan.	11	11
Phare de Carmanah	"	"
Cap Beale	11	п
Ligne de Nanaïmo à Comox—Te	1/7 7050	

ou Wellington.

William (C.C.P. et ch. de fer E. et N.)... 25-2 de Nanaïmo.

Cumberland

Union (quai)	. 25-2 de Nanaïmo ou	ı Wellington.	
Union (mines)		11	
Courtney	. H	11	
Comox		0	
Alberni (embranchement)	11	11	
Bureaux sur les lignes de l'Et Bureaux aux points de corresp dement	pondance avec les lig	nes de raccor-	
Nombre total	l compris dans la cons	rioo.	164

N. B. —Les chiffres 25-1 et 50-2, etc., signifient que le tarif est de 25 centins ou 50 centins par dix mots, et 1 centin ou 2 centins pour chaque mot en plus.



PARTIE VI.

RAPPORT DU PERCEPTEUR DES REVENUS

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

1897-98.



RAPPORT DU PERCEPTEUR DES REVENUS.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,

Perception des revenus, Ottawa, 23 janvier 1899.

M. E. F. E. Roy,

Secrétaire, ministère des travaux publics, Ottawa.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur les opérations de l'ex-

ercice terminé le 30 juin 1898.

J'ai examiné les livres et les comptes des différents employés sous mon contrôle sauf ceux du directeur du bassin d'Esquimalt, et j'ai la satisfaction de pouvoir rendre témoignage que tous ces messieurs se sont conformés aux règlements de l'administration interne et ont fidèlement rendu compte de leurs perceptions. Je constate avec un vif plaisir que ces perceptions excèdent de \$24,183.72 celles de 1896-97.

Avec votre permission, je vais passer en revue les différentes sources du revenu,

commençant par celles des

GLISSOIRES ET ESTACADES.

RÉGION DE L'OTTAWA.

Les recettes, intérêts compris, se sont élevées à \$60,765.90; surplus de \$9,195.23

sur celles de l'exercice précédent.

Le nombre des billots descendus par ces glissoires et estacades a été de 4,066,001 ou 263,352 de moins que durant l'exercice précédent et le nombre des pièces de bois équarri a été de 25,851 ou 11,779 de plus qu'en 1896-97. La différence dans le revenue est dûe au grand nombre de billots qui viennent de la Petewawe, ou les droits de péage sont plus élevés dans le tarif et aussi à l'augmentation du bois équarri.

Toutes les recettes venant de la région d'Ottawa ont été perçues pendant l'exercice

1897-98.

Des impôts dûs depuis le 1er juillet 1889, il reste encore \$7,507.98 à percevoir. Pour

détails voir l'état n° 2, ci-inclus.

Des impôts dûs avant le 1er juillet 1889, il reste encore à percevoir \$56,805.65 qui devraient être biffées. Pour détails voir les états de comptes nos 1 et 3.

En résumé, voici l'état des comptes pour la région de l'Ottawa:-

Impôts dûs pendant l'exercice 1897-98, \$60,765.90. Ces impôts ont tous été perçus au cours de l'exercice.

Les sommes restant à percevoir au 30 juin dernier restent les mêmes qu'en juin 1897, comme suit :

Impôts dûs avant que la perception ne fût transférée à ce ministère, 1er juillet 1889	
Impôts de 1889-90 \$6,903.05	
1890-91 28.42 1892-93 379.80	
1896-97 196.71	\$ 7,507.98
	\$64,313.63

Il est à remarquer que depuis que ce ministère a assumé le contrôle de la perception, le 1^{er} juillet 1889, des revenus produits s'élevant à \$546,998.62, abstraction faite des \$6,903.05 qui n'auraient pas dû être portées en compte, il ne reste que la somme de \$28.42 qui n'a pas été perçue—tout le reste devrait être biffé, à l'exception du dernier item de 1896-97 qu'il serait possible de retrancher aussi.

Voici les états en détails :

 $\rm N^{\circ}$ 1. Et at des sommes courantes avant le $\rm 1^{er}$ juillet 1889, non perçues le 30 septembre 1898.

 $\rm N^\circ$ 2. Etat des sommes dues à Ottawa depuis le 1er juillet 1889, non perçues le 30 septembre 1898.

Nº 3. Etat des sommes dues à Québec avant le le juillet 1889, non perçues le 30

septembre 1898.

N° 4. Etat du nombre de pièces de bois équarri et de billots passés par les glissoires

et estacades de la région d'Ottawa pendant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

N° 5. Etat des droits provenant des glissoires et estacades de la région d'Ottawa pendant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

REGION DU SAINT-MAURICE.

Les recettes de 1897-98 se sont élevées à \$29,893.41 soit \$7,802.91 de plus que durant l'exercice précédent ; ce sont les plus considérables que ces ouvrages aient jamais produites.

Tous les impôts de 1897-98 ont été perçus pendant l'exercice financier.

Des arrérages qui restaient, lorsque je pris charge de cette région en 1892, savoir \$14,481.49, rien n'a été perçu. Comme je l'ai souvent fait remarquer, tous ces arrérages devraient être biffés.

C'est avec plaisir que je puis faire remarquer qu'il n'y a pas eu un sou de recette qui n'aie été perçu depuis que je suis en charge.

Tous les détails des arrérages se trouvent dans l'état n° 6.

RÉGION DE NEW-CASTLE.

L'état n° 7 ci-annexé donne les détails d'une somme de \$6,058.34 restant à percevoir et dont \$3,521.19 devraient être retranchés suivant un jugement de la cour de l'échi-

Le député-ministre et moi sommes efforcés d'en venir à un règlement concernant le restant qui s'élève à \$2,537.15, mais à cause de l'indécision d'une des parties intéressées, nous n'avons pas pu réussir. En ce moment, j'apprends que cette affaire se règle actuellement dans le ministère, et j'espère que c'est la dernière fois que j'y réfère.

Comme j'en ai fait la remarque dans mon dernier rapport, il a été question durant les cinq dernières années de faire certains changements dans le tarif parce que l'on contestait au gouvernement le pouvoir d'imposer des droits de péage sur certains ouvrages. On a cru alors qu'il valait mieux ne pas mettre le tarif en force tant que le cas actuellement en litige ne serait pas réglé, vu que ce serait exposer le ministère à des procès conteux qu'il pourrait perdre. D'autant plus que si le tarif actuel était déclaré ultra vires, tous les droits, chargés d'après ce tarif, ne pouvant ètre perçus, ne pourraient être biffés que sur autorisation du parlement—chose qui ne s'obtient pas promptement.

Sommaire de la perception des droits de glissoires et estacades :-

Région de l'Ottawa		
Total\$90	,659	31

REMARQUES GÉNÉRALES.

La perspective dans la région de l'Ottawa n'est pas très brillante pour l'année prochaine, car les droits imposés par les Etats-Unis ont eu pour effet de faire rester sur place une grande quantité de bois de qualité grossière, représentant un capital énorme et résultant en de grandes pertes causées par la détérioration et les assurances.

La diminution dans la coupe du bois de 1897-98 a été beaucoup plus grande que je n'anticipais, les recettes de 1898-99 étant d'un tiers moindres que l'année précédente.

Il est probable que la coupe du bois équarri sera peu considérable cet hiver car le bois de charpente fait l'année dernière, à part ce qui a été vendu dans les bois, est encore tout à Québec où il est arrivé l'été dernier.

La même cause affectera la région du Saint-Maurice d'une manière considé able, la coupe pendant cet hiver étant en toute probabilité au-delà de 33 pour 100 moindre qu'en 1897-98, et elle aurait été encore moindre s'il n'y avait pas les grands moulins à papeir le Grande-Mère qui consument au moins 500,000 billots d'épinette par an.

Les recettes de 1898-99 seront probablement de 40 pour 100 moindres qu'en 1897-98.

BASSINS DE RADOUB.

ESQUIMALT, C.-B.

Les recettes ont été de \$6,227.92 ou \$1,286.97 de moins que l'année dernière. Les navires entrés au bassin jaugeaient 28,453 tonneaux contre 27,914 tonneaux, soit 539 tonneaux de plus qu'en 1896-97, mais le bassin n'a été occupé que durant 81 jours, soit 12 jours de moins que durant l'exercice précédent. Pour détails voir l'état n° 8.

Nos espérances concernant l'augmentation des affaires découlant du commerce maritime du Yukon n'ont pas été réalisées, quoique les recettes depuis le 1er juillet dernier se soient élevées d'une manière remarquable, étant de \$7,105.80 pour les derniers six nois finissant le 31 décembre 1898.

BASSIN DE RADOUB DE LÉVIS.

Les recettes de l'exercice terminé le 30 juin dernier s'élèvent à \$19,839,97, excédant le \$7,493.40 celles de l'exercice de 1896-97.

Le bassin a été occupé pendant 156 jours contre 77 l'année précédente. Le tonnage les navires entrés au bassin a été de 18,913 tonneaux ou 2,059 tonneaux de plus que an dernier. Pour détails voir état de compte n° 9.

Le bassin a été occupé durant tout l'hiver par le steamer Turret Cape, et la somme

le \$292.45, montant contesté a été perçue.

BASSIN DE RADOUB DE KINGSTON.

Les recettes de ce bassin ont été de \$7,448.31, excédant de \$1,087.71 celles de l'an lernier.

Le bassin a été occupé pendant 136 jours durant le temps de la navigation, et le

steamer Rosedale y a passé l'hiver.

Les navires entrés au bassin jaugeaient 17,623 tonneaux ou 8,382·76 de moins que l'année précédente, le nombre des navires entrés au bassin étant de 136 ou 84 de plus en 1897-98. Voir état n° 10.

ÉCLUSES.

RIVIÈRE DU LIÈVRE.

Les recettes de cette écluse ont été de \$246.84 ou \$48.39 de plus que pendant l'exercice précédent.

RIVIÈRE YAMASKA.

Les recettes perçues à cette écluse s'élèvent à \$355.46 ou \$90.55 de plus que durant l'exercice précédant.

Le total des perceptions qui ont passé par mes mains pendant ce dernier exercice se

résument comme suit :

Des glissoires et estacades Des bassins de radoub Du bassin de Lévis	33,516	20
	\$ $\frac{124,777}{124,777}$	81

En terminant, je me fais un devoir de reconnaître le concourt empressé que j'ai reçu en tous temps de tous les employés de cette division du service avec lesquels je suis venu en contact durant ce dernier exercice.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

EDWARD T. SMITH.

Percepteur du revenu des Travaux Publics.

N° 1.—Erar des droits de glissoires et d'estacades de la rivière Ottawa, dus antérieurement au ler juillet 1889, qui restaient à percevoir le 30 juin 1898 et n'étaient pas perçus le 30 septembre 1898.

Observations.	Insolvable. do do do do do do do do do d
Année de l'échéance.	1873 1872-1873 1873-1874 1873-1874 1873-1874 1873-1874 1874-1875 1874-1875 1874-1875 1874-1875 1876 1876 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1878 1881
Total des droits dus le 30 sept. 1898.	\$ c. 253 14 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251
Autres droits de glis- soires et d'estacades en litige.	υ
Droits d'estacades, des Chaudières en suspens.	* \$\sigma\$ C. C. \$\sigma\$ \text{* \$\sigma\$} \tex
Dettes manvaises et douteuses,	\$\\ \frac{8}{2} \\ \frac{8}{2} \\ \frac{8}{2} \\ \frac{8}{2} \\ \frac{8}{2} \\ \frac{8}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \f
Débiteurs.	John et Wm. McLean John Rowan Lemieux et Charette. Maillan et Lapherre. M. C. Wells W. C. Wells Walton Smith. A. H. Baldwin Batson Currier Batson Currier B. Cambbell et Fils James Walker R. Cambbell et Fils James Wuller R. Cambbell et Fils J. R. Cormier B. Cormier B. Cormier B. Cormier B. Cormier Costello, Frères N. E. Cormier B. Cormier Costello, Frères N. E. Cormier Costello, Frères N. E. Willie B. Caldwell et Fils J. R. Booth Perleyet Pattee Co

N° 1—Erar des droits de glissoires et d'estacades de la rivière Ottawa, dus antérieurement au 1er juillet 1897 qui restaient à perceveir le 30 septembre 1898. Fin.

Observations.	Contre-réclamation pour dommages causés par la rupture de l'estacade de Coulonge.
Année do Péchéance.	1884. 1881-1883
Total des droits dus le 30 sept, 1898.	# c. 406 27 258 88 252 20 55,653 90
Autres droits de glissoires et d'esta- glissoires et d'esta- sades en litige.	\$\$ c. 252 20 651 08
Droits d'estacades, des Chaudières, en suspens.	\$ c. 406 27 258 88
Dettes manvaises et douteuses.	# ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Débiteurs.	Gilmour et Cie John Rochester. J. et G. Bryson.

EDWARD T. SMITH,

Percepteur des droits de glissoires et d'estacades,

OTTAWA, 30 septembre 1898.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,

Nº 2.—Erar des droits de glissoires et d'estacades de la rivière Ottawa, dus le ler juillet 1889 et non perçus le 30 septembre 1898.

Observations.	561 69 128 26 Conseil et renvoyée an bureau de la Trésorerie. Ces sommes doi- 128 26 vent être biffées. 137 80 Somme retenue par M. Booth en règlement d'un e ampte qui lui est dù mais que l'auditeur général refuse de payer, parce que d'après les livres, M. Booth serait endetré envers le gouvernement. 196 71 Ont une réclamation pour travaux exécutés dans la glissoire jusqu'à la concurrence de cette somme.
Total à percevoir.	2,561 69 2,656 96 1,203 26 167 66 913 48 28 4 2 379 80 196 71
Droits ordinaires.	28 42 379 80 196 71 604 93
Droits d'estacades aux Chaudières en suspens.	\$ c. 2,561 69 61,203 86 11,203 86 1167 66 113 48 66 6,903 05 6,903 05
Année d'estacades aux étaient dus, en suspens.	1889-90 do do do do 1890-91 1892-93
Débiteurs.	J. R. Booth The Bronsons and Weston Lumber Co. Perley et Pattee Perley et Cie. Pierce et Cie. Alex. Fraser compte de Thos. Stephens J. R. Booth

EDWARD T. SMITH,

Percepteur des droits de glissoires et d'estucades

OTTAWA, 30 septembre 18'8.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,

N° 3.—Etat des droits de glissoires dus, dans la région de l'Ottawa, pour la somme desquels des garanties ont été transmises à Québec pour perception.

Débiteurs.	Depuis 1860.	Depuis 1861.	Total.
L'hon. James Skead	\$ c. 245 00	\$ c. 210 00	\$ c.
James Mair	245 00	906 75	1,151 75

Ces sommes n'ont pas été perçues, vu que les intéressés réclamaient des dommages pour pertes causées par la rupture de l'estacade de Madawaska en 1860.

On n'est arrivé à une décision au sujet de leur réclamation que le 2 août 1867 et le 5 du même mois,

MM. Skead et Mair ont reçu avis que le ministère ne pouvait reconnaître leurs réclamations.

Cette décision n'a jamais été communiquée, que je sache, au percepteur des droits de glissoires; conséquemment, les comptes sont restés en suspens. Depuis lors, ces deux personnes sont mortes, et je crois que toutes deux étaient insolvables à l'époque de leur décès.

EDWARD T. SMITH,

Percepteur des droits de glissoires et d'estacades.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, Ottawa, 30 septembre 1899.

N° 4.—Ètat indiquant le nombre de pièces de bois équarri, de billots, etc., qui ont passé par les glissoires et les travaux de l'Etat sur la rivière Ottawa et ses tributaires pendant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

	Pièce
ois équarri	25,
ois équarri	4,066, 103,
is plat et bois de grume	6,
dres	25, 231,
teaux de clôture	69,
Total.	4 529

Aussi $8,207\frac{1}{4}\frac{7}{6}$ cordes de bois de pulpe et $93\frac{1}{2}$ cordes de bois à bardeaux. Les recettes provenant de ces bois ont été de \$60,765.90.

EDWARD T. SMITH,

Percepteur des droits de glissoires et d'estacades.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, Ottawa, 30 septembre 1898.

N° 5.—État des revenus provenant de la rivière Ottawa et de ses tributaires pendant l'exercice financier terminé le 30 juin 1898.

Rivières.	Somme.
Rivière Ottawa. Chenaux (estacade). Rivière Petewawa do Madawaska do Coulonge do Dumoine do Noire. do Gatineau (estacade)	\$ c. 5,758 48 9,209 21 20,280 04 10,025 57 4,071 63 612 39 2,566 02 8,242 41
Surcharge	60,765 75 0 15
Total	60,765 90

EDWARD T. SMITH,
Percepteur des droits de glissoires et d'estacades.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 30 septembre 1898.

N° 6.—Etat des droits de glissoires et d'estacades, rivière Saint-Maurice, dus le 30 juin 1898 et non perçus le 30 septembre 1898.

Débiteurs.	Année où les droits étaient dus.	Montant.	Total.	Observations.
		8 c.	S c.	
George Baptist, Filset Cie do	1879 1880 1881	469 95 2,110 62 1,696 18 293 69 165 80 118 50 4 28	4.859 02	Ils ont des contre-réclamations pour dommages causés aux billots, vu qu'on n'a pas étendu les estacades assez tôt au printemps de 1878 pour empêcher les billots de passer par les chûtes. Ces réclamations ont été soumises au commis-
Ross, Ritchie et Ciedo do d	1878 1883 1884 1886 1887	3,072 84 2,173 68 28 96 1 62 4 38	5,281 48	saire spécial, M. McDougall, subséquemment juge, lequel, après avoir entendu la preuve des deux côtés, a recommandé que les réclamations des intéressés fussent admises.
Alex. Baptist	1888	779 24 332 11	2,116 96)
Ritchie Frères	1886 1887	413 43 634 71		Sur cette somme on prétend qu'il y a une surcharge de \$754.20.
(f. B. Hall	1890			Cette somme se compose de surcharger en 1886 et 1887 de \$842.76 et d'une somme de \$205.38 payés en 1884. Insolvable.
T. E. Normand Trettlé Biron	1890 1891		14 28	Prétend que cette balance est une surcharge. Le coùt de la perception dépasserait ce montant
Total			14,481 49	

Pour faire coïncider cette balance avec les compees publics, il faut déduire \$7.93 créditées de trop à Alex-Baptist, et \$217.17 ajoutées à ce crédit, étant \$190.40 payées le 23 juillet 1884, et \$26.77 portées de trop par erreur au compte de Wm. Little, ce qui laisse une balance de \$14,490.73 due le 30 septembre 1894.

EDWARD T. SMITH,

Percepteur des droits de glissoires et d'estacades.

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 30 septembre 1898.

N° 7—Etat des droits de glissoires et d'estacades pour les travaux de la rivière Trent et de la région de Newcastle, dus le 30 juin 1898 et non perçus le 30 septembre 1898.

Débiteurs.	Année où les droits étaient dus.	Somme.	Total.	Observations.
Thomson et McArthur Jabez Thurston McDongall et Ludgate Bigelow et Trounce. R. et G. Strickland Succession feu Geo. Hilliard T. G. Hazlett J. M. Irwin D. Ullyott Green et Ellis A. W. Parkin La succession Dixon Alfred McDonald John Parkin Gilmour et Cie.	1881 1880 1882 1879 1882 à 1885 1882 à 1885 1882, 1883, 1885, 1886 et 1887 1877 à 1883 et 1886 1881, 1882, 1884 à 1889 1882, 1883, 1885 à 1888 1881 à 1887 1881 à 1883, 1885, 1888 et 1889 1884, 1885, 1888, 1890 et 1891 1883 1888 1888 1889 1893 1893	698 45		do do do do Décédé et succession partagée. D'après le jugement rendu par la cour de l'échiquier re Boyd vs. Smith, ess sommes ne peuvent pas être perques.

EDWARD T. SMITH,

l'ercepteur des droits de glissoires et d'estacades.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 30 septembre 1898.

BASSIN DE RADOUB D'ESQUIMALT.

 N^* 8.—Etat des droits et autres impôts perçus dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Nom du navire entré au bassin.	Tonnage.	Temps passé au bassin. Du Au		Droits de bassin (dockage).		Total.
		1897.	1897.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Vapeur de S. M. Amphion do Pheasant	4,300 755	24 septembre 26 cttobre 1898.	2 octobre 9 nov	Frais d'explo	oitation	429 64 610 98
do Icarus do Leander do Leander do Phacton do Phacton do Virago do Sparrow Hawk. do Egeria Vapeur du gouvernement Quadra do Pakshan Vapeur de S. M. Amphion Vaisseau J. B. Brown Vapeur Cutch Eau fournie à McDermot et Yorke	4,300 4,300 265 265 940 573 3,640 1,970 4,300	24 do 31 do	22 do 29 do 18 février 18 do 7 mars 23 do 7 mai 13 do 15 do	do do do do do do 450 00 852 00 980 00 Frais d'exple}	3 00 40 00 5 40 Ditation	306 83 254 39 256 86 809 39 573 09 453 00 892 00 985 40 298 74 351 00 6 60

EDWARD T. SMITH,

Percepteur des revenus des travaux publics.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, Ottawa, 30 septembre 1898.

BASSIN DE RADOUB DE LÉVIS.

N° 9.—Etat des droits et autres impôts perçus dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1898.

	.	TEMPS PASS	É AU BASSIN.	Droits de	Autres	Total.	
Nom du navire entré au bassin.	Tonnage.	Du	Au	bassin (dockage).	droits.	Total.	
		1897.	1897.	\$ c.	\$ e.	\$ e.	
Turret Bay	5,442 2,211	Droits 5 juin 8 juillet Droits	7 juillet	200 00 5,282 88 1,142 20 200 00	20 25 12 00	200 00 5,303 13 1,154 20 200 00	
		1896.	1896.				
Turret Cape (cargaison de houille).	250	4 juin	39 juin	292 45		292 45	
Derwent Holme Arabia. do Turret Cape.	5,445	Deoits 8 octobre Droits	24 octobre d'entrée.	4,714 86 200 00 2,742 40 200 00		4,725 36 200 00 2,804 40 200 00	
do Turret Chief Livonian Turret Chief		28 nov Droits do	d'entrée. do	$\begin{array}{c} 200 & 00 \\ 200 & 00 \end{array}$	26 00	$\begin{array}{c} 1,326 \ 00 \\ 200 \ 00 \\ 200 \ 00 \\ 3,034 \ 43 \end{array}$	
				\$19,702 72	\$137 25	\$19,839 97	

EDWARD T. SMITH,

Percepteur des revenus des travaux publics.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.
OTTAWA, 30 septembre 1898.

BASSIN DE RADOUB DE KINGSTON.

 $N^{+}10$ —Erar des droits et autres impôts perçus dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Nom des navires entrés au bassin.	Tonnage.	ТЕ	Du	Á AU	Au	Droits de bassin (Dockage.)	Autres droits.	Total.
Steamer Tecumsch	83967	2	1897.	3	1897.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
do Columbian Remorqueur Miry do Jissie Hall do Bronson Barge Star dis Wheat Bin do Hector Remorqueur Walker Stamer Rosolute do Rival Barge Acadie do Alberta Romorqueur Active Steamer Orion do Inter-Ocean do do Chs. A. Street Navire Minnedosa Remorqueur Skanlen Barge Coronvall Steamer D. D. Calvin do Bannockburn Remorqueur Reginald Barge Toronto do Montreal Remorqueur H. W. Browne Barge Kidamin Remorqueur H. W. Browne Barge Kidamin Remorqueur H. V. Browne Barge Kidamin Remorq Thomson et Jessie Hall Steamer Rosedale do North Keny	$\begin{array}{c} 29\\ 70\\ 321\\ 320\\ 539\\ 13858\\ 37180\\ 74958\\ 81897\\ 12514\\ 374\\ 31392\\ 30117\\ 84644\\ 1,06876\\ 1297\\ 1,041\\ 50\\ 58696\\ 74933\\ 1,61956\\ 18626\\ 47097\\ 52278\\ \left\{\begin{array}{c} 18505\\ 365\\ 362\\ 47097\\ 52278\\ 48505\\ 29\end{array}\right.$	10 9: 11 18 23 26 31 11 13 15 16 20 21 27 27 27 27 27 27 27 18 18 20 18 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	sept	11 9 2 11 18 26 27 1er 12 14 15 17 20 22 24 26 Dr 1er 6 7 9 13 16 21 26 21 26 21 26 21 26 27 19 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	do ont do do do do do do do do do d	31 39 30 11 96 94 100 00 128 05 110 62 77 05 20 00 54 29 88 70 276 02 20 00 93 50 76 20 107 10 111 14	5 40 5 00 10 50 5 60 5 00 20 50 5 00 15 50 21 00	120 39 25 40 20 00 20 00 32 10 72 00 56 95 20 00 37 18 99 20 65 90 40 00 37 40 31 39 35 11 101 94 100 00 148 55 115 62 77 05 20 00 54 29 88 70 276 02 288 70 276 02 128 10 111 14
do Rosedaledo W. H. Browne		ı	Bassin s (Vider le	sous e ba	eau. ssin.) 1898.		10 50	10 50
do Rosedale		30	déc	21	juin	4,491 57	66 00	4,557 57
Bac_e Detroit	63 P / 1		juin do	25 28	do do		179 90	100 25 94 50 7,448 31

EDWARD T. SMITH,

Percepteur des revenus des travaux publics.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, Ottawa, 30 septembre 1898.

PARTIE VII

LISTE DE QUELQUES-UNS DES ACTES DU PARLEMENT


PASSÉS À LA SESSION DE 1898

ET QUI SE RAPPORTENT AU

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

OU AUX

TRAVAUX SOUS SON CONTRÔLE.



Liste de quelques-uns des actes passés dans le cours de la troisième session du huitième parlement prorogé le 13e jour de juin 1898, et qui se rapportent au ministère des Travaux publics et aux travaux sous son contrôle (61-62 Victoria).

Sujet.	Titres.	Chapitre.	Page du statut.
Sommes accordées à Sa Majesté pour l'exercise expirant le 30 juin 1898 et les fins pour les- quelles elles sont accordées.	Acte accordant à Sa Majesté certaines sommes néces- saires pour subvenir à certaines dépenses du service public pour les exercices expirant respecti- vement le 30 juin 1898 au 30 juin 1899 et pour d'autres objets liés au service public.	1	3
Manière de payer les subsides parlementaires pour la construc- tion des travaux publics.	Acte concernant le paiement des subsides pour la construction des travaux publics.	12	75
Concernant les sûretés, bons ou polices de garantie donnés par les employés du service civil.	Acte modifiant de nouveau l'acte des employés du service civil.	16	91
Concernant l'acte abolissant les pensions du service civil.	Acte accordant l'abolition de l'acte des pensions du service civil, et la retraite des employés du dit service civil.	17	93
Concernant la protection des eaux navigables.	Acte modifiant de nouveaux l'acte concernant la protection des eaux navigables.	41	175
Concernant l'aide à la commission du havre de Montréal.	Acte accordant des octrois à la commission du havre de Montréal.	47	211
Autorisant la commission du havre de Québec d'emprunter de l'ar- gent.	Acte autorisant la commission du havre de Québec de faire des emprunts.	48	213
Concernant l'autorisation de faire certains travaux.	Acte concernant le port de la cité de Saint-Jean, pro- vince du Nouveau-Brunswick.	115	249

N.B.—Trafic autorisé à être chargé par la "Upper Ottawa Improvement Company" durant la saison 1898. Voir les Statuts du Canada, page lxxxvii.

Les règlements pour la protection, administration, le bon usage des glissoires du gouvernement, etc., sur la rivière Saint-Maurice et ses tributaires. Arrêté du conseil rendu le 21 mars 1898. Voir les Statuts du Canada, page lxxxvii.

Tarif autorisé à être chargé par la "Rouge Boom Company" pour la saison de 1898. Voir les Statuts

du Canada, page lxxxvii.

J. A. CHASSE. Commis en loi.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, Ottawa, 1er décembre, 1898.



ÉTATS.

- 10.—CONTRATS ADJUGÉS PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS DU CANADA DEPUIS LE 30 JUIN 1897, JUSQU'AU 30 JUIN 1898.
- 20.—PROPRIÉTÉS ACHETÉES OU VENDUES PAR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DURANT L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 1898.
- 30.—PROPRIETÉS AFFERMÉES PAR ET AU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS DURANT L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 1898.



MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS DU CANADA, Ottawa, 1er décembre 1898.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous transmettre les états suivants concernant les transactions du-ministère durant l'exercice financier relativement aux contrats et aux propriétés, et qui doivent être insérés dans le rapport annuel de 1897-98, savoir :--

- N° 1.—État des contrats adjugés par le ministère durant l'exercice terminé le 30 juin dernier.
- N° 2.—État des propriétés achetées ou vendues par le ministère durant la même période.
 - N° 3.-État des propriétés affermées au et par le ministère durant la même période.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur.

> J. A. CHASSÉ, Greffier en loi.

M. E. F. E. Roy,

Secrétaire du ministère des travaux publics, Ottawa.

N° 1.—Contrats adjugés par le ministère des travaux publics du Canada depuis le 30 juin 1897 jusqu'au 30 juin 1898.

Travaux.	Noms des entrepreneurs.	Date de l'entreprise.	Somme.
ÉDIFICES PUBLICS.			\$ c.
Hôtel du gouvernement, édifices du parlement et des ministères.			
Edifices du parlement et des ministères et terrasses— Enlèvement de la neige	D. N. Charlebois Ahearn et Soper do La Cie électriq. d'Ottawa James White J. N. Grieves	30 nov. 189 10 fév. 189 18 nov. 189 29 janv. 189 19 do 189 6 déc. 189	7 {P. la saison 350 00 350 00 350 00 [des prix. Suiv. la liste do 7,550 00
	Lewis Frères et Cie	26 nov. 189	
Rideau-Hall—Enlèvement de la neige do Entretien des terrains publics	Thomas Whelan	30 do 189	7 P. la saison 319 00 2,340 00

 N° 1.—Contrats adjugés par le ministère des travaux publics, etc.—Suite.

• Travaux.		Noms des entrepreneurs.	Date de l'entreprise.	Somme.
Edifices publics—Sui	ite.			\$ c.
$Nouvelle ext{-}\dot{E}cosse.$				
Amherst, bureau de poste—Approvi	s. de la houill	e. The Canada Coal & Ry. Co. (à resp. l.)	16 sept. 1897	209 25
Annapolis do	do	do do	6 août 1897	147 37
Antigonish do Arichat do	do do	James Kennado		69 60 70 00
do banque d'épargne	do	do		35 00
do douane	do	do		35 00
Baddeck, bureau de poste	do	Burchell Frères	4 do 1897	82 50
Dartmouth do	do	Intercolonial Coal Mining Co	17 do 1897	59 11
Halifax, édifice fédéral	do	do do	17 do 1897	656 64
do bureau du receveur général		do do	17 do 1897	53 10
do entrepôt de vérification	do	S. Cunard et Cie	17 do 1897	130 50
Lunenburg, bureau de poste New-Glasgow do	do do	Benjamin Anderson Acadia Coal Co. (à resp.l.)	6 do 1897 5 do 1897	$140 00 \\ 151 20$
North-Sydney do	do	Burchell Frères	4 do 1897	104 55
Pictou do	do	Acadia Coal Co. (à resp.l.)	5 do 1897	82 32
do douane	do	do do		115 24
Sydney, bureau de poste Truro do	do do	Burchell Frères	4 do 1897 5 do 1897	$\frac{178}{224} \frac{17}{00}$
Windsor do	do	Acadia Coal Co. (a resp.1.) Fred. W. Dimock		176 60
do construction d'une salle d'	exercice	William Lawrence	14 juin 1898	4,575 00
Yarmouth, bureau de poste—Appro	v. de la houil	le. Killam Frères	2 août 1897	220 50
Ile du Prince-Edouare	d.		•	
Charlottetown, édifice public—Appr	ov do la hou	ille A. Down	9 août 1897	438 93
Montague, bureau de poste	ov. de la nou	George Wightman	9 août 1897 10 do 1897	455 95
Summerside do	do	Robert T. Holman		266 80
Nouveau-Brunswick.				
D. 1				
Bathurst, bureau de poste—Approv. Chatham do	de la houille do			352 95 253 80
Dalhousie do	do	R. R. Call		255 60 55 63
do do	do	Robert Seely		.141 00
Frédéricton do	do	do	10 do 1897	264 90
Moncton do Newcastle do	do do	The Canada Coal&Ry.Co.	6 do 1897	211 10
Saint-Jean do	do	R. R. Call. Robert Seely.		231 95 516 56
do banque d'épargne	do	do		220 50
do douane	do	do	10 do 1897	15 57
do banque d'épargne do douane	do	R. P. et W. F. Starr	10 do 1897	24 88 1,002 18
St-Stephen, bureau de poste	do do	do C. H. Clarke.	10 do 1897 9 do 1897	110 00
Sussex do	do	Robert Seely		192 30
Tracadie, lazaret de	do	R. R. Call		775 70
Woodstock, bureau de poste	do	Robert Seely	10 do 1897	207 54
Québec.				
Aylmer, bureau de poste—Approv.	de la houille.	C. C. Ray et Cie	4 août 1897	151 80
Coaticook do		W. C. Webster et Fils		225 75
Fraserville do Hull do		Nap. Dion		$ \begin{array}{r} 297 & 00 \\ 267 & 75 \end{array} $
Joliette do		L. N. Ducondu	16 do 1897	238 28
Lachine do	do .	Bridge Co.'s Coal Com'te.	11 do 1897	89 15
Laprairie do Montréal do	J -	Ludger Beauvais		102 52
do édifice du revenu, nord	.1 .	L. Cohen et Fils	0 7 7000	24 68
do édifice du revenu	do .	. do	6 do 1897	147 46
do douane	do .	T. F. Moore	6 do 1897	521 40
do entrepôt de vérification do bureau de posté	.3	do	6 do 1897 6 do 1897	1,516 80 590 28
outeau de posts	40	8 ao	6 do 1897	000 20

Nº 1.—Contrats adjugés par le ministère des travaux publics—Suite.

Travaux. Noms des entrepreneurs. Date de l'entreprise. Somme, Pentreprise. Somme, Pentreprise. Pentreprise. Pentreprise. Somme, Pentreprise. Pentre					
Montréal, bureau de poste—Fourniture de fils d'éclairage Suivant la clairage Suivant la Carleire Suiva	Travaux.		Noms des entrepreneurs.	de	Somme,
Montréal, bureau de poste—Fourniture de fils d'éclairage Clairage Cubec, bur. des mes. de bois - Approv. de la houille Joseph Gingras	' Edifices publics—S	uite.			
Calairage The Royal Electric Co. 25 fev. 1898. liste des prix do agence de la marine do do do do do do do do	Québec—Fin.				
do agence de la marine do do 6 do 1897. 274 111	clairage		The Royal Electric Co		liste des prix
do bureau de poste do Archer et Cie 9 do 1897 513 19 do do entrepôt de vérification do do 9 do 1897 504 50 504 50 504 50 504 50 50	do agence de la marine	do	do	6 do 1897	
do douane do Archer et Cie. 9 do 1897. 412 00 do entrepôt de vérification do do 0 9 do 1897. 504 50 Rimouski do do do M. Steel et Cie. 18 do 1897. 210 90 Rimouski do do do T. F. Moore. 6 do 1897. 211 85 Saint-Henri do do T. F. Moore. 6 do 1897. 136 60 Saint-Hyacinthe do do T. F. Moore. 6 do 1897. 136 60 Saint-Jerôme do do G. Rouleau. 18 do 1897. 136 60 Saint-Jerôme do do do T. F. Moore. 6 do 1897. 136 60 Saint-Jerôme do do do Godere. Fils et Cie. 10 do 1897. 129 60 Saint-Jean do do Godere. Fils et Cie. 10 do 1897. 42 70 Saint-Jean do do Godere. Fils et Cie. 10 do 1897. 42 70 do do do do J. S. Mitchell et Cie. 10 do 1897. 42 70 do do do do J. S. Mitchell et Cie. 10 do 1897. 42 23 Sorel do do do Zéphirin Marchand 11 août 1897. 137 50 Valleyfield do do Dion et Guindon. 11 do 1897. 237 71 Johnston et Sargeant. 10 do 1897. 44 60 Farnham-Ouest do do George Espain et Cie. 20 do 1897. 44 60 Barrie do do do R. J. McCallum. 11 do 1897. 227 50 Beleville do do George Espain et Cie. 22 do 1897. 44 83 Brantford do do George Espain et Cie. 12 do 1897. 227 60 Brantford do do George Espain et Cie. 12 do 1897. 227 60 Brantford do do George Espain et Cie. 12 do 1897. 227 60 Brantford do do George Espain et Cie. 12 do 1897. 227 60 Brantford do do George Plunkett. 12 do 1897. 227 60 Brantford do do George Plunkett. 12 do 1897. 227 60 Brantford do do George Plunkett. 12 do 1897. 227 60 Brantford do do George Plunkett. 12 do 1897. 227 60 Brantford do do George Plunkett. 12 do 1897. 236 182 Brantford do do George Plunkett. 12 do 1897. 183 60 Galleton-Place do do G		J -			
Richmond, bureau de poste do	do douane	do	Archer et Cie	9 do 1897	
Rimouski					
Saint-Henri do do T. F. Moore 6 do 1897. 130 60 Saint-Jerôme do do T. F. Moore 6 do 1897. 136 60 Saint-Jerôme do do T. F. Moore 6 do 1897. 139 75 Saint-Jean do do Bisset to Donaghy 11 do 1897. 139 75 Saint-Jean do do George Madden 9 do 1897. 55 90 Saint-Jean do do George Madden 9 do 1897. 55 90 Sherbrooke do do George Fils et Cie. 10 do 1897. 42 70 do do do J. S. Mitchell et Cie. 10 do 1897. 242 23 Sorel do do do Leclaire et Lavallée 23 juill 1897. 189 60 Trois-Rivières do do Leclaire et Lavallée 23 juill 1897. 189 60 Trois-Rivières do do Dion et Guindon 26 do 1897. 240 23 Saint-Jean do do Dion et Guindon 26 do 1897. 44 00 **Calleyfield do do Dion et Guindon 26 do 1897. 44 00 **Contario.** **Almonte, bureau de poste—Approv. de la houille Després Coal Co 13 do 1897. 276 60 Berlin do do Kloepfer et Cie. 12 do 1897. 276 60 Berlin do do Kloepfer et Cie. 12 do 1897. 243 83 Brantford do do Thomas Elliotto. 12 do 1897. 142 83 Brantford do do George E. Shields. 11 do 1897. 199 00 Carleton-Place do do George E. Shields. 11 do 1897. 199 00 Carleton-Place do do George E. Shields. 11 do 1897. 168 23 Cobourg do do George E. Shields. 11 do 1897. 168 23 Cobourg do do George E. Shields. 11 do 1897. 168 23 Cobourg do do George E. Shields. 11 do 1897. 168 23 Cobourg do do George E. Shields. 11 do 1897. 168 23 Cobourg do do George E. Shields. 11 do 1897. 168 23 Cobourg do do George C. Shields. 11 do 1897. 168 23 Cobourg do do George C. Shields. 11 do 1897. 169 23 Cobourg do do George C. Shields. 11 do 1897. 169 23 Cobourg do do George C. Shields. 11 do 1897. 169 23 Cobourg do do George C. Shields. 11 do 1897. 169 23 Cobourg do do George C. Shields. 11 do 1897. 169 23 Cobourg do do George C. Shields. 11 do 1897. 169 23 Cobourg do do George C. Shields. 11 do 1897. 169 23 Cobourg do do George C. Shields. 11 do 1897. 169 23 Cobourg do do George C. Shields. 11 do 1897. 169 23 Cobourg do do George C. Shields. 11 do 1897. 169 23 Cobourg do do George C. Shields. 11 do 1897. 169 23 Cobourg do do George C. Shields. 11 do 1897. 169 23 Co					
Saint-Jerôme do do T. F. Moore 6 do 1897 139 75 Saint-Jean do do do Bisset et Donaghy 11 do 1897 119 60 Saint-Roch do do do George Madden 9 do 1897 55 90 do do do do J. S. Mitchell et Cie 10 do 1897 42 70 do do do J. S. Mitchell et Cie 10 do 1897 242 23 Sorel do do J. S. Mitchell et Cie 10 do 1897 142 70 do do do J. S. Mitchell et Cie 10 do 1897 167 50 do do do J. S. Mitchell et Cie 28 juill. 1897 167 50 do do do Johnstone to Sargeant 10 do 11 do 1897 167 50 do do Joseph Séguin et Cie 26 do 1897 46 00 Farnham-Ouest do Joseph Séguin et Cie 26 do 1897 46 00 Farnham-Ouest do Johnstone to Sargeant 10 do 1897 227 50 Belleville do do People's Coal Co 13 do 1897 227 50 Belleville do do People's Coal Co 13 do 1897 227 50 Belleville do do R. J. McCallum 11 do 1897 227 50 Bramtford do do George E. Shields 11 do 1897 229 76 Brackville do do George E. Shields 11 do 1897 290 90 Chatham do do do George E. Shields 11 do 1897 90 90 Chatham do do do George Plunkett 12 do 1897 168 23 Cobourg do do George Plunkett 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett			T. F. Moore	6 do 1897	100 00
Saint-Jean do do George Madden. 9 do 1897. 55 90 Sherbrooke do do George Madden. 9 do 1897. 55 90 Sherbrooke do do George Madden. 9 do 1897. 55 90 Sherbrooke do do Godere, Fils et Cie. 10 do 1897. 242 73 do do do J. S. Mitchell et Cie. 10 do 1897. 242 73 do do do J. S. Mitchell et Cie. 10 do 1897. 242 70 do do do Leclaire et Lavallée. 28 juill. 1897. 157 56 do do do Godere, Fils et Cie. 10 do 1897. 242 70 do do do do Leclaire et Lavallée. 28 juill. 1897. 157 56 do do do do J. S. Mitchell et Cie. 26 do 1897. 46 90 do do 11 do 1897. 237 71 do 1897. 46 90 do do 190 do 11 do 1897. 237 71 do 1897. 46 90 do do 190 do 1897. 46 90 do 18			C. Rouleau	18 do 1897	
Saint-Roch Go George Madden 9 do 1897 55 00 do Godere, Fils et Cie 10 do 1897 42 70 do Godere, Fils et Cie 10 do 1897 42 70 do Godere, Fils et Cie 10 do 1897 42 70 do Godere, Fils et Cie 10 do 1897 242 23 30 do Godere, Fils et Cie 10 do 1897 242 23 37 71 24 20 23 40 25 24 25 23 71 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25		1.			
Company Comp	Saint-Roch do .		George Madden	9 do 1897	55 00
Sorel Go Go Leclaire et Lavallée 28 juill. 1897 189 60 Go Go Go Go Go Go Go G			Godère, Fils et Cie	10 do 1897	
Trois-Rivières do do do do do do do d		do .,	Leclaire et Lavallée	28 inill 1897	
Valleyfield do do Dion et Guindon. 26 do 1897. 46 00			Zéphirin Marchand	11 août 1897	
Ontario.			do	11 do 1897	
Almonte, bureau de poste—Approv. de la houille. T. R. White. 10 août 1897. 132 71			Joseph Séguin et Cie	26 do 1897	
Almonte, bureau de poste—Approv. de la houille. Command Comma	Tarimani-Odest do		boseph Segum et Cle	20 00 105/.,	11 00
Barrie do do Johnston et Sargeant 10 do 1897. 227 50 Belleville do do People's Coal Co. 13 do 1897. 276 90 Berlin do do R. J. McCallum 11 do 1897. 231 82 Brampton do do R. J. McCallum 11 do 1897. 142 83 Brantford do do Thomas Elliott. 12 do 1897. 142 83 Brantford do do Thomas Elliott. 12 do 1897. 292 76 Brockville do do George E. Shields. 11 do 1897. 297 00 Carleton-Place do do J. H. Greig. 19 do 1897. 297 00 Chatham do do A. R. Crow. 12 do 1897. 168 23 Cobourg do do George Plunkett. 12 do 1897. 168 23 Cobourg do do George Plunkett. 12 do 1897. 193 64 Cornwall do do Flock, Frères. 11 do 1897. 250 00 Dundas do Go George Plunkett. 12 do 1897. 168 23 Galt do do McAuslan et Brownlee. 11 do 1897. 250 00 Dundas do do McAuslan et Brownlee. 11 do 1897. 223 60 Goderich do do McAuslan et Brownlee. 11 do 1897. 223 60 Goderich do do William Lee. 13 do 1897. 183 65 Guelph do do Go Frank Frank 11 do 1897. 189 80 Hamilton do do do People's Coal Co. 18 do 1897. 159 89 Hamilton do do do People's Coal Co. 18 do 1897. 169 65 do douane et entrepôt de vérification—Approvisionmement de houille. 10 do 1897. 169 65 do douane do do John M. Daly 11 do 1897. 159 80 do douane do John M. Daly 11 do 1897. 159 80 do do do Goderan do John M. Daly 11 do 1897. 159 80 do do do Goderan do John M. Daly 11 do 1897. 159 80 do do do Goderan do John M. Daly 11 do 1897. 159 80 do do do Goderan do John M. Daly 11 do 1897. 150 do 1897. 169 65 40 do do Goderan d	Ontario.				
Barrie do do Johnston et Sargeant 10 do 1897. 227 50 Belleville do do People's Coal Co. 13 do 1897. 276 90 Berlin do do R. J. McCallum 11 do 1897. 231 82 Brampton do do R. J. McCallum 11 do 1897. 142 83 Brantford do do Thomas Elliott. 12 do 1897. 142 83 Brantford do do Thomas Elliott. 12 do 1897. 292 76 Brockville do do George E. Shields. 11 do 1897. 297 00 Carleton-Place do do J. H. Greig. 19 do 1897. 297 00 Chatham do do A. R. Crow. 12 do 1897. 168 23 Cobourg do do George Plunkett. 12 do 1897. 168 23 Cobourg do do George Plunkett. 12 do 1897. 193 64 Cornwall do do Flock, Frères. 11 do 1897. 250 00 Dundas do Go George Plunkett. 12 do 1897. 168 23 Galt do do McAuslan et Brownlee. 11 do 1897. 250 00 Dundas do do McAuslan et Brownlee. 11 do 1897. 223 60 Goderich do do McAuslan et Brownlee. 11 do 1897. 223 60 Goderich do do William Lee. 13 do 1897. 183 65 Guelph do do Go Frank Frank 11 do 1897. 189 80 Hamilton do do do People's Coal Co. 18 do 1897. 159 89 Hamilton do do do People's Coal Co. 18 do 1897. 169 65 do douane et entrepôt de vérification—Approvisionmement de houille. 10 do 1897. 169 65 do douane do do John M. Daly 11 do 1897. 159 80 do douane do John M. Daly 11 do 1897. 159 80 do do do Goderan do John M. Daly 11 do 1897. 159 80 do do do Goderan do John M. Daly 11 do 1897. 159 80 do do do Goderan do John M. Daly 11 do 1897. 159 80 do do do Goderan do John M. Daly 11 do 1897. 150 do 1897. 169 65 40 do do Goderan d	Almonte bureau de poste-Appro	v. de la houille	T R White	10 août 1897	132.71
Belleville do do People's Coal Co 13 do 1897 276 09			Johnston et Sargeant	10 do 1897	
Bramtford do do do Thomas Elliott. 12 do 1897 292 76			People's Coal Co	13 do 1897	
Brantford do do George E. Shields. 12 do 1897 207 60 Carleton-Place do do J. H. Greig. 19 do 1897 99 00 Chatham do do do A. R. Crow. 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett. 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett. 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett. 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett. 12 do 1897 193 64 Cornwall do do George Plunkett. 12 do 1897 164 85 48 48 48 75 64 48 75 64 48 75 64 48 75 64 64 64 64 64 64 64 6			R I McCollum	12 do 1897	
Brockville do do George E. Shields. 11 do 1897. 297 00 Carleton-Place do do J. H. Greig. 19 do 1897. 168 23 Cobourg do do George Plunkett 12 do 1897. 168 23 Cobourg do do George Plunkett 12 do 1897. 193 64 Cornwall do do George Plunkett 12 do 1897. 193 64 Cornwall do do George Plunkett 12 do 1897. 193 64 Galt do do George Plunkett 12 do 1897. 168 23 Cobourg do do George Plunkett 12 do 1897. 193 64 Galt do do George Plunkett 12 do 1897. 168 23 do do Galt do do McAuslan et Brownlee 11 do 1897. 168 23 do do do McAuslan et Brownlee 11 do 1897. 148 75 do do do Goderich do do George Plunkett 13 do 1897. 148 75 do do do Goderich do Goderic					
Chatham do do do George Plunkett 12 do 1897 168 23 250 00 20 do George Plunkett 12 do 1897 193 64 250 00 250 250 00 250 2	Brockville do	do	George E. Shields	11 do 1897	207 00
Cobourg Cornwall					
Cornwall do					
Galt do do McAuslan et Brownlee 11 do 1897 148 75 Gananoque do det douane do The Rathbun Co 11 do 1897 223 60 Guelph do do William Lee 13 do 1897 159 89 Hamilton do do People's Coal Co 18 do 1897 159 89 Hamilton do do do 13 do 1897 159 89 Hamilton do do W. G. Craig et Cie 10 do 1897 159 89 Hamilton do do W. G. Craig et Cie 10 do 1897 169 65 Kingston do do W. G. Craig et Cie 10 do 1897 169 65 Lindsay, bureau de poste—Approvision de houille McLennan et Cie 11 do 1897 151 80 London do do John M. Daly 11 do 1897 151 80 London do do Lathwell 11 do 1897 150	Cornwall do				
Cananoque do et douane do The Rathbun Co 11 do 1897. 223 60 Goderich do do William Lee. 13 do 1897. 159 89 Hamilton do do Frank Frank 11 do 1897. 159 89 Hamilton do do do Goderich do do do do do do do d			Charles Sturrock	12 do 1897	
Goderich do do William Lee 13 do 1897 183 65 Guelph do do Frank Frank 11 do 1897 159 89 Hamilton do do People's Coal Co 18 do 1897 159 89 Kingston do do W. G. Craig et Cie 10 do 1897 169 65 do do do W. G. Craig et Cie 10 do 1897 169 65 Lindsay, bureau de poste—Approvision. de houille McLennan et Cie 11 do 1897 151 80 London do do Bowman et Cie 11 do 1897 151 80 London do do John M. Daly 11 do 1897 151 80 London do do do 11 do 1897 15 80 London do do Lond					148 75
Guelph do do do Frank Frank 11 do 1897 159 89					
Mingston do do do W. G. Craig et Cie 10 do 1897 169 65 do douane et entrepôt de vérification—Approvisionnement de houille McLennan et Cie 11 do 1897 308 52 do do do do do do do d		do	Frank Frank	11 do 1897	159 89
Kingston do do W. G. Craig et Cie 10 do 1897. 169 65 do do douane et entrepôt de vérification—Approvision. do 10 do 1897. 308 52 Lindsay, bureau de poste—Approvision. de houille McLennan et Cie 11 do 1897. 151 80 London do do Bowman et Cie 11 do 1897. 356 84 do do do John M. Daly 11 do 1897. 17 50 do do do 11 do 1897. 14 00 do do do 11 do 1897. 14 00 do do Campbell et Chantler. 12 do 1897. 14 00 Napanee, bureau de poste do R. Coulson. 18 do 1897. 183 60 Orangeville do do R. J. Sanderson. 13 do 1897. 150 25 Ottawa, ferme expérimentale do C. C. Ray et Cie 4 do 1897. 150 25 Ottawa, ferme expérimentale—Construction d'un laboratoire					770 00
10 do 1897. 308 52 308 5			W. G. Craig et Cie	10 do 1897	169 65
Lindsay, bureau de poste—Approvision. de houille. McLennan et Cie. 11 do 1897. 151 80 London do do Bowman et Cie. 11 do 1897. 356 84 do do do John M. Daly. 11 do 1897. 17 50 do do do 11 do 1897. 14 00 do do do 11 do 1897. 366 04 Napanee, bureau de poste do J. R. Dafoe. 14 do 1897. 366 04 Niagara-Falls do do R. Coulson. 18 do 1897. 183 60 Orangeville do do Joseph R. Lathwell. 12 do 1897. 114 94 Orliha do Go. R. J. Sanderson. 13 do 1897. 150 25 Ottawa, ferme expérimentale do C. C. Ray et Cie. 4 do 1897. 150 25 Ottawa, ferme expérimentale expériment de la neige. Shea et Murphy. 30 nov. 1897. 280 00 Ottawa, ferme expérimentale—Construction d'un laboratoire. John James Lyons. 10 juin 1898. 5,973 00 Pembroke, bureau de poste—Approv. de la houille. Dunlop et Cie. 12 août 1897. 194 20	do douane et entrepôt de vér	ification—Appro-	,		308 52
London do do Bowman et Cie 11 do 1897 356 84 do do do do John M. Daly 11 do 1897 17 50 60 do do do do do do do d	Lindsay, bureau de poste	ision de houille	McLennan et Cie	11 do 1897	151 80
do do do John M. Daly 11 do 1897. 17 50 do do do 11 do 1897. 14 00 do do Campbell et Chantler. 12 do 1897. 366 04 Napanee, bureau de poste do J. R. Dafoe. 14 do 1897. 187 25 Niagara-Falls do do R. Coulson 18 do 1897. 183 60 Orangeville do do Joseph R. Lathwell 12 do 1897. 114 94 Orilha do do R. J. Sanderson 13 do 1897. 150 25 Ottawa, ferme expérimentale do C. C. Ray et Cie 4 do 1897. 810 25 Ottawa, ferme expérimentale—Construction d'un Shea et Murphy 30 nov. 1897. 280 00 Ottawa, ferme expérimentale—Construction d'un John James Lyons 10 juin 1898. 5,973 00 Pembroke, bureau de poste—Approv. de la houille. Dunlop et Cie. 12 août 1897. 194 20 Peterborough do do 11 do <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
do do Go Campbell et Chantler. 12 do 1897. 366 04 Napanee, bureau de poste do J. R. Dafoe. 14 do 1897. 187 25 Niagara-Falls do do R. Coulson. 18 do 1897. 183 60 Orangeville do do Joseph R. Lathwell. 12 do 1897. 114 94 Orillia do Go R. J. Sanderson. 13 do 1897. 150 25 Ottawa, ferme expérimentale do C. C. Ray et Cie. 4 do 1897. 810 25 do édifice Langevin, bureau de poste, bureau des impressions, musée géologique et des pêcheries, square Cartier, etc.—Enlèvement de la neige. Shea et Murphy. 30 nov. 1897. 280 00 Ottawa, ferme expérimentale—Construction d'un laboratoire. John James Lyons. 10 juin 1898. 5,973 00 Pembroke, bureau de poste—Approv. de la houille. Dunlop et Cie. 12 août 1897. 194 20 Peterborough do do A. J. McClellan 11 do 1897m. 109 00	do do	do	John M. Daly	11 do 1897	17 50
Napanee, bureau de poste do J. R. Dafoe. 14 do 1897. 187 25 Niagara-Falls do do R. Coulson 18 do 1897. 187 25 Niagara-Falls do do R. Coulson 18 do 1897. 187 25 Orangeville do do Joseph R. Lathwell. 12 do 1897. 114 94 Orillia do do R. J. Sanderson 13 do 1897. 150 25 Ottawa, ferme expérimentale do do edifice Langevin, bureau de poste, bureau des impressions, musée géologique et des pêcheries, square Cartier, etc. — Enlevement de la neige. Shea et Murphy 30 nov. 1897. 280 00 Ottawa, ferme expérimentale — Construction d'un laboratoire John James Lyons 10 juin 1898. 5,973 00 Peterborough do do douane do 11 do 1897. 194 20 47 41 41 40 40 40 40 11 do 1897. 109 00			Campbell et Chantler	11 do 1897	14 00 366 04
Niagara-Falls do R. Coulson 18 do 1897 183 60 Orangeville do do Joseph R. Lathwell 12 do 1897 114 94 Orillia do do R. J. Sanderson 13 do 1897 150 25 Ottawa, ferme expérimentale do C. C. Ray et Cie 4 do 1897 810 25 do édifice Langevin, bureau de poste, bureau des impressions, musée géologique et des pêcheries, square Cartier, etc.—Enlèvement de la neige. Shea et Murphy. 30 nov. 1897 280 00 Ottawa, ferme expérimentale—Construction d'un laboratoire. John James Lyons 10 juin 1898 5,973 00 Pembroke, bureau de poste—Approv. de la houille. Dunlop et Cie. 12 août 1897 194 20 Peterborough do A. J. McClellan 11 do 1897m 109 00					
Orliha do do R. J. Sanderson 13 do 1897. 150 25 Ottawa, ferme expérimentale do C. C. Ray et Cie 4 do 1897. 810 25 do édifice Langevin, bureau de poste, bureau des impressions, musée géologique et des pêcheries, square Cartier, etc.—Enlèvement de la neige. Shea et Murphy 30 nov. 1897. 280 00 Ottawa, ferme expérimentale—Construction d'un laboratoire. John James Lyons 10 juin 1898. 5,973 00 Pembroke, bureau de poste—Approv. de la houille. Dunlop et Cie. 12 août 1897. 194 20 Peterborough do do A. J. McClellan 11 do 1897. 147 41 do douane do 11 do 1897m 109 00	Niagara-Falls do	do	R. Coulson	18 do 1897	183 60
Ottawa, ferme expérimentaledoC. C. Ray et Cie4 do 1897.810 25do édifice Langevin, bureau de poste, bureau des impressions, musée géologique et des pêcheries, square Cartier, etc.—Enlèvement de la neige.Shea et Murphy.30 nov. 1897.280 00Ottawa, ferme expérimentale—Construction d'un laboratoire.John James Lyons.10 juin 1898.5,973 00Pembroke, bureau de poste—Approv. de la houille.Dunlop et Cie.12 août 1897.194 20PeterboroughdoA. J. McClellan11 do 1897.147 41do douanedo11 do 1897m.109 00		do	Joseph R. Lathwell	12 do 1897	
do édifice Langevin, bureau de poste, bureau des impressions, musée géologique et des pêcheries, square Cartier, etc.—Enlèvement de la neige. Shea et Murphy. 30 nov. 1897. 280 00 Ottawa, ferme expérimentale—Construction d'un laboratoire. John James Lyons 10 juin 1898. 5,973 00 Pembroke, bureau de poste—Approv. de la houille. Dunlop et Cie. 12 août 1897. 194 20 Peterborough do do A. J. McClellan 11 do 1897. 147 41 do do douane do 11 do 1897m 109 00					
square Cartier, etc.—Enlèvement de la neige. Shea et Murphy. 30 nov. 1897 280 00 Ottawa, ferme expérimentale—Construction d'un laboratoire. John James Lyons 10 juin 1898 5,973 00 Pembroke, bureau de poste—Approv. de la houille. Dunlop et Cie. 12 août 1897 194 20 Peterborough do douane A. J. McClellan 11 do 1897 147 41 do douane 11 do 1897 109 00	do édifice Langevin, bureau de	poste, bureau des	0.000	3.5 2.50 1.1	200
Ottawa, ferme expérimentale—Construction d'un laboratoire John James Lyons 10 juin 1898. 5,973 00 Pembroke, bureau de poste—Approv. de la houille. Dunlop et Cie. 12 août 1897. 194 20 Peterborough do do douane A. J. McClellan 11 do 1897. 147 41 do douane do 11 do 1897m 10 juin 1898. 10 juin 1898.	impressions, musée géologique	et des pêcheries,	Shop of Mumber	20 nov 100	900 00
A. J. McClellan 10 juin 1898 5,973 00			onea et murpny	50 nov. 1897	280 00
Pembroke, bureau de poste—Approv. de la houille. Dunlop et Cie. 12 août 1897. 194 20 Peterborough do do douane A. J. McClellan 11 do 1897. 147 41 do douane do 11 do 1897m 109 00	_ laboratoire		John James Lyons	10 juin 1898	
do douane do do	Pembroke, bureau de poste—Appre	ov. de la houille	Dunlop et Cie	12 août 1897	
				200 (111	

N° 1.—Contrats adjugés par le ministère des travaux publics, etc.—Suïte.

	1	r		
Travaux.		Noms des entrepreneurs.	Date de l'entreprise.	Somme.
Edifices publics—Suit	e.			* \$ c.
Ontario.				
Petrolia, bureau de poste—Approvis.	de la houille	R. et J. Jackson	12 août 1897	118 02
		Harstone, Windatt et Cie G. A. Smith		135 01 187 25
		James Buckley	16 do 1897	103 80
	do do	E. C. Rogers	16 do 1897 13 do 1897	181 65 201 42
		People's Coal Co	13 do 1897	150 00
	do	Hiram A. Crate	14 do 1897	118 23
		Mowat et Johnson Alexander Reed		415 61 149 85
		People's Coal Co		709 28
do douane	do	do	13 do 1897	316 29
	do do	do	13 do 1897 13 do 1897	748 13 255 46
		Charles Crowe	13 do 1897	180 00
Walkerton do	do	S. W. Vogan	12 do 1897	208 50
		John et Timothy Hurley. Robert J. Cleminson		13 00 452 25
do do		Cicinnison	14 00 1001	102 20
15				
Manitoba.				
Brandon, ferme expériment.—Appro	v. de la houille.	Purdon et Smart	16 août 1897	15 00
do do do posto	do	John Hanbury	25 do 1897	126 00
do bureau de poste Portage-Laprairie, édifice public—Co	do nstruction d'un	do	129 do 1897	525 00
appareil de chauffage		Purdy, Mansell et Mash-		
		inter	11 fév. 1898	1,019 00
Winnipeg, bureau de poste—Approv do douane	do	D. E. Adams	16 do 1897	2,367 49 584 50
do bureau d'immigration et	hangars—Ap			
provisionnement de la houille Winnipeg, bureaux des terres de la			16 do 1897	250 59
affaires des sauvages—Approvis. de			16 do 1897	233 80
Winnipeg, entrepôt de vérific.—Appr			16 do 1897	384 10
				1
Territoires du Nord-Oue	est.			
Calgary, bâtisse des immigrants—Ap	nr de la houille	W R Hull	7 sept. 1897	26 80
do bureau de poste—Approvis.	de la houille	do	7 do 1897	448 51
do bâtisse des immigrants	do	Thomas O'Brien	19 août 1897	89 47
do palais de justice do bureau de poste		W. R. Hull Thomas O'Brien		382 35 35 98
do palais de justice	do	do	19 do 1897	33 50
do bureau d'enregistrement	do	do	19 do 1897	
Edmonton, bureau des terres Indian-Head, ferme expérimentale		Samuel MoranGeorge Thompson		
Lethbridge, bar. de p. et palais de just	. do	Alberta Ry. Coal Co	4 sept. 1897	140 00
Macleod, palais de justice	do	do	4 do 1897	75 00
Moosomin, palais de justice	do	TTU TT TO 1 4	4 do 1897 11 do 1897	338 38
Régina do	do	Rembler Paul	16 août 1897	600 00
do bureau de poste do bur. d'enr. et des terres de la co	do			200 00
do bur. d'enr. et des terres de la co do bur. des terres de la couronne	ur. ao do	do	16 do 1897 16 do 1897	150 00
Wolseley, palais de justice		Magee et Thompson	24 do 1897	185 45
Colombie-Britannique.				
Victoria, bur. de poste—Ouvr. d'instr	allat. (fittings)	Weiler Frères	15 nov. 1897	3,960 00
do édifice public—Construction	n d'un appareil			
de chauffage.			9 déc. 1897	4,294 00
		10		

N° 1.---Contrats adjugés par le ministère des travaux Publics, etc.,—Suite.

Travaux.	Noms des entrepreneurs.	Date de l'entreprise.	Somme.
Edifices publics—Suite.			\$ c.
Colombie-Britannique—Fin. Victoria—Const. de quartiers pour sergents-majors, gardiens de entrepôt et de la salle d'exercice do édifice public, construction de deux ascenseurs électriques	Robert Tait. The Fensom Elevator Works	3 fév. 1898	6,687 00
HAVRES ET RIVIÈRES.			
Nouvelle-Ecosse. Judique—Construction d'un brise-lames Margaree—Prolongement de la jetée Oyster-Pond—Ouvrage pour la protection de la plage Trout-Cove—Prolongement du brise-lames	John McMillan	23 do 1898	3,775 00 1,846 00
Ile du Prince-Edouard.			
Tignish—Ouvrages faits dans le havre	The firm of James Myrick & Co	7 mars 1898	6,770 00
West-Point—Reconstruction et réparations du quai.	Hugh McDonald et W. C. Moffatt.		
Nouveau-Brunswick.		,	
Deux-Rivières—Construction d'un quai	Cameron, Cameron, Cameron et Alcorn		1,875 00
Anse-aux-Gascons—Construction d'un brise-lames	P. T. C. Dumais	1er fév. 1898	11,494 00
Ontario. Meaford—Ouvrages en pilotis construits dans le havre	James Sparling	20 avril 1898	2,530 00
Territoires du Nord-Ouest. Edmonton—Maçonnerie du pont projeté sur la ri- vière Saskatchewan	Frs Lemoine	17 août 1897	36,500 00
Navires, bateaux dragueurs et matériel de dragage			
Fourniture des matériaux pour la construction d'une quille de bateaux dragueur	The Edward Kavanagh Co	27 déc. 1897 11 jany. 1898	20,460 00 20,460 00 22,960 00
Service télégraphique et des signaux.			
Peashte Bay à Natashquan, P.Q.—Contruction d'une ligne télégraphique	L. P. DeCourval		p. m. 105 00 do 105 00

- MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,

Ottawa, 1er décembre 1898.

J. A. CHASSÉ,

Greffier en loi.

2.—Enar des propriétés achetées ou vendues par le ministère des travaux publics durant l'exercice financier terminé le 30 juin 1898. S

Prix.	\$ c. 700 00 3,900 00 5,000 00	1,600 00 122 25 400 00 5,000 00 1,200 00
Superficie.	di- 21.09 d'un acre plus ou moins.	ii. 58 pds par 100 pds:
A quelles fins.	Pour fins d'administrat Pour y construire un édifice public Pour y const. un quai do	Four y construire un édi- fice public
Description de la propriété.	et de Saguenay, P.Q	Terrain et bâtisses, à Liverpool, Nouvelle-Ecosse, coin est des rues Market et Main. Ligne télégraphique à l'He aux Coudres, P. Q. Lot n° 16, paté (block) J. River lot 78, établissement Prince-Albert, T.NO. Partie de terrain, quai et bâtisses à Whycocomagh, NE. Pour fins d'administrat. Lot n° 182 avec bâtisses, Berthier, P. Q. do do do do Lot n° 182 avec bâtisses, Berthier, P. Q. do do
Acheteurs.	Sa Majesté do do do do	ор о
Vendeurs.	Elie Lavoie Andrew Sutherland uxor. Elizabeth Duncan copoux. Gouvernement local PE.	13 janv William T. Rees 15 14 do Hector Lemieux 4 mars Ida Mary Agnew 16 juin John K. McDonald et al. 17 do Henriette Lord et al 17 do J. A. Lapahne
Date de l'achat.	1897. 5 molte 6 molte 7 do 8 oct	3 janv 4 do 5 juin 6 do

Nº 3.—Erat des propriétés affermées au et par le ministere des travaux publics durant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

.e	ée.		s.	200	ée.	
Loyer payable.	r ann	do	\$ 20 par mois.	r moi	r ann	99
yerı	00 pa	1	20 pa	12 pa	10 pa.	20
	4	6 0	e se	66	66	66 66
Durée du bail.	Une année	Durant b. plaisir	do Une année	Durant b. plaisir	Vingt ans	Dix ans.
A quelles fins.	Entrepôt pour le charbon, Ottawa, à l'usage	des edinces publics. Entreprise particulière.	Entrepôt pour le bois Fins d'adminisiration	ор	Entreprise particulière.	do
Description de la propriété.	A Ottawa, bassin du Canal Rideau, hangar en bois Entrepôt pour le char- Une année \$ 400 par année.	12 do . Sa Majeste Barrington Township Ligne telégraphique entre Barrington, Newellton Entreprise particulière, Durant b. plaisir \$ 1 Telephone Co.	Lot de terre adjognant les ateliers du gouverne-Entrepot pour le bois do \$ 20 par mois. ment sur le rue Wellington à Ottawa. A Ottawa, rue Sparks, part. du terrain (block) Slater Fins d'adminisiration Une année \$1,700 par année.	do pièces dans l'édifice (block) Slater	Cie électrique d'Ottawa. A Ottawa, Ile Chaudière, petite réserve marquée Entreprise particulière. Vingt ans \$ 10 par année.	StJoseph de Lévis, P.Q., lop. de ter., 60 par 24 pds. New-Westninster, CB., lot N°1, bloc 13, coin Nr- E. des rues Begbie et Columbia, 66 par 132 pieds.
Preneurs.		Barrington Township Telephone Co.		ор	Cie électrique d'Ottawa	Cyrille Robitaille
Bailleurs.	1897. 4 août. C. C. Ray Sa Majesté	Sa Majesté	oct. R. N. Slater et al do	nov Succession Slater 198.	Sa Majesté	do
Date du bail.	1897.	12 do	13 do	15 nov 1898.	11 janv	S 4 avril

J. A. CHASSÉ, Greffier en loi.

> MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, OTTAWA, 1er décembre 1898.



NOMS DES ADMINISTRATEURS

DU

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

AVEC LA DATE DE LEUR NOMINATION, ETC.

DE

1841 à 1898.



NOMS DES ADMINISTRATEURS.

Noms et dates de la nomination, etc., des administrateurs du ministère des travaux publics, de 1841 à 1878.

Noms.	Fonction ou emploi.	Date de la	nomination.
Sous l'empire de l'acte 4-5 Vic., chap. 38.			
CONSEIL DES TRAVAUX.			
Killaly, l'hon. H. H. Daly, l'hon. D. Harrison, S. B. Sullivan, R. B.		29 déc. 1841.,	3 oct. 1844.
Davidson, J., écr. Begly, Thomas A. Keefer, Samuel Rubidge, F. B.	Ingénieur en chef	17 do 1841	
Nouveau conseil des travaux.	wajoitti	10 000. 1041	
Killaly, I'hon. H. H	Président	4 oct. 1844	8 juin 1846.
	Commissaire en chef	99 janu 1946	10 mans 1040
Robinson, l'hon. W. B. Taché, l'hon. E. P. Chabot, l'hon. J. Merritt, l'hon. W. H.	do do	11 mars 1848 13 déc. 1849 8 avril 1850	26 nov. 1849. 31 mars 1850.
Bourret, l'hon. J. Young, l'hon. John. Chabot, l'hon. J.	do do do	12 fév. 1851 28 oct. 1851 23 sept. 1852	27 oct. 1851. 22 sept. 1852.
Lemieux, l'hon. F	do	26 nov 1857	25 nov, 1857. Ler août 1858
Holton, l'hon. L. H. Sicotte, l'hon. L. V. Rose, l'hon. John. Cauchon, l'hon. Jos.	do	2 août 1858 7 do 1858	6 do 1858. 10 jany, 1859.
Cauchon, l'hon. Jos. Tessier, l'hon. U. J	Commissaire	13 juin 1861	23 mai 1862. 27 do 1863.
Tessier, l'hon. U. J. Drummond, l'hon. L. T. Laframboise, l'hon. M.	do	28 do 1863 24 juill. 1863	23 juill. 1863. 29 mars 1864.
Chapais, J. C. Casgrain, l'hon. Chas. Eus. Cameron, l'hon. M.	do	9 juill. 1846	30 juin 1867. 29 fév. 1848.
Wetenball, John S., écr	do	2 fév. 1850	l6 avril 1850. l1 fév. 1851.
Killaly, l'hon. H. H	do Sous-commissaire	12 fév. 1851 6 mai 1859	6 mai 1859. 7 mars 1864.
Trudeau, Toussaint. Begly, Thos. A. Trudeau, Toussaint.		8 mars 1864 10 fév. 1841 13 déc. 1850	31 oct. 1858.
Braun, Frederick	do Ingénieur en chef	8 mars 1864 31 oct. 18531	7 mars 1864. er oct. 1879.
	17		20,00

Noms et date de la nomination, etc., des administrateurs du ministère des travaux publics, de 1841 à 1898—Fin.

3 7	Toursties an amplei	Date de la	Date de la nomination			
Noms.	Fonction ou emploi.	De	A			
Sous l'empire de l'acte 31 Vic., chap. 12.						
McDougall, l'hon. Wm	Ministre	1er juill. 1867	7 déc. 1869.			
Langevin, C.B., l'hon. Hector L	do	8 déc. 1869				
Mackenzie, l'hon. Alexander						
Tupper, C.B., C.C.M.G., sir Charles						
Langevin, C.B., C.C.M.G., sir Hector L	do					
Smith, I'hon. Frank	Ministre intérimaire					
	Ministre					
Desjardins, I'hon. Alphonse	do		12 juill. 1896.			
Tarte, l'hon. J. Israel	do					
	Sous-ministre					
Baillargé, G. F	do		31 déc. 1890.			
Gobeil, A	do					
	Secrétaire					
Chapleau, S	do					
Ennis, F. H	do					
Gobeil, A	do ,,		31 déc. 1890.			
Roy, E. F. E.	do					
McPherson, D. A	Secrétaire-adjoiut	0 7	11 avril 1893			
Desroches, Charles Rodolphe	_ do					
Perley, H. F		25 nov. 1880				
Baillargé, G. F		5 juill. 1871	4 do 1879			
Coste, Louis		29 do 1892				
Scott, Thos. S	Architecte en chef					
Fuller, Thomas	do	31 oct. 1881	30 juin 1897			
Page, John	Ingénieur en chef		ler oct. 1879			
Ewart, David	Architecte en chef	2 nov. 1897				

LISTE DES EMPLOYÉS PRÉPOSÉS AUX GLISSOIRES ET ESTACADES

LE 30 JUIN 1898,

AVEČ LA

DATE DE LEUR NOMINATION, LE CHIFFRE DE LEURS APPOINTEMENTS, ETC.

PRÉPOSÉS AUX GLISSOIRES ET ESTACADES.

FTAT donnant les noms, dates de nomination, appointements, etc., des préposés aux glissoires et estacades, 30 juin 1898.

Observations.	\$ c. Date de la première nomination au bureau des terres de la couronne, Ottawa, le 23 juin 1864. Commis au departement du revenu de l'intérieur, du ler juilet 1870 au 36 juin	1889. Transféré à la liste civile le 5 janvier 1892, avec rang de comuns de 1re classe. Entré en fonctions le 13 août 1889. Employe durant la navigation, 8 mois par année. Date de la première nomination, 26 mai 1861. Compteur de bois à Ottawa pour mai 1861. Compteur de bois à Ottawa pour	te departement ou revent de meereut, du 7 janvier 1884 au 30 juin 1889. Employé durant la navigation, 8 mois par année. Date de la première nomination, ler mai 1872. Sous-compteur de bois à Ottawa, pour le département du revenu de l'inté-	rieur, du 7 janvier 1884 au 30 juin 1889. Les glissoires de la région du Saguenay ont été abandonnés en vertu d'un arrêté du conseil rendu le 5 février 1896 (No. 168740.)		
Appointements.	\$ c. 1,800 00 par année.	912 50 " 60 00 par mois			50 00 par mois 46 67 " 60 00 " 54 16 " 55 00 "	100 00 par année.
Date de la nomination.	ter juill. 1889.	16 déc. 1897. 12 juill. 1889.	12 1889.	;	1er mai 1898. 25 avril 1881. 10 déc. 1879. 5 avril 1896. 22 avril 1898. 22 avril 1898.	1er janv. 1882.
En quel endroit.	Ottawa	" 16 déc. " 12 juill.	:		Payeur Trois-Rivières 1er mai Ast. Embouc. St-Maurice 25 avril Asst. Shawenegan et Gres. 7 avril 5 avril 5 avril 6 ardice d'estacades. Grand'Mère 22 avril 6 ardice d'estacades. Grand'Mère 22 avril 6 ardice d'estacades. Grand'Mère 22 avril 6 ardice d'estacades. Grand'Mère 25 avril 6 ardice 6 ardice d'estacades.	Maitre d'estacades. Station de Belœil ler janv. 1882.
Emploi.	1846. Percepteur.	1839. Comunis	= .		Payeur Trois-Rivières Embouc. St-Maurice 1845. Asst. Shawenegan et Greanax-Comeilles Shawenegan et Grean Maître d'estacades. Grand'Mère Gardien d'estacades. Grand'Mère Gardien d'estacades.	Maître d'estacades
Date de la naissance.		23 sept. 1859. 17 juin 1830.	2 août 1833.		1833. 7 juillet 1845.	:
Nom.	Percep, des droits sur les glissoires et estacades. E. T. Smith	F. N. Gagné	John Redmond	District du Saguenay.	District du St-Maurice. L. P. Dallaire Cyriac Lymburner. Jos. Page. Jos. Page. Arth. Pellerin J. Dick. M. Masson.	District de Richelieu. Azaire Bienvenue

Ourrages de la rivière Ottava—En outre des employes précités, etc., on emploie aux diverses stations, durant la descente du bois, un contremaître sur le glissoir à \$1.50 et un assistant-contremaître à \$1.25 par jour; aussi de 25 à 30 hommes, de \$1 à \$1.40 par jour de fravail	A B A B		2 50 par jour Payé durant la navigation, 7 mois. S'occupe des réparations en hiver.	800 00 par année. Reçoit \$800 par année du ministère des che- 400 00 " \$400 " " \$4400 " " 200 00 " \$250 p. année comme gard. d'éel. " C. et C. 100 00 " Reçoit \$150 par année du ministère des che- mins de fer et canaux.
000 " 25 par jour 25 par jour 25	1 40 "	1 50 par jour 456 25 par année 480 00 480 00 par jour 1 25 360 00 par année 360 00 300 00	par jou	par anno
2,500 1,500 3 25 1 25	1 40 500 00 2 50 1 25 1 25 2 50 300 00	1 50 456 25 480 00 480 00 2 00 2 00 2 00 360 00 300 00 300 00	480 00 2 50 1 75	800 00 400 00 200 00 100 00
t 1873 1854 1889 1886 1886	1897 1878 1878 1898 t 1882 t 1882	1888 1881 1880 1887 1898 1879 1 1894 1 1894 1 1894 1 1894	1896 1865	et 1884 t 1898 t 1896 et 1891
6 juillet ler oct. 1er avril ler août ler janv.	ler juin 21 mars 1er mars 26 avril 12 juillet 15 mai	10 mars 1888 7 sept. 1881 15 oct. 1880 18 mars 1898 10 oct. 1879 1er avril 1894 1er avril 1894 1er avril 1899 1er iuilet 1889 1er mai 1897	24 déc.	ler juillet 1884 ler juillet 1880 15 juillet 1898 16 nov. 1896 ler juillet 1891
1846 Surintendant 6 juillet 1830 Comptable		Grandes Chutes Portage-du-Fort Rivière Noire. Bas de la Petewawa. Mountain Calumet Coulonge. Des Joachins.	Rocher Capitame 24 déc. 1896 Chenaux	Surintendant Peterboro'
1846 Surintendant 1830 Comptable 1865 Mesureur 1864 Commis 1860 Messager	Sous-gard, de gliss . Carillon	27 mars 1858 Maître de glissoires. 27 favrier 1850 27 février 1836 3 mai 1843 16 mai 1846 11 mai 1846	== =	Surintendant Commis, bur. du sur. Gardien de glissoires
1846 1830 1865 ier 1864 1860		÷ .	1839	ier 1857
24 fév. 15 fév. 27 juin 28 jany 22 avril	17 juin 8 nov. 1er nov. 22 mai 26 mars	77 mars 18 7 janvier 18 27 février 18 27 août 18 3 mai 18	28 nov. 10 sept.	17 janvier 18
G. P. Brophy 24 fev. 1846 Surintendant D. Scott 15 fev. 1830 Comptable J. C. Scott 27 jum 1865 Mesureur J. Kent 28 janvier 1864 Commis Wm. Cain 22 avril 1860 Messager	Pierre St. Pierre. D. Nooman. J. Soulière. S nov. J. McDonell. Per nov. W. D. Sheriff. John Harvey. 22 mai	Patrick Barry. Duncan McLaren. J. G. Poupore. Janes Steen Rowan. P. O'Comnor. Wun. Thomson. B. Davis. H. B. Davis. J. H. B. Downey. J. H. McG'uire.	J. W. Carmichael. A. H. Johnson	R. B. Rogers. 17 janvier 1857 Surintendant. Peterboro' ler juillet 1884 G. H. Giroux Commis, bur. du sur. " ler juillet 1880 R. A. Wagar Gardten de glissoires Rapides Chishohn. 15 juillet 1896 W. T. Junkin " Chutes Fénclon 15 nov. R. T. Hill " Ler juillet 1891

Frat donnant les noms, etc., des préposés aux glissoires et estacades.—Pin.

En quel endroit. Date de la Appointements, Observations.	\$ c. 15 juillet 1893 200 (0 par année. 20 juin 1893 150 00 do	Maitre d'estacades., Station de Belœil 26 juillet 1897 100 00 do	Gardien Burlington 19 sept. 1896 600 00 do Aide-gardien do 10 sept. 1896 1 25 par jour. Employé 9 mois. do do 19 sept. 1896 1 25 do do do do 19 do 1896 1 25 do do	Gardien d'écluse Tamaska 1er juillet 1897 40 00 par mois do do	Gardien d'écluse Rivière du Lièvre 15 avril 1897 40 00 do Journalier
Emploi.	Gardien de glissoires Chutes Heeley	Maitre d'estacades Static	Arde-gardien Burli do do do d	Jardien d'écluse Yams do do	Jardien d'écluse Riviè Journalier
Date de la naissance.					
Nom.	District de Newcastle-Fin Hamilton Johnston John Dinwoodie	District de Richelicu. C. Choquette	: : : :	District d'Yamaska. H. Lambert O. Mineau	::

22

LISTE DES EMPLOYÉS PRÉPOSÉS AUX BASSINS DE RADOUB

LE 30 JUIN 1898.

AVEC LA

DATE DE LEUR NOMINATION, LE CHIFFRE DE LEURS APPOINTEMENTS, ETC.

PRÉPOSÉS AUX BASSINS DE RADOUB.

Erar donnant les noms, dates de nomination, appointements, etc., des préposés aux bassins de radoub, 30 juin 1898.

Observations.		1,800 00 par année. Allocation annuelle de \$200 pour loyer de 75 00 par mois. 45 00 do 32 00 do	
Salaire.	\$166 66 par mois 100 00 do 80 00 do 60 00 do 60 00 do 50 00 do	1,800 00 par année. 75 00 par mois 45 00 do 32 00 do	1,000 00 par année. 75 00 par mois 45 00 do 45 00 do
Date de la nomination	17 sept. 1887. 11 avril 1887. 11 janv. 1892. 1er déc. 1887. 1er do 1897. 1er do 1897.	13 avril 1891 1er juin 1888 1er sept. 1897 1er juin 1888	ler avril 1897 ler juill. 1892 ler do 1892
Où employé.	Bsquimaltdo do d	Lévis 13 avril do ler juin do ler sept. do ler sept. do ler juin do le	Kingston 1er do 1er do 1er do 1er do 1er
Emploi.	Surintendant Mécanician Sous-mécanician Charpentier Charpentier Chaffeur do Gardien	SurintendantSurintendantSous-ingen.mécanicienChauffeur.	Surintendant. Ter ingenieur. Chauffeur. Gardien.
Date de la naissance.		30 juin 1856.	
Nom.	Bassin de radoub d'Esqui- malt, ColBritannique. John Devereux A. C. Muir J. W. Muir J. W. Muir T. Dooly T. Dooly John Stock.	Ulric Valiquette 30 juin 1856. Wm. Macdougall T. Guilbault Narcisse Lemelin Bussin de radoub, Kingston	F. S. Rees. Robert McLeod Wm. Geaghean C. Staley

R. STECKEL,

LISTE

DES

MÉCANICIENS, CHAUFFEURS ET GARDIENS

DES

ÉDIFICES PUBLICS DU CANADA

LE 30 JUIN 1898

AVEG

LA DATE DE LEUR NOMINATION, LEUR SALAIRE, Etc.

MÉCANICIENS ET GARDIENS, ÉDIFICES FÉDÉRAUX.

ETAT donnant les noms des mécaniciens, aides-mécaniciens, chauffeurs, concierges, préposés aux ascenseurs et gardiens employés dans les

Í	Salaire Sotal payé pendant Pannée.	2
édifices fédéraux, le 30 juin 1898.	Durée t	**************************************
	Salaire par mois.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	Date de la nomination.	2 nov. 1886 1 fev. 1891 1 rer avril 1891 1 in 1894 1 in 1895 1 in 1895 1 in 1895 1 in 1895 1 in 1895 1 in 1895 1 in 1895 2 in 1895 3 avril 1897 3 avril 1897 3 avril 1897 1 in 1897 1
	Emploi.	1824 Concienge. 2 nov. 1847 do 1 cr avril 1855 do 22 mai 1856 do 22 mai 1856 Concienge. 1 cr oct. 1856 Concienge. 1 cr oct. 1856 Concienge. 1 cr oct. 1855 do 1 cr nov. 1856 do 1 cr nov. 1857 do 1 cr nov. 1858 do 1 cr nov. 1858 do 1 cr nov. 1858 do 1 cr nov. 1 cr nov. 1859 do 1 cr nov. 1 cr nov. 1850 do 1 cr nov
	Date de la naissance.	mai 1 oct. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec. dec
	Nom.	James Morrison. 2 Angus McDonald. 26 John McKay. 26 J. C. Henley. 36 J. F. Sullivan. 31 J. F. Sullivan. 36 W. H. Gray. 36 John Ovley. 37 J. E. Hebb. 37 J. E. Mac. Green. 37 Alex. Santon. 37 Alex. Santon. 37 Angus McKenzie. 38 Angus McKenzie. 25 J. A. MacSween. 25 J. A. MacS
	Edifice.	Bureau de poste Edifice public Edifice public do do do do do do do do do Batisse des immigrants. Edifice public Bureau de poste Go do Bur. de poste et douane. Go do Belifice fédéral do do do do do Belifice fédéral do
	Localité.	Amtigonish Antigonish Annapolis Baddeack Dardmouth 9 do do do do do do Co New-Glasgow North-Sydney Pictou. Sydney-South Truno Windsor Dalbousie Bachurst Carleton, Saint-Jean Dalbousie Fredericton Moncton Newcastle

0	0	0 :	38	38	0	9	9	88	2	38	2 0	33	0	00	8	00	33	98	3:	00	0	22.2	3 3	38	88	90	00	00	9 9	20		98	90	00	: 6	38	88	90	93	000	88	2 9	88
00 00				0 099	-	0 000		400 0				50 05			-	-	-	-	-					350 0				540 0									150 0				900		000
4	2	100	0 10	9	9	4		40	Ni	I	0 =	1	1,2	9	00	1 ·	-1		0	90	0.	4. 0	0 0	0 00	4	. 70	6.	10,1	C	0 -	न र ी	1	4	4		H CT	7		e	4		3. 4	9
:	:	:	:	: :	:	:			:					:	:	:	:	:	:	:	:	:	:			: :	:	:	:	:	:		:	:	:	:	: :	:	:	:	:		
op	qo	go	900	99	do	op.	op	90	q ₀	90	99	90	do	do	do	do	90	90	00.	90	90,	900	de	99	99	do	do	do	900	do	300	do	do	do	mois	do	qo qo	do	do	do J	99	do	qo
112	12		_	12	-	-									_			_	-				-				-	-	_		_	12	-		-	_					21.01		
3 33	99 9			2 00 9																																					33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33		
00		5 1	C 4	55	50	00	(00 G	77	_ c	1		10	10	4	9	00	0 1	3 1	C N	0	1 25	2 10	3 6/	1 4	4	2	41.4	4.	4 -	4 673		ಕಾ	74	. 67	000			013	10 G	10 er	9 00	70
1887	1897	1834	CSS1	1893	1882	1897	1835	1889	1831	1893	1803	1894	1882	1882	1898	1885	1000	CK81	1000	1893	1001	1894	1000	1892	1896	1888	1897	1892	10001	1807	1897	1898	1898	1897	1893	1897	1881	1896	1891	1898	1897	-	1880
i.	Wier	E	V.	ie.	V.	.E.	rıl	u :		rier.	170.		ers	op	· .	nv.	III.	janvier d.	:	0.00	ars	rier	;	llet	۷.	rier	vril	ût	o ;	, t		ars	Œ.	pt.	ors Ot	- T	e e	V.	vrier	op.	7 mai 29 ianvier	30 Jo	obre
25 ma	15 jar	Z avri	3 nov.	ler déc.	27 110	ler mai	25 av	17 Jun	000 7	14 Tevrie	29. gp.	13 nov.	4 mars	4	4 déc.	ler janv.	If I H	/ Janvie	15 de	LD de	o C mars	to reviner	9 260	16 jui	23 no	21 février	ler avril	26 août	ler d	lo nov.	ler nov.	ler mars	2 avril	ler sept.	4 mars	14 av	28 déc.	3 nov.	ler févri	ler do	mai 7	3∞	27 octobre
	:	p.	:		eur.	:		:	:	:				:	:	:	:				-	:					:	:	-	:			:	-	: :			:	:	-		:	
•		t gar			scens	:	:	:	:	:			nen c	:	:	3	:	D. do etc	scells		-	lat.				Aide-mécanicien	3		:	:			:	:	:				:	:	:	: '	:
ì		nic.	reur.	nicie	3 12 as	erge							nicien	feur		กายายา	Telel	17,00	3 1 33	200	on	erge,	TO COL			méca	nicie	feur.		orore.	20.		·	•	feūr.	erge	en	erge.					
op	9,1	898 Mecanic	'nam'	Icean	rep.	one	9-	95	200	900	9	ge	Aécar	hant	op .	Mecanicien	inecurionen	ğ ,	rep.			Pronc.	do	g op	qo	Aide-	fécar	Chauffeu	00	ao Conciera	do	qo	ဝှ	do J-	ao Thanf	onci	ardi	onei	do do	9	9 -9	99	do
830	230	202	837 Cardien	850 Mécanici	849 Prep. al	839 Concier		8339	0.47	845	831	848	836 Mécanicien en chel	848 Chauffen	998	837	_	300 000	1 000	200	0110	842 Concierge, 1a	840	843	861		_		100			869	848	1848	1846 Chanffeū	849 Concier	826 Gardien	.849 Concierg	828	800	230	846	845
1		let 1).t		ier 1	janvier 1	-				ler.	-		_		re l	7			_					-	-	_			an III an					. "		الحدا	-		:			_
2 nvril	S mai	20 Juillet	ler annt		22 février	20 jan	:	16 nov.	19 amov	3 doc	21 février		3 juin	3 février		l octo	19 1/-	frien.	IA. J.	Juli C	onec.	17 sont	Scont	iuin 8	nov.	sept	févr	25 août	to acut	févr	20 déc.		:	22 janvier	8 nov.	21 janvier	20 mai	:	4 juin		22 aout	ler janv	24 avril
:	- 6					<u>ন</u> :		-		₹ ::			18	. 18		7		It	700	76	7 -	75			20	Ξ:			1	1 6. 	i জ	:	:		: :	2	ĭ	:		· .		1	2
	:		پ		:	:				:	:				:					:	:					:	:	n	:				:	: 1	enne.			:	:	:	:		
.gui	yden.	ISON:] } }		ю.	ton.	000 A	 	:	:			n	:	:					:		eur.	and	one.	e.	nald.	dy.	lghli I	1	IIIvai	. e	:	:		Sound It				:	:			
ldo.		Mori	Pa Pa	Volfe	Han	Trafto		aldw	DIIO	err.		nas.	Rya	er	elle.	n	THE COLUMN	Ingra	VI ISCU	ger.	CAR	Done Tex	Lanch	lelin	ness	cDo1	enne	[cLa]	Mo	TATO	enag	arais	ve	taille Pie	étrau	nt.	mpe	dry.	vel.	chier	on Ite	Moor	quire
pine	pher	I of	ames A	ames V	ward	Charles T	e ML	srael Baldwin	Laymond L	n. nerr. Ratel	Caisse	Thomas	homas Rya	Boyer.	Lorselle	Green	15	. o. cringras	To	Art. Forget.	V. INICAIC.	onis St. Lear	H Marchan	Dandelin	. Lajeunesse	m. McDona	P. Kennec	P. McLaug	ohn P Mount	ROV	G. Lepage	Demarais	Deseve	Robitaille.	X. Tétraul	Forrant.	Vm. Comper	A. Beaudry	Gre	4. (rauthier o Filiatt	V. Elllott Vm. Moulto	H.	ohn Squir
ES:	7.	2 Z	I E	Jan	E 2		T L	ISL	77	. 4	Œ	Α.	The	Z;	ż;		10	5-	A	77	20	<u>.</u> ز		Ö	B	W.	9	-1	2.	L	Ħ	Η.	<u>.</u>	<u>∵</u> <	d F	ij	W.	4	. Ph.	· A	<u>.</u>	W.	Job
:	:	:			:	:	:	:	:	:		:		tion		:	:	:	:	:	:	:	:	: :	e vér	mal.	tion	do do h	ae n	:		:	:	:	: :		:	:	:	:			:
	:	:		te.	:	:	:	: 4		29.2			их	rifica		e	:	:	:	:	:	orion	2014		ep. d	t arse	rifica	50144	III GS	te		:	:	:		te.	:			те	:	: :	:
:	-	:		od :			1.1.	blie.					dera	le ve	0	sod a						Tim		: :	entr	erc. e	le vé	lo to	usly.	300					blie.	sod a	٠ ;	public		and a			
qo T	do :	ne ·		op un	2 ,	90	00	se pu) (P	300	do	do	os fó	pôt o	٠,	מן קלי	3	9 2	25	95	200	an de	000		ne et	d'exe	pôt c			11 de	do	do	op,	do	ac pu	un de	qo	nd ac	ne	אם מער איי	9 6	do	qo
P	= :	Dougne	90	Bureau			7.1.2	Retifice	Same				Edifices	Entrepô		Eureau						Revenu	Donamo	op	Donane	Salle d'e	Entrepô	Dun do	Dur. des	Burean					Edifice	Bureau	,	Edifice	Douane	Bureau ,			
11		= :	= =	=	=	= 5				= =	-	_	-	=	==		-	= :		. :	-	= :		: :	=	=	=	=		= =	=	=	11	=	= =	=	=	=)III.	: =	=
			: :	:		:	T						:	:						:	:	:			:	:							:										
	:						:			:			:	:	:	:	:		:	:	:		:			:	:	:				:	:	:			:	:	:				
:						:		:	:	:		i	:	:				:		:		:							:			:	:		inthe	:		ne	res.				
phen		119				stock		OOK.	. 11116.			rie.	éal																	: :	sk.	omd.	ooke	T.	Hyae	ns		eron	Livie	do	te.	rille.	ord .
St-Stephen	Sussex	St-dean	go	do,	do .	Woodstock	Ayuner.	Contieook	1.11	Joliette	Lachine	Laprairie	Montréal	op.	9	9 3	7	900	7	9-5		3-8	do	do de	do	op:	Quebec.	99	300	99	Rimousk	Richmond	Sherbrooke	Sorel.	Saint-Hyacinthe	St-Johns.	op .	Samt-Jerôme	Trois-Rivières	my hon	Almonte	Brockville	Brantford
20.0	20	2				5 -	40	5≥	. 1	1 -	1	I	7.								:	27				-	<u>ث</u>				K	2	T. ?	Ĭ,	Ž Ž	元	7.	Ĭ,		-		3	A

BTAT donnant les noms des mécaniciens, aides-mécaniciens, chausseurs, concierges, préposés aux ascenseurs et gardiens employés dans les

		edifices federaux, le 30 juin 1898	ıx, le 30 juin	1898.				:
Localité.	Edifice.	Non.	Date de la naissance.	Emploi.	Date de la nomination.	Salaire par mois.	Durée du service.	Salaire total payé pendant l'année.
						₩) oo
Sarrie Ont.	Bureau de poste	R. D. Hill.	ler nov. 1857 27 nov. 1820	Con	26 juin 1896 17 octobre 1883	33 33 50 00	12 mois	
Serlin		James McBride.	5 octobre 1840	၀ ၀	29 janvier 1891	200		400 00
'arleton Place	do do	Jas. F. Halfpenny W. W. Mitchell.		op op	13 mai 7 janvier	88		300 00 350 00
		R. Conroy	6 nov. 1848	999		£ 4	12 do .	400 00 50 00
oponig		H. J. Payne.	31 janvier 1854	op op	24 avril			
alt.		Wm. Kılgour Robert Higham		do	23 sept. 29 octobre 1	33 33	12 do	400 00
anahoque "		T. P. Richardson	25 février	ران دران دران دران دران دران دران دران د	1er mai 1889	: 9	19 mois	350.00
Hamilton	iéral	Alfred Bernard	27 déc. 1			28	1	00 009
do ob		J. Wigglesworth	7 août]	Chauffeur		38	20 do	920 009
do do	Salle d'exercice	H. Morris	25 sept. 1849	849 Chauffeur	6 déc. 1897	88		360
Kingston	Collège militaire	Win. Johnston	. 12 do 1845 29 déc 1835	1842 Machiniste 31 mai	31 mai 1881 12 octobre 1878	55 55 50 50 50 50	12 do ::	280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
" " " " " " " " uopuor	Douane	M. Mulkern	4 sept. 1837	Aide-mécanicien	18 sept. 1888	98	do	009
do do	;	Win. Greer	12 octobre 6 do	Mécanicien.	14 janvier 1884	88		009
indsay	poste et douane.	Wm. Galbraith	8 janvier	Concierge	16 nov.	33	op ,	
Napanee	do do	R. Webster.	7 juillet 1840	7 juillet 1846 do	15 ianvier 1897	33 63	12 do ::	364
Drangeville	do Posec Ol	John Wilkins	29 mai 1830	do do	15 sept.	333	ф ф	400
Orillia"		T. Goffatt	14 mars	do		00 %	ဝ ဝ	
Petrolea "	000	John Irwin. Chas. McRitchie	29 mars 1853	go go	ler février 1894	3 88		400
Port Colborne	do	Wm. Armstrong		do do	11 juin 1888	90	do	240
Port Hope.	do	Levi Reynolds	. 15 février 1839 15 avril 1839		17 nov. 1885 11 sept. 1893	200	12 do ::	
Pembroke	o o	Samuel Hamilton.			bre	333	do-	400
Prescott "	Bureau de poste	R. C. Henderson	. 6 avril 1862		'23 dec. 1890	33		00F


90 0	800	90 0	9	88	90	33	30	93	3	90 (90	3 00				00 0		-	-		90 (90 (00 (00 (00 (00 (-		-			38								00 (90 (90 0	00 (00 0	
4(3(400	400	300	1,200	009	009	30	099	000	009	909	558	360	360	360	540	366	558	400	003	400	400	430	840	540	540	54(480	540	400	420	040	17	400	320	400	540	480	540	009	009	600	909	400	
: .	:	:	:	:	:	:	:	•	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	-:	:	:	:	:	:	-	:	:	-: -	:	:	:	: :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	-
do	qo	qo	qo	op.	qo,	<u>و</u> ,	90	go,	do	qo	qo	qo	go	qo	qo	qo	do	qo	qo	qo	qo	do	qo	qo	qo	qo	go	g _o	op.	9,	go -	go 0	99	do	qo	qo	qo	qo	qo	qo	qo	qo	qo	op	
21	12	12	12	12	77	7.5	7.	12	7.7	12	12	12	00	œ	œ	12	œ	12	12	12	12	œ	12	12	12	12	12	12	12	219	77	25	12	12	00	12	12.	12	12	12	12	12	12	12	
33	33	33	3	88	3		3		_	_	9	50		-	9	8	90	50				9	8	8		90	-	-	_			38		333							8		9		
33	33	333	25	9	20	200	60	55	00:	50	500	46	45	45	45	45	45	16	33	500	333	50	40	20	45	45	45	40	45	300	35	33	14	33	40	33	45	40	45	50	50	50	20	93	
268	385	06	968	397	891	6880	6/8	386	200	887	2000	222	268	:	968	895	895	202	688	268	880	268	268	888	688	387	895	894	891	1687	894	x95	803	1887	1897	1893	6881	397	395	1897	884	1894	8681	1893	-
12	2	7	~	<u> </u>		Ţ. '	~ ;			2	7	7	12	:	.]		_	_	_	_	12			_	v. 1	_	_	٦. س					, ,,	_		août 18	0 18					-	_	18	
op	sept.	oct.	Janv.	9 déc.	13 Janu	ler nov	28 dec.	23 sept.	Ler dec	op.	9	3 sept.	oct.	:	er nov	25 mars	déc.	sept.	31 aout	déc.	9 nov.	er nov	er aoû	er juin	er janv	r 16 mars	7 juin	ler août	janv.	ning	aout	31 déc	ler nov	14 juin	ll nov.		r d	oct.	qo	ler mai	ler oct.	ler juil	4 février	5 août	
127	4	25	oc :	5 5	. 13) I (200	. 53	r Le		27	ಣ	G:	-	1	. 25	3	11	31	. 24	6		Te Te	. 1e	- 1	r 16			27.	77	200	3 65		. 14	Ξ	. 25	. ler	6	c3	. 1e		. Le	₹.	. 25	
	:	:		n che	:	:	:	:	nsen		٠		:	:		:			:	ien .			:	eien.	:	enser	:	:	:	:		:			:	:	:	:	:	:	:	:	:		
Ten.		:	:	len e	ır.		len.	:: ::	I asce	_	_	:	ien	ır	:	:	:	:	e.	canic		:	;	cani	ır	l'asc	:		•	:	:	:	: :	:	ır		•	ır	e.	:	:	:	:	:	
ciere	qo	1840 do	90	canic	852 Chauneur	op.	844 Mecanicie	864 Chauffeur	Sos Trep. a I	ŏ,	ਹੁੰ ਹ	831 Gardien	835 Mécanicie	840, Chauffen	qo	do	-lo	863 Gardien	844 Concierg	848' Aide-méca	Concierge	qo	qo	Aide-mécar	849 Chauffen	843 Prép. à l'	853 Gardien	851 Concierg	၀ှ	g -	9	9-6	ခွင့	qo	1859 Chauffeu	.833 Concierg	1840 do	nffer	cierg	1836 do	qo	op.	ор	qo	
Con	01	0	,	Ne S	CER	, 54	Mic.	Cha	L're			(Jar	Méc	Cha			0	Gar	Con	'Aid	Con			Aid	Cha	Pré	Gar	Con				2.00	- 4	~)(Cha	Con	_	Cha	Con		A 2				
184:	1832	1840	1863	1840	20:07	200	1844	1864	130	1851	_	_	_	-	1858	1849	1856	1863	1844	1848	1844	1838	1843	1852	1840	1845	1855	185	CH-81	1859	1040	1865	1827	1838	1856	1833	1840	1832	1844	1836	1812	1865	1857	1843	
t.	pt.	31	nt	٧.	pt.	٠.	vrier	bt.	0	c.	llet	23 fevrier	ril	rrs	17	ئد	février	.V.	n.	ئد	ars	nt	TLS	ut	urs	-E-	ri]	ئد	ars .	Juillet	٠.	janv.	u	'n.	ût	υV.	rs	:	.≘	ot.	ût	.I.	ల్ల	ril	
24 oc	15 sept	12 mai	19 aont	8 nov.	zz sept	16 oct.	to revri	Z6 sept.	00 75	19 déc.	mf g	23 fe	8 20	6 mars	20 mai	11 oct.	25 fév	6 nov.	l3 mai	26 oct.	6 mars	14 août	30 mars	19 aout	17 mars	10 mai	ll avri	20 oct.	S mars	n	15 Oct.	o janty.	24 ju	20 mai	14 août	13 ja	24 mars	:	11 juin	2 sept.	2 août	7 mai	$^{ m 31}$ déc.	6 avri	
do coc. Louis Reno.	doJames Russell	Edifice public Johnston	do R. W. Lewis	Edifices federaux W. J. Smith	u rev. de l'inter. C. H.	H			do Alexander Dey	do Wm. Chenery		do Jas. Richardson			George Letray	Salle d'exercice Richard Eyre	do Wm. Townley	de vérification. F	ublic Da	e posteI. B		ublic T.	E	le posteJ.	<u>a</u> 0	f	op op	Edifice public (4.)	Justice	3	doname.	do	John Ryan	et prison Geo. D. Northgraves	doJ. Savard	erres et d'enreg. George Cassie	Pal. de justice et douane. P. McAra	do op	do do Ch	Bureau de poste	3	blic (ancien)	ifice fédéral	Edifice public Atwell King	
	=	=	=	=	Ξ	=	=	=	=	=	=	=	=	=	Ξ	Ξ	=	=	=	2	Ξ	=	Man	=	=	=	=	Š	Ξ	=	=	= :	= =	=	=	Ξ	Ξ	Ξ	=	CB.	=	Ξ	Ξ	Ε	
Strattord	Saint-Thomas	Strathroy	Smith's-Falls	Toronto	op	op	op	op	op	do ob	do	ф ор	do do	do ob	do ob	do ob	do ob	do	Trenton	Windsor	do ob	Walkerton	Brandon	Ninnipeg	g	do	do	CalgaryT.NC.	op	Edmonton	Lethbridge	Machoire-d'Orional	Macleod	Prince-Albert	ф ор	op	Régina.	do ob	Wolseley	Nanaimo	New-Westminster	Victoria	op	Vancouver	



GALERIE NATIONALE DES ARTS,

RAPPORT DU CONSERVATEUR,

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 1898.



GALERIE NATIONALE.

BUREAU DE L'ARCHITECTE EN CHEF,

OTTAWA, 31 décembre 1898.

Monsieur,—J'ai l'honneur de faire rapport que dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1898, la pièce suivante a été ajoutée à la galerie :

Peinture à l'huile de Charles Eugène Moss, Ecr., A.R.C.

Cette toile a été présentée à la galerie par l'académie royale canadienne, suivant l'acte d'incorporation qui exige que les tableaux diplômés soient déposés à la galerie nationale.

Treize mille deux cents trente-six visiteurs se sont inscrits au registre, c'est une diminution de 6064 pendant l'année.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

L. FENNINGS TAYLOR,

Conservateur.

E. F. E. Roy, Esq.,

Secrétaire, département des travaux publics.



TABLEAU

INDIQUANT LES DATES DE LA

CLÔTURE ET DE L'OUVERTURE DE LA NAVIGATION

DANS LES PRINCIPAUX PORTS DU CANADA

SUR LES BORDS DE L'OCÉAN, DU FLEUVE, DU GOLFE SAINT LAURENT ET DES GRANDS LACS

1897-98

Érar dennant les dates de la clôture et de l'ouverture de la navigation dans les ports du Canada, ci-après mentionnés, en 1897 et 1898.

	Memarques.	17 mars 29 avril 24-25 avril Bien que fermé à la navigation depuis ici jusqu'à Cress-Point le 1er déc.,	do Le vapeur Stenden et fear inter en nas ur quar un enemm fe rei. Le vapeur Stenden, aurir de de Picton le 3 mars 1898, voyagen jusqu'an 5 avril, date où les vapeurs de la Gie NE. commencement à voyager.	Le 28 janvier 1899—Le havre est ouvert à un quart de mille du quai du chemin de fer et au delà depuis les phares de Westaway; de Pean libre jusqu'an quai, la glace a six pouces d'épaisseur. Le vapeur Stonleu est arrivé de Pictou autourd'hui à 11 hrs a.m.	Le port n'est jamais fermé.	1898. 17 avril Automne très doux en 1897 et printemps tardif en 1898. 15 mars 1897. 21 avril	30 mars Le vapeur Bruce a porté la malle et conduit des passagers durant tout l'biver au quai de Archibald et Cie.	ler do Ce port n'est pas complètement fermé; il n'y a que de la glace flottante. 28 mars Le vapeur Princess est arrivé de Charlottetown le 5 avril 1898.	20 avril 26 mars Les bateaux-passeurs à charbon ont fait le service tout l'hiver entre ce 15 do Iport et Conneaut, Obio.	23 do Le harre et le lac furent tous les deux libres en differents temps durant l'hiver, de sorte que les vapeurs auraient pu faire le service. Geci se répète presque tous les hivers. Le 26 janv. 1899, le batpass. fait le service sur le lac assez régulièrement; il y a cependant de la glace,	et au dernier voyage il a pris 24 heures pour faire 10 milles. Ret au dernier voyage il a pris 24 heures pour faire 10 milles. La première goélette est arrivée le 153 avril 1898 et le premier transatlantique le 29 avril 1897. La dernière goélette a quitté le 20 nov. 1897 et le dernière transatlantique le 27 nov. 1897.	Dan
Date de Pouver-	ture, 1898.	17 mars 29 avril 28 mars 24-25 avril	4 1	111 do 28 do 10 do	24 mars	17 avril 15 mars 21 avril	1898. 30 mars L	ler do ler avril 28 mars	26 mars 15 do	23 do	11 avril	15 do 25 do 20 avril
Date	de la cloture, 1897-98.	1or fév. 1898. 23 nov. 1897. 28 do 1897. 1er déc. 1897.	60 do 1897. 4	3 do 1897.11 2 jany. 1898 28 6 do 1898.10	.7 déc. 1897.			déc. do do	ද ද	.0 do 1897.	4 janv. 1898.	15 déc. 1897, 15 do . 15 jany, 1898, 25 do . 30 nov. 1897, 20 avril.
	Situation.	The Madame Baic-des-Chaleurs B	Golfe Saint-Laurent 30 do	falte Georgicane, lac Huron 3 do 1887 Golfe Saint-Laurent 2 janv. 1898 do 16 do 1898.	Lac Huron. 17 déc. Océan Atlantique.	Lac Huron. 10 jany. Lac Ontario. 11 do Fleuve Saint-Laurent. 19 déc.	IIe du VE Golfe Samb-Laurent 25 do Nouvelle-Ecosse. Océan Atlantique 28 janv.	Baie Georgienne, lac Huron 24 déc. Golfe Saint-Laurent 28 do	Lac Superieur Lac Erié. Lac Ontario.	Lac Erié 20	Fleuve Saint-Laurent	do
	Province.	Nouvelle-Ecosse. NBrunswick Ontario. NBrunswick		Ontario. Québec. He du PE.	Ontario	Ontariodo Québec.	Nouvelle-Ecosse.		do do		Québec	do Nouvelle-Ecosse. NBrunswick Québec
	l'ort,	Arielaat, GB. Bathurst. Betleville. Campbellton.		Collingwood Gaspe Georgefown.	C. Goderich.	Kingston.	North-Rustico North-Sydney, CB. 1			Port-Stanley	Québec Québec	Rimouski

Saint-Pierre, CB. Nouvelle Reosse, Ocean Atlantique 7 janv. 1897 10 mars. Entre cette date la glace se brisa deux fois dans la baie et dans le havre.	24 déc. 1897. 20 do	22 do 1897. 12 do passeur reprit son service 30 nov. 1897. 2 do 22 do	Ouverte durant toute l'année mais il y a souvent de la glace flottante. Ces dates indiquent le demier départ à l'autonne et la première armée au mintenne.	24 déc. 1897, 16 mars. La baie a été gelée durant 82 jours. 11 janv. 1898, 23 do Le dernier trajet en montant eut lieu le 17 décembre 1898; et le dermant 17 nov. 1898, 20 avril nier en descendant le 18 décembre 1898.
mars.	do . avril.	9999		do do avril.
10	20 13	12 2 17	ler ler 6	23 20 20
1897.	1897. 1897.	1897. 1897.	1897.	1897. 1898. 1897. 1898.
janv.	déc.	do nov. déc.	Janv. nov.	déc. janv. déc. nov.
7	13.24	20025	10 10	18181
:		2.2.2	: 1	
:			: ::	
	: :	nt.	ure:	
tique		urre eliet urre	La	ont.
thun	m	Siehr Siehr Siehr	aint Saint	nipe the
N A	II ur.	Sain Sain	are s	Caec Are J
)cén	. Lac-Huron Lac-Supérieur	Toriginal of the state of the s	Ocean Atlantique Rivière Saint-Laurent	Lac-Ontario. Baie-Georgieme. Rivière Détroit. Lac-Winnipeg.
se. [:::	18. E	os.	
Reos		Bru	- Feb	
·lle-	: :	Pri	- III 6-	io oloa
OUV	Santis. Ontario.	Shediae. Nouveau-Bruns, Golf Saint-Laurent. Sorel. Quebec. Rivière Richelieu. Summerside. He du Prince-B. Golf Saint-Laurent.	Sydney, CB. Nouvelle-Leosse Tadousae Quebee	Perento. Winarten. do Baie-Georgier Windsor. Winnipeg Manitoba. Lac-Winnipeg
Z :	<u> </u>	Z3=2	100	0 7
IS	ario		! !	
re, C	e-N	: : : :	9 : 1	
'ier	:::	rsid	ine.	#
ilt-1	at S	ediae	dous	rout arric ndsc nmij
Sa	% %	Z S S	E E	2222



CORRESPONDANCE OFFICIELLE

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

DU 1ER JUILLET 1867 AU 30 JUIN 1898



CORRESPONDANCE OFFICIELLE.

Lettres reçues et envoyées depuis le 1er juillet 1867 jusqu'au 30 juin 1898.

		Années.	Reçues.	Envoyées.
1867 -	– Du	ler juillet au 31 décembre	2,075	1,511
1868		ler janvier au 31 décembre	3,498	2,317
1869	do	do do	3,448	2,171
1870	do	do do	4,961	3,185
1871	do	d ი	6,268	3,983
1872	do	do do	8,333	4,428
1873	do	do do	10,072	5,707
1874	do	do do	9,800	5,043
1875	do	do do	9,006	5,006
1876	do	do do	7,971	4,773
1877	do	do do	7,517	4,425
1878	do	do do	6,886	4,021
1879	do	do au 6 octobre	7,186	4,547
1879	do	7 octobre au 31 décembre	2,033	810
1880	do	1er janvier do	8,451	4,410
1881	do	do do	9,599	5,529
1882	do	do	10,505	5,699
1883	do	do do	11,633	6,227
1884	do	do do	13,114	6,903
1885	do	do do	8,977	5,321
1886	do	do do	9,644	5,352
1887	do	do au 30 juin	4,866	2,735
1887	do	1er juillet do 1888	10,493	6,343
1888	do	do do 1889	10,522	7,042
1889	do	do do 1890	10,098	7,448
1890	do	do do 1891	10,576	7,286
1891	do	do do 1892	11,637	6,700
1892	do	do do 1893	11,720	6,220
1893 1894	do	do do 1894	9,517	6,028
1894	do do		10,190	5,148
1896	do		10,223	5,573
1897	do do	do do 1897do do 1898	11,404	5,033
1001	uo	d0 1070	9,640	5,250

Nombre de chèques passés du comptable chez le secrétaire et qui ont été expédiés par la poste, de 1882 à 1898.

Années.				Nombre.
1882	Du 22 septembre	au 30 juin	1883	1,566
1883	do 1er juillet	do	1884	3,366
1884	do do	do	1885	3,298
1885	do do	do	1886	3,466
1886	do do	do	1887	4.198
1887	do do	do	1888	4,692
1888	do do	do	1889	4,960
1889	do do	do	1890	4,819
1890	do do	do	1891	5,376
1891	do do	do	1892	5,400
1892	do do	do	1893	7,174
1893	do do	do	1894	7.792
1894	do do	do	1895	8,745
1895	do do	do	1896	9,849
		les livres av	ant été en partie détruits par l'inc. du 11 fév. 1897.	0,030
1897-98	Du 1er juillet au 3	0 juin 1898 .	Parate destrates par 1 mc. du 11 fev. 10.71.	10,858
	Da 101 jail100 aa 0			10,000

Chèques émis par le ministère des finances et expédiés par le secrétaire.

Annees.		 	Nombre.
1885 1 1885 d 1886 d 1886 d 1888 d 1889 d 1889 d 1899 d 1899 d 1892 d 1893 d 1894 d 1894 d 1894 d 1895 d 18	o 1er juillet o do o d	1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896	245 954 1,158 918 887 908 790 820 822 868 594

Lettres reçues et envoyées par le bureau de l'architecte en chef, du ler janvier 1880 au 30 juin 1898.

				Années.	Reçues.	Envoyées.
1880 — 1880 — 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897	Du do	ler janvier ler juillet do	au 30 ju do	tin	3,538 3,860 4,500 6,075 6,816 6,947 6,484 7,448 	1,273 2,943 2,859 4,600 6,704 6,718 6,450 6,380 7,667 6,578 7,751 4,260 6,453 4,517 5,783 8,200 8,547

^{*} Le nombre exact de lettres reçues ne peut pas être définitivement donné, mais sera a peu près dans la même proportion que les lettres envoyées l'année dernière.

†La diminution dans le nombre des lettres envoyées provient du changement opéré le 1er janvier 1894, dans la manière de transmettre les comptes au secrétaire. Jusque là une lettre accompagnait chaque compte, mais maintenant un paquet de comptes va avec chaque lettre.

Lettres envoyées par le bureau de l'ingénieur en chef, de janvier 1880 au 30 juin 1897.

Années.		Nombre.
1880	Du 10 janvier au 30 juin. do 1er juillet do 1881. do do do 1882. do do do 1883. do do do 1885. do do do 1886. do do do 1886. do do do 1888. do do do 1889. do do do 1889. do do do 1890. do do do 1891. do do do 1892. do do do 1893. do do do 1893. do do do 1894. do do do 1895.	418 1,795 2,352 2,651 3,611 3,119 2,867 3,281 3,552 4,229 3,374 3,948 4,009 4,232 3,966 4,603
1895 1896 1897	do do do 1896. do do do 1897. do do do 1898.	4,239 4,994 4,696

 ${\tt Note.--Les\ lettres,\ en\ comptant\ les\ rapports,\ reçues\ au\ bureau\ de\ l'ing\'enieur\ en\ chef\ peuvent\ être\ estim\'es\ à\ raison\ de\ deux\ reçues\ pour\ une\ envoy\'ee.}$



CANADA

RAPPORT ANNUEL

DU

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX

POUR LE DERNIER EXERCICE

DU 1er JUILLET 1897 AU 30 JUIN 1898

SOUMIS EN CONFORMITÉ DES DISPOSITIONS DES STATUTS REVISÉS DU CANADA, CHAPITRE 37, SECTION 28

IMPRIMÉ PAR ORDRE DU PARLEMENT



OTTAWA

IMPRIMÉ PARIS, E. DAWSON, IMPRIMEUR DE SA TRES' EXCELLENTE
MAJESTÉ LA REINE
1899



A Son Excellence le Très honorable comte de Minto, G.C.M.G., etc., etc., etc., gouverneur général du Canada, etc., etc., etc.

PLAISE & VOTRE EXCELLENCE,

Le soussigné a l'honneur de présenter à Votre Excellence le rapport annuel du ministère des Chemins de fer et Canaux du Canada couvrant le dernier exercice compris entre le 1^{er} juillet 1897 et le 30 juin 1898.

Le tout respectueusement soumis,

ANDREW G. BLAIR, Ministre des Chemins de fer et Canaux.

Оттаwa, 15 mars 1899.



MATIÈRES.

ge.
ix
3
72
75
3
3
2
4
8
12
18
3
3

[Pour l'Index voir la fin du volume.]



CARTES

ACCOMPAGNANT LE RAPPORT DU DÉPUTÉ DU MINISTRE.

CHEMINS DE FER.

- 1. Carte générale du Canada.
- 2. Nouvelle-Écosse, Cap-Breton, Ile du Prince-Édouard et partie du Nouveau-Brunswick.
- 3. Nouveau-Brunswick et parties du Maine et de Québec.
- 4. " y compris Montréal.
- 5. Ontario-Est et partie de Québec.
- 6. Ontario-Ouest.
- 7. Nord du lac Supérieur.
- 8. Du lac Supérieur au Manitoba.
- 9. Manitoba et Assiniboïa.
- 10. Assiniboïa et Saskatchewan.
- 11. Assiniboïa et Alberta aux Montagnes-Rocheuses.
- 12. Colombie-Britannique.

CANAUX.

- 13. Saint-Laurent, Ottawa, Rideau et Richelieu.
- 14. Welland.
- 15. Trent et Murray.
- 16. Saut-Sainte-Marie, et Chutes Sainte-Marie, Michigan.



RAPPORT DU DÉPUTÉ DU MINISTRE

A l'honorable

Andrew G. Blair,
Ministre des Chemins de fer et Canaux.

Monsieur,—J'ai l'honneur de présenter le rapport du ministère des chemins de fer et canaux pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Les rapports annuels des ingénieurs, les rapports spéciaux et généraux des surintendants des chemins de fer et canaux, et ceux d'autres officiers du département, se trouvent dans les annexes.

Ci-joint (partie II) on trouvera des relevés des sommes dépensées pendant le dernier exercice pour la construction, la réparation et l'entretien des divers travaux placés sous le contrôle de ce ministère; aussi des relevés qui indiquent les dépenses totales faites sur chaque canal depuis sa construction, sur chacun des chemins de fer de l'Etat et sur le chemin de fer Canadien du Pacifique en ce qui concerne le gouvernement; ainsi qu'un état des sommes payées chaque année aux chemins de fer subventionnés, et les chiffres totaux des subventions payées.

CHEMINS DE FER.

Le présent rapport a trait aux chemins de fer du Canada sur lesquels le gouvernement fédéral a un contrôle direct, et à d'autres pour la construction desquels des subventions ont été autorisées.*

Dans une annexe (partie vi) se trouve un rapport statistique spécial contenant les relevés fournis pour l'exercice terminé le 30 juin 1898, par les compagnies de chemin de fer canadiens, en conformité de la loi. Ces relevés donnent des renseignements sur l'exploitation des chemins de fer au Canada, y compris ceux de l'Etat.

Les faits généraux suivants qui ressortent de ces relevés offrent de l'intérêt.

Le nombre des chemins de fer en exploitation, y compris les deux appartenant à l'Etat, l'Intercolonial et celui de l'Ile du Prince-Edouard, était de 146; un certain nombre cependant sont affermés ou appartiennent à des compagnies qui se sont fusionnées, et indépendamment des chemins de fer de l'Etat, le nombre des compagnies maîtresses est aujourd'hui de 84. Le nombre des lignes absorbées par l'amalgamation est de 34, et celui des lignes affermées 33.

Le nombre de milles de chemins de fer terminés était de 16,870, soit une augmentation de 183 milles, outre 2,248 milles de voies de garage ou d'évitement. Il y

ix

^{*} Il est bon de faire observer que les rapports fournis par les officiers surintendants, et qui se trouvent aux annexes, ne s'appliquent qu'à l'exercice seulement, tandis que l'ingénieur en chef du département a étendu le sien jusqu'au 1er décembre 1898.

avait 16,622 milles en rails d'acier dont 553 milles à double voie, et 16,718 en exploitation.

Le capital versé s'élevait à \$941,297,037 ce qui accuse une augmentation de \$19,439,805. Les recettes brutes de tous ces chemins de fer se sont élevées à \$59,715,-105, soit une augmentation de \$7,361,829, et les frais d'exploitation à \$39,137,549. soit une augmentation de \$3,968,884, comparée à l'année précédente, ce qui porte les recettes nettes de l'année à \$20,577,556, soit une augmentation de \$3,392,945. Les trains ont transporté 18,449,049 voyageurs, soit une augmentation de 2,272,711, at le transport des marchandises s'est élevé à 28,785,903 tonnes, soit une augmentation de 3,485,572. Le nombre total de milles parcourus par les convois a été de 50,658,283, soit une augmentation de 4,977,432 milles. Le relevé des accidents constate que 5 voyageurs ont été tués.

L'Etat a dépensé pour la construction de chemins de fer, avant et depuis la confédération (1867), la somme de \$123,551,091.77 (y compris un paiement de \$25,000,000 à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique), portée au compte du capital, et en subventions une autre somme de \$17,619,222.11, portée au compte du fonds consolidé, ce qui constitue une dépense totale de \$140,834,731.29. En outre, il a été dépensé depuis la Confédération \$73,029,631.74 en frais d'exploitation, couvrant l'entretien et l'exploitation des chemins de fer de l'Etat: soit un grand total de \$213,863,363.03* qui, à l'exception de \$13,881,460.65, a été tout affecté aux chemins de fer dans le cours des trente et une dernières années. recettes provenant des chemins de l'Etat pendant la même période se sont élevées à **\$**64,510,650.18.

CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE, †

De la somme totale de \$579,255.20 adjugée à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique en 1891 par les arbitres spéciaux à l'occasion du transfert d'ouvrages dans la Colombie-Britannique, et qui devait être dépensée par la compagnie sous la surveillance de l'Etat dans certaines directions, la valeur totale des travaux exécutés jusqu'à novembre 1898 est de \$579,022.53, ce qui comprend la somme de \$202,675.20 dépensée antérieurement à la sentence arbitrale-laissant encore \$233.67 à dépenser. Un rapport de l'ingénieur en chef sur les travaux exécutés se trouve à la page 28 de la partie I.

Il est à remarquer que pendant l'exercice terminé le 30 juin 1898, la compagnie a exploité au Canada 6,334 milles de chemin de fer, y compris les lignes affermées, ainsi que 36 milles sur lesquelles elle a le droit de circulation. Les recettes brutes ont été de \$25,470,796.18 (contre 6,314 milles de chemin et \$21,242,638.75 de recettes pendant l'exercice précédent). Le total des frais d'exploitation s'est élevé à \$14,684,-790.65, laissant une recette nette de \$10,786,005.53, soit une augmentation de \$2,120,167.20 sur les recettes nettes de l'exercice précédent. La compagnie a transporté 3,327,368 voyageurs et 5,193,030 tonnes de marchandises. Ces chiffres, qui ne

† On trouvera dans nos rapports annuels de 1887 et 1896 un état sommaire des transactions du gouver-nement avec la compagnie, le chemin ayant été livré au trafic en juin 1886.

^{*} Cette somme ne comprend pas une subvention annuelle de \$186,600 à la Compagnie de chemin de fer Atlantique et Nord-Ouest pendant vingt ans à partir du 1er juillet 1889, non plus-qu'un intérêt à 5 pour 100 sur la somme de \$2,394,000 payable à la province de Québec pour la ligne de Québec à Ottawa, montant qui a été transféré à la dette publique.

s'appliquent qu'au trafic sur le territoire canadien, sont extraits de l'état attesté de la compagnie fourni conformément aux exigences de l'Acte des chemins de fer. (Voir statistique des chemins de fer, partie VI.)

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT EN EXPLOITATION.*

Les différentes lignes exploitées et entretenues par l'Etat sont: le chemin de fer Intercolonial, l'embranchement de Windsor (entretien seulement) et le chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard.

On trouvera plus loin des détails sur ces chemins de fer et leur exploitation; ils sont donnés aux annexes, partie I, où l'on trouvera des rapports par l'ingénieur en chef du ministère, le directeur général des chemins de fer de l'Etat, et les fonctionnaires de ces chemins.

Les recettes brutes de toutes les voies ferrées de l'Etat pendant le dernier exercice se sont élevées à \$3,313,847.10, et si on les compare à celles de l'exercice précédent elles accusent une augmentation de \$253,772.72. Les frais d'exploitation sesont élevés à \$3,577,248.88, soit une augmentation de \$399,979.27.

Les pertes nettes dans les opérations de l'année ont été de \$263,401.78.

Les chiffres ci-dessus comprennent la somme de \$70,000, le loyer payé pour le prolongement de l'Intercolonial jusqu'à Montréal.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

Le 1er mars 1898 on a prolongé l'Intercolonial jusqu'à Montréal au moyen de baux passés avec les compagnies de chemins de fer Grand-Tronc et du Comté de Drummond, ce qui a ajouté 169.81 milles à la ligne de l'Etat, dont la longueur est maintenant de 1,314 milles au lien de 1,145.

COMPTE DU CAPITAL.

Pendant l'exercice il a été ajouté \$252,756.80 aux dépenses à compte du capital, ce qui, au 30 juin 1898, porte à \$55,668,913.95 la dépense totale imputable sur le capital de tout le chemin tel que fusionné en vertu de l'acte 54-55 Victoria, ch. 50 (1891).

Les nouvelles dépenses de l'exercice se sont composées de \$56,651.93 pour agrandissements à Halifax, de \$93,943.08 pour agrandissements à Moncton, de \$19,820.48 pour le prolongement jusqu'en eau profonde à Sydney-Nord, et de \$65,510.92 pour matériel roulant.

хi

^{*} Note.—En examinant les différents états financiers, de comparaison ou autrement, publiés dans les rapports de l'ingénieur en chef et ceux du directeur général et des autres fonctionnaires du chemin de fer Intercolonial, il est important de se rappeler que le ler mars 1898 l'Etat a commencé, au moyen de baux obtenus de la Compagnie du chemin de fer Grand-Tronc et la Compagnie du chemin de fer du Comté de Drummond, l'exploitation de l'Intercolonial dans la cité de Montréal, et en conséquence le nombre de milles de ce chemin de fer a été augmenté dans le cours des quatre mois du ler mars au 30 juin de 169.81 milles, savoir de 1,145 à 1,314 milles. Les états fournis par le directeur général et le comptable quant aux recettes et dépenses par mille de chemin de fer sont basés sur une moyenne de 1,201.63 milles pendant l'année. On doit tenir compte de plus que dans leurs relevés de la dépense les montants de loyer payés aux deux compagnies susdites ne sont point compris dans les frais d'exploitation de l'année, mais sont mentionnés séparément; aussi y a-t-il une différence entre les chiffres donnés par le directeur général, aux pages 56 et 57, où les pertes des opérations de l'année sont portées à \$139,978.66, et ceux de l'ingénieur en chef du département à la page 19, où le montant est de \$209,978.66, la différence de \$70,000 se composant des loyers en question.

COMPTE DU REVENU.

Les recettes brutes de l'exercice se sont élevées à \$3,117,669.85, soit une augmentation de \$251,641.83, et les frais d'exploitation à \$3,257,648.51, soit une augmentation de \$331,679.84, faisant un surplus de dépenses de \$139,978.66.

Comparaison faite avec l'exercice précédent, le service des voyageurs a produit \$1,053,864.64, augmentation de \$74,859.07; le service des marchandises a donné \$1,857,740.06, augmentation de \$170,689.74, et le service de la poste et divers autres ont produit \$206,065.15, augmentation de \$6,093.12. Les recettes par mille ont été de \$2,594,53,* augmentation de \$91.45 par mille.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Si l'on compare les opérations du dernier exercice avec celles du précédent, les résultats suivants offrent de l'intérêt.

Le nombre total de voyageurs a été de 1,528,444, soit une augmentation de 26,754 dans le transport d'entier parcours et de parcours partiel. Le service des marchandises s'est élevé à 1,434,576 tonneaux, soit une augmentation de 138,548 tonneaux.

Il a été transporté 987,408 barils de farine, soit une augmentation de 139,707. Il a été transporté 1,551,372 boisseaux de grain, soit une augmentation de 457,873. Sur cette quantité, 8,600 boissseaux ont été expédiés à Halifax. Le bois accuse une augmentation de 10,738,091 pieds en superficie, la quantité totale transportée étant de 254,093,816 pieds. Il y a eu une augmentation de 17,219 dans le nombre d'animaux transportés, ce nombre a été de 89,301. La houille accuse une diminution de 13,413 tonnes, la quantité totale étant de 369,949 tonnes. Quant au sucre brut, il n'en a pas été transporté. De sucre raffiné il a été transporté 26,434 tonnes, soit une augmentation de 5,714 tonnes: 15,445 tonnes étaient destinées à des points à l'ouest du chemin. Il a été transporté 8,330 tonnes de poisson frais, une augmentation de 622 tonnes; et un total de 5,005 tonnes de poisson salé, soit une diminution de 875 tonnes.

Le transport des marchandises allant et venant d'Europe via Halifax a été de 26,220 tonnes, soit une augmentation de 6,064 tonnes; sur cette quantité 18,633 tonnes constituaient le trafic local.

Pendant l'hiver de 1897-98 l'enlèvement de la neige et de la glace a coûté \$58,370.90, c'est-à dire à peu près \$25,000 de plus que l'année précédente.

Toutes les réparations nécessaires ont été exécutées, et le chemin de fer est en bon ordre.

Le nombre de milles parcourus par les trains a été de 3,955,009, augmentation de 175,726 milles. Le coût des trains était de 82.37c. par mille, 4.95c. de plus que l'année précédente.

Les frais d'exploitation se sont élevés à \$2,711.02 par mille, augmentation de \$155.59 par mille.

 $^{^{\}ast}$ Ces chiffres sont basés sur un nombre de milles moyen de 1,201.63 en 1897-98, et un nombre de milles moyen de 1,145 en 1896-97.

La valeur du matériel disponible à la fin de l'exercice était de \$468,462.20, y compris combustible, rails, etc.

On trouvera dans les rapports de l'ingénieur en chef du département et des employés du chemin nombre de tableaux statistiques et comparatifs, ainsi que d'autres renseignements intéressants sur le chemin de fer et son trafic pendant le dernier exercice et les exercices précédents.

EMBRANCHEMENT DE WINDSOR.

Ce chemin a 32 milles de longueur et va de la Jonction-Windsor, sur l'Intercolonial, à Windsor.

La Compagnie du chemin de fer Windsor et Annapolis exploite cette ligne sous le nom de "Dominion-Atlantic Railway". La compagnie paye tous les frais se rattachant à l'exploitation et elle garde les deux tiers des recettes brutes, l'Etat recevant l'autre tiers et se chargeant de tous les frais d'entretien. Cet arrangement s'exécute en vertu d'une convention en date du 13 décembre 1892, qui s'étend à un autre terme de 21 ans aux mêmes conditions que celles que comporte la convention de 1871.

L'administration et la surveillance de l'entretien des travaux sont aux frais de l'Etat, et les hauts fonctionnaires de l'Intercolonial sont chargés de ce soin.

La somme revenant à l'Etat (soit un tiers des recettes brutes) s'est élevée à \$37,226.64, soit une diminution de \$3,376.59. Les frais d'entretien se sont élevés à \$18,181.63, soit une augmentation de \$7,360.59, ce qui porte le profit de l'Etat à \$19,045.01.

Ce chemin a été entretenu en bon état. On trouvera les détails aux annexes. (Voir Partie I, p. 90.)

CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

COMPTE DU CAPITAL.

Le coût total du chemin et de son équipement imputable sur le compte du capital à la fin de l'exercice était de \$3,768,107.26, chiffre qui s'est accru pendant l'exercice de \$17,541.88 pour nouvelles constructions, comprenant le raccourcissement de la ligne entre Wiltshire-Nord et Colville, et une exploration pour la construction d'un embranchement de South-Port à Murray-Harbour.

COMPTE DU REVENU.

Au compte du revenu les recettes brutes se sont élevées à \$158,950.61, et les frais d'exploitation à \$231,418.74, soit un excédent de dépenses de \$72,468.13.

Comparées avec celles de l'exercice précédent, les recettes brutes accusent une augmentation de \$5,507.48. Le chemin a transporté 126,510 voyageurs, augmentation de 4,012, produisant \$63,734.61, augmentation de \$1,039.54; 57,5:9 tonneaux de fret, augmentation de 5,388 tonneaux, produisant \$75,845.60, une augmentation de \$5,972.94, et les recettes provenant du service de la poste et de divers autres services se sont élevées à \$19,370.40, une diminution de \$1,505.

xiii

Comparaison faite avec l'exercice précédent, les dépenses ont diminué de \$9,069.16.

Le nombre de milles parcourus par les trains a été de 252,894, diminution de 1,135 milles.

Les frais de parcours des trains ont été de 91.51c. par mille, diminution de 3.16c.; et par mille de chemin de fer, \$1,101.99, diminution de \$43.20 par mille.

La valeur du matériel en magasin, à la clôture de l'exercice, était de \$91,094.75. La voie, les bâtiments et le matériel roulant ont été bien entretenus.

Les détails de l'exploitation se trouvent aux annexes, partie I, p. 94, et dans les rapports du directeur général et des autres fonctionnaires.

ACTION DU GOUVERNEMENT RELATIVEMENT AUX LIGNES SUBVENTIONNÉES.

Note.—Le numéros entre parenthèses, après le titre de la compagnie, se rapportent à la liste des chemins de fer subventionnés par le parlement dans la Partie III.

Pour ce qui est des chemins de fer subventionnés par l'Etat, on verra par ce qui suit les progrès qui ont été faits en ce qui regarde le gouvernement. Il n'est ici question que des lignes et des compagnies qui ont pris des mesures définitives pour s'assurer de la subvention. Les renseignement sont jusqu'au 30 juin 1898.

Depuis que l'Etat a commencé à subventionner des entreprises de chemins de fer, les sommes suivantes ont été déboursées pour cette fin :-

,			1		
Exercice	1883-84, term	iné le 30 j	uin 1884	\$ 208,000	00
"	1881-85	66	1885	403,245	00
"	1885-86	"	1886	2,171,249	00
66	1886-87	66	1887	1,406,533	00
"	1887-88	66	1888	1,027,041	92
44	1888-89	"	1889	846,721	83
"	1889-90	66	1890	1,491,595	63
66	1890-91	"	1891	1,079,105	87
46	1891-92	66	1892	1,061,615	93
46	1892-93	66	1893	624,794	07
"	1893-94	"	1894	1,043,285	10
"	1894-95	"	1895	1,123,949	10
66	1895-96	"	1896	648,145	49
64	1896-97		1897	230,355	30
ee	1897-98	66	1898	1,228,334	78
				\$14,593,972	41
A ce qui préc	ède il faut ajor	ter les su	bventions excep-	W14,000,012	T 1
	relles qui suiv				
Chemin d	e fer Canada-	Central	dees to contact - and cons	\$ 1,525,250	00
			que		
	4.	66	prolongement	,	
Chemin	de fer des C	omtés de	l'Ouest (section		
			. 4 . 6 4 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	500,000	00
	m . 1	00 1 1 1	200	A.W. 440.022	
	Total jusqu'au		898,	\$ 43,119,222	11
		X.	LV		

La somme qui précède ne comprend pas la subvention annuelle payable à la Compagnie de chemin de fer Canada-Atlantique et Nord-Ouest, non plus que la somme due à la province de Québec pour le chemin de fer de la Rive-Nord entre Ottawa et Québec, somme qui a maintenant été transférée à la dette publique.

Les pages suivantes établissent, dans l'ordre alphabétique, la situation des compagnies dont les transactions avec l'Etat, au sujet des subventions, ne sont pas encore closes. Les rapports des exercices précédents donnent des renseignements sur les compagnies dont les subventions ont été payées avant le 1er juillet 1897.

Un relevé de ces déboursés se trouve à la Partie II, p. 45, et une liste des contrats se rattachant aux subventions passées dans le cours de l'exercice, à la partie IV, page 2.

On trouvera à la Partie III la liste des actes de subvention passés chaque année depuis 1882. Il n'a pas été accordé de subvention dans le cours des sessions de 1895, 1896 et 1898.

Compagnie du chemin de fer Albert-Sud. (Voir Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie du chemin de fer Atlantique et Nord-Ouest (Voir Rapport annuel de 1889-90.)

Compagnie de chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs. (Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer Jonction de Beauharnois. (Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer Belleville et North-Hastings. (*Voir* Rapport annuel de 1888-89.)

Compagnie houillère de Boston et de la Nouvelle-Ecosse.

(Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer Brockville, Westport et Saut-Sainte-Marie.

(Voir Rapport annuel de 1896-97.)

Compagnie du chemin de fer Brantford, Waterloo et Lac-Erié.

(Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer Bouctouche et Moncton.

(Voir Rapport annuel de 1893-94.)

Compagnie du chemin de fer Canada-Atlantique.

(Voir Rapport annuel de 1888-89.)

Compagnie du chemin de fer Canada-Est.

(Voir Rapport annuel de 1894-95.)

Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique.
Revelstoke à Arrow-Lake.

(Voir Rapport annuel de 1896-97.)

Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique (chemin de fer de la Passedu-Nid-de-Corbeau.)

(Voir n° 415.)

L'acte spécial 60-61 Viet., ch. 5 (1897), autorisait d'accorder à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique un subside pour la construction d'un chemin de

fer partant de Lethbridge, par la passe du Nid-de-Corbeau et allant à Nelson, cette subvention étant au montant de \$11,000 par mille et ne devant pas excéder en totalité \$3,630,000. Le 6 septembre 1897, contrat a été passé avec la compagnie, l'achèvement de la ligne jusqu'à l'extrémité sud du lac Kootenay était fixé au 31 décembre 1898 et jusqu'à Nelson au 31 décembre 1900. La totalité des paiements effectués le 30 juin 1898 s'élevait à \$453,750.

Compagnie de chemin de fer du Cap de la Madeleine. (Voir Rapport annuel de 1896-97.)

Compagnie de Prolongement du chemin de fer du Cap-Breton. (Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Chemin de chemin de fer de Caraquette. (Voir Rapport annuel de 1888-89.)

Compagnie du chemin de fer Central du Nouveau-Brunswick. (Voir n^{os} 40, 143, 156, 205, 353 et 382.)

Par l'acte 47 Vic., ch. 8 (1884), une subvention n'excédant pas \$128,000 a été accordée pour aider à la construction d'environ 40 milles du chemin de fer Central, à partir de la tête du Grand-Lac jusqu'au chemin de fer Intercolonial, entre Sussex et Saint-Jean, N.-B.

Sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 5 juin 1886, contrat fut passé le 7 juillet 1886 avec la Compagnie du chemin de fer Central pour une ligne partant de la Rivière-au-Saumon, à la tête du Grand-Lac, et allant à Norton, sur l'Intercolonial, les travaux devant être terminés pour le 1^{er} juillet 1888. Certains travaux ont été exécutés, mais les obligations du contrat n'ont pas été remplies, et aucune partie de la subvention n'a été payée. Le droit à la subvention s'étant éteint, il a été rétabli par l'acte des subventions, 52 Vic., ch. 3 (1889).

Le 1^{cr} décembre 1890, un nouveau contrat était passé avec la compagnie pour les travaux couverts par l'acte des subventions de 1889, la limite de la subvention étant \$128,000; ce contrat couvrait aussi une subvention pour 4½ milles, dont la limite était de \$14,400, autorisé par l'acte 53 Vic., ch. 2, ce qui portait la subvention totale à \$142,400, la longueur totale du chemin subventionné étant de 44½ milles. Les travaux devaient être finis le 1^{c1} décembre 1891.

L'acte 51 Vic., ch. 3, autorisait l'octroi à cette compagnie, comme subvention, de certains rails de fer pour une valeur de \$83,612.50, loués à la Compagnie du chemin de fer Saint-Martin et Upham (chemin de fer que la Compagnie du chemin de fer Central a acquis; la vente ayant été approuvée par un arrêté du conseil du 15 novembre 1887), l'octroi portant pour condition que ces rails devaient être remplacés par des rails d'acier. Les rails d'acier ont été substitués aux rails de fer, et un arrêté du conseil du 18 octobre 1889 a autorisé le transfert des vieux rails à la compagnie.

L'acte des subventions de 1894, 57-58 Vic., ch. 4, a autorisé une subvention à cette compagnie ne dépassant pas \$48,000 pour 15 milles de son chemin, de Chipman aux houillères de New-Castle, et un contrat pour les travaux fut passé avec la compagnie le 7 septembre 1895.

Par l'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4 (1897), la subvention de 1894 pour ces 15 milles a été voté de nouveau pratiquement, avec addition de 50 pour 100 du coût

en sus des \$15,000 par mille, la totalité de la subvention ne devant pas excéder \$6,400 par mille.

A la clôture de l'exercice 1891-92 il avait été payé, y compris la valeur de ces rails, \$159,251.54. Il n'y a pas d'autres paiements jusqu'au 30 juin 1898.

Compagnie de chemin de fer d'embranchement de Chatham. (Voir Rapport annuel de 1-93-94.)

Compagnie de chemin de fer de Transport Maritime de Chignectou. (Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie du chemin de fer de la Côte de la Nouvelle-Ecosse. ($Voir\ {\rm n}^{\circ}\ 403.)$

L'acte provincial de la Nouvelle-Ecosse, 56 Vic., ch. 154 (1893), a constitué cette compagnie pour la construction d'une ligne du chemin de fer de Yarmouth à Lockport; un acte subséquent, le 59e Vic., ch. 103 (1896), étendait ses pouvoirs.

L'acte des subventions fédérales 60-61 Vic., ch. 4 (1897), a autorisé une subvention pour 61 milles de ce chemin de fer depuis Yarmouth jusqu'à Port-Clyde, au montant de \$3,200 par mille, avec addition de 50 pour 100 sur le coût excédant \$15,000 par mille, la totalité de la subvention ne devant pas excéder \$6,400 par mille.

Il a été passé avec la compagnie, le 26 août 1897, un contrat pour la construction du chemin, qui devait être terminé le 1er septembre 1899.

Pendant le dernier exercice il a été payé la somme de \$90,400.

Compagnie du chemin de fer de Cobourg, Northumberland et Pacifique. (Voir n^{os} 301, 249, 275 et 378.)

L'acte 52 Vic., ch. 92 (1889) a constitué cette compagnie pour la construction d'un chemin de fer du havre de Cobourg à la rivière Trent, au chemin de fer Ontario et Québec, et allant jusqu'aux régions minières de Marmora et Belmont.

Par législation subséquente, en 91-92-94, la charte de la compagnie a été restaurée, et pouvoirs ont été donnés à la compagnie de prolonger sa voie jusqu'aux terres minières du comté de Hastings, et de la louer à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, le temps fixé pour l'achèvement étant le 9 juillet 1898.

L'acte des subventions de 1894 a autorisé une subvention de \$96,000 pour trente milles du chemin de fer de la compagnie, de Cobourg au chemin de fer Ontario et Québec, et l'acte des subventions de 1892 a autorisé une nouvelle subvention de \$60,800 pour 19 milles. Le même acte a restauré la subvention autorisée en 1890.

On a passé avec la compagnie, le 19 juin 1894, un contrat pour la construction de quarante-neuf milles, à terminer le 1^{er} d'août 1896.

Un arrêté du conseil du 28 décembre 1894 a approuvé un arrangement conclu entre la compagnie et le chemin de fer Canadien du Pacifique en date du 30 juin 1894, pour l'affermage du chemin à cette dernière compagnie, lorsqu'il sera terminé, pour une période de 999 ans.

L'acte des subventions de 1897, 60-61 Vic., ch. 4, a autorisé, au lieu des subventions accordées par l'acte de 1892, une subvention de \$3,200 par mille pour 50 milles depuis Cobourg jusqu'au chemin de fer Ontario et Québec, et une autre subvention de 50 pour 100 sur le coût dépassant \$15,000 par mille—la subvention totale ne devant pas excéder \$6,400 par mille.

Le 25 avril 1898 contrat a été passé avec la compagnie pour cette construction. La date de l'achèvement étant fixée au 1^{cr} juillet 1898. Rien n'avait été payé le 30 juin 1898.

Compagnie de chemin de fer et de navigation Colombie et Kootenay.

Affermé à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique.

(Voir Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie de chemin de fer de la Vallée de la Cornwallis. (Voir Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie de chemin de fer et de houille de Cumberland.

(Voir Rapport annuel de 1894-95.)

Compagnie de chemin de fer Dominion-Atlantic.

(Voir Compagnie de chemin de fer des Comtés de l'Ouest.) Compagnie du chemin de fer Dominion-Eastern.

(Nº 399.)

L'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4 (1897), a autorisé une subvention pour un chemin de fer partant de Sunny-Brae et allant à Country-Harbour, et d'un point à ou près Country-Harbour Cross-Roads, à Guysboro, N.-E., distance de 65 milles, au montant de \$3,200 par mille, ainsi qu'une addition de 50 pour 100 sur le coût en sus de \$15,000 par mille, n'excédant pas en totalité \$6,400 par mille.

La Compagnie du chemin de fer Dominion-Eastern l'ayant demandé, contrat a été passé le 25 mars 1898 pour la construction du chemin ainsi subventionné, la date de son achèvement étant fixée au 1^{er} juillet 1901. Rien n'avait été payé le 30 juin 1898.

Compagnie de chaux du Canada. (Voir Rapport annuel de 1888-89.) Compagnie houillère Dominlon. (Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie du chemin de fer du comté de Drummond. (Voir nos 99, 175, 214, 292, 339 et 406.)

Par l'acte des subventions de 1888, 50-51 Vic., ch. 24, une subvention ne dépassant pas \$96,000 a été accordée à la Compagnie du chemin de fer du Comté de Drummond pour 30 milles de son chemin de fer partant de Drummondville en allant vers Nicolet, P.Q,

Sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 12 novembre 1887, contrat fut passé avec la compagnie le 1^{er} décembre 1887, pour la construction d'une ligne à partir du chemin de fer Sud-Est, au village de Drummondville, jusqu'au bras sud-ouest de la rivière Nicolet, devant être terminée le 1^{er} août 1891.

Le 2 mai 1889, la compagnie a été admise à passer contrat pour le reste $(17\frac{1}{2})$ milles) des 30 milles suventionnés.

L'acte des subventions aux chemins for de 1889, 52 Vic., ch. 3, a accordé une nouveile subvention de \$14,400 pour $4\frac{1}{2}$ milles à partir de l'extrémité de la ligne déjà subventionnée jusqu'au quai de Ball, sur le fleuve Saint-Laurent, et la compagnie fut admise à passer un contrat pour ces travaux le 21 janvier 1890.

L'acte des subventions 53 Vic., ch. 2 (1890), a autorisé une subvention ne devant pas dépasser \$76,000 pour 24 milles du chemin de fer de cette compagnie depuis Drummondville jusqu'à Sainte-Rosalie. Le 2 février 1891, la compagnie a été admise à passer contrat pour ces travaux.

L'acte des subventions 55-56 Vic., ch. 5 (1892), autorise de donner à la compagnie une subvention ne devant pas dépasser \$14,720 pour $4\frac{6}{10}$ milles partant du quai de Ball et allant à la jonction de Sainte-Rosalie.

L'acte des subventions 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a autorisé en faveur de cette compagnie une subvention ne devant pas dépasser \$96,000 pour 30 milles de chemin de fer à partir de Saint-Léonard en allant vers le nord pour se raccorder à l'Intercolonial à la Jonction de la Chaudière. On a passé contrat avec la compagnie pour l'entreprise le 14 novembre 1894.

L'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4 (1897), a autorisé en faveur de cette compagnie une subvention de \$3,200 par mille pour $42\frac{1}{2}$ milles du Parc de l'Orignal à la Chaudière, ainsi qu'une addition de 50 pour 100 sur le coût excédant \$15,000 par mille, le montant de cette subvention devant être remboursé à l'Etat au cas où il aehèterait ou affermerait pour un certain nombre d'années son chemin depuis Sainte-Rosalie jusqu'à la rivière Chaudière. Contrat a été passé avec la compagnie le 13 décembre 1897 pour cette construction, qui devait être terminée le 1er septembre 1898.

Par un arrangement daté le 25 fevrier 1898 le gouvernement, dans le but de prolonger le chemin de fer Intercolonial jusqu'à Montréal, a affermé de la compagnie sa ligne de Sainte-Rosalie à la Chaudière pour la période du 1^{er} mars au 30 juin 1898, avec option de renouvellement de l'arrangement pendant une année ainsi qu'option d'achat.

La totulité des paiements effectués le 30 juin 1895 s'élevait à \$287,936. Aucun autre paiement n'avait été fait le 30 juin 1898.

Compagnie du chemin de fer de la Vallée Est du Richelieu. (N° 395.)

L'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4 (1897) a autorisé en faveur de la Compagnie du chemin de fer de la Vallée Est du Richelieu, pour 24 milles de son chemin depuis Iberville jusqu'à Saint-Thomas, P.Q., une subvention de \$3,200 par mille, avec une addition de 50 pour 100 sur le coût en sus de \$15,000 par mille, la totalité n'excédant pas \$6,400 par mille.

Le 1er mars 1898 un contrat a été conclu avec la compagnie pour le chemin ainsi subventionné, mais rien n'avait été payé le 30 juin 1898.

Compagnie du chemin de fer Elgin, Petitcodiac et Havelock. (Voir Rapports annuels de 1885-86, et 1890-91,)

Compagnie du chemin de fer Erié et Huron. (*Voir* Rapport annuel de 1886-87.)

Compagnie de chemin de fer Esquimalt et Nanaïmo. (Voir Rapport annuel de 1886-87.)

Compagnie de pont Frédéricton et Sainte-Marie. (*Voir* Rapport annuel de 1888-89.)

Compagnie de chemin de fer Grand-Tronc, Baie-Georgienne et Lac-Erié. (Voir Rapport annuel de 1893-94.)

Oompagnie du chemin de fer Grand-Tronc. (Voir n° 410.)

L'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4, a autorisé en faveur de la Compagnie du chemin de fer le Grand-Tronc pour la reconstruction et l'agrandissement du pont Victoria sur le fleuve Saint-Laurent, à Montréal, une subvention de 15 pour 100 du coût de la construction n'excédant pas \$300,000, et un contrat à cet effet a été conclu avec la compagnie le 14 janvier 1898.

Le travail entrepris comprend l'enlèvement de l'ancien pont tubulaire en fer (un pont à voie unique) et la construction sans interruption de la circulation d'un nouveau pont de grillage en acier portant quatre voies de chemins de fer—deux pour les locomotives à vapeur et convois de chemin de fer ordinaires et deux pour tramways—ainsi que deux trottoirs, la superstructure devant se composer de 24 arches de travées en acier de 254 pieds de longueur chacune et d'une arche de 348 pieds.

Le 30 juin 1898, la compagnie avait reçu à compte de cette subvention un total de \$131,268.52.

Compagnie de chemin de fer Great-Eastern.

(Voir Rapport annuel de 1896-97.)

Compagnie du chemin de fer Grand-Nord.

(Voir nos 33, 37, 72, 79, 154, 215, 231, 308, 309, 346, 371, 380, 405, 407 et 413.)

Par l'acte 47 Vic., ch. 8 (1884), une subvention n'excédant pas \$32,000 fut accordée à cette compagnie pour la construction d'une ligne allant de Saint-Jérôme à New-Glasgow, Québec; la longueur du chemin est estimée à 10 milles.

Sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 3 février 1885, contrat a été passé avec la compagnie le 14 du même mois pour la construction du chemin qui devra être terminé pour le 1^{er} juillet 1885.

La ligne fut terminée et inspectée, et sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 2 mars 1885 il fut payé \$25,088 pour 7.84 milles.

Par l'acte 49 Vic., ch. 10 (1886), une subvention n'excédant pas \$57,600 fut accordée pour une ligne allant de New-Glasgow à Montcalm, distance d'environ 18 milles. La Compagnie du chemin de fer Grand-Nord l'ayant demandée, elle lui fut accordée sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 18 juillet 1887, qui en a aussi approuvé la localisation. Le contrat passé le 19 août suivant comporte que le chemin devra être terminé le 1er août 1890.

Par l'acte 49 Vic., ch. 10, une subvention ne dépassant pas \$22,400 fut accordée pour la construction d'une ligne de Saint-André à Lachute, Qué., 7 milles.

La compagnie ci-dessus a demandé la subvention, mais aucun contrat n'a été passé. La même subvention a de nouveau été autorisée par l'acte de 1889, 52 Vic., ch. 3, et à la date du 8 octobre 1890 contrat a été passé pour l'exécution des travaux, dont l'achèvement était fixé au 1^{er} août 1891. Le chemin a été terminé et ouvert au public en janvier 1892.

L'acte 53 Vic., ch. 2 (1890), a autorisé une subvention limitée à \$48,000 pour un chemin de fer depuis Montcalm jusqu'au chemin de fer Canadien du Pacifique entre Joliette et Saint-Félix-de-Valois, quinze milles.

L'acte 54-55 Vic., ch. 8 (1891), a autorisé le paiement de la somme de \$25,600 restée impayée sur la subvention accordée en 1891, et un nouveau contrat a été passé avec la compagnie pour cette entreprise le 16 juin 1894.

Par le même acte, la subvention n'excédant pas \$48,000 accordée à la compagnie pour la construction de 15 milles de son chemin à partir de Montcalm jusqu'au chemin de fer Canadien du Pacifique, entre Joliette et Saint-Félix-de-Valois, par l'acte 53 Vic., ch. 2, a été accordée de nouveau. On a passé un contrat avec la compagnie pour cette entreprise le 16 juin 1894.

L'acte des subventions 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a autorisé en faveur de cette compagnie une subvention de \$96,000 pour 30 milles de chemin de fer à partir d'un point de raccordement au chemin de fer des Basses-Laurentides près de Saint-Tite, en allant vers l'ouest, au lieu de la subvention antérieure accordée à la Compagnie du chemin de fer Maskinongé et Nipissingue. On a passé contrat avec la compagnie pour les travaux le 16 septembre 1895, à être terminés le 30 novembre 1896.

L'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4 (1897), a autorisé le paiement des soldes restés impayés, n'excédant pas \$182,400, pour 67 milles de chemin de fer entre Montcalm et le raccordement avec le chemin de fer des Basses-Laurentides près de Saint-Tite. Aussi pour neuf milles calculés en moins dans la distance entre Montcalm et Saint-Tite; aussi, pour 35 milles de Saint-Jérôme à Hawkesbury; ces deux dernières étant les subventions de \$3,200 par mille avec 50 pour 100 des dépenses en sus de \$15,000 par mille. Le tout ne devant pas excéder \$6,400 par mille.

La totalité des paiements faits à cette compagnie, le 30 juin 1896, s'élevait à \$142,688. Il n'a pas été fait d'autres paiements jusqu'au 30 juin 1898.

Compagnie de chemin de fer dit "Gulf Shore" du Nouveau-Brunswick.

(Voir nos 374 et 383.)

Cette compagnie a été constituée par l'acte du Nouveau-Brunswick 48 Vic., ch. 49 (1885), pour la construction d'un chemin de fer partant de quelque endroit sur la ligne du chemin de fer de Caraquette, allant au village de Tracadie, ou quelque endroit dans la paroisse de Sumarey, comté de Gloucester. L'acte 57 Vic., chap. 73 (1894), a fait revivre la charte de cette compagnie.

L'acte des subventions du Canada 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a autorisé une subvention au montant de \$38,400 pour une ligne de chemin de fer partant d'un endroit sur le chemin de fer Caraquette à ou près du garage de Poquemouche, en allant au village de Tracadie, distance de 12 milles.

La compagnie ayant demandé cette subvention, il lui fut accordé de passer un contrat pour les travaux le 22 avril 1896. Pendant le dernier exercice et jusqu'au 30 juin 1897, la compagnie a reçu \$28,635.05.

L'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4 (1897), a autorisé en faveur de cette compagnie, pour 5½ milles, de l'extrémité de la section subventionnée à Tracadie et de là à Grande-Tracadie, une subvention de \$3,200 par mille et une subvention additionnelle de 50 pour 100 de la dépense en sus de \$15,000 par mille, ne devant pas

excéder en totalité \$6,400. La compagnie a passé contrat le 29 octobre 1897, et pendant l'exercice il lui a été payé \$15,064.15, portant le total payé le 30 juin 1898 à \$53,699.20.

Compagnie du chemin de fer de Jonction de Guelph. (Voir Rapport annuel de 1888-89.)

Compagnie du chemin de fer Embranchement de Harvey.

(Voir Rapport annuel de 1883-90.)

Compagnie du chemin de fer d'Hereford (ci-devant Cie d'Embranchement d'Hereford).

(Voir Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie du chemin de fer International. (Voir Rapports annuels de 1887-88 et 1889-90.)

Compagnie du chemin de fer Inverness et Richmond. ($Voir\ n^{os}\ 208,\ 357\ et\ 400.$)

L'acte de la province de la Nouvelle-Ecosse, 50 Vic., ch. 60 (1887), a constitué cette compagnie pour la construction d'une ligne de chemin de fer entre Hawkesbury et un endroit dans le district de Margaree. L'acte de 1888, ch. 79, a autorisé la construction du chemin depuis Port-Hawkesbury et Port-Hastings, Judique, Port-Hood, Mabou et Margaree, jusqu'à Eastern-Harbour, Chéticamp.

L'acte des subventions, 57-58 Vic., ch. 4 (1994), a autorisé en faveur de cette compagnie une subvention de \$80,000 pour 25 milles de chemin de fer allant de Port-Hawkesbury vers Chéticamp, et la compagnie a passé contrat pour cette entreprise le 23 novembre 1894, la date fixée pour l'achèvement étant le 1er décembre 1896.

L'acte des subventions de 1897, 60-61 Vic., ch. 4, a autorisé au lieu de la subvention accordée en 1894, une subvention de \$3,200 par mille avec une addition de 50 pour 100 sur la dépense en sus de \$15,000 par mille, cette subvention ne devant pas excéder en totalité \$6,400 par mille, pour un chemin de fer de Port-Hawkesbury à Port-Hood et Broad-Cove, 53 milles, et la compagnie a passé contrat en conséquence le 29 avril 1898, la construction devant être terminée le 1er décembre 1898.

Rien n'a encore été payé à venir au 30 juin 1898.

Compagnie du chemin de fer Irondale, Bancroft et Ottawa.

(N°s 24, 159, 301 et 412.)

Par l'acte 47 Vic., ch. 8 (1804), la Compagnie du chemin de fer Irondale, Bancroft et Ottawa a reçu une subvention ne devant pas dépasser \$160,000 pour une ligne d'environ 50 milles de long à partir de l'embranchement Victoria du chemin de fer Midland jusqu'au village de Bancroft.

Sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 10 juillet 1886, contrat fut passé avec la compagnie le 19 août 1886.

Le solde non payé de la subvention, \$145,000, a été accordé de nouveau par l'acte 52 Vic., ch. 3 (1889), puis encore par l'acte 56 Vic., ch. 2 (1893).

L'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4 (1897), a accordé au lieu de la subvention de 1893 la somme de \$16.000 à titre de solde non payé pour les derniers cinq milles de ce chemin de fer. La compagnie a passé un contrat le 20 septembre 1897.

Le 30 juin 1897 la totalité des paiements s'élevait à \$144,000. Rien n'a été payé dans le cours du dernier exercice.

Compagnie du chemin de fer des Joggins. (Voir Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie du chemin de fer Kingston, Napanee et Occidental. (Voir Compagnie du chemin de fer Napanee, Tamworth et Québec.)

Compagnie du chemin de fer Kingston et Pembrooke. (Voir Rapport annuel de 1884-85.)

Compagnie du chemin de fer Lac Erié et Rivière-Détroit.

Ci-devant "Compagnie du chemin de fer Lac-Erié, Essex et Détroit", nom changé par l'acte fédéral 54-55 Vic., ch. 88 (1891).

(Voir Rapport annuel, 1893-94.)

Compagnie du chemin de fer l'Assomption.

(Voir Rapport annuel, 1886-87.)

Compagnie du chemin de fer Leamington et Saint-Clair.

(Voir Rapport annuel, 1888-89.)

Compagnie du chemin de fer de Colonisation du Lac-Témiscamingue.

(Voir Rapport annuel de 1896-97.)

Compagnie de chemin de fer Lotbinière et Mégantic.

(Voir Rapport annuel de 1896-97.)

Compagnie de chemin de fer Midland

(N° 336.)

Cette compagnie a été constituée par l'acte de la Nouvelle-Ecosse 59 Vic., chap. 85 (1896), avec pouvoir de construire un chemin de fer allant de Windsor à Maitland ou près de Maitland, et de là, via Clifton, à un point entre Truro et Stewiacke, sur l'Intercolonial; de là à Eastville; avec prolongements et embranchements à des mines de houille et de fer et à des ports d'expédition.

Par l'acte fédéral des subventions 57-58 Vic., chap. 4 (1894), autorisation a été donnée d'accorder une subvention de \$3,200 par mille pour 90 milles de chemin de fer allant de Newport ou Windsor à Truro, ou un point entre Truro et Stewiacke, et d'un point sur le dit chemin de fer à un point près d'Eastville, et d'Eastville, par la vallée de la rivière Musquodoboit, vers un point sur l'embranchement Dartmouth de l'Intercolonial, au lieu d'une subvention autorisée en 1892; aussi, pour un pont de chemin de fer traversant la rivière Shubenacadie, une subvention de 15 pour 100 sur la valeur de la construction. Le total des subventions ne devant pas excéder \$300,000.

La Compagnie de chemin de fer Midland ayant pétitionné, fut admise à conclure un contrat pour ces travaux le 30 juillet 1896, les dits travaux devant être terminés le le août 1898.

Le 30 juin 1898 il n'avait pas encore été fait de paiements.

Compagnie de chemin de fer de Colonisation de Montfort.

(Voir nes 245, 310, 373 et 411.)

Cette compagnie a été constituée par l'acte de Québec, 53 Vic., ch. 107 (1890), pour la construction d'un chemin de fer partant d'un point donné sur le chemin de fer Canadien du Pacifique, ou le chemin de fer Montréal et Occidental, soit de Lachute, Saint-Jérôme ou Saint-Sauveur, ou près de la ligne allant à Montfort, et pour la continuation du chemin jusqu'à un point donné sur la rivière Rouge, dans le township d'Arundel.

L'acte fédéral 55-66 Vie., ch. 5 (1892), a autorisé l'octroi d'une subvention à cette compagnie jusqu'à concurrence de \$67,200 pour 21 milles d'une voie ferrée allant de Lachute, Saint-Jérôme ou Saint-Sauveur, ou près de là, sur la ligne du chemin de fer Montréal et Occidental, à Montcerf et vers l'ouest.

L'acte 5: Vic., ch, 3 (1893), a confirmé cette subvention, avec une addition fixant la largeur de la voie à "trois pieds".

Le 16 mai 1893, un contrat fut passé avec la compagnie pour la construction de 21 milles de chemin de fer de Saint-Sauveur à Montfort, et à l'ouest, le chemin devant être terminé pour le 1^{er} septembre 1895.

L'acte des subventions 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a autorisé une subvention de \$38,400 en faveur de la dite compagnie pour 12 milles de son chemin, à partir de l'extrémité des 21 milles déjà subventionnés, et la compagnie a été admise à conclure un contrat le 30 juillet 1896: la rivière Rouge devant servir de point terminal pour la distance subventionnée.

L'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4 (1897), a autorisé l'octroi d'une subvention à cette compagnie de \$2,000 par mille pour 33 milles de son chemin de fer de la jonction de Montfort à Arundel; et il a été permis à la compagnie de conclure un contrat le 29 décembre 18:7.

Au 30 juin 1895, la somme de \$67,200 a été payée. Dans le cours du dernier exercice il a été payé une autre somme de \$35,840, ce qui portait à \$103,040 le total des paiements faits le 30 juin 1898.

Compagnie de chemin de fer Jonction de Montréal et Champlain. (Voir Rapport annuel de 1892-93.)

Compagnie de chemin de fer Montréal et Lac-Maskinongé. (Voir Rapport annuel de 1890-91.)

Compagnie de chemin de fer Montréal et Sorel. (*Voir* Rapport annuel de 1892-93.)

Compagnie de chemin de fer Montréal et Occidental. (Voir Rapport annuel de 1893-94.)

Compagnie de chemin de fer Montréal et Ottawa. (Ci-devant Compagnie de chemin de fer Vaudreuil et Prescott.)

> (Nom changé par 53 Vic., ch. 58.) (Voir n° 97, 186, 237 et 320.)

L'acte des subventions de 1887, 50-51 Vic., ch. 24, a autorisé une subvention en faveur de la dite compagnie pour 30 milles de son chemin allant de Vaudreuil à Hawkesbury, le montant de cette subvention n'excédant pas \$96,000.

Le 11 février 1889, contrat a été passé avec la compagnie pour les 30 milles cidessus mentionnés, à partir du chemin de fer Grand-Tronc à Vaudreuil. La date fixée pour l'achèvement des travaux était le 1er août 1891.

Le 4 octobre 1899, la compagnie a été autorisée à ouvrir à la circulation la partie de son chemin qui va de Vaudreuil à Rigaud, 16 milles.

L'acte 53 Vic., ch. 2 (1890), a autorisé une subvention de \$96,000 pour une nonvelle longueur de 30 milles en allant vers Ottawa.

L'acte 54-55 Vic., ch. 8 (1891), a autorisé le paiement du solde de \$46,040 de la subvention votée en 1887.

En septembre 1892, après inspection, permission fut donnée de livrer à la circulation la partie du chemin entre Vaudreuil et Pointe-Fortune, 23½ milles.

L'acte des subventions 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a fait revivre ce qui était resté impayé des subventions de 1887 et 1890, et un contrat fut conclu avec la compagnie, en vertu de cet acte, le 26 juin 1896, le temps fixé pour l'achèvement étant le 1^{er} août 1898.

Au cours du dernier exercice la compagnie a reçu \$40,000, ce qui porte à \$145,-600 le total des paiements faits jusqu'au 30 juin 1898.

Ce chemin de fer a été affermé à perpétuité à la Compagnie du Pacifique.

Compagnie de chemin de fer Napanee, Tamworth et Québec.

(Nom changé en celui de Compagnie de chemin de fer Kingston, Napanee et Occidental par l'acte 53 Vic., ch. 62.)

(Voir Rapport annuel 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer Nakusp et Slocan.

(Voir Rapport annuel 1894-95.)

Compagnie de chemin de fer du Nouveau-Brunswick et de l'Île du Prince-Edouard.

(Voir Rapport annuel 1888-89.)

Compagnie de chemin de fer dite "New-Glasgow Iron, Coal and Railway Company,

(Voir Rapport annuel 1895-96)

Compagnie du chemin de fer "Northern and Pacific Junction." (*Voir* Rapport annuel de 1890-91.)

Compagnie de chemin de fer "Northern and Western" (Voir Rapport annuel de 1889-90.)

Aussi sous l'en-tête "Chemin de fer du Canada-Est" dans le rapport annuel de 1894-95.

Compagnie de chemin de fer "Central" de la Nouvelle-Ecosse. (*Voir* nºs 129, 135 et 307.)

Par l'acte de 1897, 50-51 Vic., ch. 24, la Compagnie du chemin de fer Central de la Nouvelle-Ecosse a reçu, pour 34 milles de son chemin, une subvention ne dépas-

sant pas \$108,800. Sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 16 septembre 1887, la compagnie a été admise à passer contrat le 17 octobre suivant. L'entreprise à exécuter consiste en une ligne de chemin de fer partant de Lunenburg, sur le côté est de la Nouvelle-Ecosse, et allant vers l'ouest jusqu'à un point du district de New-Germany, avec un embranchement d'environ \(\frac{3}{4}\) de mille, jusqu'au quai de chemin de fer de Bridgewater, le tout devant être terminé le 31 décembre 1889.

Par l'acte 51 Vic., ch. 3 (1888), l'octroi d'une nouvelle subvention n'excédant pas \$147.200 a été autorisé pour 46 milles de chemin de fer de la compagnie, et sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 9 octobre 1888, un contrat portant la date du 15 octobre 1888 a été passé pour la construction d'un chemin de 39½ milles partant d'un point à 33½ milles de Lunenburg et allant à Middleton, sur le chemin de fer Windsor et Annapolis; les travaux devant être terminés pour le 31 décembre 1890.

L'acte des subventions 56 Vic., ch. 2 (1893), a autorisé le paiement du solde de \$4,500. A la clôture de l'exercice 1891-92 le total des paiements faits à cette compagnie s'élevait à \$230,700, couvrant la distance de Lunenburg à Middleton et l'embranchement de Bridgewater, 73½ milles en totalité.

Un arrêté du conseil du 2 juillet 1894 a ordonnancé le paiement de \$4,500, mais ou n'avait pas fait de nouveaux paiements au 30 juin 1898, en attendant la décision de certains sujets en litige.

Compagnie du chemin de fer "Southern" de la Nouvelle-Ecosse.

(Voir Rapport annuel de 1896-97.)

Compagnie du chemin de fer Ontario et Pacifique.

Nom changé en celui de Compagnie du chemin de fer Ottawa et New-York, par l'acte 60-61 Vic., chap, 57, 1897.

(Voir nes 31, 115, 150, 288 et 375.)

Par l'acte 47 Vic., ch. 8 (1884), une subvention de \$262,400, basée sur une distance estimée à 82 milles, a été accordée à la Compagnie du chemin de fer Ontario et Pacifique, pour une voie ferrée de Cornwall à Perth; et le 27 juillet 1886 contrat fut passé avec la compagnie sous l'autorité d'un arrêté du conseil du 1^{er} du même mois, pour la construction de la dite ligne par voie de Newington, Chrysler, Manotick et Franktown, le chemin devant être terminé pour le 1^{er} juillet 1888. Cette subvention s'est éteinte le 1^{er} juillet 1888.

Par l'acte 50-51 Vic., ch. 24, une nouvelle subvention de \$19,200 a été accordée pour une distance de six milles.

L'acte 52 Vic., ch. 3 (1889), a autorisé une subvention ne devant pas dépasser \$172,400, à payer à cette compagnie pour un chemin entre Cornwall et Ottawa.

L'acte 55-56 Viz., ch. 5, de 1892, remet en vigueur la subvention accordée en 1889, la longueur du chemin étant portée à $52\frac{87}{100}$. Le 1er juin 1895, un contrat fut passé avec la compagnie pour la construction de la ligne de Cornwall à Ottawa, une distance de 53.87 milles, l'ouvrage devant être complété le 1er août 1896.

Par l'acte spécial 60-61 Vic., ch. 57, le nom de la compagnie futchangé en celui de "Compagnie de chemin de fer Ottawa et New-York", et ses pouvoirs de construction furent continués jusqu'au 1er juillet 1891.

Par l'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4 (1897), au lieu de la subvention votée en 1892, une subvention de \$3,200 par mille fut autorisée pour 53.87 milles de Cornwall à Ottwa, avec une autre subvention de 50 pour 100 pour les dépenses dépassant \$15,000 par mille,—le total des subventions ne devant pas excéder \$6,400 par mille.

Permission a été donnée à la compagnie de passer un contrat le 4 décembre 1897 pour cette construction dont l'achèvement était fixé au 1^{er} novembre 1898.

Il a été payé dans le cours du dernier exercice \$33,000, le total des paiements faits le 30 juin 1898.

Compagnie du chemin de fer Ontario et Québec.

(Voir Compagnie du chemin de fer de l'ouest d'Ontario et du Pacifique et Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie du chemin de fer Ontario, Belmont et Nord. (*Voir* Rapport annuel de 1896-97.)

Compagnie du chemin de fer de la Montagne-Orford.

(Voir Rapports annuels 1893-94 et 1894-95.)

Compagnie du chemin de fer Ottawa et New-York. (Voir Compagnie de chemin de fer Ontario et Pacifique.)

Compagnie du chemin de fer Ottawa, Arnprior et Parry-Sound.

(Voir nos 92, 134, 199, 242, 276, 277 et 388.)

Cette compagnie a été constituée par la fusion opérée en vertu de l'acte 54-55 Vic., ch. 93, de la Compagnie du chemin de fer Ottawa et Parry-Sound, constituée par l'acte 51 Vic., ch. 35, et de la Compagnie du chemin de fer Ottawa, Arnprior et Renfrew, constituée par l'acte 51 Vic., ch. 71. La compagnie a le pouvoir de construire une ligne de chemin de fer à partir de la ville d'Ottawa par Arnprior, Renfrew, Eganville et Killaloe, jusqu'à un point sur la baie Georgienne à ou près du village de Parry-Sound.

L'acte des subventions 55-56 Vic., ch. 5 (1882), a accordé à cette compagnie les subventions qui suivent, à la place de celles antérieurement mises à sa disposition mais qui n'ont pas été utilisées.

- (a) Pour 22 milles de chemin de fer à partir d'un point sur le chemin de fer Canadien du Pacifique jusqu'à Eganville, une subvention limitée à \$70,400.
- (b) Pour 30 milles de chemin de fer à partir d'Eganville jusqu'à Barry's-Bay, une subvention limitée à \$96,000.
- (c) Pour 55 milles de chemin de fer à partir de Barry's-Bay en se dirigeant vers la jonction du chemin de fer du Pacifique-Nord, une subvention limitée à \$6,400 par mille pour la première moitié de cette division, et à \$3,200 par mille pour l'autre moitié, ne dépassant pas en tout \$264,000.

Les deux premières subventions ont fait l'objet d'un contrat en date du 29 septembre 1892. Le point de départ indiqué sur le chemin de fer Canadien du Pacifique était Renfrew, et la date pour l'achèvement des travaux fixée au 1^{er} noût 1896.

La troisième subvention, à partir de Barry's-Bay en se dirigeant vers la jonction du chemin de fer du Pacifique-Nord, a fait l'objet d'un contrat avec la compagnie en date du 8 novembre 1892. Ce contrat a été remplacé par un autre du 20 septembre 1894.

A la clôture de l'exercice 1895-96 la totalité des paiements faits à la compagnie s'élevait à \$430,400, montant des subventions. La distance couverte par ces subventions se trouvant au bout du 55° mille à l'ouest de Barry's-Bay, ou un total de 107 milles à l'ouest de Renfrew—la distance subventionnée.

Par le 60° Vict., chap. 8 (1896), la compagnie a été fusionnée, sous son propre nom, avec la compagnie de chemin de fer de colonisation de Parry-Sound.

La partie ouest, $47\frac{3}{4}$ milles, du chemin de la compagnie fusionnée, c'est-à-dire celle comprise entre la traverse du chemin de fer Northern Pacific Junction et Parry-Sound, avait été subventionnée sous le nom de Compagnie de chemin de fer de Colonisation de Parry-Sound, et à la clôture de l'exercice 1895-96 elle avait reçu \$152,800.

L'acte 60-61 Viet., chap. 4 (1897), a autorisé une subvention pour la partie (52 milles) du chemin de la compagnie partant de la traverse du chemin de fer Northern Pacific Junction (à Scotia) et allant au point, 55 milles à l'ouest de Barry's-Bay, où des subventions avaient été précédemment accordées; aussi pour 4 milles de chemin de fer à travers l'île Parry. La nouvelle subvention est de \$3,200 par mille, avec une subvention additionnelle de 50 pour 100 sur la dépense dépassant \$15,000 par mille: les subventions totales ne devant pas excéder \$6,400 par mille.

Permission a été donnée à la compagnie de passer un contrat, sous l'autorité de cet acte des subventions, le 7 août 1897; la construction devant être terminée le 1^{er} septembre 1899.

Il a été payé au cours du dernier exercice \$327,232, ce qui porte le total des paiements faits à cette compagnie, le 30 juin 1898, à \$757,632.

Compagnie du chemin de fer d'Ottawa et Vallée de la Gatineau.

Nom changé en celui de Compagnie de chemin de fer Ottawa et Gatineau par l'acte 57-58 Vic., ch. 87, qui a refondu et modifié les actes relatifs à la compagnie.)

(Voir nos 8, 26, 58, 151, 305, 349, 379 et 409.)

Par l'acte 48-49 Vic., ch. 29 (1885), une subvention a été accordée à cette compagnie (au lieu des subventions votées précédemment) pour une voie ferrée allant de la station de Hull vers le village du Désert sur une distance de 62 milles, la somme totale devant être de \$320,000. Cette subvention étant devenue éteinte elle a été autorisée de nouveau par l'acte 52 Vic., ch. 3 (1889).

En vertu d'un arrêté du conseil en date du 10 juillet 1889, un contrat avec la compagnie pour les travaux en question, 62 milles, fut signé le 19 août 1889.

L'acte 56 Vic., ch. 2 (1883), accorde de nouveau les \$89,248 restées impayées.

L'acte des subventions 57-58 Vic., ch. 6 (1894), autorise une subvention de \$64,000 pour une longueur de vingt milles à partir des 62 milles déjà subventionnés, et il a été passé un contrat pour l'entreprise le 7 octobre 1895.

L'acte des subventions de 1897, ch. 4, au lieu de cette subvention, en accorda une de \$3,200 par mille pour les dits 20 milles, avec une autre de 50 pour 100 de la

dépense dépassant \$15,000 par mille; les subventions totales ne devant pas excéder \$6,400 par mille.

Par l'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4 (1897), le solde de \$35,872 du crédit de 1893 fut voté de nouveau.

Au 30 juin 1894 le total des paiements s'élevait à \$284,128. Il n'en avait pas été fait d'autres au 30 juin 1898.

Compagnie de chemin de fer et de navigation d'Oshawa.

(Non changé en celui de Compagnie de chemin de fer d'Oshawa, 54-55 Vic., ch. 91.) (Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer de colonisation de Parry-Sound. (Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer et de carrières de Philipsburg-Junction. (Voir Rapport annuel de 1894-95.)

Compagnie du chemin de fer Port-Arthur, Duluth et Occidental.

Ci-devant la Compagnie de chemin de fer de colonisation de la Baie-du-Tonnerre.

(Voir Rapport annuel de 1892-93.)

Compagnie de chemin de fer Pontiac et Renfrew. (Voir Rapport annuel de 1889-90.)

Compagnie de chemin de fer Jonction de Pontiac du Pacifique. (*Voir* n° 25, 138, 211, 294, 329, 330, 331, 385 et 408.)

Cette compagnie a été constituée en vertu de l'acte fédéral 43 Vic., ch. 55 (1880), avec pouvoir de construire un chemin de fer d'un point de la ligne du chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, à ou près de Hull ou d'Aylmer, à un point dans le comté de Pontiac convenable pour traverser la rivière Ottawa, et de là à Pembroke pour se raccorder avec le chemin de fer Canada-Central.

L'acte 45 Vic., ch. 69, donne le pouvoir de construire un pont sur la rivière Ottawa.

En 1884 le parlement, par l'acte 49 Vic., ch. 8, accorda à cette compagnie une subvention de \$3,200 par mille, et n'excédant pas \$272,000 en totalité.

Sous l'autorité d'un arrêté du conseil portant la date du 12 décembre 1884, contrat fut passé avec cette compagnie le 22 du même mois pour la construction de la ligne subventionnée depuis Aylmer jusqu'à Pembroke, traversant la rivière Ottawa à quelque point "non à l'est de Lapasse",—les premiers 27 milles devant être terminés pour le 1^{er} septembre 1885 (cette date a été changée en celle du 15 décembre par un arrêté du conseil du 13 août 1885), les seconds 27 milles pour le 1^{er} juillet 1896, et tout le chemin, estimé à 85 milles à l'ouest d'Aylmer, pour le 1^{er} juillet 1887.

L'acte 51 Vic., ch. 3 (1888), autorise une subvention de \$31,500 à cette compagnie pour construire un pont sur la rivière Ottawa à la Culbute, et une subvention de \$9,600 pour 3 milles de sa voie jusqu'à Pembroke, depuis un point situé à 3 milles à l'est de Pembroke, pourvu que tous les travaux subventionnés sur ce chemin de fer soient terminés dans les quatre ans à partir du 22 mai 1888.

L'acte 53 Vic., ch. 2 (1890), a autorisé une subvention limitée à \$24,000 pour $7\frac{1}{2}$ milles de ce chemin, entre Hull et Aylmer.

L'acte 53 Vic., ch. 68 (1890), prolonge jusqu'au 22 mai 1892 le temps pour compléter le chemin de fer jusqu'à Pembroke et construire sur la rivière Ottawa, à ou près de la cité d'Ottawa, le pont que cette compagnie a été autorisée à construire par l'acte 45 Vic., ch. 69. Le même acte donne à la compagnie autorisation de continuer son chemin depuis le dit pont jusqu'au bassin du canal, dans la cité d'Ottawa.

L'acte 53 Vic., ch. 69 (1890), autorise la compagnie à acheter de la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique la section entre Hull et Aylmer, ou une partie d'icelle.

L'acte des subventions 55-56 Vic., ch. 5, art. 4 (1892), a remis en vigueur le reliquat de la subvention votée en 1894; et l'acte spécial de 1892, ch. 56, prolonge de 2 ans le temps pendant lequel la compagnie devra commencer la construction du pont sur la rivière Ottawa à ou près d'Ottawa, et de 5 ans, à partir du 9 juillet 1892, la date du parachèvement du pont. Il a été aussi accordé une prolongation de 4 ans à compter de cette date pour compléter la ligne jusqu'à Pembroke.

L'acte des subventions 57-58 Vic., ch. 4 (1894), a remis en vigueur les subventions votées en 1888, pourvu que tous les travaux subventionnés sur ce chemin de fer soient terminés dans quatre ans. La date fixée pour terminer ces travaux se trouve ainsi prolongée jusqu'au 23 juillet 1898.

Le même acte a remis en vigueur le reliquat de la subvention votée par le ch. 8 de l'acte de 1884, moins les \$24,000 pour les 7\frac{1}{4} milles entre Hull et Aylmer, soit une balance de \$73,172.

Le même acte a remis encore en vigueur la somme de \$24,000 votée en 1890 pour la ligne entre Hull et Aylmer.

L'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4 (1897), a remis en vigueur les soldes restant engagés des subventions accordées par les actes de 1884 et 1894, et s'élevant à \$114,272.

Par le même acte la subvention pour les $7\frac{1}{2}$ milles de Hull à Aylmer, remise en vigueur par l'acte de 1894, a été votée de nouveau, avec en plus 50 pour 100 de la dépense dépassant \$15,000 par mille: le total des subventions ne devant pas excéder \$6,400 par mille.

A la fin de l'exercice 1887-88, il avait été payé sur le montant de la subvention votée en 1884, la somme de \$174,828. Pendant l'exercice 1894-95 une somme de \$18,750 a été payée, soit un total de \$193,578. Il n'a été fait aucun paiement durant le dernier exercice.

Compagnie de chemin de fer Québec-Central.

(Voir Rapport annuel 1895-96.)

Compagnie de chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean. (Voir Rapport annuel 1895-96.)

Compagnie du chemin de fer Québec, Montmorency et Charlevoix. (Voir Rapport annuel de 1894-95.)

Compagnie du chemin de fer Ristigouche et Occidental.

(*Voir* n° 384.)

Cette compagnie a été constituée par l'acte de la province du Nouveau-Brunswick, 60 Vic., ch. 82 (1897), avec pouvoir de construire une voie ferrée partant de Campbellton et allant à un point sur la rivière Saint-Jean entre Grand-Falls et Edmundston.

L'acte des subventions 60-61 Vic., ch. 4 (1897), a autorisé une subvention de \$3,200 par mille pour un chemin de fer de Campbellton, sur l'Intercolonial, vers Grand-Falls, N.-B., soit 20 milles, ainsi qu'une addition de 50 pour 100 du coût en sus de \$15,000 par mille, la totalité de la subvention ne devant pas excéder \$6,400 par mille. Cette subvention remplaçait celle accordée précédemment à une compagnie spécifiée.

La Compagnie du chemin de fer Ristigouche et Occidental en ayant fait la demande, elle a reçu la permission de passer un contrat pour cette construction le 24 décembre 1897, mais il n'avait rien été payé de la subvention le 30 juin 1898.

Compagnie du chemin de fer Shuswap et Okanagan.

(Voir Rapport annuel de 1894-95.)

Compagnie du chemin de fer Norfolk-Sud.

(Voir Rapport annuel de 1888-89.)

Compagnie du chemin de fer de la Rive-Sud. (Voir Rapport annuel de 1896-97.)

Compagnie du chemin de fer Sainte-Catherine et Niagara.

(Voir Rapport annuel 1895-96.)

Compagnie du Tunnel de Saint-Clair.

(Voir Rapports annuels de 1890-91 et 1891-92.)

Compagnie de chemin de fer de la Vallée de Saint-Jean et de la Rivièredu-Loup.

(Voir Rapport annuel de 1893-94.)

Compagnie du chemin de fer St-Stephen et Milltown. (Voir Rapport annuel de 1895-96.)

(N° 393.)

L'acte 60-61 Vic., ch. 4 (1897), a autorisé une nouvelle subvention de \$3,200 par mille en faveur de cette compagnie, pour 1.14 mille de son chemin, de Milltown à St-Stephen, ainsi qu'un montant additionnel de 50 pour 100 du coût en sus de \$15,000 par mille, mais n'excédant point en tout \$6,400 par mille. La compagnie a reçu la permission de passer un contrat pour cette construction le 29 septembre 1897, et il a été payé pendant l'exercice \$5,212.11, ce qui porte le total des paiements faits à cette compagnie à \$16,848.

Compagnie du chemin de fer de la Vallée de la Stewiacke et Landsdowne.

(Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie du chemin de fer Saint-Laurent et Adirondack.

(Voir Rapport annuel de 1893-94.)

(N° 394.)

L'acte 60-61 Vict., ch. 4 (1897), a autorisé une nouvelle subvention de \$3,200 par mille à cette compagnie pour 13½ milles de son chemin de Beauharnois à xxxi

Caughnawaga, ainsi qu'une addition de 50 pour 100 de la dépense dépassant \$15,000 par mille, cette subvention ne devant pas excéder \$6,400 par mille en totalité.

La compagnie a passé un contrat le 16 octobre 1897, et il lui a été payé pendant l'exercice \$84,480, ce qui porte le total du présent à \$149,481.60.

Compagnie du chemin de fer Saint-Laurent, Basses-Laurentides et Saguenay.

(Nom changé en celui de "Compagnie du chemin de fer des Basses-Laurentides" par l'acte provincial 51-52 Vic., ch. 108.

(Voir Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie du chemin de fer Saint-Louis et Richibactou. (Voir Rapport annuel de 1884-85.)

Compagnie du chemin de fer Témiscouata, de la Rivière-du-Loup à Edmundston. (*Voir* Rapport annuel de 1892-93.)

Compagnie du chemin de fer des Mille-Iles. (*Voir* Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie du chemin de fer Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique. (Voir Rapport annuel de 1895-96.)

(N° 387.)

L'acte 60-61 Vict. ch. 4 (1897), a autorisé une nouvelle subvention de \$3,200 par mille à cette compagnie pour 3.50 milles de son chemin du point terminal d'alors, en traversant Tilsonburg, au chemin de fer central du Michigan, ainsi qu'une addition de 50 pour 100 du coût en sus de \$15,000 par mille, la subvention ne devant pas excéder \$6,400 par mille en totalité.

Le 4 décembre 1897, la compagnie a conclu un contrat, mais il n'avait été payé aucune partie de cette subvention le 30 juin 1898.

Compagnie du chemin de fer de la Vallée de la Tobique. (Voir Rapport annuel de 1893-94.)

Compagnie du chemin de fer Toronto, Grey et Bruce. (Voir Rapport annuel de 1887-88.)

Compagnie du chemin de fer des Contés-Unis. (Voir n° 297, 344 et 393.)

Cette compagnie a été constituée par l'acte de Québec, 46 Vic., ch. 90 (1883), pour la construction d'un chemin de fer partant d'un point sur la ligne du chemin de fer Montréal, Portland et Boston, à Richelieu, et allant à un point donné sur la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent.

L'acte fédéral 56 Vic., ch. 2 (1893), a autorisé l'octroi d'une subvention allant jusqu'à \$102,400 pour 32 milles entre Iberville et Saint-Hyacinthe, et au delà vers Sorel.

Le 19 août 1893, contrat a été conclu avec la compagnie pour l'exécution de l'entreprise.

L'acte fédéral 57-58 Vic., ch. 4 (1894), autorise l'octroi d'une subvention limitée à \$102,400 pour une nouvelle distance de 32 milles, et contrat fut passé le 23 octobre 1894 avec la compagnie pour faire les travaux couvrant toute la distance entre Saint-Hyacinthe et Sorel.

xxxii

L'acte fédéral 60-61 Vic., ch. 4 (1897), a autorisé une subvention de \$3,200 par mille et une addition de 50 pour 100 sur le coût en sus de \$15,000 par mille, n'excédant point \$6,400 par mille en totalité pour un mille de chemin de fer de cette compagnie depuis Johnson jusqu'à la gare de Saint-Grégoire.

Pendant le dernier exercice la compagnie a reçu une somme de \$1,488, ce qui porte à \$188,816 le total des paiements faits au 30 juin 1898.

Compagnie du chemin de fer Vaudreuil et Prescott. (Voir Compagnie du chemin de fer Montréal et Ottawa.)

Compagnie du chemin de fer Jonction de Waterloo. (Voir Rapport annuel de 1891-92.)

Compagnie du chemin de fer des Comtés de l'Ouest.

(Nom changé en celui de "Compagnie du chemin de fer Yarmouth et Annapolis" par l'acte 56 Vic., ch. 63.)

(Nom changé de nouveau en celui de "Compagnie du chemin de fer Dominion-Atlantic" par 57-58 Vic., ch. 69.)

(Voir Rapport annuel de 1894-95.)

Compagnie du chemin de fer Pacifique d'Ontario-Ouest. (Affermé à la Compagnie du chemin de fer Ontario et Québec—C.C.P.)

(Voir Rapport de 1890-91.)

Compagnie du chemin de fer Woodstock et Centreville.

(Voir Rapport annuel de 1895-96.)

Compagnie du chemin de fer Vertmouth et Annanolis

Compagnie du chemin de fer Yartmouth et Annapolis. (Voir Compagnie du chemin de fer des Comtés de l'Ouest.)

SUBVENTIONS EN TERRES.

Un certain nombre de compagnies ont reçu l'aide de subventions en terres, autorisées par le Parlement et accordées par le ministère de l'Intérieur. La lecture de leurs rapports fait connaître leur situation. On trouvera cependant dans le rapport annuel du département pour 1896-97, certains détails au sujet de ces chemins.

CANAUX.

Au 30 juin 1898, les dépenses totales occasionnées par la construction et l'agrandissement des canaux du Canada, portées au compte du capital, s'élevaient à \$72,-504,401.85; deplus, il a été dépensé \$15,067,096.31* pour leurs réparation, entretien et exploitation: total, \$87,571,498.16.* Les recettes totales qui en sont provenues, y compris les péages, ainsi que les loyers de terrains et de chutes d'eau, se sont élevées à \$11,710,240.08. (Voir les relevés du comptable, Partie II, p. 28.)

Les dépenses totales pendant le dernier exercice ont été comme suit: pour constructions et agrandissements, \$3,207,249.79: pour réparations, réfections et exploitation, \$624,755.96: total, \$3,832,005.75.

Le recettes totales pendant le même exercice ont été de \$407,662.81, soit un surplus de \$22,882.28 sur les recettes de l'exercice précédent. Les péages ont pro-

^{*}Ces chiffres couvrent les dépenses totales sur canaux spécifiés et ne comprennent point certains item imputés à "Canaux en général."

duit \$344,057.13, c'est-à-dire une augmention de \$22,429.80, et les loyers \$44,050.39, c'est-à-dire une diminution de \$549.25.

La dépense totale pour le personnel et l'entretien, les réparations et les réfections, s'est montée pendant l'exercice à \$624,755.96, diminution de \$8,520.20; et les recettes nettes ayant été de \$407,662.81 comme dit plus haut, l'excédent des dépenses sur les recettes s'est chiffré par \$217,093.15, comparé à l'excédent de \$248,495.63 de l'exercice précédent.

Les chiffres qui précèdent se rapportent à l'exercice 1897-98; mais l'on trouvera dans la partie V, sous le titre "Statistique des canaux", une volumineuse statistique sur le trafic des canaux et diverses statistiques commerciales ayant trait à la saison de navigation de 1897.

Les quelques données qui suivent sur le trafic des canaux pendant la saison de navigation de 1897 offrent un certain intérêt:—

Par le canal Welland il a passé 1,274,292 tonneaux de fret (diminution de 5,695 tonneaux), dont 824,485 se composaient de produits agricoles, augmentation de 31,123 tonneaux et 181,817 tonneaux de produits forestiers: 1,050,093 tonneaux allant à l'est et 224,199 à l'ouest; 1,244,750 tonneaux étaient du fret direct, dont 1,026,458 tonneaux ont passé à l'est tout le long du parcours du canal.

De cette quantité les vaisseaux canadiens ont transporté 345,997, augmentation de 4,847 tonneaux, et ceux des Etats-Unis 898,773 tonneaux, diminution de 3,692 tonneaux.

Le fret total pour l'est et l'ouest par ce canal et venant de ports des Etats-Unis en destination de ports des Etats-Unis, a été de 564,694 tonneaux, soit une diminution de 88,519 tonneaux sur l'année 1896.

La quantité de grain transporté à Montréal par ce canal et ceux du Saint-Laurent a été de 560,254 tonneaux, soit une augmentation de 99,205 tonneaux sur l'année précédente; sur cette quantité il en a été transbordé 89,659 tonneaux à Ogdensburg, contre 461,049 tonneaux transportés en 1896, et dont 77,355 tonneaux ont été transbordés à Ogdensburg. 43,023 tonneaux de grain n'ont descendu que les canaux du Saint-Laurent jusqu'à Montréal, ce qui fait un total de 603,277 tonneaux.

Le taux de péage sur grain pour passage par le canal Welland (donnant libre voie sur les canaux du Saint-Laurent) a été de 10c. par tonne.

La quantité transportée sur les canaux du Saint-Laurent a été de 1,231,365 tonneaux de fret (augmentation de 117,675 tonneaux), dont 813,638 pour l'est sans transbordement, et 23,831 pour l'ouest sans transbordement aussi. 746,537 tonneaux étaient des produits agricoles, 331,620 des marchandises, et 94,396 des produits forestiers.

Sept cargaisons de grain ont été directement transportées à Montréal, par les canaux Welland et du Saint-Laurent, soit 2,324 tonneaux.

Sur les canaux de l'Ottawa la quantité transportée s'exprime par 562,370 tonneaux, dont 551,700 de produits forestiers, augmentation de 60,324 tonneaux.

Sur le canal Chambly on a transporté 352,136 tonneaux, dont 237,653 de produits ferestiers, augmention de 7,201 touneaux.

Sur le canal Rideau 77,276 tonneaux, dont 47,010 de produits forestiers ont été transportés, soit une augmentation de 3,969.

Sur le canal Saint-Pierre la quantité transportée a été de 67,093 tonneaux, dont 50,013 de marchandises, augmentation de 1,585 tonneaux.

Sur le canal Murray 13,231 tonneaux, dont 5,467 de produits forestiers, ont été transportés, soit une augmentation de 175 tonneaux.

Sur le canal de la vallée de Trent il est passé 136,141 tonneaux, dont 35,294 de produits forestiers.

Sur le canal du Saut-Sainte-Marie le mouvement du fret a été de 4,947,063 tonneaux, une augmentation de 369,664 tonneaux, transportés dans 4,268 navires, et le nombre des éclusages a été de 2,604. Il a été transporté 17,924,802 boisseaux de blé et 3,253,405 d'autres grains, 1,093,456 barils de farine, 3,572,854 tonnes de minerai de fer et 7,799,156 pieds de bois, mesure de planches. Tous ces item accusent une diminution considérable. Le trafic total, servi par les deux canaux américain et canadien, s'est élevé à 18,986,689 tonneaux, augmentation de 1,730,266 tonneaux—transportés dans 17,080 navires—1,497 de moins que l'année dernière. La quantité totale de blé transportée s'est chiffrée par 55,931,779 boisseaux, diminution de 7,532,-097, et 24,968,136 boisseaux d'autres grains, diminution de 2,747,129 boisseaux. La quantité totale de bois transportée a été de 802,240,156 pieds, mesure de planche—augmentation de 113,366,356 pieds.

Fait intéressant à noter à propos du transport par canaux et par chemins de fer, c'est que tandis que la quantité de grains et de pois descendue à Montréal par les canaux du Saint-Laurent était de 560,254 tonneaux, représentant une augmentation de 64,386 sur l'année précédente, la quantité transportée à Montréal par les chemins de fer du Pacifique et Grand-Tronc n'était que de 228,586 tonneaux, soit une augmentation de 74,869 sur l'année précédente. La quantité de grain transportée aux ports maritimes par les canaux de l'Etat de New-York était de 569,362 tonneaux, diminution de 183,677 tonneaux, tandis que la quantité transportée par les chemins de fer du même Etat aux mêmes ports s'élevait à 4,132,740 tonneaux, une augmentation de 267,980.

Du fret total transporté par les canaux et par les chemins de fer de l'Etat de New-York (s'élevant en 1897 à 43,711,512 tonneaux, soit une diminution de 44,539 comparativement à 1896), la proportion transportée par les canaux a diminué de 68.9 pour 100 en 1859 et 47.0 pour 100 en 1869 à 8.6 pour 100 en 1897.

Reste à voir les résultats qui suivront le prochain achèvement du réseau amélioré des canaux canadiens.


Le rapport de l'ingénieur en chef et ceux des ingénieurs surintendants contiennent des détails complets sur l'exploitation des différents canaux, ainsi que sur le progrès et la condition des travaux de construction et d'agrandissement au cours d'exécution.

Le département n'épargne rien pour que ces ouvrages soient terminés de façon à pouvoir être utilisés pendant la saison de 1899.

Il est bon de noter que l'ingénieur en chef insiste beaucoup sur le fait que, quoique les dimensions des nouvelles écluses soient 270 pieds de long, 45 pieds de large, avec 14 pieds d'eau sur les seuils, la longueur des navires qu'il s'agit d'y admettre est limitée à 255 pieds.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

> COLLINGWOOD SCHREIBER, Député du ministre des Chemins de fer et Canaux.













MDRTIMER & CO LITH OTTAWA ONT




R


80

H







































PARTIE I

CARTES DES CHEMINS DE FER ET CANAUX FÉDÉRAUX

AVEC RENSEIGNEMENTS SUR LES

COMMUNICATIONS TRANSCONTINENTALES PAR CHEMINS DE FER ET SUR LES ROUTES DE LA NAVIGATION PAR LES CANAUX

AINSI QUE LE

RAPPORT DE L'INGÉNIEUR EN CHEF

COMPRENANT CEUX DU

GÉRANT GÉNÉRAL DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT ET DU SURINTENDANT DES CANAUX

AUSSI

DÉCISIONS DU COMITÉ DES CHEMINS DE FER DU CONSEIL PRIVÉ



ROUTES TRANSCONTINENTALES CANADIENNES PAR CHEMIN DE FER.

DE HALIFAX OU SAINT-JEAN A MONTRÉAL.

Les routes qui s'offrent entre Halifax et Montréal sont au nombre de quatre, dans chacune desquelles l'Intercolonial est utilisé, en tout ou en partie, comme suit : (les noms adoptés sont ceux des lignes principales) :

Route du chemin de fer Intercolonial—		
Par l'Intercolonial jusqu'à la Pointe-Lévis Par " jusqu'à Montréal	173	
		488
(Ou par bateau passeur de Lévis à Québec, et de là par le chemin de fer du Nord, C. C. P., aussi 173 miles.)		
Route du chemin de fer Canadien du Pacifique-		
Par l'Intercolonial jusqu'à Saint-Jean, NB Par le chemin de fer du Nouveau-Brunswick et	275	
le chemin de fer Maine Central jusqu'à Matta- wamkeag	146	
Par le chemin de fer du Pacifique jusqu'à Montréal		
- v -		775
Route du chemin de fer Grand-Tronc—		
Par l'Intercolonial jusqu'à Saint-Jean, NB	275	
Par le chemin de fer du Nouveau-Brunswick		
Par le chemin de fer Maine-Central	224	
Total jusqu'à la jonction de Danville	520	
Par le Grand-Trone jusqu'à Montréal		
, T		859
Route du chemin de fer de Témiscouata—		
Par l'Intercolonial jusqu'à Saint-Jean, NB Par le chemin de fer de Témiscouata jusqu'à		
Edmundston		
Par le chemin de fer de Témiscouata jusqu'à la		
Rivière du Loup	81	
Par l'Intercolonial jusqu'à Montréal	28%	909
		000

DE MONTRÉAL À LA COTE DU PACIFIQUE PAR LE CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE.

Ligne-mère.

T) O (1) 11 (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Milles.
De Québec à la jonction de Saint-Martin (13 milles au nord de Montréal)	159
De Montréal (tête de la navigation transatlantique à la jonction de Saint-Martin)	13
De la jonction de Saint-Martin à Callander	331
De Callander à Port-Arthur 649	
De Port-Arthur à la Rivière-Rouge, en face de Winnipeg	
De la Rivière-Rouge à Savona's-Ferry 1,257	
De Savona's Ferry à l'océan Pacifique à Port-Moody. 213	
	2,547
De Port-Moody à Vancouver	15
Total de Montréal à Vancouver	2,906

Ce chemin de fer a été ouvert à la circulation d'une extrémité à l'autre le 28 juin 1886.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

Le chemin de fer Intercolonial passe par six ports de l'océan Atlantique, savoir : les ports de la Pointe-du-Chêne, de Pictou, d'Halifax, de Saint-Jean, de Sydney et de Sydney-Nord. Il se relie au Grand-Tronc à la jonction de la Chaudière et au chemin de fer Canadien du Pacifique à Québec, par bateau passeur entre Lévis et Québec, de même qu'il se raccorde à ces deux chemins à Montréal.

La longueur totale du chemin en exploitation durant les 8 mois terminés le 28 février était de 1,145 milles, à laquelle il faut ajouter pour la ligne de la Chaudière à Montréal et pour l'embranchement de Nicolet 169.81 milles, soit un total de 1,314.81 milles, et pour les embranchements affectés au transport des marchandises $12\frac{1}{2}$ milles, ce qui représente en tout 1,327.31 milles.

Voici quelles sont les distances de la ligne directe :-

	Milles.
De Lévis (en face de Québec) par Saint-Joseph et la jonction	
de Saint-Charles (14 milles) à Halifax	675
De Lévis à Saint-Jean	578
De Lévis via Truro { à Sydney	827 820

Note.—A Montréal de même qu'à Lévis, les voyageurs font correspondance avec le chemin de fer Canadien du Pacifique et avec le Grand-Trone. Les marchandises passent directement par la voie de l'ancienne ligne-mère entre le raccordement de la Chaudière et celui de Saint-Charles (17 milles), au lieu de passer par Lévis, dont la longueur est de 24 milles, pour se diriger ensuite à Montréal.

EMBRANCHEMENT DE WINDSOR,

Ce chemin a 32 milles de long. Il s'étend de la jonction Windsor, sur l'Intercolonial, à Windsor.

CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

LONGUEUR DE LA LIGNE.

	Milles
De Souris à Tignish	168
De Mount-Stewart à Georgetown	24
De Charlottetown à Royalty-Junction	5
D'Emerald-Junction au Cap-Traverse	13
D'Alberton au quai de Cascumpec	1
	211

Le raccordement entre le chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard et l'Intercolonial se fait en été par bateau à vapeur entre Summerside et la Pointe-du-Chêne, entre Charlottetown et Pictou et entre Georgetown et Pictou, et en hiver par des vapeurs construits ad hoc, entre Georgetown et Pictou et entre Charlottetown et Pictou; il y a aussi un service de chaloupe à patins qui établit communication avec le Cap-Traverse. Ces chaloupes traversent le détroit et prennent terre au Cap-Tourmentin, sur la terre ferme, à une distance de neuf milles. Ici, au moyen de la ligne du Nouveau-Brunswick et du chemin de fer de Prince-Edouard, soit un parcours d'environ 40 milles, la correspondance se fait avec l'Intercolonial à Sackville. Ce service de chaloupes à patins est fait par le ministère de la marine, et des trains spéciaux transportent les malles et les attendent au Cap-Traverse, chaque fois que le ministère des postes le demande.

CANAUX.

Les canaux canadiens sous le contrôle de l'Etat et qui se rattachent aux lacs et rivières navigables sont les suivants:

- 1. Ceux du Saint-Laurent.
- 2. Le canal Welland.
- 3. Le canal du Saut-Sainte-Marie.
- 4. Ceux du Richelieu entre le Saint-Laurent et le lac Champlain.
- 5. Ceux de la rivière Ottawa,
- 6. Ceux de la rivière Rideau, entre Ottawa et Kingston.
- 7. Ceux de la Trent.
- 8. Le canal Saint-Pierre, Cap-Breton.

LE SAINT-LAURENT ET LES LACS.

Le fleuve Saint-Laurent, avec le réseau de canaux établis sur son cours en amont de Montréal, et les lacs Ontario, Erié, Saint-Clair, Huron et Supérieur, avec les canaux qui les relient, forment un service de navigation qui s'étend du détroit de Belle-Isle à Port-Arthur, à la tête du lac Supérieur, sur une distance de 2,260 milles terrestres. La distance jusqu'à Duluth est de 2,384 milles.

bouées.

Du détroit de Belle-Isle, à l'embouchure du Saint-Laurent, à Montréal, la distance est de 986 milles. De Québec à Montréal la distance est de 160 milles. En raison du peu de profondeur des eaux sur une certaine étendue du fleuve entre ces deux lieux, particulièrement au lac Saint-Pierre, les vaisseaux qui tiraient plus de dix à douze pieds d'eau étaient autrefois dans l'impossibilité de passer durant la majeure partie de la navigation. En 1826, la question du creusage du canal fut définitivement arrêtée, mais ce ne fut qu'en 1834 que des travaux de dragage commencèrent. Cette année-là on commença à creuser un nouveau chenal droit, mais le projet fut abandonné en 1847. En 1851 on commença le creusage du chenal actuel. A cette époque la profondeur du chenal à eau basse était de 10 pieds 6 pouces. En 1869 cette profondeur était portée à 20 pieds, à 25 pieds en 1882, et à l'expiration de 1888 on atteignait une profondeur de 27% pieds à eau basse, sur une distance de 108 milles à partir de Montréal, jusqu'à un point où la marée commence à se faire sentir. Ces travaux se continuent aux frais du gouvernement du Canada qui, en 1888, sous l'empire de l'acte 51 Vic., chap. 5, de la même année, prit à sa charge la dette contractée pour cet objet. Le chenal a une largeur minima de 300 pieds, qui se porte à 500 dans les courbes. Le chenal est indiqué par des feux et des

La navigation, fermée par la glace en hiver, s'ouvre vers la fin d'avril.

Grâce à ces travaux, Montréal a été mis à la tête de la navigation océanique, et ici commence le réseau des canaux du Saint-Laurent, qui rachètent les divers rapides par lesquels le chenal en amont est obstrué et qui donnent accès, par le canal Welland, les grands lacs et le canal du Saut-Sainte-Marie, à la tête du lac Supérieur.

La différence de niveau entre le lac Supérieur et l'endroit du Saint-Laurent près de Trois-Rivières où la marée cesse de se faire sentir est d'environ 600 pieds.

Les canaux canadiens construits entre Montréal et le lac Supérieur, sont ceux de Lachine, Beauharnois, Cornwall, de la Pointe-Farran, du Rapide-Plat, des Galops, de Welland et du Saut-Sainte-Marie. Leur longueur collective est de 71 milles; la chute totale directement rachetée par les écluses est de 551 pieds, et le nombre d'écluses qu'un vaisseau aurait à passer de Montréal, tête de la navigation océanique, à la tête du lac Supérieur, est de 51. Ce nombre diminuera lorsque le canal de Soulanges sera terminé, et qui remplacera le canal de Beauharnois, ce dernier ne devant plus servir à la navigation.

La communication entre les lacs Huron et Supérieur se fait au moyen du canal du Saut-Sainte-Marie, ainsi que par le canal des chutes de Sainte-Marie, situé sur le côté américain de la rivière Sainte-Marie. Ces deux canaux sont libres quant aux péages.

Il importe de remarquer que l'agrandissement des canaux entre Montréal et le lac Erié comprend des écluses dont voici les dimensions: longueur 270 pieds, largeur 45 pieds, profondeur d'eau sur les seuils, 14 pieds. La longueur des vaisseaux qui pourront passer est restreinte à 255 pieds. A la Pointe à Farran, dans le canal du même nom, l'écluse a une longueur de 800 pieds. Une écluse semblable est construite à Iroquois, dans le canal des Galops, ce qui permet de faire passer toute une touée à la fois.

CANAL LACHINE.

Longueur du canal	8	milles statutaires.
Nombre d'écluses	5	
Grandeur des écluses	270	pieds par 45 pieds.
Chute totale des éclases	45	"
Hauteur de l'eau f à 2 écluses	18	"
sur les seuils à 3 écluses	15	"
Largeur moyenne du canal neuf	150	"

Les anciennes écluses d'ascension, de 200 pieds x 45 pieds, peuvent aussi s'utiliser à 7 pieds d'eau sur les scuils du busc.

La profondeur du prisme du canal entre les écluses est maintenant adaptée aux vaisseaux tirant 14 pieds d'eau.

Le canal consiste aujourd'hui en un chenal avec deux séries d'écluses, les vieilles et les grandes. Les anciennes écluses mesurent 200 pieds x 45 pieds. Il y a deux entrées à chaque extrémité.

Ce canal s'étend depuis la ville de Montréal jusqu'au village de Lachine, et rachète les rapides Saint-Louis, première série de rapides qui empêchent de remonter le Saint-Laurent. Ils sont à une distance de 986 milles du détroit de Belle-Isle.

CANAL DE BEAUHARNOIS.

Longueur du canal	114 milles statutaires.
Nombre d'écluses	9
Dimensions des écluses	200 pieds x 45 pieds.
Chute totale des écluses	-
Hauteur de l'eau sur les seuils	9 "
Longueur du canal au fond	80 "
Largeur du canal à la surface	120 "

Le canal commence sur la rive sud du Saint-Laurent, à 15¼ milles de la tête du canal Lachine. Il relie les lacs Saint-Louis et Saint-François, et tourne les trois rapides connus sous le nom des Cascades, des Cèdres et du Coteau.

L'on espère que le canal de Soulanges, que l'on est à construire d'après un plan agrandi sur la rive nord du fleuve, sera terminé le printemps prochain, et l'on cessera alors d'utiliser le canal de Beauharnois pour la navigation, lui substituant le canal de Soulanges pour cette fin.

CANAL DE CORNWALL.

Longueur du canal	112 milles statutaires.
Nombre d'écluses	
Dimensions des écluses	
Chute totale des écluses	
Hauteur de l'eau sur les seuils	14 "
Longueur du canal au fond	100 "
Largeur du canal à la surface de l'eau	

Les vielles écluses d'ascension, de 200 x 45, peuvent aussi s'utiliser à 9 pieds d'eau sur les buscs.

Depuis la tête du canal de Beauharnois jusqu'au pied du canal de Cornwall il y a un intervalle de $32\frac{3}{4}$ milles sur le lac Saint-François, qu'on est à rendre navigable pour les vaisseaux tirant 14 pieds d'eau.

Le canal de Cornwall se continue au delà du Long-Saut, depuis la ville de Cornwall jusqu'à Dickinson's-Landing.

CANAUX DE WILLIAMSBURG.

Les canaux de la Pointe-à-Farran, du Rapide-Plat et des Galops sont connus sous la désignation collective de canaux de Williamsburg.

CANAL DE LA POINTE-À-FARRAN.

	a 111
Longueur du canal	1 milie.
Nombre d'écluses	1
Nouvelle écluse	800 x 45 pieds.
Ancienne écluse	
Chute totale de l'écluse	$3\frac{1}{2}$ pieds.
Tirant sur le seuil de la nouvelle écluse au niveau	
ordinaire de l'eau	14 "
Tirant sur le seuil de l'ancienne écluse au niveau	
ordinaire de l'eau	9 "
Largeur du canal au fond	90 "
Largeur du canal à la surface de l'eau	154 "

De la tête du canal de Cornwall au pied du canal de la Pointe-à-Farran la distance par le fleuve Saint-Laurent est de 5 milles. Ce dernier canal permet aux navires qui remontent le fleuve d'éviter, si c'est nécessaire, le rapide de la Pointe-à-Farran et de passer toute la touée à la fois. Les vaisseaux qui descendent peuvent suivre le rapide en toute sûreté.

CANAL DU RAPIDE-PLAT.

Longueur du canal	$3\frac{2}{3}$ milles.
Nombre d'écluses	2
Dimensions des écluses	270×45 pieds.
Chute totale des écluses	11½ pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils	14 "
Largeur du canal au fond	80 "
Largeur du canal à la surface de l'eau	152 "

On peut aussi se servir de la vieille écluse de 200 x 45 pieds, à 9 pieds d'eau sur les buscs.

De la tête du canal de la Pointe-à-Farran au pieds du canal du Rapide-Plat, le Saint-Laurent est navigable sur un parcours de 10½ milles. Ce canal permet aux vaisseaux d'éviter les rapides en montant. Ceux qui descendent sautent les rapides sans danger.

8

CANAL DES GALOPS.

Longueur du canal	$7\frac{1}{3}$ milles.
Nombre d'écluses	4
Dimensions des écluses {	2—270 x 45 pieds. 2—800 x 45 "
Chute totale des écluses	$15\frac{1}{2}$ pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils	14 "
Largeur du canal au fond	
Largeur du canal à la surface de l'eau	

La vieille écluse de 200 x 45 pieds peut ainsi s'utiliser à 9 pieds sur les buscs.

De la tête du canal du Rapide-Plat à Iroquois, au pied du canal des Galops, le Saint-Laurent est navigable sur un parcours de 4½ milles. Ce canal permet aux navires d'éviter les rapides de la Pointe-aux-Iroquois, de la Pointe-Cardinal et des Galops.

CANAL DE MURRAY.

Longueur entre les extrémités des jetées de l'est et	
de l'ouest	$5\frac{1}{6}$ milles.
Largeur au fond	80 pieds.
Largeur à la surface de l'eau	
Profondeur à compter du plus bas niveau du lac	11 "
d'écluses.	

Pas

Ce canal traverse l'isthme de Murray et relie, vers l'ouest, la tête de la baie de Quinté au lac Ontario, ce qui permet aux navires d'éviter la navigation en plein lac.

CANAL WELLAND.

LIGNE PRINCIPALE DE PORT-DALHOUSIE, LAC ONTARIO, À PORT-COLBORNE, LAC ERIÉ

	Ancienne ligne.	Ligne agrandie ou nouvelle.
Longueur du canal . Portes auxiliaires (autrefois 3). Nomire d'écluses d'ascension	$27\frac{1}{2}$ milles. 26 1 écluse 200 x 45	$26\frac{3}{4} \text{ milles.}$ d'ascension 25 de prise d'eau 1
Dimensions	1	$\left.\begin{array}{c} 270 \text{ pieds x 45 pieds.} \\ 326\frac{3}{4} \text{ pieds.} \\ 14 \end{array}\right.$

BRANCHES DE LA RIVIÈRE WELLAND.

Longueur	du canal.	—De la tranchée de Port-
		Robinson à la rivière
		Welland 2,622 pieds
4.	. 6	Du canal, à Welland, à la
		rivière, par l'écluse à
		l'aqueduc 300 "
66	"	De la tranchée de Chip-
		pawa à la rivière
		Niagara 1,020 "
Nombre d	l'écluses.—	-Une à l'aqueduc et une à
Port-	Robinson	2
Dimension	ns des écl	uses 150 x $26\frac{1}{2}$ pieds.
Chute tota	ale depuis	le canal, à Welland, jus-
qu'à	la rivière	Welland 10 pieds.
Hauteur	de l'eau su	r les seuils 9 " 10 pouces.

CANAL D'ALIMENTATION DE LA GRANDE-RIVIÈRE,

Longueur du canal	21 milles.
Nombre d'écluses	
Dimensions des écluses	1 de 150 x $26\frac{1}{2}$ pieds. 1 de 200 x 45 "
Chutes des écluses	7 à 8 pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils	9 pieds.

BRANCHE DE PORT-MAITLAND.

Longueur du canal	$1\frac{3}{4}$ mille.
Nombre d'écluses	1
Dimensions de l'écluse	
Chute totale de l'écluse	$7\frac{1}{2}$ pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils	11 "

Le canal Welland a deux entrées sur le lac Ontario à Port-Dalhousie, une pour l'ancien canal et l'autre pour le nouveau.

De Port-Dalhousie à Allanburgh, $11\frac{3}{4}$ milles, il y a deux lignes distinctes, l'ancienne et la nouvelle.

D'Allanburgh à Port-Colborne, distance de 15 milles, le canal n'a qu'une seule voie, l'ancien canal ayant été agrandi.

Depuis la tête du canal Welland, sur une distance d'environ 394 milles, la navigation se fait en eau profonde à travers le lac Erié, la rivière du Détroit, le lac Saint-Clair, la rivière Saint-Clair, le lac Huron et la rivière du Saut-Sainte-Marie jusqu'au canal du Saut. A partir du Saut jusqu'à Port-Arthur la distance par le lac Supérieur est de 266 milles, et jusqu'à Duluth de 390 milles.

CANAL DU SAUT-SAINTE-MARIE.

Longueur du canal, entre les extrémités des	
jetées à l'entrée	5,967 pieds.
Nombre d'écluses	1
Dimensions de l'écluse	900 x 60 pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils (au plus bas	
niveau de l'eau)	20 pieds 3 pouces.
Chute totale	18 "
Largeur du canal au fond	141 " 8 pouces.
Largeur du canal à la surface de l'eau	150 "

Ce canal a été construit à travers l'île Sainte-Marie, sur le côté nord des rapides de la rivière Sainte-Marie, et par cette dernière réunit les lacs Huron et Supérieur sur le territoire canadien. Comme il a été constaté que la pile en maçonnerie du pont du Pacifique sur le canal, pile construite dans le chenal du canal, était un obstacle à la navigation, on s'est mis à l'enlever.

MONTRÉAL, OTTAWA ET KINGSTON.

Cette ligne de navigation s'étend du port de Montréal au port de Kingston, en passant par le canal de Lachine, ainsi que par la région navigable du bas de la rivière Ottawa et les canaux de l'Ottawa jusqu'à la ville d'Ottawa; et de là par le canal Rideau jusqu'à Kingston, sur le lac Ontario, soit une distance totale de 245\frac{5}{8} milles.

Après avoir quitté le canalede Lachine, voici quels sont les ouvrages qui ont été exécutés pour racheter les difficultés qui s'offrent à la navigation:—

L'écluse de Sainte-Anne, Le canal de Carillon, Le canal de Grenville, Le canal Rideau,

La différence du niveau (non compris celui du canal Lachine) est de 509 pieds (345 pieds d'ascension et 164 de chute), et le nombre des écluses est de 55.

Le tableau suivant indique les distances intermédiaires du havre de Montréal:-

Sections de navigation.	Distances intermédiaires.	Distances totales de Montréal.
Canal Lachine à l'écluse Sainte-Anne. Canal Lachine à l'écluse Sainte-Anne. Ecluse Sainte-Anne et jetées. De l'écluse Sainte-Anne au canal Carillon. Canal Carillon Du canal Carillon au canal Grenville. Canal Grenville Du canal Grenville à l'entrée de la navigation du canal Rideau. Navigation du Rideau, aboutissant à Kingston.	$egin{array}{c} ext{Milles.} & 8rac{1}{2} & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 1$	Milles. 23½ 23½ 50½ 50½ 632 632 119¾ 245g

ECLUSE DE SAINTE-ANNE.

	Ancienne écluse.	Nouvelle écluse.
Longueur du canal	½ mille.	½ mille.
Nombre d'écluses	1	1
Dimensions de l'écluse	190 x 45 pieds.	200×45 pieds.
Chute totale	3 pieds.	3 pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils	6 "	9 "

Cette écluse, avec jetées de direction en amont et en aval, rachète les rapides de Sainte-Anne entre l'île Perrot et la tête de l'île de Montréal, à la décharge de cette partie de la rivière Ottawa qui forme le lac des Deux-Montagnes, à 23½ milles du port de Montréal.

CANAL DE CARILLON.

Longueur du canal	3 m	ille.
Nombre d'écluses	2	
Dimensions des écluses	200 x 45	pieds.
Chute totale	16	- 66
Hauteur de l'eau sur les seuils	9	"
Largeur du canal au fond		"
Largeur du canal à la surface de l'eau		66

Ce canal rachète les rapides de Carillon.

De l'écluse de Sainte-Anne au pied du canal de Carillon il y a un intervalle navigable de 27 milles par le lac des Deux-Montagnes et la rivière Ottawa.

Par la construction du barrage de Carillon, sur la rivière Ottawa, on a élevé l'eau de 9 pieds, ce qui rend la rivière navigable en amont.

CANAL DE GRENVILLE.

Longueur du canal	53 milles.
Nombre d'écluses	
Dimensions des écluses	200 x 45 pieds.
Chute totale	$43\frac{3}{4}$ pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils	9 "
Largeur du canal au fond	40 à 50 pieds.
Largeur du canal à la surface de l'eau	50 à 80 pieds.

Ce canal, qui rachète les rapides du Long-Saut, est à environ 56 milles en aval de la cité d'Ottawa; jusque-là la navigation sur la rivière Ottawa ne rencontre aucun obstacle.

NAVIGATION SUR LE RIDEAU.

La navigation du Rideau relie la rivière Ottawa, à Ottawa, avec l'extrémité est du lac Ontario, à Kingston.

Largeur navigable 1264 milles.
Nombre d'écluses d'Ottawa à Kingston
Chute totale446 $\frac{1}{4}$ $\left\{\begin{array}{c} 282\frac{1}{4} \text{ d'ascension et} \\ 164 \text{ de chute.} \end{array}\right\}$ à eau haute.
Dimensions des écluses
Hauteur de l'eau sur les seuils, 5 pieds;
profondeur navigable sur toute la
longueur du canal $4\frac{1}{2}$ pieds.
Largeur du canal au fond 60 pieds dans la terre. 54 " le roc.
Largeur du canal à la surface de l'eau, 80 " la terre,

CANAL DE PERTH.

Longueur du canal	6 milles.
Nombre d'écluses	2
Dimensions des écluses	134 x 32 pieds.
Chute totale	26 pieds.
Hauteur de l'eau sur les seuils	5 pieds 6 pouces.
Longueur du barrage	200 pieds.
Largeur du canal au fond	40 pieds.
Largeur du canal à la surface de l'eau. {	40 pieds dans le roc. 60 " l'argile.

Ce bras du canal Rideau établit une communication entre la baie de Beveridge, sur le lac Rideau, et la ville de Perth.

Le point culminant de la ligne se trouve au lac Rideau, mais plusieurs des biefs de descente sont alimentés par des eaux qu'on y a amenées. Ci-suit l'indication des sources d'alimentation:—

A partir du point culminant, la route pour Ottawa passe par la rivière Rideau, et pour Kingston par la rivière Cataraqoui. L'eau nécessaire à l'alimentation du canal provient des bassins de réserve dont la description est détaillée plus bas.

On peut les diviser en trois catégories:—

1. Le bief culminant est alimenté par le lac Wolfe. 2. Les biefs de descente de l'est pour Ottawa sont alimentés par la rivière Tay et ses tributaires, rivière qui se jette dans le lac Rideau. 3. Les biefs de descente du sud-ouest, pour Kingston, sont alimentés par le lac à la Vase et ses tributaires, autrefois appelé lac du Diable, qui se jette dans le lac Opénacon.

Le lac Opénacon reçoit les eaux du lac au Chevreuil et du Rocher.

Toutes ces eaux des biefs de descente du sud-ouest, grossies par celles du lac Loughboro', se jettent dans le lac aux Atocas, et forment à leur issue de Round-Tail, la rivière Cataraqoui. Grâces aux digues établies sur divers points on a rendu cette rivière navigable jusqu'à Kingston.

13

RIVIÈRE RICHELIEU ET LAC CHAMPLAIN.

Cette ligne de navigation commence à Sorel, au confluent du Saint-Laurent et de la rivière Richelieu, à 46 milles en aval de Montréal; elle suit la rivière Richelieu, et par l'écluse de Saint-Ours arrive au bassin de Chambly, où elle entre dans le canal de Chambly jusqu'à Saint-Jean, pour suivre ensuite la rivière Richelieu jusqu'au lac Champlain. La longueur de Sorel à la frontière est de 81 milles.

A Whitehall, l'extrémité sud du lac Champlain, la ligne pénêtre dans le canal Champlain et se relie à la rivière Hudson, par laquelle on atteint directement la ville de New-York. De la frontière à New-York la distance est de 330 milles.

Le tableau qui suit donne les distances de Sorel à New-York :-

Section de navigation.	Distances intermédiaires en milles.	Distances totales.
De Sorel à l'écluse Saint-Ours De l'écluse Saint-Ours au canal Chambly. Canal Chambly Du canal Chambly à la frontière De la frontière au canal Champlain Du canal Champlain a la jonction du canal Erié De la jonction du canal Erié à Albany D'Albany à New-York	32 12 23 111 66	14 46 58 81 192 258 265 411

ECLUSE ET BARRAGE DE SAINT-OURS.

Longueur		$\frac{1}{8}$ mille.	
Nombre d'écluses		. 1	
Dimensions de l'écluse	9	200 x 45 pieds.	
Chute totale	* *** ******** - ****	5 pieds.	
Hauteur de l'eau sur le	es seuils	7 pieds à eau b	asse.
Longueur du barrage d	ans le chenal de l'est.	300 pieds.	
66	" l'onest	690 "	

A Saint-Ours, situé à 14 milles de Sorel, le Richelieu est divisé en deux chenaux par une petite île. L'écluse de Saint-Ours est située sur le chenal de l'est.

La profondeur du Richelieu entre l'écluse de Saint-Ours et le bassin de Chambly est de 7 pieds, et la distance est de 32 milles.

CANAL DE CHAMBLY.

Longueur du canal	12 milles.
Nombre d'écluses.	
Dimension des écluses:—	
Ecluse de prise d'eau no 1 à Saint-Jean 122 pie	eds)
" d'ascension 2 124 '	' de 22½ à 24
" d'ascension 2	' pieds de large.
" 7, 8, 9, écluses accolées 125 '	•
Ascension totale par les écluses 74 '	
Hauteur de l'eau sur les seuils 7	•
Largeur du canal au fond 36 '	
" à la surface de l'eau 60 '	6

Le canal de Chambly fait suite aux 32 milles où la navigation est libre entre l'écluse de Saint-Ours et le bassin de Chambly. Ce canal rachète les rapides entre Saint-Jean et Chambly.

CANAL DE LA TRENT.

Le terme "Canal de la Trent" s'applique à une série de nappes d'eau qui ne forment pas, cependant, une ligne suivie de navigation, et qui actuellement ne peuvent être utilisées que pour le trafic local. Grôces à divers travaux, on a donné plus d'ampleur à cette ligne locale qui, au moyen d'autres ouvrages en cours et en projet, deviendra une ligne directe entre le lac Ontario et le lac Huron.

C'est une chaîne de lacs et de rivières s'étendant de Trenton, à l'embouchure de la Trent, sur la baie de Quinté, lac Ontario, jusqu'au lac Huron.

Il y a plusieurs années il a été projeté d'utiliser ces eaux pour en faire une voie de communication entre les lacs Huron et Ontario.

Voici le projet tel que primitivement conçu et tel que modifié:-

Par la rivière Trent, le lac du Riz, la rivière Otonabi et les lacs Clair, Pierreux, Lovesick, du Daim, Buckhorn, Chemong, aux Pigeons, à l'Esturgeon et Cameron, jusqu'au lac du Baume, point de partage des eaux, situé à environ 165 milles de Trenton; du lac du Baume par un canal et par la rivière Talbot jusqu'au lac Simcoe; de là par la rivière Severn jusqu'à la baie Georgienne, lac Huron; la distance totale étant d'environ 200 milles, dont il n'y aura que 15 ou 20 de réellement canalisés.

L'exécution entière de ce projet commencée en 1837 par le gouvernement impérial fut subséquemment abandonnée. Cependant, par certaines constructions désignées plus bas, parties de ces eaux ont été rendues navigables et tout le projet est à s'exécuter. Un bras du cours d'eau principal, lequel se dirige vers le sud à partir du lac à l'Esturgeon, offre une communication avec la ville de Lindsay, et par le lac Scugog jusqu'à Port-Perry, distance de 190 milles de Trenton.

Le tableau suivant donne les longueurs des étendues navigables et de celles qui ne le sont pas.

Pro-		
	Navigables. Milles.	Innavigables. Milles.
De Trenton, baie de Quinté, aux rapides des Ne	uf-	
Milles	• • •	9
Des rapides des Neuf-Milles à Percy-Landing	$ 19\frac{1}{2}$	
De Percy-Landing au barrage des chutes de Heele	ey.	$14\frac{1}{4}$
Du barrage des chutes de Heeley à Peterboro'	513/4	1
De Peterboro' à Lakefield	***	9
De Lakefield à un point au delà du lac du Baume	61	
	$132\frac{1}{4}$	$32\frac{1}{4}$
Distance totale, baie de Quinté à un point au de	elà	
du lac du Baume		165
De la Pointe à l'Esturgeon, sur le lac à l'Esturgeo	on,	
à 483 milles de Lakefield, la branche passe	la	
ville de Lindsay à Port-Perry, à la tête	du	
Seugog		271
<u> </u>		

Les constructions grâce auxquelles la navigation de la Trent a été améliorée, sont les suivantes: canaux avec écluses et ponts aux rapides Burleigh, aux rapides Buckhorn et aux chutes Fénelon, ainsi que des barrages à Lakefield et à la Pointe de Young. Ces constructions ouvrent une voie de communication entre Lakefield, à $9\frac{1}{2}$ milles de Peterboro' et le lac du Baume, tête du réseau, soit un parcours d'environ 160 milles de navigation directe et latérale.

A Lakefield, 9½ milles de Peterboro', le barrage qui se trouve à la tête du rapide des Neuf-Milles de la rivière Otanabi maintient la navigation depuis le lac Katchiwannoe jusqu'à la Pointe de Young.

A la Pointe de Young, 5 milles de Lakefield, le barrage entre le lac Katchiwannoe et le lac Clair règle le niveau de l'eau des lacs Clair et Pierreux jusqu'au pied du canal de Burleigh. Il est bon de faire remarquer que cette écluse est sous le contrôle du gouvernement provincial.

Aux rapides de Burleigh, 10 milles de la Pointe de Young, un canal d'environ 2¼ milles rachète les rapides de Burleigh et Lovesick et relie le lac Pierreux à la baie du Daim (Deer).

Aux rapides de Buckhorn, 7 milles des rapides de Burleigh, il y a un canal d'environ un quart de mille de long.

A Bobeaygeon, $15\frac{3}{4}$ milles des rapides de Buckhorn, un barrage de 553 pieds de long règle le niveau de l'eau juuqu'aux chutes de Fénélon.

Aux chutes de Fénelon, à 15 milles de Bobcaygeon, un canal d'environ un tiers de mille de long relie le lac à l'Esturgeon au lac Cameron.

Ci-suit une liste des écluses avec leurs dimensions:

1 écluse à Rosedale, (entretenue par le gouvernement d'Ontario)... $100' \times 30' \times 4'$ 6' à 6' 6" profondeur d'eau sur les buscs.

2 écluses à Fénelon...... 134' x 33' x 5' 0" à 7' 6" profond. d'eau sur les buscs.

1	do	Lindsay	do	5′ 0″ à 7′ 0″	do	do
1	do	Bobcaygeon	do	5′8″à 7′6″	do	do
1	do	Buckhorn	do	5′ 0″ à 9′ 0″	do	do
1	do	Lovesick	do	5' 0" à 9' 4"	do	do
2	do	Burleigh	do	2′ 4″ à 7′ 0″	do	do

do Pointe de Young (ouvrage du gouvernement provincial).. 134' x 33' x 5' 0" à 14' 0" profondeur d'eau sur les buscs.

do Peterboro'....134' x 33' x 5' 0" à 10' 0" profond, d'eau sur les buscs.

1	do	Hastings	do	7′ 0″ à 10′ 6″	do	do
1	do	Chisholms	do	5' 0" à 8' 6"	do	do

13

CANAL SAINT-PIERRE, CAP-BRETON.

Longueur du canal	environ 2,400 pieds.
Largeur du canal à la sur-	
face de l'ean	55 pieds.
Ecluse	une écluse de marée, 4 portes doubles.
Dimensions	200 x 48 pieds.
Hauteur de l'eau sur les	
seuils	18 pieds à l'eau la plus basse.
Profondeur d'eau dans le	
canal	19 "
Montant et baissant extrê-	
mes de la marée dans la	
baie Saint-Pierre	4 "

Ce canal relie la baie Saint-Pierre, du côté sud du Cap-Breton, Nouvelle-Ecosse, aux lacs Bras-d'Or. Il traverse un isthme d'un demi-mille de large et débouche dans l'océan Atlantique.

CANAL SOULANGES.

On est à construire ce canal sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent au lieu d'agrandir le canal Beauharnois sur la rive sud. Il suit une ligne qui s'étend en amont de la pointe des Cascades à la pointe de Macdonald, près de Coteau-Landing. Le projet comprend la construction d'un canal sur une ligne pratiquement droite, long de 14 milles, avec une écluse de prise d'eau et quatre écluses d'ascension rachetant une chute d'eau de $82\frac{1}{2}$ pieds. (Le nombre d'écluses dans le canal Beauharnois, y compris l'écluse de prise d'eau, est de neuf.) Les dimensions des écluses seront celles du plan agrandi, c'est-à-dire: longueur, 270 pieds; largeur, 45 pieds; profondeur de l'eau sur les seuils, 14 pieds.

RAPPORT DE L'INGÉNIEUR EN CHEF.

Ministère des Chemins de fer et Canaux,
Bureau de l'ingénieur en chef,
Ottawa, 16 novembre 1897.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous transmettre mon rapport annuel pour l'exercice clos le 30 juin 1897, mais couvrant aussi les travaux de construction exécutés jusqu'au premier novembre courant. J'avais espéré vous remettre ce rapport plus tôt, mais il s'est écoulé beaucoup de temps avant que j'aie pu obtenir le rapport de l'ingénieur surintendant des canaux du Saint-Laurent; de là la raison de l'heure tardive de mon rapport. Je vous transmets en même temps:—

Premièrement.—Le rapport annuel du gérant général des chemins de fer de l'Etat, auquel sont annexés les rapports de l'ingénieur en chef et de l'inspecteur du service mécanique de la division de l'Intercolonial, ainsi que le rapport du surintendant de la division de l'Ile du Prince-Edouard, avec les états de comptes préparés par les comptables de ces voies ferrées. (Partie I.)

Deuxièmement.—Le rapport de l'ingénieur qui a inspecté le chemin de fer de la Passe du Nid-de-Corbeau. (Partie I.)

Troisièmement.—Les rapports annuels des ingénieurs surintendants des divers canaux. (Partie II.)

Quatrièmement.—Un état indiquant la situation des subventions accordées pour aider à la construction des chemins de fer, ainsi qu'une liste des actes concernant les subventions aux chemins de fer. (Partie III.)

Cinquièmement.—Etat des contrats passés dans le cours de l'exercice, préparé par M. Doull. (Partie IV.)

Sixièmement.—Etat des sources de pouvoirs hydrauliques et autres propriétés de l'Etat louées par le ministère durant l'exercice, préparé par M. Doull. (Partie IV.)

Septièmement.—Etat des propriétés acquises ou détériorées durant l'exercice, préparé par M. Doull. (Partie IV.)

Huitièmement.—Conventions relatives aux subventions accordées pour aider à la construction des chemins de fer, passées durant l'exercice, état préparé par M. Doull. (Partie IV.)

Neuvièmement.—Statistique des canaux pour la période de navigation de 1897, compilée par M. Devlin. (Partie V.)

Dixièmement.—Statistique des chemins de fer, pour l'exercice clos le 30 juin 1893, compilation de M. Ridout d'après les rapports des compagnies de chemin de fer. (Partie VI.)

Tableau indiquant la longueur des chemins de fer de l'Etat en exploitation au 30 juin 1898.

DIVISION DE L'INTERCOLONIAL.

	Miles.	Au total.
De Montréal à Halifax	833	
De Moncton à Saint-Jean	89	
De Truro à Sydney	217	
De la Jonction d'Oxford à Pictou	70	
De la Jonction de la Chaudière à Lévis	8	
De Lévis à la Jonetion de Saint-Charles via Harlaka	14	
De la Jonction de Dalhousie à Dalhousie	7	
De la Jonction de Derby à Indiantown	14	
De la Jonction de Painsec à Indiantown	11	
De la Jonetion de Pugwash à Pugwash	5	
De la Jonction de Stellarton à Brown's Point	12	
De la Jonction de Sydney-Nord à Sydney-Nord	5	
De New-Glasgow à Pictou-Landing	7	
De l'embranchement de Dartmouth	11.50)
	1	,303.50

EMBRANCHEMENTS, SERVICE DES MARCHANDISES.

Embranchem	nent de Nicolet	14.76
Rivière-du-L	oup, embranchement du quai	4
Rimouski	do	2
Newcastle	do	2
Dorchester	do	1
Courtney-Bay	y do	1
Sackville	do	50
Stewiacke	do	1
Embranchen	ment de la filature de coton de l	
		
Total	***************************************	1,330 76

EMBRANCHEMENT DE WINDSOR.

De	la	Jonction	de	Windsor	à	Windsor	32
----	----	----------	----	---------	---	---------	----

DIVISION DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

De Bourts a Tightsh	108
De Mount-Stewart à Georgetown	24
De Charlottetown à Royalty-Junction	
D'Emerald-Junction à Cap-Traverse	13
D'Alberton au quai de Cascumpec	1

						_
Longueur	totale des	chemins	de fe	er de	l'Etat	1,573.76

211

De Sourie à Timpich

Le résultat des opérations des chemins de fer de l'Etat pour l'exercice peuvent se chiffrer comme suit :--

Nom du chemin de fer.	Nombre de milles en exploi- tation.		Sommes.	Profits.	Pertes.
Division de l'Intercolonial.	1,145	Recettes	\$ c. 3,327,648 51 3,117,669 85	\$ c.	\$ c. 209,978 66
Embranchem. de Windsor.	32	des recettes Entretien	37,226 64 18,181 63	19,045 01	
Division de l'Île du Prince- Edouard		RecettesFrais d'exploitation	158,950 61 231,418 74	10,010 01	72,468 13
Nombre total de milles.	1,388	Profits déduits des pertes Perte nette			282,446 79 19,045 01 263,401 78

Une soigneuse attention a été portée à l'entretien de la voie et du matériel roulant, qui sont tous deux en satisfaisant état.

Les recettes brutes des chemins de fer de l'Etat pendant les deux derniers exercices se comparent ainsi:—

	1896-97.	1897–98.
Division de l'Intercolonial Embranchement de Windsor. Division de l'Ile du Prince-Edouard. Total.	\$ c . 2,866,028 02 40,603 23 153,443 13 3,060,074 38	\$ c. 3,117,669 85 37,226 64 158,950 61 3,313,847 10

Ce qui accuse une augmentation de \$253,772.72 de produit brut.

Les frais d'exploitation bruts des chemins de fer de l'Etat pendant les deux derniers exercices se comparent ainsi:—

	1896-97.	1897–98.
Division de l'Intercolonial. Embranchement de Windsor Division de l'Île du Prince-Edouard Total.	\$ c. 2,925,968 67 10,821 04 240,479 90 3,177,269 61	\$ c. 3,327,648 51 18,181 63 231,418 74 3,577,248 88

Ce qui, en comparaison de l'exercice précédent, accuse, pour l'année, une augmentation de frais d'exploitation de \$399,979.27, qui se répartit ainsi:—

	1896-97.	1897-98.	Différence.
			Augmenta- tion. Diminution.
Frais de traction Depenses des wagons. Entretien de la voie et des travaux d'art Depenses des gares Frais generaux Circulation des wagons Affermage des lignes louées Augmentation nette.	737,609 94 413,841 24 218,435 68 5,663 78 	\$ c. 1,088,151 47 772,194 02 974,242 76 429,241 20 222,207 79 21,211 64 70,000 00 3,577,248 88	\$ c. 36,912 58 21,713 94 236,632 82 15,399 96 3,772 11 15,547 86 70,000 00 399,979 27

DIVISION DE L'INTERCOLONIAL.

En comparaison de l'hiver précédent, le transport des voyageurs et du fret d'outre-mer arrivés par Halifax accuse un accroissement considérable pour la saison d'hiver 1897-98.

ETAT COMPARATIF du transport des voyageurs d'outre-mer arrivés par Halifax, pendant les hivers 1896-97 et 1897-98.

Nom du steamer.	1896-97. Nombre de passagers.			Nom du steamer.	1897–98. Nombre de passagers.		
	1re classe.	2e classe.	Total.		1re classe.	2e classe.	Total.
Mongolian. Labrader Numidian Vancouver Laurentian Scotsman State of Nebraska Parisian Siberian Scotsa	29 96 29 64 41 42 4 52	351 462 204 496 307 251 43 453 102 279 471	380 338 233 560 348 293 47 505 102 279 471	Gallia Lake Winnipeg Lake Ontario Lake Huron Lake Superior Numidian Parisian Siberian Assyrian Mongolian Vancouver Roumanian Laurentian Scotsman Carthaginian Labrador Sarmatian Californian La Champagne Bulgaria Palatia Pisa Italia Christiana Sorrenta	25 15 13 13 17 21 34 37 2 19 15 6 32 13 41 33 90 91	239 180 90 90 112 125 270 463 22 13 130 144 4 39 223 447 341 614 441 468 738 527 78	264 195 103 129 146 304 500 24 13 148 159 4 4 55 57 374 4 47 77 374 90 705 54 441 468 738 557 78
Total	357	3,419	3,776	Total	503	5,685	6,188

Sur ces 3,766 passagers de 1896-97, 2,993 sont passés via Saint-Jean, par le chemin de fer Pacifique, et 773 sont passés via la Chaudière par le Grand-Tronc.

Sur les 6,188 passagers de 1897-98, 5,364 sont passés via Saint-Jean, par le chemin de fer du Pacifique, et 622 sont passés via la Chaudière par le Grand-Trone, et 202 par l'Intercolonial jusqu'à Montréal depuis le 1er mars 1898.

ÉTAT COMPARATIF du mouvement du fret venu par mer pendant les hivers de 1896-97 et 1897-98.

	Hiv	er de 189	6-97.		Hiver de 1897-98.			
Nom des lignes de steamers.	Tonnes d'arri- mage.	Tonnes, poids.	Au total.	Nom des lignes de steamers.	Tonnes d'arri- mage.	Tonnes, poids.	Au total.	
Ligne Allan, de Liver- pool	1,172 707 6 2,191	721 263 975 1,280	1,893 970 981 3,471	Ligne Allan, de Liver- pool	907 195 67 744	1,302 111 882 2,543	2,209 306 949 3,133	
Total	4,076	3,239	7,315	Total	1,913	4,838	6,597	

L'état qui précède indique une diminution de 718 tonnes dans le mouvement du fret venu par mer, pendant l'hiver de 1897-98, en comparaison de l'hiver de 1896-97.

Le tableau suivant indique la quantité et la classification du matériel roulant acheté au compte du capital, au 30 juin 1899:—

		Voit	ures	à voy	7ageu	rs.	nduc-	s et à	forme	le, de		aile-		rota-
	Locomotives.	Wagons-lits et wagsalons, Ire classe.	1re classe.	Wagons-lits, 2e classe.	2e classe.	Wagons-poste et à bagage.	Fourgons de conteurs.	Wagons fermés bestiaux.	Wagons à plate-forme découverte.	Wagons à houille toutes sortes.		Chasse-neige à rons.	Flangers.	Chasse - neige tifs.
	208	15 5	92	7	94	24 39	99	2,071 103	2,209 110	999 418 658	44	10	21	2
Total	208	20	92	7	94	63	99	2,174	2,319	2,075	44	10	21	2

Le tableau suivant indique la quantité et la classification du matériel roulant reconstruit pendant l'exercice clos le 30 juin 1898, sur et à même le revenu, pour maintenir le matériel en bon état:—

	Locomotives.	Wagons-lits et wag. salons, de l're classe.	 Wagons-lits, 2e or classe.	2e classe.	Wagons-poste z	Fourgons de conduc- teurs.	Wagons fermés et à bestiaux.	Wagons à plate-for- me découverte.	Wagons à houille, de toutes sortes.	eige.	Chasse-neige à aile- rons.	rs.	Chasse-neige rota-
Total	6		 				120	11	133				

Le tableau suivant indique les frais d'exploitation, les recettes brutes, le nombre de tonnes de marchandises et le nombre de voyageurs transportés pendant chaque exercice depuis le 1^{er} juillet 1876, date à laquelle ce chemin a été livré à la circulation comme ligne directe vers l'ouest.

Année.	Moyenne de milles en exploitation.	Frais d'exploitation.	Produits nets.	Profit.	Pertes.	Tonnes de marchan- dises trans- portées.	Nombre de voyageurs transportés.
1876-77. 1877-78. 1877-78. 1878-79. 1879-80. 1880-81. 1881-82. 1882-83. 1883-84. 1884-85. 1885-86. 1886-87. 1887-88. 1888-90. 1890-91. 1890-91. 1890-92. 1893-94.	714 714 829 840 840 887 941 946 966 971 971 1,094 1,142 1,142	\$ cts. 1,661,673 55 1,816,273 56 2,010,183 22 1,603,429 71 1,759,851 27 2,069,657 48 2,360,373 27 2,377,433 62 2,519,751 67 2,922,369 62 3,366,781 74 3,244,647 73 3,560,575 74 3,662,341 94 3,439,377 00 2,981,671 98	\$ cts. 1,154,445 33 1,378,946 78 1,294,009 69 1,506,298 48 1,760,393 92 2,079,262 66 2,370,910 10 2,384,414 92 2,441,203 66 2,450,093 88 2,660,116 93 2,983,336 05 2,967,801 00 3,012,739 87 2,977,395 38 2,945,441 97 3,065,499 09 2,987,510 27	\$ cts. 542 65 9,605 18 10,547 83 6,981 30 20,181 59 5,838 29	\$ cts. 507,228 22 432,326 78 716,083 53 97,131 23 	421,327 522,710 510,861 561,924 725,777 838,956 970,961 1,009,237 989,936 1,023,788 1,143,020 1,288,823 1,218,877 1,368,819 1,304,534 1,264,575 1,388,080 1,342,710	613,420 618,957 640,101 581,483 631,245 779,994 878,600 944,636 957,228 932,880 942,784 1,040,163 1,136,272 1,219,233 1,298,304 1,297,732 1,292,878 1,301,062
1894-95 1895-96 1896-97 1897-98	1,142 1,145	2,936,902 74 3,012,827 62 2,925,968 67 3,327,648 51	2,940,717 95 2,957,640 10 2,866,028 02 3,117,669 85	3,815 21	55,187 52 59,940 65 209,978 66	1,267,816 1,379,618 1,296,028 1,434,576	1,352,667 1,471,866 1,501,690 1,528,444

Le tableau suivant indique le nombre de tonnes de houille transportées des houillères de la Nouvelle-Ecosse, sur l'Intercolonial, à la Jonction de la Chaudière et à Saint-Jean, en destination de localités à l'ouest de ces points, ainsi qu'aux différentes stations sur la voie, pendant chaque exercice depuis l'ouverture du chemin comme ligne directe.

	Pour	l'ouest.	Aux stations		
Exercice.	Via Chaudière.	Via St-Jean.	locales.	Total.	
1876-77 1877-78 1877-78 1878-79 1879-80 1880-81 1881-82 1882-83 1883-84 1884-85 1885-86 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1889-90 1890-91 1891-92 1892-93 1892-93 1893-94 1894-95 1896-97 1897-98	300 1,097 6,102 18,015 12,837 22,014 133,440 171,170 192,871 183,704 160,026 164,453 113,996 35,447 136,868 102,273 67,082 53,124	4,022 11,779 22,206 19,534 1,778 21,150 27,536 36,228 27,923 25,126 39,213 5,918 3,775 8,028 7,865 9,681 12,305 9,796	103, 420 97, 043 112, 232 135, 369 174, 483 218, 364 227, 380 252, 014 213, 791 215, 272 233, 178 309, 727 338, 538 366, 967 344, 829 392, 441 402, 653 367, 390 310, 253 369, 708 331, 469 351, 069	103, 420 97,043 112,532 136,466 184,607 248,158 262,423 293,562 349,004 407,592 453,585 529,659 526,487 556,546 498,038 433,806 543,296 478,691 385,200 482,513 382,172 369,949	

C'est donc pendant l'exercice 1886-87 que ce chemin a transporté à l'ouest la plus grande quantité de houille, soit 220,407 tonnes; depuis lors, le mouvement de houille en transit pour les endroits situés à l'ouest du chemin de fer Intercolonial a diminué considérablement.

Tableau indiquant le nombre de boisseaux de grain transporté pour expédition à Halifax, pendant chaque exercice, depuis l'ouverture du chemin comme ligne directe vers l'ouest:—

	Boisse	eaux.			Boisse	eaux.	
Année.	Via Chaudière.	Via St-Jean.	Total.	Année.	Via Chaudière.	Via St-Jean.	Total.
1876-77 1877-78 1878-79 1879-80 1880-81 1881-82 1882-83 1883-84 1884-85 1885-86 1886-87			31,011 73,389	1887-88 1888-89 1889-90 1890-91 1891-92 1892-93 1893-94 1894-95 1895-96 1896-97 1897-98	69,021 129,725 502,012 148,803 745,997 155,306 Nil. Nil. Nil. Nil. Nil. 8,000	69,534 519,500 197,669 8,026 Nil. Nil. Nil.	69,021 129,725 502,012 218,337 1,265,497 352,975 8,026 Nil. Nil. Nil. 8,000

Tableau indiquant le nombre de barils de farine transportés, pendant chaque exercice, depuis l'ouverture du chemin comme ligne directe vers l'ouest:—

Année.	Barils.	Année.	Barils.
876 77 877 78. 878 79. 879 80. 880-81. 881-82. 882-83. 882-83. 883-84. 884-85. 885-86.	657,778 630,329 533,248 672,310 692,095 983,916 817,134 935,977 761,127	1887-88. 1888-89. 1889-90. 1890-91. 1891-92. 1892-93. 1893-94. 1894-95. 1895-96. 1896-97. 1897-98.	871,838 948,514 1,116,050 1,013,129 954,015 856,913 944,967 938,351 822,097 847,701 987,408

TABLEAU indiquant le nombre de boisseaux de grain transporté, pendant chaque exercice, depuis l'ouverture du chemin comme ligne directe vers l'ouest:—

Année.	Boisseaux.	Année.	Boisseaux	
876-77. 877-78. 878-79. 878-79. 879-80. 880-81. 881-82. 882-83. 883-84. 884-85. 885-86. 885-86.	292,852	1887-88.	1,219,035	
	331,170	1888-89.	1,526,158	
	302,921	1889-90.	2,610,202	
	534,021	1890-91.	2,890,921	
	565,678	1891-92.	3,776,677	
	560,253	1892-93.	1,514,619	
	1,195,601	1893-94.	1,304,684	
	654,673	1894-95.	1,036,384	
	734,902	1895-96.	1,064,385	
	849,800	1896-97.	1,093,499	
	1,018,395	1897-98.	1,551,372	

Tableau indiquant le nombre de pieds de bois de sciage transporté, pendant chaque exercice, par ce chemin, depuis qu'il a été livré pour la première fois à la circulation comme ligne directe vers l'ouest:—

Exercice.	Pieds.	Pieds.	
1876-77	58,096,474	1887-88	197,755,272
1877-78	56,626,547	1888-89	199,507,777
1878-79	55,626,696	1889-90	210,886,071
1879-80	55,462,654	1890-91	184,188,324
1880-81	72,841,388	1891-92	175,474,340
1881-82	78,356,418	1892-93	181,211,013
1882-83	104,633,417	1893-94	200,507,949
1883-84	131,120,948	1894-95	202,247,269
1884-85	138,493,675	1895-96	226,332,715
1885-86	117,186,512	1896-97	243,355,725
1886-87	161,801,763	1897-98	354,093,816

Tableau indiquant le nombre de têtes de bétail transportées pendant chaque exercice, sur le chemin, depuis qu'il a été livré pour la première fois à la circulation comme ligne directe vers l'ouest:—

Exercice.	Nombre.	Exercice.	Nombre.
1876-77	34,414	1887-88	72,106
1877-78	46,498	1888-89	
1878-79	47,584	1889-90	
1879-80	70,990	1890-91	
1880-81	61,574	1891-92	
1881-82	73,479	1892-93	
1882-83	68,338	1893-94	
1883-84	60,990	1894-95	
1883-85	70,785	1895-96	
1884-85	74,498	1896-97	
1884-85	82,896	1897-98	

Tableau indiquant le nombre de tonnes de marchandises à destination et en provenance d'Europe, via le port d'Halifax, transportées sur le chemin pendant chaque exercice, depuis son ouverture au trafic comme ligne directe:—

Exercice.		Via Saint-Jean à destin. et en provenance de l'ouest.	A destination et en provenance de l'ouest.	Total.
1876-77	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
1877-78	14,949		3,405	18,354
1878-79	21,628		2,643	24,271
1879-80	21,073		4,952	26,025
1880-81	15,454		3,334	18,788
1881-82	21,607		4,168	25,775
188283	24,875		7,911	32,786
1883-84	19,696		6,533	26,229
1884-85	22,787		8,405	31,192
1885-86	13,464		8,216	21,680
1886-87	16,923		9,811	26,734
1887-88	41,864		8,878	50,742
1888-89	17,340		11,481	28,821
1889-90			11,730	21,625
1890-91			10,764	20,687
1891-92	9,719	17	23,835	33,571
1892-93		100	12,319	19,714
1893-94		204	13,455	16,682
1894-95	6,749	213	10,399	17,361
1895–96	3,767	314	16,748	20,829
1896-97	2,654	263	17,239	20,156
1897-98	5,950	1,637	18,633	26,220

Le bois méplat ne figure pas dans l'état qui précède, mais il en a été transporté 47,265 tonneaux en 1897-98.

TABLEAU indiquant le nombre de tonnes de sucre brut et raffiné transporté pendant chaque exercice, par ce chemin, depuis son ouverture comme ligne directe:—

		Sucre	e brut.		Sucre raffiné.				
Exercice.	A la Chaudière pour l'ouest.	A St-Jean pour l'ouest	Aux stations locales.	Total.	A la Chaudière pour l'ouest.	A St-Jean pour l'ouest.	Aux stations locales.	Total.	
	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	
1876-77 1877-78 1878-79 1879-80 1880-81 1881-82 1882-83 1882-83 1883-86 1886-86 1886-86 1886-88 1886-88 1888-89 1888-90 1899-91 1891-92 1892-93 1893-94 1894-95 1896-97 1897-98	340 186 1,041 12,220 13,872 14,256 9,465 13,778 10,381 4,394 20,450 14,320 24,358 7,390 5,088 7,142 Nil. Nil. Nil. Nil.			340 186 1,041 12,220 13,872 15,546 9,973 16,846 14,042 8,392 28,950 28,405 31,518 16,303 17,973 21,637 10,137 6,775 10,342 9,824 4,925 Nil.	4,022 7,146 11,126 14,543 18,024 7,660 15,044 21,641 12,955 6,778 10,130 12,633 8,327 17,729 13,351 15,138 5,694 6,624	468 7,674 6,456 6,967 15,819 13,734 8,069 8,821	2,902 3,607 5,497 7,265 8,445 5,858 8,395 7,133 11,120 6,125 5,996 12,414 7,840 8,885 4,695 11,309 6,957 10,989	6,924 10,753 16,623 21,808 26,469 13,518 28,774 24,075 12,903 16,594 32,721 22,623 33,581 33,865 40,181 20,720 26,434	

TABLEAU indiquant le nombre de tonnes de poisson frais et salé transporté pendant chaque exercice, par ce chemin, depuis son ouverture comme ligne directe:—

		Poisson	n frais.		Poisson salé.				
Exercice.	A la Chaudière pour l'ouest.	A St-Jean pour l'ouest.	Aux stations locales.	Total.	A la Chaudière pour l'ouest.	A St-Jean pour l'ouest.	Aux stations locales.	Total.	
	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	
1876-77	530	921	527	1,978	551	1,848	802	3,201	
1877-78	596	1,015	474	2,085	898	1,644	805	3,347	
1878-79	471	1,336	817	2,624	988	1,038	1,048	2,974	
1879-80	519	1,362	453	2,334	1,612	2,238	959	4,809	
1880 -81	498	1,879	920	3,297	2,418	937	1,051	4,406	
1881-82	475	1,619	957	3,051	4,031	1,066	2,487	7,584	
1882-83	542	384	393	1,319	3,299	759	1,354	5,412	
1883-84	838	1,682	412	2,932	1,322	1,143	1,224	3,689	
1884-85	1,062	1,885	484	3,431	3,563	3,600	1,596	8,759	
1885-86	1,669	1,645	902	4,216	1,680	2,047	3,376	7,103	
1886 87	1,278	1,572	2,008	4,858	3,236	569	1,747	5,552	
1857-88	1,533	1,477	1,031	4,041	2,617	476	1,099	4,193	
1000-00	2,474	2,000	1,870	6,344	3,070	7,746	2,994	13,810	
1889-90	2,235	1,787	2,111	6,223	2,449	847	3,288	6,584	
1890-91	2,029	2,788	1,848	6,665	1,953	1,917	3,236	7,106	
1891-92	1,367	1,746	547	3,660	1,946	928	1,889	4,763	
1892-93 1893-94	1,683	1,875	3,340	6,898	3,262	1,811	2,176	7,249	
1894-95		2,192	2,224	6,375	2,921	1,814	2,962	7,697	
1895-96	2,006 1,966	3,726 3,059	1,160	6,892	2,075	1,849	5,285	10,209	
1896-97	3,307	3,115	1,319	6,344	1,863	1,087	2,791	5,741	
1897-98	3,575	3,703	1,286 1,052	7,708 8,330	2,168 1,729	1,176 1,066	2,536 2,210	5,880	

L'on a enlevé les rails en acier de 56 livres pour les remplacer, aux frais du revenu, par des rails de 67 livres, et 650,135 traverses ont été renouvelées.

COMPTE DU CAPITAL.

Coût total du chemin et du matériel, au 30 juin 1897:-

Voie, etc	, ,	
Total	\$50,668,913	95

L'agrandissement de la cour et du dépôt à marchandises du côté est de la rue Water, à la tête de ligne en eau profonde à Halifax, facilite beaucoup les affaires de la gare.

Le chemin et le matériel roulant continuent d'être en excellent état.

EMBRANCHEMENT DE WINDSOR.

Ce chemin continue à être exploité par la Compagnie de chemin de fer Dominion-Atlantic, autrefois la Compagnie du chemin de fer Windsor et Annapolis, la compagnie recevant les deux tiers des recettes brutes pour l'exploitation du trafic et l'Etat un tiers pour l'entretien de la voie et des travaux d'art.

La voie a été entretenue en bon état.

Tableau indiquant les recettes et leur partage entre l'embranchement de Windsor et la ligne principale du chemin de fer Intercolonial de Windsor à Halifax, les frais d'entretien et les recettes nettes de l'embranchement de Windsor pendant chaque exercice depuis 1880.

Exercice.		Part du ¼ des recettes brutes créditée à la ligne de la jonet. Windsor jusq. Halifax.	Part du ½ des recettes brutes créditée à l'embranche- ment de Windsor.	Coût de l'entretien.	Profit.	Pertes.
1880-81 1881-82. 1882-83 1883-84. 1884-85. 1885-86. 1886-87. 1887-88. 1888-89. 1889-90. 1890-91. 1891-92. 1892-93. 1894-95. 1895-96. 1895-96.	\$ c. 32 28,434 29 32 28,461 07 32 32,199 77 32 30,428 39 32 32,246 30 32 31,185 63 32 33,564 58 32 32,242 85 32 37,313 43 32 39,544 19 32 39,519 56 32 42,891 23 32 43,901 28 32 41,834 70 32 50,703 84 32 47,456 74 32 47,456 74 32 47,456 81	\$ c. 7,217 76 7,407 88 8,085 88 8,085 88 7,409 46 7,794 95 7,527 52 8,237 00 7,689 30 8,941 32 9,381 73 9,284 43 9,382 38 9,585 17 8,859 23 11,626 20 10,894 91 13,605 58	\$ c. 21,216 53 21,053 19 24,113 89 23,018 93 24,451 35 23,658 11 25,327 58 24,553 55 28,372 11 30,162 46 30,235 13 33,508 85 34,316 11 32,975 47 39,077 64 36,561 83 40,603 23	\$ c. 20,502 26 13,099 55 23,103 93 22,140 86 18,751 96 19,229 49 26,042 33 24,040 33 20,856 50 18,982 82 28,931 71 19,514 37 16,889 95 17,645 09 14,640 07 16,476 46 10,821 04	\$ c. 714 27 7,953 64 1,009 96 878 07 5,699 39 4,428 62 7,515 61 11,179 64 1,303 42 13,994 48 17,426 16 15,330 38 24,437 57 20,085 37 29,782 19	\$ c.

CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

COMPTE DU CAPITAL.

Coût total de la voie et du matériel roulant au 30 juin 1898:-

Voie, etc Matériel roulant		
Total	\$3,768,107	26

Le matériel roulant porté au compte du capital se compose comme suit:-

Voitures à voyageurs.			ermės iaux.	olates- décou-	de teurs.	de s.	-neige.			
Locomotives.	1re classe.	2e classe.	Wagons à bagage et fumoirs.	Wagons particu- liers.	4 45	Wagons a p formes o	Fourgons	Fourgons	Chasse-ne	Flangers.
21	17	13	6	1	175	125	3	1	8	7

Le matériel roulant reconstruit pendant l'exercice se compose de :—1 wagon de première, 6 wagons fermés et à bestiaux, 15 wagons à plates-formes découvertes, 1 chasse-neige et 1 flanger.

Le tableau suivant indique les frais d'exploitation, les recettes brutes et les recettes nettes, le nombre de tonnes de marchandises et le nombre de voyageurs transportés pendant chaque exercice depuis le 30 juin 1875, lors de l'ouverture du chemin au trafic:—

Exercice.	Milles en exploitation.	Frais d'exploita- tion.	Recettes brutes.	Pertes.	Tonnes de marchandi's transportées	Nombre de voyageurs transportés.
1875-76 1876-77 1877-78 1878-79 1879-80 1880-81 1881-82 1881-82 1883-83 1883-84 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1889-90 1890-91 1801-92 1801-93 1803-94 1894-95 1895-96 1896-97	211 211 211 211 211 211 211 211	\$ c. 214,930 43 228,595 25 221,599 49 223,313 12 164,640 55 203,122 88 228,259 41 236,428 13 211,207 01 216,744 34 204,237 37 229,639 95 247,559 44 266,485 85 257,990 08 289,706 38 226,422 17 226,891 06 232,905 19 225,138 56 240,489 90	\$ c. 118,060 96 130,664 92 135,859 960 125,855 99 60 125,855 99 113,851 11 131,131 43 137,267 54 146,170 42 144,504 12 158,588 06 155,584 36 155,303 37 158,363 62 171,369 56 160,971 78 174,258 05 157,442 69 162,690 42 158,533 83 149,654 71 146,476 54 153,443 13	\$ c. 96,869 47 97,930 33 85,699 89 97,457 21 50,789 44 71,991 45 90,922 43 106,637 99 1,924 01 52,618 95 61,159 98 48,934 00 71,276 33 76,189 89 105,514 07 83,732 03 132,263 69 63,731 75 68,357 23 83,250 41 78,662 02 87,046 77	28,358 41,039 38,923 38,668 37,208 45,336 48,315 51,920 51,841 57,346 57,913 53,589 59,603 55,682 51,604 59,511 51,065 56,718 53,577 48,325 46,395 52,151	93,964 93,478 111,428 105,046 90,533 102,937 118,436 117,162 118,988 130,423 120,374 103,067 131,246 152,780 138,399 145,508 139,389 132,111 1223,727 125,089 122,586 121,498

On a remplacé les anciens rails en fer sur un parcours de $12\frac{1}{2}$ milles par des rails en acier de 50 livres à la verge, de sorte que la voie est maintenant dans l'état qui suit :—

Rails d'acier (50 livres à la verge)	
Longueur totale du chemin	211

Le renouvellement des $12\frac{1}{2}$ milles de voic a pris 1,000 tonnes de rail d'acier de 50 livres à la verge.

Le chemin et le matériel roulant sont en bon état d'exploitation.

CHEMIN DE FER DE LA PASSE DU NID-DE-CORBEAU.

La construction de ce chemin jugée nécessaire pour l'heureux développement des intérêts miniers de la Colombie-Britannique, le Parlement, par l'Acte 60-61 Victoria, chapitre 5, 1897, lui a accordé à titre d'aide une subvention de \$11,000 par mille. Sous l'empire de cette loi la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique en a entrepris la construction et a passé un contrat, commençant les travaux le 15 juillet 1897, et depuis cette date les travaux de construction ont été poussés avec vigueur.

De Lethbridge à la station de Knoknoack (lac Kootenay) De la station de Knoknoack à Nelson	
Longueur totale	344

La surveillance du tracé de la ligne a été évidemment confiée à des personnes compétentes, car le terrain a été choisi avec soin et l'on a obtenu un alignement aussi bon que peut le permettre la nature du pays. La rampe la plus forte est de 1 pour cent de $52\frac{80}{100}$ par mille, les courbes les plus raides sont de 10 et 12 degrés, sauf une qui est de 15 degrés.

Les travaux de construction se sont résumés jusqu'ici à la section qui s'étond de Lethbridge à la station de Knoknoack, soit 290 milles, où la pose des rails s'est terminée le 8 octobre dernier, et au moment ou j'écris la ligne de cette section est suffisamment en bon état pour y admettre la circulation publique. Un débarcadère de raccordement a été construit au lac Kootenay à Knoknoack, de sorte que les wagons chargés peuvent être transférés sans transbordement de leur contenu de ce point à Nelson, ce qui sera un appoint considérable pour les exploitations minières dans toute la région de Kootenay.

Le montant de la subvention versé au 1er novembre 1898 est de \$2,162,190.

COMPTE DU CAPITAL.

CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE.

La valeur des ouvrages faits d'après l'adjudication des arbitres sur la division entre Savona's-Ferry et Emory's-Bar, se décompose comme suit :—


Le montant total adjugé par les arbitres à la Compagnie du chemin de fer Cana- dien du Pacifique était de	\$579,255	20
Somme d'ouvrage fait au mois de novembre 1898. 376,347 33		
	579,022	53
	3 233	67

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.


Il n'est que juste de faire remarquer ici qu'au nombre des ouvrages et entreprises que la compagnie a exécutés pour améliorer solidement son chemin, sous forme de construction de ponts métalliques, de formation de remblais solides, et l'adoption des appareils les plus nouveaux pour son matériel roulant dans le but de protéger la vie et d'assurer le confort de ses voyageurs et de ses employés, la compagnie a actuellement 8,456 wagons à marchandises munis d'attelages automatiques, et 6,601 wagons à marchandises munis de freins automatiques.

Relevé des opérations du chemin de fer Canadien du Pacifique pendant chacun des exercices clos le 30 juin, depuis que le chemin a été ouvert jusqu'à la côte du Pacifique, en juin 1886.


	1886-87. Milles, 4,274.	1887-88. Milles, 4,662.	1888-89. Milles, 4,974.	1889-90. Milles, 5,086.	1890–91. Milles, 5,537.
Recettes	\$ c. 10,650,254 08 7,299,045 16	\$ c. 12,711,010 01 9,034,360 27	\$ c. 13,016,611 81 8,997,312 05	\$ c. 15,572,985 62 9,424,166 45	\$ c. 18,672,174 04 11,538,133 53
Revenu net	\$3,351,208 82 1,949,215 2,118,319	\$3,676,649 74 2,135,735 2,321,957	\$4,019,299 76 2,457,306 2,636,121	2,685,730	\$7,134,040 51 2,971,774 3,675,113
_	1891-92. Milles, 5,537.	1892-93. Milles, 5,782.	1893-94. Milles, 6,094.	1894–95. Milles, 6,159.	1895-96. Milles, 6,211.
Recettes Frais d'exploitation		\$ c. 20,795,304 66 12,665,587 12	1 1		
Revenu net Voyageurs transportés Tonnes de march. transportée	3,150,684	3,335,598	3,153,340	2,892,995	
	1896-97. Milles, 6,314.	1897-98. Milles, 6,334.			
Recettes		25,470,796 1			
Revenu net	2,987,16		8		
		21			1



SECTION D'ÉCLUSE DU CANAL SOULANGES.



SECTION D'ÉCLUSE DU CANAL WELLAND.



ÉCLUSE DU CANAL WELLAND.

32

CANAUX—COMPTE DU CAPITAL.

CANAL DU SAUT-SAINTE-MARIE.

L'obstacle qu'offre à la navigation la pile du pont du chemin de fer Canadien du Pacifique, érigée au centre du prisme du canal, a été fréquemment une cause de plaintes de la part des capitaines dont les vaisseaux passent par le canal, et vu que plusieurs vaisseaux ont subi des avaries en venant s'y heurter, il a semblé que les intérêts de la navigation exigeaient d'urgence l'enlèvement de la pile, et l'on a obtenu du Parlement, un crédit de \$55,000 pour cet objet. Les ouvrages en maconnerie ont été donnés par contrat à M. David Chalmers, d'Owen-Sound, conformément à une liste de prix déterminés, et le changement de l'ancienne superstructure en acier pour une autre plus grande est confié par contrat à la Dominion Bridge Co., de Lachine, pour une somme ronde de \$38,770. Les ouvrages en maçonnerie de M. Chalmers sont bien avancés et seront bientôt terminés, et la Dominion Bridge Co. est à fabriquer la charpente en acier dans l'intention d'enlever l'ancien pont et d'ériger le nouveau durant l'hiver, de manière à ne pas entraver la navigation. En sus des ouvrages que je viens de mentionner, certaines parties des terrains du canal ont été remplies et nivelées et l'on a planté des arbres d'agrément qui rehaussent beaucoup l'apparence générale de la propriété du canal. Comme on a constaté que l'entrée d'aval, au coude, était trop étroite et que plusieurs vaisseaux étaient venus s'y heurter, l'on vit qu'il était absolument nécessaire pour pouvoir exploiter le canal avec succès et sans danger, d'enlever une lisière du côté sud du chenal à cet endroit, et partant élargir et redresser le chenal. L'ouvrage a été exécuté à l'entreprise par M. McNeil McDonald; la somme de fouilles nécessaires s'élèvera à 12,000 verges cubes. L'ouvrage est à peu près terminé, mais l'on ne peut faire de mesure définitive tant que le fond n'aura pas été nettoyé.

Il est opportun que, pour l'amélioration de l'apparence générale de la propriété, le nivellement des terrains et la plantation d'arbres d'agrément se continuent l'été prochain.

Quant aux avantages qu'il offre à la navigation, le canal dans son chenal de l'entrée d'amont à une profondeur de 18 pieds d'eau, et il y a 20 pieds 4 pouces d'eau sur le seuil du busc de l'écluse, et la profondeur du chenal de l'entrée d'aval est de 18 pieds 6 pouces; l'on devra remarquer que ces chiffres s'appliquent au niveau d'eau le plus bas que l'on connaisse.

CANAL DE SOULANGES.

Je suis heureux de pouvoir signaler une amélioration sensible dans la façon dont se sont exécutés les travaux de ce canal l'année dernière et à venir jusqu'au-jourd'hui.

A maintes reprises l'on a fortement insisté auprès des entrepreneurs sur la nécessité de réaliser les vœux du gouvernement et l'attente générale quant à l'ou verture du canal à 14 pieds pour le printemps prochain, et ils ont répondu à l'appel en augmentant leur outillage et leur main-d'œuvre, tel que requis de le faire, ne négligeant rien pour mettre leurs sections respectives en état d'être exploitées à la date voulue.

Les sections qui offrent le plus de difficultés et qui restent à faire sont les nos 6 et 7, dont M. Andrew Onderdonk a l'entreprise, et la section nº 12 donnée par contrat à M. M. J. Hogan. Ce sont deux entreprises que d'autres entrepreneurs n'ont pu mener à bonne fin, à cause des difficultés qu'offre leur nature, bien que dans ni l'un ni l'autre il n'y ait de construction à faire. Les fouilles à faire dans les sections nos 6 et 7 se composaient d'une argile brune d'un travail facile et d'une argile bleue d'un travail très difficile et très coûteux. Le premier entrepreneur a enlevé l'argile brune, et après avoir touché à l'argile bleue qu'il trouva très coûteuse à travailler, il ne put continuer de vigoureuses opérations; on lui enleva en conséquence l'ouvrage, qui fut adjugée à l'entrepreneur actuel à des chiffres beaucoup plus bas que le prix de revient des fouilles. Toutefois, malgré les difficultés de l'entreprise, grandies par la nature pluvieuse de l'automne dernier, M. Onderdonk a poursuivi les travaux sans interruption et n'a rien épargné pour se procurer de l'outillage, du matériel roulant, etc. En sus de ravales à roue il emploie actuellement à l'enlèvement de la terre, 4 pelles à vapeur, 10 locomotives, avec une série complète de wagons à bascule et à plates-formes ; à l'aide de cet outillage il se propose de travailler tout l'hiver dans l'intention bien arrêtée de terminer l'enlèvement des 325,000 verges cubes de terre qui reste à faire et de porter ses sections à la profondeur voulue de 14 pieds pour le printemps prochain. Mais tout dernièrement la marche des travaux a subi une baisse, et à moins qu'il ne s'opère une amélioration sensible dans la façon de conduire les travaux, je suis convaincu que ces sections ne seront pas prêtes à laisser passer une navigation à 14 pieds d'eau le printemps prochain. Je vais lui demander de redoubler d'efforts, et, d'après ce que je connais de lui, je crois qu'il me répondra favorablement en redoublant d'efforts,

Quant à la section 12, je puis dire qu'avant que M. M. J. Hogan ne l'eût, elle avait été donnée deux fois à l'entreprise, et chaque fois l'entrepreneur n'a pu mener les ouvrages à bonne fin à cause des difficultés coûteuses qu'ils offraient. Les matières à enlever se composent d'une argile dure mêlée de cailloux de grande taille. Bien que M. Hogan exécute son ouvrage à grande perte, il le fait avec courage et énergie et sans se plaindre, se disant résolu de le terminer tout prêt, coûte que coûte, pour la navigation le printemps prochain. Cette section est bien organisée, et comme il ne reste plus qu'environ 30,000 verges cubes de terre à enlever et 35,000 verges cubes de roc qu'il pourra travailler tout l'hiver, j'ai confiance qu'il va faire ce qu'il a entrepris.

Ryan et McDonnell ont prouvé qu'ils étaient animés du désir louable de terminer leurs sections n° 1 et 2, pour y admettre la navigation à 14 pieds le printemps prochain, et comme ce sont des entrepreneurs de confiance et d'expérience, leur organisation a été bonne, de sorte que, grâce à une attention suivie, ils ont réussi à exécuter une grande somme de travail durant l'année.

L'entreprise des sections nos 9 et 13 est confiée par contrat à MM. Manning et McDonald, auprès desquels l'ingénieur surintendant n'a pas cessé d'insister pour qu'ils activassent leurs travaux, et auxquels, apparemment, l'on ne peut faire comprendre

la nécessité qu'il y a de les terminer pour le printemps prochain, et qui, bien qu'ils aient fait une grande somme d'ouvrage durant l'année, auraient pu néanmoins en faire davantage eussent-ils été disposés à le faire; ils ne se sont pas toutefois montrés disposés à écouter les conseils que leur a donnés l'ingénieur surintendant, dont l'unique désir est, naturellement, que la volonté du gouvernement s'accomplisse.

Les sections 3, 5, 6, 8, 10 et 11 sont ou toutes terminées ou à peu près.

Les ponts métalliques ont été construits par la Dominion Bridge Company, qui n'en a plus qu'un seul à ériger, et les matériaux de ce pont sont rendus sur les lieux.

Les portes d'écluses sont données à l'entreprise à MM. J. et R. Miller, très forte maison d'entrepreneurs. Ils ont posé trois paires de portes et ils en ont d'autres de prêtes à poser dès qu'on aura introduit l'eau dans le canal.

M. Charles Raynor est chargé par contrat de la construction des divisions et de la fondation de la maison de la machine à la section 8. Les travaux seront bientôt terminés.

L'on a demandé des soumissions pour la machine électrique et pour la superstructure de la maison de la machine.

Ce qui suit donne un état de la position de chaque contrat :-Sections nos 1 et 2-Valeur approximative des travaux à l'entreprise..... \$983,000 00 Somme brute du devis estimatif pour le m. d'octobre 1898 781,363 55 Reliquat \$201,636 45 Section nº 3 (terminée)-Valeur approximative des travaux à l'entreprise...... \$200,000 00 Somme brute du dernier devis estimatif...... 193,852 61 Reliquat \$ 6.147 39 Sections nos 4, 5, 6 et 7-Valeur approximative des travaux à l'entreprise..... \$957,000 00 Somme brute du devis estimatif pour octobre 1898...... 684,976 73 Reliquat \$272,023 27 Section nº 8-Valeur approximative des travaux à l'entreprise \$312,000 00 Somme brute du devis estimatif pour octobre 1898...... 271,191 14 Reliquat..... \$ 40,808 86 Section no 9-Valeur approximative des travaux à l'entreprise..... \$180,000 00 Somme brute du devis estimatif pour octobre 1898...... 130,171 30 Reliquat...... \$ 49.828 70 Section nº 10 (terminée)-Valeur approximative des travaux à l'entreprise \$292,000 00 Somme brute du dernier devis estimatif...... 286,801 80 Reliquat..... \$ 5,198 20

Section no 11—		
Valeur approximative des travaux à l'entreprise		00
Somme brute du devis estimatif pour octobre 1898	311,022	70
		-
Reliquat	\$ 13,977	30
Section nº 12—		
	\$990.000	00
Valeur approximative des travaux à l'entreprise Somme brute du devis estimatif pour octobre 1898,		
Somme brute du devis estimatif pour octobre 1000,	103,344	
Reliquat	\$ 50 655	74
	\$ 00,000	=
Section n° 13—		
Valeur approximative des travaux à l'entreprise	\$625,000	00
Somme brute du devis estimatif pour octobre 1898	589,544	57
Reliquat	\$ 35,455	43
W		
Voici les sommes que les entrepreneurs de ces treize section	ns du cana	d ont tou-
chées pour travaux exécutés au 1er novembre 1898 :—		
Sections 1 et 2Archibald Stewart\$487,420 00		
Ryan et McDonnell 250,810 00	F 00.000	0.0
	, - ,	
Section 3O'Leary Bros	193,852	61
Sections 4, 5, 6 et 7. George Goodwin \$281,160 00		
Andrew Onderdonk 370,730 00	051 000	00
Cleation C Charles Depres	651,890	
Section 8Charles Raynor 9Manning et McDonald	253,071	
" 10Rogers et Taylor	117,170	
" 11George Goodwin\$ 42,020 00	280,576	00
Thomas Feeney 53,780 00		
Poupore et Fraser 186,120 00		
1 ou pore of Praser 100,120 00	281,920	00
Section 12O'Brien & Sons	201,020	00
George Goodwin 8,100 00		
M. J. Hogan 119,450 00		
and the second s	152,917	50
Section 13 Manning et McDonald	540,590	
Paiement total pour les devis estimatifs d'oct. 1898\$	3,210,207	61
A en juger par les prix des contrats, le prix de revient		
estimatif de ce canal, y compris l'achat des ter-		
rains et les dommages, est de	5,250,000	00
Le le novembre 1898, y compris les devis estimatifs	,=00,000	
d'octobre, le paiement total s'élevait à	4.251.158	21
Reliquat	998,841	79

Les paiements se partagent comme suit, savoir:	
Pour travaux et frais d'ingénieurs\$3,934,658	38
Pour le canal et les dommages 316,499	83
Total\$4,251,158	21

L'on remarquera que l'on a porté à \$5,250,000 le prix de revient estimatif de la construction de ce canal; cette augmentation est le résultat des observations qu'on a prises de temps à autre de la hauteur de l'eau dans le Saint-Laurent et qui ont révélé une baisse très insolite du niveau au cours de ces dernières années, indiquant la nécessité de maintenir le fond du canal à une bonne profondeur, et en conséquence on l'a laissé de 1½ pied au-dessous du niveau d'après lequel on a calculé l'estimation primitive, obtenant ainsi l'assurance d'une profondeur complète de 14 pieds d'eau sur le seuil même à l'eau très extrêmement basse, ce qui pour le commerce est une considération très précieuse et très importante.

CANAL DE LACHINE.

Les travaux d'agrandissement sont à peu près terminés.

AGRANDISSEMENT

MM. McNamee et Mann, qui ont le contrat du creusage du prisme à une profondeur de 15 pieds, ont pratiquement terminé leurs travaux, mais une fois le canal vide d'eau au printemps il leur faudra nottoyer le fond et les côtés. Les travaux qu'on a faits à la journée au pont du chemin de fer Canadien du Pacifique sont terminés. Le creusage a nécessité la reconstruction des murs de pierre le long du côté du canal à plusieurs endroits; ceci se fera lorsque le canal sera mis à sec le printemps prochain et le suivant.

Valeur approximative de travaux à l'entreprise	\$576,000	00
Somme brute du devis estimatif pour octobre 1898	555,939	5 9
Reliquat	\$ 20,060	41

La somme totale employée à l'agrandissement de ce canal, y compris les devis estimatifs d'octobre 1898, s'élève à \$8,112,832.13.

LAC SAINT-LOUIS.

CONSTRUCTION.

La Compagnie de dragage Weddell a pratiquement terminé le creusage de ce chenal, dont la largeur est de 300 pieds et la profondeur de 17 pieds. Toutefois le commerce de transport ne semble pas satisfait et les intéressés se préparent à demander par requête qu'on enlève un haut-fond situé d'un côté du chenal et en dehors de ses limites; ils allèguent comme raison qu'il existe un contre-courant qui rendra difficile et dangereux la conduite de longues touées.

Valeur approximative des travaux à l'entreprise		
Somme brule du devis estimatif pour octobre 1898	217,063	69
Reliquat	\$ 11,336	31

CANAL DE GRENVILLE.

AGRANDISSEMENT.

MM. Piggot et Ingles, les entrepreneurs de ces travaux, ont progressé très lentement et d'une façon peu satisfaisante, et l'espoir que j'exprimais dans mon rapport de l'année dernière de voir les travaux se poursuivre vigoureusement au cours de l'hiver dernière ne s'est pas réalisé. Non seulement les entrepreneurs sont en retard, mais, dans l'exécution des travaux, ils se sont moqués de la commodité du public en obstruant le grand chemin et en ne ménageant pas un chemin temporaire pour son usage, bien que le contrat y pourvoit.

Valour approximative des travaux à l'entreprise	\$	98,100	00
Somme brute du devis estimatif d'octobre 1898		41,636	91
T. 11	_	F.O. 100	
Reliquat	\$	56,463	09

CANAL DE LA TRENT.

CONSTRUCTION.

Depuis mon rapport de l'année dernière l'on n'a pas donné d'autre section à l'entreprise, et les ouvrages actuellement à l'entreprise ont progressé très lentement.

La division Peterborough-Lakefield, longue de 10 milles, est partagée, comme je l'ai dit déjà, en deux sections, la section n° 1, partie de Lakefield, est donnée à l'entreprise à MM. Brown, Love et Aylmer. Ils ont fait d'assez bons progrès; les cinq écluses en béton sont terminées, de même que trois des quatre barrages; le quatrième barrage sera terminé dans environ trois semaines. La tranchée faite dans le roc, à Lakefield, est à peu près terminée, et on est à enlever les bancs de roches dans la rivière Otonabi; toutes les sections seront sans doute terminées de bonne heure le printemps prochain.

Valeur approximative des travaux à l'entreprise\$	363,000 00
Somme brute du devis estimatif d'octobre 1898	300,715 94
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00.004.00
Reliquat\$	62,284 06

Section n° 2.—Partie de Peterborough.—MM. Corry et Laverdure, entrepreneurs. Les travaux de cette section ont fait peu de progrès au cours de la dernière campagne, les entrepreneurs ayant principalement porté leur attention à la préparation de la fondation de l'écluse, à l'extrémité d'aval, au creusage du lit de l'écluse d'ascension, ainsi qu'à la construction d'un barrage à Nassau. Les deux ouvrages mentionnés en premier lieu ont avancé très lentement, bien qu'il y ait eu de bons progrès de faits pour le barrage qui sera terminé dans une semaine ou deux. On peut dire que les ouvrages qui restent à faire dans cette section sont l'enlèvement d'environ 10,000 verges cubes de matières pour la fondation de l'écluse d'entrée inférieure et le creusage du prisme du canal près de l'écluse d'ascension. Il faudra probablement la majeure partie de l'été prochain pour terminer cette section.

Valeur approximative des travaux à l'entreprise\$	443,000 00
Somme brute du devis estimatif d'octobre 1898	189,118 00
_	
Reliquat\$	253,882 00

Le chenal de Résedale, qui s'est fait à la journée, est terminé, on a maintenant un chenal de 7 pieds de profondeur et de 60 de largeur.

La quantité de dragage tait s'est élevé à 26,481 verges cubes, au prix de \$39,-758.32.

La division du lac du Baume et du lac Simcoe a, ainsi que je l'ai dit dans mon rapport de l'année dernière, une longueur de 21 milles, dont la section n° 1 est longue de 6½ milles et donnée à faire par contrat à M. Andrew Onderdonk. Pratiquement il ne s'est guère fait de besogne cet été, bien qu'il y ait eu une organisation suffisante pour terminer les ouvrages il y a plusieurs mois. Il ne reste que très peu de chose à faire pour terminer, mais ce peu ne peut maintenant se faire que le printemps prochain.

	des travaux à l'entreprise\$ estimatif d'octobre 1898		
Reliquat	\$	27,209	05

CANAL DE CORNWALL.

La construction et l'agrandissement de ce canal sont terminés, sauf un peu de nettoyage qui reste à faire dans le fond, le printemps prochain, lorsque le canal sera mis à sec pour être réparé, et l'amélioration qu'on propose de faire à l'entrée d'amont, amélioration requise pour protéger davantage les gros vaisseaux qui entrent dans le canal; le prix de revient de ce dernier ouvrage est évalué à \$150,000. Les barrages de l'île du Sheik dont on a tant parlé et sur le compte desquels on a tant écrit pour et contre sont après tout chose excellente, et le commerce de transport ainsi que les autres personnes qui se servent du canal apprécient beaucoup l'amélioration qui en résulte pour la navigation.

Ce canal est maintenant en état d'admettre le passage de vaisseaux qui tirent 14 pieds d'eau. Bien que les travaux soient pratiquement terminés, le devis estimatif final en faveur de MM. W. Davis et Fils et de la Gilbert Blasting and Dredging Co. n'a pas encore émané. On est à préparer ces devis, mais vu la masse énorme de chiffres et des plans de détails des ouvrages tels qu'exécutés, il s'écoulera plusieurs mois avant qu'ils me soient soumis.

Les travaux que W. Davis et Fils ont eu à exécuter par contrat sont ceux des sections 2, 3, 4 et des barrages de l'île du Sheik.

Valeur approximative des travaux à l'entreprise\$2,720,000	00
Somme brut du devis estimatif d'octobre 2,616,070	54
Reliquat	54
10011quao 100,020	04

Les travaux des sections qui suivent ont été exécutés à l'entreprise par la Gilbert Blasting and Dredging Co.: Sections n° 5, 6, 7 et 8, dont j'ai annoncé le parachèvement dans mon rapport de l'année dernière. Le devis estimatif final n'a pas encore émané, mais on est à le préparer.

Valeur approximative des travaux à l'entreprise\$ Somme brute du dernier devis estimatif	503,000 00 499,903 66
Reliquat	3,096 34

La section n° 10, entrée d'amont, a été faite par MM. Jocks, de Lorimier et C^{ie}. Ils ont touché leur devis estimatif final, s'élevant à \$439,854.60, prix des ouvrages qui faisaient l'objet du contrat. Voici les sommes que les entrepreneurs de l'agrandissement du canal et de la construction des barrages de l'île du Sheik ont touchées à venir jusqu'au 1^{er} novembre 1898.

Section 2 Wm Davis et Fils	915,981 12
· 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	550,903 57
66 4 66	721,026 61
" 5 Gilbert Blasting & Dredging Co	138,306 73
Barrage de l'île du Sheik, Wm Davis et Fils	423,683 50
Section 6 Gilbert Blasting & Dredging Co	47,721 37
	96,832 88
" 8	216,270 21
" 10 Jocks, DeLorimier et Cie	439,854 60
_	
Total \$	3.550.580 59
=	, , ,
Le prix de revient estimatif de l'agrandissement du	
canal et de la construction des barrages de l'île	
	4 = 10 000 00
du Sheik est de \$	
La somme dépensée au 1er novembre était de	4,593,939 47
_	
Reliquat\$	116,060 53

plus la somme de \$150,000, si l'on exécute les ouvrages d'améliorations à l'entrée d'amont.

CANAL DE LA POINTE-A-FARRAN.

AGRANDISSEMENT.

Les travaux d'agrandissement de ce canal sont confiés à la Compagnie Canadienne de Construction, de Montréal. Les principaux travaux à faire se composaient de la construction de piles d'entrée aux deux extrémités du canal, d'une écluse en maçonnerie de 800 pieds de longueur, et de l'élargissement, du creusage et du redressement du prisme. Les entrepreneurs commencèrent l'exécution de leur contrat le 1er juin 1897, il y a environ 17 mois, et à la suite de cette date il leur fallut organiser leurs travaux. Leur organisation à la date de mon rapport de l'année dernière était loin d'être satisfaisante, et j'avais des craintes sur le résultat. Je suis, toutefois, heureux de pouvoir hautement témoigner de la façon dont ils se sont organisés depuis et dont ils ont poussé leurs opérations afin de mettre le canal en état de livrer passage à des vaisseaux tirant 14 pieds d'eau, le printemps prochain, s'ils continuent à travailler vigoureusement durant tout l'hiver. L'on peut dire que la maconnerie de l'écluse est pratiquement terminée, et un chenal de 15 pieds de profondeur est à peu près creusé d'un bout à l'autre du canal. Je ne veux pas dire par là que les travaux sont presque terminés; loin de là, il restera beaucoup à faire pour terminer après que le canal sera prêt à livrer passage à la navigation.

40

La valeur approximative des travaux à l'entreprise		
est de	\$670,000	00
Somme brute du devis estimatif d'octobre 1898	452,508	98
	-	
Reliquat	\$217,491	02
Prix de revient estimatif de l'agrandissement	\$720,000	00
Somme dépensée au 1er novembre 1898	420,208	43
Reliquat	\$299,791	57

CANAL DU RAPIDE PLAT.

AGRANDISSEMENT.

J'ai dit dans mon rapport de l'année dernière que l'agrandissement de ce canal était terminé sauf le creusage du fond; je dois maintenant déclarer que ceci a été fait depuis.

Les ingénieurs travaillent au devis estimatif final, qui n'est pas encore complété.

Le prix de revient estimatif de l'agrandissement est de	\$1,876,400 00
Somme brute dépensée au 1er novembre 1898	1,833,400 25
Reliquat	\$ 42,999 75

Le relevé qui suit indique la somme des derniers devis estimatifs et les sommes que les entrepreneurs ont touchées jusqu'au 1er novembre 1898:—

		Sommes brutes.	Payé.
Section	1, Poupore et Fraser	\$898,174 96	\$884,338 45
do	2, Weddell Dredging Co	223,419 80	223,419 80
do	3, Poupore et Fraser	246,726 12	246,726 12
	Total\$	1,368,320 88	\$ 1,354,484 37

L'agrandissement de ce canal est terminé et le canal est prêt à admettre le passage de vaisseaux tirant 14 pieds d'eau.

CANAL DES GALOPS.

AGRANDISSEMENT.

Pour des fins d'agrandissement le canal est diviséjen trois sections, comme suit, savoir: la section d'Iroquois, la section de Cardinal et la section de l'entrée d'amont.

La secti n d'Iroquois s'étend d'Iroquois à la Presqu'Ile. MM. Larkin et Sangster ont passé contrat pour l'exécution de ces travaux le 30 mai 1897. Ainsi que je l'ai dit dans mon rapport de l'année dernière, les principaux ouvrages sont la construction de jetées en encaissement à l'entrée du canal, une écluse en maçonnerie de 800 pieds de long et des culées de pont, le creusage d'un nouveau prisme sur une certaine distance et l'élargissement de l'ancien prisme à l'extrémité occidentale. Les entre-

41

preneurs ont assurément poussé leurs travaux avec vigueur; une ou deux fois seulement ont-ils manqué d'intérêt à avancer les travaux de manière à ce que leur section soit prête pour la navigation le printemps prochain. Je leur dois cependant de dire qu'ils ont redoublé d'activité lorsqu'on leur fit fortement comprendre la nécessité d'un surcroît d'énergie, vu qu'ils se mirent volontiers en œuvre pour faire face à ce qu'on exigeait. Cette section est maintenant en état tel que s'ils travaillent avec diligence et vigueur tout l'hiver, durant la période où l'ancien canal est mis à sec, il n'y aura pas de difficulté à ce que la section soit en état de livrer passage aux vaisseaux tirant 14 pieds au printemps de 1899, mais pas autrement.

Valeur approximative des travaux à l'entreprise Somme brute du devis estimatif d'octobre	, ,	
Reliquat	\$ 363,121	56

Section de Cardinal.—Cette section s'étend de la Presqu'île, en passant par Cardinal, endroit des environs, aux écluses de l'entrée d'amont. MM. William Davis et Fils ont passé le contrat pour l'exécution de ces travaux le 10 mai 1899, donnant verbalement l'assurance la plus certaine qu'ils pouvaient terminer et qu'ils termineraient les travaux dans les délais stipulés au contrat, et, sachant personnellement que M. Michael Davis, le plus ancien associé de la maison, est un entrepreneur capable, plein de moyens, bon organisateur et homme habile, très énergique et actif, j'ai été heureux de voir que le gouvernement avait résolu de les accepter comme entrepreneurs. Au mois d'août et au mois de septembre derniers les travaux progressaient très favorablement, la quantité de matières draguées dans la "tranchée de Cardinal" s'élevant, par jour, au mois d'août, à 6,800 verges cubes, et, en septembre, à 7,700, et si ce train ou quelque chose lui rapprochant eût été maintenu cette section du canal aurait été assurément prête à livrer passage aux vaisseaux d'un tirant de 14 pieds au printemps de 1899, mais ils ont donné avis au ministère que leur section ne pourra pas être prête pour la navigation au mois de mai prochain; ceci est fort désappointant pour moi et préjudiciable aux autres entrepreneurs qui font des efforts pour terminer leurs travaux. Le parachèvement de cette tranchée est la partie essentielle des travaux, et au 1er décembre 1898 les entrepreneurs n'avaient dragué que 1,450,000 de verges cubes sur un total de 1,964,469 verges cubes à faire, laissant à enlever 514,469 verges cubes.

Valeur approximative des travaux à l'entreprise\$1 Somme brute du devis estimatif d'octobre 1898	, ,
Reliquat\$	825,991 00

Agrandissement de l'entrée d'amont.—MM. Murray et Cleveland sont les entrepreneurs des travaux de cette section. Il ne reste plus à faire qu'un peu de maçonnerie aux jetées de l'entrée et à enlever les quelques faibles parties de l'ancienne écluse qui restent. L'on espère que ces travaux se termineront cette année, ce qui complétera pratiquement le tout.

Valeur approximative des travaux à l'entreprise			
Somme brute du devis estimatif d'octobre 1888	. 1,3	364,557	49
Reliquat	\$	55,442	51
•	PP-307-018-0		
Prix de revient estimatif, total de l'agrandissement	,	,	
Somme payée au 1er novembre 1898	. 2,7	729,565	79
Reliquat	\$1.3	300 434	21
Teorid ago	Ψ1,0	, 101	

CHENAL DU NORD.

REDRESSEMENT ET CREUSAGE.

M' M. A. Cleland a passé contrat pour l'exécution de ces travaux le 14 mai 1897; c'est un entrepreneur très habile et bon organisateur. L'ouvrage à faire se compose d'un chenal à faire dans la terre et le roc sur uue largeur de 300 pieds et à une profondeur de 17. Son organisation est magnifique et ses travaux avancent rapidement et d'une façon satisfaisante, et si ce train continue tout l'hiver, comme je n'en ai pas de doute, des vaisseaux tirant 14 pieds d'eau pourront passer sans danger dans le chenal le printemps prochain. C'est une amélioration qui est fort appréciée par le commerce de transport et le public.

Valeur approximative des travaux à l'entreprise Somme brute du devis estimatif d'octobre 1898	\$700,000 403,640	
Reliquat	\$2 96,3 5 9	91

BIEFS DU FLEUVE.

amélioration du chenal du lac saint-françois, barre de saint-régis, à $2\frac{1}{2}$ milles à l'est de cornwall.

MM. Manning et McDonald ont passé contrat pour ces travaux le 24 mai 1898. Il s'agit de creuser et de redresser le chenal. Il s'est fait beaucoup d'ouvrage, suffisamment pour que des vaisseaux d'un tirant de 14 pieds puissent y passer.

Valeur approximative des travaux à l'entreprise	\$51,399 00
Somme brute du devis estimatif d'octobre 1898	16,313 00
-	
Reliquat	\$35,086 00

BARRE DE L'ILE HAMILTON, À 101 MILLES À L'EST DE CORNWALL.

MM. Manning et McDonald ont passé un contrat pour l'exécution de ces travaux le 24 mai 1898. Il s'est fait beaucoup d'ouvrage, suffisamment pour donner un chenal où pourront passer des vaisseaux de 14 pieds de tirant d'eau.

Valeur approximative des travaux à l'entreprise	\$13,823	60
Somme brute du devis estimatif d'octobre 1898	3,823	60
Reliquat	\$10,000	00

AMÉLIORATIONS DES RARIDES DES GALOPS.

La Gilbert Brothers Engineering Co. emploie, à raison d'un certain prix par jour, son matériel spécial à curer le chenal de 200 pieds de largeur sur 17 de profondeur, qui a été pratiqué en 1888 et les années précédentes. L'on constata qu'il existait dans le chenal des obstacles qui étaient un danger pour la navigation et qui demandaient d'être enlevés. L'on n'a jamais constaté comment ces obstacles se trouvaient là, mais l'ingénieur surintendant croit que la glace qui descend le fleuve le printemps a amené avec elle des cailloux et des masses de roc qu'elle a déposées à cet endroit. Les travaux devront se terminer de bonne heure le printemps prochain.

Prix de revient estimatif du creusage et du curage du chenal	•	
Somme payée au 1er novembre 1898	00,740	90
Reliquat	\$59,000	00

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

De tous les travaux d'agrandissement dans la série de canaux du Saint-Laurent, ceux de MM. William Davis et Fils, dans la section de Cardinal, sont les plus en arrière; toutes les autres sections sont dans un état tel que je suis convaincu que des vaisseaux tirant 14 pieds d'eau pourront y naviguer le printemps prochain. J'ai déjà exprimé mon désappointement de la façon dont progressent les ouvrages de ces entrepreneurs.

CANAUX DU CANADA.

Relevé des dépenses pour la construction au 1er décembre 1898.

Nom du canal.	Construction primitive au 30 juin 1898.	Agrandisse- ment au 30 juin 1898.	Agrandisse- ment du 30 juin 1898 au 1er décembre 1898.	total de	Dépenses totales pour la construction primitive et l'agrandisse- ment au 1er décembre 1898.
	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Lac Saint-François		3,420 00	14,700 00	18,120 00	18,120 00
Lachine	2,589,532 85	8,035,209 33	99,683 18	8,134,892 51	10,724,425 36
Lac Saint-Louis		192,458 69	28,601 85	221,060 54	221,060 54
Soulanges	3,655,435 61		, , . ,		4,415,597 50
Beauharnois	1,626,690 26				1,626,690 26
Cornwall	1,945,624 73	4,579,734 27	14,888 23	4,594,622 50	6,540,247 23
Pointe-à-Farran	80,041 21	239,155 20	221,694 06	460,849 26	540,890 47
Rapide Plat	426,882 15	1,820,118 42	13,906 73	1,834,025 15	2,260,907 30
Les Galops	813,732 18	2,398,650 94	451,035 87	2,849,686 81	3,663,418 99
Chenal des Galops	- ,	771,188 54	27,360 00	798,548 54	798,548 54
Chenal du Nord		171,336 65	199,180 13	370,516 78	370,516 78
Murray	1,247,470 26				1,247,470 26
Fleuve St-Laurent et canaux.	18,442 85	206,003 20	3,430 30	209,433 50	209,433 50
Welland	7,693,824 03	16,112,614 98		16,112,614 98	23,806,439 01
Saut-Sainte-Marie	3,678,578 21				3,686,761 64
Chambly	637,206 76				637,206 76
Carillon et Grenville	73,053 64	4,051,307 03	2,701 20	4,054,008 23	4,127,061 87
Trent	2,376,628 98				2,462,779 29
Rideau	4,095,043 87				4,095,043 87
Saint-Ours	121,537 65				121,537 65
Culbute (canal abandonné)	379,494 46				379;494 46
Sainte-Anne	134,456 51	1,035,759 12		1,035,759 12	1,170,215 63
Saint-Pierre	248,762 84	399,992 80	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	399,992 80	648,755 64
	31,842,439 05	40,016,949 17	1,077,181 55	41,094,130 72	73,772,622 55

CANAUX.

SERVICE ET ENTRETIEN.

Le service des canaux s'est fait avec succès durant toute l'année, et le mouvement de la navigation du canal de Lachine n'a souffert aucun retard grave, à l'exception de ce qui a trait au canal Welland, dont je parle à son lieu et place. Les réparations et reconstructions nécessaires ont été faites.

TABLEAU indiquant la date à laquelle chaque canal a été fermé et ouvert.

Nom du canal.	Fermé le	Rouvert le
	1897.	1898.
Saut-Sainte-Marie	14 décembre	. 11 avril.
Lachine	ler décembre	25 avril.
Beauharnois	30 novembre	. 24 avril.
Cornwall	8 décembre	. 23 avril.
Williamsburg	8 décembre	. 23 avril.
Welland	14 décembre	20 avril.
Chambly	1er décembre	2 mai.
Saint-Ours	27 novembre	3 avril.
Sainte-Anne	30 novembre	11 avril.
Carillon et Grenville	30 novembre	30 avril.
Rideau { à Kingston	23 novembre 25 novembre	1er mai. 1er mai.
Trent { sur le bief central { sur le bief inférieur	20 novembre 24 novembre	7 avril. 7 avril.
Murray		
	1898.	
Saint-Pierre	3 janvier	2 avril.

TABLEAU indiquant les dimensions des écluses des canaux.

		Système actuel. En construction.						
_	Nombre d'écluses.	Longueur.	Largeur.	Profondeur de l'eau sur le busc.	Nombre d'écluses.	Longueur.	Largeur.	Profondeur de l'eau sur le
Lachine Beauharnois. Chambly Saint-Ours Sainte-Anne Carilion et Grenville. Trent Rideau, embranchement de Perth Murray (pas d'ecluses) Cornwall (ancienne) Cornwall (nouvelle). Pointe-à-Farran (ancienne). Rapide Plat (ancienne). Rapide Plat (nouvelle). Les Galops (ancienne) Les Galops (nouvelle) Welland (nouvelle). Welland (rigole d'alim.) Welland, embranch. de Maitland. Sant-Sainte-Marie.	$\begin{array}{c} 5 \\ 9 \\ 9 \\ 1 \\ 1 \\ 7 \\ 13 \\ 49 \\ 2 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ $	Pieds. 270 270 200 118-125 200 200 134 134 134 200 270 270 200 270 270 270 270 270 270	Pieds. 45 45 422 6 · 24 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	Pieds. 14 9 7 7 7 9 9 5 5 5 6 11 9 14 Garde. 9 14 Garde. 10 3 10 3 10 3 14 9 9 9 11 20 3	1	Pieds. 134 800	Pieds. 33 45	Pieds. 6 14
Soulanges. Saint-Pierre	1	200	48	18	$\left\{\begin{array}{c}4\\1\end{array}\right.$	270 270	45 45	14 Garde

Note.—Les écluses agrandies des canaux du Saint-Laurent et de Welland n'admettront que des vaisseaux dont la longueur ne dépassera pas 255 pieds.

CANAL DE LACHINE.

SERVICE.

Le mouvement de la navigation n'a pas subi de graves interruptions durant l'année, les avaries causées par le système des conduites d'eau de l'aqueduc de Montréal ayant été réparées le dimanche. Le service de ce canal s'est fait d'une façon satisfaisante d'un bout à l'autre.

ENTRETIEN.

Le rapport de l'ingénieur surintendant donne les détails des réparations faites. Voici ce qu'ont coûté les réparations pour l'exercice terminé le 30 juin 1898:— Réparations ordinaires au titre de "Personnel et répa-

rations"	\$22 201	92
Réparations spéciales au titre de "Revenu".	400,001	04
Construction d'un fossé	819	62
Total	\$ 34.211	54

CANAL DE BEAUHARNOIS.

SERVICE.

Le mouvement de la navigation s'est fait d'une façon satisfaisante sur ce canal, sauf un retard de 6 jours à la navigation, causé par un affouillement aux portes inférieures de l'écluse nº 11.

ENTRETIEN.

Voici un état de ce qu'ont coûté les réparations en 1897-98:
Le prix de revient des réparations ordinaires est comme suit:—
Réparations ordinaires au titre de "Personnel et répa-
rations " \$16,164 92
Réparations spéciales au titre de "Revenu"-
Pour finir d'enlever les hauts-fonds aux deux entrées 5,799 34
Total\$21,964 26

CANAL DE CHAMBLY.

SERVICE.

Le mouvement sur ce canal s'est fait d'une façon satisfaisante et sans interruption durant l'année.

ENTRETIEN.

Voici un état des réparations faites durant l'année:		
Réparations ordinaires au titre de "Personnel et répa-		
rations	\$12,466	51
Réparations spéciales au titre de "Revenu":-		
Pour continuer et terminer les travaux de drainage et		
les ponceaux à Saint-Jean, P. Q	8,644	56
Pour démolir et reconstruire le mur de la culée à l'écluse		
n° 8	2,998	48
Pour poser un lit de moëllons sur la berge du canal		
Pour l'achat d'une demi-acre de terre, maison, dépen-		
dances, etc	42	20
,		_
	\$25,651	19

ECLUSE DE SAINT-OURS.

SERVICE.

Le service de cette écluse s'est fait sans accident cette année.

ENTRETIEN.

Voici ce qu'ont coûté les réparations durant l'année :-	
Réparations ordinaires au titre de "Personnel et répa-	692 04
rations "\$ Il n'y a pas eu de réparations spéciales au titre de	092 04
"Revenu"	Rien.
Total \$	692 04

ECLUSE DE SAINTE-ANNE.

SERVICE.

Le mouvement de la navigation dans cette écluse n'a pas subi d'interruption durant l'année.

ENTRETIEN.

Voici ce qu'a coûté l'entretien en bon état de cette écluse:-	
Réparations ordinaires au titre de "Personnel et répa-	
rations "\$	1,699 44
Il n'y a pas eu de réparations spéciales au titre de "Revenu"	Rien.
_	
Total\$	1,699 44
Total\$	1,699 44

CANAUX DE CARILLON ET DE GRENVILLE.

SERVICE.

Le service de ces canaux s'est fait sans accident en 1897-98.

ENTRETIEN.

Voici ce qu'ont coûté les réparations durant cet exercice :-	-		
Réparations ordinaires au titre de "Personnel et répa	-		
rations"	9	\$10,993	61
Réparations spéciales au titre de "Revenu:"			
Construction de portes d'écluses de réserve			
Construction d'un mur en moëllons		1,342	66
Construction d'un fossé, propriété Innes		895	65
Total	.\$	16,075	64
			-

CANAL DE LA TRENT.

SERVICE.

Le canal est en bon état et le service n'a pas subi d'interruption durant l'année ENTRETIEN.

Voici ce qu'ont coûté les réparations durant l'année :—		
Réparations ordinaires au titre de "Personnel et répa-		
rations "\$	4,998	80
Réparations spéciales au titre de "Revenu":		
Dragage du chenal, entrée d'amont à Bobcaygeon	2,497	31
Construction de la jetée de protection	5 99	94
Dragage dans le roc dans le chenal en amont de l'écluse		
de Burleigh et du lac Pierreux	3,394	80
Dragage dans le lac Katchawannoe	2,499	49
Total\$	13.990	34
•		-

CANAL RIDEAU.

SERVICE.

Grâce aux améliorations faites dans le chenal, la navigation n'a pas eu d'entraves et le service s'est fait d'une façon satisfaisante.

ENTRETIEN.

Voici ce qu'a coûté l'entretien du canal durant l'année :-		
Réparations ordinaires au titre de "Personnel et répa		
rations "	\$ 26,599	93
Réparations spéciales au titre de "Revenu":		
Dragage du " Cheval-Blanc " (White-Horse), haut		
fond de roche à Manotick		10
Reconstruction du pont tournant, à la rue Bank, Ottawa		
Dommages causés aux terrains, au plateau du moulir	ı	
de Kingston, et frais judiciaires à cet égard		15
Payé à J. K. Read pour dépendances et améliorations.	. 200	00
Construction du seuil de l'écluse n° 2		00
Démolition et reconstruction du musoir à Burritt	30	00
Réparation du parapet à Old-Slys	301	11
Total	\$ 39,931	22

CANAL MURRAY.

SERVICE.

La navigation s'est faite sans accident dans ce canal durant l'année. Le canal a été fermé le 3 décembre 1897 et rouvert le 30 mars 1898.

ENTRETIEN.

Le canal est en bon état. Voici ce qu'ont coûté les réparation	ns:—
Réparations ordinaires au titre de "Personnel et répa-	
rations"\$,
Réparations spéciales au titre de "Revenu"	Rien.
Total 8	4,710 23

CANAL CORNWALL.

FERVICE.

Ce canal a été fermé pour l'hiver le 8 décembre 1897 et rouvert le 23 avril 1898. Le service de ce canal s'est fait sans qu'il soit arrivé d'accident pour entraver la navigation.

ENTRETIEN.

Reparations	speciales	au	titre	ae	••	Revenu	**********	R	ien.
									-

CANAUX WILLIAMSBURG.

SERVICE.

Ces canaux ont été fermés à la navigation le 8 décembre 897 et rouverts le 23 avril 1898.

Le mouvement de la navigation s'est fait sans accident Curant l'année.

ENTRETIEN.

Les canaux sont en bon état et les réparations nécessaires ont été faites durant l'année. Voici ce qu'ont coûté les réparations:—

Réparations ordinaires au titre de "Personnel et réparations"	\$8,032 Rien	84
Total	\$8,032	84

CANAL WELLAND.

SERVICE.

Ce canal a été fermé à la navigation le 14 décembre 1897 et rouvert le 20 avril 1898. Le vapeur Britannic a emporté les portes de l'écluse 6 le 10 août 1897, ce qui a interrompu la navigation jusqu'à midi le 14 août. Le steamer Lakeside a emporté les portes de l'écluse n° 1 de l'ancien canal le 2 octobre 1897, alors que la navigation des deux canaux a été interrompue jusqu'au 9 octobre 1897; à ces deux exceptions près la navigation n'a pas été interrompue.

ENTRETIEN.

Les réparations nécessaires n'ent pas été complètement exécutées, vu les instances pressantes des compagnies de transport et autres et qui ont eu pour résultat de faire ouvrir le canal à une date aussi hâtive.

Voici ce qu'ont coûté les réparations durant l'année.

Réparations ordinaires au titre de "Personnel et réparations".		66
Réparations spéciales au titre de "Revenu": — Enlever des bancs de sable dans les havres de Dal-	. , .	
housie et Port-Colborne	18,630 3	39
Port Dalhousie		89
Total	\$94,374	91

CANAL SAINT-PIERRE.

SERVICE.

Ce canal a été fermé à la navigation le 2 janvier 1897 et rouvert le 20 avril 1897. 1,702 navires sont passés par le canal durant l'année.

ENTRETIEN.

Il sera nécessaire de faire à ce canal quelques réparations qui ont été remises à l'année prochaine. Cependant le canal est généralement en bon état de réparations.

Voici ce qu'ont coûté les réparations durant l'année:—

Dici ce qu'ont coûté les réparations durant l'année:— Réparations ordinaires au titre de "Personnel et répa-		
rations"	\$45 3	85
Réparations spéciales au titre de "Revenu":— Réparations au canal	111	70
Total	\$565	55

62 Victoria.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES CANAUX DU GOU-VERNEMENT.

On espère avec confiance qu'à la prochaine saison la navigation entre le lac Erié et Montréal sera ouvert aux navires tirant 14 pieds d'eau. Les sections du canal de la Trent maintenant en voie de construction seront, sans aucun doute, terminées à la prochaine saison, ce qui sera très commode au mouvement du trafic local. Les travaux d'agrandissement du canal Grenville ont avancé si lentement qu'il y a peu d'espoir que ces améliorations puissent être utilisées pour la navigation d'ici à un an au moins. L'enlèvement de la pile du pont de chemin de fer du centre du prisme du canal du Saut-Sainte-Marie facilitera dans une grande mesure le transport des produits passant par le canal et diminuera les risques d'accidents aux navires.

Durant l'année dernière, il n'a été fait aucune dépense imputable au capital sur les canaux Welland, Rideau, Carillon, Chambly, Beauharnois, Sainte-Anne et Saint-Ours. Les approvisionnements et matériaux pour les divers canaux continuent à être achetés, en majeure partie, au moyen de la concurrence, et l'on tient aux bureaux de ces canaux des livres indiquant les recettes et les livraisons des matériaux et des approvisionnements.

Frais d'entretien et de service du système des canaux pour l'année terminée le 30 juin 1898\$ Revenu net des canaux, déduction faite des remboursements	624, 7 55 407,662	
Excédent des frais d'entretien et de service sur le	917 002	15

SUBVENTIONS AUX CHEMINS DE FER.

Aucune subvention n'a été accordée aux chemins de fer à la dernière session du Parlement, mais comme je l'ai dit dans mon rapport de l'année dernière, en vertu des dispositions de l'Acte des subventions de la session dernière, il n'est pas possible d'indiquer clairement le montant de la subvention en argent accordée, vu que le montant de la subvention payable devra, en plusieurs cas, être basé sur le coût de chaque voie ferrée. Pour la même raison, il m'est impossible de donner le montant disponible de subvention en argent, mais je vais indiquer, comme ci-devant le montant réellement payé; j'indiquerai également le nombre de milles de chemins de fer pour lequel la subvention accordée par mille était disponible le 1er juillet 1897, ainsi que le nombre de milles de chemin de fer pour lequel une subvention en argent par mille a été accordée et qui ont été construits jusqu'au 30 juin 1898. On trouvera aussi le montant de la subvention accordée jusqu'au 1er novembre 1898.

On trouvera également un relevé de la subvention en argent par année payée jusqu'au 30 juin 1898, avec le nombre de mille construits; aussi un tableau indiquant les chemins de fer qui ont reçu de l'aide sous forme de concessions de terres.

Montant des subventions en argent, à tant par mille,	
payées au 30 juin 1898	\$15,843,972 11
Nombre de milles de chemins de fer pour lesquels	
la subvention en argent à tant par mille était payée le 30 juin 1898	5,771.62
Montant de la subvention payée jusqu'au 1er novem-	5,111 02
bre 1898	\$17,692,273 11
Subvention en argent, à tant par année, payée jus-	
qu'au 30 juin 1898	\$1,679,400 00
Nombre de milles de chemin de fer subventionnés	
en argent, à tant par année, construits au 30	252
juin 1898	. 252

52

Les relevés qui précèdent ne comprennent pas les subventions en argent et en terres au chemin de fer Canadien du Pacifique, au chemin de fer Canada-Central et au chemin de fer Esquimalt et Nanaïmo.

Voici ce que les chemins de fer ont recu en argent, savoir :-

Le chemin de fer Canadien du Pacif "Canada-Central "Esquimalt et Nan	1,525,250
Total,	\$ 27,275,250
En terres comme suit :—	
Le chemin de fer Canadien du Pacif Esquimalt et Nan	
Total	

STATISTIQUE DES CANAUX.

Cette statistique est pour la saison de 1897; elle a été préparée par M. R. Devlin, le fonctionnaire chargé de la statistique des canaux.

Tableau donnant le nombre de tonnes de fret passant dans chaque canal, les péages perçus, et le nombre de voyages des vaisseaux passant dans chaque canal, pour l'année finissant le 31 décembre 1897.

Nom du canal.	Tonnes de marchandises passées par chaque canal.	Péages reçus.	Nombre de voyages des navires ou bateaux ayant passé par chaque canal.
Lachine		\$ c.	
Pseudamois Canaux du Saint-Laurent	1,231,365	70,718 09	11,137
Welland Chambly Ste-Anne . 1	1,274,292 352,136	189,113 47 23,308 53	2,725 3,099
Carillon Canaux de l'Ottawa	562,370	34,032 28	2,198
Rideau Muray	77,276 13,231	6,131 35 655 01	2,553 651
Tnt. Saint-Pierre. "Saut-Sainte-Marie	36,141 67,093 4,947,063	1,095 65 2,844 70 Franco.	2,135 1,623 4,268

^{*} Ce canal a été ouvert à la navigation le 9 septembre 1895.

STATISTIQUE DES CHEMINS DE FER.

D'année en aunée, on a éprouvé beaucoup de difficultés à préparer le rapport annuel du ministère, vu le fait qu'un grand nombre de compagnies ont négligé de faire les rapports requis par la loi et n'ont tenu aucun compte des communications qui leur ont été adressées de temps à autres pour les presser d'envoyer leurs rapports. Encore cette année, quelques compagnies sont en défaut sous ce rapport, et j'ai dû

53

clore le rapport de la statistique des chemins de fer pour l'année expirée le 30 juin 1898 sans avoir reçu les rapports de ces chemins. Ces cas ont été remis entre les mains des fonctionnaires judiciaires de la Couronne afin que les retardataires soient forcés de se conformer à la loi; le coût des procès devant être payé par eux.

Tableau montrant l'accroissement des chemins de fer d'année en année, depuis l'ouverture de la première ligne en 1836.

Année.	Nombre de milles ex- ploités.	Année.	Nombrs de milles ex- ploités.
1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1850. 1850. 1855. 1856. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1860. 1861.	0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1888. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892.	2,278 2,278 2,524 2,617 2,695 2,899 3,613 3,832 4,331 4,804 4,804 5,218 5,782 6,126 6,858 7,194 7,331 10,773 10,773 11,793 12,184 12,585 13,151 13,838 14,564 15,005 15,627 16,270

ACCIDENTS MORTELS arrivés pendant l'exercice clos le 30 juin 1898.

	Voyageurs tués.	Employés tués.	Autres personnes tuées.	Total des personnes tuées.
Tués en tombant de wagons ou de locomotives		20 5 5	17 12	40 17 5
en attelant des wagons. dans des rencontres ou des déraillements. en se heurtant à des ponts.		11 23	14	11 37
en marchant ou en se tenant sur la voie		15	88	103
par des explosions autrement	2	- 19	36	57
Total	5	98	167	270

Voici le résumé des tableaux pour les exercices clos le 30 juin 1897 et le 30 juin 1898.

		État comparatif.		
		30 juin 1897.	30 juin 1898	
illes de	chemin de fer achevés (voie posée)	16,687	16,87	
11	voies accessoires	2,218	2,24	
*1	rails de fer, ligne-mère	210	10 00	
11	" d'acier " voie double	16,477 550	16,62	
mital n	" " voie double	\$921,858,232	\$941,297.03	
	ons federales et provinciales payées	\$159,241,584	\$161,136,21	
vances		\$21,569,149	\$21,569,14	
	ion d'actions (provinciales)	\$300,000 \$15,610,868	\$300,000 \$15,660,66	
illes de	ons municipales payées	16,550	16,71	
roduits		\$52,353,276	\$59,715,10	
rais de	roulage	\$35,168,665	\$39,137,54	
	nets	\$17,184,611	\$20,577,55	
	le voyageurs transportése marchandises transportées	16,171,338 25,300,331	18,444,049 28,785,900	
onnes a	illes	45,780,851	50,658,28	
ovagen	rs tues	7	00,000,20	
ombre	d'élévateurs	93	103	
	le passages à niveau gardés—chemins publics	167	17	
11	non gardés " viadues en dessus	11,239 421	43	
11	passages à niveau d'autres chemins de fer	230	24	
	raccordements avec	327	34	
**	embranchements	219	22	
**	locomotives possédées	2,006 90	2,02	
	wagons-lits et wagons-salons possédés	189	18	
1.6	loués	37	3	
11	voitures de 1re classe possédées	1,047	1,17	
	louées	38	3	
**	voitures de 2e classe et d'immigrants possédéeslouées	684	62	
**	fourgons à bagage, wagons-p, et wag,-messager, possédés	663	64	
**	loués	11	2	
1.6	wagons frigorifiques possedes	300	39	
11	wagons à bestiaux et wagons fermés à march, possédés, loués	34,939 2,532	35,45	
.,	wagons à plate-forme découverte possédés	15,149	15,86	
11	loués	203	44	
**	wagons à houille et wagons basculants possédés	4,831	5,18	
14		049	1.01	
1	voitures de conducteurs possédées	942	1,01	
	fourgons à outils possédés	112	20	
11	" loués			
11	chasse-neige possédés	100	29	
16	loués		15	
-	flangers possédésloués	145	15	

J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre obéissant serviteur,

COLLINGWOOD SCHREIBER

Sous-ministre et ingénieur en chef des chemins de fer et canaux.

A l'honorable A. G. BLAIR,
Ministre des Chemins de fer et Canaux.

No 1.

CHEMINS DE FER.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL DU CANADA, BUREAU DU CHEF D'EXPLOITATION, Moncton, N. B., 24 septembre 1898.

Monsieur, -J'ai l'honneur de soumettre le rapport suivant sur le fonctionne-

ment du chemin de fer Intercolonial pour l'exercice clos le 30 juin 1898.

Je joins à ce rapport ceux de l'ingénieur en chef et de l'inspecteur du service mécanique, et les relevés ci-dessous préparés par le comptable et trésorier en chef, savoir :-

Nº 1. Compte du capital.

- 2. Compte du revenu.
- 3. Frais de traction.

4. Dépenses pour wagons.

5. Entretien de la voie et des travaux d'art.

6. Dépenses pour les gares.

7. Frais généraux.

8. Compte des approvisionnements en général.

9. Bilan général.

10. Etat comparatif des moyennes.

11. Crédits spéciaux.

La longueur de voie ferrée en fonctionnement durant les huit mois écoulés entre le 1er juillet 1897 et le 28 février 1898, a été la même que l'année dernière, 1145.46 milles.

Du 1er mars 1898, au 30 juin 1898, la longueur de voie ferrée en fonctionnement a été de 1314-87 milles. L'augmentation de la longueur est due au prolongement du

chemin de fer jusqu'à la ville de Montréal.

Le prolongement a été fait par les voies du chemin de fer du Comté de Drum-mond et du chemin de fer Grand-Tronc. Toute la ligne de voie ferrée possédée par la Compagnie du chemin de fer du Comté de Drummond et s'étendant depuis la station de la Chaudière jusqu'à la Junction Sainte-Rosalie, soit un parcours de 115.93 milles, avec l'embranchement de Nicolet, 14.68 milles, a été acquise au moyen d'un bail de cette compagnie; et en vertu d'un bail passé avec la Compagnie du chemin de fer Grand-Tronc, on a acquis le droit de se servir conjointement avec elle de sa ligne de chemin de fer et de ses dépendances entre la courbe de la Chaudière et la station de la Chaudière, 1.18 mille, et entre Sainte-Rosalie et Montréal, 37.62 milles, y compris le pont Victoria et tous les raccordements et installations de cette compagnie dans la ville de Montréal et sur l'île de Montréal.

Le chemin de fer Intercolonial est entré en possession du chemin de fer du Comté de Drummond le 1er mars 1898, et le même jour il a commencé à exercer les droits acquis en vertu du bail passé avec la Compagnie du chemin de fer Grand-Tronc et à faire circuler les trains jusqu'à la ville de Montréal aller et retour.

COMPTE DU CAPITAL.

Le coût total du chemin de fer avec son matériel, d'après le dernier rapport, était, au 30 juin 1897, de \$55,416,157.15.

Les additions de l'année ont été les suivantes:-

Agrandissement	t a	Halifax\$	56.651	93
"		Moncton		
"		Saint-Jean	2,099	
66	à	Causapscai	227	85
66	à	Lévis	300	31

Embranchement d'Indiantown	4,455	67
Matériel roulant	5,565	97
" additionnel	49,000	
Deux wagons-réfectoires	10,944	95
Terrains et dommages le long des chemins de fer	,	
Oxford et New-Glasgow et Cap-Breton	289	87
Maisons de repos aux stations des locomotives	141	78
Prolongement de l'embranchement de la manufacture		
de coton de Halifax,	1,278	20
Prolongement jusqu'à l'eau profonde à Sydney-Nord	19,820	
Dragage du terminus en eau profonde à Saint-Jean	3,926	50
Payé aux commissaires du havre de Pictou pour quai.	2,721	
Décision de la cour d'échiquier re Murdoch McPhee,		
chemin de fer du Cap-Breton	389	60
\$2	252,756	80

Ce qui, au 30 juin 1898, porte le coût total à \$55,668,903.95.

Agrandissement à Halifax.—Cette dépense a été faite pour dragage et nivelage, pour faire des chemins pour le camionnage des marchandises et pour les paver en granit, pour construire un mur de soutènement de maçonnerie en pierre le long du chemin Campbell, et pour surmonter ce mur d'une clôture en fer, pour terminer l'entrepôt sur le quai au charbon et y poser les appareils pour la lumière électrique, et pour acheter des pilots créosotés et des pièces de charpente en pin résineux du sud pour les quais.

Agrandissement à Moneton.—Ceci est pour l'érection d'une gare en brique et en pierre pour les voyageurs, pour une nouvelle disposition des voies et pour poser de nouvelles voies, construire des plates-formes en béton, et pour niveler, drainer et paver le parc et les chemins aux environs du hangar à marchandises et de la

gare des voyageurs.

Agrandissement à Saint-Jean.—Ceci est pour payer un jugement de la cour d'échiquier et les frais taxés dans la cause de C. W. Drury vs la Reine pour une pièce de terre.

Agrandissement à Causapscal.—Ceci est pour prolonger une voie de garage à cet

endroit.

Agrandissement à Lévis.—Ceci est pour les services et les dépenses des ingénieurs chargés d'arpenter et de préparer des plans.

Embranchement d'Indiantown.—Ceci est pour services d'hommes de loi, services

d'ingénieurs et honoraires des témoins dans la cause de Snowball vs la Reine.

Matériel roulant.—Ceci est pour l'achat d'appareils pour freins atmosphériques et pour les adapter aux wagons à marchandises. On les a adaptés à quatre-vingt-dix wagons fermés et à dix wagons à bétail. Le nombre total de wagons à marchandises maintenant pourvus est de 1,518.

Matériel roulant additionnel.—Ceci représente le coût de quatre nouvelles locomotives achetées en sus du matériel, pour la traction des trains rapides de voyageurs.

Deux wagens-réfectoires.—Ceci est le coût de la transformation de deux wagens à voyageurs de première classe en wagens-réfectoires et de leur équipement.

Maisons de repos aux stations de locomotives.-Ceci est pour aménager des

chambres à Sainte Flavie.

Prolongement de l'embranchement de la manufacture de coton de Halifax.-Ceci est

pour un prolongement jusqu'au terrain de l'exposition.

Prolongement jusqu'à l'eau profonde à Sydney-Nord.—Ceci est pour des paiements à MM. Ross et McManus à compte sur leur entreprise pour ces travaux, aussi pour pilots créosotés et bois de charpente en pin résineux du sud, pour rails et éclisses, et pose de la voie et pour dragage.

Dragage au terminus en eau profonde, Saint-Jean.—Sur ce montant \$154 ont été payées à un plongeur pour ses services, la balance a été payée au ministère des

Travaux publics pour dragage.

57

COMPTE DU REVENU.

COMITE DO REVERO.		
Les produits bruts et les frais d'exploitation pour l'année se con Frais d'exploitation	,618	51
Déficit \$ 139	,978	66
Comparaison des produits bruts de l'année avec ceux de l'auné Pour 1897-98 \$3,117 " 1896-97 2,866	,669	85
Augmentation \$ 251	,641	83
Les produits du service des voyageurs se comparent ainsi :— Pour 1897-98		
Augmentation\$ 74	,859	07
Les produits du service des marchandises se comparent ainsi :- Pour 1897-98	,740	
Augmentation \$ 170	,689	64
Les produits du service des malles et des messageries se compa Pour 1897-98	065	15
Augmentation\$ 6	,093	12
	e di e en 2,594 2,503	exploitation 53
Augmentation \$	91	45
Les produits par train-mille se comparent ainsi:— Pour 1897-98 1896-97	78	nts. 8:82 1:83
Le nombre de voyageurs transportés se compare ainsi :— Pour 1897-98	,528, ,501,	
Augmentation	26,	754
	eurs 434,	576
	138,	

L'augmentation s'est produite tant sur les marchandises d'entier parcours que sur les marchandises locales.

Le tableau suivant est un état comparatif de quelques-uns des principaux articles de commerce, indiquant la quantité transportée cette année et l'année dernière:—

	1896-97.	1897–98.	Augmen- tation.	Diminu- tion.
Barils de farine . Boisseaux de grain. Rois de construction, en pieds de superficie . Têtes de betail vivant. Houille, tonnes Produits fabriqués, tonnes Cordes de bois de chauffage . Tous autres articles, tonnes	243,355,725 72,082 383,362 313,818 14,971	987,408 1,551,372 254,093,816 89,301 369,949 319,608 29,896 234,278	139,707 457,873 10,738,091 17,219 5,790 14,925 81,487	13,413

Il y a eu augmentation dans la quantité des articles suivants transportés, savoir: bois de construction, bois de chauffage, bétail, minerai, chaux et ciment, plâtre, brique, fer et autres métaux, pommes de terre, beurre et fromage, œufs, poisson frais et sec, conserves de homard, mélasse et sucre raffiné, lard frais et salé, bœuf et autres viandes salés, peaux et huiles, et une diminution dans la quantité des produits suivants: houille, pierre, navets, betteraves et carottes, foin et paille, poisson salé, huîtres, sucre brut, bœuf et autres viandes (le lard excepté) frais, et le cuir.

FRAIS D'EXPLOITATION.

Les frais d'exploitation se comparent ainsi avec ceux de l'année précédente:-

1897–98\$3,257,648 & 1896–97	
Augmentation	84

Les moyennes se comparent ainsi avec celles de l'année dernière :-

Par mille-locomotive:—	Centins.
En 1897–98	. 66.87
" 1896–97	. 62.85
Par mille-train—	
En 1897–98	82.37
" 1896–97	. 77.42
Par mille de chemin de fer:-	
En 1897–98\$2	2,711 02
" 1896-97 2	

Le loyer payable à la Compagnie du chemin de fer du comté de Drummond et à la Compagnie du chemin de fer Grand-Tronc n'est pas compris dans ce qui précède, vu que cela dérangerait la comparaison avec les années antérieures; aucun article correspondant de dépenses relatif au coût d'aucune partie du chemin de fer n'ayant été inclus auparavant dans les frais d'exploitation.

La superstructure, les constructions et tous les travaux d'art du chemin de fer

ont reçu des réparations complètes.

Le nombre de traverses renouvelées s'est élevé à 650,135.

La voie a été reballastée sur un parcours de cent vingt-deux milles.

On a continué à relever les rails pour les remplacer par des rails neufs plus lourds, et sur dix-neuf milles et demi de la voie on a posé de nouveaux rails, pesant soixante-sept livres par verge.

Deux milles et demi de nouvelles voies d'évitement ont été posées à divers

endroits.

Les ponts sur toutes les parties de la ligne ont subi les réparations nécessaires. et six ponts en bois ont été démolis et remplacés par des ponts neufs en acier. Un pont entre Moncton et Saint-Jean, a été démoli et un remblai solide lui a été substitué.

Les clôtures ont subi les réparations nécessaires, quarante-deux milles et demi

de clôtures neuves ont été érigés.

Les paraneiges ont été réparés, et sept mille perches de paraneiges ont été renouvelées.

Les quais aux divers endroits ont subi les réparations nécessaires.

Les bâtiments sur toutes les parties de la ligne ont subi les réparations nécessaires, et plusieurs nouveaux bâtiments ont été construits.

Le matériel roulant a subi les réparations nécessaires et est en bon ordre.

Six locomotives ont été reconstruites durant l'année, et quatre-vingt-sept ont subi des réparations très importantes.

Des travaux considérables ont été faits dans les ateliers du chemin de fer pour améliorer les wagons-dortoirs et autres wagons à voyageurs, pour la plus grande commodité des voyageurs.

Deux wagons à marchandises ont été réparés, et deux cent soixante et quatre

ont été reconstruits.

MATERIEL.

Valeur du matériel acheté Valeur du matériel utilisé	\$ 924,973 1,271,236	
Valeur du vieux matériel vendu		
Valeur du matériel en magasin à la fin de l'exercice :		
Matériel ordinaire, y compris le combustible	\$226,861	16
Rails et attaches de fer et d'acier	208,547	03
Vieux matériel à vendre	33,054	01
Total	\$468,462	20

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

L'hiver de 1897-98 a été plus orageux que l'hiver précédent, surtout durant la dernière partie, et le coût de l'enlèvement de la neige et de la glace de la voie a

dépassé de vingt-cinq mille dollars celui de l'année précédente.

Le 20 juillet 1897, une partie de l'un des paraneiges près de Tartague a été brûlée. Le 29 août 1897 trois cents pieds de longueur du paraneige à l'ouest de Harlaka ont été incendiés, et le 24 mai 1898 la gare de la Ferme Modèle a été brûlée Le tout accidentellement.

> J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

D. POTTINGER,

Chef d'exploitation des chemins de fer de l'Etat.

M. COLLINGWOOD SCHREIBER,

Sous ministre et ingénieur en chef des chemins de fer et canaux.

-
-
4
-
4
0
7
-
0
0
R
5
Z
pend
~
e 3
-
-
E
0
-
-
Z
-
V
5
-
-
-
0
1.
-
0

1898.
juin
30
le
clos
oxercice
CAPITAL,
DU
OMPTE

1						
1897.		: %	ಲೆ	1897.		ಲೆ
30 jwin		48,145,367 82 1,324,042 81 1,950,820 60 3,875,250 87		30 juin	Par le gouvernement fédéral	55,416,157 15
	Cont du chemin de fer Intercolonial, à jour de Prolongement-Est, à jour Oxford et New-Chasgow, à jour	57,212 02 63,463 03	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #			
1898. 30 juin		94,943 08	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	
	Dépense de l'année courante:— Agrandissements, Monton	2,099 02 227 85 289 87				
61	Lévis Saint-Jean Causapseal					
	Terrains et dommages (chemins de fer O. et N. G. et CB.). Embranchement d'Indiantown. Prolongem., voie de garage de la fabr. de coton de Halifax Matériel roulant additionnel.	19,820 48 141 78 10,944 95 3,926 50				ı
	Prolongement à l'eau profonde, Sydney-Nord. Maisons de repos à 9 stations de locomotives. Deux wagons-réfectoires.	389 60 2,721 50 5,565 97		1898.	Dan Ja contramanton + fadina	959 756 80
	Dragage au terninus à l'eau protonde, Sant-Jean. Ch. de ferdu Cap-Breton, jugement de la cour d'échiquier. Pour payer aux commissaires du havre de Pictou, pour quai. Matériel roulant		55,668,913 95	··· mint oe	on Jun	55,
Ē	E. et O. E. Moncron, NB., 30 juin 1898.			T	T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier.	trésorier.

N° 2.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

DT. COMPTE DU REVENU, exercice finissant le 30 juin 1898.

Av.

Exercice précedent.	Dépenses.	Exercice finissant le 30 juin 1898.	Exercice précédent.	Recettes.	Exercice finissant le 30 juin 1898.
708.513 01 624,454 43 384,982 77 207,107 39	Traction, relevé n° 1 Voitures 2 Entret. de la voie et t. d'ar, rel. n° 3 Gares, relevé n° 4 Frais généraux, relevé n° 5 Circulation.	733,366 18 861,727 62	1,687,050 42	Voyageurs Marchandises Malles et divers	\$ c. 1,053,864 64 1,857,740 06 206,065 15
2,925,968 67	Balance		2,866,028 02 59,940 65 2,925,968 67	Balance	$ \begin{array}{r} 3,117,669 & 85 \\ 139,978 & 66 \\ \hline 3,257,648 & 51 \end{array} $

E. et O. E. Monoton, N.-B., 30 juin 1898. T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier.

N° 3.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

Traction—(Relevé nº 1)

Exercice précédent.	 Exercion finissant 30 juin 1	t le
267,291 80	276,117 388,267 31,424	52 88 28 39 80 39

E. et O. E. Moncton, N.-B., 30 juin 1898. T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier.

N° 4.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

Dépenses pour wagons-(Relevé n° 2).

Exercice précédent.		Exercice finissant le 30 juin 1898.
22,954 90 60,664 51	Réparations aux voitures à voyageurs " wagons-poste, à messageries et à bagage " wagons à marchandises et aux fourgons de conducteurs chasse-neige et flangers Salaires des conducteurs, des préposés au bagage et des serre-freins Huile et chiffons pour garniture Menus approvisionnements et combustible Divers	232,118 81 6,308 67 265,557 31 17,213 63 71,712 71

E. et O. E. Moncton, N.-B., 30 juin 1898. T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier.

Nº 5.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

ENTRETIEN DE LA VOIE ET DES TRAVAUX D'ART—(Relevé n° 3.)

Exercice precedent.	_	Exercice finissant le 30 juin 1898.
8 c. 6,947 14	Ingénieur en chef et ingénieurs, commis et frais de bureau et de voyage	\$ c. 7,854 32
340,869 04	velles voies d'evitement construites	404,230 28
29 165 13	Rails et attaches, y compris les nouvelles voies de garage construites	67,139 13
60,890 15	Traverses	143,932 70
71,160 86	Bois de charpente, de construction, etc., pour réparer les ponts, les fosses-bes- tiaux, les clôtures, etc	99,540 05
18,855 11		9,443 16
	Réparat. aux bâtiments et trottoirs, annexes et prolongements compris	56,234 47
	Réparations à l'outillage	
33,570 36	Pour enlever la glace et la neige	58,370 90
2,011 89	Divers	3,487 54
624,454 43		861,727 62

Е. ет О. Е.

MONCTON, N.-B., 30 juin 1898.

T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier.

N° 6.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

Dépenses des gares.—(Relevé n° 4.)

Exercice precedent.		Exercic finissant 30 juin 18	le
\$ c. 305,419 59	Salaires et gages des chefs de gares, agents, commis, télégraphistes, préposés au	"	c.
79 563 18	bagage, directeurs de garage, aiguilleurs et journaliers		
384,982 77		400,164	67

E. ET O. E.

MONCTON, N.-B., 30 juin 1898.

T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier.

Nº 7.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL. Dépenses générales—(Relevé n° 5).

Exercice précédent.		Exercice finissant le 30 juin 1898.
\$ c. 87,893 21	Gérant général et inspecteur de district, directeur de la circulation, agent général du transport des marchandises, agent général des voyageurs, commis, frais de bureau et dépenses de voyage	
12,048 00 27,073 20 2,415 44 28,780 85	Comptable en chef et trésorier, auditeur du service, payeur, caissier, commis, frais de bureau et dépenses de voyage Dommages-intérêts—personnes, animaux et marchandises Passage d'eau Depenses pour lignes télégraphiques (non compris le salaire des télégraphistes). Divers—Impressions, publicité, etc.	30,905 52 8,348 66 24,513 00 3,213 34 26 630 79
10, 103 82	Frais d'agences	22.163.54

E. ET O. E.

Монстон, N.-В., 30 juin 1898.

T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier.

N° S.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

COMPTE DU MATÉRIEL EN GÉNÉRAL-Exorcice finissant le 30 juin 1898.

1897 Solde	٠, ط		G# 000	1,000,000,100	468,462 20	1,819,431 92
\$ c. \$ c. 1898 San juin Distribution pendant l'année 1898 30 juin Distribution pendant l'année 1994,973 25 199,639 59 30 juin Distribution pendant l'année 199,639 59 30 juin Vente de matériel comparte etc. 199,639 59 199,639 59 199,639 59 199,639 59 199,639 59 199,639 59 199,639 59 199,639 69 199,			5	L,o.X	468	1,81
\$ c. \$ c. 1898 San juin Distribution pendant l'année 1898 30 juin Distribution pendant l'année 1994,973 25 199,639 59 30 juin Distribution pendant l'année 199,639 59 30 juin Vente de matériel comparte etc. 199,639 59 199,639 59 199,639 59 199,639 59 199,639 59 199,639 59 199,639 59 199,639 69 199,		e .	36 82 71 58 61 32	,	17 03 17 03 54 01	
Pendant l'année		60	1,271,2 19,5 60,1		2220,8 208,5 33,0	
pendant l'année 638,832 89 pendant l'année 924,973 25 s d'autres divisions. 199,639 59 auvre, etc 13,806 91 1,180,599 03 1,819,431 92	ing of the contract of the con		Vente de matériel, combustible, etc., à d'autres chemins de fer, etc	olde :- Matériel ordinaire, y compris le com-	Dustible Rails et attaches en fer et en acier. Vieux matériel à vendre.	
pendant l'année s d'autres divis auvre, ecc		1898	30 juin L			
pendant l'année s d'autres divis auvre, ecc		⊕€	638,832 89	100 800 00	1, 100,999 Uo	1,819,431 92
pendant l'année s d'autres divis auvre, ecc		°.		9828		
pendant l'année s d'autres divis auvre, ecc		66	0.034 07	199,63 42,17 13,80		
1897 1898 1898 0 juin			dant Panné	Dépenses d'autres divisions. Main-d'ouvre, etc. Borderenux de paye des employes.		
		1897	1898 mini (

T. WILLIAMS,

Comptable en chef et trésorier.

Moncron, N.-B., 30 juin 1898.

E. et O. E.

\$ c. | \$

Av	25. 2	
Nº 9.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL. BILAN GENÉRAL, exercice clos le 30 juin 1898.	Par le gouvernement Compte indéterniné Chemin de fer de Chatham. " Canadian du Pacifique—compte du trafic " de l'Île du Prince-Edouard Cie des wagons-palais Pulman. Coldbrook Rolling Mills Company (nouveau compte) Chemin de fer de Teiniscourata. " du Comté de Drummond." " du Comté de Drummond.	
IIN DE F	\$ c. 1, 285 38 74,937 44 468,462 20 54,869 90 22,446 90 22,446 90 11,237 59 11,237 641 00 6 16 6 16 0 20 27 74 141 129 129 922	2,739 25 2,739 25 2 66 14 76 0 29 0 86 0 65
N° 9.—CHEM Dr. Bilan génér	Caisse Matériel en général Matériel en général Matériel en général Matériel en général Rails et ataales de fer et d'acier Vieux matériel à vendre Comptes des ministères Milice et défense Milice et défense Milice et défense Compte genéral Compte genéral Compte genéral Compte du trafic Canadien du Pacifique, matériel roulant Canadien du Pacifique, matériel roulant Canadien du Pacifique, matériel Say 69 Canadien du Pacifique, matériel Say 60 1,150 40 " Canadien du Pacifique, matériel Say 109 " Canadien du Pacifique, matériel Canadien du Pacifique, matériel Say 60 " Canadien du Pacifique, matériel Say 109 " Canadien du Pacifique, matériel Say 109 " Québec-Central de Caraquet ———————————————————————————————————	Salisbury et Harvey. de la Vallée de la Tobique. Maine-Central. Canada-Atlantique. Chicago, Cincinnati, C. et Saint-Louis. Imperial Tank Line. Chemin de fer Michigan-Central.

AV.

N° 9.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL—Suite.

BILAN GENERAL, exercice clos le 30 juin 1898.

Dr.

20 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
ntral. tentral et Eivière-Hudson and Michigan-Southern and Michigan-Southern and Michigan-Southern and Michigan-Southern and New-England ond New-England ond Haven and Michigan. ebots ebots compte genéral.\$ 15,893 35 compte du trafic ap-Breton ap-	
Chemin de fer Flint et Père-Marquette. " Wabash. " Kett-Northern " Kett-Northern Chemin de fer Vermont-Central. " New York-Central et Rivière-Hudson National Despateb Line Sherbrooke Tank Line Cie den Spateb Line Sherbrooke Tank Line Cie de rake Shore and Michigan-Southern Cie de navigation à vapeur de l'He du Prince-Edouard. Merclans Despatch Transportation Co Cohemin de fer Lake Shore and Michigan. Marcinal Eruit Express Co. Cohemin de fer New York and New England Cohemin de fer Détroit, Grand-Haven and Michigan. National Car Co. Cie Internationale de paquebots Chemin de fer Springhill et Parrsboro Halifax et Cap-Breton. " Embranchemen d'Eligin Cie de messageries Canadienne. Cie de houille Intercoloniale. Cie de houille et de chemin de fer canada. Dominion Cie de chemin de fer et de houille de Cumberland Cie de chemin de fer et de houille de Canada. Dominion Cie d'acier de la Nouvelle-Ecosse " Monticello Association d'assurance des employes du ch. de fer Intercolonial Wagon "Victoria".	Canadian Locomotive and Engine Co. Cie des laminoirs de Portland. Cie du pont de Saint-François. A teliers de locomotives Baldwin. Goëlette Soudan et propriétaires. Cie de télégraphe Western-Union. Ligire de paquebots Allan.

	756,703 10	
	Total	
5,801 97 27,3 26 32,000 00 1,276 00 788 81 71 30 1,967 41	756,703 10	
8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		
ffax. ntarrio.	Comptes individuels,	

T. WILLIAMS,
Comptable en chef et tresorier.

E. et O. E. Moncron, N.-B., 30 juin 1898.

N° 10.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

Etat comparatif des moyennes, exercice terminé le 30 juin 1898.

	1897.	1898.
Longueur de la voie Nombre de milles parcourus par les locomotives	1,145 4,655,171 3,779,283 40,823,781	1,201 · 63 4,871,387 3,955,009 43,189,745
Recettes par mille pour chaque locomotive	61 · 56 2,503 08	64·00 2,594·53
Rapport centésimal des recettes provenant des voyageurs aux recettes brutes. marchandises	34·16 58·86 6·98	33·80 59·59 6·61
Dépenses par mille parcouru par les locomotives:— Salaire des conducteurs, chauffeurs et nettoyeurs. Cents Combustible " Huile, suif, coton et menus articles " Réparation des locomotives. " Eau et réparation des réservoirs. " Divers	5·74 8·07 ·66 5·63 ·66 ·36	5·67 7·97 ·65 5·67 ·60
Total Appoint. de l'ingénmécanicien en chef et dépenses de bureau et de voyage.	21:12	20·90 ·28
Total	21.38	21 · 18
Traction—par mille parcouru par les locomotives	21 · 38 15 · 22 13 · 41 8 · 27 4 · 45 12	21 · 18 15 · 05 17 · 69 8 · 21 4 · 30 · 44
Total par mille parcouru	62.85	66 · 87
Traction—par mille parcouru par les convois	26 · 33 18 · 75 16 · 52 10 · 19 5 · 48	26 08 18 54 21 79 10 12 5 30
Total par mille, parcouru par les convois	77 · 42	82.37

E. et O. E.

MONCTON, N.B., 30 juin 1898.

T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier.

Nº 11.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

CREDITS SPÉCIAUX—Relevé nº 6.

	Quatre mois ecoules le 30 juin 1898.
Loyer du chemin de fer Grand-Tronc—De la courbe de la Chaudière à la Chaudière, et de Sainte-Rosalie à Montreal, y compris le pont Victoria et terminus à Montreal. Loyer du chemin de fer du Conté de Drummond—De Chaudière à Sainte-Rosalie et l'embranchement de Nicolet exploitée comme partie du chemin de fer Intercolonial	

E. et O. E. Moncton, N. B., 30 juin 1898. T. WILLIAMS, Comptable en chef et trésorier.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL DU CANADA, BUREAU DE L'INGÉNIEUR EN CHEF, MONCTON, N.-B., 8 septembre 1898.

Monsieur,—J'ai l'honneur de soumettre mon rapport sur le service du génie pour l'exercice clos le 30 juin 1898.

VOIE.

Dans le cours de l'exercice, sur une distance de $19\frac{1}{5}$ milles, les vieux rails d'acier de $4\frac{1}{2}$ pouces, pesant 58 livres à la verge, ont été levés et remplacés per des rails neufs de $4\frac{1}{2}$ pouces, du poids de 67 livres à la verge. Aussi, sur une distance de $6\frac{1}{2}$ milles, les vieux rails usés de 67 livres ont été enlevés, coupés et reposés en diverses parties de la ligne.

TRAVERSES.

650,135 traverses ordinaires et 120 jeux de traverses d'aiguillage ont été renouvelés dans le cours de l'exercice.

BALLASTAGE.

Environ 103,166 verges cubes de ballast ont été répandues sur diverses parties de la ligne, où le besoin s'en faisait sentir durant l'année.

SÉMAPHORES ET AIGUILLES.

On a renouvelé les signaux télégraphiques aux stations suivantes: Enfield, Thomson, Painsec-Junction, Peticodiac, Penobsquis, Cold-Brook, Saint-Jean, New-Mills, Petite-Roche, Dalhousie-Junction, Causapscal, Sayabec, Kempt, Petit-Metis, Sainte-Flavie et Jonction de la Chaudière. Les signaux de stations ont été renouvelés à Canaan, Rogersville, Petite-Roche, Bathurst, Red-Pine, Bartibogue, Newcastle, New-Mills, Dalhousie-Junction et Sayabec.

Les réparations nécessaires ont été faites aux sémaphores, aiguilles et signaux

de stations sur toute la ligne.

VOIE DE GARAGE.

Durant l'année dernière il a été construit $2\frac{1}{2}$ milles de nouvelles voies accessoires, à divers points le long de la ligne.

CLÔTURES.

Dans le cours de l'exercice il a été construit $42\frac{1}{2}$ milles de clôtures neuves en fil métallique barbelé et en treillis métallique, pour remplacer la vieille clôture en poteaux et fil de fer barbelé.

De grandes réparations ont aussi été faites aux vieilles clôtures sur toute la ligne.

PARANEIGES.

Pendant l'exercice il a été fait 7,062 perches d'écrans paraneige sur la division centrale et sur la division du nord. Les réparations nécessaires ont été faites aux paraneiges et aux écrans paraneiges sur toute l'étendue de la ligne où cela a été requis.

QUAIS ET ESTACADES.

A Richmond à l'extrémité attenante à la rive du quai recourbé, l'encoffrement construit pour remplacer l'abord en pilotis a été partiellement rempli par un remblai en terre. On a aussi déposé du ballast dans l'encoffrement de l'extrémité attenante à la rive de la jetée n° 7.

70

Une nouvelle remise à marchandises de 431 pieds a été érigée sur le quai du viaduc en charpente pour la houille du terminus à eau profonde.

Au terminus à eau profonde, une nouvelle fosse à houille a été construite et les

réparations nécessaires ont été faites aux chutes à houille.

A Richmond, le viaduc en charpente pour le charbon a été examiné, étayé et renforcé.

Au débarcadère de Pictou quelques légères réparations ont été faites au quai.

A Mulgrave environ 40 sur 20 pieds du bout extérieur du quai ont été planchéiés en madrier au niveau du sommet des rails pour faciliter le transbordement des bagages. Le revêtement a été enlevé de l'angle nord du quai et cinq nouvelles défenses ont été placées à l'intérieur du quai.

Les madriers du plancher du vieux quai ont été renouvelés sur une étendue de

140 x 15 pieds et les pièces de charpente en dessous de la voie ont été renouvelées.

Une partie de l'encoffrement du côté du dock attenant à la rive endommagée par la berge, a été renouvelée et environ 150 verges de ballast ont été déposées dans l'encoffrement.

A la pointe Tupper, le quai a été examiné et les réparations nécessaires y ont

été faites.

A Dorchester, le quai a été réparé, de nouvelles défenses ont été faites et recouvertes en madrier de pruche de trois pouces.

Les viaducs en charpente pour charbon à Dorchester, Amherst et Springhill

ont été examinés et réparés.

A la Pointe-du-Chêne, les quais ont été inspectés et ont subi les réparations nécessaires.

BATIMENTS ET QUAIS DE GARE.

A Halifax le quai extérieur a été renouvelé à l'extrémité nord de la gare et un nouveau quai a été construit à la station des voitures de place. Une partie du vieux quai en bois à l'intérieur de l'extrémité nord du nouveau hangar de la station, de 190 x 13 pieds, a été enlevée et l'espace a été rempli de scorie et recouvert en asphalte. Une bordure en pin dur a été posée à l'extérieur.

Les réparations nécessaires ont été faites aux vitres brisées dans les châssis du toit et des côtés de la remise aux convois; des réparations ont aussi été faites à la salle des bagages. Un plancher neuf a été posé au bureau des billets du chemin de

fer Intercolonial, rue Hollis.

A Richmond, des réparations considérables ont été faites à la rotonde pour réparer les dommages causés par l'explosion d'une chaudière; le toit et une partie du mur ont été complètement reconstruits. Plusieurs des cendriers ont été examinés et ont subi les réparations nécessaires.

Un des côtés du toit du hangar aux animaux a été recouvert en bardeaux et le vieux plancher en bois a été enlevé et remplacé par un pavage en galets. Des conduites d'eau ont été raccordées à l'aqueduc de la ville. Un nouveau quai construit. Des réparations importantes ont été faites à la remise à houille, rue Young.

Une partie du toit de l'atelier des machines a été recouverte en ardoise.

Des réparations nécessaires ont été faites à la maison du contremaître mécanicien et un plancher neuf en bois franc a été posé dans la salle de devant.

Un plancher neuf a été posé dans le bureau du hangar à marchandises du chemin de fer D. A. et d'autres réparations nécessaires ont été faites au bâtiment.

A Princess-Lodge une nouvelle station de signaux a été construite.

A Bedford le logement de l'agent a été examiné et réparé.

A Elmsdale, on a aménagé une cuisine et construit un nouveau hangar pour les animaux.

A Shubénacadie, un des côtés de la gare a été recouvert en bardeaux et le quai d'embarcadère a été réparé.

A Stewiacke, le toit du logement du chef de gare a été recouvert en bardeaux.

A Brookfield, le quai d'embarcadère a été réparé.

A Truro, on a posé un plancher en bois dur dans la salle d'attente des dames et dans le bureau du télégraphe, et le bâtiment a subi d'autres répérations nécessaires.

Des réparations nécessaires ont été faites aux planchers, châssis et dallots du hangar à marchandises. La rotonte, le hangar aux convois et l'atelier du chef de la voie ont été examinés et réparés.

A West-River, la moitié du toit de la gare a été recouverte en bardeaux.

A Eureka, le quai a été prolongé de 50 pieds et de nouveaux cabinets ont été construits.

A Stellarton, les toits de la rotonde et de l'abri des plaques tournantes ont été partiellement recouverts en bardeaux, et les maisons à logements du chemin de fer

Intercolonial ont été examinées et réparées.

A New-Glasgow, la couverture en toile de la saillie de la nouvelle gare a été réparée et peinte, ainsi que le toit de la salle des bagages, et d'autres légères réparations ont été faites à la gare; on a renouvelé 150 x 11 pieds du quai des voyageurs, et l'on a fait trois portes à la devanture du hangar à marchandises pour faciliter le transbordement.

A Merigomish, de nouveaux planchers et de nouvelles sablières ont été posées

dans la gare.

A Dewis-Mills, l'extrémité de l'un des côtés de la station des signaux a été redoublée en planches pour empêcher la pluie et la neige d'y pénétrer, et le quai a été réparé.

À Marshy-Hope, le quai a été examiné et réparé.

A Brierly-Brook, le quai a été renouvelé et l'on afait des réparations à la station

des signaux.

À Antigonish, les quais des voyageurs et des marchandises ont été examinés et réparés, et les toits de la salle aux bagages et du hangar aux marchandises ont été peinturés.

A Havre-au-Bouche, la gare a été examinée et réparée et le toit a été peinturé.

A Mulgrave, la gare a été examinée, réparée et peinturée. Les réparations nécessaires ont été faites aux quais des voyageurs et des marchandises. Le toit de la rotonde a été examiné et réparé.

A Atkins-Crossing, sur l'embranchement du débarcadère de Pictou, un quai de

60 x 8 pieds a été construit pour la commodité du public à cet endroit.

Au garage d'Ottawa-Brook, un nouveau quai a été construit.

Les réparations nécessaires ont été faites à tous les bâtiments des stations entre

la Pointe-Tupper et Sydney.

A Pictou, quelques changements ont été faits à la passerelle pour faciliter l'accès aux passagers et aux marchandises des bateaux de la Compagnie des steamers de l'Ile du Prince-Edouard.

A Wallace-Bridge, une nouvelle gare a été construite et l'ancien abri jadis occupé ici a été transporté au quai du chemin de la Fontaine, où il a été reconstruit pour la commodité des voyageurs.

Un hangar-abri a été également construit à Granton's-Crossing.

Les réparations nécessaires ont été faites à tous les quais entre Oxford-Junction et Pictou.

A Belmont, le quai d'embarcadère a été abaissé et le quai des voyageurs a été examiné et réparé.

A Debert, le quai des voyageurs a été renouvelé.

A Oxford-Junction, un nouveau quai d'embarcadère de 70 pieds de longueur a été construit et un cabinet moderne a été aménagé pour la salle d'attente des dames.

A Folley, des sablières neuves ont été placées en dessous de la gare, la couverture en bardeau du toit a été renouvelée, et un plancher neuf a été posé dans le logement de la gare.

A la jonction de Springhill, on a construit une rotonde additionnelle de 70 x 21

pieds et l'on a aménagé un nouveau cendrier en pierre.

A la station de Dorchester une allonge a été faite pour une cuisine et l'ancienne salle des bagages a été convertie en salle à manger pour l'usage du chef de gare.

A Memramcook, le quai des voyageurs a été renouvelé.

Aux stations d'Apohaqui et de Penobsquis, l'intérieur des bâtiments a été réaménagé pour la plus grande commodité des chefs de gare.

A Quispamsis, la gare a été examinée, réparée et surélevée de deux pieds.

Tous les autres bâtiments des stations entre Saint-Jean et Moncton ont été

examinés et les réparations nécessaires ont été faites.

A Moncton, la nouvelle gare en brique et en pierre, donnée à l'entreprise à MM. Rhodes, Curry et Cie, d'Amherst, est presque complètement terminée, les travaux avant continué régulièrement durant les mois d'hiver.

Le plombage et les calorifères du bâtiment ont été donnés à l'entreprise à F. S.

McManus, de Saint-Jean, et ce travail sera aussi prochainement terminé.

Un quai en asphalte avec fondation de béton est en voie de construction autour de la nouvelle gare, et aussi sur toute la longueur des chemins couverts, de chaque côté et en avant de la gare. On est à poser des madriers entre les courbes des quais

en avant de la gare, sur toute la longueur des chemins couverts.

Comme il a été dit dans le rapport de l'année dernière, le hangar à marchandises a été transporté à travers le pare du côté nord au côté sud. Avant de le transporter, de nouvelles sablières ont été placées sous le hangar là où le besoin s'en faisait sentir. Une fondation de pilotis a été faite au nouvel emplacement, et après avoir

posé le couronnement des pilotis on a mis le bâtiment en place.

Un nouveau quai d'embarcadère a été construit à l'extrémité nord du hangar à marchandises, et une avenue de 685 pieds de longueur sur 50 pieds de largeur a été ouverte; elle s'étend d'un point situé près de l'extrémité occidentale du hangar jusqu'à l'intersection avec la rue Foundry. Cette avenue a été construite en blocs de cèdre au centre sur une largeur de 30 pieds, avec remplissage de pierre concassée recouverte en gravier sur une largeur de 10 pieds de chaque côté des blocs de cèdre. Un quai étroit, de 3 pieds de largeur, a été fait sur toute la longueur du côté ouest du hangar à marchandises afin de faciliter le chargement et le déchargement des marchandises.

Le hangar des marchandises et bagages non réclamés a aussi été transporté à

travers la voie et placé à l'extrémité sud du hangar à marchandises.

On a poussé avec vigueur les travaux, consistant à enlever et à reposer les rails, né essités par le changement d'emplacement de la gare et du hangar à marchandises et les travaux de terrassement et de nivellement des pelouses de la station, du côté nord de la gare, ou du côté de la ville, sont en bonne voie d'exécution.

Les réparations nécessaires ont été faites aux planchers des ateliers des machines

et aussi à tous les autres bâtiments où le besoin s'en faisait sentir.

A Kent-Junction, on a ajouté au quai des voyageurs une allonge de 160 pieds de longueur sur 5 pieds de largeur,

A Chatham-Junction, des sablières neuves ont été placées sous la gare et la toiture du hangar à marchandises a été réparée,

A Indiantown, une nouvelle cuisine a été construite à la gare et l'un des côtés

du toit de la rotonde a été recouvert en bardeaux.

A Derby-Junction, un nouveau quai d'embarcadère de 170 x 12 a été construit.

A Newcastle, 4 nouveaux abat-jour ont été pratiqués dans le toit de la remise à houille, et un nouvel embarcadère de 170 x 12 a été construit au quai de Newcastle pour faciliter le transbordement du bois de charpente, etc. Cinq fosses à locomotives ont été réparées dans la rotonde et la toiture a été examinée et réparée. Tous les quais à voyageurs et à marchandises entre Moncton et Newcastle ont été examinés et réparés.

A Beaver-Brook, le haut de la gare a été aménagé comme logement pour le chef

de gare.

A Bathurst, l'entrepôt des marchandises et le hangar à houille ont été examinés, réparés et peints, les travaux en brique de la gare ont été examinés et réparés et 15 contre-châssis ont été faits.

A Petite-Roche, le toit de la gare a été réparé et peinturé.

A la Rivière Jacquet, les logements de la gare ont été examinés et réparés, et le

toit de la gare a été peinturé. Le quai de la gare a été renouvelé.

A New-Mills, la gare a été examinée et réparée, et le toit du hangar à marchandises a été recouvert en bardeau et peinturé. Sept contre châssis ont été faits pour la gare.

Les quais des stations suivantes ont été examinés et réparés: Bartibogue, Pin-

Rouge, Bathurst, Garage de Culligan, Charlo et Dalhousie-Junction.

A Campbellton, les fosses de la rotonde ont été examinées et réparées. Le plancher de la rotonde a été examiné et réparé et des réparations générales ont été faites au logement du chef de gare. Le quai de la gare a été prolongé de 100 pieds et les réparations nécessaires ont été faites à l'entrepôt des marchandises et aux quais de chargement.

A Flatlands, un plancher neuf en bois franc a été posé dans la gare.

A Métapédia, la gare a été examinée et réparée; le quai du hangar à marchandises a aussi subi des réparations.

A Causapseal, des réparations ont été faites aux planchers, aux fenêtres et aux portes de la gare, et des allonges ont été faites aux quais de la gare.

A Cedar-Hall, le plancher du hangar à houille a été examiné et réparé.

A Sayabee, on a creusé un puits pour fournir l'eau au chef de gare pour les besoins domestiques.

Les quais des gares à Amqui, Saint-Moïse et Petit-Métis ont subi les réparations

nécessaires.

A Sainte-Flavie, des améliorations considérables et des changements ont été faits à l'intérieur de la gare, pour la plus grande commodité du chef de gare. L'intérieur de la gare a aussi été examiné et réparé.

Des réparations nécessaires ont aussi été faites au hangar à houille et à la

rotonde, et deux grandes portes ont été posées à cette dernière.

A Rimouski, le toit de la gare a été recouvert en bardeau et le quai a été réparé.

Au Sacré-Cœur et au Bic, les quais ont été renouvelés.

A Cacouna, les réparations nécessaires ont été faites au quai de la gare.

A la Rivière-du-Loup, le hangar aux huiles a été examiné et réparé. Un tuyau de drainage a été posé à partir de la rotonde jusqu'à la rivière, et une paire de portes neuves a été posée.

A Sainte-Hélène et à Saint-Philippe de Néri, de nouvelles latrines ont été amé-

nagées.

A Sainte-Anne, on a renouvelé le quai de la gare.

A L Islet, on a établi un nouveau parc pour les animaux.

A Montmagny, le quai de la gare a été prolongé de 100 pieds, un plancher neuf a été posé dans la salie d'attente et un nouveau quai de chargement a été construit.

À Saint-Michel, le quai de la gare a été renouvelé, un nouveau parc aux animaux a été établi et de nouvelles pièces de charpente ont été placées en dessous de la gare.

Des réparations générales ont été faites à tous les autres bâtiments entre la

Rivière-du-Loup et Lévis.

PONTS, PONCEAUX, ETC.,

Un ponceau fermé a été reconstruit près d'Alton et une fondation en pierre a été construite pour le nouveau réservoir érigé en cet endroit.

Des ponceaux en pierre qui s'étaient effondrés entre Brookfield et Truro ont été

reconstruits.

A Pine-Tree, deux coudes ont été redressés à l'extrémité quest et un nouveau

coude a été mis à l'extrémité est du pont.

A Little-Gut, le pont à tablier en bois de 20 pieds a été remplacé par un pont à poutrelles en acier laminé avec plancher et garde-fous en pin résineux de première qualité.

Près de Merigomish, un ponceau fermé en cèdre de 2 x 3 pieds et de 24 pieds de

longueur a été fait à la place d'un ponceau de 11 pieds à poutres de bois.

Les couvertures de deux ponceaux fermés en pierre près d'Avondale, qui s'étaient

effondrées, ont été réparées.

Le pont de pilots de Grant, près de la gare de Marshy-Hope, a été remplacé par un pont de 30 pieds à longerons en plaques d'acier avec culées en cèdre ballastées en remplage de rocaille. On y a posé un plancher et des garde-fous en pin résineux de première qualité.

Des longuerines et des sablières neuves ont été posées dans le ponceau à poutres de 17 pieds, à un demi-mille à l'ouest de la gare d'Antigonish.

Le tablier de 20 pieds en bois à Murphey's-Mills a été remplacé par un pont en

poutres d'acier laminé.

Le pont de grillage en bois Howe de Murphey a été renforcé de deux courbes additionnelles en bois.

Le pont de pilotis en bois de Giles Cove a été examiné et réparé.

A Pomquet, le viaduc en charpente de bois a été remplacé par un pont de longuerines de plaques d'acier de 64 pieds avec plancher et garde-fous en pin résineux de première qualité.

A Little-River, le pont de grillage en bois Howe de 40 pieds a été renouvelé et

remplace par un pont à longuerines d'acier avec plancher et garde fous types.

A Pirate-Harbour, un ponceau fermé en cèdre de 3 x 4 et de 60 pieds de longueur a été placé en dessous du viaduc et l'ancien viaduc de 90 x 20 pieds a été démoli et remblavé.

A Folleigh, on a renouvelé 292 pieds de longueur du tablier en pin dur et on a posé un garde-fou; les étais latéraux du pont ont été examinés et réparés et tous les rivets desserrés ont été resserrés.

Deux courbes en charpente de bois ont été placées en dessous du pont à tablier

en grillage de fer de 100 pieds à Little-Forks.

A Sackville, on a entoncé des pilots autour des culées du pont, posé des pièces de clayonnage et un revêtement en bois pour protéger la culée contre la glace.

A Aulac, le viaduc en charpente a été examiné et réparé.

Un plancher neuf en pin résineux a été posé au viaduc en acier Palmer.

Deux courbes sur pilots en bois ont été placées en dessous du pont en fer boulonné de 60 pieds qui traverse la rivière Memramcook près de Calhoun's-Mills.

Quatre ponceaux entre Truro et Painsec-Junction ont été renouvelés avec pou-

trelles en pin dur et sablières en cèdre.

On a posé un plancher neuf en pin dur sur le pont du cours d'eau de Harris's-Mill, à 3 milles à l'est de Moncton.

Le pont en bois de 28 pieds de tablier à l'est de la gare Hampton a été renouvelé

en pin dur.

Le sommet du viaduc de McCully, près de Torryburn, a été renouvelé.

Le pont en bois de Dougherty près de Quispamsis a été renouvelé et remplacé par un pont en poutrelles d'acier laminé de 31 pieds de longueur avec plancher et garde-fou types en pin dur.

Le pont McKinley, à 1½ mille à l'est de Rothsay, a été rempli par un remblai en terre et un ponceau fermé double en pierre de 70 pieds de longueur, avec des ouver-

tures de 4 pieds sur 6 chacune, a été construit à l'entreprise.

Un ponceau fermé de 4 pieds sur 4 et de 50 pieds de longueur a été construit au-de-sous de la voie du Canada-Eastern pour égoutter l'eau des terrains du chemin de fer Intercolonial à Chatham-Junction.

Seize traverses neuves en pin dur ont été placées au sommet du pont de South-

Branch, près de Coal-Branch.

Toutes les piles des ponts de Miramichi-Nord et sud ont été examinés et jointoyés en ciment Portland.

Cinq nouvelles pierres ont été placées en dessous des longuerines du pont de Téta-

gouche pour en remplacer d'autres qui étaient brisées.

Six ponceaux en pierre entre Newcastle et Campbellton ont été examinés, réparés et jointoyés.

Des planchers neufs en pin dur, avec garde-fous, ont été posés sur les ponts Moffat et Adam.

Le pont d'Amqui a été examiné et réparé avec des pièces de charpente en pin

dur là où il y en avait besoin.

Quelques légères réparations ont été faites aux travaux en bois du pont du Petit-Métis, et une quantité de blocailles en pierre a été placée autour de la base de la pile centrale.

Les ponceaux en pierre entre Campbellton et Sainte-Flavie ont été examinés et réparés partout où cela a été jugé nécessaire.

Le viaduc en bois de la coupe à l'est de la gare de Trois-Pistoles a été examiné

et réparé.

Les réparations nécessaires ont été faites à l'encoffrement du côté ouest du pont de la rivière Trois-Pistoles, et une quantité de ballast de pierre a été déposée dans le caisson.

A la Rivière-du-Loup, les culées du pont ont été examinées et jointoyées. L'encoffrement a aussi été réparé.

Tous les ponceaux entre Sainte-Flavie et la Rivière-du-Loup ont été examinés et

ont subi les réparations nécessaires.

Un ponceau fermé en cèdre a été construit à Saint-Henri.

Deux ponceaux en pierre ont été reconstruits et six ont été réparés entre la

Rivière-du-Loup et Lévis.

Durant la saison des travaux, une équipe de riveurs a été occupée à resserrer les rivets, à poser des étais latéraux et à faire les réparations nécessaires aux ponts en fer.

Les ponts suivants ont été examinés, grattés et recouverts de deux couches de peinture:—

Pont de la branche nord et de la rivière Charlo3	travées	50	pieds.
" sud "2	66	50	66
" du coursier de Morton's-Mill1	66	30	66
" du ruisseau Louison1	66	50	66
" de Belledune2	"	60	66
" du Pin-Rouge3	66	40	66
Viaduc de Rogersville1	66	100	66
Pont à poutres d'acier (près de Derby)1	"	30	66
" Shaw1	"	18	66
" Dorchester	66	. 15	"

DIVERS.

Au chemin Campbell, à Halifax, on a déblayé une certaine quantité de roche pour élargir la voie à cet endroit, et la pierre provenant de ce déblai a été mise dans l'encoffrement à l'extrémité attenante à la rive du quai recourbé de Richmond. Un mur de soutènement de 175 pieds de longueur a été construit à cet endroit et un garde-fou en fer a été posé sur le sommet du mur.

Des dragages considérables ont été faits dans les docks aux côtés nord et sud de

la jetée n° 4 du terminus en eau profonde à Halifax.

On a posé 800 verges de pavage en blocs de granit entre le passage à niveau du hangar en brique des marchandises au terminus en eau profonde et les bâtiments de la Marine et des Pêcheries. Une clôture neuve en planches serrées a été construite entre le chemin de fer et la propriété de la ligne Cunard; cette clôture a 123 pieds de longueur et 6 pieds de hauteur, et elle est surmontée de deux rangs de fil de fer barbelé.

Au terminus en eau profonde on a posé deux nouveaux passages à niveau au

hangar sur la jetée nº 4.

Les réparations nécessaires ont été faites à l'échafaudage aux débarcadères des bateaux au terminus en eau profonde.

A la Jonction de Sydney-Nord, une plaque tournante a été posée pour faciliter

la manœuvre des chasse-neige durant l'hiver.

A Dorcherster on a établi un aqueduc à la gare pour des fins domestiques; on a employé à cette fin 1,300 pieds de tuyau de 2 pouces en fer galvanisé.

De grosses réparations ont été faites aux aboideaux de Crowsan et de Brownell

sur la division centrale.

Un grand nombre de garde-bestiaux ont été renouvelés, et les autres, sur toute la ligne, ont subi les réparations nécessaires.

Une nouvelle balance à voie de 5 i tonnes a été posée à Campbellton, et les balances à voie sur divers points de la ligne ont été examinées de temps à autres et ajustées

Les signaux télégraphiques, signaux, aiguilles et signaux de station, sur toute la ligne, ont été examinés avec soin et peinturés lorsqu'il a été nécessaire de le faire.

CHEMIN DE FER DU COMTÉ DE DRUMMOND.

La ligne du comté de Drummond entre la Chaudière et Sainte-Rosalie a été livrée au gouvernement fédéral le premier jour de mars 1898. Le travail consistant à amener les parties anciennes et nouvelles de la ligne au niveau du type du chemin de fer a été commencé le 12 mai et est encore en voie d'exécution.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur.

WM. B. MACKENZIE,

Ingénieur en chef.

D. POTTINGER, écr.,
Administrateur des chemins de fer de l'Etat,
Moncton, N.-B.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL, BUREAU DE L'INSPECTEUR DE LA DIVISION MÉCANIQUE, Moncton, N.-B., 24 septembre 1898.

Monsieur,—J'ai l'honneur de transmettre, pour votre information, les relevés

A .- Nombre de locomotives et de wagons de différentes classes.

B.—Parcours fait par les locomotives et par les wagons, moyenne par mille de parcours fait par les locomotives, et nombre de wagons à voyageurs et à marchandises qui ont circulé sur la ligne.

C.-Relevé du service des locomotives.

D.-Etat des frais de traction par mois, pendant l'exercice.

E.—Etat général de la dépense de la division mécanique, pendant l'exercice.

Ci-suit un sommaire des principaux ouvrages faits:-

BUREAU DES DESSINATEURS.

Nouveaux détails dessinés pour locomotives à dix roues pour convoi de voya geurs; cab et détails pour reconstruire les locomotives nos 188 et 189; arrangement de cylindre et détails pour reconstruire locomotive 158; cadre pour reconstruire locomotives Mogol; nouveau cadre de tender pour réservoir de 3,500 gallons; plancanevas pour locomotives Mogol et pour locomotives sur dix roues; cinq détails additionnels pour arrangement de cylindre breveté Cleveland.

Dessiné ébauche de nouvel agrès-type pour wagons à marchandises de 60,000 livres; plans généraux et détails pour nouveaux wagons fermés et à plate-forme de 60,000 livres; nouveau truck sur six roues pour voyageurs et détails; dessins pour changer trois wagons de première classe en wagons-réfectoires; 45 dessins de détails variés faits pour réparations de locomotives et de wagons.

Dessins faits pour nouveau raccordement des arbres de transmission entre la chaudière et l'atelier, Moncton; plans de fondations pour nouvelles machines aux ateliers de Moncton.

Assortiment de plans de dégagements des plaques tournantes et des remises à convois du chemin de fer Intercolonial; carte indiquant les réservoirs d'ear du chemin de fer Intercolonial.

Devis faits pour wagons à marchandises et à voyageurs, roues, essieux, ressorts,

Registre tenu des réparations des locomotives et du service d'eau; devis et dessins spéciaux fournis aux magasins pour faire les commandes et tous les matériaux ainsi commandés, contrôlés et éprouvés.

ATELIERS DE LOCOMOTIVES DE MONCTON.

Trois locomotives à convois de voyageurs, nos 7, 39 et 161, ont été reconstruites,

avec chaudières nouvelles à dessus de wagen allongé au complet.

Toutes les montures de chaudières, godets-huileurs gradués et injecteurs renou-Bouts neufs aux cadres de devant. Cadres d'arrière renforcés. Nouveaux cylindres à demi-sellette, pistons et traverses au complet. Nouvelles boîtes d'essieux de roues motrices, ressorts et pignons. Nouveaux rouets excentriques et tiges. Nouveaux cabs, chasse-pierre, marchepieds et passerelles en gros fer fondu.

Deux locomotives à marchandises, n° 113 et 115, ont été reconstruites avec chaudières nouvelles à dessus de wagon allongé au complet. Toutes les montures de chaudières, godets huileurs gradués et injecteurs renouvelés. Bouts neufs aux cadres de devant. Cadres d'arrière renforcés. Nouveaux cylindres à demi-sellette, soupapes d'équilibre, pistons, traverses et glissoires au complet. Nouvelles boîtes d'essieux pour roues motrices. Nouveaux ressorts et engrenage.

Nouveaux cabs, marchepieds et passerelles.

La locomotive n° 135 a été reconstruite avec une grande chaudière d'occasion

réparée.

Nouveaux tubes et plaques de gorge. Nouvelle boîte à fumée et cheminée. Cadres coupés, allongés et renforcés. Nouveaux cylindres, soupapes d'équilibre,

pistons, traverses et glissoires. Nouvel injecteur et godet huileur gradué.

La locomotive no 59 a été munie de cylindres brevetés "Cleveland", et les cadres de devant ont été coupés et ajustés. Nouvelle boîte à fumée et nouvelle cheminée. Tubes de chaudière neufs. Nouvelles boîtes de roues motrices, traverses et glissoires. Nouveaux bandages de roues motrices. Nouveaux cabs et passerelles. Cadres d'arrière renfoncés. Nouvelle garniture métallique. Nouveau truck de locomotive complet.

Cinquante-trois locomotives ont subi de grosses réparations, et 60 ont subi des

réparations spéciales.

Les parties neuves suivantes ont été fournies:—1 foyer intérieur neuf, 1 plaque de tube neuve, 5 cylindres neufs, 13 roues motrices neuves, 68 bandages neufs pour roues motrices, 18 essieux moteurs neufs, 7 essieux de truck neufs, 2 trucks neufs pour locomotives, 17 bielles principales neuves, 8 bielles latérales neuves, 14 cabs neufs, 12 chasse-pierre neufs, 7 cadres de tender neufs, 2 réservoirs neufs pour tenders.

Cinquante-cinq chaudières à locomotives ont été éprouvées, 34 foyers ont été

raccommodés, 9,645 tubes de chaudière ont été rapiécés.

Quatre-vingt-dix paires de bandages de roues motrices ont été tournés, 193 roues de truck ont été bandées à neuf.

Cinquante-trois locomotives et tenders ont été repeinturés et vernis.

Trois locomotives ont été munies de calorifères à vapeur.

FONDERIE DE LAITON DE MONCTON.

Production:—61,573 livres de fontes de laiton et 129,828 livres de coussinets en laiton.

ATELIERS DE WAGONS DE MONCTON.

Trois wagons réfrigérants ont été construits au complet et munis du frein à air comprimé "Westinghouse", de portes "Moore" à l'épreuve des voleurs et d'attelages automatiques.

Cent-cinquante-deux wagons à marchandises ont été reconstruits.

Les wagons suivants ont subi de grosses réparations:—Wagon du Gouverneur général "Victoria", 7 wagons-dortoirs, 4 wagons-salons, 4 dortoirs de deuxième classe, 38 wagons de première classe, 26 wagons de deuxième classe, 20 wagons postaux, 18 fourgons à bagage, 21 fourgons, 5 chasse-neige, 605 wagons à marchandises.

Réparations légères:—5 wagons-dortoirs, 1 wagon-salon, 7 dortoirs de deuxième classe, 48 wagons de première classe, 56 wagons de deuxième classe, 6 wagons postaux, 14 fourgons à bagage, 29 fourgons, 6 chasse-neige, 2 wagons flangers, 2,381 wagons à marchandises.

Peinturés ou teints de nouveau et vernis:—1 dortoir, 2 salons, 2 dortoirs de deuxième classe, 17 wagons de première classe, 18 wagons de deuxième classe, 6

wagons postaux, 10 fourgons à bagage, 13 fourgons.

Rafraîchis et vernis:—6 dortois, 3 salons, 2 dortoirs de deuxième classe, 20 wagons de première classe, 8 wagons de deuxième classe, 15 wagons postaux, 7 fourgons à bagage.

79

Six cent quatorze wagons à marchandises, 7 fourgons, 12 chasse-neige, et 3 flangers ont été repeinturés.

Des travaux spéciaux ont été faits comme suit :-

Toutes les bascules du dortoir "Miramichi" ont été renouvelées avec cabinets à eau courante. Nouveaux réservoirs à eau au-dessus. Nouvelles garnitures en métal " Ajax " blanc.

Les fenêtres du dortoir "Saguenay" ont été munies de stores "Acme" neufs. Les sièges de cinq wagons postaux et wagons fumoirs ont été rembourrés en

pantasote neuve.

Quatre-vingt-douze trucks de wagons à marchandises ont été construits. Cinq cent soixante-dix paires de roues bandées en acier ont été tournées.

Cent cinquante-sept essieux neufs ont été tournés.

Deux mille deux cent quarante vieux essieux ont été redressés.

Deux mille cent seize roues neuves ont été pressées sur les essieux. Neuf cent soixante-douze vieilles roues ont été pressées sur les essieux.

Deux nouveaux cabs de locomotives ont été construits.

Une quantité considérable de travail a été faite sur les trucks de fourgons à marchandises et à bagage, fauteuils, coffre-forts, caisses à billots, marchepieds et autres articles pour les autres stations.

ATELIERS DE LA RIVIÈRE-DU-LOUP.

Ving-quatre locomotives ont subi de grosses réparations, et 13 ont subi des réparations spéciales. Les parties suivantes ont été fournies:—1 boîte à fumée neuve à rallonge, 1 roue motrice neuve, 9 bandages neufs pour roues motrices, 17 boîtes neuves de roues motrices, 10 boulons neufs de manivelles, 8 cheminées neuves, 14 ressorts neufs de roues motrices, 12 ressorts neufs de truck de locomotive, 2 essieux moteurs neufs, 3 bielles latérales neuves, 2 bras à bascule neufs et 2 boîtes neuves, 8 nouveaux chasse-pierre, 2 bielles à piston neuves, 4 ressorts neufs pour tender, 1 jeu d'engrenage de frein pour tender, 3 cadres neufs pour tenders.

Vingt et une chaudières de locomotives ont été éprouvées et quinze foyers ont

Une locomotive a été pourvue d'un calorifère à vapeur, 54 paires de bandages de roues motrices ont été tournées, 22 locomotives et tenders ont été repeinturés et vernis.

ATELIERS DE RICHMOND.

Neuf locomotives ont subi de grosses réparations et 35 des réparations spéciales. les parties suivantes étant fournies: -2 essieux moteurs neuf., 7 boulons à manivelles neufs, 10 nouvelles boîtes de roues motrices, 5 ressorts moteurs neufs, 3 nouveaux jeux de tubes de chaudière, 2 pistons neufs et 1 traverse, 3 marche-pieds en fer fondu, 2 bielles latérales neuves cannelées, 2 cheminées, un nouveau cab et chasse-pierre, un cadre de tender neuf, 2 trucks de tender neufs, 3 soupapes à détente neuves, 1 gros marchepieds en fer fondu, 1 tuyau neuf d'assèchement.

Neuf chaudières à locomotive, 10 foyers, 3 barriques à eau, 2 boîtes à fumée et 8

réservoirs de tender ont été rapiécés.

Dix-huit paires de bandages de roues motrices ont été tournées et 9 locomotives et tenders ont été repeinturés et vernis.

RÉPARATIONS AUX PLAQUES TOURNANTES.

Hadlow.-2 tirants neufs, 4 appliques neuves, 2 écrous à manches neufs, 1 nouveau jeu de rouleau de pivot, 8 crapauds neufs de pivot.

Newcastle.—Chaperon de pivot réparé.

Mulgrave. -65 dormants neufs pour rail de cercle, 24 traverses neuves et planchéiage neuf pour surface de la plaque.

SERVICE DE L'EAU.

Alton.-Construit réservoir de 17,000 gallons, avec fondation neuve en pierre au complet. Nouveau réservoir construit. Tubes de chaudière renouvelés.

Amherst .- Grue réparée.

Bathurst.—Réservoir réparé et nettoyé.

Belledune. - Nouveau tuyau de réservoir, installation de chaudière réparée. Campbellton.—Posé 162 pieds de tuyau galvanisé de 2½ pouces, 140 pieds de tuyau en terre cuite de 4 pouces, réservoir réparé.

Canaan.—Réservoir réparé. Pompe à vapeur réparée.

Charlo.—Installation de chaudière réparée. Pompe à vapeur réparée.

Chambre d'emprunt de Carmel.-Nouvelle pompe à main. Causapscal.-Robinet de vidange neuf de 4 pouces.

Cedar-Hall.—Nouveau tuyau de réservoir.

Dalhousie.—Réparé réservoir, conduite d'eau et grue. Posé 12 pieds de tuyau en fonte de 6 pouces.

Dalhousie-Junction.—Réservoir neuf de 12,000 gallons et chevalets construits

au complet. Poêle et tuyau de réservoir neufs, Drummondville. Tuyau de réservoir neuf.

Forestdale - Tuyau de réservoir neuf.

Hampton.—Réservoir neuf, cercles de réservoir sur chevalets coupés et pourvus de rivets neufs. Tuyau neuf de réservoir. Réservoir peinturé.

Hadlow.-Tuyau de réservoir neuf.

Ile-Verte.-Tuyaux à eau de la gare réparés. Londonderry.—Tuyau de réservoir neuf.

Moncton. - Grues réparées.

McKinnon's-Harbour.-Moulin à vent et pompes réparés.

L'Islet.—Bielle neuve pour la pompe à vapeur. Nouveaux tubes de chaudière, New-Glasgow.—Tuyau de grue neuf. Voie d'écoulement neuve de 3 pouces.

Oxford-Junction.-Nouvel échafaud de réservoir. Cercles de réservoir coupés et Réservoir et chevalet peinturés.

Piedmont.—Tuvau neuf de réservoir.

Petitcodiac.—Nouveau chevalet de réservoir. Cercles de réservoir coupés et rivés. Réservoir, chevalet et hangar à houille peinturés. Indicateur à vapeur neuf pour chaudière.

Pointe-Tupper.—Moulin à vent réparé avec 18 ailes neuves.

Pugwash Junction.—Raccordé chaudière à la pompe à vapeur pour usage temporaire. Poêle et tuyaux neufs.

Pictou.—Robinet neuf à boulet de 2 pouces. Couverture du puits réparée.

Sacré-Cœur.—Nettoyé réservoir. Réparé grue et tuyau. Evier neuf posé dans

Springhill-Junction.—Installé chaudière réparée. Tuyaux neufs à fumée et à réservoir, posé 29 pieds de tuyaux de 5 pouces.

Jonction de Saint-Léonard.—Tuyau de réservoir neuf.

Saint-Moïse.—Pompe à vapeur réparée.

Saint-Fabien.—Robinet de vidange neuf. Plancher neuf dans station de pompe. Installé chaudière réparée et pompe à vapeur.

Saint-Valier.—Station de réservoir et de pompe à vapeur réparée.

Sainte-Luce.—Réparé pompe à moulin à vent.

Saint-Pierre.—Puits nettoyé. Pompe à vapeur réparée. Soupape neuve. Installé

chaudière réparée.

Sainte-Flavie.—Posé 3,300 pieds de tuyaux en bois. Réservoir nettoyé. Pompe à vapeur et tuyau de réservoir réparés. Poser évier dans la gare. Réparé tuyaux et cabinets de la gare.

Saint-Pascal.—Grue réparée.

Saint-Charles.—Pompe à vapeur réparée. Installé chaudière réparée.

Sydney.—Borne-fontaine réparée. Eau amenée dans la salle des bagages pour laver wagons.

81.

Rogersville.—Nouveau chevalet de réservoir. Cercles de réservoir coupés et

rivés. Cheminée neuve. Réservoir et chevalet peinturés.

Rivière-du-Loup.—Nouveau chevalet de réservoir. Cercles de réservoir coupés et rivés. Cheminée neuve. Posé 33 pieds de tuyau en fonte de 4 pouces. Transporté borne-fontaine. Voie d'écoulement neuve de 4 pouces. Cabinets et tuyaux de l'atelier et de la gare réparés.

Rivière Jean.—Réparé fondations du réservoir. Chevalet neuf. Cercles de réservoir coupés et rivés. Moulin à vent et tour réparés et peinturés. Echelle neuve de

32 pieds. Nouvelle couverture de puits.

Rivière-du-Chêne. Tuyau neuf de réservoir. Pompe à vapeur réparée.

Trois-Pistoles.—Evier neuf dans le restaurant. Réparé tuyau d'alimentation et réservoir.

Westcock.—Nouveau tuyau à fumée pour sommet du réservoir. Chemin de West-Bay.—Réparé moulin à vent et pompe.

> J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

> > G. R. JOUGHINS, Surintendant de la divisian mécanique.

M. D. POTTINGER,
Administrateur des chemins de fer de l'Etat,
Moncton, N.-B.

Tableau indiquant le nombre de locomotives, voitures et wagons de différentes classes, le 1er juillet 1897 et le 30 juin 1898.

Wagons-lite Wagons-lite Wagons-lite Wagons-lite Wagons-lite Wagons-lite Wagons-lite Wagons-sa- lons. Wagons-sa- lons. Wagons-sa- lons. Wagons-sa- lons. Avoyageurs, Avoyageurs,	'S	-			2	wagoi	s de	ппег	entes							
204 15 7 5 92 94 24 39 2,047 2,211	lons. A voyageur	A voyageurs,	Wagposte	Messageries	Fermés et ré-	10, 15 et 20 tonnes.	e connes.	Gondoles, 20 tonnes, W. à houille,	20 tonnes.	Fourgons.	Total.	Chasse-neige	Chasse-neige	Flangers.	Chasse-neige & vapeur.	Total.
100	:		:_		2,047	62,	978	49	37	957 9	99 6,696	44	10	21	2 ::	2.2
Total Total Achetés à même le capital Achetés à même le capital Achetés à même le capital	:	:	_ :_	:		2,319	666	329	747 10	103 9	99 6,943	3 44	10 :	21	2 ::	77
Total					0,		666	329	747 10	103	99 6,943	3 44	10	21	2	22
Déclarés impropres au service, 1er juillet 1898.		::			88		121	49	37	00 4	247	1 :::				
Total, impropres au service					112		132	9.1	17.	120	1 597	1				
A reconstruire A joutez voitures serviables et à réparer. A reconstruire A joutez voitures serviables et à réparer.	:	:		:	2,06	62	979	91	50 697 10	101 9	1 333 98 6,610	3 44	10	21		
Total						2,319	666	329	747 10	103	99 6,943		44 10	21	2	22

JOHN SUTTON, Comptable de la division mécanique.

Moncron, 30 juin 1898.

B.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

ETAT du nombre de milles parcourus par les locomotives et les wagons, pendant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

	MILLES PARCO LOCOMO	MILLES PARCOURUS PAR LES LOCOMOTIVES.	Mn	LES PARCOURUS	MILLES PARCOURUS PAR LES WAGONS.	NS.			
Mois.	A voyageurs.	A marchan-dises.	A voyageurs.	Messageries, wagons-poste et à bagage.	A marchan-dises.	Total.	Chasse- neige.	Moyenne, voyageurs.	Moyenne, marchan- dises.
1897—Juillet	129,643	195,114	583,946	285,437	2,574,714	3,444,097	83	02.9	13.19
Août	126,698	175,611	576,679	268,212	2,216,409	3,061,300	555	19.9	12.62
Septembre	120,499	195,453	580,988	276,874	2,615,464	3,473,326		7.11	13.38
Octobre	112,766	227,383	497,550	264,684	3,182,678	3,944,912	260	6.75	13.99
Novembre	104,023	217,983	428,457	240,776	3,116,605	3,785,838	850	6.42	14.29
Décembre	109,310	229,302	445,057	252,971	3,135,627	3,833,655	3,417	6.38	13.67
1898—Janvier	108,811	174,688	420,396	232,264	2,051,353	2,704,013	16,864	2.39	11.72
Février	101,300	171,361	373,783	212,040	1,964,903	2,550,726	13,687	2.48	11.47
Mars	118,595	249,489	540,531	275,482	3,313,471	4,129,484	3,766	88.9	13.28
Avril	115,715	248,751	536,353	273,078	3,414,928	4, 224, 359	131	00.2	13.73
Mai	113,573	263,445	530,423	272,099	3,484,260	4,286,782		90.2	13.23
Juin	121,925	223,571	624,349	295,736	2,831,168	3,751,253	932	7.54	12.66
Total	1,382,858	2,572,151	6,138,512	3,149,653	33,901,580	43,189,745	40,544	6.72	13.18

84

JOHN SUTTON, Comptable de la division mécanique.

Moncron, N.-B., 30 juin 1898,

Relevé du service des locomotives pour l'exercice expiré le 30 juin 1898.

C.-CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

	Heures	Milles		CONSOMMATION	ATION.		M	OYENNE CONS	SOMMATION P	MOVENNE CONSOMMATION FAR 100 MILLES.	ź
Mois.	sous vapeur.	par les	Tonnes de houille.	Chopines d'huile.	Chopines d'huile à sou- pape et de suif.	Livres de chiffons.	Milles par heure sous vapeur.	Livres de houille.	Chopines d'huile.	Chopines d'huile à sou- pape et de suif.	Livres de chiffons.
1897—Juillet	38,648	407,127	11,102	20,253	14,480	8,592	10.05	6,108	4.97	3.56	2.11
Août	35,422	377,412	10,212	17,170	12,015	8,125	10.65	6,061	4.55	3.18	2.15
Septembre	36,774	394,309	11,513	18,443	12,379	8,402	10.72	6,540	4.67	3.14	2.13
Octobre	38,814	415,910	12,723	18,439	12,437	8,607	10.71	6,852	4.43	2.99	2.07
Novembre	36,783	395,928	12,381	18,264	11,280	8,621	10.76	6,979	4.61	2.82	2.17
Décembre	37,905	412,708	13,217	19,003	11,716	9,407	10.88	7,176	4.60	2.84	2.28
1898—Janvier	33,404	352,049	11,487	17,525	662'6	8,026	10.53	7,309	4.97	2.78	2.27
Février	34,507	347,262	10,654	17,420	10,304	7,483	10.06	6,872	2.01	26.6	2.16
Mars	42,313	447,033	14,147	22,553	13,648	9,653	10.56	7,089	5.04	3.05	2.15
Avril	41,005	440,544	13,749	22,312	13,804	9,460	10.74	6,991	2.06	3.13	2.15
Mai	41,656	455,915	13,332	23,655	15,116	9,881	10.94	6,550	5.18	3.32	2.16
Juin	39,547	425,190	12,190	21,488	14,510	9,336	10.75	6,422	5.05	3.41	2.19
	456,778	4,871,387	146,707	236,525	151,488	105,593	10.66	6,746	4.85	3.11	2.17

85

JOHN SUTTON, Comptable de la division mécanique.

Moncron, N.-B., 30 juin 1898.

D.—CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

RELEVÉ des frais de traction pour chaque mois depuis le 1er juillet 1897 jusqu'au 30 juin 1898.

	Total.	69	26.0	3.14	1.57	1.15	1.18	.53	3.65	69.1	9.28	17	88.6	23.30	21 · 19
	et plaq, tour.	96	14 19 97	36 22 14	46 21 . 57	36 21 · 12	37 21 · 18	42 21 . 53	.58 25	.41 21 .69	.32 19.58	29 20	20 19.88	21.2	.34 2
illes	Rem. de loc.	00	. 23	. 64	. 06	. 02	. 95	26	06	22	40	49	89	30	. 19
Moyenne par 100 milles	Réparations.	6 €		31	98	5.43		21	855	. 99	4.03	•	4.66	30	. 29
par	chiffons.	99	99.99	. 62 7.	65 5	64 5	64 5 . 09	67 5	61 5	62 5.	57 4	67 4 . 73	66 4	73.8	.65 5
enne	Combustible, Huile, suif et	99		60	. 22	8.13	. 42	20	59	8.32	. 46		49	85	. 26.2
Moy	Gages.	69	2.66 6.98	. 2 98	. 2 89	5.638.	5.63 8.24	5.638.	838	948	268	47 8	22 2	. 2 29	2.67 7.
	canicien-chet.	669	25 5	26 5	25 5	23 5	26 5	24 5.	29 5.	27 5	24 5.	23 5 . 47 8 . 29	62 5	245.	28 5.
	App, du me-	900					<u> </u>						·		
	Total.	ಲ <u>ೆ</u>	81,325 03	83,554 68	85,041 06	87,811 74	83,872 23	88,862 13	79,749 08	75,339 84	87,542 41	88,853 40	90,678 37	99,000 84	1,031,630 81
	Remises des locomotives et plaques tournantes.	ಲೆ	558 56	1,360 78	1,812 12	1,501 06	1,520 94	1,755 59	2,072 85	1,431 11	1,467 12	1,278 53	910 73	895 00	16,564 39
	Eau.	ં %	940 13	2,402 65	3,557 46	2,897 23	3,742 23	2,321 33	3,178 84	2,002 47	1,801 26	2,160 88	3,115 56	1,251 76	29,371 80
	Réparations aux locomotives, tenders et outils.	ပ <u>ံ</u>	24,614 33	27,600 18	23,112 29	22,580 93	20,152 91	22,731 18	20,598 62	19,290 37	18,020 69	20,842 86	21,227 94	35,296 09	276,068 39
	Huile, suif etchiffons.	ಲೆ	2,706 99	2,387 37	2,568 85	2,644 62	2,525 92	2,769 67	2,137 10	2,125 55	2,557 44	2,958 15	3,050 73	2,991 89	31,424 28
	Combus- tible.	ပ် ဖ	28,417 57	26,771 99	30,621 86	33,812 64	32,619 34	35,072 56	30,220 32	28,881 40	37,803 75	36,495 84	34,156 24	33,394 37	388,267 88
	Gages des mécaniciens.	ಲೆ ಆ⊕	23,060 31	22,034 02	22,396 62	23,420 12	22,290 64	23,248 75	20,528 56	20,646 03	24,838 53	24,131 81	25,391 31	24,130 82	276,117 52
	Appointe- mecanicien- chef, des commis et frais de bureau.		1,027 14	69 266	971 86	955 14	1,020 25	963 05	1,012 79	962 91	1,053 62	985 33	2,825 86	1,040 91	13,816 55
	Milles parcourus par les locomo- tives.		407,127	377,412	394,309	415, 910	395,928	412,708	352,049	347,262	447,033	440,544	455,915	425,190	4,871,387
	Mois.		. Ilin7—7981	Août.	Sept.	Oct	Nov	Déc	1898-Jany	Fév	Mars.	Avril.	Mai	Juin	Totaux.

JOHN SUTTON, Comptable de la division mécanique.

Moncton, N.-B., 30 juin 1898.

E.— CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

ÉTAT GÉNÉBAL des dépenses de la division mécanique, pour l'année terminée le 30 juin 1898.

## Wagons ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	Nombre de milles parc	ourus par les	trains			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		3,955,009
## Wagons	19	11	locomotive	es				4,871,387
	"	"	wagons					43,189,745
Frais de traction								
Frais de traction 1,031,630 81 Coût des réparations aux wagons: 8 c Réparations aux voitures à voyageurs 86,371 77 " wagons-poste, wagons des messageries et à bagage 22,276 38 " wagons à marchandises et fourgons 232,118 81 " chasse-neige et flangers 6,308 67 Huile et chiffons 17,213 63 \$ 364,289 27 \$ c Frais de traction par 100 milles parcourus par les trains 26 09 " " " locomotives 21 18 " " " wagons 2 30 \$ c Coût des réparations aux wagons et chasse-neige par 100 milles parcourus par les trains 8 77 " " " wagons et chasse-neige 0 80 \$ c Coût de l'huile et des chiffons par 100 milles parcourus par les trains 0 43 " " " wagons et chasse-neige 0 00	"	"	CHASSO HOLE	50			=	
Coût des réparations aux wagons: Réparations aux voitures à voyageurs	Frais de traction							"
Réparations aux voitures à voyageurs 86,371 " wagons-poste, wagons des messageries et à bagage. 22,276 " wagons à marchandises et fourgons. 232,118 " chasse-neige et flangers. 6,308 Huile et chiffons. 17,213 8 364,289 27 Frais de traction par 100 milles parcourus par les trains. 26 06 " " " wagons 2 36 " " " wagons 2 36 S c 8 77 Coût des réparations aux wagons et chasse-neige par 100 milles parcourus par les trains. 8 77 " " " wagons et chasse-neige 0 80 S c Coût de l'huile et des chiffons par 100 milles parcourus par les trains. 0 45 " " " wagons et chasse-neige 0 95 Coût de l'huile et des chiffons par 100 milles parcourus par les trains. 0 95 Coût de l'huile et des chiffons par 100 milles parcourus par les trains. 0 95							=	
	Coût des réparations as	ux wagons:						\$ c.
	Réparations aux v	oitures à voy	ageurs	, .				86,371 77
Coût des réparations aux wagons et chasse-neige par 100 milles parcourus par les trains. 17,213 63	n W	agons-poste,	wagons des	s messageri	es et à bag	gage		22,276 39
Huile et chiffons	n W	agons à marc	chandises et	t fourgons.				232,118 81
Frais de traction par 100 milles parcourus par les trains	ı, el	nasse-neige et	flangers	• • • • • • • • • •				6,308 67
Frais de traction par 100 milles parcourus par les trains	Huile et chiffons							17,213 63
Frais de traction par 100 milles parcourus par les trains							-	364,289 27
Frais de traction par 100 milles parcourus par les trains							-	Φ.
Coût des réparations aux wagons et chasse-neige par 100 milles parcourus par les trains 1	Frais de traction par 10	00 milles par	courus par	les trains				\$ c. 26 09
		_	_					
Coût des réparations aux wagons et chasse-neige par 100 milles parcourus par les trains 1								
Coût des réparations aux wagons et chasse-neige par 100 milles parcourus par les trains 1	"	"	"	wagons	*****	*** ***.****	=	2 00
	G A . 3 . /		, .	100	***			\$ c.
Coat de l'huile et des chiffons par 100 milles parcourus par les trains	Cout des reparations as	ux wagons et	chasse-nei	ge par 100 i	milles par	•		
Cont de l'huile et des chiffons par 100 milles parcourus par les trains	11	1	1		11			
Coût de l'huile et des chiffons par 100 milles parcourus par les trains	n n	1	1		1 11	wagons et cha	sse-neige	0 80
								\$ c.
wagons et chasse-neige 0 04	Coût de l'huile et des c	hiffons par 1	00 milles pa	arcourus pa	r les train	8	• • • • • • • •	0 43
Code des réseations au 100 millions	n n	н		11	locon	notives	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 35
Coût des réparations aux wagons par 100 milles parcourus par eux :	11	- 11		n '	wago	ns et chasse-ne	ige	0 04
	Coût des réparations a	ux wagons pa	ar 100 mille	s parcourus	par eux :			\$ c.
Wagons à voyageurs	Wagons à voyageu	ırs						1 41
poste, à messageries et à bagage 0 71	poste, à n	nessageries et	à bagage.					0 71
n à marchandises et fourgons	n à marchan	ndises et four	gons					0 68
Chasse-neige et flangers	Chasse-neige et fla	ngers						15 56

JOHN SUTTON, Comptable de la division mécanique.

CHEMIN DE FER

TABLEAU des accidents arrivés au Canada sur la ligne du chemin

Date.	Heure du jour.	Numéro du convoi.	Nature du convoi.	Nom du conducteur.	Nom du mécanicien.	Numéro de la locomotive.
1897.						
3 juill	23.00	Spécial.	Marchandises	A. B. Vance	iC. Saunders	66
5 11	13.15		Garage			42
7 "	14.45	88		W. Foster		57
0	10.15					EC
9 11	18.15	4		W. J. Campbell		56
13 "	12.45	Spécial	Marchandises	A. Calder	A. Probert	46
22 ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15·25 16·41	25 124	Express (C.D.A.)	Jas. Millican. J. Matheson	Jas. Leitch	164 12
3 août	16.58	4	Omnibus	Geo. Chesley	G. C. Palmer	65
4 "	8.00		Garage		F. Gibson	110
7 "	21.30		"		Geo. Milne	50
18 "	21.10	26	Express	Jas. Millican	B. Cook	130
21 "	7:00					35
			·		, incoming	
25 "	5 30		"		J. McDowell	123
28 "	22.20	1	Express (C.C.P.)	M. Bourgess	W. Smith	400
30 " lersept	9·00 21·50	23 17	Marchandises Omnibus	T. M. Johnson A. B. Vance	N. Copeland C. Saunders	27 66
9 11	11.50		Garage	••••		191
17 30 3 oct	24·00 5·35 3·00	8 15	Express	J. H. Sproull	R. McDonald F. Whitney C. McCarthy	123 55 144
ıı 4	10.35	45	Omnibus	L. N. Letarte	O. Jolivert	203
и 23 и 25 и 25	9·00 13·40 20·10	Spécial	Marchandises	N. Hopper. F. Guinan J. B. Pollock.	A. Stevens	182 78 34
4 nov	13·15 23·15	35 11	Omnibus	J. T. McGinn Wm. Morgan	A. Donald	139 50
10 "	18:50	33	Express	Jno. Coffey	J. Navin	
15 "	4.40	Spécial	Marchandises	W. H. Williams	E. Rushton	36
19 "	19·20 6·00		Garage	A. Desjardins	A. Connell	179 23
23 "	23·00 12·30	Spécial	Marchandises	Jno. McDonald	L. Starratt	182 87
1er déc	10.10	45	Omnibus	Geo. Levesque	C. Sawyer	200
4	17.40	24	Marchandises	T. W. Johnson	E. Kennedy	146

INTERCOLONIAL.

de fer Intercolonial, durant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Lieu de l'accident.	Nom de la personne victime.	Voyageur ou employé.	Détails de l'accident.	Résultat de l'accident.	Verdict du jury du coroner.
			Tombé entre deux wagons en mouvement.		
Pictou-Landing. 4 milles à l'est d'Oxford.	John Johnson A. Scott A. B. Almour	11	en mouvement. En attelant des wagons Tombé d'un train en mouv.	Blessé à la main. Blessé à la tête et	Mort acci-
Chemin de Dor- chester.	Sarah Burke	Ni l'un ni l'autre.	Frappé par un convoi en traversant la voie. Essayant à sauter sur un	Fatal	Mort accidentelle.
New-Glasgow	F. W. F. Ross	11	Essayant à sauter sur un convoi en mouvement.	T downware halo and	Mort acci- dentelle.
Jonet. Bedford	Ralph Melvin (garcon).	11	convoi en mouvement. Sauté d'un convoi en mouv. Marchant sur la voie, heurté par un convoi.	Fatal	Mort acci- dentelle.
			par un convoi. Frappé par une locomotive en travaillant sur la voie.		
			En attelant le tender à la locomotive. Heurté par la locomotive en		Mort acci-
Birch-Cove	Susan Warner	Ni l'un ni	procédant au garage. Wagonn sur lequel elle était	Légèrem, blessée	dentelle.
Saint-Jean	Jno. Magee	Employé	Wagon sur lequel il travail- lait heurté par un autre	11	
			wagon pendant le garage. Tombé en montant sur la locomotive.	blessé.	
		l'autre.	Couché sur la voie, heurté	Pied coupé	
New-Glasgow	Robt. Dovle	Ni l'un ni	En décharg, marchandises, Couché sur la voie, heurté par un couvoi.	Fatal	Mort acci- dentelle.
Quai Dorchester. Terminus en eau prof'de, Halifax.	Everitt Stenson. Geo. Malcolm	Employé	par un couvoi. Poussant wagons En attelant des wagons	Jambe brisée Blessé à la main.	
Hampton Près d'Athol	Keltie Edwin Knight	Voyageur Ni l'un ni	Sauté d'un convoi en mouv. Tombé à bas d'un convoi en voyageant sans permission.	Légèrem. blessé. Fatal	Mort acci-
					dentelle.
Stewiacke Stellarton DeBert	M. McDonald B. Ripley C. W. Lutes	11	Essayant à sauter sur un convoi en mouvement. Tombé pendant le garage Tombé du chasse-pierre En dételant la locomotive des wazons.	Blessé au bras Blessé au pied Blessé à la main.	
Jonction Kent Fosse à ballast de	F. Frenette Daniel Brown	Ni l'un ni	des wagons. En dételant wagons Tombé à bas d'un convoi en voyageant sans permission. Glissé en montant sur le	Fatal	Mort acci-
			Tombé d'un wagon fermé en mouvement.	au dos.	
Truro	J.Deschamplains John Brown Murray Crockett	"	En attelant des wagons	Blessé à la main. Blessé au doigt.	
Garage de la Cie houillère d'Aca- die, Stellarton.	Jno. McDonald.	11	En formant train	Fatal	Mort accidentelle.
Saint-Michel	O. E. Talbot, M.P.	Ni l'un ni l'autre.	Le cheval qu'il conduisait s'est emballé et la voiture	Blessé à la tête et au bras.	
Wentworth	T. W. Johnson .	Employé		Blessé à la han- che et au côté.	
			89		

CHEMIN DE FER

Relevé des accidents arrivés au Canada sur la ligne du chemin

					ar in light die el	
Date.	Heure du jour.	Numéro du convoi.	Nature du convoi.	Nom du conducteur.	Nom du mécanicien.	N° de la loco- motive.
1897.						
7 déc 8 "	18.48	65	Omnibus	A. B. Vance	P. Fraser	185
10 " 11 " 13 "	11:00 18:10 8:00	Spécial		A. Desjardins	A. Connell	11 1 54
28 " 1898.	,	5	Express, c. de f. D. A.	Wm. Clarke	A. Palmeter	14
25 jany	14.50	38	Marchandises	Wm. Irving	Jas. Stratton	15
3 fév 3 "	23·40 20·00	í 	Garage.		C. McHughJ. Walsh	118 191
6 " 8 "	23·38 2·25	Spécial		A. Gamache	J. McNutt W. Fraser W. Bastin	174 210 156
25 "	13.15	88	Omnibus	W. Foster	A. Sproull	53
27 " 18 mars	18.55	Spécial		H. Bégin	M. NormandG. LamotheL. Sheedy	12 28 126
24	10.45			E. S. Vye	A. McCabe	71
6 avril	9.30				J. Moody	22
7	11.57	19	Express	N. Pushie	J. McEachren	161
16 " 19 "	16·13 18·40	46 13		L. Proulx	Jno. Murphy J. Ross	195 131
24 "	21.00		Garage		M. O'Brien	127
30 "	10.00	Spécial	Marchandises	P. Fretchet	L. Dutil	61
2 mai	22 20	48	Omnibus	E. Lamire	O. Jollivert A. Boisvert	205 3
3 mai	7.55	Spécial	Marchandises	J. Swetnam	J. Gilfillan	32
7 "	12.00	,	 			
11 " 19 "	4·45 12·35	49	Garage Marchandises	F. Laliberté	W. F. Hicks A. Charrier	118 31
19 "	21 45	Spécial	Marchandises	J. A. Gillespie	L. Starratt	146
20 " 30 "	15:45 10:30		Omnibus	G. Margeson	R. Kennedy Jno. McDowell	132 122
1er juin	16:30		и	Jno. McEachren	Jno. Walsh	89

90

INTERCOLONIAL.

de fer Intercolonial, durant l'exercice terminé le 30 juin 1898-Suite.

Lieu de l'accident.	Nom de la personne victime.	Voyageur ou employé.	Détails de l'accident.	Résultat de l'accident.	Verdict du jury du coroner.
		•			
Wastvilla	Wm. McGregor.	Ni l'un ni 1.	Traversant la voie en voiture	Fatal	Mort acci-
Hangard houille	McQuarrie John Paul	Employé	Serré entre boîte à charbon	Légèrem. blessé.	dentelle.
Spring-Hill.			et poteau.	}	quête.
Métapédia	A. Desjardins Jos. Nadeau	11	En attelant wagon	Blessé au doigt	
Sackville	C. C. Thomson .	"	En attel. locomotive à wag. Glissé dans garde-bestiaux	Fatal	Accidentel.
Près de Rocky-	Mlle Maud Fos-	Ni l'un ni	en dételant wagons. Marchant sur la voie	Légèrem. blessé.	
Lake.	ter.	l'autre.			
	1				
North-west Bridge, Derby.	Jas. Hachey	Employé	En marchant sur chasse- neige à ailes s'est frappé		
			la tête sur le pont.		
Moneton	M. Sweeny Jas. Jackson	11	En attelant wagons	Blessé au doigt.	
			0 0	les.	
de St-Moïse.	J. B. LeBel V. LeBrun	11	Tombé à bas d'un convoi	Blessé à la tête	
41 milles à l'est	W. Bastin Jas. Haines	11		Fatal	Mort acci-
Jonet, d'Oxford.	C. D. Fillmore	"	En attelant chaîne entre les	Clavicule brisée.	dentelle.
)			voitures à voyageurs.		
St-Apollinaire.	J. O. Dussault	11 .,	Tombé du chasse-neige	Fatal	Mort acci-
}	O. Chouinard		Tombé de la plate-forme en		dentelle.
			nettoya't lamped'aiguille.	foncées.	
Newcastle	E. S. Vye		Wagon jeté hors de la voie par la glace.	che et au dos.	
Saint-Jean	John Bell	11	Tombé en descendant d'une	Blessé à la figure	
New-Glasgow	Louis Lapierre	Ni l'un ni	locomotive en mouvem. Essayant à monter sur le		
	(sauvage).	l'autre.	train 19 en mouvement. Marchant sur la voie	Fatal	Pag d'on
Truro	J. B. Williams	Voyageur	Tombé d'un train en mouv.	Blessé à la tête et	quête.
Moneton	L. Black	Employé	Frappé par un morceau de	au corps.	
		and the second	maille brisée en attelant		
Jonet. Chaudière	Joseph Côté	11	wagons. En attelant wagons	Blessé à la main.	
(A. Boisvert X. Letellier	"	Collision ontro train on	Fatal	Accident
")	O. Jollivert	11	Collision entre train om- nibus et locomotive.	Légèrem. blessé.	arrivé par suite d'une
	Chas. Dion E. Thompson	11	Glissé et tombé en essayant		erreur du
			à passer entre 2 wagons.		mecanic ii.
chandises, Truro	Walter Miller	11	En manœuvrant une lourde plaque de fer.	11	
Moneton	F. Flannery		En attelant locomot. à wag.		73
	A. Charrier		Essayant de descendre d'une locomotive en mouvem.		Pas d'en- quête.
Garage Miller près de Shube- nacadie.	J. V. McDonald		En attelant wagons	Blessé au bras	
Stewiacke	W. A. Langille		Tombé de wagons en mouv.		
Truro	J. Hollinsworth.	11	Essayant à monter sur wa- gon en mouvement.	Blessé au pied	
Richmond	C. Hartlen	н	Se tenant debout sur maille	11	
			d'attelage en pelletant des cendres sur wagon.		
			91		

CHEMIN DE FER

Relevé des accidents arrivés au Canada sur la ligne du chemin

Date.	Heure du jour.	Numéro du convoi.	Nature du convoi.	Nom du conducteur.	Nom du mécanicien.	N° de la locomo- tive.
1898.						
7 juin	9.50	Spécial	Marchandises	L. Bélanger	A. Matthews	179
7 "	18.00					
8 "	17:00 7:50	Spécial 39		A. Desjardins H. Barreau		179 192
10 "	11.55	34	Express	T. Corbett	J. Morton	154
10 "	14.40	20	11	N. Pushie	J. McEachren	161
10 " 10 " 10 " 14 " 14 "	18:40 8:30 13:50 19:40 21:00	Spécial	Marchandises	Jos. Dionne		131 209 245 162
15 "	6.00	40	Marchandises	D. Brownell	E. S. White	110
27 "	11.25	3	Omnibus	Wm, Morgan	Geo. C. Palmer	64
30 "	8.00					
30 "	17.50	Spécial.		T. Guinan	P. Peterson	40

BUREAU DU GÉRANT GÉNÉRAL, 16 septembre 1898.

INTERCOLONIAL.

de fer Intercolonial, durant l'exercice terminé le 30 juin 1898-Fin.

Lieu de l'accident.	Nom de la personne victime.	Voyageur ou employé.	Détails sur l'accident.	Résultat de l'accident.	Verdict du jury du coroner.
Saint-Jean Saint-Octave Près de Charlo. Pont Nipisiquit près de Bathurst 24 milles à l'ouest de la riv. West. Près Stewiacke. Pent de St-Henri Thomson Sainte-Croix Newcastle Moncton	plains. Geo. Kee J. Deschamplains Mary LeBel (ágé de 2 ans. Arthur Walbeck Isaac Butler Fred. Edgett J. D. McDonald. Pat. Dawson C. P. Atkinson David Arbinq Wm. Ingram (ágé de 9 ans). F. D. Wilson E. Guinan	Ni l'un ni l'a. " Employé " Ni l'un ni l'a. Employé	En procédant au garage Sauté de la locom. en mouv. Tombé au bout du quai de la gare après être descendu de la locomotive. Marchant sur la voie Traversant la voie Tombé sur le quai de la gare. Tombé à bas du train	Sérieus e men t blessé. Blessé à la main. Fatal " " Ent. au c.de-pied Légèrem. blessé. Blessé à l'épaule et au côté. Sérieus e men t blessé. Jambes coupées. Bras brisé Légèrem. blessé.	Accidentel. Pas d'en- quête. Accidentel.

EMBRANCHEMENT DE WINDSOR.

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT. Moncton N.-B., 19 septembre 1898.

Monsieur, -- J'ai l'honneur de vous soumettre les relevés suivants des opérations du chemin de fer d'embranchement de Windsor pour l'exercice terminé le 30 juin 1898:-

Nº 1. Compte du revenu.

- 2. Entretien de la voie et des travaux d'art.
- 3. Bilan général.
- 4. Etat des recettes.

Je vous transmets aussi le rapport de l'ingénieur en chef sur la condition de la voie et des travaux d'art.

Cette ligne, de trente-deux milles de longueur, a été exploitée pendant l'année par la Compagnie du chemin de fer Dominion-Atlantic, aux mêmes conditions que l'année dernière, c'est-à-dire que la compagnie doit garder pour elle les deux tiers des recettes brutes et donner l'autre tiers à l'Etat, les frais d'entretien étant à la charge de ce dernier:-

	nent à l'Etat ont été de\$ 37,226 le 18,181	
Recettes nettes	\$ 19,045	01

Les recettes comparées à celles de l'année dernière indiquent la diminution suivante:-

Recettes en	1896-97\$	40,603 23
tt .	1897-98	37,226 64
	_	
Dia	minution\$	3,376 59

Les recettes provenant du mouvement des voyageurs ont augmenté de \$1,786,65, et celles provenant du mouvement des marchandises de \$5,163 23.

Les dépenses d'entretien ont augmenté comme suit:-

En 1897-98		
Augmentation	7.360	

L'augmentation provient en grande partie du renouvellement des traverses et des réparations des clôtures et ponts.

Le rapport de l'ingénieur en chef donne les détails des travaux.

Les réparations et renouvellements nécessaires ont été faits, et la voie et les constructions sont en bon état.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur,

D. POTTINGER, Gérant général des chemins de fer de l'Etat.

M. Collingwood Schreiber, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en chef des chemins de fer et canaux.

Ottawa.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL,
BUREAU DE L'INGÉNIEUR EN CHEF,
MONCTON N.-B., 8 septembre 1898.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous adresser mon rapport sur l'embranchement de Windsor pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

BALLASTAGE.

Durant l'année, environ 2,300 verges cubes de ballast ont été déposées à divers points le long de l'embranchement.

TRAVERSES.

On a renouvelé dans le cours de l'année 21,834 traverses de pruche ordinaires, et 5 groupes de traverses de croisement.

CLÔTURES.

On a posé 553 perches de clôture en fil métallique barbelé et à treillis aux endroits où il n'y avait pas encore de clôtures et à d'autres endroits pour remplacer la vieille clôture de poteaux et de planches qui existait déjà. On a fait des réparations considérables aux clôtures déjà existantes.

GARAGES.

On a posé durant l'année 1,150 pieds de garage.

BATIMENTS ET PLATES-FORMES.

A Mt Uniacke, le quai a été renouvelé.

A Newport, les réparations nécessaires ont été faites au bureau du chef de gare et au hangar à marchandises, et les quais de la gare et des marchandises ont aussi été réparés.

A Ellershouse, la gare a été recouverte en bardeaux, des sablières neuves ont

été posées sous le bâtiment et un plancher neuf a été posé.

A Windsor, une partie de la couverture en bardeaux du hangar à marchandises a été renouvelée, des sablières et des poutres neuves ont été mises sous le bâtiment, et les réparations nécessaires ont été faites aux portes.

PONTS ET PONCEAUX.

La maçonnerie des ponts à Sackville et Jordan a été examinée, réparée et jointoyée, au besoin. L'une des piles du pont de Sackville a été ceinturée avec de vieux rails et un mur de soutènement a été construit au pont de Jordan. Un ponceau neuf a été construit en dessous de la voie à Lakelands, avec tuyau en fer de 24 pouces et maçonnerie à l'orifice du tuyau.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Sept jeux d'engrenages d'aiguille, cinq supports d'aiguille et deux sémaphores au complet, et six passages à niveau ont été examinés et peinturés.

Un certain nombre de passages à niveau de chemins publics et de fermes ont été

renouvelés en madriers.

Les poutrelles de cinq fosses garde-bestiaux ont été renouvelées en !pièces de pin dur.

La voie de cet embranchement est en bon ordre sur toute l'étendue de la ligne.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre obéissant serviteur, Wm. B. MACKENZIE,

Ingénieur en chef.

D. POTTINGER,

Gérant général des chemins de fer de l'Etat, Moncton,

Nº 1.—CHEMIN DE FER D'EMBRANCHEMENT DE WINDSOR.

COMPTE DU REVENU, pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Exercice precedent.	Dépenses.	Exercice terminé le 30 juin 1898.	Exercice précédent.	Recettes,	Exercice terminé le 30 juin 1898.
\$ c. 10,821 04 29,782 19 40,603 23	Entretien de la voie et des travaux d'art	\$ c. 18,181 63 19,045 01 37,226 64	\$ c. 13,378 58 26,072 81 1,151 84 40,603 23	Voyageurs Marchandises Malles	\$ c. 15,165 23 20,909 58 1,151 83 37,226 64

E. et O. E. Moncton, N.-B., 30 juin 1898.

T. WILLIAMS. Comptable-chef et trésorier.

N° 2.—CHEMIN DE FER D'EMBRANCHEMENT DE WINDSOR.

Entretien de la voie et des travaux d'art, année expirée le 30 juin 1898.

Exercice précédent.		Exercice terminé le 30 1898.
8		\$ c.
5,691	Réparations à la voie	7,736 99
201	Rails et attaches.	462 86
1,135		7,013 44
94		366 65
19		67 15
887	2 Successfully records recording transfer to the recording to the recordin	575 57
441 : 383 :	0 Quai à Windsor	309 90
98		11 80
350		243 20
136		124 00
975	0 Clôturage	263 34
430 8	Bureau du comptable et dépenses	429 42
46 :	Divers	577 31
10,821	4	18,181 63

E, et O. E. MONCTON, N.-B., 30 juin 1898.

T. WILLIAMS. Comptable-chef et trésorier.

N° 3.—CHEMIN DE FER D'EMBRANCHEMENT DE WINDSOR.

DT.	Bilan général,	exercice	terminé	le 30 juin 1898.	Av.
1898. 30 juin	Compte de vieux rails Département du matériel Chemin de fer D. A	\$ c. 9,190 14 453 40 3,741 47 13,385 01	1898. 30 juin	Compte fédéral	\$ c. . 13,385 01

E, et O. E.

T. WILLIAMS, Comptable-chef et trésorier.

Moncton, N.-B., 30 juin 1898.

Nº 4.-CHEMIN DE FER D'EMBRANCHEMENT DE WINDSOR.

ETAT MENSUEL DES RECETTES-Un tiers.

Mois.	Voyageurs.	Marchan- dises.	Malles.	Totaux.
1897—Juillet Août. Septembre Octobre Novembre Decembre 1898—Janvier. Février Mars. Avril Mai. Juin. Totaux.	\$ c. 1,492 38 1,842 49 2,572 74 1,707 84 1,037 53 1,027 61 738 93 672 70 752 06 949 80 1,080 42 1,290 73 15,165 23	\$ c. 1,619 08 1,358 29 2,033 58 2,181 12 2,135 26 1,741 72 1,492 38 1,234 92 1,838 94 1,678 48 1,679 33 20,909 58	\$ c. 96 91 96 90 96 90 96 90 96 91 94 45 94 45 94 46 95 68 95 68	\$ c. 3,208 37 3,297 69 4,703 22 3,985 86 3,269 69 2,866 24 2,325 76 2,002 07 2,685 46 2,941 96 2,854 58 3,085 74 37,226 64

E. et O. E.

T. WILLIAMS, Comptable-chef et trésorier.

Moncton, N.-B., 30 juin 1898.

CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

Bureau de l'administrateur général des chemins de fer de l'État. Moncton, N.-B., 19 septembre 1898.

Monsieur—J'ai l'honneur de présenter le rapport suivant sur l'exploitation du chemin de fer de l'Île du Prince-Edouard, pour l'exercice qui s'est terminé le 30 juin 1898.

Je joins à ce rapport celui du surintendant et des relevés de divers comptes.

La longueur de la ligne est la même que l'an dernier, 210 comptes.

Le capital du chemin de fer s'est accru de \$17,541.88 au moyen de nouveaux travaux, portant le coût total, au 30 juin 1898, à \$3,768,107.26.

Le déficit a été de \$14,578.64 moindre que l'année dernière.

Comparés à l'exercice précédent, il y a une diminution dans les frais d'exploitation de \$9,071.18, et dans les recettes une augmentation de \$5,507.48.

Les recettes provenant du transport des voyageurs ont augmenté de \$1,039.54,

et celles du transport des marchandises de 5,972,94.

Le nombre des voyageurs transportés a augmenté de 4,012, et le poids des mar-

chandises de 5,388 tonnes.

Il y a une augmentation dans la quantité de pommes de terre, racines, farines, bois de construction, houille, sel, animaux, beurre et fromage, lard salé et marchandises en général; et diminution en ce qui concerne les grains, œufs, huîtres, maquereau et lard frais.

Douze milles et demi de voie ont été renouvelés; les rails de fer pesant quarante livres à la verge ont été remplacés par de nouveaux rails d'acier pesant

cinquante livres à la verge.

Deux ponts en bois ont été remplacés par des ponts en acier.

Une voiture de première classe, un fourgon à bagage, six wagons fermés à marchandises, 15 wagons à bestiaux, un chasse-neige et un wagon flanger ont été reconstruits aux ateliers du chemin de fer.

On a fait les réparations et renouvellements nécessaires, et le chemin de fer

ainsi que le matériel roulant sont en bon état.

En octobre et novembre 1897, des tempêtes ont fait beaucoup de dommages aux travaux du chemin de fer à Marie et Midgell, et à Saint-Pierre, et il a été dépensé cette année, pour réparer ces dommages, environ \$4,000.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

D. POTTINGER,

Administrateur général des chemins de fer de l'Etat.

M. Collingwood Schreiber, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en chef des chemins de fer et canaux, Ottawa.

CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-E, OUARD.

BUREAU DU SURINTENDANA, CHARLOTTOWN, I.P.-E., 28 juillet 1898.

Monsieur,—J'ai l'henneur de vous transmettre le rapport suivant sur l'exploitation du chemin de fer de l'Île du Prince-Edouard, pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Je joins au présent rapport les états suivants préparés par le comptable et audi-

teur et garde-magasin :-

Nº 1. Compte du capital.

2. Compte des recettes:

5.	Frais de traction.		
		(Relevé n°	1.)
5.	Entretien de la voie et des travaux d'art.	(do	2.)
6.	Dépenses de gares.	(do	3.)
7.	Frais généraux.	(do	4.)
8.	Compte général du menu matériel.	(do	5.)
C)	Rilan annaral	•	

9. Bilan général.10. Etat comparatif des moyennes. A. Etat mensuel des frais de traction.

B. Etat de service et de la consommation des locomotives.

C. Etat mensuel du service des wagons.

D. Etat du nombre des locomotives, wagons, chasse-neige et flangers.

E. Etat comparatif des dépenses de la division mécanique.

La longueur du chemin en exploitation durant l'exercice a été la même que l'année dernière, savoir, 210 milles.

COMPTE DU CAPITAL.

Les déboursés à compte du capital s'élevaient, le 30 juin 1897, à			
Les additions durant l'année ont été comme suit:— Etude du pont de chemin de fer et de la route carros- sable sur la rivière Hillsboro, entre Charlottetown et South-Port, et étude de l'embranchement de South-Port à Murray-Harbour		65	38
Etude du pont de chemin de fer et de la route carros- sable sur la rivière Hillsboro, entre Charlottetown et South-Port, et étude de l'embranchement de South-Port à Murray-Harbour			
sable sur la rivière Hillsboro, entre Charlottetown et South-Port, et étude de l'embranchement de South-Port à Murray-Harbour			
et South-Port, et étude de l'embranchement de South-Port à Murray-Harbour			
South-Port à Murray-Harbour			
Dépense entre North-Wiltshire et Colville, remblai pour réduire les rayons de courbure et raccoureir la ligne			
pour réduire les rayons de courbure et raccoureir la ligne		14	82
pour réduire les rayons de courbure et raccoureir la ligne	Dépense entre North-Wiltshire et Colville, remblai		
fa ligne			
Garage à partir de Mount-Stewart jusqu'au quai du côté sud de la rivière Hillsboro' 930 75		0.6	91
côté sud de la rivière Hillsboro' 930 75	Comme) working of Mount Stamond in order of the	90	91
Doutont le coût total en 20 inin 1900 à de Man 190 101 pa	côté sud de la rivière Hillsboro' 9	30	75
Doutont le coût total ou 20 inin 1900 à	Name of the last o		
Tortain le cout total, an 50 juin 1090, a \$5.768.107 26	Portant le coût total, au 30 juin 1898, à\$3,768,1	07	26

ÉTUDE DU PONT SUR LA RIVIÈRE HILLSBORO ET DE L'EMBRANCAEMENT DE MURRAY-HARBOUR.

Cette étude était dans le but de déterminer le coût de la construction d'un pont de chemin de ser et de route carrossable sur la rivière Hillsboro', entre Charlottetown et South-Port, et aussi pour construire un embranchement jusqu'à Murray-Harbour, une distance de quinze milles. L'étude a été terminée sous la direction de M. W. B. Mackenzie, ingénieur en chef du chemin de fer Intercolonial.

TERRASSEMENT ENTRE NORTH-WILTSHIRE ET COLVILLE.

Ceci a été fait dans le but de réduire certains rayons de courbure et de raccourcir la ligne.

Environ 40,000 verges cubes de terre ont été déposées dans le remblai; on a construit un mille de clôture en tissu de fil métallique et deux passages à niveau de fermes; une partie du droit de passage a été payée.

Les travaux seront continués et terminés l'an prochain.

GARAGE À MOUNT-STEWART.

Ceci a été construit dans le but d'atteindre un quai situé au côté sud de la rivière Hillsboro et appartenant au gouvernement local, afin d'encourager et de faciliter le trafic à cet endrolt.

Le droit de passage a été acheté et payé; on a construit un remblai et posé la voie sur un parcours de 900 pieds.

COMPTES DES RECETTES

Le mouvement des marchandises accuse une augmentation satisfaisante com

paré à celui de l'année précédente.

Les pommes de terre ont été en grande demande pour l'expédition à l'étranger et pour le commerce local, et il en a été transporté beaucoup plus que l'année précédente. La quantité d'avoine expédiée à l'étranger a été tout aussi considérable qu'à l'ordinaire, une bonne partie de ce produit a été transportée par voie ferrée aux principaux ports d'expédition.

Le transport des voyageurs semble avoir été stimulé par une incontestable amé-

lioration des affaires qui semble devoir continuer à se manifester

Une salaison de lard, sous la direction de MM. B. et M. Rattenbury, a été établie le 15 novembre 1897, à l'extrémité orientale de la ville de Charlottetown, et à environ un demi-mille de notre gare.

On a la ferme assurance que cet établissement sera d'un grand avantage pour les cultivateurs de cette province et qu'il augmentera par là les recettes du chemin

de fer.

La diminution des recettes provenant de la malle s'explique par le fait que le convoi de la malle a été supprimé entre Charlottetown et Georgetown beaucoup plus tôt que d'ordinaire le printemps dernier.

Comparaison des recettes et des frais d'exploitation pour	l'ex	xercice:	_
Recettes brutes	\$	158,950	61
Frais d'exploitation	:	231,418	
Augmentation		72,468	13
Comparaison des recettes des deux derniers exercices:-			
En 1897-98	\$	158,950	61
1896-97		153,443	
Augmentation	\$	5,507	48
Comparaison des recettes du service des voyageurs:-			
En 1897-98	S	63,734	61
1896-97		62,695	
Augmentation	\$	1,039	54

Comparaison des recettes du service des marchandises :— En 1897-98
Augmentation \$ 5,972 94
Comparaison des recettes du service des malles et d'autres sources:— En 1897-98
Diminution \$ 1,505 00
Comparaison du nombre de voyageurs transportés:— En 1897-98. 126,510 1896-97. 121,498
Augmentation 4,012
Comparaison du poids des marchandises transportées:— Tonnes. En 1897-98
FRAIS D'EXPLOITATION.
Comparaison des frais d'exploitation des deux derniers exercices:—
En 1897-98
\$ 9,069 16
Comparaison avec l'exercice précédent:— Par mille parcouru par les locomotives:—
En 1897-98
Par mille parcouru par les trains :— En 1897-98 91.51 1896-97 94.67
Par mille de chemin de fer :-
En 1897-98
37.072

VOIE.

Mille tonnes de rails d'acier, attaches comprises, ont été posés entre Peakes et Georgetown durant l'année pour remplacer les vieux rails de fer sur un parcours de 12½ milles.

Il y a maintenant 151½ milles de voie munis de rails d'acier de 50 livres et 58½ milles de vieux rails de fer de 40 livres à la verge qui ont besoin d'être remplacés par des rails d'acier.

Durant l'année, environ 4,500 vieux rails de fer ont été reposés sur la voie, après

avoir été choisis parmi ceux qui avaient été enlevés auparavant.

La fondation de la balance de la voie à Georgetown a été reconstruite en pin résineux.

TRAVERSES.

On a renouvelé durant l'année 55,000 traverses ordinaires, 25 jeux de traverses d'aiguillage, et 19 cadres d'aiguillage; à part 1,925 traverses de rebut dans les cours et garages.

BALLASTAGE.

On a distribué 14,522 verges cubes de ballastage où c'était nécessaire durant l'année.

CLOTURES.

Onze milles et un quart de vieille clôture ont été remplacés par 47,520 pieds de clôtures en treillis de fil de fer et 10,560 pieds de clôture en fil de fer barbelé. a reconstruit 9,240 pieds de clôtures paraneige.

Des réparations générales ont été faites aux paraneiges et aux clôtures ordinaires tout le long de la ligne, et une quantité considérable de matériaux a été employée.

Cent barrières de fermes ont été remplacées par des barrières en treillis métallique.

VOIES DE GARAGE.

A Tignish, une voie de garage de 360 pieds de longueur a été posée au hangar à houille; une voie de garage de 720 pieds a aussi été construite à l'entrepôt de MM. J. H. Myrick.

À O'Leary, une voie de garage a été prolongée de 103 pieds.

Au Repos des Voyageurs, on a construit une voie de garage de 210 pieds.

A Charlottetown, une voie de garage de 450 pieds a été posée à la salaison de lard de MM. B. et M. Rattenbury.

Au chemin 48, la voie de garage a été prolongée de 150 pieds.

PONTS, PONCEAUX, ETC.

A Marie, l'ancien pont en bois a été remplacé par une travée en acier de 54

pieds reposant sur des culées en pierre.

A Midgell, l'ancien pont en bois a été remplacé par une travée en acier reposant sur des culées en pierre. Les deux ponts ci-dessus ont été recouverts d'une couche de peinture d'oxyde de fer.

Un viaduc de 30 pieds de tablier et de 19 pieds de hauteur, conduisant au quai de Souris, a été reconstruit en pièces de pruche pour les culées avec poutres en épi-

nette, remplaçant l'ancienne structure, qui était complètement vermoulue.

Le pont de poutres à Naufrage a été peinturé.

Les ponts à Barbara-Weit et à la rivière Dunk ont été pourvus de traverses neuves en pin "Princess" et les garde-fous ont été renouvelés.

Les poutrelles du pont à Wellington ont été partiellement renouvelées.

Trois chevalets, contenant 15 pilots en épinette, de 45 pieds de longueur, ont été placés au-dessous du pont Morell, pour supporter la structure actuelle. En vue de la pose d'une armature d'acier pour ce pont on a construit beaucoup d'échafaudage et vingt pilots créosotés ont été enfoncés.

Au pont de Pine-Brook, on a construit une culée en pierre et fourni des pou-

trelles neuves ainsi que des traverses en pin "Princess".

On a fait toutes les réparations nécessaires aux autres ponts,

Trois ponceaux fermés qui étaient défectueux ont été remplacés par trois ponceaux en tuyaux de fonte.

Dix-neuf autres ponceaux en charpente ont été reconstruits.

Vingt-cinq fosses garde-bestiaux ont été reconstruites.

Quatre réservoirs Haggas ont été renouvelés.

BATIMENTS, QUAIS DE GARE, ETC.

A Tignish, un drain fermé de 500 pieds de longueur et de 12 x 12 pouces, construit en madrier de pruche de 3 pouces et enfoncé à 4 pieds sous terre, a été construit pour égoutter l'emplacement de la plaque tournante.

Une salle des bagages a été construite attenante à la gare, un bâtiment a été construit à côté de la remise à houille pour permettre aux locomptives de prendre du charbon, et le toit du hangar à marchandises a été en partie recouvert en bardeaux.

A O'Leary, le logement du chef de gare au premier étage a été blanchi à la chaux; on y a posé du papier tenture et l'évent a été reconstruit; on a aussi reconstruit le printe et proposition.

truit le puits en pierre et en mortier.

Au Cap-Traverse, l'entrepôt, de 150 pieds de longueur sur 30 pieds de largeur, a été démonté, transporté à Charlottetown et reconstruit pour y remiser du bois de

construction.

A Charlottetown, on a renouvelé le plancher de la rotonde en y posant 13,000 pieds de madrier de pruche de 3 pouces, et cinq fosses à locomotives ont été reconstruites.

On a posé deux portes neuves à la gare de Mount-Stewart.

A Summerside, le toit de la gare a été en partie recouvert en bardeaux.

A Cardigan, le toit de la gare a été recouvert en bardeaux.

Les stations de signaux et les quais suivants ont été reconstruits:-

Suffolk. Rollo-Bay.

Winsloe.

Loyalist et Five-Houses,

Un plancher neuf a été posé dans la salle d'attente de la gare de Saint-Pierre, et aussi dans la salle d'attente et dans le bureau des billets de la gare de la Rivière-à-l'Ours.

A Souris, les toits de la rotonde et du hangar à marchandises ont été recouverts

en bardeaux.

On a reconstruit les quais de Tracadie, Albany et Emerald.

Au bureau du payeur, à Charlottetown, on a posé des sablières neuves, un plancher neuf, recrépi les murs et les plafonds, renouvelé et peinturé les travaux en bois.

A Georgetown, le hangar à houille a été partiellement reconstruit.

Le grenier à patrons de l'atelier de menuiserie à Charlottetown a été agrandi

du double et lambrissé.

De nouveaux pares aux animaux ont été construits à Souris, Bradalbane et au Cap-Traverse, celui d'O'Leary a été agrandi et ceux de Mount-Stewart, Hunter-River et Cardigan ont été réparés.

On a posé deux couches de peinture aux bâtiments suivants:-

Gare de Charlottetown.

" Georgetown.
" Souris.

" Cardigan.

" Suffolk halte.

" Rollo-Bay "
Winsloe "

" Loyalist "

" Five-Houses "

Hangar à marchandises (quai de Georgetown).

QUAIS ET REMBLAIS.

Pour réparer le quai d'Alberton on a employé 28 tonnes de bois de pruche. Pour raparer le quai de Georgetown on a employé 25 tonnes de bois de pruche, 5 wagons de fascines et 500 verges cubes de pierre et de terre.

Pour réparer le quai de Souris, on a employé 110 tonnes de bois, 5 wagons de

fascines et 100 tonnes de charbon.

Pour réparer le quai de Summerside, on a employé 110 tonnes de bois, 5 wagons de fascines, 150 tonnes de pierre et 500 verges cubes de terre, ainsi que 25 pilots d'environ 40 pieds de longueur, enfoncés comme étais ou comme poteaux d'amarrage; on a aussi réparé 538 pieds du remblai avec du bois, de la pierre et des fascines.

Pour réparer le quai à Charlottetown, on a employé 25 tonnes de bois, 100 verges cubes de pierre et 4 wagons de fascines; en outre, pour réparer le remblai, on a

employé 23 tonnes de bois et 300 verges cubes de terre.

Par suite des grands vents et des hautes marées, les 17 octobre et 10 novembre derniers, des affouillements se sont produits aux ponts Marie et Midgell, emportant une partie considérable des culées et de la voie, et à Saint-Pierre, environ 1,000 pieds de remblai et de voie ont été sérieusement endommagés, ce qui a nécesssité des travaux et l'emploi des matériaux suivants:—

Au pont Marie, on a posé des fascines sur 3 pieds de hauteur et 360 pieds de

longueur, et on les a assujetties avec de la pierre et de la terre.

Au côté est du même pont, on a construit un encoffrement de 100 pieds en pièces

de pruche et on l'a rempli de pierres et de fascines sur une hauteur de 6 pieds.

Au pont Midgell, on a construit à la culee du côté est un encoffrement en pruche de 170 pieds de longueur sur 6 de hauteur, et on l'a rempli de fascines et de pierre.

A Saint-Pierre, on a reconstruit 800 pieds du parapet en pièces de pruche, et on

l'a rempli de fascines, de pierre et de terre sur une hauteur de 6 pieds.

Les travaux de ce remblai sont encore en voie d'exécution et ils seront terminés dans le cours de l'année.

MATÉRIEL ROULANT.

 V_0 ici un résumé des principaux cuvrages faits dans les ateliers de la division de la mécanique:—

Réparations des locomotives.

Deux locomotives, les n° 18 et 4, ont été reconstruites. On leur a mis de nouveaux foyers, de nouvelles roues motrices, de nouveaux essieux moteurs, nouvelles boîtes motrices, nouvelles excentriques et courroies, nouveaux pistons et tiroirs, nouveaux boutons de manivelles, nouveaux cuivres, nouveaux couvercles de cylindres, nouveaux éjecteurs du vide, nouvelle garniture métallique du piston et tiges de soupape, cadres reboulonnés et tenders complètement réparés.

Sept locomotives ont subi des réparations considérables, l'une d'elles, ayant été

considérablement endommagée, a été en grande partie reconstruite.

Huit locomotives ont subi des réparations spéciales.

Les pièces suivantes ont été fournies et les travaux suivants ont été faits: 10 chaudières ont été éprouvées, 4 chaudières ont été rapiécées, 600 tubes ont été rapiécés, 321 roues de wagons ont été percées et pressées sur les essieux, 34 essieux neufs de wagons et 3 essieux moteurs ont été tournés, 4 cylindres ont été forés, 8 bandages neufs ont subi la rétraction sur les roues, une plaque neuve de tubes d'avant a été posée, 4 cendriers neufs, 4 cheminées neuves, 6 chapes de bielles latérales neuves, 1 bielle latérale neuve, 6 soupapes à détente, 3 sifflets, 12,500 boulons ont été forgés et filetés, 3,423 livres d'écrous ont été taraudées, 1,400 boulons de serrage ont été tournés et filetés.

Pour la division de la voie, 12 jeux d'engrenages d'aiguille ont été faits, 2 rails de croisement neufs et 12 rails de croisement réparés; une quantité d'outils et l'autres menues pièces ont été fournies. Quatre balances à voie et trois balances de are ont été réparées, et six cheminées neuves pour locomotives ont été reconstruites.

Fonderie de laiton.

Production—7,784 livres de fonte de laiton et 543 coussinets de laiton.

Atelier des wagons.

Une voiture de première classe, un fourgon à bagage, six wagons à animaux, quinze wagons, plate-forme, un wagon flanger et un chasse-neige ont été reconstruits durant l'année.

Deux voitures de première classe, dont l'une a été munie d'une nouvelle doublure d'avant, ont été complètement réparées, les sièges ont été réparés et la peluche a été teinte; une voiture de deuxième classe et fourgon à bagage combinés a été convertie en wagon-poste et fourgon à bagage combinés.

Trois wagons de deuxième classe et un fourgon à bagage ont subi des répara-

tions générales.

Quarante wagons fermés ont été complètement réparés; sur ce nombre, quinze ont été pourvus de toitures neuves et trois ont été pourvus de barres d'attelage neuves.

Des réparations générales ont été faites à 12 wagons fermés et à 15 wagons

plates-formes.

Des réparations ont été faites à un chasse neige, un flanger et un fourgon.

Les travaux suivants ont été faits pour la division des locomotives:-

Six tenders ont été réparés, dont deux ont été pourvus de semelles d'about, de tampons et d'ornements neufs.

Un cab, deux chasse-pierre, six boîtes à outils, deux trucks de tenders, six

marchepieds et quatre traverses d'avant ont été reconstruits.

Pour la division de la voie et du trafic, les travaux suivants ont été faits :-

Deux wagonnets et trois camions ont été reconstruits, quatre wagonnets et deux diables à bagages ont été construits; cinq wagons à houille ont été construits et deux ont été réparés.

Quatre réservoirs Haggas ont été construits.

Dix perrons de chargement, huit quais de bestiaux et cent vingt-cinq barrières de fermes ont été construits.

Quinze cadres d'aiguilles et deux ponts neufs en acier ont été ajustés.

Une caisse à billets en frêne avec devanture à cylindre mobile et dix boîtes ont été faites.

Atelier des peintres.

Trois voitures de première classe, trois voitures de deuxième classe et quatre fourgons à bagages ont été peinturés et vernis.

Trois voitures de première classe et un fourgon à bagages ont été nettoyés et

vernis.

Un fourgon a été peinturé et verni.

Six locomotives et tenders ont été peinturés et vernis.

Cinquante-trois wagons fermés, dix-huit wagons plates-formes et huit wagonnets

ont été peinturés.

Quarante cadres d'aiguilles, neuf bâtiments, deux sémaphores et douze contrechâssis ont été peinturés, et 200 vitres ont été posées.

MENU MATÉRIEL.

La valeur du menu matériel acheté a été de	. 69,502 11
La valeur du vieux matériel vendu a été de	10,255 83
valeur du menu matériel en magasin à la fin de l'anné	se était comme

La valeur du menu matériel en magasin à la fin de l'année était comme suit:-

Menu matériel en général	\$37,081	41
Combustible	1,820	
Rails et attaches	2,804	70
Vieux matériaux à vendre	49,388	

Total...... \$91,094 75

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Le matériel roulant, la voie et les bâtiments ont été maintenus en bon état. Je vous envoie un relevé des accidents qui ont eu lieu sur le chemin de fer dans le cours de l'année.

> J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur.

> > G. A. SHARP, Surintendant.

M. D. POTTINGER, Administrateur général des chemins de fer de l'Etat, Moncton, N.-B.

Nº 1.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

1	T. COMPTE DU CAPITAL.				Av.			
1897. 30 juin 1898.	Coût du chemin et équipe- ment jusqu'à cette date.			s c. 565 38	1897. 30 juin. 1898.	Reçu du gouvernement féderal	\$ 3,750,565	c.
30 juin	Dépenses pour l'année courante:— Redressem. des courbes, ligne-mère. Etude du pont et du pro- longement jusqu'à Murray-Harbour. Agrandissement, Mount- Stewart	9,996 31 6,614 82 930 75		541 88 	30 juin.	U U	3,768,107	

CHARLOTTETOWN, I.P.-E., 30 juin 1898.

W. T. HUGGAN, Gomptable et auditeur.

Nº 2,-CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

DT. COMPTE DU REVENU pour l'exercice clos le 30 juin 1898. Av.

Exercice précédent.	Dép e nses.	Exercice terminé le 30 juin 1898.	Exercice précédent.	Recettes.	Exercice terminé le 30 juin 1898.
s c.		\$ c.	\$ c.		8 c.
41,967 07 102,344 47	Frais de traction, relevé n° 1	56,520 66 38,827 84 94,333 51	69,872 66		75,845 60 19,370 40 158,950 61
11,328 29	levé n° 4. Frais généraux, relevé n° 5Totaux		240,489 90	Totaux	231,418 74

W. T. HUGGAN,

CHARLOTTETOWN, I.P.-E., 30 juin 1898.

Comptable et auditeur.

Nº 3.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

TRACTION—(Relevé nº 1).

Exercice précedent.	Détails.	Exercice ter- miné le 30 juin 1898.
\$ c.		\$ c.
18,313 54	Appointements du mécanicien-chef, des commis, frais de bureau et de voyage Gages des mécaniciens, chauffeurs et nettoyeurs	18,164 92
2,220 88	Combustible Huile, suif, chiffons et menus articles	14,514 29 2,055 16
	Réparations aux locomotives, tenders et outils pour les locomotives	
1,438 49	Divers	1,576 82
55,991 60	Totaux	56,520 66

W. T. HUGGAN,

CHARLOTTETOWN, I.P.-E., 30 juin 1898.

Comptable et auditeur.

Nº 4.-CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

Dépenses des voitures et wagons-(Relevé n° 2).

Exercice precedent.	Détails.	Exercice terminé le 30 juin 1898.
1,434 46 10,701 01 1,303 43 15,594 87	Réparations aux voitures à voyageurs. wagons-poste et à bagage. wagons a marchandises et fourgons. chasse-neige et flamers. Gages des conducteurs, préposés aux bagages et serre-freins.	1,059 60 15,700 30
2,428 10	Huile et chiffons pour garniture. Menus articles et combustible Divers.	798 28 2,545 33 891 49

W. T. HUGGAN, Comptable et auditeur.

CHARLOTTETOWN, I.P.-E., 30 juin 1898.

N° 5.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

Entretien de la voie et des travaux d'art—(Relevé n° 3).

Exercice récédent.	Détails.	Exercice t miné le 30 1898.	
s c.		\$	с.
298 22		295	
37.794 51		39,337 16,781	
19,262 81	Rails, conssincts et carvelles Traverses		
8.035 04	Bois de constr. et de de serv. pour répart. aux ponts, fosses-bestiaux, clôtures, etc	9,461	
1,587 90	Réparations aux quais	2,313	
16,793 58	bâtiments et aux plates-formes	5,479	
1.011 49	outils .	1.047	
2,230 19	Enlèvement de la glace et de la neige	2,221	72
102,344 47	Totaux	94,333	51

W. T. HUGGAN,

Comptable et auditeur.

Nº 6.-CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

Dépenses des gares—(Relevé n° 4).

Exercice précédent.	Détails.	Exercice ter- miné le 30 juin 1898.
8 c.		\$ c.
	Appointements et gages des chefs de gare, agents, commis, télégraphistes, préposés au bagage, gardiens de cour, aiguilleurs, gardiens et journaliers	22,458 30
28,858 47	Totaux	29,076 53

W. T. HUGGAN,

Comptable et auditeur.

CHARLOTTETOWN, I.P.-E., 30 juin 1898.

N° 7.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

FRAIS GÉNÉRAUX—(Relevé n° 5).

Exercice précédent.	Détails.	Exercice termine le 30 juin 1898.
\$ c.		\$ c.
-,	Appointements du surintendant, des chefs de trains et des commis, frais de bureau et de voyages Appointements du comptable et de l'auditeur, des payeurs, des caissiers et	4,439 93
798 59	des commis, frais de bureau et de voyages. Annonces Indemnités (personnes, animaux et marchandises).	$\begin{array}{r} 4,814 \ 61 \\ 697 \ 85 \\ 2,202 \ 01 \end{array}$
382 67	Télégraphie (non compris les appointements des telégraphistes)	323 69 182 11
11,328 29	Totaux	12,660 20

W. T. HUGGAN,

Comptable et auditeur.

Nº 8.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

Compte du matériel, pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

1897.	DT.	\$	c.	\$	c.
30 juin	Report		,	97,160	79
1898.					
30 juin	Achats durant l'exercice. Frais d'autres services. Bordereaux de paye	79,843 17,134 1,230	07	98,207	23
1898.	Av.			195,368	02
30 juin	Distributions durant l'année	• • • • • • •		104,273	27
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	•••••		91,094	75

W. T. HUGGAN, Comptable et auditeur.

CHARLOTTETOWN, I.P.-E., 30 juin 1898.

Nº 9.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-ÉDOUARD.

D _T .	BILAN GÉNÉRAL.			
Matériel en général. Caisse Stations Ministère des postes. Ministère de la milice. Cie de télégraphe Anglo-Américaine. Juge Weatherbie. Sidney Grey Prolong, de ch. de fer, Charlottetown.	\$ c. 91,094 75 1,659 46 954 27 3,660 30 110 55 46 43 30 00 25 00 812 83	Compte fédéral. Assurance contre les accidents	\$ 105,117 1,954	
Chemin de fer Intercolonial. B. et M. Rattenbury. Galena Oil Works, Ltd Total	7,962 09 76 20 700 00 107,071 88	Total	107,071	.88

W. T. HUGGAN, Comptable et auditeur.

N° 10.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

ÉTAT COMPARATIF des moyennes, pour l'exercice terminé le 30 juin 1898 et 1897.

Détails.	1898.	1897.
Longueur de la ligne en exploitation. Miles parcourus par les locomotives. "trains" wagons.	210 327,424 252,894 1,340,114	210 339,551 254,029 1,319,903
Recettes par mille parcouru par les locomotives	48 54 756 91	45·19 730·68
Recettes provenant des voyageurs, pour-cent des recettes brutes	40·10 47·71 12·19	40.86 45.54 13.60
Dépenses par mille parcouru par les locomotives:— **Tital Gages des mécaniciens, chauffeurs et nettoyeurs Combustible. Huile, suif, chiffons et menus approvisionnements. Réparations aux locomotives Eau et réparations aux réservoirs Divers.	5:55 4:44 :63 5:81 :16 :48	5 · 39 4 · 01 · 66 5 · 63 · 15 · 42
Appointements du mécanicien-chef, frais de voyage et de bureau	17:07	16·26 ·23
Total	17.26	16.49
Traction, par mille parcouru par les locomotives. Dépenses des wagons, par mille parcouru par les locomotives. Entretien de la voie et des travaux d'art, par mille parcouru par les locomotives Dépenses des stations, par mille parcouru par les locomotives Frais genéraux	17 · 26 11 · 85 28 · 81 8 · 88 3 · 88	16·49 12·36 30·14 8·50 3·33
Total, par mille parcouru par les locomotivesCentins.	70.68	70.82
Traction, par mille parcouru par les trains Dépenses des wagons Entretien de la voie et des travaux d'art, par mille parcouru par les locomotives Dépenses des stations, par mille parcouru par les locomotives Frais généraux.	22 35 15 35 37 30 11 50 5 01	22 · 04 16 · 52 40 · 29 11 · 36 4 · 46
Total, train-mille Centins.	91 · 51	94.67
Frais d'exploitation par mille de la voie	1,101 · 99	1,145 19

W. T. HUGGAN,

Comptable et auditeur.

A.—CHEMIN DE FER DE L'ILE

DIVISION

Relevé des frais de traction

	Milles	Dépenses pour											
Mois.	parcourus par les locomotives, non compris le ballastage.	Gages des mécaniciens.	Combustible.	Huile, suif, chiffons, etc.	Réparations.	Eau, y compris les réparations aux pompes et aux réservoirs.							
		\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.							
1897—Juillet	32,581	1,659 22	1,518 80	227 42	1,467 20	23 69							
Août	28,316	1,450 93	1,227 17	181 07	1,356 58								
Septembre	29,448	1,600 81	1,423 97	178 28	1,458 35	74 93							
Octobre	30,749	1,449 37	1,370 39	173 62	1,427 05	65 45							
Novembre	32,118	1,472 36	1,680 98	198 64	1,421 80	8 98							
Décembre	30,724	1,453 54	1,548 46	203 97	1,843 39	162 60							
1898—Janvier	22,791	1,580 21	1,538 15	196 26	2,136 40	21 01							
Février	23,738	1,545 36	1,285 66	167 78	1,876 04	2 50							
Mars	25,396	1,678 81	1,197 64	202 45	1,938 34	7 94							
Avril	23,481	1,445 82	707 02	137 64	2,135 20	0 50							
Mai	20,749	1,387 43	555 76	172 53	1,083 31	161 22							
Juin	27,333	1,441 06	460 29	15 50	889 74	27 59							
Totaux	327,424	18,164 92	14,514 29	2,055 16	19,033 40	556 41							

DU PRINCE-ÈDOUARD.

DU MATÉRIEL.

pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

				Coût moy	en par mille	e parcouru.		
Divers, y compris les dépenses du bureau et des remises aux locomotives.	Total.	Con- ducteurs de locomo- tives et chauf- feurs.	Combustible.	Huile, suif, etc.	Répara- tions.	Eau.	Divers.	Total.
8 e.	8 c.	c.	C.	c.	c.	с.	C.	C
153 97	5,050 30	5.12	4.66	0.69	4.50	0.07	0.47	15.51
119 06	4,334 81	5.12	4.33	0.64	4.79		0.42	15.30
92 76	4,829 10	5.44	4.84	0.60	4.95	0.25	0.31	16:39
135 91	4,621 79	4.72	4.46	0.56	4.64	0.21	0.44	15.03
254 53	5,037 29	4.58	5.23	0.61	4 · 42	0.02	0.79	15.65
254 17	5,466 13	4 73	5.04	0.66	6.00	0.23	0.83	17.79
307 94	5,779 97	6.93	6.75	0.86	9.37	0.10	1.35	25.36
259 72	5,137 06	6.21	5.42	0.71	7.90	0.01	1.09	21.64
187 33	5,212 51	6.61	4.72	0.80	7.63	0.03	0.73	20.52
143 11	4,569 29	6.11	3.01	0.59	9.09		0.61	19.41
139 53	3,499 78	6.68	2.68	0.83	5.22	0.77	0.68	16.86
148 45	2,982 63	5.27	1.68	0.06	3.26	0.10	0.54	10.91
2,196 48	56,520 66	5.55	4.44	0.63	5.82	0.14	0.68	17.26

CHEMIN DE FER DE L'ILE

DIVISION

B.—Relevé du service et de la consommation

	seur.	I	Parcours	des trains		Parcours des locomotives.				
Mois.	Heures sous vapeur.	Voyageurs.	Marchandises et omnibus.	Ballastage.	Eclaireurs.	Avec convois.	Lèges.	Pour les ga- rages.	Total.	
1897—Juillet	3,895	13,074	12,164	2,050	308	27,596	20	7,171	34,787	
Août	3,572	11,016	11,230	1,973	95	24,314	104	6,031	30,449	
Septembre	3,715	11,664	10,682	3,302	519	26,167	142	6,776	33,085	
Octobre	3,883	12,039	12,058	2,852	70	27,019	114	6,843	33,976	
Novembre	4,188	10,638	14,039	2,542	128	27,347	382	7,441	35,170	
Décembre	3,682	10,145	13,495	272	186	24,098	238	6,675	31,011	
1898—Janvier	3,142	3,771	12,140		1,068	16,979	315	5,497	22,791	
Février	3,279	3,802	12,245		2,063	18,110	86	5,542	23,738	
Mars	3,460	4,022	14,811		1,434	20,267	176	4,953	25,396	
Avril	3,044	3,077	14,681		44	17,802	69	5,610	23,481	
Mai	2,841	1,356	13,467	729	242	15,794	50	5,684	21,528	
Juin	3,805	6,814	14,280	1,230	27	22,351	115	6,537	29,003	
Totaux	42,506	91,418	155,292	14,950	6,184	267,844	1,811	74,760	344,415	

DU PRINCE-ÉDOUARD.

DU MATÉRIEL.

des locomotives, pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Parcours	total.	agons par ru avec	Moyer pare		Cor	nsommati	on.	Consommation par 100 milles parcourus par les locomotives.				
Wagons.	Chasse-neige.	Moyenne des wagons par mille parcouru avec convoi.	Milles p. heure, sous vapeur.	Des wagons p. mille de loco- motive.	Boisseaux de houille.	Chopines d'huile.	Livres de chiffons.	Boisseaux de houille.	Chopines d'huile.	Livres de chiffons.		
136,205		4.99	8.93	3.62	13,519	3,457	651	38.86	9.93	1.87		
126,213		5.21	8.52	4.14	11,943	2,735	587	39.22	8.98	1.92		
13 8,515		5.40	8.90	4.18	13,339	2,137	549	40.32	6.45	1.65		
140,610		5.21	8.74	4.13	13,010	2,071	552	38.29	6.09	1.62		
158,831		5.85	8.39	4.21	16,553	2,552	628	47.06	7.25	1.78		
120,635		5.04	8.42	3.89	14,565	2,378	612	46.96	7.66	1.97		
84,125	2,106	5.28	7.25	3.69	12,803	1,964	439	56 17	8.70	1.92		
80,308		5.00	7.23	3.38	12,525	1,851	413	52.76	7.78	1.74		
106,869	2,267	5.67	7:34	4.20	13,292	2,082	479	52.34	8.19	1.88		
100,690	574	5.67	7.71	4.28	9,722	1,470	380	41.40	6.26	1.61		
105,690		6.78	7.57	4.90	11,914	2,028	425	55.34	9.42	1.97		
133,653		5.98	7:62	4 60	15,369	2,699	538	52 99	9.27	1.85		
1,432,344	4,947	5.47	8:10	4.16	158,554	27,424	6,253	46.04	7.96	1.81		

C.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-É DOUARD.

DIVISION DU MATÉRIEL.

Relevé mensuel du service des wagons, pour l'exercice expiré le 30 juin 1898.

Mois.	Voitures de 1re classe.	De 2e classe et à bagage.	Wagons- poste et wa- gons-fumoirs	Wagons fermés et à bestiaux.	Wagons plates- formes.	Total.
1897—Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1898—Janvier Février Mars Avril Mai Juin	31,448 24,582 27,786 26,503 23,392 24,202 16,232 15,587 19,312 19,813 14,991 22,043	24,471 19,401 19,312 23,503 22,158 22,912 13,357 12,233 14,230 15,915 15,034 20,235	23,158 22,830 22,705 23,536 27,482 18,633 15,369 14,352 17,374 15,445 14,831 32,005	35,997 35,057 35,205 43,261 65,764 48,604 32,781 25,984 36,656 40,600 47,269 40,164	21,131 24,343 33,507 23,807 20,035 6,284 6,386 12,152 19,297 8,917 13,565 19,206	136,205 126,213 138,515 140,610 158,831 120,635 84,125 80,308 106,869 100,690 105,690 133,653
Total	265,891	222,761 1,390	247,720 12,009	487,342 55	208,630 78,776	1,432,344 92,230
Balance	265,891	221,371	235,711	487,287	129,854	1,340,114

D.—CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

DIVISION DU MATÉRIEL.

ÉTAT indiquant le nombre de locomotives, et les diverses classes de wagons et autre matériel roulant, le 30 juin 1898.

		_															
				C	CLASS	IFICA	TION	D	ES	W.A	AGONS	В.					
	Locomotives.	Tre classe.	2e classe.	lre cl., 2e cl. et à bagage.	2e classe et à bagage.	Poste et fumoirs.	Poste et à bagage.	A bagage.	Wag. du payeur.	Fourgons.	Fermés.	A bestiaux.	Plates-formes.	Total.	Chasse-neige.	Flangers.	Total.
Disponibles le 30 juin 1897	1	17	1								165			1		3	3
Total	21	17	6	1	6	1	3	2	1	3	165	10	125	340	8	7	15
Transférés comme suit:— De la 1re classe à la 2e classe							1										
à bagage. Combinés 2e classe et à poste à 2e classe et à bagage.							1	1				• •					
Total	21	16	7		6	1	3	3	1	3	165	10	125	340	8	7	15
Condamnés le 1er juillet 1897 durant l'année	1		1					_ i				- 6	16	1 23	_ i	3 1	3 2
Reconstruits	1	i	1					1 1				6	16 15	24 23	1	4	5 2
A reconstruire	20		6		6	i	3	3	i	3	165	iò	$\frac{1}{124}$	1 339		3 4	3 12
Total	21	17	6		6	1	3	3	1	3	165	10	125	340	8	7	15

E.-CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

DIVISION DU MATÉRIEL.

ÉTAT COMPARATIF des dépenses de la division du matériel pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

	1897.	1898.
Milles parcourus par les convois	254,029 339,551 1,319,903 10,797	252,894 327,424 1,340.114 4,947
Frais de traction. Coût des réparations aux wagons " voitures à voyageurs " wagons-poste et fumoirs " wagons à marchandises et fourgons. Coût de la main-d'œuvre, de l'huile et des chiffons pour garnitures des réparations aux chasse-neige et flangers	\$ c. 55,991 60 21,124 45 8,988 98 1,434 46 10,701 01 642 74 1,303 43	\$ c. 56,520 66 19,690 72 7,885 15 2,109 06 7,838 66 798 25 1,059 60
Frais de traction, par 100 milles parcourus par les convois locomotives	22 04 16 49 4 24	22 35 17 26 4 22
Cont des réparat aux wagons, par 100 milles parcourus par les convois locomotives wagons	8 31 6 22 1 60	7 78 6 01 1 47
Coût de la md'œuvre, de l'huile et des chiffons pour garniture, par 100 milles.	0 25 0 18 0 04	0 31 0 24 0 06
Réparations aux voitures à voyageurs, par 100 miles parcourus par les convois. " wagons-poste et wagons-fumoirs	3 53 0 56 4 21	3 12 0 83 3 09

Tableau des accidents arrivés au Canada sur la ligne du chemin de fer de l'He du Prince-Édouard, pendant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCIS-ÉDOUARD.

Verdict du coroner.		
Résultat.	Jambe écrasée. Doigts écrasés. Blessure à la main. Bras écrasé. Corps. et membres	Doigt écrasé. Entorse au pied.
Détails sur Paccident.	J. B. McAuley J. Dalziel 17 Rivière Hunter J. G. McKay. Voyageur. En sautant du train Jambe écrasée. J. Muuroe N. J. Love 4 Tignish A. Jardine Employé. En déclant Doigts écrasés. D. McKenna J. Dalziel 5 Ellerslie Julius McDon En déclargeant des Blessure à la main. ald. ald. McKee J. Yeo 3 Morell J. R. McKee I. En attelant Bras écrasé. F. Kelly J. Hunter 7 Près de Travel. A. J. McLaine Descend. du train J. Corps et membres	Ferm. la porte du w Doigt écrasé. Sortant du wagon Entorse au pied.
Voyageur ou employé.	Voyageur. Employé.	: : :
Nom de la personne blessée.	J. B. McAuley J. Dalziel 17 RivièreHunter J. G. McKay. J. Munroe N. J. Love 4 Tignish A. Jardine D. McKenna J. Dalziel 5 Ellerslie Julius McDon- J. R. McKee J. Yeo 3 Morell J. R. McKee F. Kelly J. Hunter 7 Près de Travel. A. J. McLaine	J. Munroe D. Pound 10 Kensington J. Munroe F. Kelly J. Yeo 3 Summerside J. M. Enman.
Lieu de Paccident.	7 Rivière Hunter 4 Tignish 5 Ellerslie 3 Morell	J. Munroe D. Pound 10 Kensington J. Munroe F. Kelly J. Yeo 3 Summerside J. M. Enman.
IN° de la locot.	71 4 70 to 1-c	3 3
Nom du conducteur.	J. Dalziel J. Dalziel J. Palziel J. Yeo	D. Pound
Nom du chef du train.	J. B. McAuley J. Dalziel J. Munroe N. J. Love D. McKenna J. Dalziel J. R. McKee J. Yeo F. Kelly J. Hunter	J. Munroe
Nature du convoi.	Voyageur. March Omnibus " Express	Omnibus .
Zuméro du train	Special.	es ∓
Heure du Date, jour on de la nuit	1897. 5 oct 7.25 p.m. " March 3 nov 3.30 p.m. 5 Onnibus. 29 2.00 p.m. 12 1898. 24 janv. 9.05 a.m. 1 Express	12 fév., 5.47 p.m. 3 mars, 12.50 p.m.
Date.	24 sept. 5 oct. 6229 1898.	12 fév 3 mars.

Nº 2.

CHEMIN DE FER DE LA PASSE DU NID-DE-CORBEAU.

Macleod, Alberta, 1er décembre 1898.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport sur l'état de la ligne et des constructions bientôt terminées sur le chemin de fer du Nid-du-Corbeau pour l'exercice 1897-98 et jusqu'au 1^{er} décembre 1898.

Le chemin de fer a été donné à l'entreprise à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, qui devait le construire et l'équiper, moyennant une subvention de \$11,000 par mille de Lethbridge à Nelson, le montant total de la subvention

n'excédant point la somme de \$3,630,000.

La ligne devait être ouverte à la circulation, le ou avant le 31 décembre 1898, jusqu'à l'extrémité sud du lac Kootenay, et il devait y avoir des convois, sans transbordement, pas plus tard que cette date, de cet endroit à Nelson, C.-A., le service devant se continuer, tant que le reste du chemin jusqu'à Nelson n'aurait pas été terminé et livré au public, le contrat accordant jusqu'au 31 décembre 1900 pour le parachèvement de la voie.

La section du chemin jusqu'au lac Kootenay pourra être sûrement livrée à la circulation avant la fin du mois en cours; elle est équipée d'un matériel roulant suffisant pour les besoins du trafic. Des chargements de wagons de marchandises ont déjà été transportés de l'extrémité sud du lac Kootenay à Nelson, C.-A., par eau sur des barges et dans des steamers, fournissant ainsi au public un service de trafic avant l'expiration de la limite du temps mentionnée au contrat.

Le contrat spécifie qu'on se servira sur la voie de rails d'acier d'un poids mini-

mum de 56 livres par verge linéaire.

Les rails de 56 livres ont été employés sur les sections de prairie et fonds de rivière où il y a des tangentes et de légères courbes, le reste de la chaussée est terminé par une proportion pour cent de rails de 60 livres, et 26 pour 100 au moins de la totalité des 2883 milles sont munis de rails perant 73 livres à la verge linéaire.

Les ponts de grillage de grandes ouvertures sur cette ligne à tablier inférieur et supérieur, sont du système à armature de Howe du type adopté par le chemin de fer Canadien du Pacifique, ils sont construits en bois et l'empâtement des longrines infé-

rieures se compose de plaques d'acier.

Il a été construit sur le bras nord de la rivière Kootenay, laquelle est navigable pour les steamers, un pont tournant en fer donnant, je considère, ample place au

passage des embarcations naviguant dans ces eaux.

Le viaduc en bois est construit d'après un excellent plan et du type adopté par le chemin de fer Canadien du Pacifique. Les rangées nécessaires de pilotis enfoncés de la semelle des levées à 30 et 45 pieds en dehors sont assemblées et réunies au système du tablier supérieur avec contrefiches pour assurer une plus grande raideur.

La position des ponceaux, couverts et découverts, a été bien choisie, les structures sont fortes, bien assemblées et d'un bon matériel. Dans quelques cas on s'est servi de pierres et dans d'autres de cèdre et de sapin de Douglas. La construction des ponceaux est la même que celle qui existe dans un pays semblable sur la ligne principale du chemin de fer Canadien du Pacifique.

La plate-forme et le ballastage du chemin sont en bonne voie d'exécution de Lethbridge à la station Jaffray au 173 4 mille. De cet endroit au lac Kootenay la

voie est à peu près à demi-ballastée.

Un grand nombre de gens, des pelles à vapeur et des trains de construction sont actuellement employés à terminer la construction.

J'annexe au présent rapport une liste indiquant l'emplacement des voies de garage, bâtiments, etc., de Lethbridge au débarcadère Kootenay.

Les bâtiments construits pour servir de maisons aux cantonniers et de gares sont spacieux, d'un joli dessin, ils conviennent au trafic et sont conformes aux

dispositions spécifiées dans le contrat d'entreprise.

Des réservoirs du type adopté par le chemin de fer Canadien du Pacifique, d'une capacité de 40,000 gallons chacun, ont été construits à des endroits convenables entre Lethbridge et le lac Kootenay, sauf à Cranbrook, une station de division, et à la station Lisdar, où l'on fournit actuellement l'eau au moyen de réservoirs temporaires.

La chaussée est partout solide et bien construite.

Les remblais se sont affermis et consolidés ce qui a naturellement diminué la largeur primitive de la plate-forme; la compagnie travaille actuellement à donner à ces remblais la largeur voulue.

Les tranchées sont de la largeur exigée par le contrat, mais l'on est à élargir

encore les excavations dans la terre.

Dans les tranchées pratiquées dans la terre, la nature du sol régit la pente du

talus.

Dans le terrain argileux l'angle d'inclinaison est plus plat que $1\frac{1}{2}$ à 1, et pour rendre la chaussée plus stable et prévenir tout dérangement dans la voie on a enfoncé des palplanches au pied de la pente sur le côté d'en haut des tranchées; de plus, dans les tranchées de cette matière l'on a posé une base de roc brisé sur toute la largeur au fond des tranchées, d'une épaisseur de plus de trois pieds, ce qui a donné les résultats les plus satisfaisants.

On a trouvé dans bon nombre de tranchées, de la station du Lac du Nid-de-Corbeau, en gagnant l'ouest, une sorte de ciment; dans ces cas on a adopté une pente de moins de $1\frac{1}{2}$ à 1, ce qui paraît répondre à tous les besoins, car les talus tiennent bien. Dans quelques-unes des tranchées à l'est de la station du Nid-de-Corbeau on trouve un sol ferme, sec et compact, et dans ces cas les pentes ont été portées à moins

de 11 à 1 et jusqu'ici elles ont bien tenu.

Dans d'autres tranchées entre Lethbridge et Macleod, l'on a trouvé une sorte de

ciment si dur et si compact qu'il a fallu miner.

Comme le devis exige une inclinaison de $1\frac{1}{2}$ à 1, je retiens, jusqu'à ce que je sois bien convaineu de la suffisance de ces talus, une partie de la subvention afin de couvrir les frais d'aplanissement de ces remblais, si on trouvait la chose nécessaire après expérience d'une année.

Le contrat limite le maximum des rampes à 106 pieds au mille, mais il me fait plaisir de faire rapport que la compagnie a réussi à tenir le maximum au-dessous de

60 pieds au mille, ce qui est très satisfaisant.

Par suite de la nature montagneuse du pays et de sa configuration générale, il a fallu établir des courbes de 10°, 12° et dans un cas de 14°, et je ne vois pas comment on aurait pu les éviter, à des frais raisonnables.

La compagnie emploie actuellement trois pelles à vapeur pour ballaster, élargir les tranchées et faire le remplissage entre les chevalets, il y a les trains de cons-

truction nécessaires

On a exploré le restant de la ligne subventionnée, savoir, de l'extrémité sud du lac Kootenay à Nelson, cependant le plan définitif du tracé n'a pas encore été envoyé au département. On se propose de reviser le tracé dans le but de diminuer dans quelques cas la raideur des courbes.

J'ai l'honneur d'être, Votre obéssant serviteur,

GEO. R. L. FELLOWES,

Ingénieur dirigeant du chemin de fer de la Passe-du Nid-de-Corbeau.

A. M. Collingwood Schreiber, C.M.G.,
Sous-ministre et ingénieur en chef des chemins de fer et canaux,
Ottawa,

CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE.

SECTION C. M. B. ET B. C. S.—Position des voios de garage, bâtiments, etc.

Postes de houille.	Houille.						Houille.									Houille.		
Espace.	Cour	1504	:	1412	:	1497	Cour	1424	1801	1661	2052		1670	1594	:	940	695	1744
Voies de garage, D. ou G.		Gauche	:	Gauche	:	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Droite	Droite	:	Droite	Gauche	:	Droite	Droite	Droite
Service d'eau.			Réservoir-pompe		Réservoir-pompe		Réservoir-pompe Gauche		Réservgravité . Gauche.			Réservoir pompe				Gauche Réservoir-pompe Droite		
Batiments D. ou G.		:	Droite	:		Droite	Droite	:	Droite	Gauche	Gauche			Droite	:	Gauche		Droite
18Atiments.			Maison double de cantonnier			Maison simple de cantonnier.	Station de division et maison simple de cantonnier Droite		Maison double de cantonnier	Station de 2e classe	Maison double de cantonnier			Maison double de cantonnier		Maison double de cantonnier		Maison simple de cantonnier,
Milles entre les stations.	30	n 9	بر بر	3.6	1.9	27 0	ි ග	æ ;	9.01	9.01	9.6	6.0	4.1	0.6		c.81	p. 4	3.5
Nombrede Milles partir de la entre les jonetion stations.	105.3	110.8	7.611	125.4	131.5	134.3	142.8	151.7	162.3	172.7	178.3	185.2	189.3	198.3	211.1	211.8	216.7	218.5
Stations.	Lethbridge	Coulée de Six-Milles	Rivière Sainte-Marie	Blood	Rivière-du-Ventre	ZSlide Out	Maeleod.	Skotooly	Brocket	Pincher.	Cowley	Fourches-du-Milieu	Livingston	Blairmore	(Sommet des Rocheuses)	Nid-de-Corbeau	Loop	Sparwood

	Houille.		1452 Cour. Houille.		Houille.
1450	1510 842 1624	1545 1164 1608 1781	1452 Cour.	1491 1602 1744 1744	Cour.
Droite	Gauche Gauche	Gauche Gauche Gauche	Gauche Droite	Gauche Droite Gauche	Droite
Réservgravité.	Réservoir-pompe	Réservgravité . Droite Gauche Gauche. Réservoir-pompe Gauche.	Droite Réservoir-pompe Gauche Réservoir-pompe Gauche Réservoir-pompe	Réservoir-pompe Réserv-gravité .	Réservgravité
Gauche	Droite Droite Gauche	Gauche	Droite Gauche Gauche	Droite Gauche Droite	Gauche Droite
5-8 Maison double de cantonnier.	7-6 Station de 2e classe Maison double de cantonnier Maison double de cantonnier.	12.6 Station de 2e classe et maison double de canton Gauche Réservgravité. Droite Droite Bréservgravité. Droite Gauche Gauche Gauche Gauche Bréservoir-pompe Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche Bréservoir-pompe Gauche Gauche Gauche Gauche Bréservoir-pompe Gauche Gauche	9.9 Station combinée et maison double de canton. Gauche Réservoir-pompe Droite 12.1 Station combinée et maison de cantonnier Gauche 9.7 Maison double de cantonnier Gauche Réservoir-pompe Canche Gauche Gauche.	Maison double de cantonnier. Maison double de cantonnier. Maison double de cantonnier.	Maison double de cant. et remise pour 3 locomot. Gauche Réservgravité. Droite Bâtiment de la gare
					-
221.7 224.3 220.9 230.9	239.9	258.4 266.1 278.7 288.8	300 9 310 · 8 322 · 9 332 · 6 341 · 1	351.6 356.7 366.3 375.2 378.2	393 9
Garage à houille). iarage n° 14. fichel Réservoir à can).	ernie	torrissey. Jiko . affray . Vardner .	tranbrook. wansea. toyielle	ahk. oat-Fell. itchener itsher	charcadère de Kootenay

G. R. L. FELLOWES,

Ing. dirig. du ch. de f. de la P. du N. de C.

Nº 3.

CANAUX.

CANAL DU SAUT-SAINTE-MARIE.

Bureau du surintendant, Saut-Sainte-Marie, Ont., 3 août 1898.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous soumettre mon troisième rapport annuel sur l'exploitation du canal du Saut-Sainte-Marie pour l'exercice terminé le 30 juin dernier.

Le canal a été fermé l'année dernière le 14 décembre après avoir été exploité sans interruption pendant 238 jours. Pendant tout ce temps il n'y a eu aucun retard grave d'aucune sorte pour les navires. La réouverture s'est faite le printemps dernier le 11e jour d'avril.

Comme il était nécessaire de faire certains changements au canal du côté américain, l'écluse y a été fermée quatre jours plus tôt qu'ici, et comme les travaux n'étaient pas complétés au printemps, l'ouverture de la navigation n'y a eu lieu que

sept jours à peu près plus tard qu'ici.

Pendant l'exercice qui vient de finir on a éclusé 3,141 fois, donnant passage à 4,767 navires enregistrés ou non d'un tonnage total de 4,118,492 tonneaux. Le temps moyen par éclusée était de 14½ minutes, et sur ce tonnage il n'y avait que 395,436 tonneaux canadiens. Ce faible chiffre apparent du tonnage ne représente aucunement la somme totale du tonnage canadien faisant le trafic du lac Supérieur, mais il s'explique par le fait qu'un grand nombre de navires canadiens (ceux qui transportent des voyageurs particulièrement) se servent presque entièrement de l'écluse américaine.

L'arrangement conclu avec les employés du canal américain pour l'échange quotidien des rapports des navires a été suivi cette année comme autrefois, et l'on a ainsi obtenu un rapport complet du trafic du lac Supérieur. Comme cette statistique est tirée des rapports vérifiés des cargaisons que fournissent les capitaines de navires t aversant les différents canaux, il n'y a aucun doute de leur exactitude.

La différence entre le niveau du lac Supérieur et de la rivière Sainte-Marie à cet endroit étant d'à peu près dix-huit pieds, il a fallu de temps à autre construire des écluses de différentes dimensions pour surmonter cette différence de nouveau et accommoder le trafic toujours croissant du lac Supérieur. La première a été construite en l'année 1797, et c'est, dit on, la première qui ait été construite sur le continent de l'Amérique du Nord; elle a été construite et employée par la Compagnie de la Baie-d'Hudson. Cette écluse avait 40 pieds de longueur, 9 pieds de largeur et une chute totale de 9 pieds. Les bateaux étaient remorqués par des bœufs à partir de extrémité de l'écluse en remontant sur le restant de la distance jurqu'au lac Supérieur. L'emplacement sur lequel l'écluse primitive a été construite a été conservé et sert actuellement d'étang à poisson à la Compagnie de force motrice du lac Supérieur; cette écluse est située sur les terrains de la susdite compagnie et le plancher en chêne qui a été posé il y plus d'une centaine d'années paraît-être dans un aussi bon état que le jour de sa construction. On a construit au besoin des écluses de différentes grandeurs et aujourd'hui l'on exploite trois écluses, dont deux se trouvent situées du côté américain et une du côté canadien. La plus grande du côté américain, ou celle qui est désignée comme l'écluse "Poe" (ainsi appelée d'après feu le général Poe, qui en a fait le plan et était l'ingénieur dirigeant lors de sa construction), a 800 pieds de longueur et 100 pieds de largeur, tandis que l'écluse canadienne à 900

pieds de longueur et 60 pieds de largeur, et c'est, dit-on, la plus longue de l'univers. Ces deux écluses peuvent donner passage à des navires d'un tirant d'eau de 20 pieds.

Il y a pour les Canadiens en général raison d'être satisfait et de s'enorgueillir de savoir qu'à quelques centaines de pieds de l'endroit qui était alors un désert dans lequel leurs ancêtres ont construit la première écluse sur ce continent, que le Canada a construit et exploite à moins d'un siècle d'intervalle la plus longue écluse de l'univers.

La lecture du tableau suivant donnera jusqu'à un certain point une idée de la nécessité de ces immenses écluses et de l'importance du trafic du lac Supérieur et de sa forte augmentation pendant les dernières dix années, la valeur estimée qui était de \$79,031,757 en 1887 s'étant élevée à \$218,235,927 pendant la saison de 1897, tandis que le tonnage des navires transportant les marchandises a augmenté de 4,897,598 tonneaux la première année à 17,619,933 tonneaux pendant la dernière saison.

Année.	Nombre de navires ayant passé l'écluse.	Tonnage enregistre des navires.	Tonnage total du fret.	Frais de transport par mille Tonneaux.	Estimation de la valeur du fret transporté.	Proportion du fret transporté sur les vais- seaux cana- diens.
1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897	7,803 9,579 10,557 10,191 12,580 12,008 14,491	4,897,598 5,130,659 7,221,935 8,454,435 8,400,685 10,647,203 8,949,754 13,110,366 16,806,781 17,249,418 17,619,933	5,494,649 6,411,423 7,516,022 9,041,213 8,888,759 11,214,333 10,796,572 13,195,860 15,062,580 16,239,061 18,982,755	Mill. 230 150 150 150 150 170 170 170 170 170 170 170 170 170 17	\$ 79,031,757 82,156,019 83,732,527 102,214,948 128,178,208 135,117,267 145,436,957 143,114,502 159,575,129 195,146,842 218,235,927	Pour-cent. 7 6 4 3½ 4 3½ 4 10 3½ 4 10 3½ 3½ 4 10 3½ 4 10 3½ 4 10 3¾ 4 3

J'ai inclus dans le tableau qui précède les frais de transport de ces marchandises par mille, tonneau, et ces frais ont diminué d'année en année à mesure qu'il y a eu de plus grands navires. Cette année la cargaison a dépassé la marque de 7,000 tonneaux et l'on s'attend qu'avant la chute de la neige quelques-uns des plus gros qui sont sur les chantiers égaleront s'ils ne dépassent point la marque de 8,000 tonneaux. Ces grands transports rendent les plus petits inutiles, et tout bateau ayant moins de 2,000 tonneaux, sauf ceux employés au transport du bois et à certaines fins locales, sera bientôt une chose du passé.

Le dommage causé par les navires aux jetées ou à l'écluse a été très léger.

On a examiné soigneusement et réparé tout le mécanisme de la chambre des machines, les portes, soupapes, etc.

Deux couches de peinture ont été données au bureau, la chambre des machines

et les chambres des moteurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Il a été acheté une nouvelle dynamo pour éclairage à arc de Wood n° 8; quand elle sera installée nous aurons une capacité de 20 lampes à arc de plus et l'ancienne sera conservée comme machine auxiliaire en cas d'accidents.

Les contrats ont été passés et le dragage du coude sur le côté sud de l'entrée inférieure continue. Ce sera une grande amélioration quand ce travail sera fini et que les navires pourront se servir du chenal élargi. Pour terminer cette amélioration il faudrait prolonger la jetée sud 700 ou 800 pieds, afin de donner plus d'espace aux navires qui passent la nuit après avoir descendu l'écluse en attendant le jour pour descendre la rivière Sainte-Marie jusqu'au lac Huron. Notre jetée sur ce côté est trop petite et les navires ont dû en conséquence s'amarrer aux deux quais situés en aval de l'écluse, en sorte qu'il est très difficile et même dangereux pour les.

125

bateaux qui montent de pénétrer dans l'écluse sans causer quelque dommage aux navires mouillés à la jetée nord.

La pile du pont tournant de chemin de fer placé au centre du canal en amont de l'écluse est également une menace pour les navires employant le canal, et les

capitaines s'en plaignent comme par le passé.

Des navires sont venus la frapper plusieurs fois, subissant ainsi certaines avaries, bien que n'endommageant point la pile. L'enlèvement de cette pile ferait disparaître certainement ce que les navigateurs considèrent une obstruction rérieuse à l'exploitation du canal.

Le mécanisme en général est en bon état et donne satisfaction; il y a eu peu de dommage causé à ce mécanisme pendant la durée de l'exploitation du canal.

Les portes ont été repeinturées, de nouveaux boulons remplaçant ceux que l'on a trouvé brisés. Les billots et le bois flottant ont causé beaucoup d'embarras à l'extrémité d'en haut, et des trous ont été inévitablement pratiqués dans les portes, mais cela n'a occasionné aucun retard dans l'exploitation de l'écluse.

Le ponton ou appareil à hisser les portes a été peinturé de nouveau et so gneu-

sement consolidé à l'intérieur.

L'expédition dans l'éclusage des navires par l'écluse longue et étroite exploitée par la force électrique a prouvé que c'était la meilleure forme d'écluse pour le trafic, si l'on compare avec l'écluse plus large située du côté américain, laquelle fonctionne au moyen de la force hydraulique. Le temps moyen de l'éclusage, y compris tous retards subis par les navires, s'est élevé à quatorze minutes et quatorze secondes, tandis que sur le côté américain il fallait en moyenne trente-six minutes et trente-une secondes.

On a nivelé cette année une partie des terrains et planté des arbres, ce qui ajoute beaucoup à la bonne apparence. Il reste à faire encore une bonne partie de ce travail, et ce serait une amélioration manifeste pour les environs du canal si c'était fait.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

J. BOYD,
Surintendant.

A. M. Collingwood Schreiber, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en chef des Chemins de fer et canaux.

CANAL DE SOULANGES.

COTEAU-LANDING, P.Q., 7 septembre 1898.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous faire le rapport suivant sur l'avancement des travaux du canal de Soulanges.

La liste ci-jointe contient les noms des entrepreneurs et les dates des différents

contrats :-

Sections no 1 et 2: (1.) Archibald Stewart, 24 septembre 1892. (2.) Ryan et Macdonell, 11 décembre 1897.

Section no 3: J. et M. O'Leary, 27 mars 1893.

Sections nos 4, 5, 6 et 7: (1.) George Goodwin, 9 mai 1893.

(2.) Andrew Onderdonk, 17 avril 1897.

Section n° 8, Charles H. Raynor, 29 décembre 1892, "9, Randolph Macdonald, 30 janvier 1893, "10, Rogers et Taylor, 24 décembre 1892, "11: (1.) George Goodwin, 11 mai 1892.

Transfert (2.) Thomas Feeney.
(3.) Poupore et Fraser.

Section no 12: (1.) Denis O'Brien & Son, 8 avril 1892.

(2.) George Goodwin, 9 mai 1893.(3.) M. J. Hogan, 5 avril 1897.

Section no 13: Randolph Macdonald, 24 septembre 1892.

La valeur totale des travaux accordés par contrat et transportés, d'après la liste qui précède, s'élève maintenant à environ \$3,750,000. Cela ne couvre point cependant les frais de superstructure des ponts, portes d'écluses, ventelles, mécanisme, ciment ou la chambre des machines et l'appareil électrique pour exploiter et éclairer le canal.

Le canal a 14 milles de longueur et est entièrement construit sur la ligne que j'ai tracée en 1890. L'élévation de $82\frac{1}{2}$ pieds entre les lacs Saint-Louis et Saint-François est surmontée au moyen de quatre écluses. Trois de ces dernières, d'une élévation de $23\frac{1}{3}$ pieds chacune, se trouvent dans le premier mille à partir de la rivière Ottawa. Il y a alors un bief d'environ $2\frac{1}{2}$ milles avant d'arriver à la quatrième écluse, laquelle a une élévation de 12 à 13 pieds pour atteindre l'étiage du lac Saint-François. Le bief a $10\frac{1}{2}$ milles de longueur. A son extremité ouest il y a une écluse de prise d'eau, un déversoir et d'autres structures. Le lac varie en hauteur de cinq pieds à peu près, mais cela pendant une longue série d'années; les variations annuelles sont comparativement légères. C'est en novembre 1895 que l'on a vu les plus basses eaux, d'après des notes authentiques. Deux fois durant ce mois la surface du lac n'a été que de 151.88 au-dessus de la marée moyenne à New-York, temps pendant lequel il y avait cependant 14.55 pieds d'eau à l'entrée d'amont du canal et 14.83 pieds sur la base de l'écluse 1. Au niveau moyen de l'eau il y aura de 17 à 18 pieds. Le canal est une ligne directe sur tout son parcours pour les fins de la navigation.

La situation des travaux peut être brièvement décrite comme suit :-

Sections n° 1 et 2.—L'achèvement de ces sections a été donné à l'entreprise à MM. Ryan et Macdonell en décembre 1897. L'excavation a été poursuivie pendant l'hiver de 1897-8 et l'on a fait des arrangements pour obtenir de la pierre et d'autres matériaux pour la construction d'écluses, déversoirs, etc. L'écluse n° 1 a été terminée à bonne heure en juin. L'écluse n° 2 est pratiquement terminée. Les fondations de l'écluse n° 3 sont promptement bétonnées. Les siphons régulateurs à l'écluse n° 1 sont bien avancés et ceux du n° 2 sont terminés. Plusieurs des murs en pente sont soit terminés soit en voie d'exécution. Il a été construit jusqu'ici cette année

127

environ 31,000 verges cubes de maçonnerie et de bétonnage. Si l'on continue dans cette proportion les structures seront toutes construites cette année ou à bonne heure le printemps prochain, nonobstant les obstacles auxquels les entrepreneurs actuels ont été soumis.

Il est probable que l'on aura terminé cet automne le creusage de la terre et tout ce qu'il y a à faire à l'est de l'écluse n° 2. Cependant, pour pouvoir accomplir le travail de ces sections avec la promptitude exigée, MM. Ryan et Macdonell ont dû dépenser de \$70,000 à \$80,000 pour acheter l'outillage convenable, tels que grues de construction, pelles à vapeur, machines, voie ferrée, wagons, etc. Leur exploitation a été poussée avec énergie et d'une manière tout à fait satisfaisante.

La section no 3 est terminée et a été acceptée des entrepreneurs l'automne dernier. Le côté nord est beaucoup endommagé et le chemin déformé par le transport de pierre pendant l'hiver et au printemps. Il faudra faire quelque dépense pour

remettre le tout en bon état.

Sections nº 4, 5, 6 et 7.—L'entreprise a été donnée de nouveau à Andrew Onderdonk en avril 1897, époque à laquelle il y avait à creuser approximativement 850,000 verges cubes de terre pour terminer. Goodwin avait enlevé environ 1,200,000 verges cubes dans la partie la plus facile puis avait abandonné les travaux. La maçonnerie et le bétonnage, dont il y avait environ 40,000 verges cubes à faire, n'avaient pas été commencés, et pas une pierre n'avait été préparée ni délivrée quatre années après la signature du contrat précédent. La partie inférieure du prisme se compose principalement d'une argile bleue difficile à manier particulièrement dans un temps humide ou froid, et dans quelques cas on a charrié les matières à plus de quatre milles de distance. 450,000 verges cubes ont été enlevées jusqu'à date; il en reste à enlever 400,000. L'on est à augmenter l'outillage, qui a déjà coûté à M. Onderdonk plus de \$100,000.

La maçonnerie de l'écluse n° 4, qui repose sur une fondation en pilotis, est terminée. La construction est excellente. On s'est procuré la pierre d'une carrière située à Crookston, Ontario. C'est une pierre à chaux grise saine taillée suivant le devis, et qui a été promptement fournie par MM. Quinlan et Cie, lesquels méritent une mention spéciale à cet égard. Les fondations des portes auxiliaires, déversoirs.

ventelles, etc., sont rapidement bétonnées.

Il n'y a pas de doute que l'on aura entièrement terminé la maçonnerie des sections 4, 5, 6 et 7 cette année, mais il n'est plus maintenant possible, à mon avis, de compléter le creusage de la terre, etc., avant la prochaine saison. Il faudra charroyer environ 60,000 verges cubes de pierre à partir de la section 11 au cours de l'hiver prochain. Cette pierre servira au revêtement de protection sur ces sections. On devra aussi macadamiser le chemin sur un parcours d'environ cinq milles, gazonner et arranger les terrains.

Section n° 8.—Le 25 octobre 1897 il s'est produit un fort éboulis sur le côté nord de cette section à la traverse du chemin de Saint-Emmanuel. La culée du pont, contenant environ 1,100 verges cubes de béton, a été renversée de ses fondations en pilotis et jetée à environ 50 pieds dans le fond du canal, où elle s'est enfoncée à une profondeur d'environ 19 pieds dans une argile bleue molle. Elle y a aussi entraîné

avec elle de 40,000 à 50,000 verges cubes de terre.

On a enlevé par la mine la partie de la culée en béton qui dépassait la ligne du niveau du fond du canal et l'on a nettoyé le prisme de façon à assurer amplement la profondeur et la largeur requises pour la navigation. On a construit des abords en bois temporaires au pont à partir du côté nord en remplacement de la culée de béton. La circulation se fait actuellement par ce moyen. Le macadamisage du chemin, le

revêtement en pierre et le gazonnage sont terminés autant que faire se peut.

On avait projeté une série de siphons régulateurs pour contrôler le bief culminant afin d'occuper l'espace laissé à cette fin dans la levée sud de cette section près de la traverse de la rivière à la Graisse. L'entreprise de cette structure a été donnée en mars dernier à M. C. H. Raynor. Il a été subséquemment jugé à propos d'en revenir au plan primitif de placer une remise de machines à cet endroit afin d'exploiter et éclairer le canal au moyen de l'électricité. Les raisons qui favorisent ce site sont mentionnées dans mes rapports précédents. La structure combinée est maintenant en bonne voie et l'on poursuit la construction des fondations sur pilotis et

béton. Tout le travail sera si avancé à l'automne, à ce que l'on croit, qu'il sera facile

de le terminer et de faire les raccordements le printemps prochain.

Section n° 9.—Les éboulements considérables dont je parlais dans mon dernier ripport ont été en partie réparés. On a raison d'espérer que l'on réparera cet automne le côté nord en y plaçant des pierres qui serviront d'appui et pour le drainage à la base des talus, puis en faisant le remplissage. Ce plan a donné jusqu'ici de bons résultats, et rien n'empêchera que le canal soit prêt pour qu'on navigue dans la section 9 à la fin de la présente saison—c'est-à-dire si les entrepreneurs poursuivent la construction comme ils le doivent. J'ai décrit dans mon dernier rapport annuel comment l'on a enlevé la terre sur cette section.

Section n° 10.—De légers éboulis se sont aussi produits sur le côté nord de cette section, mais ils ont été réparés et la construction est maintenant pratiquement ter-

minée.

Section n° 11.—Les entrepreneurs de la section 11 ont beaucoup retardé le travail qu'ils auraient pu facilement compléter l'année dernière. Je ne doute point

cependant qu'il l'achèvent cet automme.

Section nº 12.—Cette section était en très mauvais état quand l'entrepreneur actuel s'est chargé de la construire l'été dernier. MM. O'Brien et Goodwin avaient enlevé ce qu'il y avait de plus facile à ôter puis l'avait ensuite abandonné. M. Hogan s'est mis à l'œuvre avec énergie et il a déjà dépensé pour outillage plus de \$60,000. L'excavation varie du roc dur crevassé au sable mouvant, et c'est un travail très difficile. Le progrès est en conséquence lent, bien qu'on n'ait épargné aucun effort pour pousser les travaux. Jusqu'à date il a été enlevé 385,376 verges cubes de terre et 60,727 verges cubes de roc. Mais il reste encore à creuser 65,000 verges cubes de terre et 60,000 de roc. Il faudra un outillage plus considérable et les efforts les plus grands pour finir les travaux de cette section vers le mois de mai prochain.

Section nº 13.—Il a été fait ici cette année des progrès considérables. La maçonnerie de l'écluse de prise d'eau est maintenant aux deux tiers faite et les murs de soutènement, etc., sont bien avancés. La quantité totale de maçonnerie et de béton sur cette section est, disons de 40,000 verges cubes, dont environ 30,000 terminées à cette date. Il reste encore à tailler une grande quantité de pierre et les entrepreneurs ne devront pas ralentir le travail s'ils veulent que cette section soit complétée le printemp prochain. Les abords du lac Saint-François ont été dragués à une profondeur générale de 16½ pieds au point extrême de l'étiage (152:50), mais il faudra enlever de gros cailloux avant qu'on ait obtenu la profondeur entière partout.

Les quantités approximatives des principaux item du travail fait le 31 août

1898 sont comme suit:-

\mathbf{N}^{s} de la section.	Terre.	Roc.	Maçonnerie	Béton.	Total de la maçon- nerie et du béton.
1 et 2 3 4, 5, 6 et 7 8 9 10	368,800 587,000 1,557,970 814,893 557,400 539,400 454,023	55,330 3,050 93,560	11,734 195 3,572 378 1,421 1,324	42,400 3,307 26,016 5,546 7,061 4,865	54,134 3,565 29,588 5,924
1213	395,286 572,240	60,727 17,133	15,523	13,820	29,343
Totaux, fait	5,837,012	229,770	34,147	103,098	137,245
Fait en 1898	619,497	61,370	17,597	55.365	72,962
A faire pour compléter (approximative- ment)	912,988	80,230	15,853	46,902	62,755

On verra d'après le tableau qui précède que le creusage de la terre est porté à $6\frac{3}{4}$ millions de verges cubes. Sur les 912,988 encore à faire, il en est une partie considérable qui consiste dans l'arrangement des bords du canal ainsi que la réparation des éboulis. La moitié seulement de la quantité devra être enlevée pour permettre qu'on navigue sur le canal. Il y a dans toute la construction approximativement 50,000 verges cubes de maçonnerie et disons 150,000 de béton. On a fait près de 20,000 verges cubes de maçonnerie et de béton chaque mois en juin, juillet et août 1898. Si l'on pouvait continuer dans cette proportion jusqu'à la fin de novembre tout serait alors pratiquement terminé. Cela est à peine possible, mais l'on fera les plus grands efforts pour l'accomplir. Il faudra naturellement compter beaucoup sur le temps, qui s'est maintenu'cette année si beau jusqu'à date qu'il est difficile de croire que cela continuera. Le total de la dépense sur les entreprises mentionnées plus haut était le 31 décembre 1897 de \$2,555,617.75, et le 31 août 1898 de \$3,025,695,99, ainsi que l'indiquent les estimations mensuelles.

Il y a huit ponts. L'un est un pont de chemin de fer, sur la section 13, faisant traverser par le Canada-Atlantique le pied de l'écluse de prise d'eau; deux sont des petits ponts jetés aux extrémités supérieures de l'écluse n° 3 et de l'écluse de prise d'eau, et les cinq autres relient les chemins de Saint-Antoine, Saint-Féréol, Saint-Dominique, Saint-Emmanuel et de la Rivière-Rouge. Le pont du chemin de fer est utilisé depuis des années. Les ponts traversant les écluses ont été donnés à l'entreprise mais ne sont point construits, et quatre des cinq autres jetés sur le canal sont construits. Celui de Saint-Dominique sera terminé cet automne, en sorte que tous seront

utilisés le printemps prochain.

Les portes d'écluse ont été données à l'entreprise à MM. J. S. R. Miller le 2 octobre 1897 et sont presque terminées. Elles sont construites d'après l'ancien plan en bois de sapin solide de la Colombie-Anglaise. Ce bois a été transporté par chemin de fer à travers le continent. Le travail est excellent et fait honneur aux MM. Miller. Les portes d'aval seront placées sous peu. Le ponton de levage construit à Sainte-Anne-de-Bellevue sera utilisé pour le posage de toutes les portes. Il y en a en tout seize paires, y compris les portes de rechange. Les portes d'aval des écluses n° 1, 2 et 3 ont quarante pieds de hauteur, et chaque volant pèse environ 95 tonneaux.

Les ventelles 'Stoney' pour écluses, déversoirs, etc., ont été construites d'après un plan modifié de celui adopté sur le canal des navires Manchester et ailleurs. La construction et l'érection de ces portes ont été données à l'entreprise à la Compagnie de ponts Dominion, de Lachine, le 27 juillet 1898. Il y a en tout 40 portes de différentes dimensions. L'on est à ériger celles de l'écluse n° 1, et le tout sera terminé

sous peu.

Le mécanisme servant à l'ouverture et à la fermeture des portes d'écluse n'a pas encore été donné à l'entreprise, mais les dessins sont bien avancés et le contrat pour sa construction sera bientôt passé. La méthode adoptée a été mise à l'épreuve, en petit, à l'écluse n° 9 du canal Beauharnois, et le fonctionnement est bon. Ce mécanisme simplifie beaucoup le jeu des portes et fait disparaître les câbles, les puits, poulies, etc. Ce principe est appliqué aux portes du canal de la mer du Nord.

Ainsi que mentionné précé lemment, un jeu de siphons régulateurs a été imaginé afin de contrôler le bief culminant en déchargeant l'eau dans la rivière à la Graisse au lieu de dans les écluses, à l'extrémité des Cascades, au cas où il deviendrait nécessaire d'abaisser rapidement l'eau du canal. Ce travail a été donné à l'entreprise à M. Charles H. Raynor le 1^{rr} mars 1898. Peu de temps après avoir commencé les fondations pour cette construction l'on a décidé d'en revenir au plan primitif d'y placer également la remise des machines. Le développement hydraulique s'y rattachant a été confié à M. H. C. Rice, de Dayton, Ont., et les arrangements quant à l'électricité seront faits par M. M. W. Browne, le gérant général de la Compagnie Royale d'Electricité. On s'attend que la remise des machines sera terminée et que tous les raccoidements nécessaires pour exploiter et éclairer le canal seront prêts le printemps prochain.

J'ai fréquemment attiré l'attention sur l'importance d'avoir du bon ciment pour les travaux hydrauliques. Afin d'établir ici un système d'épreuve sur lequel on puisse se fier l'on a acheté en 1891-92 un outillage peu important mais convenable,

et depuis cette époque l'on a fait l'épreuve d'un grand nombre de marques de ciment, et les résultats ont été soigneusement notés sous forme tabulaire. Il a été fait environ 60,000 briquettes presque entièrement au moyen du mélangeur Faija, et les plus grandes précautions ont été prises pour faire ces expériences. On a préparé des devis basé sur les renseignements ainsi obtenus, et des entreprises pour la livraison d'environ 190,000 barils ont été données à différentes personnes. Il a été employé dans le canal jusqu'à date à peu près 130,000 barils de ciment de Portland. Les marques sont principalement "Josson", "Condor", "Alsen", "Dyckerhoff" et "Hemmoor"; toutes sont excellentes. Sans un bon ciment il est impossible de construire an mur hydraulique sûr, et la qualité du ciment ne se peut reconnaître que par de fréquentes épreuves. Les expériences faites ici ont été, jusqu'à présent, très satisfaisantes, comme on le verra facilement par l'examen des constructions. Le montant dépensé jusqu'à date pour le ciment est d'à peu près \$300,000. Le coût moyen par baril est d'à peu près \$2.35 sur les lieux, mais le prix du Portland de qualité inférieure est beaucoup moindre. Il est probable que la quantité moyenne employée par verge cube de maçonnerie et de bétonnage sera à peu près les neuf dixièmes d'un baril,—cependant d'après nos dernières expériences l'on tend à diminuer cette quantité.

Je puis mentionner en terminant que je donnais dans mon rapport du 5 novembre 1892 les différences entre les plans des structures, etc., du canal de Soulanges et ceux des canaux agrandis de Welland, Cornwall et Lachine. Comme la construction tire à sa fin je puis répéter ici que l'on a accompli ces changements qui, croit-on, constitueront une amélioration pratique notable dans la construction et l'entretien du canal. Je n'ai fait que toucher aux principales questions—cependant on verra par ce qui précède que l'on a fortement poussé l'avancement des travaux dans le cours de la saison actuelle; rien ne sera épargné non plus pour remplir les désirs du gouvernement de livrer le canal Soulanges à la circulation au commencement de l'été prochain. Si cela est fait le mérite en reviendra presque entièrement aux différents entrepreneurs, dont la plupart ont montré leur bonne volonté de presser les travaux, quelque-

fois même dans des circonstances tout à fait désavantageuses.

Je demeure, monsieur, votre obéissant serviteur,

THOMAS MUNRO,
Ingénieur du canal de Soulanges.

A M. Collingwood Schreiber, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en chef, Chemins de fer et Canaux.

DIVISION DE MONTRÉAL.

BUREAU DE L'INGÉNIEUR SURINTENDANT, MONTRÉAL, le 28 octobre 1898.

Monsteur,—J'ai l'honneur de vous adresser mon rapport sur les canaux dont j'ai charge pour l'exercice expiré au 30 juin 1898.

Les canaux de ma division ont été fermés à la navigation et rouverts aux dates ci-dessous:

	Fermé.	Ouvert.
Canal Lachine	1er déc. 1897.	25 avril 1898.
Canal de Beauharnois	30 nov. "	24 " "
Ecluse de Sainte-Anne	30 nov. "	11 " "
Canaux de Carillon et Grenville	30 nov. "	30 avril "
Canal Chambly	1er déc. "	2 mai "
Ecluse de Saint-Ours	27 nov. "	3 avril "

CANAL LACHINE.

RÉPARATIONS.

La circulation a été interrompue ici au commencement de septembre 1897, par suite de la rupture de deux conduites de l'aqueduc de Montréal qui traversent le canal à la hauteur de l'avenue Atwater. Avis avait été donné, en temps utile, à la municipalité d'avoir à mettre ces conduites hors de la portée des dragues des entrepreneurs du creusage, mais rien n'avait été fait.

Pour faire la réparation il fallait mettre le canal à sec, et afin de gêner la navigation le moins possible, on a choisi pour cela les trois dimanches qui ont suivi l'accident; malgré tout la circulation n'a pu être rétablie qu'assez tard les trois landie.

lundis.

M. L. G. Papineau a surveillé les travaux, qui ont été faits par le personnel du

canal, les frais étant supportés par la ville.

Le canal est maintenant éclairé à la lumière électrique jusqu'au pont de la Côte Saint Paul, la ligne a été prolongée jusqu'à ce point l'année dernière et la navigation en bénéficie considérablement. Le pont tournant de la rue des Seigneurs, tout comme celui de la rue Wellington, est aujourd'hui manœuvré à l'électricité, le courant étant

fourni par la Compagnie des Tramways de Montréal.

Parmi les travaux de réparations exécutés au cours de l'année, on peut citer: L'empierrement d'une partie de la rue des Moulins (Mill Street), des approches des ponts nº 1, 2, 3 et 4 et d'une partie du chemin de halage, côté nord du canal, depuis le pont de la Côte Saint-Paul en gagnant vers l'ouest sur une distance de 4,000 pieds environ; la réfection d'un ancien drain de bois, long de 1,800 pieds, sur le côté sud du canal en amont de la Côte Saint-Paul. Le nouveau drain est en tuyaux de grès de 15 pouces de diamètre. Ce travail va mettre fin aux incessantes réclamations des propriétaires voisins, dont les terres vont se trouver ainsi parfaitement drainées.

Au cours d'avril dernier, pendant que le canal était à sec, on a examiné soigneusement et remis en état tous les travaux d'art du canal, spécialement les fonds d'écluse et les déversoirs. Les déversoirs d'alimentation, à Lachine, avaient besoin de répations considérables. Le plus pressant a été fait au printemps; le travail sera terminé

a l'eau basse d'automne cette année.

En attendant qu'on commence la réfection des murs de revêtement en amont de la Côte Saint-Paul, certaines réparations temporaires ont été exécutées le printemps dernier.

En maint endroit les levées ont été appuyées à l'aide de deux ou trois rangs de bois surmontés d'un mur grossier en pierre sèche dont le sommet a été amené à un pied du haut du talus. La pierre qui entre dans ces murs provient du dragage exécuté au pont du chemin de fer du Pacifique près de Lachine.

La réparation des quais des bassins n°s 1 et 2, Saint-Gabriel, commencée l'an

dernier, est aujourd'hui terminée.

On a couvert en tôle de fer (Canada plate), l'automne dernier, le toit des hangars du bassin nº 2. L'ouvrage, qui était assez important, a été fait par MM. Dufort et Barrette, entrepreneurs.

Tous les autres travaux d'art, les bâtiments, etc., ont été tenus en bon état au

cours de l'année.

Avant de terminer cette partie de mon rapport, je désire faire remarquer que l'ancienne écluse nº 1 (Montréal) menace ruine. Au cours du mois d'avril, je l'ai examinée avec soin et j'ai constaté que les maconneries, notamment dans le voisinage de la porte d'amont, sont dans un état dangereux. J'ai alors fait faire certaines réparations qui en assureront le fonctionnement jusqu'à l'automne; mais il faudra songer très prochainement à faire ici des travaux d'une bien autre importance, attendu que si cette écluse venait à manquer ce serait un désastre pour le commerce. Il taudra rebâtir les deux anciennes écluses ou les remplacer par une écluse unique rachetant la chute des deux écluses actuelles, suivant le projet soumis il y a quelques années. Comme vous vous le rappelez sans doute, un crédit de \$50,000 avait été affecté, en 1894-95, aux études et aux expropriations prévues par le projet en question, mais seul le relevé du terrain a été fait. Pour mener à bonne fin le travail en question, il faudra fermer pendant une couple d'années les anciennes écluses, et vu l'augmentation rapide du trafic le plus tôt il sera fait sera le mieux.

RÉPARATION DE LA FLOTTE,

La flotte de dragage, composée de la drague et de la grue à vapeur n° 2 du remorqueur Joséphine, et du bateau-logis utili-é par le personnel de l'ingénieur du Lac Saint-Louis, a été remise en état au printemps.

Tous les bateaux ont été calfatés, ra commodés et peinturés avant l'ouverture

de la campagne.

CAPITAL.

Creusage pour un tirant d'eau de 14 pieds entre l'écluse de Saint-Gabriel et l'écluse de Lachine. - MM. McNamee et Mann sont les entrepreneurs de cette section. Au cours du dernier exercice ils ont dragué (9,759 verges cubes de terre et 42,775 verges cubes de roc. Au mois de décembre prochain le travail sora terminé, sauf le long des murs de revêtement. Cette dernière partie de l'ouvrage sera faite au printemps, quand le canal sera à sec.

Creusage des deux passages sous le pont du chemin de fer du Pacifique.-Co travail a été repris en novembre 1897. On avait loué à cet effet, des commissaires du havre de Montréal, une perforatrice à vapeur sur chalan, qui a été utilisée pendant trois semaines. Au mois d'avril dernier le forage a été continué à l'aide de perforatrices à vapeur ordinaires, puis la drague nº 2 a enlevé le roc miné, toutes les pierres d'assez grandes dimensions étant mises de côté pour être utilisées dans les murs de

revêtement.

Murs de revêtement. - Comme je le disais dans mon dernier rapport, ces murs sont à réparer en maint endroit. A la hauteur de Montréal-Ouest, le mur s'était éboulé sur une longueur de 300 pieds. On l'a reconstruit en avril à l'aide de pierres d'assez gros volume, prises dans le fond du canal. D'autres parties du mur ont été réparées provisoirement.

Pont tournant de la rue des Seigneurs.—Projet sanctionné par le Parlement à la session de 1897. Deux contrats ont été accordés en janvier 1898, l'un à M. O. Martineau pour les maçonneries, etc., l'autre à la "Dominion Bridge Co." pour la super-

structure.

Le premier comprenait un pilier central en béton avec couronnement en pierre de taille, deux culées, avec murs de soutènement et parapets pour le pont tourrant; un prolongement du mur de l'écluse sur le côté sud du canal en amont du pont, et diverses modifications dans les culées et le pilier central du pont fixe qui traverse le déversoir de l'écluse.

Le pont tournant, en acier, a 139 pieds de long, et dans sa largeur de 37 pieds il y a tout l'espace nécessaire pour une voie du tramway électrique, deux passages pour voitures et un trottoir de chaque côté. Il est manœuvré à l'électricité. Le

pont fixe, aussi en acier, a 75 pieds de long et 38 de large.

L'érection de la superstructure, commencée le 10 avril 1898, a été terminée dans

la première semaine de mai.

Creusage de la rivière Saint-Pierre.—Ce travail a pour but de donner toute son efficacité au drain construit sur le côté nord du canal Lachine et qui a été terminé en 1894. On va maintenant élargir et creuser le lit de la rivière dans son cours inférieur pour donner passage aux eaux qu'y apporte le drain sans élever le niveau du cours d'eau.

Des soumissions pour cet ouvrage ont été demandées en mai 1898 et le contrat accordé à M. Brewder et McNaughton le 4 juin suivant. Les entrepreneurs se sont mis à l'œuvre quelques jours plus tard et les travaux sont actuellement en bonne

voie.

Siphon renversé.—Le fond du lit de la rivière rencontrait les concuites de l'aqueduc de Montréal près de l'avenue Atwater, il a fallu effectuer le passage au-dessous de ces coudnites au moyen d'une déviation et d'un siphon renversé. Ce siphon, long de 160 pieds, consiste en cinq lignes parallèles de tuyaux de fonte de 4 pieds de diamètre noyés dans du béton. A chaque extrémité est un puits dont les murs en maçonnerie sont prolongés par des murs de soutènement en pierre sèche.

A la fin de juin le puits de sortie était terminé. Le travail se fait à la journée. Le creusage du canal Lachine, la reconstruction des murs de soutènement du canal, l'érection du pont de la rue des Seigneurs et le creusage de la rivière Saint-

Pierre, sont sous la surveillance immédiate de M. L. G. Papineau.

Chenal du lac Saint-Louis.—Entrepreneurs: "The Weddell Dredging Co." Deux dragues, IXL et Trenton, ont travaillé constamment, dimanches exceptés, de 4 heures du matin à 8 heures du soir, du 1^{er} juillet au 27 novembre 1897 et du 6 avril au 30 juin dernier. Résultat: 58,680 verges cubes de matériaux, principalement des graviers cimentés (hard pan) enlevés du chenal.

Depuis le mois de juin 1895, date du commencement des travaux, les entrepre-

neurs ont dragué 193,075 verges cubes de matériaux de toute sorte.

Le chenal sera ouvert à la navigation au commencement de la saison de 1899.

CANAL DE BEAUHARNOIS.

RÉPARATIONS.

Un accident grave s'est produit ici le 10 juin dernier. Ce jour-là on s'aperçut

qu'il existait une large voie d'eau sous le seuil d'aval de l'écluse n° 11.

Le canal fut mis à sec la nuit suivante et la réparation commencée de bonne heure le lendemain. Une nombreuse flotte de bateaux chargés de grains ne tarda pas à remplir l'entrée supérieure du canal, et les expéditeurs étant très pressés d'amener ces bateaux à Montréal, on leur permit de passer deux jours plus tard, avant d'avoir tout à fait terminé la réparation, qui devait être reprise le samedi suivant. Mais sur l'ordre du département le canal dut être tenu ouvert ce jour-là, au risque d'une nouvelle rupture au cours de la semaine suivante. Cette rupture se produisit le mardi, 22 juin, et il fallut de nouveau interrompre la circulation le 23. Dans l'intervalle on avait fait tous les préparatifs pour la reprise des travaux. Une pompe à vapeur et une forte quantité de ciment avaient été expédiés de Montréal, et tous les matériaux nécessaires, pierre cassée, sable, corroi, bois, etc., avaient été amenés sur les lieux. Le personnel des écluses et celui de l'entretien, mis en réqui-

sition, il fallut encore engager tous les ouvriers qu'on put trouver dans les environs. L'un de mes assistants, M. L. G. Papineau, fut chargé de conduire les travaux.

On établit un barrage étanche à chaque bout de l'écluse, et dès le jeudi soir l'écluse était à sec. La plate-forme constituant le fond de l'écluse à l'amont et à l'aval du seuil busqué ayant alors été enlevée, on constata que le courant avait lavé profondément les terres sur la largeur presque tout entière de l'écluse, et sur une profondeur moyenne de 4 pieds, cette profondeur atteignant 7 pieds vers le centre, Le seuil lui-même était soulevé de 8 pouces et sérieusement endommagé. Immédiatement à l'amont de cette plate-forme le fond du sas de l'écluse qui repose sur un bâti en bois s'était affais-é de 3 pieds environ depuis la ligne de centre jusqu'au mur nord de l'écluse, et sous ce mur on découvrit une cavité d'environ 30 pieds de long, de 3 pieds de profondeur moyenne et d'une la geur de 1 à 6 pieds. Avant de refaire la plate-forme, l'excavation mentionnée plus haut fut remplie de corroi soigneusement fait. En même temps on établissait trois cloisons en palplanches de 3 pouces d'épaisseur, à rainure et longuette, allant d'un côté à l'autre de l'enclave; la première fut placée à l'extrémité d'amont de la plate-forme, la seconde à mi-distance entre celle-ci et la pointe du busc, et la troisième fut appuyée à la face aval du seuil. A quatre pieds à l'aval de la première on plaça une autre cloison en planches d'un pouce et cet espace de 4 pieds fut rempli de béton. Quant au seuil, après l'avoir remis, en place, on y fit les réparations nécessaires, et tous les vides laissés entre elles par les diverses pièces qui le forment furent également remplis de béton. On combla aussi avec du béton la cavité signalée sous le mur nord de l'écluse. Puis la plateforme fut refaite avec deux épaisseurs de planches de pin de 2 pouces à rainure et languette. Au cours des travaux on avait dû faire venir quelques-uns des charpen-tiers ordinaires du canal Lachine afin de terminer la réparation le dimanche. La circulation put être rétablie ce jour-là vers minuit.

Durant ces cinq jours environ quarante homme-avaient travaillé dix-huit heures par jour, et je leur dois de dire qu'ils ne s'étaient pas épargnés. Je ne puis non plus trop louer l'ingénieur chargé des travaux, M. L. G. Papineau, et monsieur le sur-intendant du canal du zèle intelligent qu'ils ont déployé en cette circonstance.

Les travaux d'art du canal ont été tenus en bon état durant toute l'année. Entre autres travaux, on a construit deux paires de portes de rechange, l'une pour l'écluse n° 6, l'autre pour l'écluse n° 14; on a démoli et reconstruit un mur en aile à l'entrée supérieure de l'écluse n° 13; réparé le pont tournant de l'écluse n° 10; aveuglé une voie d'eau dangereuse qui s'était formée dans la levée nord, environ un mille en amont du pont de Saint-Timothée, macadamisé trois milles de chemin le long de la levée sud et sur les bords de la baie de la Faim (Hungry Bay), etc.

REVENU.

Amélioration de l'entrée supérieure du canal.

Ce travail, commencé en juin 1897, a été poursuivi jusqu'à la fin d'octobre par la drague n° 2. Le lit du fleuve en cet endroit est formé de gros cailloux roulés pressés les uns contre les autres. La drague en a enlevé environ 11,000 verges cubes, puis, le crédit étant épuisé, il a fallu quitter la place. Quoiqu'on n'ait pas fait tout ce qu'il y avait à faire, le chenal est notablement amélioré.

ÉCLUSE DE SAINTE-ANNE.

RÉPARATIONS.

Rien à noter ici sauf les réparations ordinaires aux écluses et autres travaux d'art. La circulation n'a pas été entravée durant l'année.

CANAUX DE CARILLON ET DE GRENVILLE.

RÉPARATIONS.

Entretien des écluses, des portes d'écluse, des ports, des bâtisses, chemins de

halage, clôtures etc.

On a réparé, durant l'hiver, les estacades de l'entrée supérieure du canal de Carillon, qui avaient été emportées pendant les hautes eaux du printemps de 1897. Au canal de Grenville, on a nivelé et macadamisé environ 1,500 pieds de chemin de halage. Une remise pour portes d'écluse de rechange (dimensions 50 x 35 x 10 pieds) a été construite sur la levée sud du canal entre l'écluse n° 5 et l'écluse n° 6. On a également construit un grand chalan, muni de grues puissantes, et destiné à mettre les portes d'écluse en place; il est de mêmes dimensions que l'ancien, qui était hors de service, soit 70 pieds de long sur 22 de large.

REVENU.

La tranchée remplie de corroi, établie dans la levée du canal vis-à-vis la ferme

Innes, a complètement aveuglé la voie d'eau qu'il y avait à cet endroit.

Au cours de l'hiver on a construit une paire de portes de rechange pour l'écluse n° 2. Toutes les écluses ont maintenant leurs portes de rechange. Un mur de soutènement en gros cailloux roulés, long de 215 pieds et d'une hauteur de 8 à 10 pieds, a été établi sur le côté sud du canal à peu de distance à l'aval de l'écluse n° 6. On a l'intention de le prolonger jusqu'au mur en aile de l'écluse durant l'hiver prochain.

CANAL DE CHAMBLY.

Le personnel permanent du canal de Chambly, composé presque exclusivement de bons ouvriers, est employé durant l'hiver aux ateliers du canal où se préparent les matériaux nécessaires aux réparations. Cela constitue une économie considérable, attendu que tous ces employés recevraient le même salaire, pendant l'hiver, même s'ils ne travaillaient pas aux ateliers.

RÉPARATIONS.

Le canal de Chambly est en très bon état. Parmi les travaux les plus importants exécutés au cours de l'exercice citons: l'affermissement du mur en aile à l'extrémité ouest de l'écluse inférieure; l'abaissement du mur d'épaulement du déversoir situé au pied de l'île Sainte-Thérèse; la réfection du pivot du pont tournant n° 8; la reconstruction d'un quai de 510 pieds de longueur à Saint-Jean; la construction d'un chaland de réparation avec grue, etc., et l'addition d'un second fil à la ligne de téléphone du canal.

REVENU.

Gravier déposé sur le chemin de halage.—Les \$1,500 votés pour ce travail ont été dépensés au cours de l'exercice. 2,083 tonnes de gravier ont été achetées et placées

sur une longueur de 3 milles environ.

Réfection d'un mur culée à l'éclise n° 8.—Depuis quelques années, par l'effet de la gelée, le mur-culée situé entre les éclises 7 et 8, du côté est, se déplagant petit à petit et réduisait ainsi la largeur de l'entrée de l'éclise. Il a fallu le démolir et le reconstruire. Ce mur est en maçonnerie de moëllons, et est revêtu sur la face d'un épais lambrissage en bois de pin qui s'élève du fond de l'éclise jusqu'à 17 pieds de hauteur, le tout couronné par un massif en pierre de taille de 9 pieds de hauteur. Ce massif

a d'abord été enlevé, puis on a réduit au rabot le bois de la face de façon à ramener celle-ci dans l'alignement du bajoyer. Des barres de fer, passant à travers le bois et la maçonnerie, ont été fortement ancrées à l'arrière de celle-ci dans des poteaux verticaux en épinette rouge, après quoi le massif en pierre de taille a été rebâti.

ÉGOUT ET SIPHONS RENVERSÉS À SAINT-JEAN.

Siphon renversé de Hood's Creek.—On a mis la dernière main à cet ouvrage durant les mois de janvier et de février derniers. Comme je le disais dans mon dernier rapport, ce siphon se compose de quatre conduits en plein-cintre, de 154 pieds de longueur, avec puits d'entrée et de sortie, le tout en béton. La section des quatre conduits réunis est égale à 59 pieds carrés. La partie des conduits construite l'an dernier a été soigneusement examinée l'hiver dernier, et l'on a constaté que le béton

était partout en parfait état,

Égout collecteur et siphon renversé.—MM. Napoléon Laporte et Cie ont signé, le 9 janvier 1898, un contrat pour la construction d'un égout collecteur partant de la rue Saint-Charles, ville de Saint-Jean, et aboutissant à environ 500 pieds à l'aval du pont Langelier. Cet égout se termine par un siphon renversé passant sous le canal et débouchant dans le Richelieu. Le siphon se compose de deux conduits en pleincintre de 5 x 3 pieds et de 112 pieds de longueur, construits en béton avec puits de sortie en bois. L'égout, qui est en forme de fer à cheval et également en béton, a les dimensions suivantes: $4\frac{1}{2}$ x $3\frac{1}{2}$ pieds sur une distance de 285 yards à partir du siphon, et $3\frac{1}{2}$ x 3 pieds dans le reste de la distance, soit 450 yards. La plate-forme, les pieds-droits et la couronne du siphon ont 12 pouces d'épaisseur. Quant à l'égout il a 8 pouces d'épaisseur dans toutes ses parties.

A la fin de l'année fiscale le siphon, son puits d'entrée et environ 200 yards de l'égout étaient terminés. L'ouvrage est en bonne voie et sera fini à l'automne.

ECLUSE DE SAINT-OURS.

Le seul ouvrage de quelque importance qu'on ait fait ici durant l'exercice, est la réfection de la culée nord du barrage submergé établi entre l'île et la rive nord du Richelieu. Cette culée, qui est en pierre de taille, s'était affaissée d'une douzaine de pouces sur une longueur de 25 pieds environ. On l'a démolie jusqu'à la ligne d'eau et rebâtie en employant du ciment de Portland de première qualité. L'écluse, les portes d'écluse, les divers ouvrages en bois, les chalanns, les clôtures et les bâtisses ont été tenus en bon état durant l'année.

J'annexe à mon rapport les tableaux ordinaires indiquant la profondeur des eaux extrêmes sur le seur des écluses d'entrée et de sortie de chaque canal, ainsi qu'un état des amendes imposées et des dommages perçus au cours de l'année expirée au 30 juin 1898.

ou juin 1000.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

ERNEST MARCEAU,

M. Collingwood Schreiber, C. M. G.,
Sous-ministre et ingénieur en chef,
Chemins de fer et Canaux.

Ingénieur surintendant.

CANAL LACHINE.

Etat indiquant la profondeur de l'eau sur les buses de l'ancienne écluse n° 1 (entrée inférieure) et de l'écluse n° 5 (entrée supérieure), durant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Mois.	Ancienne écluse n° 1, Busc inférieur.			Ancienne écluse n° 5, Busc supérieur.					
		Faux hautes extrêmes.		Eaux basses extrêmes.		Eaux hautes extrêmes.			
1897.	pds.	pes.	pds.	pes.	pds.	pes.	pds.	pes.	
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Decembre Decembre	18 17 16 15 15 27	4 7 7 2 3 5	16 16 14 14 14 14 14	10 4 11 2 6 9	11 11 10 9 9 11	9 4 5 8 11 6	10 10 9 8 8 9	4 5 4 11 10 5	
Isys. Janvier Février Mars Avril Mai Juin	32 27 40 24 19	11 10 10 0 7 7	27 26 24 18 18 18	4 1 7 7 4 0	11 11 14 13 12 12	8 6 0 2 7 6	10 9 9 11 11 11	1 6 9 7 11 8	

CANAL LACHINE.

Etat indiquant la profondeur de l'eau sur les buscs de la nouvelle écluse n° 1 (entrée inférieure) et de la nouvelle écluse n° 5 (entrée supérieure), durant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Mois.	Nouvelle écluse n° 1, busc inférieur.				Nouvelle écluse n° 5, Busc supérieur.			
AIOIO.		hautes êmes.		basses êmes.		hautes êmes.		basses êmes.
1897.	pds.	pes,	pds.	pcs.	pds.	pes.	pds.	pcs.
Juillet Août Septembre Ocrobre Novembre Décembre 1898.	20 19 18 17 17 29	6 9 9 4 5 7	19 18 17 16 16 16	0 6 1 4 8 11	16 16 15 14 14 14 16	9 4 5 8 11 6	15 15 14 13 13 14	4 5 4 11 10 5
Janvier Février Mars Avril Mai Juin	35 30 43 26 21 21	1 0 0 2 9	29 28 26 20 20 20	6 3 9 9 6 2	16 16 19 18 17 17	8 6 0 2 7 6	15 14 14 16 16 16	1 6 9 7 11 8

CANAL BEAUHARNOIS.

État indiquant la profondeur de l'eau sur les bucs de l'écluse n° 6 (entrée inférieure) et de l'écluse n° 14 (entrée supérieure), durant l'exercice expiré le 30 juin 1898.

Mara	E	Ecluse nº 6, busc inférieur.			Ecluse n° 14, busc supérieur.			
Mois.		hautes êmes.		basses êmes.	Eaux extr			basses êmes.
1897.	pds.	pes.	pds.	pes.	pds.	pes.	pds.	pes.
Juillet	11 11 11 9 9	4 8 0 8 7 4	10 11 9 9 9	1 2 9 1 4 6	11 11 11 11 11 11	11 10 4 0 0 6	11 11 10 10 10 10	4 3 10 4 1 8
1898. Janvier. Février Mars. Avri! Mai	15 17 14 13 11 11	2 6 6 1 10 8	11 13 10 11 11 11	0 0 6 6 1 3	11 11 12 12 11 11 12	4 8 7 0 11 0	10 11 11 11 11 11	10 2 3 5 7 6

CANAL CHAMBLY.

État indiquant la profondeur de l'eau sur les bues de l'écluse n° 9 (entrée inférieure), et de l'écluse n° 1 (entrée supérieure), durant l'exercice expiré le 30 juin 1898.

Mois.		Ecluse n° 9, busc inférieur.				Ecluse n° 1, busc supérieur.			
		hautes êmes.		basses		hautes êmes.		basses êmes.	
1897.	pds.	pes.	pds.	pes.	pds.	pes.	pds.	pes.	
Juillet Août. Septembre Octobre Novembre Decembre 1898.	14 14 12 10 11 15	7 0 0 0 11 0	12 12 9 8 8 10	$7 \\ 1 \\ 10 \\ 5 \\ 4 \\ 7$	10 10 9 8 9 9	$7\\4\\4\\10\\0\\10$	9 9 8 7 7 8	6 4 0 4 5 7	
Janvier. Ferrier Mars. Avril Mai. Juin	13 14 23 18 14 12	9 9 10 8 2 4	12 12 14 14 12 10	3 5 4 2 3 10	9 9 12 12 10 9	8 8 7 2 9 7	9 9 9 10 9 8	0 2 5 6 7 10	

ECLUSE DE SAINT-OURS.

État indiquant la profondeur de l'eau du fleuve sur les buscs de l'écluse de Saint-Ours, pendant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Mois.	Ecluse n° 1, busc inférieur.				Ecluse n° 1, busc. supérieur.			
		hautes êmes.		basses êmes.		hautes êmes.		basse êmes.
1897.	pds.	pcs.	pds.	pcs.	pds.	pes.	pds.	pes.
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Decembre	9 7	7 4 9 8 3 6	10 9 7 6 6 9	5 4 4 3 10 0	11 11 10 8 9 11	$\begin{array}{c} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 11 \\ 11 \\ 6 \end{array}$	10 10 8 8 8 8	4 1 8 1 1 0
1898. Janvier Février Mars. Avril Mai	12 13 22 20 13 12	10 10 7	11 11 13 13 11 10	3 4 2 1 9 3	10 10 18 16 11 10	6	9 8 12 11 10 9	3 11 0 2 5 4

ECLUSE DE SAINTE-ANNE.

ÉTAT indiquant la profondeur de l'eau du fleuve sur les buses de l'écluse de Sainte-Anne, pendant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Mois.	E	CLUSE I INFÉR		sc	Ecluse n° 1, busc supérieur.				
		Eaux hautes extrêmes.		Eaux basses extrêmes.		Eaux hautes extrêmes.		Eaux basses extrêmes.	
1897.	pds.	pes.	pds.	pes.	pds.	pes.	pds.	pes.	
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1898.	9	9 1 4 6 7 0	10 10 9 9 9 9	8 4 5 0 1 5	13 11 11 10 11 12	$7 \\ 11 \\ 7 \\ 10 \\ 1 \\ 2$	11 11 10 10 10 10	9 6 6 1 10 8	
Janvier Ferrier Mars Avril Mai	11 11 14 13 12 12	0	10 10 10 11 11 11	4 2 2 8 10 7	11 11 15 15 14 14	7 8 11 0 7 7	10 10 10 13 13 13 12	10 6 7 4 4 10	

CANAL DE CARILLON.

ÉTAT indiquant la profondeur de l'eau sur les buscs des écluses nos 1 et 2, canal de Carillon, durant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Mois.	RIF	Eaux basses extrêmes.	RIF	UR.
1897.	pds. pes.	pds. pcs.	pds. pcs.	pds. pcs.
Juillet Août Septembre. Oetobre. Novembre. Decembre.	15 1 13 2 13 0 12 2 12 4 13 9	$\begin{bmatrix} 13 & 0 \\ 12 & 9 \\ 11 & 4 \\ 11 & 3 \\ 12 & 0 \\ 12 & 2 \end{bmatrix}$	15 10 13 2 12 7 11 9 12 1 16 9	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Janvier Février Mars Avril Mai Juin	13 3 13 11 18 6 16 7 16 3 16 0	12 6 12 3 12 2 14 11 15 0 14 5	15 3 13 2 16 4 16 11 16 11 16 10	13 2 12 5 12 5 15 1 15 0 14 2

CANAL DE GRENVILLE.

ÉTAT indiquant la profondeur de l'eau du fleuve sur les seuils des écluses nos 3 et 7, canal de Grenville, durant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Mors.	Ecluse n° 3		Ecluse n° 7, busc supérieur.		
	Eaux hautes extrêmes.	Eaux basses extrêmes.	Eaux hautes extrêmes.	Eaux basses extrêmes.	
1897.	pds. pcs.	pds. pcs.	pds. pcs.	pds. pcs.	
Juillet . Août . Septembre . Octobre . Novembre . Décembre	15 5 14 11 14 0 14 3	15 1 14 9 13 2 12 9 13 6 13 2	16 0 13 2 12 7 11 8 12 2 13 6	12 11 12 2 10 9 10 4 11 9 11 11	
Janvier Février Mars Avril Mai Juin	$\begin{array}{ccc} 22 & 0 \\ 23 & 7 \end{array}$	16 10 18 0 15 8 18 7 18 8 17 7	12 11 12 2 18 8 18 0 18 0 18 0	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	

CANAL LACHINE.

État des amendes et dommages perçus durant l'exercice clos le 30 juin 1898.

Date.	Nom du bâtiment.	Nom du propriétaire.	Amendes.	Doin- mages.	Total.
1897.			\$ c.	\$ c.	\$ c.
9 n w	Vapeur Welshman	. F. G. Hall	5 00		5 00
1898.					
28 mai 20 juin		J. AndrewsLa ligne Sincennes-McNaugh-		6 00	6 00
	ii Eminu Mansen	ton	20 60		20 00
20	" Atilda		20 00		20 00
25		Is. Clément E. B. Smith	20 00 20 00		20 00
27	" Alexandria	. E. D. Simon	20 00		20 00
		Total	85 00	6 00	91 00

JOHN O'NEILL, Percepteur.

CANAL CHAMBLY.

ÉTAT des amendes et dommages perçus durant l'exercice clos le 30 juin 1898.

Date.	Nom du bâtiment.	Nom du propriétaire.	Amendes.	Dom- mages.	Totaux.
1897.			\$ c.	\$ c.	\$ c.
14 sept	Kate Harney	P. Harney	Aucune.	5 00	5 00
		Totaux	Aucune.	5 00	5 00

M. D. S. MARTEL, Percepteur.

CANAL DE LA TRENT.

BUREAU DE L'INGÉNIEUR SURINTENDANT, PETERBOROUGH, 31 juillet 1898.

('HER MONSIEUR,-J'ai l'honneur de vous transmettre sous pli le rapport annuel

sur les travaux confiés à mes soins pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Le canal de la Trent est un terme qui s'applique à une série d'étendues d'eau située pour la plus grande partie le long de la vallée de la Trent, entre la baie de Quinté, sur le lac Ontario, et la baie Georgienne, sur le lac Huron, lesquelles, dans leur condition actuelle, ne forment point cependant une navigation continue. L'obiet des présents travaux est de relier ces différentes étendues d'eau de façon à former une ligne continue de navigation. Un coup d'œiljeté sur une carte du district indiquera combien le canal à faire ou à améliorer sera court comparativement à la longueur de ses beaux et profonds lacs et rivières, auxquels la nature a déjà pourvu. La distance totale entre le lac Ontario et le lac Huron est d'à peu près 200 milles. Si l'on utitlise les nombreux lacs et rivières et si l'on profite de la disposition du terrain pour inonder certaines étendues, il n'y aura pas plus de 15 à 20 milles de canal réel, espèret-on. Dès 1835 le gouvernement impérial avait choisi cette route comme étant la plus naturelle et la plus praticable pour établir une voie par eau entre le lac Ontario et le lac Huron, et il a dépensé des sommes considérables pour mettre ce projet à En réalité le gouvernement vota à cette époque une somme suffisante pour construire la partie entre le lac Ontario et le lac Balsamier (Balsam Lake). Les travaux alors faits ont toujours été utilisés depuis pour le trafic local. Quand les deux divisions actuellement en voie de construction seront terminées il y aura une ligne continue de navigation entre les chutes de Heely et les ports du lac Simcoe, une distance d'environ 160 milles. Bien qu'on ait pourvu à un tirant d'eau de six pieds sur tous les seuls, on a cependant acheté tous les terrains qu'il faudra inonder pour avoir un tirant d'eau de huit pieds sur les nouvelles sections en voie de construction, en sorte que si l'on a besoin d'un tirant d'eau de huit pieds on pourra l'obtenir à un coût additionnel relativement faible.

ENTRETIEN.

La navigation s'est fermée sur le bief d'en haut le 20 novembre 1897, pour se rouvrir le 7 avril 1898. Sur le bief d'eu bas la navigation s'est fermée le 24 novembre et elle a été rouverte le 7 avril 1898.

L'eau s'est maintenue sur les buscs des écluses à une hauteur très passable pendant toute la saison, bien qu'il y ait lieu à beaucoup d'améliorations relativement à la régularisation de l'eau dans les différents biefs. L'eau se trouve sous le contrôle de trois différentes administrations, savoir, le gouvernement fédéral, le gouvernement d'Ontario et les commerçants de bois, en conséquence il n'est pas surprenant qu'il y ait des plaintes pendant un temps de sécheresse. Comme la contrée drainée est immense et que le pays se déboise d'année en année, il devient plus difficile de régler l'eau convenablement. La régularisation de l'eau entre Péterborough est aussi dans les circonstances actuelles très peu satisfaisante. Comme les moulins de Lakefield emploient tout le surplus de l'eau pendant que l'eau est basse, toute cessation temporaire dans l'exploitation des moulins arrête presque le cours de l'eau, et en conséquence les moulins situées plus bas sont souvent obligés de chômer pendant un certain temps. Si l'on obligeait les propriétaires de moulins de Lakefield d'avertir le gardien du barrage à Lakefield, quand il leur faut suspendre temporairement leur exploitation pour faire des réparations, on ferait disparaître la cause des plaintes.

Le nombre total des éclusages pendant la saison a été de 4,035, soit une augmentation de plus de 35 pour 100 sur le chiffre de l'an dernier. Cela ne représente pas cependant d'une façon exacte le trafic de ce canal, attendu que sur quelques-unes des plus longues étendues les steamers ne traversent aucune écluse, de sorte qu'on n'y tient point de notes du trafic. Il y a environ 20 vapeurs sur le bief entre Lakefield et Balsam Lake et sept sur le bief entre Peterborough et les chutes de Heeiy, et plusieurs sur le lac Simcoe.

RÉPARATIONS.

Les réparations suivantes ont été faites :-

Chisholms.

Le barrage de cette station est en mauvais état et on devrait en construire un nouveau. On lui a fait subir de menues réparations pour le maintenir en place le plus longtemps possible. L'écluse et le canal sont dans un bon état.

Chutes de Heely.

Le barrage à cet endroit est dans un bon état. Il a été fait des réparations à la glissoire, et on s'est procuré quelques nouvelles aiguilles.

Hastings.

Le pont tournant a été peinturé. On s'est procuré de nouveaux treuils de poutrelles à barrage, car ceux dont on se servait étaient trop légers. On a posé de nouveaux radiers dans les pertuis où c'était nécessaire.

Peterborough.

La fuite dans les cloisons étanches des deux pertuis de l'est du barrage a été arrêtée, et l'on a posé une contrefiche aux poutrelles dans les pertuis de l'est. Il a été posé quelques nouvelles longrines et des sous longerons en dessous des plates-formes du pertuis, et l'on s'est procuré quatre nouvelles poutrelles de barrage. Les portes d'écluses et le bureau et le magasin ont été peinturés.

Rivière Otonabi.

Il a été posé de nouvelles bouées dans la rivière entre le lac du Riz et Peterborough, et les chicots ont été enlevés de la rivière.

Lakefield.

Le quai a été rempli des pierres provenant de l'excavation du canal. Le barrage a été replanchéié et l'on a rendu étanche une fuite dans le radier du pertuis sud.

Pointe de Young.

On a substitué une forte paire de treuils pour les !poutrelles de barrage à ceux en usage. On a aussi fourni quatre nouvelles poutrelles.

Chutes de Burleigh.

La p'ate-forme du barrage a été réparée, et l'on a fourni trois nouvelles poutrelles.

Lovesick.

On a renouvelé le plancher de la plate-sorme et construit une nouvelle glissoire pour le passage des canots à l'extrémité oue-t du barrage.

Buckhorn.

Il a été construit deux nouveaux piliers à l'extrémité nord du barrage afin de renforcer les piliers de pertuis. La fuite dans les environs des piliers de conduite a été aussi rendue étanche.

Bobcaygeon.

Il a été construit une jetée à l'entrée d'aval de l'écluse, ce qui a beaucoup amélioré l'entrée. Le radier de l'écluse a aussi été réparé. On a dragué la batture qui s'était formée à l'entrée d'aval. On a aussi mis du gravier sur le barrage et la digue.

Chutes de Fénelon.

Les portes d'écluse et le bureau de l'écluse ont été peinturés et l'on a posé des poteaux d'amarrage le long du canal de l'écluse à l'entrée de l'ouest.

REVENU.

Chutes de Burleigh.

On a miné un nouveau chenal ainsi que dragué à la tranchée étroite située en amont de Burleigh. Cette tranchée n'était pas tout à fait finie, mais on la complétera quand on pourra abaisser le niveau de l'eau après la fermeture de la navigation cet automne. Quand ce chenal sera fini, il améliorera de beaucoup l'alignement du chenal de navigation.

Lac Katchawannoe.

Les battures à "Henderson's-Narrows" et en aval des "Trois-Iles" et des "Narrows" à Lakefield ont été draguées. On a aussi draguée le fond en face du quai jusqu'à la profondeur navigable.

Bobcaygeon.

L'entrée d'amont du canal a été grandement améliorée par l'élargissement et l'approfondissement du chenal. On a revêtu de bois de charpente tout le côté sud, en sorte que l'entrée y est aussi belle que partout ailleurs le long de la route.

CAPITAL.

Rosedale.

Le minage et le dragage d'un chenal de 4,600 pieds de longueur et de 90 pieds de largeur afin d'obtenir une profondeur de 7 pieds d'eau ont été terminés après un travail continu de deux années. L'on a maintenant un beau chenal et le trafic a déjà beaucoup augmenté, bien que les plus gros navires ne puissent monter aussi loin par suite de la faible dimension de l'écluse d'aval, laquelle est sous le contrôle du gouvernement d'Ontario.

Le contrat pour la construction des culées et d'une pile servant de pivot au pont tournant sur le grand chemin traversant à Rosedale a été passé avec M. David Conroy, et il a été exécuté par lui d'une manière satisfaisante. Le contrat pour la superstructure en acier de ce pont tournant a été accordé au Central Bridge Works de Peterborough; le travail a été fait d'une manière satisfaisante.

CONSTRUCTION.

Section no 1, division du lac Simcoe-Balsamier.

Le contrat pour cette section a été accordé à M. Andrew Onderdonk à la date du 22 avril 1895.

Le travail sur cette section n'a été poussé que très lentement; peu d'hommes y ont été occupés au cours de la saison. Cependant les travaux couverts par le contrat. sont presque terminés. Il reste à faire ce qui suit : Poser les piliers de béton à l'entrée du lac Balsamier, enlever le rocher entre les piliers d'entrée ainsi qu'à l'extrémité du canal, construire les piliers conducteurs au pont du chemin Victoria, nettoyer le prisme du canal entre le chemin Victoria et le chemin du Portage, finir la voie du chemin de fer Grand-Tronc que l'on a fait dévier à Kirkfield et enlever le rocher en aval de la voie ferrée actuelle, construire deux portes auxiliaires et un barrage sur la rivière à l'Herbe (Grass River).

Le travail aux piliers de béton a été beaucoup retardé parce que l'on a maintenu très haut l'eau du lac Balsamier, qui est sous le contrôle du gouvernement d'Ontario.

Section no 1. division Peterborough-Lakefield.

Le contrat pour cette section a été accordé à MM. Brown, Love et Aylmer le 19 août 1895.

Le travail s'est poursuivi continuellement, si l'on n'a pas occupé un grand nombre d'hommes. La construction sur cette section est passablement avancée et on pourrait au besoin la compléter vers l'ouverture de la navigation le printemps prochain. La maçonnerie de toutes les écluses à part l'écluse no 1, à Lakefield, a été terminée. Les barrages aux nos 3 et 4 sont terminés et celui du no 5 est presque fini. Presque tous les caissons des piliers d'entrée des écluses sont à peu près finis et les piles en béton ont été placées sur la plupart. Les portes pour les écluses n° 5, 4 et 3 sont construites; les portes de l'écluse n° 4 ont été posées et l'appareil d'ouverture est complet. L'appareil d'ouverture est d'un nouveau modèle et il a été prouvé qu'il fonctionnait d'une façon très satisfaisante. Le pont du grand chemin sur la rivière à Lakefield a été exhaussé de six pieds afin de faciliter les rampes conduisant au pont à haut niveau jeté sur le canal. Le contrat pour l'exhaussement des piles en maconnerie du pont a été accordé à John Hayes, et ce dernier a complété le travail d'une facon satisfaisante. Le pont à niveau élevé sur le canal à Lakefield a été construit, et comme les abords, rampes et murs de soutènement sont finis les nombreuses objections qu'on avait d'abord soulevées à ce sujet ont graduellement cessé.

Il reste encore à faire l'excavation aux entrées d'amont et d'aval de l'écluse n° 1 ainsi que les piliers d'entrée de cette écluse, construire l'écluse n° 1, enlever le rocher au fond de la rivière en aval de l'écluse n° 1, construire le barrage au n° 2, exhausser la voie ferrée du Grand Tronc près de l'écluse n° 2, achever le creusage dans la terre au nº 3, terminer le barrage nº 5, pendre les portes des écluses nº 5, 3 et 2, et achever les piliers d'entrée en béton aux nos 2, 3, 4 et 5.

Section n° 2, division Peterborough-Lakefield.

Le contrat pour le travail de cette section a été accordé à MM. Corry et Laverdure le 21 mai 1896. Tout le creusage à peu près sur cette section a été fait, à l'exception de celui pour l'écluse n° 6 et l'écluse hydraulique, ainsi que pour le prisme du canal depuis la station 160 jusqu'à la station 170. Il n'avait pas été fait de travail à l'écluse hydraulique à la fin de l'exercice, bien que ce soit la saison pour faire ce travail. Cette construction aurait dû être complétée avant le 30 juin pour pouvoir poser le béton cette année. Les entrepreneurs ont passé beaucoup de temps à construire les piliers d'entrée à Little Lake et ne les avaient pas terminés le 30 juin.

Les structures suivantes ont été achevées: les ponts tournants à la rue Maria, Ashburnham, chemin Warsaw et Nassau; le pont tournant du chemin de fer Grand-Tronc à Nassau et le pont tournant du chemin de fer Canadien du Pacifique à Ashburnham; le pont à niveau élevé au chemin Norwood et la porte auxiliaire à Nassau. Le travail au barrage de Nassau a été à peu près discontinué vers Noël après qu'on cut construit les piliers du batardeau. Les piliers étant demeurés si longtemps inachevés le fort courant les a minés graduellement et ils n'étaient plus assez solides pour la construction du batardeau. Cela a occasionné de grands retards à cette construction, et ce n'est qu'au printemps, alors que l'eau eut atteint sa condition normale,

qu'on a pu reprendre les travaux. Les travaux restant à faire comprennent le creusage à l'écluse hydraulique et à l'écluse n° 6, le creusage du prisme du canal, de la station 160 à la station 170, deux portes auxiliaires, la maçonnerie et les portes d'écluse pour l'écluse n° 6 et les piliers d'entrée, l'achèvement du barrage à Nassau et les piliers d'entrée au pont tournant du chemin de fer du Pacifique Canadien.

Ecluse hydraulique.

Des soumissions ont été demandées pour la superstructure de cette écluse et l'entreprise a été accordée à la Compagnie de pont Dominion, de Lachine. La date de l'achèvement de la construction est le 1^{er} mai 1900. On est à préparer les plans en détail, et aussitôt qu'ils seront approuvés on commencera aussitôt la construction en fer.

OUTILLAGE.

Le drageur Otonabee ainsi que deux chalans à bascule et deux chalans portant des forets ont été continuellement employés à Rosedale, Bobcaygeon, Burleigh et le lac Katchawannoe jusqu'à la fin de l'exercice.

On a aussi construit un appareil de levage de pierres sur le chalan portant la grue, lequel a réussi parfaitement à enlever le roc et les cailloux cassés par la mine.

Remorqueur "Empire."

Le remorqueur *Empire* a été bien employé pendant l'année à servir la drague, à poser les bouées pour la navigation du chenal, à délivrer le bois de charpente aux différents endroits où il y avait des travaux en voie d'exécution, à transporter le gravier pour réparer les barrages, etc.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

RICHD. B. ROGERS,

Ingénieur surintendant.

A M. Collingwood Schreiber, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en en chef, Chemins de fer et Canaux.

Tableau indiquant le maximum et le minimum du niveau de l'eau à chacune des écluses du canal de la Trent pour l'exercice clos le 30 juin 1898.

						18	97.					
Station.	Jui	llet.	Ao	ût.	Septe	mbre.	Oct	obre.	Nove	mbre.	Déce	mbre.
	Maxi- mum.	Mini- mum.		Mini-	Maxi-	Mini- mum.	Maxi-	Mini- mum.	Maxi- mum.		Maxi- mum.	Mini- mum.
Hastings Peterborough Lakefield Young's-Point Burleigh-Falls Lovesick Buckhorn Bobcaygeon Chutes Fénélon	zpa 7 11 6 1 7 8 5 11 6 10 6 7 7 2 6 9	spd 0 9 4 4 5 6 4 6 10 5 8	spd 5 4 0 6 7 11 7 7 3 6 8	spd 7 1 7 7 5 6 7 4 6 8 6 6 8 6 1	spd 7 5 6 3 7 0 6 11 7 1 6 3	Spd 7 1 2 5 5 4 10 5 6 8 8 5 8	spd77765466325	spd 6 8 7 1 1 5 4 4 4 5 5 5 5 6 5 4	spd7711 6 4 4 5 6 5 7 1 6 0	spd 6 11 6 9 5 6 5 2 5 0 5 2 5 3 6 9 5 11	spd 7 10 8 9 7 0 8 5 5 2 6 10 7 2 6 4	spd 6 11 7 5 6 2 6 4 4 11 5 8 6 6 6 5 4
						18	98.					
Station.	Jan	vier.	Fév	rier.	Ma	ars.	Av	ril.	М	ai.	Ju	in.

Station.	Jan	vier.	Févi	rier.	Ma	rs.	Av	ril.	M	ai.	Ju	in.
	Maximum.	mum.		Minimum.		mum.	mum.	mum.	mum.	Mini- mum.		Mini- mum.
Hastings Peterborough Lakefield Young's Point Burleigh-Falls Lovesick Buckhorn Bobeaygeon Chutes Fénelon	8 10 6 4 8 0 5 1 7 2	spd 7 6 1 5 10 3 4 6 5 10 6 5 7	7 4 6 2 6 3 6 7 3 5 5 8 5 10 6 10 5 11	7 0 5 11 5 10 6 0 3 1 5 8 5 7 6 6 6 5 6	spd 9 4 8 6 9 8 10 8 7 6 7 6	spd766658566	spd9 9 8 9 6 9 3 5 4 7 7	spd7788410709	spd7 11 5 10 6 4 7 6 6 7 6 6	7 6 3 4 2 9 5 6 6 11 5 9	spd774617663611610764	spd6 11 3 3 4 5 8 7 6 11 1

RICHD. B. ROGERS, Ingénieur surintendant.

CANAL RIDEAU.

BUREAU DE L'INGÉNIEUR DIRIGEANT, OTTAWA, 1er juillet 1898.

Monsieur.—J'ai l'honneur de soumettre mon rapport annuel concernant les travaux qui ont été faits sur le canal Rideau, sous ma direction, pendant l'exercice clos le 30 juin dernier.

La navigation, suspendue le 25 novembre à Ottawa et le 23 à Kingston-Mills,

a été reprise le 1er mai à ces deux endroits.

La hauteur d'eau maintenue durant toute la saison de navigation, d'un bout à l'autre du canal, dans tous les biefs montants et descendants, a été particulièrement bonne-de fait, meilleure que les années passées.

Cette année, la crue de printemps a été de peu de durée mais d'une grande violence, par suite de la rapidité avec laquelle la neige a fondu.

Néanmoins, j'ai le plaisir de pouvoir dire que les eaux de printemps, les glaces, etc., ont passé par les différents déversoirs sans faire de dégât qui vaille la peine

Les principaux travaux et réparations exécutés aux différents ponts et écluses

sont les suivants :-

OTTAWA.

Nos propres maçons ont refait le seuil de maçonnerie de l'écluse n° 4, dont la pierre avait été rendue sur les lieux et taillée l'année dernière. Deux pieds-droits d'écluse ont été rejointoyés de haut en bas. Quatre grilles de puits et trois poulies à chaînes ont été posées. Un traversin de plus a été ajouté aux balanciers des portes de l'écluse n° 5. La chaussée autour des quais du bassin du canal a été élevée, régalée et macadamisée, de sorte que maintenant on y trouve par tous les temps un chemin sec et durable où auparavant les voitures chargées ne pouvaient pas s'avanturer quand il pleuvait. Un grand nombre de cailloux ont été enlevés du bassin et transportés en dehors des limites du canal.

PONT DE STEWARTON.

Le vieux tablier a été recouvert de madrier de 2 pouces sur toute la longueur du pont. La partie mobile du pont a été élevée, et plusieurs petites pièces moulées et une couronne de roulement neuve ont été fournies pour la plaque tournante.

PONT DE LA RUE BANK.

Le vieux pont mobile en bois a été démoli l'hiver dernier, ainsi que les vieux piliers et supports de coffrages en charpente, et le tout a été remplacé par un solide pont d'acier sur de la maçonnerie.

Les abords qui, primitivement avaient 20 pieds de largeur, ont été élevés, régalés et élargis de 16 pieds; et le nouveau pont a été fait de 24 pieds de largeur, au lieu

de 12, qui était la largeur de l'ancien.

Les travaux ont été donnés à l'entreprise à la Weddell Bridge Co., de Trenton, pour la superstucture en acier, et à M. Thomas McLaughlin, d'Ottawa, pour les piles et les abords.

Le cottage du gardien de ce pont a été peinturé en dedans et en dehors et pourvu de contrevents neuf.

ÉCLUSES DE HARTWELL.

Les musoirs et le sas de l'écluse d'amont ont été rejointoyés. Une paire de cadres de pertuis renouvelés, et quatre poulies neuves à chaînes mises en place.

Le fondement en pierre de la maison éclusière a été réparé, et l'entrée de la

cave agrandie.

ÉCLUSES DE HOGSBACK.

Nos propres charpentiers ont démoli et reconstruit le vieux barrage à pertuis. Deux paires de cadres de pertuis ont été renouvelées et cinq poulies à chaînes mises en place. Nous avons rouvert la carrière de cette localité, afin d'en sortir la pierre voulue pour reconstruire deux seuils d'écluse à l'île Longue. Il fut demandé des soumissions pour cette pierre, mais comme aucun propriétaire de carrière ne voulut

soumissionner, il ne nous resta plus qu'à rouvrir la nôtre.

Ce travail, bien que nécessitant une dépense considérable, nous l'avons fait aussi économiquement que possible, utilisant la pierre de dessus et les déchets pour élever et élargir le chemin qui mène au barrage à pertuis --amélioration dont le besoin se faisait beaucoup sentir; et telle que la carrière se trouve actuellement nous avons assez de belle pierre calcaire en vue pour subvenir à tous les besoins du canal d'ici à longtemps. Le chemin de halage depuis les écluses jusqu'à environ un demi-mille dans la direction des écluses de Hartwell a été régalé et élevé au milieu.

ÉCLUSES DE BLACK-RAPIDS.

La porte d'aval de l'écluse a été refaite. Six poulies neuves à chaînes mises en place; levées et déversoirs réparés.

ÉCLUSES DE L'ILE LONGUE.

La pierre de deux buscs a été extraite et taillée à Hogsback et délivrée ici. Le seuil n° 3 a été construit, mais la crue prématurée, cette année, a chassé les maçons de l'écluse supérieure, de sorte que j'ai décidé de renforcer le seuil de cette écluse pour le reconstruire quand la navigation sera close cette année. On a enfoncé des pilots jointifs de 10" x 12 x" 12 sur la distance d'environ 80 pieds en amont du barbage à pertuis, pour empêcher l'eau de filtrer à travers la glaise sous le radier. C'est M. Francis Hardy, de Limebank, qui a fourni les pièces de bois par adjudication, et l'ouvrage a été fait à la journée avec notre propre machine à battre les pieux. Le batardeau en amont de la batture du Cheval-Blanc a été réparé; mais vu que l'eau était si haute l'hiver dernier, il a été impossible de sortir les pierres, attendu qu'avec toutes ses fentes le batardeau était loin d'être étanche. Cet ouvrage a donc été laissé de côté pour le moment. Toutefois, la réparation du batardeau permanent a fait baisser l'eau suffisamment pour permettre de faire de grandes réparations au seuil de l'écluse d'amont, ainsi qu'au barrage de retenue, de sorte que la filtration se trouvant dans une grande mesure arrêtée, il peut se faire qu'il ne soit pas nécessaire d'enlever la batture du Cheval-Blanc.

PONT TOURNANT DE MANOTICK.

Tout le tablier de ce pont a été renouvelé en madrier de pin blanc,

ÉCLUSE DE BURRITT'S-BAPIDS.

Porte d'aval reconstruite. L'un des musoirs de cette écluse a été démoli sur la hauteur de cinq assises et reconstruit, et c'est M. Pereival, de Burritt's-Rapids, qui a fait l'ouvrage, à l'entreprise. La maison du gardien de pont a été recouverte en bardeau, et il y a été mis une annexe en charpente. Les murs ont aussi été rejointoyés et réparés.

ÉCLUSES DE NICHOLSON.

Deux balanciers neufs aux portes. Magasin lambrissé en dedans avec du bois bouveté. Menues réparations diverses.

ÉCLUSE DE CLOWE.

Poutrelles neuves achetées pour le déversoir; menues réparations diverses.

ÉCLUSES DE MERRICKVILLE.

Baiancier neuf à une porte. Deux buscs en pierre protégés par des palplanches, rejointoyés et liés à mortier liquide.

ÉCLUSE DE KILMARNOCK.

Menues réparations générales. Le mois dernier, il a été fait des réparations à l'arrière-barrage, que des personnes inconnues endommagent tous les ans en y pratiquant des brèches pour passer au bief d'amont avec leurs embarcations, en allant à la pêche. Comme ce barrage est à deux milles de l'écluse, il est impossible de découvrir les délinquants à moins d'employer un gardien spécial. Les brèches ainsi pratiquées dans le barrage font baisser le bief supérieur au point que les bateaux touchent lourdement dans la tranchée pratiquée dans la roche en amont de l'écluse. Je crois que le mieux serait, au moyen du sautage, d'approfondir cette tranchée d'environ deux pieds de plus, d'un bout à l'autre—ce qui coûterait à peu près \$5,000, mais serait d'un avantage permanent pour les bateaux qui naviguent sur le canal.

ÉCLUSE D'EDMOND.

Menues réparations à la maison éclusière et autres.

ÉCLUSES D'OLD-SLY.

Ici il a été fait une somme considérable de rejointoiement au mortier sec et liquide, ce printemps, de sorte que la maçonnerie est beaucoup plus étanche que les années passées. Il a été acheté du bois de charpente pour reconstruire le barrage à pertuis, et fait, en général, de menues réparations.

ÉCLUSES ACCOLÉES DE SMITH'S-FALLS.

La maison éclusière a été réparée, et le tablier du pont du canal de décharge renouvelé. Menues réparetions au bassin et autres réparations générales.

ÉCLUSE ISOLÉE DE SMITH'S-FALLS.

Il a été fait des réparations à la levée et d'autres réparations générales, et il a été acheté des contre-châssis pour la maison éclusière.

ÉCLUSE DE POONAMALIE.

Il a été fait de menues réparations aux levées et au barrage, ainsi que d'autres réparations générales.

BRANCHE DE PERTH.

Le vieux pont tournant en bois jeté sur le canal en amont de l'écluse inférieure, a été remplacé par un pont mobile en acier, et c'est la Dominion Bridge Company, de Montréal, qui a fait cet ouvrage, à l'entreprise. Les deux gardiens ont renouvelé les tabliers des ponts et les revêtements des quais avec du madrier que M. M. Ryan, de Smith's-Falls, a fourni par adjudication.

PONT D'OLIVER'S FERRY.

Le gardien a peinturé ce pont en entier.

ÉCLUSE DES ÉTROITS (NARROWS).

Nos propres charpentiers ont démoli le vieux pont tournant et en ont construit un neuf à la place. Les jetées d'amarrage en amont et en aval de l'écluse ont été reconstruites à partir de la ligne d'étiage avec du bois de charpente fourni par adjudication.

ÉCLUSE DE NEWBORO'.

Le barrage à pertuis à l'entrée de la tranchée a été bétonné sous l'eau, de sorte que maintenant il ne passe plus d'eau sous le seuil quand on met les aiguilles du pertuis. Les deux balises, à l'entrée, ont été reconstruites et peinturées en blanc et en rouge, et il a été fait de menues réparations générales.

ÉCLUSE DE CHAFFEY.

Nos propres maçons ont reconstruit le busc d'amont de l'écluse et remplacé plusieurs pierres dans le sas et les pieds-droits, après que M. John Fleming eut construit, d'une manière très satisfaisante et à l'entreprise, un batardeau destiné à tenir les travaux à sec.

ÉCLUSE DE DAVIS.

Nos maçons ont démoli et reconstruit les musoirs et pieds-droits d'amont de l'écluse, après que M. D. Mahoney eut fait, à l'entreprise, un batardeau pour tenir les travaux à sec. Menues réparations diverses.

ÉCLUSES DE JONE'S-FALLS.

Reconstruit pont tournant sur l'écluse d'amont. Réparé portes de réserve. Mis

plusieurs poulies à chaînes et fait de menues réparations générales.

Comme il n'y a pas de puits ici, deux entrepreneurs différents ont essayé d'en forer un dans la roche, les conditions du marché étant dans chaque cas: "pas d'eau pas d'argent". Je regrette d'avoir à dire qu'ils ont échoué tous les deux, à cause des fissures de la roche qui firent dévier la mèche de l'appareil de forage. Le deuxième essai, fait par M. Wilson, d'Athens, Ont., est celui qui a eu le plus de succès, en ce que ce dernier put forer un trou de 5 pouces jusqu'à la profondeur de 22 pieds; mais avant d'arriver à l'eau la sonde dévia comme dans le premier cas, et ce fut un nouvel échec.

Le besoin de bonne eau se fait déplorablement sentir ici; outre que les employés du canal n'ont que de l'eau de lac, qui, en été, n'est pas bonne à boire, Jone's-Falls étant un rendez-vous favori des touristes, est toujours plein de gens pour qui l'existence d'un bon puits serait d'une grande commodité. Pour atteindre l'eau je ne vois pas d'autre moyen que de recourir à la mine; je vous ferai un rapport distinct à ce sujet.

BARRAGE DE MORTON.

Ce barrage, qui est à 3 milles des écluses de Jone's-Falls, et dont l'éclusier de ce dernier endroit a la surveillance, a été reconstruit en aval du vieux barrage, qui fut utilisé pour tenir les travaux à sec. Le roc sur lequel repose la construction étant tout crevassé, fut bétonné à fond, et sur ce fondement on construisit le nouveau barrage. L'ouvrage a été fait de la manière la plus efficace, et il n'y a presque plus de filtration où auparavant l'eau s'échappait de toute part à travers le vieux barrage, qui n'était rien de plus qu'un amas de pierre. Dans le nouveau barrage a été construit un déversoir avec une palée de 20 pieds, de sorte qu'il sera facile de contrôler la crue dans le printemps.

ÉCLUSES DE BREWER'S-MILLS EN-HAUT.

Barrage à pertuis renouvelé. Maison éclusière lattée et enduite, à l'entreprise, par M. Newlands, de Kingston. Quatre nouveaux cadres de ventelles et diverses menues réparations générales.

PONT DE BRASS'S-POINT.

La travée mobile a été élevée et réparée et diverses menues réparations ont été faites au tablier et au garde-fou, et le pont a été peinturé par le gardien.

ÉCLUSES DE BREWER'S-MILLS EN-BAS.

Couverture en bardeau du magasin renouvelée. Gravier mis sur le barrage et menves réparations générales.

ÉCLUSE DE KINGSTON-MILLS.

Renouvelé une paire de portes. Reconstruit le barrage à pertuis de déversoir de décharge et pont sur canal en remblai. Lambrissé l'intérieur du magasin avec du bois bouveté. Mis quatre cadres de ventelles neufs aux pertuis. Mis six poulies neuves à chaînes et deux balanciers neufs aux portes d'écluse en face du bureau du receveur, et fait diverses menues réparations au poste et aux levées. Plusieurs grandes pierres pour le couronnement et les chardonnets de l'écluse d'aval ont été extraites de la carrière et taillées l'hiver dernier. Elles sont actuellement à Jone's-Falls, d'où elles seront envoyées à Kingston-Mills, et on les mettra en place l'hiver prochain.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES,

L'entreprise de la fourniture annuelle de bois de chêne a été adjugée à M. Hebron Harris, d'Ottawa, et il a été acheté par adjudication, de Francis Hyde & Co., de Montréal, 300 barils de ciment Portland "Dagger".

MATÉRIEL DE DRAGAGE.

Le dragueur Rideau a commencé le 1er avril à opérer dans le lac en aval des écluses de Kingston-Mills (endroit où il a passé l'hiver). Les réparations telles que calfatage, peinturage, etc., qu'on a coutume de faire à sa coque et à ses machines, le printemps, ont été exécutées par ses hommes d'équipage, auxquels avaient été adjoints deux charpentiers de navires.

Toute l'année dernière et jusqu'au moment actuel ce dragueur a été employé à draguer le lac entre Kingston-Mills et la ville de Kingston, et j'espère qu'il finira cet ouvrage cet été. Sa coque et sa grue commencent à faiblir et accusent des signes de pourriture, de sorte qu'il faudra les reconstruire en entier après la prochaine saison.

Le remorqueur Stanley a subi les mêmes réparations que d'habitude, sauf qu'en sus du peinturage et du calfatage sa machine a été démontée et envoyée aux ateliers pour y être réparée.

Sa coque aussi n'est pas en aussi bon état qu'on pourrait le désirer, et, comme

celle du dragueur, devra être entièrement reconstruite après une autre saison.

Ce bateau tire un pied d'eau de trop pour le canal, ce qui fait qu'il touche continuellement quand l'eau est basse et explique pourquoi sa coque n'a pas duré davantage.

Toutefois, tel qu'il est actuellement le matériel est encore bon pour un an.

Ci-joint se trouve un tableau indiquant le maximum et le minimum de la heauteur de l'eau pour chaque mois de l'année aux écluses d'Ottawa et de Kingston-Mills.

> J'ai l'honneur d'être, monsieur, Vetre obéissant serviteur,

> > ARTHUR T. PHILIPS.

Ingénieur dirigeant.

M. Collingwood Schreiber, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en chef des Chemins de fer et Canaux.

CANAL RIDEAU.

TABLEAU indiquant le maximum et le minimum de la hauteur de l'eau sur les seuils d'aval des écluses à Ottawa et Kingston-Mills, respectivement, pour chacun des mois de l'exercice clos le 30 juin 1898.

		Отт.	AWA,				Kin	GSTC	on-Mills.		
Maximun	1.		Minimum	1.		Maximun	n.		Minimun	ı.	
1er juillet	14 10 9 8 9 10 8 9 18 16	4 11 9 0 10 10 0 0 9	31 juillet 9 au 22 août 30 sept	10 9 7 6 8 8 7	pes. 4 8 1 10 2 3 11 11 10 5 5	1er au 10 juillet 1er au 4 août 1er au 8 sept 1er au 3 oct 24 au 30 nov 1er déc 1er au 6 janv 28 fév 29 au 31 mars 1er au 9 mai	7 7 7 7 7 7 6 7 8	9 6 0	11 au 31 juillet 28 au 31 août 30 sept. 30 oct 1er nov 23 au 25 déc 26 au 31 janv 1er fév 1er mars 1er au 30 avril 1er mai	7 6 6 6 6	9 6 0 4 5 4 1 1 6 0

A. T. PHILLIPS,

Ingénieur dirigeant.

BUREAU DU CANAL RIDEAU, OTTAWA, 1er juillet 1898.

DIVISION DU SAINT-LAURENT.

Bureau de l'ingénieur dirigeant, Cornwall, 1^{er} juillet 1898.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous transmettre mon rapport annuel pour l'exercice elos le 30 juin 1898, sur les travaux d'agrandissement des canaux de cette division.

CANAL DE CORNWALL.

(Ouvert au trafic en 1843.)

Le canal a une chute d'écluse totale de 48 pieds et sert à éviter les rapides du Long-Saut.

Il s'étend vers l'ouest depuis la ville de Cornwall jusqu'au village de Dickinson's-

Landing, distance de 113 milles.

Il est situé sur la rive nord du Saint-Laurent, sur un terrain allant en pente rapide vers le fleuve, et à une élévation considérable (généralement d'environ 30 pieds) au-dessus de celui-ci.

Én suivant de près le bord du fleuve il fallut élever de hauts remblais, qui, imparfaitement construits (comme cela s'est trouvé), ont, en certaines circonstances, été exposés à de fréquents éboulements, accompagnés de tassement—chose qui, comme

en 1888, entraîne de très graves conséquences.

Les travaux d'agrandissement actuellement en marche comprennent le creusage, l'élargissement et le redressement du chenal primitif, le renforcement et la protection des levées, la construction de nouvelles écluses plus vastes, de canaux d'alimentation, de ponts, etc., etc. En outre, et cela n'était pas inclus dans le contrat primitif, il y a la construction de barrages à travers le chenal du nord ou de l'île de Sheik, avec le déversoir régulateur nécessaire, etc., sur l'île, ces ouvrages étant destinés à améliorer le chenal et à remédier aux inconvénients que présentent les levées sinueuses et imparfaitement construites qui se trouvent à l'ouest du village de Mille-Roches, compris dans les entreprises 6 et 7 et partie de 5 et 8 qui ont été abandonnées.

Le changement à l'alignement a été jugé nécessaire par le fait que les navires de la classe pour laquelle le canal devait être agrandi auraient beaucoup de difficultés à y naviguer, et que sur certaines courbes dans les sections n° 6 et n° 7, à l'ouest de Mille-Roches, il serait pratiquement impossible pour des navires d'une forte dimension de passer l'un à côté de l'autre.

L'agrandissement de l'entrée d'aval ou de l'est (section n° 1) a été commencé en 1876, et, sauf l'ancienne écluse n° 17, ainsi que le déversoir et le coursier des moulins,

a été terminé en 1882.

La section n° 10 (entrée d'amont), qui avait été commencée en 1884, a été achevée

en 1895, et l'estimation finale envoyée au ministère.

En 1888, le reste des travaux nécessaires pour compléter l'agrandissement du canal ont été adjugés à l'entreprise, et sont virtuellement finis.

Et en 1893, le contrat pour la section n° 4 a été modifié de manière à comprendre la construction des barrages de l'île du Sheik, qui sont achevés à l'heure qu'il est, et le contrat pour les sections n° 6 et 7, et certaines parties des sections n° 5 et 8, a été annulé.

Localité.	Section.	Entrepreneurs.	Date du contrat.
Cernwall Ecluse n° 19. Maple-Grove. Barrage de l'île du Sheik Mille-Roches. Moulinette Sand-Bridge Long-Saut Dickinson's-Landing	3 4 5 6 7	Wm. Davis et Fils. " The Gilbert Blasting & D. Co. " " Jocks, Delorimier et Broder.	19 juin 1893. 2 nov. 1888.

Note.—La section n° 2 comprend le parachèvement de la section n° 1. La section n° 4 comprend les barrages de l'île du Sheik. La section n° 8 est contiguë à la section n° 10.

Tous ces travaux sont finis, sauf qu'il reste à mettre la dernière main au talus et au plafond du canal, chose que l'on fera quand l'eau sera retirée de ce dernier le printemps prochain.

Les travaux exécutés pendant l'année 1897-98 consistent dans l'achèvement des levées du bassin entre les anciennes écluses n° 16 et 17 et le remplacement du vieux déversoir en bois au moulin de Mack par une construction durable en pierre, aussi dans une visite générale du mur de protection des bords, l'achèvement des talus, la réparation des portes des anciennes écluses n° 18, 19 et 20, etc., etc.

Nous sommes à préparer les évaluations finales des sections nos 2, 3 et 4 et des

barrages de l'île du Sheik.

CANAUX DE WILLIAMSBURG.

CANAL DU RAPIDE PLAT.

(Ouvert à la navigation en 1847.)

La chute d'écluse de ce canal est de 11½ pieds; il a été construit pour éviter les rapides du "rapide Plat" et s'étend depuis le village de Morrisburg jusqu'à la baie de Flage.

Les travaux donnés à l'entreprise et maintenant finis sont les suivants:-

Localité.	Section.	Entrepreneurs.	Date :	du contrat.
Morrisburg	2	Poupore et Fraser	12 "	1891. 1891. 1891.

Note.—La modification de l'alignement à l'est de l'écluse n° 24, autrefois la section n° 4, est comprise dans la section n° 3.

Ces entreprises sont finies et l'on est à préparer les évaluations finales des

sections 1 et 3.

L'agrandissement du canal a été commencé pour la première fois en 1884, à l'entrée d'amont, sur la section 4, qui comprenait une écluse de garde neuve, laquelle fut achevée et mise en service en 1888.

Les travaux d'agrandissement consistaient dans l'approfondissement et l'élargissement de l'ancien chenal, et dans la construction de nouvelles écluses, de nouveaux

léversoirs, etc., etc.

Les plus importants travaux exécutés pendant l'exercice 1897-98 consistaient à réparer l'ancienne écluse, à draguer les entrées de ces deux écluses, à abaisser de 3 pieds l'enclave et le busc d'aval de l'ancienne écluse, et à construire un nouveau déversoir d'alimentation et le relier à l'ancienne écluse, ainsi qu'à réparer l'ancien quai, finir et régaler les levées, mettre la dernière main aux talus et achever la protection des bords.

CANAL DE LA POINTE À FARRAN.

(Livré à la circulation en 1847.)

Ce canal a à peu près $\frac{3}{4}$ de mille de longueur et une chute d'écluse de $3\frac{1}{2}$ pieds. Il sert à éviter un court rapide en amont du village de la Pointe à Farran, situé à environ 5 milles à l'ouest du village de Dickinson's-Landing, tête du canal de

L'agrandissement de ce canal ayant été autorisé, des annonces demandant des soumissions ont été publiées le 9 mai 1897. Le 1^{er} juin, un contrat a été passé avec la "Canadian Construction Co.", les travaux devant être terminés le 31 janvier

1899.

La livraison des matériaux et de l'outillage a commencé le 4 juin.

L'entreprise commence à la Pointe à Farran, à l'entrée du canal, et s'étend à

l'ouest jusqu'à Empey's Bay, une distance d'environ 7,000 pieds.

Les travaux que l'on se propose d'exécuter en vertu du plan projeté d'agrandissement consistent à former une nouvelle entrée d'aval, au nord de celle dont on se sert aujourd'hui, et en dehors de l'influence du "grand remous" au pied du rapide, aussi de construire une nouvelle écluse s'étendant de l'eau profonde vers l'ouest jusqu'à un point à environ deux cents pieds en amont de l'ancienne écluse, et presque parallèle à cette dernière, à approfondir et à redresser le chenal actuel jusqu'à la tête de l'ancien canal, et son prolongement à travers la Pointe Avoyon jusqu'à Empey's-Bay.

On ne touchera pas à l'ancienne écluse excepté en ce qui concerne les réparations nécessaires qui pourraient être requises pour que l'on puisse continuer à s'en

sarvir

Les travaux commencés au mois de juin 1897 et marchant de pair avec la livraison de l'outillage et des matériaux nécessaires, ont été poussés en vue de leur achè-

vement dans le temps convenu.

Pendant la saison de 1897 et jusqu'à l'achèvement du batardeau en janvier dernier, on se heurta, relativement à l'entrée inférieure, à beaucoup de difficultés imprévues qui retardèrent considérablement les travaux; mais depuis l'achèvement du barrage et de la cuvette d'écluse l'ouvrage a marché si rondement qu'on est virtuellement sûr de finir l'écluse cette année.

A la date du présent rapport les principaux travaux exécutés consistent dans l'achèvement de la cuvette d'écluse, les rapides progrès faits dans l'excavation du lit, l'achèvement du mur de prolongement pour relier l'ancienne écluse à la nouvelle, l'avancement des encoffrements en charpente dans les deux entrées—intérieure et supérieure, et les satisfaisants progrès que font les travaux de fondation en bois et béton de l'écluse, et aussi l'extraction et le taillage de la pierre, etc., etc.

CANAL DES GALOPS.

(Livré à la circulation en 1847.)

Section d'Iroquois.

L'agrandissement de la partie orientale de ce qui est connu sous le nom de canal des Galops ayant été autorisé, des soumissions pour la section d'Iroquois ont été demandées au moyen d'annonces le 17 avril 1898. Le 20 mai, un contrat fut passé avec MM. Larkin et Sangster, les travaux devant être terminés le 31 janvier 1899.

La livraison des matériaux et de l'outillage a été commencée le 17 mai.

L'entreprise commence à "Iroquois", l'entrée orientale du canal, et s'étend à

l'ouest jusqu'à Presqu'île, distance d'environ 16,000 pieds.

En vertu du plan projeté d'agrandissement, l'on se propose d'exhausser de 6 pieds le niveau normal du canal (c'est le niveau minimum connu de l'eau dans le fleuve Saint-Laurent en amont de l'écluse de prise d'eau), et par ce moyen de se dispenser, sur la ligne principale de navigation, de l'écluse d'ascension n° 36 à Cardinal, laquelle sera dorénavant reliée avec le fleuve pour la commodité du village de Cardinal, des moulins et du cabotage.

Depuis que l'entreprise est commencée (mai 1897), il a été fait une grande somme de travaux préliminaires; la tranchée a été ouverte d'un bout à l'autre, et bien que l'excavation de la cuvette ait marché lentement jusqu'ici les entrepreneurs ont grande espérance de pouvoir achever l'écluse cette année, et procurer un assez large chenal de 14 pieds vers le temps de l'ouverture de la navigation en 1899. Comme preuve de leur intention de pousser vigoureusement les travaux, la maçonnerie a été commencée dans la fondation de l'écluse le 27 juin 1897.

A l'extrémité inférieure de la section le déblai de terre et de roche du lit est bien avancé, de même que le remblai d'un bout à l'autre du côté nord, sur lequel passera

le nouveau chemin,

A Presqu'Ile, qui est l'extrémité supérieure de la section, les sous-entrepreneurs, Gilbert Bros, ont poussé les travaux, et il y a toute apparence que les terrassements—tant fouille que remblai—seront achevés cette année, exception faite de l'ancien chemin de halage, qui devra être dragué.

Section de Cardinal.

On a demandé, au moyen d'annonces, des soumissions pour la section Cardina le 17 avril 1897. Le 10 mai, un contrat a été passé avec MM. Davis et Fils, les travaux devant être terminés le 31 janvier 1899.

L'entreprise a été commencée le 3 juin, et l'outillage et les matériaux livrés peu

de temps après l'adjudication de l'entreprise.

L'entreprise comprend l'ancienne "Jonction" et la moitié orientale des divisions des "Galops"; elle commence à Presqu'Ile et s'étend à l'ouest en arrière du village de Cardinal jusqu'à Gate's-Point, l'extrémité orientale de l'entreprise de l'entrée d'amont maintenant en voie d'exécution, distance d'environ 17,000 pieds.

Le plan projeté d'agrandissement a pour but d'abandonner l'usage de l'écluse 26, sur la ligne principale, à l'avenir, et d'élever de six pieds au-dessus du niveau minimum connu de l'eau du fleuve Saint-Laurent, à l'entrée d'amont, le niveau normal du

canal existant.

Depuis le début de l'entreprise, en juin 1897, le principal travail fait a été l'ex-

cavation de la "grande tranchée" (Deep Cut) à travers le village de Cardinal.

Cette tranchée a 5,900 pieds de longueur et 68 de profondeur à son point le plus élevé, et contient 1,964,469 verges cubes de matières, dont 795,900 ont été enlevées à l'heure qu'il est (30 juin 1898), de sorte qu'il en reste encore 1,168,569 à faire disparaître.

A chaque bout de la "grande tranchée" l'encoffrement en charpente destiné à

supporter la levée à travers les baies de Glasford et de Gates a été achevé.

Les entrepreneurs ont poussé vigoureusement les travaux depuis le commencement, se servant du plus gros outillage qui pût être employé avec profit.

ENTRÉE D'AMONT DU CANAL DES GALOPS.

Les travaux actuellement en cours d'exécution et dont MM. Murray et Cleveland sont les entrepreneurs ont été commencés en 1889.

Le contrat a été passé le 14 novembre 1888, et l'entreprise devait être fini le 15

juin 1891.

L'entreprise consiste dans la construction d'une écluse d'ascension communiquant avec le fleuve en bas du rapide, ainsi que d'une écluse de prise d'eau et d'un déversoir d'alimentation, et dans l'enlèvement de l'ancienne écluse de prise d'eau, etc., et aussi dans l'approfondissement, l'élargissement et le redressement du chenal depuis l'entrée supérieure jusqu'à la baie Ronde, distance d'environ un mille.

La maçonnerie des jetées d'entrée sera, espère-t-on, finie cette année, ainsi que l'entier enlèvement de l'ancienne écluse de prise d'eau, après quoi l'entreprise se

trouvera virtuellement achevée.

FLEUVE SAINT-LAURENT.

Chenal du Nord.

Cette amélioration ayant été autorisée il a été demandé des soumissions au moyen d'annonces publiées le 10 avril 1897. Le 14 mai, un contrat a été passé avec M. M. A. Cleveland, les travaux devant être terminés le 31 janvier 1899.

Les travaux ont été commencés le 1er juin.

Le chenal projeté, dont la largeur a été portée à 300 pieds, commence à environ trois quarts de mille en amont de l'entrée supérieure du canal des Galops, et est virtuellement un prolongement de la navigation du canal sur un parcours d'environ trois milles vers l'ouest jusqu'à l'eau profonde dans le bief de Prescott vis-à-vis Johnstown.

Relativement à ce contrat, on se propose de faire un barrage à travers le chenal du "Boyau" entre Adams et les îles des Galops, en utilisant les pierres provenant

du déblai de l'extrémité orientale du chenal.

L'entrepreneur ayant clos et asséché l'étendue de roche à excaver se trouve en mesure d'exécuter "à sec" ses travaux de déblai, qui se font d'une manière très systématique et rapide; de sorte qu'il compte achever un chenal de 14 pieds pour l'ouverture de la navigation.

Les deux tramways à câble dont-il se sert enlèvent de la tranchée une quantité moyenne de 1,000 verges cubes par jour et continueront à fonctionner tout l'hiver de

1898-99.

SECTIONS DE FLEUVE.

AMÉLIORATION DE LA LIGNE NAVIGABLE DU LAC SAINT-FRANÇOIS.

Section de Saint-Régis, à 23 milles est de Cornwall.

Cette section, située au pied de l'île Cornwall et presque à mi-chemin entre cette fle et le "First Crab", commence près de l'entrée ouest du chenal de la barre de Saint-Régis, qui relie les lignes navigables du nord et du sud.

Contrat fut passé le 24 mai 1898, avec MM. Manning et Macdonald, qui s'en-

gagèrent à finir l'entreprise le 30 novembre de la même année.

Les travaux, commencés en juin, sont en cours d'exécution.

Section de l'île d'Hamilton, à 10½ milles est de Cornwall.

Cette section comprend les hauts-fonds ci-après dénommés, qui obstruent la passe entre le 10e et le 11e mille à l'est du phare de l'île d'Hamilton, savoir:—

	Milles.
Le Middle Ground	. 10
La batture "Higlander"	103
Le Dos-de-Cheval	11

L'entreprise a été adjugée à MM. Manning et Macdonald, et le contrat passé avec eux le 24 mai 1898 à condition que les travaux fussent achevés le 30 novembre suivant. Ces travaux, commencés en juin, sont en marche.

AMÉLIORATION DU RAPIDE DES GALOPS.

Les améliorations du rapide des Galops consistent dans la formation, au moyen de la fouille sous eau, d'une passe droite de 200 pieds de largeur et 17 de profondeur, à travers les battures appelées respectivement Barre d'en-haut, Battures du Nord et Calédonia, Batture de l'Ile et Barre d'en-bas—toutes comprises dans une distance de 3,300 pieds.

Ces travaux ont été achevés en novembre 1888.

Ceux qui se font actuellement ont pour but "d'examiner et essayer le fond du dit chenal et en même temps d'être prêts à enlever toute matière dépassant le niveau primitif ou stipulé au contrat, et en outre, de se préparer à exécuter les travaux supplémentaires qui pourront être jugés opportuns, par suite de l'abaissement apparemment permanent du niveau du fleuve Saint-Laurent dans le dit chenal."

Le 15 septembre 1898 il a été passé un contrat avec le Gilbert Brothers Enginee-

ring Company, Limited, pour l'entreprise des travaux ci-dessus décrits.

Ces travaux ont été commencés le 10 novembre 1897 et sont encore en cours.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

TOM. S. BURBIDGE,

Ingénieur dirigeant.

M. COLLINGWOOD SCHREIBER, C. M. G.,
Sous-ministre et ingénieur en chef,
Chemins de fer et Canaux.

DIVISION DU SAINT-LAURENT.

BUREAU DE L'INGÉNIEUR DIRIGEANT, CORNWALL, 1er juillet 1898.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous présenter le rapport suivant sur l'entretien des canaux confiés à ma surveillance pour l'exercice financier terminé le 30 juin 1898.

La division du Saint-Laurent comprend les canaux de Cornwall, de la Pointe à Farran, du Rapide Plat et des Galops, le canal Murray, et les améliorations des rapides et des sections navigables du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-François.

CANAL DE CORNWALL.

La navigation pour la saison de 1897 a été close le 8 décembre.

Le canal, qui avait été mis à sec le 4 avril 1898, pour les fins de construction ainsi que pour les réparations nécessaires, a été rouvert au trafic le 23 avril suivant.

A l'entrée d'aval, les écluses, anciennes et nouvelles, ont été dégréées et prépa-

rées pour l'hiver de la manière ordinaire.

La navigation a été maintenue saus accident et sans nuire à la force hydraulique

requise pour les fins manufacturières.

Les travaux d'hiver ordinaires ont été faits dans les ateliers, et pendant que le canal était à sec on a exécuté les réparations et réfections nécessaires pour compléter les anciennes écluses à l'entrée d'aval, et construit un ponceau fermé en pierre au pont du creek des Sables.

Il a été construit des maisons de garde pour les écluses nos 17, 18, 20 et 21.

Une vieille maison a été transportée de l'écluse n° 18 aux ateliers et transformée

en boutique de forgeron.

La charpente de la vieille maison venant de la fosse d'emprunt de la ville a aussi été transportée aux ateliers, et l'on en a fait un magasin pour le bois scié, une glacière, etc.

Il a été mis des passerelles neuves à toutes les portes des anciennes écluses,

entiée d'aval.

Une paire de portes reconstruite et munie de ventelles neuves pour l'écluse n° 17. Quatre paires de portes changées dans les enclaves d'aval des nouvelles écluses n° 15 et 17.

Les beiges, les fossés et toutes les constructions ont été en bon état de réparation, à l'exception des nouvelles écluses d'entrée nos 15 et 17, que l'on mettra à sec immédiatement après le 1^{er} juillet afin de réparer ou renouveler les buscs, les platesformes d'enclaves, etc., etc.

A l'entrée d'aval les brise-glace et les jetées ont besoin de grandes réparations. Il faudrait aussi un déversoir régulateur au coursier d'alimentation des moulins

d'en bas à l'écluse n° 17.

Les employés suivants ont été mis à la retraite pendant l'exercice 1897-98,

savoir :-

William Bridges, gardien de l'écluse n° 19, par arrêté rendu en conseil le 25 septembre 1897.

James Gleason, gardien de l'écluse n° 19, arrêté du conseil, 8 janvier 1898.

William Burrows, receveur des péages, arrêté du 16 avril 1898.

Les amendes suivantes ont été imposées pendant l'exercice 1897-98, savoir :-

1897 2 juillet amende remorqueur Nellie Reid \$1	0 0	0 payés.
do31 dodommages .steamer Algerian 5	0 0	0 do
do11 aoûtamende remorqueur Myra	5 0	0 do
do31 dodommages barge Isis	5 0	0 do
do 5 sept amende barge Cherokee	5 0	0 do
do28 octobredommages,.barge Armand 1	0 0	0 do
do 9 novamende steamer Alexandria	5 0	0 do
do 9 dodommages do do 4	0 0	0 do
do 3 octobreamendebarge Englands,	5 0	0 do
do20 dodommagessteamer Corsican 1	0 5	0 do
189827 avril do do Hamilton 1	7 1	0 do
do29 do dobarge Fred Carney	5 0	0 do

Le maximum de la hauteur de l'eau observé durant la saison de navigation à l'écluse 15, entrée d'aval, a été de 10 pieds 4 pouces, et le minimum de 8 pieds 7 pouces.

Le maximum de la hauteur de l'eau durant la saison de navigation à l'écluse 21, entrée d'amont, a été de 10 pieds 2 pouces, et le minimum de 7 pieds 5 pouces.

Les niveaux ci-dessus se rapportent aux buscs des anciennes écluses 15 et 21 respectivement.

Le maximum et le minimum du niveau de l'eau observés durant l'année terminée

le 30 juin 1898 aux écluses 15 et 21 sont comme suit, savoir :

Ecluse 15: maximum, 20 pieds 2 pouces, mars 1898; minimum, 8 pieds 7 pou-

ces, novembre 1897.

Ecluse 21: maximum, 11 pieds 1 pouce, février 1898; minimum, 7 pieds 5 pouces, novembre 1897.

CANAUX DE WILLIAMSBURG.

Les différentes divisions de ces canaux, savoir: le canal de la Pointe à Farran, le canal du Rapide Plat, et ceux de la Pointe aux Iroquois, de la Jonction et des Galops, collectivement connus sous le nom de "Canal des Golops", ont été closes le 8 décembre 1897 et rouvertes le 23 avril 1898.

La navigation a été maintenue d'une manière satisfaisante pendant la dernière année, étant donné les grands travaux d'agrandissement et l'abaissement des eaux du

fleuve.

Il n'est pas arrivé d'accident pendant la saison de 1897-98, et les services de force hydraulique n'ont souffert d'aucun obstacle, excepté à Morrisburg, où, à cause de grands travaux de construction se rattachant au nouveau déversoir et à l'abaissement du busc de l'écluse 23, etc., les moulins ont été fermés depuis le commencement de la saison jusqu'au mois d'octobre 1897.

Le ler janvier 1898, il s'est formé, près de Aultsville, en amont du canal de la Pointe à Farran, une embâcle de glace qui tint bon jusqu'au 6 mars, faisant monter

l'eau et la refoulant jurqu'au pied du rapide Plat.

Les ouvriers employés aux réparations ont été principalement occupés à entretenir les anciennes écluses en état de fonctionnement—tâche difficile qui demandait une constante attention, vu que les entrepreneurs de l'agrandissement se servaient presque constamment de ces écluses. Quant aux berges elles ne requient que les réparations temporaires voulues pour les rendre sûres jusqu'à l'achèvement des travaux neufs.

Pendant l'hiver il a été fait des réparations générales au bateau de transport des

bouées, aux chalands, etc., et l'on a préparé et ferré des bouées de réserve.

On a reconstruit deux vicilles portes pour les écluses 25 et 26, et fait des répations générales au jont d'Iroquois.

Le service des bouées de Cornwall à Prescott a été régulièrement fait à la fin de la saison, en décembre 1897, et à temps pour l'ouverture de la navigation en avril 1898.

Pendant la saison de navigation la hauteur minima de l'eau sur le busc de l'ancienne écluse 23, qui est le point régulateur des canaux de cette division, a été de 4 pieds 9 pouces en novembre 1897.

La hauteur minima de l'eau sur le busc de l'ancienne écluse 27, pendant la

saison de navigation, a été de 9 pieds 8 pouces; hauteur maxima, 10 pieds.

Il n'a pas été imposé d'amendes pendant l'année 1897-98.

CANAL MURRAY.

Ce canal a été fermé à la navigation le 3 décembre 1897 et ouvert de nouveau le 30 mars 1898.

Le nombre des navires qui sont passés par le canal du 1er juillet 1897 au 30 juin

1898 a été de 687.

Aucun accident n'est arrivé et aucune amende n'a été imposée durant l'année 1897-98.

De grandes réparations ont été faites à 9,000 pieds linéaires d'enrochement à pierres perdues, et le chemin de halage a été régalé et couvert de gravier sur la distance de 2,000 pieds.

Les ponts tournants ont été visités, réparés à fond et peinturés.

Les berges et les fossés ont été entretenus en bon état.

Il a été fait des fossés d'écoulement neufs sur le côté nord du canal entre les ponts à voitures de Smithfield et de Brighton, ainsi que des rigoles souterraines partant du chemin de halage.

Une grande quantité de pierre a été concassée pour la protection des berges.

Tous les bâtiments ont été réparés et peinturés.

Le chaland à pierre a aussi été réparé, peinturé et calfaté.

Hauteur maxima de l'eau pendant la saison de navigation 1897-98, 13 pieds 6 pouces; hauteur maxima, 11 pieds 2 pouces.

Je projette de mettre un débarcadère au bureau du revenu, et aussi de remplacer

par de bonnes lumières celles qui sont actuellement aux deux entrées.

Vous trouverez ci-joint un tableau indiquant les hauteurs d'eau maxima et minima, pour la dernière année, dans chacun des canaux de ma division, avec un état récapitulatif indiquant aussi les hauteurs d'eau maxima et minima depuis 1891 jusqu'à 1897, inclusivement.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

TOM S. RUBIDGE,

Ingénieur dirigeant.

Monsieur Cellingwood Schreiber, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en chef, Chemins de fer et Canaux.

TABLEAU indiquant le maximum et le minimum de hauteur de l'eau dans les canaux de la division du Saint-Laurent pour l'exercice clos le 30 juin 1898.

			-	-			-	-		-	-	,			Con mount on a		-		-	-		-	-		1	l	ľ	1
		C.N.	NAL (Corn	CANAL CORNWALL									CANAUX DE WILLIAMSBURG.	1X DF	W	LLIAN	ISBUR	ë.						LAC	ONT	LAC ONTARIO.	. 1
Mois.	Eclu	Ecluse nº 15.	. 15.		Ecluse n° 21.	e n° 2	11.	Kel	Keluse n° 22.	. 22.		Eclus	Ecluse nº 23.		Ecl	Ecluse nº 24.	0 24.		Teluse	Ecluse n° 25.		Eclus	Ecluse n° 27.	,:	Cana	J Mr	Canal Murray.	. 1
	Maxim. Minim.	n. M	Cinim		Maxim.	Minim.		Maxim.	m.	Minim.		axim.	Maxim. Minim.	-	Maxim. Minim.	m.	Linin		axim.	Maxim. Minim.		Maxim. Minim.	Min.		Maxim.		Minim.	- 1
	pds pcs. pds	s. pd	ls pcs.	s. pds	pes.	bds	pds pcs. pds pcs. pds pcs.	d spo	es.	ls bc	s. pds	s pes.	spd	pes. 1	d spe	cs. De	ls be	s. pd	pes.	pds pes, pds	cs. De	ls pes.	. pds	pes. I	d spe	cs. D	ds pc	200
1897.																		1			-							
Juillet	10 2	67	6 6	6	6	6	22	6	23	00	3 9	0	00	0	0	ಣ	00	0 11	00	10	9	9 11	6		13	5	12 10	0
+ Aoút.	10 3	භ භ	8 6	6.	10	6	-	6	4	8	9	3 10		0	6	0	00	1 11	70	10	ž0	6 6	6	0	13	0	12 (9
Septembre	8	00	0 6	6	50	00	00	00	6	8	8	2	2	ಣ	00	4	<u></u>	4 10	7	6	<u></u>	9 4	00	9	12	6	11	6
Octobre	9	8	8 9		Ξ	8	0	oo	2	2	6 7	, 10	9	ಣ	2	6	9	3 10	2	00	4	9 1	∞	0	11 1	11	11 (. 9
Novembre	9	es	8 7	6.	0	<u>t</u> -	5	oo	ಣ	6 11	1 7	L-0	4	6	2	-1	4	8 10	4	9	9	9 5	9	00	11 1	=======================================	11	2
Décembre	9 9		9 8	00	11		0	00	9	£-	5 7	. 10	9	ಣ	2	6	9	2 10	-1	00	ಣ	9 2	2	သ	11 1	11	11 (9
1898.																												
Janvier	11 11		9 2	6	22	00	0	oo	4	L-	0 2	L-	9	70	L-	00	9	4 9	9	00	<u></u>	9 8	7	00	12	ි -	11	7
Février	19 5	5 14	4 0	=	-	∞	67	П	20	7 10	0 12	00	00	ಣ	00	<u></u>	9.	7 10	3	0	-	8 9	2	4	12	9	12	
Mars	20 2	2 10	0 1	10	4	00	П	6		00	5 9	0	<u></u>	10	6	00	2	7 11	00	6	10 1	10 4	∞	0	13	- 2	12	20
Avril	10 3	භ ට	9 10	6	10	6	20	9	=	8 10	6 (0	00	ಣ	6	67	00	3 11	6	10	6	2 6	00		13	ري 	13 (0
Mai	10 4	10	0 0	10	_	6	9	6		80	8	1	00	23	0	20	8	0 111	11	11	e0	6	6	-	13	9	13	33
Juin	10 4	10	0 0	10	23	6	L~	6	7	0	6 0	60	x	7	6	9	00	5 12	0	11	0 1	10 0	6	0	13	5	13	ಣ
		-		-			_				-					-		-			-	-	-	-		-		1

TABLEAU indiquant le maximum et le minimum de hauteur de l'eau dans les canaux de la division du Saint-Laurent, du mois de mai au mois de novembre, chaque année.

		.	1 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	de			ŋ.	pcs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
		Minimum.	Mois. pds pes (100 pds) pds (1	mois			Minimum.	11 52 11 12 2 2 11 12 2 2 11 11 12 11 11 2 11 11	
	Keluse n° 23.	Mi	Mois. Nov. Nai. Nov. Nov. do	t, du	Lac Ontario.	Canal Murray.	Mi	Mois. Nov do do do do do do do do	
ng.	Keluse	num.	pds pes. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Lauren	Lac 0	Canal	num.	pds pcs. 14 9 13 6 9 14 0 14 0 12 10 12 10 13 5 13 5	
LLIAMSBI		Maxinaum.	Mois. Mai Mai Mai Mai Mai do do do do	Saint-I			Maximum.	Mois. I Juill. Juill. Go do do Juill. Juill. Juill. Juill. Juill.	
CANAUX DE WILLIAMSBURG.		iii.		ion du			um.	18 pcs. 18 pcs	
CANAUX	n° 22.	Minimum.	Mois. pds pcs. Nov. 7 6 do 7 10 do 7 10 do 7 10 do 6 11 do 7 2	la divisi		n° 27.	Minimum.	Mois. pds pcs. Nov. 8 0 do 9 1 do 9 1 do 6 9 do 6 6	
	Beluse n° 22.	Maximum.	pds pcs. 10 11 10 3 11 2 10 6 8 9 9 4 9 10	naux de Se—Fin.		Ecluse n° 27.	Maximum.	Mois. pds pos. [fai 12 0 12 0 13 14 15 15 15 15 15 15 15	
		Maxi	Mois. Juill. Juin. Mai. Juin. do				Maxi	Mois. Mai Juill Mai Julli Mai do Juin	
	n° 21.		Minimum.	Mois. pds pcs.	au dan e, chaq	3 (Fin).		Minimum.	pds pcs. 9 4 4 10 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
		Mini	Nov. Nov. do	r de l'e	CANAUX DE WILLIAMSBURG (Fin).	n° 25.	Minin	Mois. pds pos Nov 9 0 do 9 1 do 9 1 do 9 1 do 9 1 do 6 6 do 6 6	
	Ecluse n° 21	Maximum.	pds pcs. 11 11 10 10 11 9 11 9 4 9 9 11 10 0	hauten	DE WILL	Ecluse n° 25.	Maximum.	pds pcs. 13 11 12 8 13 10 10 10 12 0 11 8	
CANAL CORNWALL.		Maxi	Mois. Mai Août Mai Juin do do	mum de i au mo	CANAUX		Maxi	Mois. Mai Juill. Juill. Mai do Juin	
CANAL C		Minimum.	Mois. pds pes. for. 9 9 7 for. 9 7 do . 9 2 do . 8 69 for. 8 69 for. 8 69 for. 8 69	le minin ma			Minimum.	pds pcs. 6 9 7 7 0 6 9 5 7 7 8 8 8 8 8 8	
	Ecluse n° 15.	Mini	Mois. Nov. Nov. do do do Oct. Nov. Nov.	um et		Ecluse n° 24.	Mini	Mois. pds pos Nov 6 9 Août 7 4 Nov 6 9 do 6 9 do 6 9 do 8 7 do 8 7 do 8 7	
	Ecluse	Maximum.	pds pcs. 11 10 11 10 11 0 11 0 9 10 10 25 10 3 25 10 3 25 10 3 25 10 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	maxim		Ecluse	mum.	Mois. pds pos. [ai. 12 0 ept. 10 0 lai. 11 0 lai. 10 5 lai. 8 3 lo 9 3 unll. 9 3	
			Mois. Mai Mai Juim Mai do Août	TABLEAU indiquant le maxi			Maximum.	20252	
				indic					
	ANNÉE.			BLEAU		Année.			
			1891 1893 1894 1895 1896 1896	TAT				1891 1892 1894 1895 1896	

CANAL WELLAND.

BUREAU DE L'INGÉNIEUR DIRIGEANT SAINTE CATHERINE, 21 septembre 1898.

Monsieur,—J'ai l'honneur de présenter mon rapport sur le fonctionnement et l'entretien du canal Welland et de ses branches, pour l'exercice clos le 30 juin 1898.

Le réseau du canal Welland comprend :

1º La ligne principale de canal s'étendant depuis Port-Dalhousie, sur le lac Ontario, jusqu'à Port-Colborne, sur le lac Erié—distance de 26¾ milles,—agencée de manière à ce qu'il y ait 14 pieds d'eau sur les buscs de ses écluses, avec le fond des biefs à un pied plus bas que les buscs, et maintenant alimentée directement du lac Erié;

(Le plan d'eau, dans les biefs, s'élevant maintenant au-dessus du niveau désiré en premier lieu, les navires tirant 14 pieds d'eau peuvent passer par ce canal, excepté dans les temps comparativement rares et de courte durée où de grands

vents font baisser l'eau dans les lacs et aux écluses d'entrée.)

2° L'ancien canal, s'étendant depuis Port-Dalhousie jusqu'à son point de jonction avec le nouveau canal à Allanburg—distance de 12½ milles,—offrant maintenant une hauteur d'eau de 9 pieds, et principalement utilisé comme source de force motrice pour de nombreuses et diverses industries le long de ses bords;

3° La rigole d'alimentation du canal Welland, s'étendant depuis le barrage de la Grazde-Rivière à Dunnville jusqu'au point de jonction avec la ligne principale de canal, à environ 1½ mille sud de la ville de Welland, et dont la longueur est de 21

milles avec une profondeur d'eau utile de 5 pieds;

4° La branche de Stromness, s'étendant depuis Stromness, sur la rigole d'alimentation, jusqu'à Port-Maitland, sur le lac Erié, à l'embouchure de la Grande Rivière—

distance de 13 mille, avec une profondeur d'eau utile de 5 pieds, et

5° La branche de Chippewa, s'étendant depuis Port-Robinson, sur la ligne principale de canal jusqu'à Chippewa, au point où la rivière Chippewa se jette dans la rivière Niagara—distance de 8½ milles,—avec une profondeur d'eau utile de 9 pieds maintenant.

Dans l'origine, le canal Welland prenait son cau de la Grande Rivière, en amont du barrage de Dunnville élevé à cette fin, et le bief culminant de la ligne principale était maintenu à une hauteur de 8 pieds au-dessus du niveau du lac Erié, les navires entrant dans le canal par une écluse à Port-Colborne, et en sortant aussi par une écluse à Port-Maitland.

Depuis le dernier agrandissement du canal Welland, alors que le bief culminant fut approfondi pour que le canal s'alimentât directement du lac Erié, la rigole d'alimentation et ses ouvrages accessoires ne sont plus nécessaires comme source

d'approvisionnement, et sont rarement utilisés.

Les écluses sur la ligne principale du canal ont 45 pieds de largeur au niveau du bief inférieur, et 270 pieds de longueur d'un chardonnet à l'autre, de sorte que les navires de 255 à 260 pieds (suivant leur largeur) peuvent y passer. La chute des écluses est de 12 et 14 pieds, et la chute totale, d'un lac à l'autre, est de 326¾ pieds.

Les principales constructions sur la ligne-mère sont les suivantes:-

Ecluses d'ascension	25
Ecluses de prise d'eau	
Aqueduc	
Ponts de grandes routes	
Ponts de chemins de fer	
Bacs	3

Cette année, la navigation n'a pas été retardée pour la peine d'en parler, par suite de l'abaissement des eaux, aux écluses d'entrée, attendu qu'en tout temps il y a eu 14 pieds d'eau à Port-Dalhousie, tandis qu'il n'y a eu qu'un petit nombre de retards de courte durée à Port-Colborne, quand le vent d'est faisait baisser l'eau à moins de 14 pieds.

Le 10 août 1897, le steamer Britannie, remontant le canal, emporta les portes de l'écluse n° 6, ce qui interrompit la navigation jusqu'au 14. Comme cet accident avait eu pour cause un signal mai compris entre l'officier de quart et le mécanicien du navire, il fut exigé des propriétaires un dépôt de \$7,000 en argent pour couvrir les frais probables de réparation, et le navire continua sa route quand l'éclusage fut

repris.

Le 2 octobre 1897 le steamer Lakeside, de Sainte-Catherine, en entrant du lac dans l'écluse n° 1, emporta les portes de cette dernière, ce qui nécessita la mise à sec du bief n° 1 du nouveau canal aussi, de sorte que la navigation fut interrompue jusqu'au 16 du mois sur les deux canaux. Un tuyau de vapeur qui s'était rompu dans la traversée du lac avait empêché le mécanicien d'entendre les signaux. Les propriétaires déposèrent \$5,000 en argent pour couvrir les frais probables de réparation, et le navire reprit ses voyages entre Toronto et Port-Dalhousie en attendant que les dégâts fussent réparés.

Ce sont les deux seules fois que la navigation ait été interrompue pendant

l'année.

Deux membres du personnel ouvrier ont été mis à la retraite pour cause d'incapacité de travail attestée par certificats de médecins, et deux autres sont morts de mort naturelle. Ces quatre vacances ont été remplies par la nomination d'autant d'employés nouveaux.

Il n'a pas été fait de déchargements à l'élévateur de Port-Colborne dans le mois de jain, ni depuis, attendu que le tarif de l'élévateur (2 cents par boisseau) est pro-

hibitif, en comparaison des frets qui peuvent êbre obtenus.

RÉFECTIONS À MÊME LES CRÉDITS DU REVENU.

Contrat ayant été passé avec M. John Riley pour l'achèvement de la superstructure en béton de la jetée est à Port-Dalhousie, l'entrepreneur se mit à faire des

blocs dès que temps le permit.

Après que la charpente supérieure de la jetée eut été enlevée jusqu'à un pied audessous du niveau de l'eau, les blocs de béton de 4 x 4 x 6 pieds, au ciment de Portlant, furent posés de manière à former les deux faces de la jetée, et le milieu fut remplieue béton au ciment naturel. Le reste, en hauteur, des faces de la jetée, sur 2 pieds 6 ponces de largeur, fut fait de béton au ciment de Portland mis dans des moules à la jetée et dans le milieu le bétonnage au ciment naturel fut continué jusqu'au niveau du couronnement au ciment de Portland.

M. Riley a fait 596 pieds linéaires de superstructure en béton, sans compter les blocs rectangulaires aux phare et feux de direction, et il a achevé son entreprise

aux termes du contrat.

Au pont de Marlatt (n° 13) la rangée de brise-glace du milieu a été démolie jusqu'au bois sain au-dessous de la ligne d'eau ordinaire, puis les encoffrements ont

été reconstruits et remplis de pierre.

Au pont d'Allanburg (n° 14) une semblable réfection a été exécutée, le tablier du pont renouvelé, et la potence réparée. Le pont voisin, sur l'ancien canal, a aussi été replanchéié et muni d'une potence neuve.

RÉPARATIONS.

Les écluses, déversoirs, ponts et autres constructions ont été réparés et repeinturés au besoin. Ces constructions ont demandé des réparations, attendu qu'un grand nombre d'entre elles approchent de la phase où il faudra renouveler le bois exposé.

167

Les fossés ont été curés, les chemins et les remblais réparés, et les poteaux d'amarrage pourris remplacés par des neufs—tous ouvrages qui ont absorbé de grandes quantités de matériaux, et tenu les équipes d'ouvriers, occupées tout le temps.

Le canal a été fermé le 14 décembre 1897, et rouvert le 20 avril 1898 sous la pression exercée par les propriétaires de bâtiments et au détriment des travaux du canal, vu que cela ne laissait pas assez de temps, dans la bonne saison, pour faire

les réparations et réfections nécessaires.

À en juger par le fait qu'un grand nombre de bâtiments ont été désemparés après le premier voyage, et que les frets sont descendus à un chiffre excessivement bas, il semblerait que l'ouverture prématurée du canal n'ait pas profité aux propriétaires de bâtiments.

On trouvera ci joint un tableau des dommages causés à la propriété sur le canal, des sommes payées ou dues pour ces dommages, et des noms de ceux qui ont perçu ces sommes; aussi un tableau des amendes perçues des navires ou des employés du canal pour infraction aux règlements des canaux; aussi un tableau du maximum et du minimum de hauteur de l'eau observés mensuellement sur les buscs à Port-Dalhousie et à Port-Colborne.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, Votre obéissant serviteur,

W. G. THOMPSON, M. Inst. I.C.

Ingénieur dirigeant.

M. Collingwood Schreiber, C.M.G., Sous-ministre et ingénieur en chef, Chemins de fer et Canaux.

Relevé des dommages causés aux ouvrages du canal Welland pendant l'exercice clos le 30 juin 1898, et des montants reçus pour couvrir ces dommages.

Date des	Nom du bâtiment.	MONTANT	DU	J DOMMAGE.	Date	Ou payé.
dommages.	Nom du battiment.	Payé.		Impayé.	du paiement.	Bureau du receveur à
1897.		S	c.	\$ c.	1898.	
ler mai	Steamer J. J. Hill	8	49		16 mai	Port-Dalhousie.
10	Barge Aqustus	16 14	03	5 13	5 juillet 21 sept	0 d 0 0
	Steamer Denver	6 94	02	: ,	20 août 26 " 1898,	" Colborne.
7 août	" F. D. Ewing	38	85		13 mai	" Dalhousie.
[0 23 sept	" Britannic		$\begin{array}{c} 52 \\ 00 \end{array}$		24 nov 9 oct	Déposé à compte. Port-Dalhousie. Déposé à compte. Port-Dalhousie.
6 nov 1898.	" Black Rock	8	60		16 mai	11 11
23 avril	Aragon	9 8		4 12	2 juin	11 11
ler mai	J. J. Hill	20	00	5 12 14 94	16 mai	11 11
3 "	Steamer Arayon Goélette J. C. Fitzpatrick Barge Celtic Steamer Samoa. Business.	400 (00	17 00 10 25 10 98 9 83	23 mai	" Colborne.
	Barge Plymouth				23 juin	11
		13,084	92	77 37		

Relevé des amendes perçues des propriétaires de navires pour contravention aux règlements du canal, et des éclusiers pour négligence dans l'exercice de leurs fonctions, pendant l'exercice clos le 30 juin 1898.

Date de	Nom du bâtiment.	Montan	T DE	L'AMENDE.	Date	Ou payé.
l'amende.	with the occurrence.	Payé	٠	Impayé.	du paiement.	Bureau du receveur à
1897.		8	c.	\$ c.	1897.	
11	Steamer Iona	5	00 00 00		13 août	Port-Colborne.
н 26	Steamer Queen of the West	20	00		29 avril	11 Dalhousie.
26 11 sept 11 '' 11 '' 11 '' 11 '' 11 '' 11 '' 11 '' 11 '' 11 '' 11 '' 11 '' 11 '' 1898.	" A. L. Hopkins. " Gov. Smith. " W. J. Averill " Cormorant. " Pickard. " Glengarry. " Arabian. " Lake Michigan. " Escanaba " Earge T. R. Merritt.	5 5 5 5 5 5 5 5	00 00 00 00 00 00 00 00 00		21 sept	Colborne. Dalhousie. """"""""""""""""""""""""""""""""""""
	Steamer Armenia Barge Isabel Reed			10 00		
11	Eclusiers. I. Johnston. Jno. Paxton Saml. Duffin Jno. Woodall. Michael White. Michael Corcoran. Con. Gorman W. Bowman R. Campbell	1 1 1 1 1 1	50 50 50 50 50 50 50 50	}	1897. 12 oct	Ste-Catherine.
23 juin	Jas. T. Haney	10	00		25 juin	Ste-Catherine.
		157	00	15 00		

Tableau indiquant le maximum et le minimum de profondeur de l'eau sur le buse d'aval de l'écluse n° 1, ancien canal Weiland, Port-Dalhousie, pour l'exercice clos le 30 juin 1898.

Mois.	Busc d'aval.				Mois.	Busc d'aval.				
	Ma nu	xi- un.	Mini:	mum.		Maxi- mum.		Minimum.		
Juillet	pds. 15 15 15 15 15 14 14	pes. 10 10 6 0 6 7	pds. 15 15 14 14 14 14 14	pcs. 5 2 6 3 0 1	1898. Janvier Février. Mars Avril Mai Juin	pds. 15 15 15 16 16 16	pes. 0 8 9 3 2 2	pds. 14 14 14 15 15 15	pes. 4 8 11 6 10 11	

Tableau indiquant le maximum et le minimum de profondeur de l'eau sur le buse d'amont de l'ecluse n° 27 de Port-Colborne, nouveau canal Welland, pour l'exercice clos le 30 juin 1898.

Mors.	В	USC D	'AMON	т.	Mois.	Busc d'amont.				
	Ma mu		Minimum.			Maxi- mum.		Minimum.		
1897.	pds.	pcs.	pds.	pcs.	1898.	pds.	pcs.	pds.	pcs.	
Juillet Acût Septembre Octobre Novembre Decembre.	15 16 15 15 15 15 15	5 0 5 2 9 10	14 14 14 12 12 13	7 6 0 8 5 1	Janvier Février Mars Avril Mai Juin	16 15 16 17 15 15	3 5 4 4 11	13 13 13 14 14 14 14	3 7 6 5	

CANAL DE SAINT-PIERRE.

SAINT-PIERRE, CAP-BRETON, 9 juillet 1898.

Monsieur, - Depuis que je suis entré dans l'exercice des fonctions de maître d'écluse et de receveur des péages sur le canal de Saint-Pierre, la somme de \$498.27 a été dépensée sous ma surveillance, et les réparations suivantes ont été faites. savoir :-

1. Réparer rouet dans mur à l'angle n.-o. de l'écluse par plongeur et enlever pierres du fond.

2. Mettre 7 poteaux d'amarrage à l'entrée n.-e.

à l'extrémité n.-e. de l'écluse. do

do à l'entrée s.-o.

3. Lever chaîne et ancre d'amarrage et y attacher une bouée neuve à l'entrée n. 4. Construire défense côté est du canal, 100 pieds en amond du pont, 100 pieds

de longueur; aussi encoffrement de 40 pieds de longueur.

5. Renouveler défenses à 200 pieds sud du pont, côté est, sur 100 pieds, et placer 40 pièces d'ancrage.

6. Construire abri, 12 x 8 x 7 pieds, pour hommes du pont.

7. Acheté une chaîne de rechange, 95 pieds, pour porte d'écluse.

8. Enlever pierre détachée, talus du côté est du canal.

9. Enlever pierre détachée, talus du côté est.

10. Renouveler 11 défenses verticales-7 du côté ouest et 4 du côté est.

11. Nettoyer et peinturer salle d'attente.

12. Nettoyer grenier et y mettre escalier, porte et tuyau de poêle pour éclusier.

13. Mettre une pompe pour la maison éclusière.

14. Construire clôture neuve, réparer vieille clôture autour de la propriété de l'Etat, et les blanchir à la chaux.

15. Réparer grange à fond, et en blanchir et peinturer les portes.

16. Peinturer vestibule de maison éclusière, tapisser 4 chambres, et renouveler des enduits en-haut.

17. Blanchir entrepôt à la chaux, peinturer cadres et portes. 18. Réparé le quai, mais pas assez d'argent pour tout faire.

19. En somme, le canal de Saint-Pierre est en assez bon état, à l'exception d'une partie des vieux ouvrages en bois du côté est, qui sont pourris et dans le cas de choir dans le canal à tout instant.

20. Le fonctionnement du canal de Saint-Pierre est sur un très bon pied. Il faudra mettre une couverture neuve au pont de bonne heure le printemps prochain, la vieille pouvant encore faire l'affaire si on la raccommode de temps à autre; il faudra aussi le peinturer. La maison éclusière aura besoin d'être peinturée et réparée.

> Je suis, monsieur, Votre obéissant serviteur,

> > JNO. H. DEVEREUX.

Monsieur Collingwood Schreiber, C.M.G. Ingénieur en chef, Chemins de fer et Canaux, Ottawa.

RAPPORT

DU

SECRÉTAIRE DU COMITÉ

DES

CHEMINS DE FER DU CONSEIL PRIVÉ.



COMITÉ DES CHEMINS DE FER DU CONSEIL PRIVÉ.

Le Ministre des Chemins de fer et Canaux étant le président du comité des chemins de fer du Conseil privé, auquel la loi des chemins de fer 1888 et ses modifications imposent des devoirs très étendus, il semble à propos de faire ici une brève mention des questions soumises au comité pendant la période comprise entre le 15 novembre 1897 et le 15 novembre 1898, et des décisions qui ont été prises. Les voici:—

Requêtes de la Compagnie du Grand Tronc de chemin de fer re pose d'appareils d'enclenchement, etc., au passage à niveau du Grand Tronc par la Compagnie du chemin de fer du Sud du Canada, aux usines de la Ontario Peat Fuel Company, dans le tonwship de Wainfleet, et à l'égard du paiement de ces appareils.—Arrêté rendu à l'effet que les frais des appareils supplémentaires au delà de la protection mentionnée dans l'arrêté approuvant le passage à niveau soient à la charge de la Compagnie du Grand-Tronc de chemin de fer.

Requête de la Compagnie du Grand Tronc de chemin de fer demandant que le plan et le livre de renvoi d'un embranchement à Merritton soient approuvés.—Approbation donnée.

Requête de la Compagnie du Grand Tronc de chemin de fer demandant la permission de traverser le chemin de fer Niagara-Central à Merritton.—Permission accordée.

Requête de la Compagnie du Grand Tronc de chemin de fer demandant la permission de traverser le tramway de Port-Dalhousie, Sainte-Catherine et Thorold à Merritton.—Permission accordée.

Protection à être établie au passage à niveau du chemin de fer Intercolonial par la Compagnie du tramway électrique de Saint-Jean, dans Saint-Jean, N.-B.—Ajourné.

Requête de M. Hugh McLean, demandant qu'ordre soit donné à la Compagnie du chemin de fer Central de mettre un tablier mobile à son pont projeté sur la rivière au Saumon, près de Chipman, N.-B.—Refusée.

Demande de la Compagnie du Grand Tronc de chemin de fer re arrêtés du 29 novembre 1894 concernant les passages à niveau pour les compagnies de tramways de Toronto et de Montréal.—En délibération.

Requête de la municipalité de Trois-Rivières demandant qu'ordre soit denné à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique de pourvoir à certain assainissement, etc.—Ordre est donné à la compagnie de faire un ponceau, etc.

Demande de la Compagnie du chemin de fer Kingston, Napanee et Ouest: permission de traverser le Pacifique Canadien à Tweed, Ont.—Ajournée.

Demande de la municipalité du township de Shefford: permission d'ouvrir un chemin à travers les voies du chemin de fer Stanstead, Shefford et Chambly, qui est une division du Vermont-Central, à la tranchée de Gallagher.—Accordée.

Pétition de M. Charles Sturrock, demandant un ordre contraignant la Compagnie du Grand Trone de lui rembourser \$1,079.20 qu'elle lui a fait payer de trop pour transport de houille, et aussi les frais de sa demande.—Renvoyée.

175

Demande de la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique: permission de construire et faire passer un embranchement sur et le long d'une réserve de chemin du côté ouest des sections 22, 27 et 34 du township 11, rang 2, à l'est du 1^{er} méridien principal.—Retirée.

Demande de la Compagnie du tramway de Loudon: permission de traverser, au niveau des rails, le Grand Tronc de chemin de fer, rue Rectory, dans la ville de London.—Accordée.

Demande de la Compagnie du chemin de fer des Comtés Unis : permission de traverser le Vermont-Central au niveau des rails, & Iberville.—Ajournée.

Demande de la Compagnie du chemin de fer Ottawa et New-York: permission de traverser le Pacifique Canadien au niveau des rails, à South-Finch.—Accordée.

Demande de la Compagnie de tramway de Winnipeg: permission de traverser la voie du Pacifique Canadien au niveau des rails, à la rue Main et à l'avenue Higgins, dans la ville de Winnipeg.—A l'étude.

Demande de la Compagnie du Pacifique Canadien: permission de remblayer en partie le viadue en charpente sur l'embranchement de Peterborough à Dickson's-Mills.—Accordée.

Demande de la Compagnie du Grand Trone: permission de poser une voie accessoire depuis sa ligne jusqu'au moulin de McLaughlin, coin des rues Bay et Esplanade, Toronto.—Accordée.

Demande de la Compagnie du chemin de fer Ontario et Québec (C.C.P.): permission de changer le tracé de sa ligne entre le chemin de Mono et la jonction de Melville, dans le township de Caledon.—Ajournée.

Requête de la Compagnie du chemin de fer Ontario-Central: demandant d'être dispensée de garnir ses cœurs de croisement et rails divergents depuis décembre jusqu'à avril, ces deux mois inclus, tous les ans.—Refusée.

Demande de la municipalité de la ville de Galt: permission de faire un passage au-de-sus de la voie du Pacifique à l'avenue Myrtle.—A l'étude.

Demande de M. John Owens: permission de construire un aqueduc sous la voie du chemin de fer Calgary-Edmonton, sur la section 12, town-hip 21, rang 1, à l'ouest du 5° méridien.—Accordée.

Demande de M. R. A. Wallace: permission de construire un aqueduc sous la voie du chemin de fer Calgary-Edmonton, sur la section 7, township 49, rang 28, à l'ouest du 4° méridien.—Accordée.

Demande de la Compagnie d'Irrigation de Calgary: permission de faire des fossés d'irrigation sous la voie du Pacifique et du chemin de fer Calgary-Edmonton.—Accordée.

Demande de la Compagnie du chemin de fer Pontiac et Jonetion du Pacifique: permission de traverser les voies de l'Electrique de Hull et du Pacifique, et de prendre certain terrain dans le village d'Aylmer.—Accordée.

Demande de la Compagnie du chemin de fer de Nakusp et Slocan: approbation du plan et du livre de renvoi d'un embranchement projeté depuis Trois-Fourches jusqu'au Lac à l'Ours et Whitewater, C.-B.—Retirée.

Demande de M. Robert Reid re passages de fermes du chemin de fer Ottawa, Arnprior et Parry-Sound.—A l'étude.

Demande de la Compagnie du chemin de fer Erié et Huron: permission de construire un embranchement depuis sa ligne-mère jusqu'aux usines de la Bushnell Oil Company, dans la ville de Sarnia.—Accordée.

Plainte de M. William Pearce re dégâts causés dans sa propriété par des inondations de la rivière de l'Arc résultant de la construction d'un remblai par la Compagnie du chemin de fer Calgary-Edmonton, et demandant un ordre à l'effet de contraindre la compagnie à prendre des mesures pour empêcher de tels dégâts à l'avenir.—Retirée.

Demande de la Compagnie du Grand Tronc: approbation du plan d'un passage souterrain projeté à Saint-Lambert afin que ses voies ne soient pas traversées à l'avenue Victoria.—Approbation donnée.

Requête de M. John Milway, demandant un passage de ferme sur la voie du Pacifique à Calumet.—Arrangement pris.

Demande de la Compagnie du Pacifique: approbation du plan de certaines modifications projetées à son pont aux Etroits de Sicamous, C.-B.—A l'étude.

Demande de la Compagnie du chemin de fer de ceinture de Montréal: permission de passer le long des rues Lasalle et Desjardins, dans le bourg de Maisonneuve.—Accordée.

Demande de la Compagnie du chemin de fer de Québec, Montmorency et Charlevoix: permission de traverser la voie du Pacifique, au niveau des rails, sur deux points dans la ville de Québec; aussi de se servir d'une voie qui se raccordera à la voie du Pacifique et formera une jonction avec elle.—Accordée.

Demande de la Compagnie du pont de Québec: approbation des plans du pont qu'elle projette de construire sur le fleuve Saint-Laurent, près de Québec.—Plans approuvés.

Demande de la Compagnie du chemin de fer Pontiac et Jonction du Pacifique: approbation du plan d'un pont projeté sur la rivière Ottawa, de la pointe Nepean à Hull.—Plan approuvé.

Requête de la paroisse de Saint-Blaise, demandant que les frais de sa pétition pour avoir un passage de grand chemin sur la voie du Grand Tronc soient fixés par le comité contre la compagnie de ce chemin de fer.—A l'étude.

Demande de la Compagnie du Grand-Tronc: permission de construire une voie accessoire le long de l'avenue Strachan jusqu'aux ateliers de la Massey Harris Company, dans la ville de Toronto.—Accordée.

Demande de la Compagnie de tramway électrique de Saint-Thomas: permission de traverser les voies du chemin de fer de London et Port-Stanley, au niveau des rails, à la rue Talbot et à la rue Wellington, dans la ville de Saint-Thomas, et sur la ligne entre les 7° et 8° concessions du township de Yarmouth.—Accordée.

Demande de la Compagnie du chemin de fer Ottawa et New-York: permission de traverser la voie du Canada-Atlantique, au niveau des rails, à Hawthorne, localité qui se trouve à environ 5 milles de la ville d'Ottawa.—Accordée.

Demande de la Compagnie du Pacifique. permission de traverser la voie du tramway de Montréal, au niveau des rails, sur la rue Notre-Dame, à Maisonneuve.—Accordée.

Demande du bourg de Maisonneuve: approbation d'un passage du tramway de Montréal au niveau des rails du chemin de fer de ceinture de l'île de Montréal, sur l'avenue Lasalle, à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Ontario.—Accordée.

Demande de la municipalité de la ville de Saint-Henri re ouverture de la rue Gareau à travers les voies du Grand Tronc.—A l'étude.

Requête de la municipalité de la paroisse de Notre-Dame de Stanbridge, demandant un ordre à l'effet de contraindre la Compagnie du Pacifique à construire un passage de grand chemin au niveau de sa voie entre les lots 1419 et 1423.—Refusée.

Requête du village de Kingsville (Thetford Mines), comté de Mégantic, deman dant un ordre à l'effet de contraindre la Compagnie du chemin de fer Québec-Central, à faire un passage sur sa voie à une certaine rue de ce village.—Refusée.

Pétition de la Compagnie du chemin de fer Toronto, Hamilton et Buffalo, demandant que l'ordre n° 7,447, re passage de grande route au point de repère 100 x 12, soit révoqué, et que la chose soit reprise en considération.—A l'étude.

Pétition d'habitants demeurant sur le chemin entre Tolendal et Barrie, dans le township d'Innisfil, demandant qu'il soit enjoint à la Compagnie du Grand Trone et au township, ou à l'une ou l'autre, de construire un viadue par-dessus les rails du chemin de fer, à l'endroit où ce dernier traverse le chemin à environ un mille de la station d'Allandale.—A l'étude.

Demande de la Compagnie de tramway électrique de la Colombie Anglaise: permission de traverser la voie du Pacifique au niveau des rails à l'intersection des rues Hastings et Carroll, Vancouver—Accordée.

Demande de la Compagnie de tramway électrique de la Colombie Anglaise: permission de traverser la voie du Pacifique au niveau des rails à la rue Powell, Vancouver,—Accordée.

Demande de la Compagnie du Grand Tronc re fixation de la dépense de surcroît à l'endroit où le tramway de Montréal traverse sa voie.—Ajournée.

Demande de la Compagnie du tramway électrique de Kingston, Portsmouth et Cataraqui: permission de traverser la voie de la Compagnie du chemin de fer de Kingston et Pembroke, au niveau des rails, sur la rue Montréal, à Kingston.—Accordée.

Requête de la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, demandant que le comité arrête les conditions énoucées dans le document soumis comme étant celles auxquelles la compagnie pourra se servir, en commun avec d'autres compagnies, de la gare à voyageurs et des voies, ainsi que de leurs abords, près du pont des Sapeurs, à Ottawa, après le 1^{cr} mai 1916.—A l'étude.

Requête de la Compagnie du chemin de fer Ottawa et New-York, demandant que le comité arrête les conditions énoncées dans le document soumis comme étant celles aux quelles la compagnie pourra se servir, en commun avec d'autres compagnies, de la gare à voyageurs et des voies, ainsi que de leurs abords, près du pont des Sapeurs, à Ottawa, après le 1er mai 1916.—A l'étude.

Demande de la Compagnie du chemin de fer Ottawa et New-York: permission d'entrer dans la ville d'Ottawa, par les voies et terrains de la Compagnie du chemin de fer Ottawa, Arnprior et Parry-Sound, sur certaines propriétés dont la compagnie entend faire usage pour le service des marchandises.—Accordée.

Demande de la Compagnie du chemin de fer Montréal et Ottawa: approbation du lieu et mode de jonction de sa ligne avec le chemin de fer Ottawa, Arnprior et Parry-Sound, près de la rue Ann, dans la ville d'Ottawa,—Accordée,

Demande de la Compagnie du chemin de fer Montréal et Ottawa: approbation du lieu et mode de jonction et de croisement à niveau de son chemin avec le chemin Saint-Laurent et Ottawa, à l'est de la rivière Rideau, près de la ville d'Ottawa.—Accordée.

Demande de la Compagnie du chemin de fer de la Passe du Nid-de-Corbeau : approbation du plan d'un pont projeté sur la rivière Kootenay, près de Wardner, C.A.—Plan approuvé.

Demande de la Compagnie du chemin de fer du Sud du Canada: permission de remblayer une partie de son viaduc en charpente sur le creek Chippewa, dans le comté de Welland.—Accordée.

Demande de la ville de Toronto: permission de poser des conduites d'eau sous les voies du Grand Tronc et du Pacifique, avenue Lansdowne, Toronto.—Accordée.

Demande de la Compagnie du chemin de fer Ottawa et New-York: permission de se servir de certaines voies de la Compagnie du chemin de fer Montréal et Ottawa près du chemin du pont de Hurdman, dans ou près la ville d'Ottawa.—Accordée.

Demande de la Compagnie du tramway de Saint-Thomas: permission de traverser sous le chemin de fer Michigan-Central à la 1^{re} avenue, dans la ville de Saint-Thomas.—Accordée.

Demande de la Compagnie du chemin de fer Montréal et Ottawa: permission de traverser l'embranchement du Canada-Atlantique sur Rockland, au niveau des rails, près du village de Hammond.— Accordée.

Demande de la Compagnie du chemin de fer Ottawa et New-York: permission de traverser la voie du Grand Tronc, au niveau des rails, près de Cornwall.—Accordée.

Demande de la Compagnie du chemin de fer Midland, de la Nouvelle-Ecosse : approbation du plan d'un pont projeté sur la rivière Sainte-Croix.—Plan approuvé à certaines conditions.

Demande de la Compagnie du tramway électrique d'Ottawa: permission de traverser les voies du Canada-Atlantique et Ottawa, Arnprior et Parry-Sound, au niveau des rails, rue Elgin, Ottawa.—Refusée.

Demande de la Compagnie du chemin de fer Toronto, Hamilton et Buffalo: approbation des plans et profils de passages de grandes routes sur l'embranchement de Ridgeville, dans le township de Pelham.—A l'étude.

Demande de la Compagnie du chemin de fer Québec, Montmorency et Charlevoix: permission de traverser la voie du Pacifique, au niveau des rails, sur la rue de la Couronne, dans la ville de Québec.—Accordée.

MM. Chisholm et Liogie soumettent un mémoire exposant les raisons pour lesquelles la Compagnie du chemin de fer Toronto, Hamilton et Buffalo devrait payer à M^{me} Powell ses dépenses relatives à la modification de l'ordre concernant la fermeture de la rue Hughson, Hamilton.—A l'étude.

Requête de la Compagnie du chemin de fer Ottawa, Arnprior et Parry-Sound, demandant de reviser, révoquer ou modifier l'ordre (n° 7777) du 27 septembre 1898, accordant à la Compagnie du chemin de fer Ottawa et New-York la permission de se rendre à sa gare terminale à marchandises en posant une voie sur le terrain tenu à bail de la Couronne par la Compagnie du chemin de fer Ottawa, Arnprior et Parry-Sound.—A l'étude.

COLLINGWOOD SCHREIBER, Secrétaire du comité des chemins de fer du C.P.


Préparé par J. W. Pugsley,

Greffier du comité des chemins de fer du C.P.



PARTIE II

RELEVÉS DU COMPTABLE



Nº 1.

Etat indiquant les sommes dépensées par le ministère des chemins de fer et canaux, Canada, pendant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Désignation des travaux.	Imputables s	ur	Imputables sur	Imputables s	ur le revenu.	
Designation des travaux.	le capital.		le revenu.	Personnel.	Réparations	s.
Canaux.	\$	c.	\$ c.	₩ c.	*	C.
Beauharnois	25,000	00	5,799 34	20,650 00	16,164 100	
Carillon. Grenville		37	5,082 03	11,697 81	10,993	61
Chambly Cornwall Lachine	133,208	!	13,184 68	17,992 90 15,011 50	12,466 15,431	
Lachine	216,717	44		57,282 50	33,391	92
Lac Saint-Louis Lac Saint-François	3,420	00				
*Murray Rideau Saut-Sainte-Marie.	21,004	56	13,608 39	5,799 94 30,759 05 14,389 92	4,710 $26,599$ $8,172$	98
Soulanges Sainte-Anne	1,016,401	00		1,904 10	1,699	44
Saint-Laurent. Chenal Nord. Chenal des Galops. Abords du fleuve.	171,336 32,710 7,491	00				
Saint-Ours	7,491			2,049 67	692	
Saint-Pierre	351,273		111 70 8,991 54 34,803 25	2,785 25 5,034 60 84,806 54	453 4,998 59,571	80
Welland Williamsburg, Galops Rapide Plat Pointe Farran	734,492 $116,072$ $231,321$	55	}	10,708 66	8,032	84
	3,207,608	29				
Moins remis les années antérieures— Chambly \$ 150 00 Saint-Pierre 208 50	2,227,220					
	358	50				
Total	3,207,249	79	82,400 55	280,872 44	203,478	86
En général pour les canaux.		Ī				
Dragueurs, Lachine					1,999	
Divers				2,069 37	6,575 $2,773$ 3	$\frac{43}{26}$
Divers Appoint. et dép. cont., employés des canaux Travail le dimanche. Travaux hydrographiques et inspections.				31,756 52 11,109 90		
Travaux hydrographiques et inspections			1,719 69			
Total			1,719 69	44,935 79	11,348 (63
CHEMINS DE FER.						
Pacifique Canadien Cap-Breton. Passe-du-Nid-de-Corbeau.	692 1 389 6	60	1,843 75			
Comté de Drummond. Intercolonial Ile du Prince-Edouard Embranchement de Windsor.	252,367 2 17,541 8	20	2,000 00 70,000 00	3,257,648 51 231,418 74		
		-1				
Total	270,990 8	35	73,843 75	3,507,248 88		

ÉTAT indiquant les sommes dépensées par le ministère des chemins de fer et canaux, etc.—Fin.

D. Januari and J. Anno and	Imputablessur	Imputables sur	Imputables s	sur le revenu.
Designation des travaux.	le capital.		Personnel.	Réparations.
	ծ c.	\$ с.	8 c.	\$ c.
En général pour les chemins de fer.	,	1		
Arpentage prelim, au district du Klondike Statistique des chemins de fer		174 68 *1,228,334 78		1,400 00
Rapp. d'enquêtes devant le comité des ch. de f. Travaux hydrographiques et inspections		123 75		
Total		1,236,662 74		1,400 00
Divers.				
Arbitrages et jugements		$\begin{array}{c} 1,015 \ 50 \\ 1,947 \ 25 \\ 422 \ 37 \\ 18,256 \ 16 \end{array}$		
de commis surnuméraires, etc		1,890 07		
Total		24,198 35		
RÉCAPITULATION.				
Total pour les canaux en général		82,400 55 1,719 69	$\begin{array}{c} 280,872 \ 44 \\ 44,935 \ 79 \end{array}$	203,478 86 11,348 63
Total pour les canaux	3,207,249 79	84,120 24	325,808 23	214,827 49
Total pour les chemins de fer en général	270,990 85	73,843 75 1,236,662 74	3,507,248 88	1,400 00
Total pour les chemins de fer.	270,990 85	1,310,506 49	3,507,248 88	1,400 00
Grand total, chemins de fer et canaux, y compris Divers		1,418,825 08	3,833,057 11	216,227 49

 $^{^*\}mathrm{Ce}$ montant n'est pas compris dans le paiement annuel de \$183,600 à la Compagnie du chemin de fer Atlantique et Nord-Ouest.

Montant total dépensé, \$8,946,350.32.

LEONARD SHANNON, Comptable.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 1er novembre 1898.

No 2.

État indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, réparations ordinaires et le personnel des canaux du Canada, jusqu'au 30 juin 1898.

CANAL SAINT-PIERRE.

			Exercice terminé le 30 juin.	Capital.	Renouvelle- ments imputables sur le revenu.	Personnel.	Réparations
				8 c.	\$ c.	s e.	* c.
Dépensé par le gouve	em avant la c	nnfédération		156,523 32			
Ext pense par regoure	depuis	onn en menon.	1868	21,519 72			
	etc/rtis		1869	70,719 80			
			1870	10,110 00	46,193 57		
11			1871		. 1.7, 1.707 -71	225 36	555 78
11			1872			280 00	6,122 67
	**		1873		1	343 32	6,539 58
"			1874			725 93	1,558 57
.,	.,		1875	20 97		560 00	889 35
11	.,		1876	11,125 00		641 55	000 00
11	11	"	1877	63,330 18		600 00	17 45
**	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	'	1878	26,511 51		600 00	11 40
11	**		1879	107,337 75		631 50	
	**	**	1880	80,120 54		400 00	
",	"						
,,	**	"	1881 1882	69,434 76		959 58	900 (2
0	**			484 00		1,920 54	200 63
11		9	1883	0 457 40		2,089 19	232 42
**	**		1884	2,471 40	1	2,601 47	367 85
11	11		1885	16,820 15		1,929 11	183 11
,,	11	0.00	1886	2,316 85		2,360 67	297 81
			1887	1,087 75	750 00	2,777 13	343 23
*1			1888			3,217 77	1,588 40
**	11	**	1889		500 00	3,085 29	353 38
11		0	1890			3,110 15	255 34
**	0.00	0	1891	972 65	510 53	3,255 30	312 02
	**		1892	14,387 00	30,936 82	3,007 70	1,461 24
**			1893	811 59	9,987 78	2,938 15	1,856 30
11	**	11	1894	437 05	3,852 21	2,935 94	1,986 70
**	**	10	1895	868 44	26,222 46	2,499 81	353 55
11	11		1896	1,455 21	16,743 64	2,182 04	260 90
**	**		1897			2,728 38	1 20
**		9	1898		111 70	2,785 25	453 85
Moins-Ren	nb, des années	précédentes.		648,755 64 208 50			
Total				*648,547 14	135,808 71	51,391 13	26,190 73

LEONARD SHANNON,

Comptable.

62 Victoria. Documents de la Session (No. 10.) A. 1899

État indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL DE LA BAIE-VERTE-LEVÉ HYDROGRAPHIQUE.

	-			Exercice terminé le 30 juin.	Capital.		Revenu.	
					\$	c.	\$	c.
epense par le gou	ivern, avant la ce		on	1868				
3.6	depuis	11		1869				
**		11		1870				
11	**	- 11		1871		• • •	17,929	9
		11		1872			6,399	A.
				1873			14,943	
"	"			1874			4,018	
11	11			1875			443	
14	11	11		1876			110	
44	11	11		1877				3
14	11	17		1878			1	
.,	**	- 11		1879				
	.,	11		1880				
**	.,	11		1881	1	·	520	0
	11	11		1882				
***				. 1883				
		11		. 1884				
CC.		18		1885	, , , , , , ,			
**	11			. 1886			1	
	**			. 1887				
**	1 10	11		. 1888				
11	11	*1		. 1889				
***	**	11		1890				
11	- 11	11		., 1891				
4	11	11		. 1892				
11	11	11		. 1893				
**	**	11		. 1894				
**		*1		. 1895				
*1	**	11		. 1896				
		11		. 1897				
- 11	11	11		. 1898				

LEONARD SHANNON, Comptable.

MINISTÈRE DES CHAMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 1er novembre 1898.

ETAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL LACHINE.

	Exercice terminé le 30 juin.	Ca	pital.	Renouvelle- ments imputables sur le revenu.		Réparations.
Dépensé par le gouvernement impérial . Dépensé par le gouvernement avant la confédération. Dépensé par le gouvernement depuis la confédération		\$ e. 40,000 00 2,547,532 85 2,000 00	8 c.	\$ c.	\$ c. 13,742 05 14,209 02	\$ c.
Coût de la construction première et agrandies, de 1843 à 1848 Dépensé par le gouvernement fedéral.		36,708 15 7,824 28 158,618 35 197,420 52 327,769 39 1,439,375 73 1,484,619 63 958,053 30 369,566 74 292,165 51 252,821 33 396,496 96 188,266 18 111,215 23 210,509 42 28,772 52 19,414 34 76,032 96 7,448 03 217 53 87,852 35 445,983 21 64,345 14 189,944 36 184,998 25 282,052 48 216,717 44	2,589,532 85	2,978 66 1,859 68 12,981 59 7,996 38 972 71 8,238 46 16,155 75 27,480 80 50,937 40 15,856 74 32,405 20 8,193 15 14,664 21 819 62	25,811 07 28,592 01 33,797 73 33,148 86 39,062 97 42,338 84 38,950 90 41,158 90 45,554 91	13,302 39 15,093 25 12,334 69 34,300 60 22,828 66 30,057 34 29,103 65 19,824 33 13,646 41 12,400 78 10,223 62 19,888 33 17,116 46 18,199 59 19,683 24 20,199 78 19,199 18 22,567 71 22,957 71 22,957 71 22,957 71 22,959 38 36,292 98 67,499 62 51,616 79 40,939 70 25,891 45 24,950 20 25,820 73 33,391 92
Coût de l'agrandissement			8,035,209 33			
Total		. , ,	10,624,742 18	250,782 66	1,275,859 46	744,847 58

LEONARD SHANNON, Comptable.

Ministère des chemins de fer et canaux, Ottawa, 1er novembre 1898. Etat indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL BEAUHARNOIS.

			Exercice ter- miné le 30 juin.	Capital.	Renouvelle- ments im- putables sur le revenu.	Personnel.	. Réparations	
					* e.	\$ c.	\$ c.	
Danisep, legouvern	iem, avantla con	fédératio:	n	1,611,424 11				
	depuis	11	. 1868	1	63,193 75	9,349 99	6,216 98	
	0		1869		55 00	9,626 99	6,498 57	
	O.	11 .	. 1870		27 50	10,117 57	6,384 81	
		11 .	., 1871			12,316 53	5,722 36	
11	11	11	. 1872		27 50	11,792 46	15,733 38	
**			. 1873		5,122 50	12,210 73	9,882 06	
*1	**		. 1874		26 00	15,392 51	10,990 56	
	11	11	. 1875		36 00	14,399 32	12,253 01	
**	*1	11 .	. 1876			14,465 86	17,170 83	
**	,,		. 1877			14,377 63	15,207 36	
4.5	11		.; 1878			14,383 37	9,861 05	
43	*1		. 1879			15,015 86	10,370 71	
	re 9	11 .	. 1880	266 15		15,362 61	8,997 34	
	11		. 1881			17,659 93	10,770 67	
			. 1882			18,804 53	20,813 86	
			., 1883		6,727 44	18,287 77	15,826 71	
	**		. 1884		3,277 98	19,107 38	16,232 61	
4,			. 1885		7,999 79	18,960 40	14,637 70	
11	11	11 .	. 1886	1	8,491 80	19,228 90	14,356 00	
	11	11	. 1887		3,633 57	18,867 45	14,999 88	
10	11		. 1888		14,411 97	19,325 05	14,285 98	
**		11	. 1889		10,993 52	20,019 11	14,982 54	
**	4.4		. 1890			19,847 42	14,999 20	
	.,		. 1891		17,085 68	18,886 86	12,537 39	
			. 1892		1,696 23	20,050 01	14,999 80	
			. 1893			20,348 34	14,107 11	
11	**		. 1894		6,547 72	20,574 53	13,903 46	
			. 1895		27,982 93	: 0, 128 59	12,299 49	
			. 1896			20,725 47	15,050 85	
	11	11 _	. 1897		9,813 15	21,012 64	14,862 98	
		11 .	. 1898	25,000 00	5,799 34	20,650 00	16,164 92	
Tot	al			*1,636,690 26	192,949 37	521,595 81	401,120 17	

Voir page 9 pour le total du coût, fleuve Saint-Laurent et canaux.

LEONARD SHANNON, Comptable.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 1er novembre 1898.

ETAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

FLEUVE SAINT-LAURENT ET CANAUN, LEVÉS HYDROGRAPHIQUES, ETc.

					Exercice terminé le 30 juin.	Imputables sur le capital.	Imputables sur le revenu.
						\$ c.	s e.
Dépense par	· le gouver:	nem, avant la	confédéra	tion		18,442 85	98,378 46
0	17	depuis	11		1868		
11	**	11	11		1869		
**		**	11		1870		
	**	- 11	11		1871		
13	**	11	. 11		1872		
te.	**	11	1.1		1873	33,241 69	
11		11	11		1874	26,541 30	
11.	11	11	11		1875	20,611 36	
10	**	0.0	11		1876	0,215 47	
10	11	11			1877	47,377 31	
100	**	11	0		1878	5,570 46	
11	11		11		1879	9,265 77	
**	11	0.00	11		1880	9,214 56	
	",		11		1881	6,927 96	
	**	1+			1882	28,933 45	
**	11	11			1883	44,874 31	
**		11			1884	89,846 03	
**					1885	115,110 17	
		11	.,		1886	116,051 73	
**	12		1.0		1887	74,437 31	
	.,	- 11	11		1888	56,482 85	
**			11		1889	18,493 92	
***	11				1890	23,979 91	
**		11			1891	35,137 25	
41			**		1892	59,779 31	
					1893	52,643 39	
	,,	,,			1894	13,721 66	
.,		11	,,		1895	182,775 75	
			,,		1896	7,457 05	
	"	.,	.,		1897	12,347 31	
.,	"				1898	211,537 76	
	11				1000	211,001 10	
	Total					1,371,017 89	98,378 46

FLEUVE SAINT-LAURENT ET CANAUX.

Table Circle To the Control of the C	4 004 040 00
Fleuve Saint-Laurent et canaux, comme ci-dessus \$	1,371,017 89
Canal Beauharnois, voir page 8	1,636,690 26
Canal Cornwall 12	6,525,359 00
Canal Williamsburg and 14	5,778,580 10
Lac Saint-Louis and 10	192,458 69
	3,655,435 61
	2,950,104 15
Lac Saint-François, voir page 11	3,420 00
_	
Conforme au bilan des comptes publics 1898, page xvi	22.113.065 70

LEONARD SHANNON,

Comptable.

Ministère des chemins de fer et canaux, Ottawa, 1er novembre 1898. Etatindiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc. - Suite.

LAC SAINT-LOUIS.

		_			Exercice terminé le 30 juin.	Imputables sur le capital.	Imputable sur le revenu
						\$ c.	\$
la nea ban	le gouverr	iem, avant la	confédéra	tion			
		depuis	113		1868		
-			0.		1869		
		0			1870		
		**			1871		
		0	.,		1872		
	11	0.0			1873		
	11	11			1.874		
	11	11	**		1875		
**	10	11	11		1876		
		11	11		1877		
	**	11	1)		1878		
		11	11		1879		,
	11	**	- 0		1880		
	11		11		1881		
	111	**	11		1882		
41			11		1883		
	17	**	11		1884		
			11		1885	,	
		**	11		1886		
	11	**			1887		
	.,	**			1888		
	.,	**	11		1889		
	11		11		1890		
	17	*1	11		1891		
		**	11		1892		
		11			1893		
	.,	**	**		1894		
	**	**	14		1895	4,753 14	
		.,	*1		1896	49,909 31	
		**	11		1897	73,300 41	
		**	11		1898	64,495 83	
	Total					*192,458 69	

Y compris le coût total du fleuve Saint-Laurent et canaux, voir page 9.

LEONARD SHANNON,

Comptable.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, Ottawa, 1er novembre 1898.

 $\textbf{\'{E}}_{\texttt{TAT}} \text{ indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.} -Suite.$

LAC SAINT-FRANÇOIS.

					Exercice terminé le 30 juin.	Capital.	Renouvelle- ments im- putables sur le revenu.
						∦ c.	*
Dépensé par	le convern	dennis la	confédérati	()1)	1868		
Depende par	11	11	11		1869		
11	11	11	0		1870		
11		11	11		1871		
1	11	11	* *		1872		
0	11	11	11		1873		
tt	11	*1	11		1874		
ч	11	11	11		1875		
+1	11	11	11		1876		
11	11	11	11		1877		
11	11	11	11.		1878		
t.f.	11	11	1.6		1879		
11	11	++	11.		1880		
11	11	-11	12.		1881		
11	11	**	1.5		1882		
11	11	11	11		1883		
ti.	11	11	11		1884		
++	11	.4	- 11		1885		
11	* 1	11	11		1886		
11	0	(1	11		1887		
11		11	11		1888		
- 11	11	1.5	11		1889		
- 11	11	- 11	+1		1890		
11	**		11		1891		
- 11	1.1	11	11		1892		
11	11	17	1.6		1893		
14	11	-1.1	11		1894		
11	11	-11	14.		1895		
16		11	1.6		1896		
- 11	**	-11	1.6		1897		
11	11	11	**		1898	3,420 00	
	Total.					*3,420 60	

^{*}Y compris dans le coût total du fleuve Saint-Laurent et des canaux, voir page 9.

LEONARD SHANNON, Comptable.

Ministère des chemins de fer et canaux, Ottawa, 1er novembre 1898. État indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL CORNWALL.

	Exercice terminé le 30 iuin.	Imputables	sur le capital.	Renouvelle- ments im- putables sur le revenu.	Personnel.	Réparations.
		O.	e.	ď.	ي وال	Co.
Depense par le gouvernemen		8 c.	\$ c.	\$ c.	 ★ c.	\$ c.
avant la confédération.		1,933,152 69				
Determse par le gouvernemen		1,000,102 00				
depuis la conféderation.	1868			2,786 00	11,244 47	3,774 18
e e	1869	10,692 04 :			10,347 91	3,859 14
	1870			17,780 05	10,368 16	7,145 42
the second secon	1871			7 50	11,848 39	8,891 61
0.00	1872			10,000 21	10,594 30	8,163 70
0.000	1873			1,011 75	13,042 25	12,467 65
	1874	7 700 00			13,405 20	7,610 70
	1875	1,780 00			13,351 91	7,097 34
Cont de la construct, primitive			1,945,624 73			
Depense par le gouvernemen			1,040,024 (0			
fédéral.					13,320 61	6,423 67
	1877	49,211 37			13,375 70	6,440 54
	1878	145,015 45			13,825 50	4,935 21
	1879	143,092 05			13,817 96	4,983 15
0	1880	109,454 95			14,440 33	9,735 76
* **	1881	53,948 14			15,173 60	5,524 10
0.00	1882	44,587 61			15,052 20	6,634 62
	1883	21,728 93			18,283 67	8,361 71
	1884	22,018 13			18,475 48	9,007 73
	1885	62,034 90		16,298 96	15,988 96	12,368 51
	1886	57,820 83		6,960 95	15,994 80	11,832 83
	1887	46,966 43 67,945 74		1	17,520 54 16,938 54	$12,100 29 \\ 13,942 64$
1 :	1889	163,993 85			17,890 55	58,205 26
	1890	365,038 01		2,000 00	17,063 49	12,758 18
	1891	599,001 85		1,459 98	16,077 72	9,830 05
0	1892	398,555 25		2,345 26	15,596 66	9,864,36
0	1893	352,536 13			15,173 01	9,668 14
	1894	404,990 22			15,344 02	7,733 54
	1895	450,689 65		21,497 74	15,414 56	13,053 55
	1896	448,408 31		2,175 00	15,472 26	25,259 56
	1897	438,487 51			15,540 43	16,438 32
	1898	133,208 96			15,011 50	15,431 02
Com de l'agrandissement			4,579,734 27	990		
Total			*6,525,359 00	84,323 40	454,994 68	349,542 48

Y compris dans le coût total du fleuve Saint-Laurent et des canaux, voir page 9.

LEONARD SHANNON, Comptable.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 1er novembre 1898.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAUX DE WILLIAMSBURG.

	Personnel. Réparations.	ن ٧.	6 149 41	5,670 88	5,308 41	3,230 07	7,395 92		10,030,93		3,549 71	3,999. x	7,447 69	7,299 39	7,349 37	0,198 03 0,198 03	60 140,7	8 190 13	8,794 61	8,191 69			0,040 197	1,000 00	
	Personnel.	υ %			5,575 15 6,382 17	5,542 94	6,857 19	6,547 62	05. 504.7	7,430 11	7,517 20	7,590 15	7,589 44	7,423 48	£0 767,7	7,696 67	7,637,54	7,646 79	7,485 28		8,678 25				
Renouvelle-	ments im- putables sur le revenu.	K.				1,077 00						:				:		1 613 67	1,040,01			797 83	3,675.00	19 -00 96	19,(20,90
	Total.	χ. Σ	1,320,655 54						:					13 19	2,473 44	103,237 12	115 052 71	70 198 90	59.867 26	139,078 37	230,670 60	376,545 32	372,193 29	498,530 Z5	541,551 25
tal.	Rapide Plat.	ં						:								32, 473 05	62 050 79	52,000 90	22, 206, 11	12,660 95	55,036 96	158,034 15	217,669 28	214,597 42	7.72,6372 10
Capital.	Galops.	© %														70,764 07	78,014 92	16 699 05	37,661 15	126,417 42	172,779 88	218,511 17	154,524 01	223,992 81	118,464 55
	Pointe Farran.	э́ Э,	:							,			sorred .				:	:			2,853 76				
əf ənima	Exercice te 30 juin.			1869	2570	1872	1873	1875	1876	1878		1880	288	1883	1884	1885	1886		1880	1890	1891	1892	1893	1887 1887	1880
			la confédération, premiers	ration																					
			Depense par le gouvernement avant frais de construction.	Dépensé par le gouv, depuis la confédération	= =		= =	: =	=	= :	= =	2	E :	= =	: =	=	=	11	= :		: =	=		=	
			Depense par le gouverneme frais de construction	Dépensé par le ge	= :	: :	: :	: :	=	= :	: :		=	: :	: :	=	=	=	=	= :	: :	=	Ξ	Ξ	=

Ministère des Chemins de fer et Canaux.

CANAUX DE WILLIAMSBURG, -Fin.

Erar indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc. -Suite.

	l ànim		Ca _D	'apital.		Personne		
	Exercice ter 30 juin.	Pointe Farran.	Galops.	Rapide Plat.	Total.	nenouvene ments im- putables sur- le revenu.		Personnel. Réparations.
		i Fe	ં જ.	€	S.		ن خو	80
répensé par le gouv. depuis la confédération	1896 1897 1898 22	4,980 00	150,744 16 262,795 78 734,492 07	286,396 96 205,480 55 116,072 55	442,121 12 468,274 33 1,081,886 06	8,607 04 3,880 76	9,588 51 8,697 54 10,708 66	9,036 00 8,210 71 8,032 84
Total	25.	39,155 20	2,398,650 94	1,817,631 79	239,155 20 2,398,650 94 1,817,631 79,5,778,580 10	33,371 66	239,332 41	220,606 75

* Premiers frais de construction ... \$ 1,320,655 54 Frais d'agrandissement 4,457,924 56

14

otal. \$5,778,580 10

Inclus dans le coût total, fleuve Saint-Laurent et canaux, page 9.

LEONARD SHANNON, Comptable.

MINISTÈRE DES CHEMINS DES FER ET CANAUX, OTTAWA, 1°r novembre 1898.

ETAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc. - Suite.

CANAL WELLAND.

					8 c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Gouvernement impe	erial				222,220 00	ļ .		
Dépensé par le gouve		onfédérat	ion.		7,416,019 83			
11	depuis	11		1868	12,097 84		37,679 05	38,852 96
11	- 11			1869	43,486 36		39,060 61	50,773 03
11	17	U		1870		22,173 72	40,340 45	65,009 19
11	11	11		1871	En 600 pp	48,569 10	42,383 33	53,381 02
11	11	11		1872	53,680 32	6,022 44	37,085 37	50,276 90
"		11		1873	82,282 20	47,876 27	45,382 99	66,550 73
11	11	11		1874	746,420 61		50,966 48 52,595 00	103,666 99
"	11	*11		1875	1,047,119 91	700.00		88,539 99
"	14	11		1876 1877	1,569,478 19	700 00	57,623 31 59,963 47	81,376 12
11	11	- 11		1878	2,199,962 61		60,138 59	49,783 93 66,393 53
11	11	11		1879	1,552,697 41		59,942 23	56,755 57
"	11	.,		1880	1,252,924 75		63,198 10	76,535 2
"	17	11		1881	1,242,943 37	6,593 19	56,398 04	69,249 5
	11	11		1882	603,402 17	13,664 80	74,641 51	84,374 97
,,	11	11		1883	549,433 29	5,979 03	109,207 21	72,707 65
"		11	• •	1884	432,336 21		113,276 87	90,926 9
		11		1885	463,505 38	6,150 21	112,670 00	91,534 60
11		11		1886	215,380 75	1,359 00	111,660 22	69,507 4
,,				1887	1,071,073 87	3,828 67	109,371 69	77,440 80
11	**	11		1888	429,720 94	10,740 86	110,806 01	86,518 9
11	11	11		1889	225,910 21	43,803 80	113,587 05	77,547 7
**	11	11		1890	117,633 22	51,648 28	109,202 02	72,686 1
11	11	11		1891	36,371 03	19,767 73	107,662 63	82,548 3
1+	11	11		1892	29,541 21	9,008 80	104,673 73	73,771 8
.,	11	11		1893	8,259 94	25,103 13	104,926 73	65,016 8
11	11	11		1894	1,571 78	13,430 20	102,018 80	53,053 7
u	**			1895	3,809 35	24,245 02	90,438 07	48,270 9
u	11	11		1896	1,677 67	18,768 99	87,988 11	62,542 6
11	**	14		1897	2,282 35	22,283 06	88,095 20	41,247 8
11	11	**		1898		34,803 25	84,806 54	59,571 6
Total					*23,771,635 76	436,519 55	2,437,789 41	2,126,413 9

LEONARD SHANNON,

Comptable.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, Ottawa, 1er novembre 1898.

Dépense totale comme ci-dessus.....\$ 23,771,635 76

ETAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

ECLUSE ET CANAL DE SAINTE-ANNE.

				Exercice terminé le 30 juin.	Capital.	Renouvelle- ments impu- tables sur le revenu-	Personnel.	Réparation
					8 c.	\$ c.	8 c.	8 0
mense par le con	ivern, avant la e	on fédéra	tion.		134,456 51			
11	depuis	11		1868			778 16	432
	11	11		1869			1,062 96	
		11		1870			1,136 54	
	- 0			1871			1,285 84	
	.,	11		1872		1,939 46	1,106 80	
	41			1873		540 11	2,199 64	
		11		1874	12,753 27		2,614 90	
	11	11		1875	32,627 71		1,859 20	
	11	11		1876	24,935 85		1,952 14	
11	- 11	11		1877	30,003 08		1,982 65	
	11	11		1878	14,618 85		2,057 32	541
	- 11	11		1879	22,113 02		2,202 03	3,259
9	11	11		1880	3,054 68		2,152 57	1,704
41				1881	69,042 76		2,553 02	3,257
o		11		1882	193,158 36		2,611 30	
		11		1883	172,959 95		2,569 86	3,448
**	.,	11		1884	142,006 25		2,775 32	2,725
**	**	11		1885	93,679 57		2,618 60	4,042
	**	11		1886	129,681 67		2,611 90	5,803
		11		1887	45,276 08	6,054 10	2,537 41	1,499
	11	11		1888	18,910 55	1,372 59	2,505 61	1,380
**	**	11		1889	24,786 33		2,569 22	1,730
		11		1890	6,151 14		2,571 04	1,525
14	***	U		1891		8,173 69	2,505 69	1,503
	**	U		1892		25,471 61	2,571 28	1,666
		U		1893		6,521 88	2,581 08	2,800
**	**	11		1894		3,497 56	2,640 00	2,799
		11		1895		3,694 33	2,508 14	3,025
44		11		1896			2,495 54	4,993
		11		1897			2,357 51	1,688
••	11	**		1898			1,904 10	1,699
	l				*1,170,215 63	57,265 33	67,877 37	78,730

^{*} Inclus dans le coût total des travaux de la rivière Ottawa, voir page 19.

Premiers frais de construction	. \$	$134,456 5 \\ 1,035,759 1$	$\frac{1}{2}$
	8	1,170,215 6	3

LEONARD SHANNON, Comptable.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, Ottawa, 1er novembre 1898.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL DE CARILLON ET GRENVILLE.

			Exercice ter- miné le 30- juin.	Capital.	Renouvelle- ments impu- tables sur le revenu.	Personnel.	Réparations.
			ļ	s c.	* c.	\$ c.	\$ c.
Gouvernement im Dépensé par le gou	vern. avant la co	onfédération		63,053 64	10.01# 90		0.044.00
11	depuis	11 .	1868		19,817 22	6,301 88 6,549 38	8,911 28 10,157 42
11	11	11 .	1870		4,167 96	6,617 81	9,852 09
11	11	11 .	. 1871		23,119 37	8,676 90	8,218 24
11	11	11	1872	165,257 28	20,220 0,	8,324 51	17,235 31
11	11		. 1873	133,199 10	3,051 38	10,068 28	8,781 50
te	11		., 1874	245,258 38		10,710 88	10,605 82
91	11			339,864 76		10,378 57	18,520 44
11	11	0 .		326,203 16		10,764 38	11,475 96
11	11		. 1877	245,738 04		11,050 27	10,304 06
			1878	22,676 20		11,401 30	5,082 72
11	11		1879	243,141 24 281,514 27		11,501 52 11,959 14	7,629 98
11	**	11 .	. 1881	336,707 53		13,059 18	7,625 54 8,076 91
;1	11		. 1882	433,084 39		14,387 49	7,582 68
'	**	11	. 1883	433,575 10		17,479 58	8,310 02
11	11	11 .	.: 1884	399,267 16		17,393 91	7,918 42
.1	11		. 1885	157,187 72		19,702 30	10,429 26
	11	11	. 1886	104,973 24	75 00	20,597 82	9,303 31
11			1887	20,747 11		20,011 36	10,554 41
11	11		. 1888	38,996 29		21,531 12	10,036 62
11	**	11 .	., 1889	298 17		22,098 88	10,135 66
11	11		. 1890	17 58	4,526 61	15,896 16	7,582 38
11	11	н .	. 1891		4,395 25	21,230 22	10,796 68
11	11	11 .	. 1892	34,585 64	15,036 48	17,458 69	8,620 15
11	11		., 1893	207 00	42,298 74	16,762 71	10,669 28
1	11		. 1894	385 55	20,034 94	14,144 98	11,620 09
11	11		1895	3,850 31	5,963 76	15,453 21	12,303 25
11	11		1897	1,908 44	4,939 20	$\begin{array}{c} 13,995 \ 69 \\ 13,780 \ 29 \end{array}$	12,161 10 11,607 95
**	11	11 .	1898	82,663 37	5,082 03	11,697 81	10,993 61
11	11		10,70	02,000 31	0,002 03	11,007 61	10,555 01
Total				†4,114,360 67	152,507 94	430,985 92	313,102 14

^{*} Dépense non donnée—les archives relatives à cette dépense étaient au bureau des terres de l'artillerie à Montreal et furent détruites par le feu en 1852. †Inclus dans le coût total des travaux de la rivière Ottawa, voir page 19, frais de l'agrandissement,

\$4,051,307.03.

LEONARD SHANNON, Comptable.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 1er novembre 1898, ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc. - Suite.

ECLUSE ET BARRAGE DE LA CULBUTE.

			Exercice terminé le 30 juin.	Capital.	Renouvelle- ments impu- tables sur le revenu.	Personnel.	Réparations.
Depense par le gouve	rn, depuis la c	onfédératic	n 1868	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
11		11	. 1870				
14	- 11		1871				
11	0	11	. 1872				
**			. 1873	1	835 53		
11	11	++	. 1874		38,388 99		
-44	11	11	. 1875	63,659 29			
	0	11	. 1876	76,842 44			
**	11	11	. 1877	56,081 87			
**	0	11	. 1878	5,933 53			
11	17	11	. 1879	20,694 19			
**	0	17	. 1880	16,688 20		202 50	259 31
	11	11	. 1881	4,721 62		962 85	
**	11	11	. 1882	29,567 15		790 00	162 33
11	11	11	. 1883	14,249 60		695 00	288 99
11	11	11	. 1884	8,151 16		733 50	
11	11	11	. 1885	19,071 76		730 00	572 75
.,	11	**	. 1886	26,385 27		730 00	2,396 14
**	11	11	. 1887	7,760 88		730 00	967 33
11	**	11	1888	7,573 99		739 50	730 60
11	11	11	1889	17,112 01		1,050 00	116 53
**	11	0	. 1890	2,818 35	0.100.55	747 83	
**		11	1891	2,183 15	9,122 05	745 25	499 91
11	11	11	1892		1,546 25	736 00	
11	11	11	1893		1,420 65	749 00	13 55
**	11	11	. 1894		2,540 14	730 00	494 43
44	11	11	. 1895		1,475 26	436 05	434 28
11	11	11	1896				
11	11	17	1897				100 00
11	10	**	1898				100 00
Tot	tal			*379,494 46	55,328 87	11,507 48	7,036 15

^{*} Inclus dans le coût total des travaux de la rivière Ottawa, voir page 19.

LEONARD SHANNON,

Comptable.

Ministère des chemins de fer et canaux, Ottawa, 1er novembre 1898.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc. - Suite. CANAL RIDEAU.

			Cali	NAII I	ADEAU.			
				Exercice terminé le 30 juin.	Capital.	Renouvelle- ments, impu- tables sur le revenu.	Personnel.	Réparations.
Gouvernement im	ກທ່ານໃ				8 c. 3,911,701 47	8 c.	\$ c.	\$ c.
Dépensé par le go	uv. avant la con	nfédérati	on.	1000	153,062 60		**************************************	10 477 01
11	depuis	11		1868 1869	166 50	7,298 12	18,397 28 19,250 71	16,475 21 13,140 77
	11	н		1870		13 16	$20.022 \ 37$	19,469 33
11	11	11		1871 1872		11,732 98 4,967 50	22,814 58 22,139 48	18,120 52 14,005 32
11	11	11		1873		18,070 97	22,841 51	26,074 49
"	**	U	٠.	1874	0.010.08	5,793 16	22,841 51 26,815 44	22,957 40
0	11	11		1875 1876	9,310 85		26,553 37 26,430 77	19,699 81 14,428 25
"	11	11		1877	214 11		25,959 56	14,198 18
11	11			1878			26,651 51	11,034 22
"	**	11	٠.	1879	7,703 88		26,042 52 26,463 88	7,134 55 11,434 05
',	0			1881		133 50	26,024 71	8,627 00
"		11		1882			26,915 29 27 322 81	13,860 28
11	"	11	• •			4,597 50	26,938 95	23,524 84 19,245 02
**		11		1885		2,098 76	26,971 32	18,189 55
11	"	11		1886 1887		550 00 20,823 96	27,045 95 29,440 46	35,648 04
"	11	**		1000		18,889 48	33,458 83	18,565 34 25,478 87
11	11	11		1889		6,665 22	33,801 77 34,270 57	18,106 36
11	11	***		1001		21,124 10	34,270 57	18,025 21
"	11				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	31.363 23	34,641 98 35,500 82	21,537 56 21,507 16
"	**	11		1893		20,967 25 31,363 23 24,274 71	35,022 49	18,789 50
	11	11		1894		14,485 11	34,943 35	16,939 47
11	**	**		3000		31,559 48 21,452 29	33,827 08 34,052 77	19,897 32 30,196 38
11	"			1897	10,720 50	19,079 11	31,461 55	29,535 94
U		11		; 1898		13,608 39	30,759 05	26,599 93
To	tal			į	*4,095,043 87	299,618 63	872,782 73	592,445 87
Ecluse de Sai	la rivière Ottav nte-Anne, page illon et Grenvill hulbute, page 18 ı, tel que ci-dess se par le gouver	16	i7 mpér	ial		\$ 4,093 3,911	5,043 87 1,701 47	70,215 63 14,360 67 79,494 46 83,342 40
Ajoutez dépe	Total de nses sur glissoir nis la confédérat nses sur les cannses en 1881, im publics.	s et estaction laux des laux des laux des la laux des laux des la laux de	cades Chat Div	avant s avant ers, voi	t la confédéra r page 229, pa	11 010 119	5,8 0,247 13 7,243 60 2,950 81 1,136 84	47,413 16
Ajoutez mon	itant transféré, 1881	voir pag	ge xx	xvi de	s Comptes p	ublics,	3,555 85	44,134 23
revenu Moins dépens	nsé avant la co sé, 1872, sur le é dans le bilan d	canal de	Car	illon et	Grenville, t	320 el que	0,618 28 5,257 28	91,547 39
	bilan, Comptes							85,875 56

Ministère des chemins de fer et canaux, Ottawa, 1er novembre 1898.

LEONARD SHANNON, Comptable.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

ÉCLUSE SAINT-OURS.

			Exercice terniné le	So Juin.	apital.	Renouvelle- ments, impu- tables sur le revenu.	Personnel.	Réparations.	
							,		
					\$ c.	\$ c.	\$ c	. \$ c	
Depense par le ge	ouv, avant la con	fédération		. 121	,537 65				
11	depuis	11	186				1,532 75	753 74	
- 11		11	180	9			1,755 15		
11		11	187		:		1,458 09		
- 11	11	11	187				1,414 48		
11	11	11	1 187				1,565 80		
	11	11	187				2,076 50		
- 11		- 11	187				2,219 13		
.,	11	11	187				1,362 22		
,,	11	11	187				1,403 92		
,,		12	187				1,533 40		
11	"	11	187				1,556 65		
11		11	187				1,581 55		
		11	188				1,614 01		
,,	"	- 11	188				1,741 97		
,,		- 11	188				2,002 71		
11	11	11	. 188			17,230 32	2,361 63		
11		11	188			5,279 17	2,315 37		
11	11	11	188			4,700 64	2,271 57		
11	11	11	188				2,311 70		
**		*1	188				2,175 37		
11	**	11	188				2,216 04		
11	11	11	188			17,964 45	2,421 14		
- 11	11	11	189			24,571 96	2,138 40		
- 11	11	11	189			21,696 74	2,011 08		
11	11	11	189			3,585 34	2,168 44		
11	"	11	189				2,136 66		
11	11	11	189				2,216 68		
11	0	11	189				2,161 63		
11	11	11	189				2,094 9		
		11	189				2,135 60		
"		11	189				2,049 6		
	Total			*10	1,537 65	95,028 62	60,004 2	55,217 2	

^{*}Y compris le coût total des travaux du canal Chambly et de la rivière Richelieu, voir page 21.

LEONARD SHANNON, Comptable.

Ministère des chemins de fer et canaux, Ottawa, 1er novembre 1898.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL CHAMBLY.

			Exercice terminé le 30 juin.	Capital.	Renouvelle- ments, imputables sur le revenu.	Personnel.	Réparations.
				\$ e.	S e	\$ c.	S e.
Dépensé par le gouv	, avant la co	nfédération.		634,711 76			
" god to god .	depuis	11 .	1000			8,312 90	9,355 70
11	11		1869			8,437 22	13,120 97
И			1050			8,934 41	20,180 73
11	11		1071		2,839 85	10,214 71	22,426 33
	11	11	. 1872		1,906 40	9,628 50	22,327 99
11	11		1873		759 00	10,390 44	11,789 27
"			1874		2,810 00	11,675 67	16,427 19
	11		1875	2,415 00	_,	12,201 99	16,306 91
11		11	1876			10,593 14	13,273 56
11			1000	80 00		10,281 78	10,111 32
"	11		1878			10,413 99	6,022 96
11	**		1879			11,301 53	8,809 77
"	11	11	1880	1		11,516 22	12,377 74
11	11	11	. 1881			13,950 47	20,705 17
"	11		1882		31,796 41	16,686 78	16,843 60
"		11	1883		21,332 36	15,904 38	15,182 24
			1884		41,640 77	18,448 85	12,003 34
11	**		1885		21,049 23	18,378 55	13,046 95
		11	1886		14,547 27	19,501 28	11,999 77
"			1007		17,911 17	19,053 62	20,071 37
"			1888		65,536 64	20,073 60	11,823 74
"	11		1889		51,437 87	19,679 22	19,392 18
"	11		1890		23,221 48	19,655 38	14,399 93
"	"	" .	1891		43,344 41	19,204 76	11,399 93
"	"	11	1892		38,353 99	19,665 22	12,976 48
"	"		1893		21,127 65	19,310 29	12,451 03
"	.,		1894		8,567 78	19,040 93	11,920 74
"	11		1895		6,147 63	19,325 49	11,779 12
	"		1896		3,694 63	19,349 65	11,801 12
11	**	11	1897		12,665 88	18,754 17	13,128 55
11	11	11	1898		13,184 68	17,992 90	12,466 51
Moins prod de terre	luit de vente	d'une pièc	ð	637,206 76 150 00			
Tot	tal			*637,056 76	443,875 10	467,878 04	435,922 21
* C 1 Ol 11		. 1 .1					

^{*}Canal Chambly et rivière Richelieu.

Canal Chambly tel que ci-dessus Ecluse Saint-Ours, voir page 20		\$	637,056 121,537	
Moins somme déduite à la confédération, voir Comptes publics, 1868, partie i, page 9. Dépensé par le gouvern. avant la confédération. Canal Chambly comme ci-dessus		76	758,594	41
Ecluse Saint-Ours, page 20	121,537 3 756,249 433,807	41		
			322,441	58
Conforme aux Comptes publics, 1898, page xvi		S	436 152	83

LEONARD SHANNON,

Comptable.

État indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc. - Suite.

CANAL MURRAY.

-			Exercice ter- miné le 30 juin.	Capital.	Renouvelle- ments, imputables sur le revenu.	Personnel.	Réparations.
				\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Dépensé par le gouv.	avant la con	fédération.					
Depende par te gour.	depuis	11	1020		400 00		
	en para		1000				
11	11		1070				
11	11	11	1071				
11	11	11	1070				
	11		1079				
	11		1074				
**	11	11 .	1075				
		11 .	1076				
11	11	11 .	1077				
	11	11 .	1000				
			1879				
**	**		1990				
	11	,,	1881				
11	**	11 .	1000	7,135 63			
	"		1883	84,071 68			
	11	11 .	1004	118,187 43			
			1005	148,902 66			
		11	1000	179,704 52			
	11	11	1887	142,563 66			
	"	11 .	1000	146,754 37			
			1000	215 326 46			
11	11	11 .	1000	106,760 35		494 31	
			1001	61,260 49		5,137 03	173 53
17	11	- 11	1900	5,964 22		5,803 48	3,505 15
"	11	11 .	1009	30,838 79		5,499 62	5,341 34
	11		1004	50,050 15		5,667 52	5,295 57
"	11	11 .	1005			5,354 97	5,063 49
11	11	**	1000			5,409 10	5,410 33
**	11		1897		*****	5,526 87	3,966 41
**	11		1000			5,799 94	4,710 23
11	11	11 .	. 1000			0,199 94	4,710 25
Total	al			*1,247,470 26	400 00	44,692 84	33,466 05

^{*} Conforme au bilan des Comptes publics, 1898, page xvi.

LEONARD SHANNON,

Comptable.

Etat indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL DE LA TRENT.

				miné le 30 juin.	Capital.	Renouvelle- ments, imputables sur le revenu.	Personnel.	Réparations.
					\$ e.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Dépensé par le go	ouvern, avant la co	nfédérati	ion		309,371 31			
11	depuis	**		1868				
	11	11		1869				
-11	11	11		1870			·	
17	11	11		1871				
11	11	11		1872				
11	11	1.2		1873				
11	11	11		1874				
11	11	11	'	1875				
11	11	11	1	1876				
11	11	11		1877				
11	11	11		1878				
11	11	11		1879	FO1 FO			0.500.00
11	11	11		1880	561 50		1,188 92	3,568 89
11	11	**		1881		E 090 E1	2,489 93	2,233 50
11	11	11		1882 1883	40 767 16	5,836 51 9,303 66	2,011 92	8,115 50 3,047 42
11	11	11		1884	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		2,235 50	
11	11	11		1885	120,393 91 121,382 84	6,198 57	2,208 64 $3,303 87$	5,264 35 4,653 50
11	11	- 11		1886	75,103 30		1,639 75	5,917 88
O	***	6.6		1887	179,541 63		1,938 08	6,008 88
11	"	11		1888	114,879 35		1,770 29	5,151 42
**	"	11		1889	47,592 13	29,677 92	3,242 05	5,935 94
"	"	11		1890	58,644 50	11,522 65	3,450 99	730 55
.,	"	11		1891	9,826 49	3,164 81	3,803 66	4,888 98
	,,	11		1892	4,457 28	6,506 97	3,695 85	4,721 85
11	11	1)		1893	5,962 47	10,838 90	3,739 86	2,087 17
	",	11		1894	3,412 32	20,403 93	3,785 47	4,988 59
"	"	.,		1895	53,907 70	21,143 41	4,184 18	3,374 49
11	11	11		1896	392,976 08	6,185 75	4,349 34	3,329 97
12	11	11		1897	486,575 70	13,880 37	4,965 39	3,497 90
"	0	11		1898	351,273 31	8,991 54	5,034 60	4,998 80
	Γotal		1.		2,376,628 98	153,654 99	59,038 29	82,515 58

Total des dépenses sur le capital comme ci-dessus\$	2,376,628 98
Moins—Dépensé avant la confédération \$ 309,371 31	
année 1880	
	309,932 81
Conforme aux Comptes publics, 1898, page xvi	2,066,696 17

LEONARD SHANNON, Comptable.

Etat indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL TAY.

				Exercice ter- miné le 30 juin.	Capital.		Renouvelle- ments, imputables sur le revenu.	Personnel.	Réparations
					\$ (c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Depensé p. le gouve	rn, depuis la conf	édérati	on.	1868					
11	11	11		1869					
0	0	11		1870					
11	11			1871	(
14	11	11		1872					
11	11	U		1873					
**	11	11		1874					
11	11	11		1875					
	11	11		1876					
	n n	- 0		1877	·				
tt.	11	11		1878					
tr	H.	11		1879					
	11	11		1880					
D	11	11		1881					
	11	11		1882			748 65		
11	"	11		1883	4,831 8	30			
	11	11		1884	50,878 1	$\lfloor 2 \rfloor$			
11	11	11		1885	92,473 9	97			
11	11	11		1886	65,561 5	51			
11	11	11		1887	49,617 9	92		,	
**	11	11		1888	54,166 5	57			
**	11	11		1889	89,486 1	18			
	11	11		1890	22,226 2	23		*	*
11	11	11		1891	17,114 7	78		*	*
11	11	11		1892	29,771 6	34		*	*
**	11	11		1893				*	*
11	11	11		1894				*	*
11	11	- 0		1895				*	*
.1	11	U		1896				*	*
.,	*1	11		1897				45	*
0	11	11		1898				*	*
Total.				5	+476,128 7	3	748 65	*	*

^{*} Compris dans le canal Rideau. † Conforme aux Comptes publics, 1898, page xvi.

Coût du canal comme ci-dessus	476,128	73
tal—Estimation finale, Wm. Davis et Fils	10,720	50
Coût total du canal Tay	486,849	23

LEONARD SHANNON, Comptable.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Fin.

CANAL DU SAUT-SAINTE-MARIE.

_			Exercice ter- miné le 30 juin.	Capital.	Renouvelle- ments, im- putables sur le revenu.	Personnel.	Réparations.
				8 e.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Dépensé par le gouver.	depuis la	confédération	1868				
2 openet par to god on	11		1869				
11	11		1870				
ii.	11	11	1871				
11	11	11	1872		949 35		
"	11	11	1873		010 00	*************	
"	11	0	1874				
	11	0	1875				******
11			1876				
11	11	"	1877	****	* * * * * * * * * * *		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
**	11		1878				****
**	17	11					
"	11		1879				
. "	11		1880				
"	11	***	1881				
11		11	1882				
**	ti .	11	1883				
ti .	11		1884				
14	11		1885				
0	11	11	1886				
**	11	11	1887				
t t	11	11	1888	8,145 06			
11	11		1889	34,018 95			
11	11		1890	176,568 55			
11	11	11	1891	325,336 33			
11	11	11	1892	341,474 31			
11	11	"	1893	589,801 25			
11	11		1894	1,316,529 29			
	11		1895	466,151 50		3,432 73	
11	**	11	1896	189,986 59		16,074 70	2,650 17
"	11	11	1897	209,561 82		15,381 59	7,671 79
1	11		1898	21,004 56		14,389 92	8,172 09
	**		1000	21,001 00		11,000 02	0,112 00
Total				*3,678,578 21	949 35	49,278 94	18,494 05

^{*} Conforme aux Comptes publics, 1898, page xvi.

LEONARD SHANNON, Comptable.

ÉTAT indiquant les sommes dépensées pour construction, renouvellements, etc.—Suite.

CANAL DE SOULANGES.

			Exercice terminé le 30 juin.	Capital.	Renouvelle ments, im- putables su le revenu.	Dansonn J	Réparations
				\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
Dépensé par le gou	vern, avant la co	nfédératio	n		<u> </u>		
Exchange but it Bou	depuis	11 .	. 1868		1		
11	11		. 1869				
11	11		1870				
11	11		. 1871				
	11		. 1872				
.,	11	11 .	. 1873				
.,	11	n .	. 1874				
11	11		. 1875				
11	11	- 11	. 1876				
11	11	11 .	. 1877		1		
0	11	11 .	. 1878				
.,	11	11 .	. 1879				
11	11		. 1880				
11	11	11 .	. 1881				
11	11		. 1882				
**	11		. 1883				
11	0	11	. 1884				
**	11		. 1885				
11	11	11 .	. 1886				
0	11		. 1887				
11	11		. 1888				
11	41	11 .	. 1889				
11	11	11 .	. 1890				
10	11		. 1891				
11	11	11	. 1892	54,235 76	8		
11	11	11 .	. 1893	210,336 24			
11	11	11	. 1894	723,380 98	5		
11	11	11 .	. 1895	752,016 53	3		
ti .	11	11 .	. 1896	535,939 07			
11	11	11 .	. 1897	363,126 06			
ti.	11	11	. 1898	1,016,401 00)		
То	otal			*3,655,435 61			

^{*} Compris dans le coût total du fleuve Saint-Laurent et des canaux, voir partie ii, page 9.

LEONARD SHANNON, Comptable.

ÉTAT indiquant le montant dépensé pour construction et agrandissement des canaux, au 30 juin 1898.

Canal.	Construction.	f Agrandissement.	Total.
Saint-Pierre Lachine Beauharnois Fleuve Saint-Laurent et canaux Lac Saint-François Cornwall Williamsburg Rapide Plat Williamsburg Welland Sainte-Anne Carillon et Grenville Culbute, Rideau Saint-Ours Chambly, Murray Trent Tay Saut-Sainte-Marie Soulanges	\$ c. 248,762 84 2,589,532 85 1,636,690 26 18,442 85 1,945,624 73 1,320,655 54 7,693,824 03 134,456 51 63,053 64 379,494 46 4,095,043 87 121,537 65 637,056 76 1,247,470 26 2,376,628 98 476,128 73 3,678,578 21 3,655,435 61	\$ c. 399,784 30 8,035,209 33 1,352,575 04 192,458 69 3,420 00 4,579,734 27 239,155 20 2,398,650 94 1,817,631 79 2,486 63 16,077,811 73 1,035,759 12 4,051,307 03	
	32,318,417 78	40,185,984 07	72,504,401 85

LEONARD SHANNON, Comptable.

*RECAPITULATION-Dépenses sur les canaux, indiquant aussi le revenu perçu.

			Exercice termine 1 30 juin.	Capital.	Revenu.	Personnel.	Réparations.	Revenu perçu
Dépense par le gouvernement avant la	t avant la	confédération, y compris le gou-		\$ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0		°°	υ ν.	ž %
vernement unperial			1000	20,035,866 13		119 004 70		400 070 10
Lepanse par le gouvernement avant le	_	Confederation	0000	00 \$07,00		115,084 50		40.5, 67.51
	Ξ		5987	126,898 20	00 90	116,069 76		
	=		12/0		90, 355 36	120,403 02		411,08/ 02
	Ξ		12,11		116,429 54	135,040 81	140, 467, 52	488,538 76
			1872		33,289 27	124,137 09		466,847 52
	=		1873	256,547 27	127,369 55	148,581 18		486,433 26
	ĭ		1874		51,037 05	167,194 40		510,755 99
	=		1875	_	00 62F	168,401 21		414,979 59
			1876		810 75	178,411 80		390,337 04
	÷		1877		22 30	179,661 40	138,448 51	390,857 37
	=		1878			187,521 31	122,251 60	373,813, 17
	=		1879	3,064,098 61		191,892 44	115,349 99	337,675 13
	:		1880	2,123,366 34		195,039 33	147,167 52	341,598 14
	Ξ		1881	2,075,891 65		197,573 62	154,653 63	
	Ξ	:	1882	1,593,174 09		224,572 61	187,399 02	325,231 54
	=		1883	1,763,001 97		269,415 01	178,617 86	361,604 01
	=		1884	1,577,295 42		280,657 29	192,219 38	372,561 69
,	-		1885	1,504,621 47		280,226 20	201,708 47	321,289 47
	=		1886	1,333,324 80	31,984 02	282,323 63	198,251 97	328,977 43
=	Ξ		1887	1,783,698 16		285,172 62	198,888 84	321,784 88
	=		1888	1,033,118 34		202,458 76	201,928 93	317,902 04
	=		1889	972,918 43		301,040 23	240,261 36	333,188 90
	=		1890	1,026,364 24		290,516 63	176,089 00	354,816 92
	Ξ		1891	1,318,092 15		294,562 12	204,768 45	349,431 90
	=		1892	1,437,149 30		293,115 58	231,089 54	324,475 24
=	Ξ		1893	2,069,573 30		291,588 97	204,759 39	357,089 87
1	-11		1894	3,027,164 19		294, 146 34	179,630 13	387,788 97
, =			1895	2,452,273 65		281,477 04	164,033 71	339,890 49
11	=		1896	2,258,778 97		292,121 05	209,321 60	339,538 72
	Ξ		1897	2,341,016 16		287,970 36	178,385 47	384,780 53
1	=		1898			280,872 44	203,478 86	407,662 81

* Ceci ne comprend pas les dépenses imputées aux cananx en général, mais les montants dépensés sur canaux spécifiés.

Total.	8 c. 1, 779 00 67 1, 779 00 652 7 50 653 83 45,993 26 653 84 1, 891 94 127 00 255 00 255 00 4 0 00	103,246 94
Balance duc le 30 juin 1898.	28,020 96 7781 90 7781 90 77497 83 117.105 61 2028 39 124 90 108 90 108 90	58,434 13
Déposé au crédit du receveur général.	8, 825 66 298 00 4, 155 00 1,771 50 26, 33 68 2, 863 55 2, 803 2, 10 131 00	44,050 :39
Diminution.		762 43
	Canal Welland Williamsburg Comwall Comwall Lachine Chambly Kideau Vallée de la Trent Saut-Sainte-Marie Garillon et Grenville Garillon et Grenville	
Total.	8, 35, 65, 10, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	103,246 94
Echus pendant l'année expirée le 30 juin 1898.	88 % 7 708 80 7 708 80 1 708 80 1 708 80 1 708 80 1 708 80 1 708 80 1 708 80 1 708 80 1 708 80 1 80 80	46,146 88
Balance due le 1er juillet 1897.	29 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	57,100 06

LEONARD SHANNON, Comptable.

Ministère des chemins de fer et canaua, Ottawa, 1^{ct} novembre 1898.

7.
=
3
5
0
_
25
=
30
3
ĭ
=
=
20
-
1
II X
=
===
=
5
Tr.
0
Ξ
T.
-5
50
راب
éa g
=
1.
ES:
_
20
URS
6-7
=
RCEPTH
(E)
2
3
2

	tion imputa- bleau revenu.	ئ بر ن	81 3,320 59 85 2,272 11 88 779 41 54 139 92 27 130 04	35 154,317 57	25 179,751 66 38 1,751 21 28 1,751 21 28 2,563 57 50 7,409 87 50 1,187 89	31 194,107 61	33,201 12 09 1,542 32 01 1,706 00 97 614 10	07 37,063 54	26,662 16 85 15 458 33 97 742 60 41 790 36	38 28,653 45
5		X.	146,142 60,944 725 5,964	213,829	25,598 35,598 731 3,467 11,465	128,338	10,263 09 11,039 01 589 97	21,892	26,411 3,447 529 1,001	31,390
Déposé au crédit du recevete général.	A compte du A compte de revenu des locations de canaux, chutes d'euu.	ý.	1,082 00 1,791 40 240 00 5,207 26	8,325 66	1,771 50 4,155 00 298 00 26,333 68	32,563 18	70 00 74 00	144 00	105 00	131 00
Déposé . I RECEVEUR	A compte du revenu des canaux.	ئ ٧.	145,060 81 59,153 45 485 88 757 28 46 27	205,503 69	2,272 85 31,443 38 433 28 3,467 26 46,692 86 11,465 50	95,775 13	10,193 09 10,965 01 589 97	21,748 07	26,411 85 3,342 15 503 97 1,001 41	31,259 38
	TANKIOHS de Derechtoni.		Canal Wellmal. Port-Calborne Port-Calborne Dunnville Sainte-Catherine Chippawa	Totaux	Cons.ix du Saint-Laurent. Beauharnois Cornwall Cardinal. Lachine Montréal.	Totaux	Canal Chanbly. Chambly. Saint-Jean. Saint-Ours.	Totaux	Canaux de l'Ottana Ottawa Grenville Carillon Ecluse de Sainte-Anne	Totaux
Ę	1 0 (10)	್	146,142 81 60,944 85 725 88 5,964 54 51 27	213,829 35	35,598 38 731 28 3,467 26 73,031 54 11,465 50	128,338 31	10,263 09 11,039 01 589 97	21,892 07	26,411 85 3,447 15 529 97 1,001 41	31,390 38
Locations de chutes	d'eau, etc.	i i	1,082 00 1,791 40 240 00 5,207 26 5 00	8,325 66	1,771 50 4,155 00 298 00 26,338 68	32,563 18	70 00 74 00	144 00	105 00 26 00	131 00
Revenu	des canaux.	ى ت	145,060 81 59,153 45 485 88 757 28 46 27	205,503 69	2,272 85 31,443 38 433 28 3,467 26 46,692 86 11,465 50	95,775 13	10,193 09 10,965 01 589 97	21,748 07	26,411 85 3,342 15 503 97 1,001 41	31,259 38
	Autres recettes.	ં	39 46 58 92	98 38	763 14	16,536 29			8 00	8 00
CANAUA.	Amen- des.	ن ش	35 00 27 00	122 00	30 00 30 00 20 00 20 00	65 00				
REVENU DES CANAUM.	Quanage et emmaga- smage.	i M			10 05 2,420 40	2,430 45				
2	Penges.	S X	144,961,35 73,059,53 730,28 74,28 74,059,53 74,059,53 74,059,53 74,059,53 75	205,283 31	2,242 85 31,413 38 433 28 2,694 07 28,494 31 11,465 50	76,743 39	10,193 09 10,965 01 589 97	21,748 07	26,411 85 3,334 15 503 97 1,001 41	31,251 38

29,099 58 2,465 76 490 44 368 85	62,424 63	3,239 10 93 33	3,332 43	10,978 17	11,367 43	10,033 40 30 24 14 15 24 62	10,102 41	24,095 66	100 000 8,575 37 188 87 1,021 21 5,275 63	540,625 72	
7,219 07 1,245 18 646 63	9,110 88	2,966 94	2,966 94	692 51	692 51	237 62 237 62 237 62 69 90 368 58 118 58	1,404 17	20 00		409,644 61 1,981 80	407,662 81
2,507 35 292 50 63 70	2,863 55					00 8	3 00	50 00		44,050 39	
4,711 72 952 68 582 93	6,247 33	2,966 94	2,966 94	692 51	692 51	237 62 237 62 69 90 365 58 118 47	1,401 17			365,594 22	
Canab Rideau. Obtawa. Kingston-Mills Smith's-Falls	Totaux	Canal Soint-Pierre	Totaux	Canal MurrayBrighton	Totaux	Canal de la Vallèr de la Trent Burleigh. Bobewygean. Fenelon-Palls. Hastings. Pecerborough.	Totaux	Canal du Sant-Sainte-Marie.	Culbute. Dragueurs Inspection Departement des impressions et de la papeterie publiques En general.	Grands totaux	Revenu net.
7,219 07 1,245 18 646 63	9,110 83	2,966 94	2,966 94	692 51	692 51	237 62 566 86 237 62 69 90 368 58 118 47	1,404 17	20 00		409,644 61	
2,507 35 292 50 63 70	2,863 55					00 %	3 00	20 00		14,050 39	
4,711 72 952 68 582 93	6,247 33	2,966 94	2,966 94	692 51	692 51	237 62 237 62 69 90 365 58 118 47	1,401 17			365,594 22	
123 00	138 00	8 00	8 00			00 St FS	136 00			16,924 67	
										187 00	
35 50	35 50									2,465 95	
4,553 22 952 68 567 93	6,073 83	2,958 94	2,958 94	692 51	692 51	28.2 86 18.9 86 118 38 118 47 118 47 118 48	1,265 17			346,016 60	

LEONARD SHANNON, Comptable.

ÉTAT indiquant les remboursements des péages des canaux payés pendant l'exercice finissant le 30 juin 1898.

Date.	A qui payé.	Remboursement de péages sur	Canaux.	Montant.	Total.
1897.				\$ c.	\$ c.
16 oct	Cie de Transbordement de				
2.3	Kingston et Montréal	Houille	St-Laurent	334 65	
26	J. P. Tett et Frères Cie de Transbordement de		Rideau	9 45	
= Selit.	Kingston et Montréal	Grain	Cornwall	194 00	
18 oct	Cie de Transbordement de				
4.1	Kingston et Montréal	Sel et fer	Lachine	3 46	
18	Edwardsburg Starch Company. A. B. Hopkins	Mais	Williamsb'g.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
2 dec	Thos, Myles er Fils.	Fer	st-laurent.	13 60	
11	Cie de Transbord, de Montréal.			100 92	
11	Hall et Eligh		Rideau	53 46	
16	Alexandre Laplante	Bois de service et ciment.		0	
1898.			et Grenville	97 04	
9 (Cie de Transport de Montréal.	Haville	St. Laurent	22 91	
3 janv.	McArthur, Frères	Bois de construction	Welland	30 00	
3	J. D. Vanalstine	Ciment	11	39 58	
12 fév	Cie Canadienne de Transborde-				
	ment et d'Exportation	Ciment et rails	St-Laurent	103 69	
ler mars	Cie Canadienne de Transborde-			8 31	
13 mai	ment et d'Exportation Cie de Transport de Montréal	Houille	11	95 27	
20 "	U			98 61	
	Cie de Transhordement de		i		
	Kingston et Montreal			174 75	
29	Cie de Transbordement de Kingston et Montréal			38 80	
9 juill	Joseph Filion	Flottes	Ridean .	53 75	
7 //	Cia Canadianna da Transhorde-			00 10	
-	ment et d'Exportation		St-Laurent	119 70	
12	Cie Canadienne de Transborde-			444 00	
00	ment et d'Exportation	Bois de service	11	111 93	
20	Cie Canadienne de Transborde- ment et d'Exportation	Ciment	u	102 79	
	Total	,, , ,			1,959 47

LEONARD SHANNON,

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, Comptable. OTTAWA, 1er novembre 1898.

ÉTAT indiquant les remboursements des loyers payés pendant l'exercice 1897-98.

Date.		Montant.	Total.
1897. 6 oct.	H. E. Mason	\$ c.	\$ c.
1898. 23 mai .	John Sheridan	14 00	22 33

LEONARD SHANNON,

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 1er novembre 1898. Comptable.

CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

(Y compris les montants payés au chemin de fer de la Nouvelle-Ecosse et au chemin de fer Européen et Nord-Américain, N.-B.)

_		Année.	Construction.		Revenu.	Frais d'exploi- tation, y com- pris le ch. de fer Embranch. de Windsor.			
					8	c.	\$ c.	\$ e.	\$ c
Dépensé	avant la	confédération	n		10,766,725	54			
11	depuis	lt.		1868				359,961 08	420,752
11	11	11		1869	282,615			387,548 47	455,022 7
tt	11	11		1870				445,208 75	471,245 (
21		11		1871				442,993 31	565,713
11	H.	н		1872	5,131,141			595,076 22	622,900 8
11	11	0		1873	5,201,450			1,011,892 60	703,458 2
11	11	11		1874	3,614,898			1,847,175 24 1,532,589 62	893,430
**	51	11		1875 1876	3,426,099 1,108,321			1,277,197 79	861,593 4 848,861 4
11	11			1877	1,318,352			1,661,673 55	1,154,445
***	**			1878	408,816			1,811,273 56	1,378,946
11	11	"		1879	226,639			2,010,183 22	1,294,099
,,	11			1880	2,048,014			1,607,956 70	1,520,310
"	11			1881	608,732			1,780,353 53	1,777,856
11	11			1882			,	2,080,592 37	2,100,315
11	11	11		1883	1,616,632			2,383,477 20	2,395,034
11		11		1884	1,405,377			2,366,719 95	2,376,666
11	11	11		1885	1,195,363	08		2,460,229 87	2,392,605
11	11	11		1886	544,958			2,508,473 10	2,406,858
11	11			1887	823,070	86		2,854,158 91	2,621,337
11	11	11		1888	742,203			3,300,481 94	2,937,337
11	11	tr		1889	65,228			3,174,785 19	2,923,736
11	11	11		1890	365,246			3,500,455 80	2,958,243
11	11	0		1891	79,929			3,691,273 65	3,007,630
11	11	11		1892	168,101			3,458,891 39	2,978,950
11	11	11		1893	228,984			3,062,207 45	3,099,815
11	11	11						2,999,317 07	3,020,485 7
11	11	14		1895	327,034			2,964,940 98	2,979,795
11	11	tt		1896	259,105			3,029,304 08	2,994,201 9
11	11	17			145,142		70.000.00	2,936,789 71	2,906,631 2
11	11	- 11		1898	252,367	20	70,000 00	3,275,830 14	3,154,896
	Total .				*48,832,001	69	70,000 00	61,819,012 44	57,316,548

*Y compris \$296,872.90 imputés au fonds consolidé.

Coût total de la construction comme ci-dessus.....\$ 48,832,001 69 Moins montants transférés du capital au fonds consolidé comme suit :—

		C	hemin de fer de	Chemin de fer Européen
		la	Nouvelle-Ecosse.	et Nord-Américain.
18	68	\$	16,800 99	\$ 11,302 89
18	70		34,403 45	1,749 21
	71			
18	73		106,899 59	75,311 08
		-		
		S	208,509 72	\$ 83,363 18 208 509 72
				208 500 72

 Chemin de fer du Cap-Breton...
 \$48,535,128 79

 Under the control of t

 " Prolongement-Est.
 1,324,042 81

 Total du coût du système du ch. de fer Intercolonial.
 8 55,668,913 95

 Governeur général, wagon "Victoria"
 1,290 31

Conforme avec les Comptes Publics, 1898, page xvi ... \$55,670,204 26

LEONARD SHANNON.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 1er novembre 1898. Comptable.

CHEMIN DE FER DE PROLONGEMENT EST.

				Année.	Capital.	Frais d'exploitation.	Revenu perç
					\$ c.	S 11.	\$
ense par le go	uvern, avant la co	onfédérati	on				
17	depuis	11		1868			
11	11	- 11		1869			
11	t1	**		1870			
10	U.	11		1871			
11	11	11		1872			
11	11	11		1873			
**	11	17		1874 1875			
11	11	11		1876			
"	11	**					
**	tr	11		1877 1878			
**	tt.	11		1879			
11	17	11	0.000	1880		,	
""	11	11		1881	1		
**	11	11		1882		***********	
11	"	11		1883			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
"	Tf.	11	• • • •	1884	1,284,311 97	10,033 77	30,767
	11	17	• • • • •	1885	2,055 92	78,273 65	73,050
11	11	11		1886	183 79	94,756 06	66,893
D.	11	11		1887	100 10	94,254 04	64,107
**	11	11		1888		90,954 73	70,552
**	11	11		1889	34,235 73	90,719 04	72,436
**	**	11		1890	01,200 10	79,102 77	84,658
**	"	"		1891	3,255 40	*	+
	11	11		1892	0,200 10	*	+
11	11	11		1893		*	+
	11	11		1894		*	+
11				1895		*	+
н	11	- 11		1896		*	+
		11		1897		*	+
11	"	Ü		1898		*	+
							ļ

^{*}Compris dans les frais d'exploitation du chemin de fer Intercolonial. †Compris dans le revenu du chemin de fer Intercolonial. ‡Compris dans le coût total du réseau du ch. de fer Intercolonial, page 33.

LEONARD SHANNON, Comptable.

CHEMIN DE FER D'EMBRANCHEMENT DE CARLETON.

				Année.	Capital.	Frais d'exploitation.	Revenu perçu.	
					\$ c.	\$ c.	\$ c.	
Dépensé par le gouverne	ement a vant la c	onfédérat	ion					
Depense par le gouverne	depuis	1)		1868				
11	t,	11		1869				
		- 11		1870				
**	11	11		1871				
11	11	11		1872				
11	11	11		1873				
"	11	11		1874				
11	11	- 11		1875				
11	11	11		1876				
11	11	11		1877				
11	1	1		1878				
11	11	11		1879				
11	11	11		1880				
11	11	- 11		1881				
"	11	11		1882				
"	11	11		1883				
**	11	11		1884				
**	11	- 11		1885				
11	11	- 11	. ,	1886	85,610 69			
11	U	11		1887	2,299 62			
	11	11		1888	500 17			
11		11		1889	000 11			
11	1.	11	.,	1890				
"	11	11		1891				
11	11	11		1892				
ii.	"	11		1893				
"	11	11		1894				
ii ii	11	11		1895				
11	11	11	;	1896				
"	11	11		1897				
"	11	11		1898				
"	- 11	.,		1000				
Total.					*88,410 48	,		

^{*56} Victoria, chap. 6, a transféré le chemin de fer d'embranchement de Carleton à la ville de Saint Jean, N.-B., pour la somme de \$40,000, qui fut payée au receveur général en mars 1893.

LEONARD SHANNON, Comptable.

CHEMIN DE FER DU CAP-BRETON.

				Année.	Capital.	Frais d'explo tation.
					\$ c.	\$ c.
épensépar le gouver		onfédérat	ion	1868		
11	depuis	11		1869		
11	11	11		1870		
14	11	11		1871		
u.	.11	11		1872		
11	.11	11		1873		
1.1		11		1874		
1.1	11	11		1875		
15	- 11	11		1876		
**	11	18		1877		
	11	11		1878		
	U.	11		1879		
	11	11		1880		
**	11	11		1881	****	
	11	11		1882		
	11	11		1883		
**	11	17		1884		
**	11	11		1885		
**	11	11		1886		
**	11	11		1887	76,501 89	
**	11	11		1888	689,450 50	
11	11			1889	1,083,276 60	
11	11	11		1890	1,170,523 62	
11	(1	11	*************	1891	521,441 62	
	11	11		1892	99,936 96	
11	11	11		1893	59,982 74	
0	11	tt.	*********	1894	158,770 61	
11	11	11		1895	*	
11	11	t t		1896		
11	11	H		1897	405 00	
11	.1	11		1898	389 60	

^{*}Compris dans le capital du chemin de fer Intercolonial. †Compris dans les frais d'exploitation du chemin de fer Intercolonial.

§ Compris dans le coût total du système du chemin de fer Intercolonial, voir page 33.

LEONARD SHANNON, Comptable.

CHEMIN DE FER OXFORD ET NEW-GLASGOW.

				Année.	Capital.	Frais d'exploi- tation.	
Dépensé par le gou	ivern. avant la c		ion,	1868 1869	\$ c.	\$ c.	
11	-	"		1870			
11	11	11		1871			
11	"	11		1872			
11	11	11		1873			
		11		1874	[
11	11	11		1875			
11	11	11		1876			
11		11		1877			
11	11	11		1878			
11	H			1879			
11	11	11		1880			
n n	11	11		1881			
11	tt.	11		1882			
11	11	11		1883			
11	11	11		1884			
11	11	11		1885		*******	
11	11	11		1886			
H	D.	11		1887			
11	11	11		1888	280,932 35		
11	tt	11	••••••	1889	840,553 57		
11	11	11		1890	434,074 60		
11	11	11		1891	220,886 39	[• • • • • • • • • • • •	
11	17	U.	**** ****** . * . *	1892 1893	48,745 23 7,922 80		
11	t†	- 11		1894	112,382 75	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
11	ti .		**********	1895	112,004 10		
11	11	11		1896	*		
"	11	11		1897	3,565 52	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
11	11	11		1898	0,000 02		
"	11	11		1000	*		
	Total				‡ 1,949,063 21	+	

^{*} Compris dans le capital du chemin de fer Intercolonial. † Compris dans les frais chemin de fer Intercolonial. † Compris dans le coût total du système du chemin de fer Intercolonial, voir page 33. † Compris dans les frais d'exploitation du

LEONARD SHANNON, Comptable.

LIGNE DIRECTE ENTRE MONTRÉAL ET L'EUROPE.

depuis 1869					Année.	Construction.	Frais d'exploi- tation.	Revenu perçu.
depuis 1869						\$ c.	\$ c.	\$ c.
depuis 1869 1870 1871 1872 1872 1873 1874 1875 1875 1876 1877 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1881 1882 1883 1884 1885 44,587 45 1886 135,214 38 1886 1887 24,157 32 1888 1889 1890 1890 1891 124,568 23 1892 1892 1894 17 99 1895 1896	Depensé p r le go	uvern, avant la co	nfédérati	on	1868			
1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1885 49,587 45 1886 135,214 38 1887 24,157 32 1888 397 35 1889 1890 189		depuis						
1872 1873 1874 1875 1875 1876 1876 1877 1877 1878 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 49,587 45 1886 135,214 38 1886 135,214 38 1887 1888 397 35 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1890 18	1)	•	11		1870			
1874 1875 1876 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1882 1884 1884 1886 135,214 38 1887 24,157 32 1889 1890 189		11	11					
1874 1875 1876 1877 1878 1879 1889 1881 1888 397 35 1889 1892 1893 1894 17 99 1896	11	11	11					
1876 1876 1877 1878 1878 1879 1880 1881 1883 1883 1884 1886 135,214 38 1887 24,157 32 1888 397 35 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1890 1	11	11	11					
1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1886 135,214 38 1886 135,214 38 1887 24,157 32 1889 1890	-1.1	11	11					
1878 1878 1879 1880 1880 1881 1883 1884 1885 49,587 45 1886 135,214 38 1887 24,157 32 1888 397 35 1889 1889 1890 189	1.1	11	11					
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 49,587 45 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 135,214 38 1887 24,157 32 1888 397 35 1889 1889 1890 189		11	11					
1879 1880 1881 1881 1882 1883 1884 1885 49,587 45 1886 135,214 38 1887 24,157 32 1888 397 35 1889 1889 1890 1890 1891 124,568 23 1892 1893 1894 17 99 1894 17 99 1895 1896 18	1.0	11	11					
1880	11	tt.	11					
1881 1882 1883 1884 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1885 1887 24,157 32 1888 397 35 1889 1890 1890 1891 124,568 23 1893 1893 1893 1894 17 99 1894 17 99 1896 189	11	11	11					
1882 1883 1884 1884 1885 49,587 45 1886 135,214 38 1887 24,157 32 1889 1889 1890 1890 1891 124,568 23 1892 1893 1893 1894 17 99 1894 17 99 1895 1896	**	11	11					
1883 1884 1885 1886 135,214 38 1887 1887 1888 1888 1889 1889 1890	11	11	11					
1884	tt	U U	11					
1885 49,587 45 1886 135,214 38 1886 135,214 38 1887 24,157 32 1888 397 35 1889 1889 1890	11	II.	11					
1886 135,214 38	14	11	11					
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	11	11	11			49,587 45		
1889 1890 1890 1891 124,568 23 1892 1893 1893 1894 17 99 1895 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1897	11	11	11			135,214 38		
1889 1890 1890 1891 124,568 23 1892 1893 1893 1894 17 99 1895 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1897	14	11				24,157 32		
1890 1891 1892 1892 1893 1894 17 99 1895 1 1896	11	11	11			397 35		
1891 124,568 23	14	11	- 11					
1892 1893 1894 17 99 1895 1896	11	11	11					
1893 1894 17 99 1895 1896	11	tt	- 11			124,568 23		
1894 17 99	11	11	11					
"		11	11			47.00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
1 1896						17 99	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
1907	11	11					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
" " 1897							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
" " 1898	11	11	11		1898			

^{*}Conforme avec les Comptes Publics 1898, page xvi.

LEONARD SHANNON, Comptable.

CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

				Année.	Construction.	Frais d'exploitation.	Revenu perçu.
Dépensé par le gor	uvern. avant la co depuis "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "	nfédératio	on	1874 1875 1876 1877 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898	\$ c. 3,114,735 11 46,086 63 42,546 10 200,000 00 6,551 86 40,129 05 16,539 82 402 03 57,186 02 130,663 38 76,956 54 4,668 33 5,800 00 8,300 49 17,541 88 3,768,107 26	\$ c. 750 00 49,344 62 219,930 43 228,595 25 221,599 49 223,313 12 164,640 55 203,122 88 228,259 97 252,808 41 236,428 13 211,207 01 216,744 34 204,237 45 229,639 92 247,559 44 266,485 85 257,990 08 289,706 88 289,706 88 289,706 88 226,422 17 226,891 06 232,905 19 225,138 56 240,489 90 231,418 74	\$ c. 24,493 99 118,060 96 130,664 92 135,899 60 125,855 91 113,851 11 131,131 43 137,267 54 146,170 42 144,504 12 158,588 06 155,584 36 155,584 36 155,584 36 155,303 37 158,363 62 171,369 56 160,971 78 174,258 05 157,442 69 162,690 42 158,533 83 149,654 78 146,476 54 153,443 13 158,950 61

LEONARD SHANNON, Comptable.

CHEMIN DE FER DU PACIFIQUE CANADIEN.

				Année.	Construction y comprise subvention \$25,000,000	de	Frais d'exploita	Revenu perç				
					\$	c.	\$	c.		\$	C	
épensé par le gou	vern, avant la c	onfédératio	n		} 		 		1			
11	depuis	11		1868								
н	11	11		1869								
	11	11		1870								
0.	0	11		1871	30,148	32						
	11	0		1872	489,428							
	- 11	11		1873	561,818	44						
	11	17		1874	310,224	88						
	11	11	'	1875	1,546,241							
11	1)	11		1876	3,346,567	06						
11	11	11		1877	1,691,149	97						
10	11	11		1878	2,228,373	13						
11	11	11		1879	2,240,285	47						
	11	11		1880	4,044,522		78,89		104	1,975	6	
	ti .	tt		1881	4,968,503		236,94		291	1,498	(
	11	11		1882	$ (1) \ 4,589,075 $		1,78	6 20				
**	11	11		1883	(2)10,033,800			6 09				
11	11	11		1884	(3)11,192,722		32	7 02				
**	11	11		1885	(4) 9,900,281							
**	11	11		1886	(5) 3,672,584							
**	11	11	'	1887	(6) 915,057							
**	11	11		1888	52,098							
	11	11	,	1889	86,716							
***	11	11		1890	40,980)		, ,	
tt.	11	11		1891	37,367							
0	ti .	11	;	1892	66,211							
11	tt.	11		1893	413,836							
11	tt	tt	'	1894	146,539							
	0	11		1895	49,209							
**	11	11		1896	65,669							
0	11	11		1897	14,054							
"	11	11	'	1898	692	17						
Т	otal				*62,734,161	37	318,21	6 30	396	,473		

Ceci s'accorde avec le bilan des Comptes publics, 1897-98, page xvi.

(1)	Comprenan	t.	۰		 		 	 	٠	. \$	2,210,000	00	à compte	de subve	n
(2)	11										5,323,076	60		11	
(3)	11			 			, ,				7,254,208	27		11	
(4)	11										6,862,201	00		11	
(5)	11			 							2,890,427	00		11	
(6)	11							 			460,087	13		11	

*\$25,000,000 00

LEONARD SHANNON,

Comptable.

tion.

Voir aussi état n° 3, page 45, pour cette dépense.

CHEMIN DE FER ANNAPOLIS ET DIGBY.

				Année.	Capita	il.	Frais d'exploitation.		
					\$	c.	\$	C	
épensé par le gou	vern, avant la co	onfédérat	ion	 			 		
of course bear at 800	depuis	11		1868					
11	11	11		1869					
11	R	11		1870					
11	11	11		1871					
11	11	11		1872					
11	11	11		1873					
"	11	11		1874					
11	11	11		1875					
11	11	11		1876					
11	0	11		1877					
**	11	11		1878	! 				
"	11	11	,	1879					
11	11	11		1880					
11	11	11		1881					
11	11	11		1882					
11	11	11		1883					
11	11	11		1884					
11	11	11		1885					
11	11	11		1886					
11	tt	11		1887					
11	11	11		1888					
11	tt.	11		1889	9,84	727			
11	11	11		1890	381,94				
11	11	11		1891	196,86	9 36			
11	11	11		1892	26,12				
11	11	11		1893	2,19	0 62			
11	11	11		1894	1,67		1		
11	11	11		1895	57	0 55			
11	11	11		1896					
tt	11	11		1897	41,45	7 29			
11	11	11		1898					

^{*} De ce montant le parlement a voté en vertu de 52 Vic., chap. 8, la somme de \$500,000 de subvention au chemin de fer des Comtés de l'Ouest, laquelle est aussi indiquée dans l'état des subventions, page 45.

LEONARD SHANNON,

Comptable.

62 Victoria. Documents de la Session (No. 10.) A. 1899

Etat indiquant les sommes dépensées au compte du capital par les chemins de fer.

Chemins de fer.		
Intercolonial Cap-Breton Oxford et New-Glasgow Prolongement de l'Est. Embranchement de Carleton Ligne directe entre Montréal et l'Europe Ille du Prince-Edouard Pacifique Canadien Annapolis et Digby Gouverneur général, wagon "Victoria" Total.	3,860,679 14 1,949,063 21 1,324,042 81	333,942 72 3,768,107 26 62,734,161 37 660,683 09 1,290 31
Memo. re Récapitulation—Chemins de fer. Coût total d'après l'état ci-dessus Ajoutez les sommes transférées du capital au fonds consolidé, chemin de fe voir état, page 33.	r Intercolonial,	123,215,509 18 296,872 90
'accorde avec le coût total de la construction, d'après l'état, page 43	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	123,512,382 08

LEONARD SHANNON,

Comptable.

RÉCAPITULATION—CHEMINS DE FER.

S					Année.	Construction	n.	Frais d'exploitati	on.	Revenu per	rçu
depuis						\$	c.	\$	c.	\$	C
depuis)épensé	par le gouy	ern, avant la co	onfedération		13,881,460	65				
1869		1 0						359,961	08	420,752	5
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11									
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$											
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11		2,946,930	45	442,993	31		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11			1872						
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	ti.	11						703,458	3 2
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11	1874	3,925,123	69	1,847,925	24	893,430)]
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11	1875	5,018,427	85	1,581,934	24	886,087	7 4
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		U	11	11							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			11	11		3,209,502	16			1,285,110) 2
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		t†	11	11		2,507,053	71	2,233,496	34	1,419,955	5 (
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		1.1	11	11							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		17	11	11							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	H							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		tt.	11	11							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11							
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11							
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11							
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		11	11	11							
1 1000 2/0,000 00 0,007,248 88 3,313,847											
		11	11	11	1098	270,990	00	5,507,248	00	5,315,347	1

* Montant total payé pour construction	\$123,551,091 77
l'embranchement de Carleton	
Total de la construction	
	\$123,512,382 08

LEONARD SHANNON,

Comptable.

RÉCAPITULATION—CHEMINS DE FER ET CANAUX.

DÉPENSES.

Chemins de fer—Compte du capital, voir état, page 42\$ Canaux— " 27	123,215,509 18 72,504,401 85
Coût total des chemins de fer et canaux de l'Etat, compte du capital	
chemins de fer (état page 42) au ch. de fer Canadien Pacifique. \$25,000,000 00 Ch. de fer des Comtés de l'Ouest	
* Dépense totale pour chemins de fer et canaux, compte du capital, et subventions aux chemins de fer	17,619,222 11 213,339,133 14
Revenu.	
Canaux, revenu reçu du 1er juillet 1867 au 30 juin 1898. (Pour détails voir page 28)	11,710,240 08 64,510,650 18
Revenu total reçu au 1er juillet 1898	76,220,890 26
Mémoire des frais d'exploitation et d'entretien des chemins de fer et canaux jusqu'au 30 juin 1898 :— Canaux, imputables sur le revenu\$ Moins avant la confédération	2,535,898 82 98,378 46
et canaux jusqu'au 30 juin 1898 :— Canaux, imputables sur le revenu	98,378 46
et canaux jusqu'au 30 juin 1898:— Canaux, imputables sur le revenu	98,378 46 2,437,520 36
et canaux jusqu'au 30 juin 1898:— Canaux, imputables sur le revenu	98,378 46 2,437,520 36 7,045,545 75 5,485,651 74

* Cette somme ne comprend pas la subvention annuelle de \$186,600 payable semi-annuellement pendant vingt ans à partir du 1er juillet 1889 à la Compagnie du chemin de fer Atlantique et Nord-Ouest; non plus que le paiement annuel de \$119,700 au gouvernement provincial de Québec comme intérêt à 5 p. 100 sur la somme de \$2,394,000 accordée par 47 Vic., ch. 8 (1884), pour la ligne entre Ottawa et Québec, laquelle somme est maintenant transférée à la dette publique comme obligation. (Voir Comptes Publics, 1897-98, p. x.) Ces sommes sont administrées par le ministère des Finances.

LEONARD SHANNON, Comptable.


No 3.

ETAT indiquant les subventions votées aux chemins de fer au sujet desquels des contrats ont été passés et des versements faits au 30 juin 1898.

The column		Supr	KNTIU	NA UITEEN.	N-man-page			-					VERSENA	(NT)					-	_	
					- Carmina D. FRI		1594.97	1887.88	1640.00	1,507 00	1000000	1889.90			1891 63	1893-04	1894 95.	1890-06	1806-07	1897 98	Te tal ag 30 juni 1898
March Marc		ar que ti	- ;	Hentant			188480	1856-80.	1886 87	1887 88.			_l		10,27,75,4						
Part		l'io.,obaş	p. 25			£ (MM).E1.T	\$		3		8 c		\$ L	\$ v.		.0 8	\$ c.	₹ C.	8 i.	\$ c.	# ← 156,800-00
Part	4% 46	dn do	25	38-1,000 DC 80,000 DC		,,,,	(1													
Column	0 1 20 1 31	du L do do	10	186, 285 00 28,800 00 26 000 00	Quebes et Lan Saint Jean, Quebec	(E)(III)	37,027	186,745	202,219	232,013 00	19,911 00	38,4 (0.00	70,350 00	26,222 73	76,471 77	51,600-01		3,744-00			1,006,743-50
1	3 3 5	de i da	32184	30,000 00	;									·						'	
Column	16 12 5: 1	do do	30.1	89,600-00 70,000-00	Kunsten Napares et de l'Os st, rute fois Napanee Tamworth	coo	67 600					05.731.00	2 COL 10		1 856 00	13 939 80	,				9181 7 A M
	5 n 47	do do	3	32,000 00 54,000 00 272,000 06	of Qobe, Ontro	(IZTER)		11 000		D1 150 00		20,114 (93	4511007-00		1,000	274102 (1)	18 750 00				
March Marc	46	do do	25 25 8	24,000 00 115,200 00							13,950 00		*				20,110			•	•
1	# 1 47 	da da	10	32,000 00 57,600 00																	
Second S	ý Ts	da do	201014	48,000 00	Cesard Nor I, Quebic		25,088		·			20,000 00	9,600-00	24,100-00			32,000-00	32,000 00	٠		142,688-00
Column	47	do do	H 1	18,000 00	Kuigstea et Pembroke, Ontario			1.051.500			, 1	25.000.00									
1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	do	54	128,000,00			107 440	1,001,000	10,010	,		107,000 thr	(00) (4)			*				***	1020,000
Second Process Seco	4 5 9	do do	69	32,000 00 24,489 84 140,800 00	[] Canada Est, astrefo's Nord et de l'Omest. N. B., y compris ansal			128,000	18,200	169,400 00	6,300-00	100 00		24,439 84			30,400 00				366'829-84
Column C	17	do do	3]]	60,342 00	Q Due Central, Quebec			60,342										288,000 00		,	J49,342 00
1	\$5.00 \$6.00 \$5.00	do do do	60	72,000 00 10,000 00 30,000 00					4,950	94 400 40			17,116 07		15 1000						
Column	31 40	da do	25	9,600 00 35,100 00						19/100.00	36,700 00	25400.00		41 252 82	10,100 00						
Column	45 45 9 49	de de	8 86	22,400 00 96 000 00		1					0,491-20	149,812 00	30,188 00								
Column	50-1 47 47	do do	8	750,000 00 96,000 00	Esquandt et Nanamo, C. B		٠. ٠.	422,520		::	:						, .				
The color of the		do do	8 }	300,000-00	1						75,200 00	148,675 00				95,825 00		·			
1	50.1	do do	10	11,200 00	Saint Laurent, Basses Laurentides et Seguenay, Q ebec, a pres ut				64,430 11,200	25,383 00			32,003 00	92,784 00							217,600 00 11,200 00
Column C	56	do do		96,000 00 64,000 00					19,200	}			16,300-00	4,845 00			,				40,345 00
	49	do do do	10	160,000 00	Irondale, Benevoft et Ottawa, Ont					20,573 57		4,366 00	1,600 43		17,030 00		32,000 00		48,000 00		
1	47 82	do do	24 8 3 94	51,200 00	Albert Sud, N. B				1,000	18,428 67		ne nea no		18,960 00			. 030 104 05	17 000 75	6 476 93		
10 10 10 10 10 10 10 10	67-8 49	do 1		38,400 00 4,000 00			, .		14,400	}			1,600 00				200(107 00	AF SON FO	171,114 (7 0.5)		
1	45 48-9 51	do l do do	14 58 8 9	258,000 00 100,000 00	Tennaconata, N. B., et Quebéc					249,684 00	163,216 00	74,300 00	82,770 00	54,839 00	21,150 00		1	1			645,950-00
1	49-0 50-1 49	du :	24	44,800 00 6,400 00	Toronto, Grey et Bruce					14,656 00				1	1						14,656 00
1	50-1 49 53 50-1	do 1	10 () 2 ()	256,000 00	Pacifique d'Ontario Ouist et Ontario et Quebec	1						189,200 00	6,000-00							*	
10 10 10 10 10 10 10 10	62 63 67-8	do do do	3 2 4	14,400 00 j 26,800 00 j	Conte de Drumn.ond, Quebec					15,057 00	13;815 00	12,428,00	138,000 00	5,105 00	13,435 00		92,096 00				287,936 00
1	83 84-5	do do	2 }		Brockville, Wesport et Saut Sainte-Marie, Ontario.						45,000 00		47,400 00	12,800 00							105,200 00
1	49 53 50-1	do 1	2	10,200 00	Norfolk Sud, Ontaria				····		54,400.00	20,080 00	1,500.00								54,400 00
2	48 9 49	do a	10 }	<u>99</u> ,400-00	Belleville et Hastings Nord, Ontario							,									21,885 00
1	59 50-1	do do 2	3 24	48,000 00 118,400 00) '				220,331 00					
1	50-1 50-1	do 2 do 2	34 2 34	62,400 00 138,400 00	,							4,250 00	22 500 440					3,500 00	•		
1	62	do do	4 3	108,800 00 30,000 00	Cre de pont de chumn de fer Freders, ton et Samte-Marie, NB.	•	•	,			30,000-00			: :		,					30,000 00 6,663 57
Section Sect	55-6 50-1	do do 2 do	6	240,000 00 (44,800 00 (Central de la Norvelle Ecosse, N. E Cas de clumin de fer et de Loualle de Cumberland, N. E Pontuac et Renfrew. Ont			,	·		1	29,400 00 9,800 00	10,450 00	1 /	·.	11 000 000			,		39,850 00 13,600 00
10	52 50 56	do do	3 }	96,000 00	Quebec, Montmorency et Charlevoix, Quebec						,	65,600 00	149 400 00	58,600,00		14,000 00					96,000-00
1	50-1 57-8 51	do 2 do do	M 1 4 1 3 1	57,600 00	Brantford, Waterloo et Lac-Erie, Ontario .	,						1	16,190 00					4,790 0			
44,90 10 10 10 10 10 10 10	53	do do 2 do	2]	1									'				0 .		. 32,000		
Section Sect	57.8	do do 2	4 J	44,800 00		,]												
142,000 Center N 1	62 67 8 47	do do do	3 6 8)	G4,000 UU	Ottawa et Gatineau, Quebec .			 					87,582 00	38,790 00	104,380 00	59,976 00	0 .				
15	52 53 57-8	do du	3394	142,400 00 48,000 00									76,639 00								
10 10 10 10 10 10 10 10	53 52	do do do	234	128,000 00 64,000 00	Parry-Sound et de Colomsation, Out						;		76,148-00	30,400 00	28,820 0)	68,780 0				152,800,00
1	54 5 53	do do	8 9	\$1,600-00 \$5,200-00 9.600-00	Vallee de la Totaque, NB		,														
19. 19.	53 53 53	do do	2122	35,200 00 3	Jonetion de Waterloo, Ontario.								,	32,800.00		. 52,800 0	0		:		32,800 00 84,800 00
1		do do do	9 5 5	57,600 00 25,024 00 *40,600 00	Saint-Laurent et Adirondack, Québec New Glasgow Iron, Coal and Railway Co., N. E										24,448 0	297 6 5,454 1	υ . ε			****	39,840 00
10 10 10 10 10 10 10 10		do do	5 5	102,400 00 21,600 00	Ottawa, Armenia et Parra Saund, Octavia				1:-		,		1		1	18,689 0	0 2,912 (10		327,232	21,600 00 757,632 00
18	56 57 8 55-6	do do do	2 4 5	57,200 00 38,400 00 48,000 00	Mentfort et di Colorasation, Quebec.							 ,				32,000 0	0 35,200	00		1	96,000-00
Denomation Coal Company, NB. Coal Company, NB. Coal Company, NB. Coal Coal Coal Coal Coal Coal Coal Coal	57-8 56 55-6	do do	5 4	48,000 00 80,000 00 121,600 00	Grand Troue, Base Georgianne et Lac-Erié, Ontario . Canada ii du Pactique, Revelstoke au Lao La-Flèche, C. B. Nakoso it Slocan CB.						· ::					,	39,744 28,000 117,760	00 . 00 . 00	. 52,000		60,000 00 117,760 00
Sant Stephen et Millrow, N. B. Stephen et Millrow, Stephen et Millrow, N. B. Stephen et Millrow,	55-7 56 57-8	do do	5 2 4	89,600 00 22,400 00 51,200 00	Dominion Ceal Company, NE Code chi ann du fer et de navigation d'Oshawa, Ontario Thisophurg, Lac Eric et Pacinone, Ontario.		.,			:				:		1	32,000	00 55,808 0 22,400 0 51,200 0	NO [87,808 00 22,400 00 δ1,200 00
90,400 00 3,500 00 Coact Line off Nova Sectin 3,630,000 00 Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Coact Line off Nova Sectin 3,630,000 00 Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 distribution 4,51,750 00 distribution 3,630,000 00 Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to the fed bla Place of Universed to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line of Nova Sectin 45,750 00 Occorded to Coact Line of Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line off Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line of Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line of Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line of Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line of Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line of Nova Sectin 3,600 00 Occorded to Coact Line of Nova Section 3,600 00 Occorded to Coact Line of Nova Section 3,600 00 Occorded to Coact Line of Nova Section 3,600 00 Occorded to Coact Line of Nova Section 3,600 00 Occo	67-8 67-8	do do	4	"11,200 00 "38,400 00 9,000 00	Sant Stephen et Miltown, N. B Cue de chemm de fer de la Rive du Golfo, Cap de la Madeleine, Quebec	:											: :	1	28,635	05 25,064	15 53(699-20 7,424-00 80,720-00
69-61 do 4 S00,000 00 Cre de ch de for Grand Tronc, "Pont du Jubile Victoria," Que bec 28,000 403,245 2,171,249 1,406,533 1,027,041 92 840,721 83 1,491,695 72 1,079,105 87 1,061,615 93 624,794 07 1,043,285 10 1,23,049 10 648,145 40 230,355 30 1,228,334 78 14,503,972 11 1,052,250 00 Canadra du Pacifique, higher principale 25,000,000 00 Canadren du Pacifique, prolongement 25,000,000 00 Canadren	60-61	do	5	3.630.000 00 '	Coast Line of Nova Sestia Cue de che mun de fer Ottawa et New-York, Ontario Cie de che de fer de la Passe du Nui de Certigau, C. B						-									90,400 33,600 453,700	00 90,400 00 00 33,600 00 00 453,750 00
45 do 2 1,525,200 Canadien du Pacifique, ligne principale 25,000,000 Canadien du Pacifique, prolongement 1,500,000 Canadien du Pacifique, prolongement Canadien du Pacifique, prolongement Canadien du Pacifique Canadien du P			4	300,000-00	Civile Ct. de for Grand Trong, "Pont du Jubile Victoria," Qui bec	208,000	403,245	2,171,249	1,406,533	1,027,041 92	846,721 83		1,079,105 8	7 1,061,615 93	624,794 0	7 1,043,285 1	1,123,949	648,145	19 230,355		
47 do 8 8 1,500,000 00 Canalten du Parafique, prolongement	44	do do	211																		25,000,000 00
	47	do J	58 1)			••••		,													. 500,000 00
Cet etat ne comprend pass by chemia the fer Atlantique et Nord Onest.			1																		43,119,232 11


Cut etat me comprend pas le chemin di fer Atlantique et Nord Onest.

*(6) 61 Victoria, chapitre 4, auteres une solvention de 83,200 par mille subventionne qui excédera \$15,000 par mille; si le coût depasse cette somme, une autre subvention de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen du nombre de milles subventionne qui excédera \$15,000 par mille; si le coût depasse cette somme de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen du nombre de milles subventionne qui excédera \$15,000 par mille; si le coût depasse cette somme de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen du nombre de milles subventionne qui excédera \$15,000 par mille; si le coût depasse cette somme de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen du nombre de milles subventionne qui excédera \$15,000 par mille; si le coût depasse cette somme de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen du nombre de milles subventionne qui excédera \$15,000 par mille; si le coût depasse cette somme de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen de milles subventionne qui excédera \$15,000 par mille; si le coût depasse cette somme de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen de milles subventionne qui excédera \$15,000 par mille; si le coût depasse cette somme de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen de milles subventionne qui excédera \$15,000 par mille; si le coût depasse cette somme de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen de milles subventionne de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen de milles subventionne qui excédera \$15,000 par mille; si le coût depasse cette somme de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen de milles subventionne de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen de milles subventionne de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen de milles subventionne de milles subventionne de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen de milles subventionne de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen de milles subventionne de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen de ci



PARTIE III

CHEMINS DE FER SUBVENTIONNÉS



Nº 1.

CHEMINS DE FER SUBVENTIONNÉS.

Tableau des subventions en argent accordées et payées en aide à la construction de chemins de fer.

-						
			~			
			Sur	LES CHEMINS D	E FER SUIVANTS	ş.
			7 1 1			
	NOM DU CHEMIN DE FER.	de milles	Nombre de	Subvention		
0.	, NOM THE CHESTIS THE FER.	cons-	milles	payée et	Subvention	Subvention
Numéro.	1	truits le		disponible au	payée au	payée au
H			vention-	30 juin 1898.	30 juin 1898.	1er nov. 1898.
Z		1898.	nés.			
				\$ c.	\$ c.	\$ c.
1	Albert-Sud	16	16	50,460 00	50,460 00	50,460 00
2	Baie-des-Chaleurs	70	70	620,000 00	620,000 00	620,000 00
3 4	Jonction de Beauharnois. Belleville et Hastings-Nord	19.50 6.84	19·50 6·84	$\begin{array}{c} 62,400 \ 00 \\ 21,888 \ 00 \end{array}$	62,400 00 21,888 00	62,400 00 21,888 00
5	Brantford, Waterloo et Lac-Erié	18	18	57,600 00	57,600 00	57,600 00
6	Brockville, Westport et Saut-Sainte-			01,000	0,,000	01,000 00
	Marie	44.50	44.50	105,200 00	105,200 00	105,200 00
8	Bouctouche et Moncton	31 · 75 54 · 05	31 · 75 54 · 05	101,600 00	101,600 00 282,355 20	101,600 00
9	Canada-Atlantique	120	120	282,355 20 1,525,250 00	1,525,250 00	282,355 20 1,525,250 00
10	Canada-Est	107	107	342,400 00	342,400 00	342,400 00
11	Canadien du Pacifique	1,905	1,905	25,000,000 00	25,000,000 00	25,000,000 00
12	Canadien du Pacifique. (prolongement)*	476.55	515	5,210,000 00	2,033,750 00	3,742,190 00
13 14	Central (du Nouveau-Brunswick)	67 44·50	67 59·50	224,000 00 185,100 00	224,000 00 75,639 00	224,000 00
15	Vallée de la Cornwallis	14	14	44,800 00	44,800 00	137,100 00 44,800 00
16	Colombie et Kootenay	27.75	27.75	88,800 00	88,800 00	88,800 00
17	Cumberland	14	14	39,850 00	39,850 00	39,850 00
18	Cie de chaux du Canada	4.80	4.80	15,360 00	15,360 00	15,360 00
19 20	Cie de houille du Canada+Comtés de Drummond	27 · 44 133 · 03	27 · 41 135 · 60	87,808 00 433,920 00	87,808 00 287,936 00	87,808 00
21	Elgin, Petitcodiac et Havelock	12	12	38,400 00	38,400 00	287,936 00 38,400 00
22	Erié et Huron	30	30	96,000 00	96,000 00	96,000 00
23	Esquimalt et Nanaïmo	71	71	750,000 00	750,000 00	750,000 00
24	Cie de pont de chemin de fer de Fré-		1.00	20,000,00	20,000,00	00 000 00
25	déricton et Sainte-MarieGrand-Tronc, Baie-Georgienne et Lac-	1.33	1.33	30,000 00	30,000 00	30,000 00
20	Erié	12:42	12.42	39,744 00	39,744 00	39,744 00
26	Grang-Oriental	12.50	12.50	40,345 00	40,345 00	40,345 00
27	Grand-Nord	54.59	143 59	517,588 00	142,688 00	174,688 00
28 29	Jonation de Guelph	15.25	$\frac{15.25}{3}$	46,000 00 5,553 57	46,000 00	46,000 00
30	Embranchement de Harvey Hereford	48.50	48.50	155,200 00	5,553 57 155,200 00	5,553 57 155,200 00
31	Irondale, Bancroft et Ottawa.	45	50	160,000 00	144,000 00	144,000 00
32	International	49	49	156,800 00	156,800 00	156,800 00
33	Joggins	12	12	37,500 00	37,500 00	37,500 00
34 35	Kingston et Pembroke Kingston, Napanee et Ouest	15 61:35	15 61·35	$\begin{array}{c} 48,000 \ 00 \\ 208,732 \ 80 \end{array}$	48,000 00 208,732 80	48,000 00
36	L'Assomption.	3.50	3.20	11,200 00	11,200 00	208,732 80 11,200 00
37	Lac-Erié et Rivière-Détroit	84.05	84.05	338,731 00	338,731 00	338,731 00
38	Colonisation du Lac-Témiscamingue	45.84	45.84	310,335 95	310,335 95	310,335 95
39 40	Leamington et Lac-Sainte-Claire	16 30	16 30	51,200 00	51,200 00	51,200 00
41	Lotbinière et Mégantic	44.67	44.67	96,000 00 93,757 57	96,000 00 93,757 57	96,000 00 93,757 57
42	Montreal et Lac-Champlain	83	83	103,600 00	103,600 00	103,600 00
43	Montréal et Ouest	70	70	361,270 00	361,270 00	361,270 00
44 45	Montreal et Lac-Maskinongé	12.90	12.90	41,280 00	41,280 00	41,280 00
46	Montréal et Ottawa Colonisation de Montfort	60 32·20	60	192,000 00 171,600 00	145,600 00	192,000 00
47	Nakusp et Slocan.	36.90	38	121,600 00	$\begin{array}{cccc} 103,040 & 00 \\ 117,760 & 00 \end{array}$	$\begin{array}{c} 103,040 \ 00 \\ 117,760 \ 00 \end{array}$
48	Nouveau-Brunswick et I.PE	35.45	35.45	113,440 00	113,440 00	113,440 00
		1.100.10	4.054.00			
	A reporter	1,199 16	4,351.08	38,834,669 09	34,893,274 09	36,741,575 09
		10	$-1\frac{1}{2}**$	1.		

Tableau des subventions en argent accordées et payées en aide à la construction de chemins de fer, etc.-Fin.

			Sur 1	ES CHEMINS DE	FER SUIVANTS.	
100	Nom du chemin de fer.	Nombre de milles cons- truits le 30 juin 1898.	milles	Subvention payée et disponible au 30 juin 1898.	Subvention payée au 30 juin 1898.	Subventior payée au 1er nov. 189
				\$ c.	\$ c.	\$
	Report	$[4,199 \cdot 16]$	4,351.08	38,834,669 09	34,893,274 09	36,741,575
9	Cie de ch. de fer et de h. de NGlasgow	12.45	12.45	39,840 00	39,840 00	39,840
)	Nord et Jonction du Pacifique	110	110	1,320,000 00	1,320,000 00	1,320,000
	Central de la Nouvelle-Ecosse	73.50		230,700 00	230,700 00	230,700
	Ontario, Belmont et Nord	9.60		32,000 00	30,720 00	
	Ontario et Québec	61 · 25 26 · 50		196,000 00 84,800 00	196,000 00 84,800 00	
	Cie de ch. de fer et de navig. d'Oshawa.	7	7	22,400 00	22,400 00	
	Ottawa et Vallée de la Gatineau	54	54	320,000 00	284,128 00	
	†Ottawa, Arnprior et Parry-Sound	156.13		609,600 00	757,632 00	
	Colonisation de Parry-Sound	47.75		152,800 00	152,800 00	
	Pontiac et Jonetion du Pacifique	70	70	307,850 00	193,578 00	
	†Jonction de Phillipsburg Pontiac et Renfrew	6·75 4·25		$23,712 00 \\ 13,600 00$		
	Port-Arthur, Duluth et Ouest	84.75		271,200 00	271,200 00	
	Québec-Central	74.86		348,342 00	348,342 00	
	Québec et Lac Saint-Jean	245.85		1,006,743 50		
	Québec, Montmorency et Charlevoix	30	30	96,000 00		
	Shuswap et Okanagan	51	51	163,200 00		
	Norfolk-Sud	17 12	$\begin{array}{c c} & 17 \\ & 12 \end{array}$	54,400 00 38,400 00		
	Tunnel de la frontière Sainte-Claire	2.23				
	Saint-Laurent et Basses-Laurentides	38 85				
	St-Louis, Richibouctou et Bouctouche.	7	7	22,400 00	22,400 00	22,400
	†Saint-Laurent et Adirondack	33.21	33.21	108,201 60		
	Témiscouata	112.95		645,950 00		
	Mille-Iles +Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique	4·33 16	4·33 19·50	24,400 00 62,400 00		
	Vallée de la Tobique	27.88		134,016 00		
	Toronto, Grev et Bruce.	4.58		14,656 00		
	+Comtés-Unis	59	65	208,000 00		
	Jonction de Waterloo	10.35		32,800 00		
	Comtés de l'Ouest	20 18·75	$\frac{20}{18.75}$	500,000 00 60,000 00		
	Pacifique d'Ontario-Ouest.,	2.32		7,424 00		
	+Rive du Golfe	16.78				
	†Saint-Stephen et Milltown	4.64	4.64	14,848 00	14,848 00	14,848
	†Cote (de la Nouvelle-Ecosse)	28.25		195,200 00		
,	Grand-Trone	Bridge	Bridge	300,000 00		
	Ottawa et New-York	10.20	53.87	172,384 00	33,600 00	33,600
	Total	5,771 62	0 01 0 01	12 012 200 10	‡42,966,916 91	44,815,217

[‡]A ajouter la subvention pour rails utilisés d'après état, partie iii, page 6, \$152,305.20, ce qui concordera à l'état des subventions, dans la partie ii, page 44, savoir : \$43,119,223.11.

†Comprend les 160 milles du chemin de fer de la Rive-Nord.

†Par 60-61 Vic., chap. 4, une subvention de \$3,200 par mille fut autorisée pour un certain nombre de milles de ce chemin de fer spécifiés dans l'Acte du parlement, ainsi que—à part la somme de \$3,200 par mille une autre subvention de 50 pour 100 sur tant du coût moyen des milles subventionnés en sus des \$15,000 par mille, la dite subvention ne devant pas dépasser en totalité la somme de \$6,400 par mille.

La somme de certaines des subventions autorisées par le parlement qui figure dans cet état comprend la portion déterminée des subventions accordées en vertu du 60.61 Vic., chap. 4, savoir : la somme produite par les \$3,200 par mille ; mais l'autre portion est aujourd'hui une somme indéterminée et ne peut, conséquement, être indiquée ici.

Voici le nombre de milles des chemins de fer subventionnés par 60-61 Vic., ch. 4 et mentionné dans cet état:—

Ottawa, Arnprior et Parry-Sound. 56 Jonction de Phillipsburg 0 6 Saint-Laurent et Adirondack 13 5	
Jonetion de Phillipsburg	
Saint-Laurent et Adirondack	(0)
Danie-Laurent et Autronauck 15 d	,0
Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique	0
Comtés-Unis	
Grand-Nord	
Rive du Golfe	
Saint-Stephen et Milltown 1.1	4
Comté de Drummond 42.5	0
Côte (de la Nouvelle-Ecosse)	
Ottawa et New-York	37

N°	Nom du chemin de fer.	Milles subventionnés.	Montant du versement.	Montant payé au 30 juin 1897.
2	Cie de ch. de fer International (Atlantique et Nord-Ouest). Cie de ch. de fer Kingston, Smith's-Falls et Ottawa.	252	\$93,300 p. 6 mois pend. 20 ans	\$ 1,679,400 Nil. 1,679,400

N2.0	Nom du chemin de fer.	Montant de l'emprunt autoriés.	Montant prêté.
1 2 3	Cie de ch. de fer Albert	\$ 15,000 300,000 500,000 815,000	\$ c. 14,725 56 300,000 00 433,900 00 748,625 56

62 Victoria. Documents de la Session (No. 10.)

ÉTAT indiquant les chemins de fer subventionnés au moyen de vieux rails en fer évalués au montant indiqué.

N	Nom du chemin de fer.			Subvention en vieux rails payée.
	Cie du ch. de fer Central du Nouveau-Brunswick	4,052 2,201 958 7,211	\$ c. 83,612 54 44,252 82 24,439 84 152,305 20	\$ c. 83,612 54 44,252 82 24,439 84 152,305 20

ÉTAT indiquant les chemins de fer subventionnés au moyen de vieux rails en fer évalués au montant indiqué.

N	Nom du chemin de fer.	Tonnes de rails.	Valeur des rails prêtés.	Observations.
1 2 3 4	Cie de ch. de fer Kent-Northern. Cie de filature de coton de Halifax Cie d'acier du Canada Cie de ch. de fer Albert Total	2,549 233 597 726 4,105	\$ c. 58,334 27 4,235 00 11,964 66 14,665 45 89,299 38	Par 51 Vict., chap. 3, ces rails seront accordés comme subvention (la section du chemin devant d'abord être garnie de rails d'acier neufs ne pesant pas moins de 50 liv. par verge lin., et après qu'un arrêté en conseil aura été passé autorisant , le transfert).

Éxat indiquant les chemins de fer subventionnés en terres.

N°	Acte autorisant la subvention.	Nom de la compagnie du chemin de fer.	Nombre de milles sub- ventionnés.	Acres accordées par mille.	Total d'acres accordées.
1	48-49 Vic., c. 60 50-51 Vic., c. 22 52 Vic., c. 2	Cie de ch. de fer et de houille d'Alberta— Ligne-mère, Dunmore à Lethbridge Cie de ch. de fer et de houille d'Alberta—	109:50	6,400	700,800
2	(52 Vic., c. 4) 52 Vic., c. 3)	De Lethbridge à la frontière interna- tionale	64.62	6,400	413,568
3	53 Vic., c. 4	Chemin de fer de Calgary et Edmonton	340.00	6,400	2,176,000
4	44 Vie., c. 1	Ch. de fer Canadien du Pac.—Ligne-mère			18,206,986
5	53 Vic., c. 4	C. C. P.—Embr. de Deloraine et Napinka.	18.01	. 6,400	115,264
	53 Vic., c. 4	C. C. P.—Embr. de Glenboro' et Souris	45.24	6,400	289,536
7	(53 Vic., c. 4) (54 Vic., c. 10)	C. C. P — Embr. de Kenmay et Estevan	156.86	6,400	1,003,904
8	57-58 Vic., c. 6	C. C. P.—Embr. de Pipestone	31.30	6,400	200,320
	49 Vic., c. 11	Ch. de fer Grand Nord-Ouest-Central	50.00	6,400	320,000
10	58 Vic., c. 4	Cie de ch. de fer et de canal Lac Manitoba	125.00	6,400	800,000
11	48-49 Vic., c. 60	Cie de ch. de fer Manitoba et Nord-Ouest —Ligne-mère	430.00	6,400	
12	49 Vic., c. 11	Ch. de fer du Manitoba et Nord-Ouest— Embr. de Biscarth	26.00	6,000	2,918,400
13	53 Vic., c. 4	Cie de ch. de fer du Manitoba et Sud-Est.	98.00	6,400	627,200
14	(54-55 Vic., c. 10) (48-49 Vic., c. 10)	Cie de ch. de fer de Colonisation du Sud- Ouest du Manitoba	218 · 25	6,400	1,396,800
15	{48-49 Vic., c. 60 } 50-51 Vic., c. 23}	Cie de bat. à vap. et de ch. de f. de Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan	253 · 96	6,400	1,625,344
16	52 Vic., c. 4 54 Vic., c. 9	Cie de ch. de fer et de houillère de la Val- lée du Daim-Rouge	55.00	6,400	352,000
17	57-58 Vic., c. 6	Cie de ch. de fer Saskatchewan et de l'Ouest	15 47	6,400	99,008
18	47 Vic., c. 25, s. 7.	Cie de ch.de fer Winnipeg Great-Northern	900.00 {	Div. A., 6, 400 do B., 12, 800 do C., 6, 400	8,480,00
			2,937 · 21		39,725,13

62 Victoria.

Nº 2

LISTE DES ACTES ACCORDANT DES SUBVENTIONS AUX CHEMINS DE FER PASSES CHAQUE ANNÉE.

Note. —Le numéro marginal en regard de chaque subvention coïncide avec la liste alphabétique publiée dans le rapport du député du ministre et qui rend compte de ce qu'a fait le gouvernement dans le cas où il avait passé contrat avec les compagnies.

Par les actes dont suit la nomenclature, le gouverneur en conseil a recu l'auto-

risation de subventionner, à certaines conditions, les chemins de fer suivants:-Par l'acte 45 Vic., ch. 14 (1882). (Sanctionné le 17 mai 1882):-1. Un chemin de fer entre Gravenhurst et Callandar, tous deux dans la province d'Ontario, une subvention n'excédant pas \$6,000 par mille, ni n'exédant en tout..... \$660,000 2. Un chemin de fer entre Saint-Raymond et le lac Saint-Jean, tous deux dans la province de Québec, une subvention n'exédant pas \$3,200 par mille, ni n'excédant en tout..... 384,000 3. Un chemin de fer entre un point du chemin de fer Intercolonial à la Rivière-du-Loup ou la Rivière-Ouelle, dans la province de Québec, ou un point situé entre ces deux localités, et Edmundston, dans la province du Nouveau-Brunswick, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, ni n'excédant en tout..... 240,000 4. Un chemin de fer entre Oxford et New-Glasgow, tous deux dans la province de la Nouvelle-Ecosse, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, ni n'excédant en tout.....

Les dites subventions devant être accordées à telles compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de terminer les dits chemins de fer, respectivement, dans un délai raisonnable qui sera fixé par arrêté du conseil, et en conformité de plans et devis qui seront approuvés par le gouverneur en conseil sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiés dans une convention qui sera conclue entre la compagnie et le gouvernement, et que le gouvernement a la faculté de conclure,et seront payables à même le fonds consolidé du revenu du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de dix milles de chemin de fer, en proportion de la valeur de la section ainsi achevée relativement à l'ensemble de l'entreprise, cette proportion devant être établie par un rapport du ministre; pourvu, toujours, que l'octroi de ces bonis ou subventions soit subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur offrir toutes facilités raisonnables et un tarif de péage uniforme par mille que le gouverneur en conseil pourra prescrire.

Par l'acte spécial 45 Vic., ch. 55 (1832). (Sanctionné le 17 mai 1882):-5. Une subvention à "La Compagnie du chemin de fer de Transport Maritime de Chignectou", pourvu qu'elle construise, entretienne et exploite un chemin de fer à navires, sujet à l'approbation du gouvernement, à travers l'isthme de Chignectou, depuis le golfe Saint-Laurent jusqu'à la baie de Fundy, par année, pendant vingt-cinq ans..... \$150,000

Par l'acte 46 Vic., ch. 25 (1883). (Sanctionné le 25 mai 1883):— 6. A la Compagnie du chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs, pour 100 milles de son chemin à partir de Métapédiac, sur le chemin de fer Intercolonial, jusqu'à Paspébiac, dans la province de Québec, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en

7. A la Compagnie du chemin de fer de Caraquette, pour 36 milles de son chemin, à partir d'un point près de Bathurst, jusqu'à Caraquette,	
dans la province du Nouveau-Brunswick, une subvention ne dépas- sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	\$115,200
la première section de 50 miles de son chemin, à partir de la sta- tion de Hull, dans la province de Québec, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	160,000
9. A la Compagnie du chemin de fer la Grande Ligne Directe entre l'Amérique et l'Europe, pour 80 milles de son chemin, de Canso à Louisbourg ou Sydney, dans la province de la Nouvelle-Ecosse,	·
une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	256,000
son chemin, depuis Sherbrooke, dans la province de Québec, jusqu'à la frontière internationale, une subvention ne dépassant pas \$3,500	480000
par mille, et n'excédant pas en totalité	15 6,800
de la Miramichi, jusque chez Moran, près du village de Demphy, dans la province du Nouveau-Brunswick, une subvention ne dépas- sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	102,400
12. A la Compagnie du chemin de fer Montréal et Occidental, pour la première section de 50 milles de son chemin au delà de Saint-Jérôme, dans la province de Québec, une subvention ne dépassant	
pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	160,000
province d'Ontario, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	89,600
14. A la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, pour 25 milles de son chemin, de Saint-Raymond au lac Saint-Jean, dans la province de Québec, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par	22.000
mille, et n'excédant pas en totalité	80,000
15. Pour un chemin de fer à partir du chemin de fer Intercolonial, à Petiteodiae, jusqu'à Havelock-Corner, dans la province du Nouveau-Brunswick—12 milles—une subvention ne dépassant pas \$3,200	
rar mille, et n'excédant pas en totalité	38,400
n'excédant pas en totalité	660,000
campitate quantitation	

Les neuf subventions en premier lieu mentionées devant être accordées respectivement aux compagnies ci-dessus désignées, et les deux subventions en dernier lieu mentionnées devant être accordées à telles compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de terminer les dits chemins de fer respectivement; et les onzes lignes ci-dessus mentionées, ainsi que toutes les lignes de chemins de fer au sujet desquelles il est prescrit par l'acte quarante-cinq Victoria, chapitre quatorze, que des subventions peuvent être accordées, seront commencées sous deux ans à compter du premier jour de juillet prochain et terminées dans un délai raisonnable ne devant pas dépasser quatre ans à compter de l'adoption du présent acte, qui sera fixé par arrêté du conseil, et en conformité de plans et devis qui seront approuvés par le gouverneur en conseil sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiés dans une convention qui sera conclue entre chaque compagnie et le gouvernement, et que le gou-

vernement à la faculté de conclure; et toutes les dites subventions autorisées par le présent acte, respectivement, seront payables à même le fonds consolidé de revenu du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de pas moins de dix milles de chemin de fer, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativement à l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par un rapport du dit ministre; pourvu toujours que l'octroi de ces subventions soit subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péage uniforme par mille, que le gouverneur en conseil pourra prescrire.

Par l'acte spécial 46 Vic., ch. 26 (1883). (Sanctionné le 25 mai 1883):-

17. Des avances en faveur de la "Compagnie du pont et de prolongement du chemin de fer de Saint-Jean," pour lui permettre de construire un pont de chemin de fer sur la rivière Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, et des raccordements avec l'Intercolonial, les dites avances à être garanties par une hypothèque sur la propriété entière, ne devant pas dépasser 80 pour 100 des dépenses faites pour la construction, ni la somme totale de\$,500,000

Par l'acte 47 Vict., chap. 8 (1884). (Sanctionné le 19 avril 1884):-

18. Au gouvernement de la province de Québec, pour avoir construit le chemin de fer de Québec à Ottawa, formant le raccordement entre les côtes de l'Atlantique et du Pacifique, via les chemins de fer Intercolonial et Canadien du Pacifique, et constituant comme tel une entreprise d'utilité nationale et non provinciale seulement, une subvention ne dépassant pas \$6,000 par mille, pour la partie entre Montréal et Québec, 159 milles, et n'excédant pas en totalité...... 954,000

19. Et pour la partie entre Montréal et Québec, 120 milles, \$12,000 par

20. Pour la construction d'un chemin de fer reliant Montréal aux ports de Saint-Jean et d'Halifax, par la route la plus courte et la plus praticable, après un rapport d'ingénieurs compétents, une subvention n'excédant pas \$170,000 par année, pendant quinze ans, ou une garantie de pareille somme pour une période semblable, comme intérêt sur les obligations de la compagnie qui entreprendra les travaux.

21. Pour la construction d'un chemin de fer entre la station d'Oxford, sur le chemin de fer Intercolonial, et Sydney ou Louisbourg, une subvention n'excédant pas \$30,000 par année, pendant quinze ans. ou une garantie de pareille somme pour une période semblable, comme intérêt sur les obligations de la compagnie qui entreprendra les travaux, en sus des subventions octroyées antérieurement, et aussi l'affermage ou le transfert à telle compagnie du chemin de fer de Prolongement-Est depuis New-Glasgow jusqu'à Canso, avec son équipement actuel.

22. A la Compagnie du chemin de fer Québec-Central, pour une ligne de chemin de fer à partir de la jonction de la Beauce jusqu'à la frontière internationale, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité 211,200

23. Pour le prolongement du chemin de fer Canadien du Pacifique depuis son terminus à la jonction de Saint-Martin, près Montréal, on depuis quelque autre point du chemin de fer Canadien du Pacifique, jusqu'au havre de Québec, en telle manière qui sera approuvée par le gouverneur en conseil, une subvention ne dépassant pas \$6,000 par mille, et n'excédant pas en totalité.....

24. A la Compagnie du chemin de fer Irondale, Bancroft et Ottawa, pour un chemin de fer à partir de l'embranchement sur Victoria du

960,000

	chemin de fer Midland, jusqu'au village de Bancroft, dans le town- ship de Dungannon, comté d'Hastings, une subvention ne dépas-	
95	sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	\$160,000
Æ9.	de chemin de fer entre Hull ou Aylmer et Pembroke, pourvu que	
	la rivière Ottawa soit traversée à quelque point non à l'est de	
	Lapasse, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	272,000
26.	A la Compagnie du chemin de fer de la Gatineau, pour une ligne de	2,2,000
	chemin de fer de Kazuabazua au Désert, une subvention ne dépas-	
-	sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	160,000
27.	A la Compagnie du chemin de fer Napanee, Tamworth et Québec, pour une voie ferrée de Tamworth à Bogart et Bridgewater, une	
	subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en	
	totalité	70,400
28.	A la Compagnie du chemin de fer Montréal et Occidental, pour	
	une voie ferrée partant de l'extrémité de la ligne subventionnée à la session maintenant dernière du parlement, et se dirigeant vers	
	le Désert, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et	
	n'excédant pas en totalité	160,000
29 .	A la Compagnie du chemin de fer Northern and Western, pour une	
	voie ferrée de Frédéricton à la rivière Miramichi, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité (au	
	lieu de la subvention proposée en 1883)	128,000
30.	A la Compagnie du chemin de fer Erié et Huron, pour une voie ferrée	,
	de Wallaceburgh à Sarnia, une subvention ne dépassant pas \$3,200	00.000
91	par mille, et n'excédant pas en totalité	96,000
91.	ferrée de Cornwall à Perth, une subvention ne dépassant pas \$3,200	
	par mille, et n'excédant pas en totalité	262,400
32.	A la Compagnie du chemin de fer Kingston et Pembroke, pour une	
	voie ferrée de Mississipi à Renfrew, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	48,000
33.	A la Compagnie du chemin de fer Grand-Nord, pour la partie de sa	10,000
	ligne entre Saint-Jérôme et New-Glasgow, dans le comté de Terre-	
	bonne, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédent pas en totalité	22 000
34.	Pour une ligne de chemin de fer et un pont entre la jonction du che-	32,000
	min de fer Union-Jacques-Cartier avec le chemin de fer Canadien	
	du Pacifique et la Jonction Saint-Martin, reliant le chemin de	
	fer de la Rive-Nord proprement dit, une subvention n'excédant pas en totalité	200,000
35.	Pour une ligne de chemin de fer de Richibouctou à Saint-Louis, une	200,000
	subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en	
0.0	Pour une ligne de chemin de feu de Honorell à Alme deux le man	22,400
30.	Pour une ligne de chemin de fer de Hopewell à Alma, dans la province du Nouveau-Brunswick, une subvention ne dépassant pas	
	\$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	51,200
37.	Pour une ligne de chemin de fer de Saint-André à Lachute, dans le	,
	comté d'Argenteuil, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par	00 400
38	mille, et n'excédant pas en totalité	22,400
30,	Saint-Maurice, au lac Edouard, une subvention ne dépassant pas	
-	\$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	217,600
39.	Pour une ligne de chemin de fer d'Annapolis à Digby, dans la province de la Nouvelle-Ecosse, une subvention ne dépassant pas	
	\$3.200 par mille et n'excédant pas en totalité	64 000

40.	Pour une ligne de chemin de fer Central, à partir de la tête du Grand-	
	Lac jusqu'au chemin de fer Intercolonial, entre Sussex et Saint-	
	Jean, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé-	
	dant pas en totalité	
41.	A la Compagnie du chemin de fer de Caraquette, pour le prolonge-	
	ment de la ligne du chemin de fer de Caraquette au havre de Ship-	
	pigan, dans la province du Nouveau-Brunswick, une subvention ne	
	dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	
42.	Pour un embranchement du chemin de fer Intercolonial, partant de	
	Métapédiac et se dirigeant à l'est vers Paspébiac, vingt milles,	
	dans la province de Québec, une somme n'excédant pas en totalité.	
43.	Pour un embranchement du chemin de fer Intercolonial, de la station	,
	de Derby à Indian-Town, quatorze milles, une somme n'excédant	
	pas en totalité	140,000

Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin, seront accordées à ces compagnies respectivement;—les autres subventions seront accordées à telles compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et parachever les dits chemins de fer respectivement. Toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées, seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour de juillet prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par ordre en conseil, à l'exception de la ligne mentionnée dans la quatrième section du présent acte, * qui devra être commencée sous un an, et seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvées par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil, et toutes ces dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds consolidé de revenu du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativement à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre. Les subventions à la province de Québec seront capitalisées et l'intérêt en sera payé aux époques et de la manière dont le gouvernement du Canada conviendra avec le gouvernement de la dite province. Les deux subventions en dernier lieu mentionnées dans la liste sont pour des travaux qui seront construits par le gouvernement du Canada;

Pourvu toujours que l'octroi de ces subventions aux compagnies mentionnées respectivement, soit subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péages uniformes par mille, que le gouverneur en conseil pourra prescrire.

Par l'acte spécial 47 Vict., chap. 6 (1884). (Sanctionné le 19 avril 1884):—
44. Relativement à une convention faite avec la Colombie-Britannique, autorisation a été donnée, inter alia, d'accorder une subvention à la Compagnie de chemin de fer Esquimalt et Nanaïmo, pour aider à la construction d'une ligne de chemin de fer et de télégraphe—laquelle subvention devant consister en terres en bloc sur l'Île Vancouver, dont les limites sont fixées par l'acte, et en argent \$750,000

Par l'acte 48-49 Vict., chap. 59 (1885). (Sanctionné le 20 juillet 1885):—

45. A la Compagnie de chemin de fer et de pont Ottawa, Waddington et New-York, pour une voie ferrée d'Ottawa à Waddington, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en

^{*}Le prolongement du chemin de fer Canadien du Pacifique depuis son terminus jusqu'à la jonction de Saint-Martin, ou depuis quelque autre peint sur ce chemin de fer jusqu'au port de Québec.

46.	A la Compagnie du chemin de fer du Nouveau-Brunswick et de l'Île	
	du Prince-Edouard, pour une voie ferrée de Sackville au détroit de Northumberland, à ou près du Cap Tormentine, une subvention ne	
A =>	dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité A la Compagnie du chemin de fer Montréal et Sorel, pour une voie	\$118,400
生4.	ferrée de Saint-Lambert à Sorel, une subvention ne dépassant pas	
	\$1,600 par mille, et n'excédant pas en totalité	72,000
48.	A la Compagnie du chemin de fer Brockville, Westport et Sault- Sainte-Marie, pour une voie ferrée de Brockville à Westport, une	
	subvention de dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en	
	totalité'	128,00)
49.	A la Compagnie du chemin de fer Quebec et Lac-Saint-Jean, pour	
	une voie ferrée depuis sa jonction sur le chemin de fer de la Rive- Nord jusqu'à Saint-Raymond, à condition que la compagnie pro-	
	longe sa voie jusqu'à un point 50 milles au nord de Saint-Raymond,	
	une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant	02.00
50	A la Compagnie du chemin de fer Northern and Western, pour une	96,000
90.	voie ferrée depuis l'extrémité nord des 40 milles subventionnés	
	entre Frédéricton et la rivière Miramichi par l'acte 47 Victoria,	
	chapitre 8, jusqu'à Boiestown, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	19,200
51.	A la Compagnie du chemin de fer de jonction Montréal et Champlain,	19,400
	pour une voie ferrée de Brosseau à Dundee, une subvention ne	
KO	dépassant pas \$500 par mille, et n'excédant pas en totalité	30,000
02.	nerre, pour une voie ferrée depuis la station Murillo du chemin de	
	fer Canadien du Pacifique jusqu'à l'extrémité est du lac au Poisson-	
	Blane, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé-	00 000
52	A la Compagnie du chemin de fer Ontario-Central, pour une voie	92,000
99.	ferrée depuis Coe-Hill ou Rathburn jusqu'à Bancroft, une subven-	
	tion ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en	01.000
54	A la Compagnie du chemin de fer Belleville et Hastings-Nord, pour	64 ,000
94.	une voie ferrée depuis le village de Madoc jusqu'à sa jonction avec	
	le chemin de fer Ontario-Central à Eldorado, une subvention ne	
KK	dépassant pas \$1,500 par mille, et n'excédant pas en totalité Pour une ligne de chemin de fer depuis le Long-Saut jusqu'au pied	10,500
JJ.	du lac Témiscamingue, une subvention ne dépassant pas \$3,200	
	par mille, et n'excédant pas en totalité	25,600
56 .	Pour une ligne de chemin de fer à partir d'un point sur le chemin de fer Canada-Sud, près Comber, jusqu'au lac Erié, à ou près	
	du village de Leamington, une subvention ne dépassant pas \$3,200	
	par mille, et n'excédant pas en totalité	44,800
57 .	A la Compagnie du chemin de fer Napanee, Tamworth et Québec,	
	pour une voie ferrée de Tamworth à Bogart et Bridgewater, 16 milles, au lieu de la subvention accordée par l'acte 47 Victoria,	
	chapitre 8, une subvention de	70,000
58.	A la Compagnie du chemin de fer de la Gatineau, pour une voie	
	ferrée se dirigeant de la station de Hull vers le Désert, une dis- tance de 62 milles, au lieu des subventions accordées par les actes	
	46 Victoria, chapitre 25, et 44 Victoria, chapitre 8, une subven-	
=0	Pour une liere de chemin de for demis les Creades Diles et l	320,000
09.	Pour une ligne de chemin de fer depuis les Grandes-Piles, sur la rivière Saint-Maurice, jusqu'à sa jonction avec le chemin de fer	
	Lac-Saint-Jean, une distance d'environ 50 milles, au lieu de la sub-	
	vention accordée par l'acte 47 Victoria chapitre 8 pour une liene	

\$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité...... 140,800 Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin, seront accordées à ces compagnies respectivement; -les autres subventions seront accordées à telles compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et parachever les dits chemins de fer respectivement. Toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par arrêté en conseil, et seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvés par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil; et toutes ces dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds de revenu consolide du Canada, par versement, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix

celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du ministre. Pourvu toujours que l'octroi de ces subventions aux compagnies mentionnées respectivement, soit subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péage uniforme par mille, que le gouver-

milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativemest à

neur en conseil pourra prescrire.

Par l'acte 48-49 Vict., chap. 58 (1885). (Sanctionné le 20 juillet 1885):— 62. Pour un chemin de fer à partir d'un point sur le chemin de fer Intercolonial, à la Rivière-du-Loup ou à la Rivière-Ouelle, dans la province de Québec, jusqu'à Edmundston, dans la province du Nouveau-Brunswick, une subvention n'excédant pas deux mille huit cents piastres par mille pour soixante-quinze milles, et six mille piastres par mille pour huit milles, et n'excédant pas en totalité deux cent cinquante-huit mille piastres-la dite subvention devant être en sus de celle dont l'octroi a été autorisé pour aider à la construction du dit chemin de fer sous l'autorité de l'acte de la quarante-cinquième Victoria, chapitre quatorze, et devant constituer, avec la subvention ainsi autorisée, un octroi n'excédant pas en totalité quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille piastres, et devant être accordé pour le dit chemin de fer aux termes et conditions spécifiés au dit acte, et être payable à même le fonds de revenu consolidé du Canada; et dans le but de constituer en corporation les personnes qui entreprendront la construction du dit chemin de fer, ainsi que celles qui s'associeront à elles dans cette entreprise, le gouverneur pourra leur accorder, sous le nom de corporation qu'il jugera à propos, une charte leur conférant toutes les immunités et tous les privilèges et pouvoirs nécessaires à ces fins, lesquels seront identiques aux immunités, privilèges et pou-

voirs conférés aux compagnies de chemins de fer au cours de la présente session, que le gouverneur jugora les plus utiles ou les plus propres à la réalisation de la dite entreprise; et cette charte étant publiée dans la Gazette du Canada, avec tout arrêté ou tous arrêtés en conseil s'y rattachant, aura la même force et le même

effet que si elle était un acte du parlement du Canada.

63. Pour une ligne de chemin de fer partant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent, vis à vis ou près de Montréal, et allant aux ports de St-Andrews, Saint-Jean et Halifax, via Sherbrooke, le lac Moose-Head, Mattawamkeag, Harvey, Frédéricton et Salisbury, une subvention n'excédant pas quatre-vingt mille piastres par an pendant vingt ans, formant en totalité avec la subvention autorisée par l'acte de la quarante-septième Victoria, chapitre 8, pour une ligne de chemin de fer reliant Montréal aux dits ports de Saint-Jean et d'Halifax par la route praticable la plus courte possible, laquelle se trouve être la ligne dêcrite ci-dessus, un octroi n'excédant pas en totalité deux cent cinquante mille piastres par an, dont le tout sera versé en aide à la construction de cette ligne pendant une période de vingt ans, ou il sera donné une garantie pour pareille somme pendant une semblable période comme intérêt sur les obligations de la compagnie qui entreprendra les travaux,-la dite subvention devant être accordée aux termes et conditions spécifiés. et payable à même le fonds du revenu consolidé en la manière prescrite par l'acte en dernier lieu mentionné à l'égard de la subvention autorisée par le dit acte pour aider à la construction de la dite ligne de chemin de fer.

64. Le Gouverneur en conseil pourra accorder une nouvelle subvention pour aider à obtenir un libre accès, tel que ci-après décrit, pour les trains et le trafic de la Compagnio du chemin de fer Canadien du Pacifique à partir de la jonction Saint-Martin, près de Montréal, ou de quelque autre point sur le dit chemin de fer qui sera choisi par la compagnie, jusqu'au havre de Québec, en telle manière qui sera approuvée par le gouverneur en conseil, savoir: une subvention additionnelle, n'excédant pas trois cent quarante mille piastres, constituant—avec la subvention autorisée par le dit acte en dernier lieu mentionné pour faciliter le prolongement du chemin de fer Canadien du Pacifique jusqu'à Québec, et avec la subvention ainsi autorisée par le dit acte, pour aider à la construction d'une ligne reliant le chemin de fer Canadien du Pacifique avec le chemin de fer de la Rive-Nord proprement dit, à la jonction Jacques-Cartier (lesquelles subventions seront applicables au dit objet en premier lieu mentionné)-une somme n'excédant pas en totalité le chiffre d'un million cinq cent mille piastres, payable à même le fonds de

revenu consolidé du Canada.

Le dit acte prescrit en outre :-"S'il était opportun d'en agir ainsi afin de faciliter l'obtention de tel accès, le gouverneur en conseil pourra acquérir le chemin de fer de la R ve-Nord, et pourra affecter la dite somme d'un million cinq cent mille piastres, ou toute partie de cette somme, pour aider à cette acquisition; et après cette acquisition il pourra transférer et céder ou louer le dit chemin de fer à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, sujet aux obligations que le gouvernement aura contractées en en faisant l'acquisition."

Par l'acte 49 Vict., ch. 10 (1886) Sanctionné le 2 juin 1886):-

65. Pour un chemin de fer partant d'un point à ou près Moneton et allant jusqu'à Bouctouche, dans la province du Nouveau Brunswick, trente milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé: dant pas en totalité..... \$96,000

	Pour un chemin de fer partant d'Ingersoll via London, et allant à Chatham, dans la province d'Ontario, quatre-vingts milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	\$256,090
67.	milles de son chemin qui se trouvent entre les termini des parties de sa voie pour lesquelles des subventions ont déjà été accordées, l'une à partir de Frédéricton et l'autre d'Indiantown, et un prolongement de deux milles jusqu'en eau profonde à Chatham, dans la province du Nouveau-Brunswick, une subvention ne dépassant pas	
68.	\$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	32,000
69.	mille, et n'excédant pas en totalité	32,000
70.	A la Compagnie du chemin de fer de Colonisation de la Baie-du- Tonnerre, pour cinquante-six milles de son chemin, à partir de l'extrémité de la section actuellement subventionnée jusqu'à un point près du lac Croche, dans la province d'Ontaria, une subven-	118,400
71.	tion ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en tota- lité	179,200
72.	Sound jusqu'au village de Sandridge, sur la ligne du chemin de fer Jonction Nord du Pacifique, dans la province d'Ontario, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	128,000
	ou Saint-Lin, et allant à ou près Montealm, dans la province de Québec, dix-huit milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	57,600
74.	quatre milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	108,800
75.	tion ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en tota- lité	32,000
76.	par mille, et n'excédant pas en totalité	16,000
77.	mille, et n'excédant pas en totalité	38,400 11,200
78.	A la Compagnie du chemin de fer Montréal et Occidental, pour soixante-dix milles de son chemin, depuis Saint-Jérôme, dans une direction nord-ouest, vers le Désert, dans la province de Québec,	11,200

	une subvention de \$5,161 par mille, au lieu des subventions accor- dées par les actes de la quarante-sixième Victoria, chapitre vingt- cinq, et de la quarante-septième Victoria, chapitre huit, et n'excé-	
	dant has en totalité	\$361,270
79.	Pour un chemin de fer de Saint-André à la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, à la ville de Lachute où à quelque point	
	situé à l'est de cette ville, dans la comté d'Argenteuil, dans la pro-	
	vince de Québec, sept milles, au lieu de la subvention accordée	
	par l'acte de la quarante-septième Victoria, chapitre huit, une	
	subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en	00 100
42.0	totalité	22,400
80.	A la Compagnie du chemin de fer Canada-Atlantique, pour douze milles de son chemin; depuis l'île de Clarke jusqu'à Valleyfield, et	
	à partir de Lacolle, dans la province de Québec, jusqu'à la frontière	
	internationale, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille,	
	et n'excédant pas en totalité	38,400
81.	Pour un chemin de fer de Truro à Newport, dans la province de la	
	Nouvelle-Ecosse, quarante-neuf milles, une subvention ne dépassant	150 000
80	pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	156,800
82.	A la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, pour quatre-vingt-quinze milles de son chemin, à partir d'un point situé	
	à cinquante milles au nord de Saint-Raymond, jusqu'au lac Saint-	
	Jean, dans la province de Québec, une subvention ne dépassant pas	
	\$1,961 par mille, et n'excédant pas en totalité (en sus de la subven-	
	tion accordée par les actes de la quarante-cinquième Victoria, cha-	
	pitre quatorze, et de la quarante-sixième Victoria, chapitre vingt-	100 205
62	A la Compagnie du chemin de fer Cap-Rouge et Saint-Laurent,	186,295
30.	pour douze milles de son chemin, depuis Lorette, via Cap-Rouge,	
	jusqu'à Québec, dans la province de Québec, une subvention ne	
	dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	38,400
84.	Pour la construction de quais et débarcadères sur la ligne de chemin	
	de fer entre le Long-Saut et le pied du lac Témiscamingue, une subvention de.	6,000
85.	A la Compagnie du chemin de fer Gananoque, Perth et Baie-	0,000
00.	James, dix-sept milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200	
	par mille, et n'excédant pas en totalité	54,400
86.	Pour un chemin de fer de Saint-Eustache à Saint-Placide, comté des	
	Deux-Montagnes, dix-huit milles, une subvention ne dépassant pas	E 7 COO
87	\$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité Pour un chemin de fer depuis un point sur le chemin de fer Interco-	57,600
G.,	lonial, à travers la vallée de la Stewiacke, sur une ligne qui offrira	
	des facilités de communication avec les éstablissements de Iron-	
	Mines, Springside, Upper-Stewiacke et Musquodoboit, vingt-cinq	
	milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé-	00.000
88	Pour un chemin de fer de Yamaska à la Rivière-Saint-François, dans	80,000
00.	la province de Québec, dix milles, une subvention ne dépassant pas	
	\$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	32,000
89.	Pour un chemin de fer à partir de la station de Perth-Centre, sur le	,
	chemin de fer du Nouveau-Brunswick, jusqu'à un point près de	
	Plaister Rock Island, dans la province du Nouveau-Brunswick,	
	vingt-huit milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	89,600
90.	Pour un chemin de fer de Frédéricton au village de Prince-William,	00,000
	dans la province du Nouveau-Brunswick, vingt-deux milles, une	
	subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en	
	tot ilité	70,400

91	1. Pour un chemin de fer à partir d'un point sur le chemin de fer Inter- colonial, près de Newcastle, ou via Douglaston, jusqu'à un point vis-à-vis la ville de Chatham, sur la rivière Miramichi, dans la pro-	
	vince du Nouveau-Brunswick, six milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	\$19,200
92	Pour un chemin de fer depuis un point sur le chemin de fer canadien du Pacifique jusqu'à Eganville, dans la province d'Ontario, vingt-	Q1 0,200
	deux milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	70,400
93	3. A la Compagnie du chemin de fer Belleville et Hastings-Nord, pour sept milles de son chemin, depuis le village de Madoc jusqu'à	10,400
	la jonction avec le chemin de fer Ontario-Central à Eldorado,	
	dans la province d'Ontario (en sus de la subvention de \$1,500 par mille accordée par l'acte passé durant la session tenue dans les	
	quarante-huitième et quarante-neuvième années du régne de Sa Majesté, sous le chapitre cinquante-neuf), une subvention ne dépas-	
94	sant pas \$1,700 par mille, et n'excédant pas en totalité	11,900
	pour dix-huit milles de son chemin, depuis Tamworth jusqu'à Tweed, au lieu de la subvention accordée par l'acte passé durant la session	
	tenue dans les quarante-huitième et quarante-neuvième années du règne de Sa Majesté, sous le chapitre cinquante-neuf, une subven-	
95	tion de	70,000
	Salisbury et Hopewell, dans la province du Nouveau-Brunswick, qui est un tributaire du chemin de fer Intercolonial, sous forme de	
	prêt, remboursable à telle époque, et recouvrable de telle manière que le gouverneur en conseil le déterminera, une subvention de	15.000
	duo to gouve; hour on consent to determine a, une subvention de	10.000

"Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin, seront accordées à ces compagnies respectivement;—les autres subventions seront accordées à telles compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et parachever les dits chemins de fer respectivement. Toutes les lignes pour la construction desquelles les subventions sont accordées seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté en conseil, et seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvées par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil; et toutes ces dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds du revenu consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativement à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre; pourvu toujours que l'octroi de ces subventions aux compagnies mentionnées respectivement soit subordonné à telles conditions ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péage uniforme par mille que le gouverneur en conseil pourra prescrire."

L'article 2 de cet acte confère au gouverneur en conseil l'autorisation d'accorder à la compagnie une charte lui permettant de construire un chemin de fer entre le

Long-Saut et le pied du lac Témiscamingue.

Par l'acte 50-51 Vict., ch. 42 (1887). (Sanctionné le 23 juin 1887):—

1966. A la Compagnie du chemin de fer Sainte-Catherine et Niagara, pour douze milles de son chemin à partir de la cité de Sainte-

	Catherine jusqu'au pont sur la rivière Niagara, une subvention ne	
	dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant par en totalité A la Compagnie du chemin de Vaudieuil et Prescott, pour trente	\$38,400
31.	milles de son chemin à partir de Vaudreuil vers Hawkesbury,	
	une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant	96,000
98.	pas en totalité	90,000
00,	cinq milles de son chemin à partir de la jonction Richmond-Hill,	
	sur le chemin de fer du Nord du Canada, jusqu'au village de Richmond-Hill, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et	
	n'excédant pas en totalité	16,000
99.	A la Compagnie du chemin de fer du comté de Drummond, pour	
	trente milles de son chemin, partant de Drummondville en allant vers Nicolet, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et	
	n'excédant pas en totalité	96,000
100.	A la Compagnie du chemin de fer Joggins, pour un mille et un quart de son chemin, à partir de l'extrémité sud de la portion	
	subventionnée en vertu de la quarante-neuvième Victoria, chapitre	
	dix, jusqu'aux quais, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par	4.000
101	mille, et n'excédant pas en totalité	4,000
AUI.	milles de son chemin, à partir de l'extrémité ouest de la portion	
	subventionnée en vertu de la quarante-neuvième Victoria, chapitre dix, jusqu'à Moneton, une subvention ne dépassant pas \$3,200	
	par mille, et n'excédant pas en totalité	6,400
102.	A la Compagnie du chemin de fer Jonction de Beauharnois, pour	,
	trente milles de son chemin, à partir de Sainte-Martine et allant vers Saint-Anicet, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par	
	mille, et n'excédant pas en totalité	96,000
103.	A la Compagnie du chemin de fer Embranchement de Harvey, pour trois milles de son chemin, depuis le terminus sud du chemin de	
	fer Albert jusqu'à Harvey-Bank, une subvention ne dépassant pas	
404	\$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	9 600
104.	A la Compagnie du chemin de fer Brantford, Waterloo et Lac-Erié, pour dix-huit milles de son chemin, à partir de la ville de Brant-	
	ford jusqu'au village de Hagarsville, ou au village de Waterford,	
	ou à quelque point intermédiaire sur le chemin de fer Canada-Sud, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant	
	pas en totalité	57,600
105.	A la Compagnie du chemin de fer Jonction de Guelph, pour seize	
	milles de son chemin, à partir de sa jonction avec le chemin de fer Canadien du Pacifique jusqu'à la ville de Guelph, une subven-	
100	tion ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité.	51,200
106.	A la Compagnie du chemin de fer Massawippi, pour dix milles de son chemin, à partir d'un point sur le chemin de fer Atlanti-	
	que et Nord-Ouest, près du village de Magog, jusqu'à la station	
	d'Ayer's-Flat, sur le chemin de fer Vallée de la Massawippi, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant	
	pas en totalité	32,000
107.	A la Compagnie du chemin de fer Napance, Tamworth et Québec,	,
	pour quatre milles de son chemin, à partir de l'extrémité nord de la section subventionnée par l'acte passé durant la session tenue	
	dans les quarante-huitième et quarante-neuvième années du règne	
	de Sa Majesté, chapitre cinquante-neuf, jusqu'à Tweed, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité.	12,800
108.	A la Compagnie dite Dominion Lime Company, pour sept milles de	12,000
	son chemin, depuis un point sur le chemin de fer Central de Qué-	
	DEC. DATE TO TOWNSHIP OF THUSWELL HISOTRALLY CAPTIONS (A 19 COM-	

pagnie de Chaux de Dudswell, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	\$22,400
cédant pas en totalité	54,400
prolongement et l'achèvement de sa ligne, une subvention de 111. Pour une ligne de chemin de fer entre Mount-Forest et Walkerton, d'une longueur de vingt-quatre milles, une subvention ne dépas-	20,000
sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	76,800
sept milles de son chemin à partir de Port-Oshawa en allant vers Raglan, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. 113. A la Compagnie du chemin de fer Saguenay et Lac-Saint-Jean, pour	22,400
trente milles de son chemin, partant du lac Saint-Jean et se diri- geant vers Chicoutimi, ou de Chicoutimi en se dirigeant vers le lac Saint-Jean, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	96,000
de fer Arthabaska, à la station de Saint-Grégoire, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	96,000
115. A la Compagnie du chemin de fer Ontario et Pacifique, pour six milles de son chemin, à partir de l'extrémité nord de la portion subventionnée en vertu de l'acte de la quarante-septième Victoria, chapitre huit, jusqu'à la ville de Perth, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	19,200
116. A la Compagnie du chemin de fer Caraquette, pour sept milles de son chemin, à partir de la Caraquette, en bas, jusqu'à Shippigan, au lieu de la subvention accordée par l'acte de la quarante-neuvième Victoria, chapitre dix, une subvention ne dépassant pas en tota-	19,200
lité	32,000
117. A la Compagnie du chemin de fer Saint-Laurent, Basses-Laurentides et Saguenay, pour la section de son chemin depuis les Grandes-Piles, sur la rivière Saint-Maurice, jusqu'à son raccordement avec le chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, au lieu de la subvention accordée par l'acte passé durant la session tenue dans les qua-	
rante-huitième et quarante-neuvième années du règne de Sa Ma- jesté, chapitre cinquante-neuf, pour une ligne de chemin de fer depuis les Grandes-Piles, sur la rivière Saint-Maurice, jusqu'à son	
raccordement avec le chemin de fer Lac-Saint-Jean, distance d'environ cinquante milles, une subvention de	217,600
du-Loup, pour vingt-deux milles de son chemin à partir du village de Prince-William vers la ville de Woodstock, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	70,400
119. A la Compagnie du chemin de fer Lac-Témiscamingue, pour quatre courtes sections de chemin d'environ deux milles de longueur en	10,300
totalité, pour éviter les rapides de l'Ottawa connus sous les noms de "La Mi-Charge", "La Cave", "Les Erables" et "La Montagne",	-
et pour la construction de quais et débarcadères à ces rapides, afin de relier le chemin de fer Canadien du Pacifique, à Mattawa, avec	
le lac Témiscamingue, au moyen de vapeurs, voies ferrées et autres travaux (au lieu d'une partie de deux milles de longueur, sur les	
huit milles de chemin de fer subventionnés aux termes de l'acte passé durant la session tenue dans les quarante-huitième et qua-	

passé durant la session tenue dans les quarante-huitième et qua-

•		rante-neuvième années du règne de Sa Majesté, chapitre cinquante- neuf, en vertu duquel environ six milles de chemin de fer ont déjà été construits à partir du pied du Long-Saut proprement dit jus-	
120.	A	qu'au pied du lac Témiscamingue, et au lieu aussi de la subvention accordée par l'acte de la quarante-neuvième Victoria, chapitre dix), une subvention de	\$12,400
121.	A	Récollet, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	38,400
1-1.		cinq milles et demi de son chemin, à partir de sa jonction avec le chemin de fer Joggins, près du pont de chemin de fer de la rivière Hébert, jusqu'au village de Minudie, une subvention ne	
122.	A	dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité la Compagnie de colonisation et de chemin de fer Lac-Témisca- mingue, pour six milles et demi de son chemin, depuis le Long- Sault jusqu'au lac Kippewa, une subvention ne dépassant pas \$3,200	17,600
123.	A	par mille, et n'excédant pas en totalité	33,600
		tion subventionnée par l'acte passé durant la session tenue dans les quarante-huitième et quarante-neuvième années du règne de Sa Majesté, chapitre cinquante-neuf, jusqu'au village de Comber, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	6,400
124.	A	la Compagnie de chemin de fer et de houille de Cumberland, pour quatorze milles de son chemin, à partir d'un point sur le chemin de fer Spring-Hill et Parrsboro', près de Spring-Hill, jusqu'à un point sur le chemin de fer entre Oxford et New-Glasgow, près du	0,400
125.	A	village d'Oxford, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	44,800
126.	A	la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, pour neuf milles de son chemin, distance non couverte par les subventions accordées antérieurement, depuis la cité de Québec jusqu'au lac Saint-Jean, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et	64,000
127.	A	n'excédant pas en totalité	28,800
128.	A	et n'excédant pas en totalité. la Compagnie de chemin de fer de la Vallée de Cornwallis, pour treize milles de son chemin entre Kentville et Kingsport, une subvention de dépassant pas de \$3,200 par mille, et n'excédant pas en	96,000
129.	A	la Compagnie du chemin de fer Central de la Nouvelle-Ecosse, pour trente-quatre milles de son chemin, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	41,600 108,800
130.	A	la Compagnie du chemin de fer Vallée de la Tobique, pour quatorze milles de son chemin, depuis la station de Perth-Centre vers Plaister Rock Island, au lieu de la subvention accordée par l'acte de la quarante-neuvième Victoria, chapitre dix, pour une voie ferrée depuis la station de Perth-Centre, sur le chemin de fer du	,
		Nouveau-Brunswick, jusqu'à un point près de Plaister Rock Island,	00 600

131. Pour un chemin de fer de Woodstock vers Centreville, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité.... \$64,000

132. Pour un pont de chemin de fer sur le fleuve Saint-Laurent à Coteau-Landing, sur la ligne du chemin de fer Canada-Atlantique, une subvention de quinze pour cent sur la valeur de la construction, ne

180,000

devant pas excéder.

A. la Compagnie du chemin de fer Lac-Erié, Essex et Rivière-Détroit, peur vingt-sept milles de son chemin, au lieu de la subvention accordée par l'acte de la quarante-neuvième Victoria, chapitre dix, une subvention n'excédant pas.

118 400

"Dans le but de conférer des pouvoirs de corporation aux personnes ou compagnies qui entreprendront la construction des chemins de fer ou de partie des chemins de fer mentionnés à l'article précédent, pour la construction desquels il n'existera pas de pouvoirs corporatifs lors de la sanction du présent acte, le gouverneur en conseil pourra leur accorder, sous le nom de corporation qu'il jugera à propos, une charte leur conférant toutes les immunités et tous les privilèges et pouvoirs nécessaires à ces fins, et qu'il jugera les plus utiles et les plus propres à la réalisation des dites entreprises, et cette charte, étant publiée dans la Gazetie du Canada, avec tout ou tous arrêtés en conseil s'y rattachant, aura la même force et le même effet que si

elle était un acte du parlement du Canada.

"Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin, seront accordées à ces compagnies respectivement; les autres subventions, y compris celles accordées pour des chemins de fer sur une ligne s'étendant au delà du point auquel aucune des compagnies ci-haut nommément désignées est autorisée à construire son chemin de fer, seront accordées à telles compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et parachever les dits chemins de fer respectivement. Toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté en conseil, et seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvées par le gouverneur en conseil sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil; et toutes ces dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativement à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre, ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée, excepté à l'égard de la subvention pour le pont sur le fleuve Saint-Laurent, sur laquelle il sera payé quinze pour cent de la valeur du travail fait, d'après les estimations mensuelles attestées par l'ingénieur en chef et sur approbation du ministre des chemins de fer et canaux.

"L'octroi de ces subventions aux compagnies mentionnées, respectivement, sera subordonné à telles conditions, ayant pour but d'ussurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péage uniforme par mille, que le gouverneur en conseil prescrira.

"Nonobstant tout ce que contenu dans l'acte de la quarante-cinquième Victoria, chapitre quatorze, et dans l'acte de la quarante-sixième Victoria, chapitre vingt-cinq, les balances des sommes accordées par les dits actes pour un chemin de fer entre Saint-Raymond et le lac Saint-Jean, et la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, respectivement, qui n'ont pas encore été payées par le gouvernement, pourront être payées en tout temps sous un an de la sanction du présent acte, aux conditions mentionnées dans les dits actes."

P	ar	l'acte 51 Vie., ch. 3 (1888). (Sanctionné le 22 mai 1888):-	
124	A	la Compagnie du chemin de fer Ottawa et Parry-Sound,	
AUT.	41	pour 22 milles de sa voie, à partir d'un pont sur le chemin	
		de fer Canadien du Pacifique jusqu'à Eganville, au lieu de la	
		and wention activitée non l'acte de la 420 Victorie abenitre 10	
		subvention octroyée par l'acte de la 43e Victoria, chapitre 10,	
		pour une ligne à partir d'un point sur le chemin de fer Cana-	
		dien du Pacifique jusqu'à Eganville, une subvention ne dépas-	
		sant pas \$3 200 par mille, et n'excédant pas en totalité	\$ 70,400
135.	A	la Compagnie du chemin de fer Central de la Nouvelle-Ecosse,	,
		pour 46 milles de sa voie, dans la province de la Nouvelle-	
		Ecosse, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et	
		n'excédant pas en totalité	147,200
196	A	la Compagnie du chemin de for Jonction de Montréal et	11.,-00
190.	A	Champlein nous 2 milles de se mois à noutir de l'entrémité de	
		Champlain, pour 3 milles de sa voie, à partir de l'extrémité de	
		la présente section subventionnée, une subvention ne dépassant	0.000
		pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	9,600
137.	A	la Compagnie du chemin de fer Jonction de Massawippi,	
		pour son chemin de fer à partir d'un point sur le chemin de	
		fer Atlantique et Nord-Ouest, près du village de Magog, jus-	
		qu'à la station d'Ayers-Flat, sur le chemin de fer Vallée	
		de la Massawippi, au lieu de la subvention octroyée par l'acte	
		des 50° et 51° Victoria, chapitre 24, une subvention de	32,000
100	A		52,000
199.	1	la Compagnie de chemin de fer Jonction de Pontiac du	
		Pacifique, pour construire des ponts sur les divers chenaux de	
		la rivière Ottawa à la Culbute et à l'ouest de ce lieu, une sub-	
		vention de \$31,500, à être payée mensuellement au fur et à	
		mesure du progrès des travaux, sur le certificat de l'ingénieur	
		en chef des chemins de fer de l'Etat, proportionnellement à la	
		valeur des travaux exécutés comparée à la valeur de la tota-	
		lité de l'entreprise; et pour trois milles de sa voie, depuis un	
		point situé à trois milles à l'est de Pembroke jusqu'à Pem-	
		broke, dans la province d'Ontario, une subvention ne dépas-	
		sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité \$9,600;	
		pourvu que la totalité des travaux subventionnés sur ce che-	
		min soit complétée dans les quatre ans qui suivront la sanction	
		du présent acte—la subvention accordée par le présent acte ne	
		devant pas excéder en totalité	41,100
139.	A	la Compagnie du chemin de fer Port-Arthur, Duluth et de	′
		l'Ouest, pour 833 milles de sa voie, depuis Port-Arthur vers	
		le lac Gun-Flint, au lieu des subventions octroyées par les	
		actes des 48° et 49° Victoria, chapitre 59, et 48° Victoria,	
		chapitre 10, pour la construction d'un chemin de fer depuis la	
		station de Murillo jusqu'au lac Croche, une subvention ne dé-	
			0=1 000
140	A	passant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	271,200
140.	A	la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean,	
		pour 30 milles de sa voie depuis le lac Saint-Jean vers Chicou-	
		timi, ou depuis Chicoutimi vers le lac Saint-Jean, étant un	
		transfert fait à la demande de la Compagnie du chemin de fer	
		Saguenay et Lac-Saint-Jean de la subvention octroyée par	
		les 50° et 51° Victoria, chapitre 25, une subvention ne dépas-	
		sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	96,000
141	A	la Compagnie du chemin de fer Témiscouata, pour 20 milles	00,000
A AR.	4.1	de son chemin de fer d'embranchement à partir d'Edmonton	
		Tors le vividue Seint Francois dens le marine de College	
		vers la rivière Saint-François, dans la province de Québec, au	
		lieu de la subvention octroyée par l'acte des 50° et 51° Victo-	
260		ria, chapitre 24, une subvention de	100 ,000
142.	A	la Compagnie du chemin de fer Québec-Central, pour la cons-	
		truction et l'achèvement d'une ligne de chemin de fer depuis	

la station Saint-François jusqu'à un point sur le chemin de fer Atlantique et Nord-Ouest, près de la rivière L'Orignal, 90 milles, au lieu de la balance de la subvention, non acquise, octroyée par l'acte de la 48° Victoria, chapitre 8, une subvention n'excédant pas \$21,191.54 par année pendant vingt ans, ou une garantie d'une somme égale pour une même période comme intérêt sur les obligations de la compagnie, cette subvention annuelle pendant vingt ans représentant un octroi en argent de

montant de...

145. A la Compagnie du chemin de fer Kent-Nord, dans le Nouveau-Brunswick, un octroi à titre de subvention (le chemin devant d'abord recevoir de nouveaux rails d'acier ne pesant pas moins que 56 livres par verge linéaire, et après qu'il aura été rendu en conseil un arrêté autorisant leur transfert à la compagnie), de 2,549 tonnes de rails de fer et d'attaches ayant déjà servi et qui ont été prêtés à la compagnie, lesquels rails et attaches figurent à l'actif dans les comptes publics pour un montant de.

146. A la Compagnie de coton d'Halifax, dans la Nouvelle-Ecosse, un octroi à titre de subvention (le chemin devant d'abord recevoir de nouveaux rails d'acier ne pesant pas moins que 56 livres par verge linéaire, et après qu'il aura été rendu en conseil un arrêté autorisant leur transfert à la compagnie), de 233 tonnes de rails de for et d'attaches ayant déjà servi et qui ont été prêtés à la compagnie, lesquels rails et attaches figurent à l'actif dans les comptes publics pour un montant de......

148. A la Compagnie du chemin de fer Albert, dans le Nouveau-Brunswick, un octroi à titre de subvention (la section du chemin devant d'abord recevoir de nouveaux rails d'acier ne pesant \$288,000

83,612 54

44,252 82

58,334 27

4,335

11,964 66

nas moins que 56 livres par verge linéaire et après qu'il aura

149. A	été rendu en conseil un arrêté autorisant leur transfert à la compagnie) de 726 tonnes de rails de fer et d'attaches ayant déjà servi et qui ont été prêtés à la compagnie, lesquels rails et attaches figurent à l'actif dans les comptes publics pour un montant de	14,665 45
	rails et attaches figurent à l'actif dans les comptes publics	94 490 94
	pour un montant de	24,439 84

Toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées devront être commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté rendu en conseil, et devront être aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions devaut être approuvés par la gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiés dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil; et toutes ces subventions, respectivement, payables en argent, seront payées à même le fonds de revenu consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement, à la satisfaction de ministre des chemins de fer et canaux, de chaque section du chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativement à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre, ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée.

Par l'acte 52 Vict., ch. 3 (1889). (Sanctionné le 2 mai 1889):—	
150. A la Compagnie du chemin de fer Pacifique d'Ontario, pour	
une ligne de chemin de fer entre Cornwall et Ottawa, une sub-	
vention n'exédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en	⊕ 1 ≡0 400
totalité,	\$ 172,400
151. A la Compagnie du chemin de fer Ottawa et Gatineau, pour une	
ligne de chemin de fer entre la gare de Hull et le Désert,	
distance de 62 milles, une subvention ne dépassant pas en	
totalité	320,000
152. A la Compagnie du chemin de fer Cap-Rouge et Saint-Laurent,	<i>'</i>
pour 12 milles de chemin, depuis Lorette via Cap-Rouge	
jusqu'à Québec, dans la province de Québec, une subvention	
n'excédant pas \$3 200 par mille, et ne dépassant pas en totalité.	38,400
153. A la Compagnie du chemin de fer de Colonisation de Parry-Sound,	30,400
noun 40 milles de son chemin de reile de Colombation de Parry-Sound,	
pour 40 milles de son chemin, depuis le village de Perry-Sound	
jusqu'au village de Sundridge, ou quelque autre point sur la	
ligne du chemin de fer Jonction Nord et Pacifique, dans la	
province d'Ontario, une subvention n'excédant pas \$3,200 par	
mille, et ne dépassant pas en totalité	128,000
154. Pour un chemin de fer depuis Saint-André jusqu'au chemin de	
fer Canadien du Pacifique à la ville de Lachute, ou à quelque	
point à l'est de cette ville dans le comté d'Argenteuil, province	
de Québec. distance de 7 milles, une subvention n'excédant pas	
\$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité.	99 400
to, and put mine, of no depassant pas on totalite	22,400

155.	Pour un chemin de fer depuis Truro, ou un point entre Truro et Stewiacke, jusqu'à Newport ou Windsor, dans la Nouvelle-	
156.	Ecosse, 49 milles, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité	\$ 156,80 0
157.	pas en totalité	128,000
158.	A la Compagnie du chemin de fer Baie-des-Chaleurs, la balance impayée de la subvention mentionnée dans l'acte de	31,771 43
159.	la 49° Victoria, chapitre 18, n'excédant pas en totalité A la Compagnie du chemin de fer Irondale, Bancroft et Ottawa, pour une voie ferrée depuis l'embranchement sur Victoria du chemin de fer Midland jusqu'au village de Bancroft, dans le comté d'Hastings, la balance impayée de la subvention accor-	244,500
160.	dée par l'acte de la 47° Victoria, chapitre 8, n'excédant pas en totalité	145,000
	impayée des subventions accordées par les actes de la 45° Victoria, chapitre 14, et de la 49° Victoria, chapitre 25, n'excé-	D# 000
161.	dant pas en totalité	35,000
162.	\$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité	16,000
163.	A la Compagnie du chemin de fer Pontiac et Renfrew, pour 6 milles de son chemin à partir de la rive nord de la rivière Ottawa, vis-à vis Braeside, ou des mines de fer de Bristol, jus-	375,000
	qu'au chemin Jonction de Pontiac du Pacifique, près de la rivière Quion, dans la province de Québec, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité	19,200
164.	A la Compagnie du chemin de fer Québec, Montmorency et Charlevoix, pour 30 milles de son chemin à partir de la rive est de la rivière Saint-Charles jusqu'à un point à ou près du Cap-Tourmente, dans la province de Québec, une subvention n'ex-	10,200
165.	cédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité A la Compagnie du Pont de Frédéricton et Sainte-Marie, pour un pont sur la rivière Saint-Jean à Frédéricton, dans la province du Nouveau-Brunswick, une subvention n'excédant pas en	96,000
166.	totalité	30,000
	pagnie, pour trois milles de chemin de fer partant d'un point de ou près d'Harrowsmith et allant à un point à ou près	
167.	Sydenham, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité	32,000

	sur le lac Okanagan, pour 51 milles de ce chemin, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité	\$163,200
168.	A la Compagnie du chemin de fer Vallée de la Cornwallis, pour un mille de son chemin, depuis l'extrémité de la ligne subventionnée par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, jusqu'à Kingston, dans la province de la Nouvelle-Ecosse, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en	3,200
169.	A la Compagnie de chemin de fer et de colonisation du Lac-Témiscamingue, pour 15 milles de son chemin, depuis la station de Mattawa, sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, vers le Long-Saut, ou depuis le Long-Saut vers la dite station de Mattawa, dans la province de Québec, une subvention n'ex-	3,200
170.	cédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité A la Compagnie du chemin de fer Maskinongé et Nipissingue, pour 15 milles de son chemin depuis un point sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique à ou près Maskinongé ou Louiseville, vers la paroisse de Saint-Michel-des-Saints, sur la rivière Mattawin, dans la province de Québec, une subvention	48,000
171.	n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité A la Compagnie du chemin de fer Kingston, Smith's-Falls et Ottawa, pour 20 milles de son chemin, depuis la cité de Kingston vers Smith's Falls, dans la province d'Ontario, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en	48,000
172.	A la Compagnie du chemin de fer Pacifique d'Ontario-Sud, pour 49½ milles de son chemin, depuis Woodstock jusqu'à Hamilton, dans la province d'Ontario, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité	64,000 158,400
	Pour un chemin de fer depuis Saint-Césaire jusqu'à Saint-Pauld'Abbotsford, dans la province de Québec, distance de 5 milles, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité. A la Compagnie de chemin de fer Grand-Oriental, pour 20 milles	16,000
174.	de son chemin, partant de l'extrémité est de la ligne subventionnée par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, à Saint-Grégoire, et allant vers la station de la jonction de la Chaudière, sur la ligne de l'Intercolonial, dans la province de Québec, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas	64.000
175.	A la Compagnie du chemin de fer du comté de Drummond, pour 4½ milles de son chemin, depuis l'extrémité de la ligne subventionnée par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, jusqu'au quai de Bell, sur le Saint-Laurent, dans la province de Québec, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant	64,000
176.	pas en totalité	14,400
177.	par mille, et ne dépassant pas en totalité	64,000
	par \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité	64 000

178. A la Compagnie du chemin de fer Grand-Tronc, Baie-Georgienne	
et Lac-Erié, pour 15 milles de son chemin, depuis le village de	
Tara, ou quelque point entre Tara et Hepworth, jusqu'à la	
ville d'Owen-Sound, dans la province d'Ontario, une subvention	* 10 * * *
n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité	\$48,000
179. A la Compagnie du chemin de fer Hereford, pour 15 milles de	
son chemin, depuis Cookshire jusqu'à un point de raccorde-	
ment avec le chemin de fer Québec-Central à Dudswell, dans	
la province de Québec, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité	49 000
180. A la Compagnie du chemin de fer Jouction de Massawippi,	48,000
pour 15 milles de son chemin, depuis Ayers-Flat jusqu'à	
Coaticook, dans la province de Québec, une subvention n'excé-	
dant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité	48,000
181. A la Compagnie de chemin de ser Brockville, Westport et	20,000
Sant-Sainte-Marie, pour 20 milles de son chemin, depuis un	
point de ou près de Newboro' et allant vers Palmer's-Rapids,	
dans la province d'Ontario, une subvention n'excédant pas	
\$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité	64,000
182. A la Compagnie du chemin de fer des Mille-Iles, pour 4 milles	,
de son chemin, depuis un point près du fleuve Saint-Laurent,	
dans le village de Gananoque, jusqu'à la jonction du chemin de	
fer Grand-Tronc à Gananoque, et pour 13 milles de son chemin	
depuis la jonction de Gananoque du chemin de fer Grand-	
Tronc jusqu'à un point de raccordement avec le chemin de fer	
Brockville, Westport et Saut-Sainte-Marie, dans la province	
d'Ontario, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille et	F 4 400
ne dépassant pas en totalité	54,400
183. Pour un chemin de fer partant du Cap-Tourmente et allant vers	
la Malbaie, distance de 20 milles dans la province de Québec,	
une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépas- sant pas en totalité	64,000
184. A la Compagnie du chemin de fer Amherstburgh, Lake-Shore et	04,000
Blenheim, pour 20 milles de son chemin, dans la province	
d'Ontario una cubrantien n'errefdent men \$2.200 non mille et	

La partie de la subvention de \$3,200 par mille, qui aux termes de l'acte de la quarante-neuvième Victoria, chapitre dix-sept, et du présent acte, peut être payée a la Compagnie du chemin de fer de la Baie-des-Chaleurs pour trente milles de son chemin compris entre les soixante-dixième et centième milles, se dirigeant de Métapédiac vers l'est, sera applicable à la section du dit chemin de fer comprise entre les quarantième et soixante-dixième milles de ce chemin, dans une direction est à partir de Métapédiac, au lieu d'être applicable à la dite section de trente milles en premier lieu mentionné, formant six mille quatre cents piastres par mille applicables à la section de trente milles en second lieu mentionnée; mais la disposition qui précède sera sujette à cette condition: que la dite compagnie entreprendra de compléter les trente milles de son chemin, entre les soixante-dixième et centième milles se dirigeant vers l'est à partir de Métapédiac, dans un délai raisonnable ne devant pas excéder quatre ans, qui sera fixé par arrêté du conseil, et sans aucune autre subvention de la part du gouverncment du Canada, et qu'elle déposera entre les mains du ministre des chemins de fer et canaux, comme garantie de la bonne et fidèle exécution de son entreprise, ses obligations pour un montant de deux cent mille piastres.

Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies désignées à cette fin, seront accordées à ces compagnies respectivement. Toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées seront commencées à moins qu'elles ne le soient déjà, dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté en conseil, et seront aussi construites en con-

formité de plans et devis, et à des conditions qui seront approuvées par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil; et toutes ces dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds de revenu consolité du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativement à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre, ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée, excepté à l'égard de la subvention pour le tunnel sous la rivière Saint-Clair, sur laquelle il sera payé quinze pour cent de la valeur du travail fait d'après les estimations mensuelles attestées par l'ingénieur en chef et sur approbation du ministre des chemins de fer et canaux.

L'octroi de ces subventions, respectivement, sera subordonné à telles conditions ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou de conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péages uni-

formes par mille, que le gouverneur en conseil prescrira.

Et afin de dissiper tous doutes, il est par le présent déclaré et décrété que la disposition de l'acte passé en la cinquante-unième année du règne de Sa Majesté, sous le chapitre trois, relative à la Compagnie du chemin de fer Jonetion de Pontiac du Pacifique, étendait et étend les diverses subventions accordées pour aider à la dite compagnie jusqu'à quatre ans à compter de la sanction du dit acte, c'est à dire à dater du vingt-deuxième jour de mai mil huit cent quatre-vingt-huit.

Par l'acte spécial 52 Vic., ch. 5 (1889). (Sanctionné le 2 mai 1889):-

185. Afin de permettre à la Compagnie de chemin de fer et de vapeurs Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan de compléter sa voie ferrée entre Régina et quelque point sur la rivière Saskatchewan-Sud, à ou près Saskatoon, et de là vers le nord jusqu'à Prince-Albert, le gouverneur en conseil pourra passer contrat avec la dite compagnie pour le transport des hommes, approvisionnements, matériaux et malles, pendant vingt ans, et pourra payer pour ce service, pendant la dite période, quatre-vingt mille piastres par année, de la manière suivante, savoir:—la somme de cinquante mille piastres sera payée annuellement lors de la construction de la voie jusqu'à un point à ou près Saskatoon, ce paiement devant compter à dater de l'achèvement de la voie ferrée jusqu'à ce point; et la balance de trente mille piastres sera payée annuellement lorsque la voie s'étendra jusqu'à Prince-Albert,-le dit paiement devant compter à dater de l'achèvement de la voie en dernier lieu mentionnée; toutefois, si la seconde portion de la dite voie ferrée n'était pas construite et en exploitation jusqu'à Prince-Albert dans les deux ans qui suivront l'achèvement de la voie jusqu'à la Saskatchewan-sud comme susdit, le paiement de cinquante mille piastres cessera jusqu'à ce que la totalité de la voie soit terminée jusqu'à Prince-Albert.

Par l'acte 53 Vict., ch. 2 (1890). (Sanctionné le 16 mai 1890):-

186. A la Compagnie du chemin de fer Montréal et Ottawa, pour 30 milles de sa ligne à partir de l'extrémité occidentale des 30 milles subventionnés par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, vers Ottawa, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité......

187. A la Compagnie du chemin de fer Jonction de Waterloo, pour 11 milles de sa ligne de Waterloo à Elmira, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité.

\$ 96,000

35,200

188.	A la Compagnie du chemin de fer Jonction Nord du	
	Pacifique, pour une ligne de Gravenhurst à Callander, la	
	balance non payée des subventions accordées par les actes 45	
	Victoria, chapitre 14, et 46 Victoria, chapitre 25, n'excédant	
	pas en totalité	\$600
189.	Pour un chemin de fer de Woodstock, via London, à Chatham,	
	dans la province d'Ontario, 80 milles, au lieu de la subvention	
	accordée par l'acte 49 Victoria, chapitre 10, pour un chemin	
	de fer d'Ingersoll, via London, à Chatham, une subvention ne	
	dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	256,000
190.	A la Compagnie du chemin de fer Sainte-Catherine et Niagara,	
AUU.	pour 14 milles de sa ligne à partir de l'extrémité est des 20	
	milles subventionnés par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, jusqu'à	
	Hamilton, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille,	
	et n'excédant pas en totalité	44,800
TOT	Pour un chemin de fer d'Ottawa à Morrisburg, 52 milles, une sub-	44, 000
LOI.	vention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas	
	en totalité	166 400
100	A la Compagnie du chemin de fer Erié et Huron, pour 22 milles	166,400
192.	de sa ligne, de Petrolia, via Oil-Springs, à Dresden, une sub-	
	tie sa lighe, de l'etiona, via On-Springs, à Diesden, die sub-	
	vention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas	FO 400
400	en totalité	70,400
193.	A la Compagnie du chemin de fer Brockville, Westport et	
	Saut-Sainte-Marie, pour une ligne de Brockville à Westport,	
	la balance non payée de la subvention accordée par l'acte 48-49	00 000
m 40 4	Victoria, chapitre 59, n'excedant pas en totalité	83,000
194.	A la Compagnie du chemin de fer Manitouline et Rive-Nord,	
	pour 30 milles de son chemin, depuis Little-Current jusqu'à	
	l'embranchement sur Algoma du Pacifique Canadien, une sub-	
	vention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas	00.000
	en totalité	96,000
195.	A la Compagnie du chemin de fer Port-Arthur, Duluth et	
	Occidental, pour 5 milles de son chemin, qui est un embran-	
	chement de la ligne-mère à Kakabeka-Falls, une subvention ne	
	dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	16,000
196.	A la Compagnie du chemin de fer Lac-Erié et Rivière-Détroit,	
	pour 50 milles de son chemin sur un parcours à être fixé par	
	le gouverneur en conseil, une subvention ne dépassant pas	
	\$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	160,000
197.	A la Compagnie du chemin de fer Lindsay, Bobcaygeon et	
	Pontypool, pour 16 milles de son chemin depuis Bobcaygeon	
	jusqu'au chemin de fer Midland, une subvention ne dépassant	
	pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	51,200
198.	A la Compagnie du chemin de fer Kingston, Smith's Falls et	
	Ottawa, pour 36 milles de son chemin depuis l'extrémité nord-	
	est des 200 milles subventionnés par l'acte 52 Victoria, chapi-	
	tre 3, jusqu'à Smith's-Falls, une subvention ne dépassant pas	
	\$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	115,200
199.	A la Compagnie du chemin de fer Ottawa et Parry-Sound, pour	·
	30 milles de son chemin depuis Eganville jusqu'à Barry's-Bay,	
	une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé-	
	dant pas en totalité	96,000
200.	A la Compagnie du chemin de fer Belleville et Lac-Nipissin-	-,
.,,,,,	gue, pour 30 milles de son chemin, de Belleville à Tweed et de	
	là à Bridgewater, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par	
	mille, et n'excédant pas en totalité	96,000
201	A la Compagnie du chemin de fer Cobourg, Northumberland et	,
4.72.	Pacifique, pour 30 milles de son chemin, de Cobourg au chemin	
	on	

de fer Ontario et Québec, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	\$ 96,00 0
Milltown, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	11,200
jusqu'à la frontière internationale entre la province du Nouveau-Brunswick et l'Etat du Maine, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité 204. Pour un chemin de fer depuis un point à ou près Frédéricton, via Oromocto et Gagetown, jusqu'à un point sur le chemin de fer du Nouveau Propagnich à l'appet de la cataign de Westfield.	19,200
du Nouveau-Brunswick à l'ouest de la station de Westfield, pour 30 milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	96,000
Lac jusqu'au chemin de fer Intercolonial, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité 206. A la Compagnie du chemin de fer Montréal et Occidental, pour 70 milles de son chemin, depuis Saint-Jérôme, dans une direction nord-ouest vers le Désert, dans la province de Québec, au	14,400
lieu de la subvention accordée par l'acte 49 Victoria, chapitre 10, une subvention ne dépassant pas \$5,161 par mille, et n'excédant pas en totalité	361,270

Pourvu que la subvention par le présent accordée à la dite compagnie soit payée par versements lors de l'achèvement de chaque section du chemin de fer, comme suit, savoir:—

0.0000000000000000000000000000000000000	Longueur
SECTIONS.	approximative
	en milles.
De Saint-Jérôme à Shawbridge	8
De Shawbridge à Saint-Sauveur	. 4
De Saint-Sauveur à Sainte-Adèle	6
De Sainte-Adèle au Lac-à-la-Fourche	. 6
Du Lac-à-la-Fourche à Sainte-Agathe	
De Sainte-Agathe à Saint-Faustin	. 14
De Saint-Faustin à Saint-Jovite	$7\frac{1}{3}$
De Saint-Jovite au Lac-du-Sommet	. 8
Du Lac-du-Sommet à la Chute-aux-Iroquois	. 7
De la Chute-aux-Iroquois vers le Désert	. 3

Ces versements devant être proportionnés à la valeur de la partie ainsi complétée comparativement à celle de toute l'entreprise, à être établie comme susdit.

207.	Pour 75 milles du chemin de fer depuis Shelburne, dans le comté	
	de Shelburne, et depuis Liverpool, dans le comté de Queen,	
	vers Annapolis, dans la province de la Nouvelle-Ecosse, à être	
	entreprise de manière à assurer sa construction jusqu'à Shel-	
	burne et Liverpool, une subvention ne dépassant pas \$3,200	
	par mille, et n'excédant pas en totalité	\$240,000
208	A la Compagnie du chemin de fer d'Inverness à Richmond, pour	Φ240,000
200.	50 milles de son chemin depuis Port-Hawkesbury jusqu'à	
	Broadcove, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille,	
	et n'excédant pas en totalité	20.000
	of it execution pas of totalite	50,000

209. A la Compagnie du chemin de fer International, par un chemin	
de fer depuis Sherbrooke jusqu'à la frontière internationale, la balance impayée de la subvention accordée par l'acte 46 Vic-	6 2 040
toria, chapitre 25, n'excédant pas en totalité	\$ 3,840
Lambert jusqu'à Sorel. 211. A la Compagnie du chemin de for Jonction de Pontiac du Paci-	40,000
fique, pour 7½ milles de son chemin entre Hull et Aylmer, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant	
pas en totalité	24,000
pour 3½ milles de son chemin, distance non couverte par la subvention accordée par l'acte 49 Victoria, chapitre 10, entre	
Saint-Félix et le lac Maskinongé, dans la paroisse de Saint-Gabriel, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et	
n'excédant pas en totalité. 213. A la Compagnie du chemin de fer Grand-Oriental, pour un pont	10,200
sur la rivière Nicolet, et aussi un pont sur la rivière Saint-	
François, une subvention de 15 pour 100 sur la valeur de la construction, n'excédant pas.	37,500
214. A la Compagnie du chemin de fer du comté de Drummond, pour 24 milles de son chemin, depuis Drummondville jusqu'à Sainte-	
Rosalie, dans la province de Québec, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	76,800
215. A la Compagnie du chemin de fer Grand-Nord, pour 15 milles de son chemin, depuis un point à ou près Montcalm jusqu'au	
Pacifique Canadien, entre Joliette et Saint-Félix-de-Valois, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé-	
dant pas en totalité	48,000
camingue, pour 20 milles de son chemin, depuis l'extrémité	
nord des 15 milles subventionnés par l'acte 52 Victoria, cha- pitre 3, jusqu'au Long-Sault, une subvention ne dépassant pas	64.000
\$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	64 ,000
singue, pour 15 milles de son chemin depuis l'extrémité nord des 15 milles subventionnés par l'acte 52 Victoria, chapitre 3,	
se dirigeant vers la paroisse de Saint-Michel-des-Saints, sur la rivière Matawin, dans la province de Québec, une subvention	
ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité 218. A la Compagnie du chemin de fer Saint-Laurent et Adirondack,	48,000
pour 18 milles de son chemin, depuis Valleyfield jusqu'à	
Huntingdon, sur le chemin de fer Jonction de Montréal et Champlain, une subvention ne dépassant pas en totalité	57,600
219. A la Compagnie du chemin de fer Québec-Central, pour 90 milles de son chemin, depuis la station Saint-François, sur le chemin	
de fer Québec-Central, jusqu'à un point sur le chemin de fer Atlantique et Nord-Ouest près de la rivière à l'Orignal, ou	
depuis un point sur le chemin de fer Québec-Central entre la rivière Chaudière et la station de Tring, jusqu'à un point sur	
le chemin de fer International à ou près du lac Mégantic, au lieu de la subvention accordée par l'acte 51 Victoria, chapitre	
3, une subvention n'excédant pas \$21,191.54 par année pen- dant 20 ans, ou une garantie de pareille somme pour une	
période semblable, comme intérêt sur les obligations de la compagnie, la dite subvention annuelle pendant 20 ans repré-	
sentant un octroi en argent de	288,000

220. A la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, pour un pont de chemin de fer sur la rivière Saint-Charles, pour donner accès dans la cité de Québec, une subventiou n'excédant pas en totalité \$30,000; aussi, pour 12 milles de son chemin, depuis Lorette via Charlesbourg jusqu'à Québec, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant	
pas en totalité \$38,400	\$ 68,400
ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité 222. A la Compagnie du chemin de fer Colombie et Kootenay, pour 35 milles de son chemin, depuis la décharge du lac Kootenay jusqu'à un point sur la rivière Colombie aussi près que possible du confluent des rivières Colombie et Kootenay, une subvention de dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé-	9,600
dant pas en totalité	112,000
et n'excédant pas en totalité	80,0 00
cédant pas en totalité	70,400
cédant pas en totalité	70,400
227. Pour un chemin de fer depuis l'extrémité nord des 14 milles pour lesquels une subvention a été accordée par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, à la Compagnie du chemin de fer Vallée de la Tobique, depuis Perth-Centre vers Plaister Rock Island, 11 milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille,	51,200
et n'excédant pas en totalité. 228. A la Compagnie du chemin de fer Mount-Orford, pour 31 milles de sa ligne, entre Eastman et Kinsbury, une subvention ne	35,200
dépassant pas \$3,200 par mille et n'excédant pas en totalité 229. Pour un chemin de fer depuis la levée de Lachine, sur la ligne du Grand-Trone, depuis un point à ou près la rivière des Prairies, distance de 15 milles, une subvention ne dépassant prs \$3,200	99,200
par mille, et n'excédant pas en totalité	48,000

Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin, seront accordées à ces compagnies respectivement;—les autres subventions, y compris celles accordées pour des chemins de fer, sur une ligne s'étendant au delà du point auquel quelqu'une des compagnies ci-haut nommément désignées est autorisée à construire son chemin de fer, seront accordées à telles com-

pagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et parachever les dits chemins de fer respectivement. Toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour de juillet prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté du conseil, sauf le chemin de fer Erié et Huron, qui sera complété dans les deux ans qui suivront le 1er de juillet prochain; et elles seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvés par le gouverneur en conseil et sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiés dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera sujet à l'approtation du gouverneur en conseil; et toutes ces dites subventions, respectivement, secont payables à même le fonds de revenu consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section du chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée, comparativement à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre, ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée, excepté à l'égard de la Compagnie du chemin de fer Erié et Huron, sur laquelle le paiement sera fait seulement lors de l'achèvement des travaux, excepté aussi à l'égard des subventions au chemin de fer Inverness et Richmond, qui seront payées lors de l'achèvement de chaque section de dix milles, conformément, autant que faire se pourra, avec l'arrangement conclu entre la compagnie et la municipalité d'Inverness, et suivant le quatrième article de l'acte de la législature de la Nouvelle-Ecosse, 1890, intitulé: An Act to enable the county of Inverness to borrow money; excepté aussi à l'égard des subventions de la Compagnie du chemin de fer Grand-Oriental pour des ponts sur les rivières Nicolet et Saint-François, et la Compagnie du chemin de fer Lac-Saint-Jean, pour le pont sur la rivière Saint-Charles, sur lesquelles il sera payé 15 pour 100 de la valeur du travail fait, d'après les estimations mensuelles attestées par l'ingénieur en chef et sur approbation du ministre des chemins de fer et canaux; et excepté aussi à l'égard de la subvention accordée à la Compagnie du chemin de fer Québec-Central, dont le premier paiement sera fait à l'expiration de douze mois à dater du certificat de l'ingénieur en chef attestant l'achèvement des travaux, et chaque paiement subséquent à l'expiration de chaque douze mois ensuite, pendant une période de vingt ans.

L'octroi de ces subventions aux compagnies mentionnées, respectivement, sera subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péages uniforme par mille, que le gouverneur en conseil pres-

crira.

Par l'acte spécial 53 Vic., ch. 5 (1890). (Sanctionné le 16 mai 1890):-

230. Afin de permettre à la Compagnie du chemin de fer Calgary et Edmonton de construire la partie de son chemin qui part d'un point de la ligne de la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique dans la ville de Calgary et atteint un point de la rivière Saskatchewan-nord, près d'Edmonton, le gouverneur en conseil pourra passer contrat avec la dite compagnie pour le transport des hommes, approvisionnements, matériaux et malles, pendant vingt ans, et pourra payer pour ce service, pendant la dite période, quatre-vingt mille piastres par année, de la manière suivante, savoir:—la somme de quatre-vingt mille piastres sera payée annuellement lors de la construction de la voie entre Calgary et un point sur la rivière Saskatchewan-nord, près d'Edmonton, ce paiement devant compter à dater de l'achèvement de la voie ferrée entre ces points; toutefois, le gouverneur en conseil pourra ordonner que cette somme soit payée en versements semi-annuels, et pourra permettre à la compagnie de transporter par voie de garantie de toutes obligations ou valeurs qui pourront être émises par la compagnie au sujet de son entreprise.

Par l'acte 54-55 Vic., ch. 8 (1891). (Sanctionné le 30 septembre 189	1)
231. A la Compagnie du chemin de fer Grand-Nord, pour un chemin	-)
de fer à partir d'un point de ou près de New-Glasgow ou Saint- Lin, jusqu'à ou près Montcalm, dans la province de Québec, 18	
milles, la balance impayée de la subvention, n'excédant pas	
\$3,200 par mille, octroyée par l'acte 49 Victoria, chapitre 10,	
et ne dépassant pas en totalité	\$ 28,100
282. A la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, pour le pont de chemin de fer sur la rivière Saint-Charles,	
devant donner accès à la cité de Québec, la différence entre le	
montant déjà payé à la compagnie et la somme de \$30,000	
mentionnée comme ne devant pas être excédée par l'acte 53	P 070
Victoria, chapitre 2, une subvention ne dépassant pas 233. A la Compagnie du chemin de fer Oshawa, pour sept milles de	5,250
son chemin, à partir de Port-Oshawa allant vers Raglan, au	~
lieu de la subvention pour un pareil montant accordé par l'acte	
50-51 Victoria, chapitre 24, une subvention n'excédant pas	22,400
\$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité 234. A la Compagnie du chemin de fer Saint-Laurent, Basses-Lauren-	22,400
tides et Saguenay, pour la section de son chemin depuis les	
Grandes-Piles, sur la rivière Saint-Maurice, jusqu'à sa jonc-	
tion avec le chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, la balance impayée de la subvention octroyée par l'acte 50-51 Victoria,	
chapitre 25, ne dépassant pas en totalité	92,784
235. A la Compagnie du chemin de fer Grand-Oriental, pour 30 milles	·
de son chemin, depuis la rivière Saint-François jusqu'au che-	
min de fer d'Arthabaska, à la station de Saint-Grégoire, la balance impayée de la subvention, n'excédant pas \$3,200 par	
mille, octroyée par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, et ne	
dépassant pas en totolité	79,700
236. A la Compagnie du chemin de fer Pacifique d'Ontario-Sud, pour	
49½ milles de son chemin de Woodstock à Hamilton, dans la province d'Ontario, au lieu de la subvention pour un pareil	
montant octroyée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, une sub-	
vention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas	450 400
en totalité	158,400
devant la Compagnie du chemin de fer Vaudreuil et Prescott),	
pour 30 milles de son chemin, à partir de Vaudreuil et allant	
vers Hawkesbury, la balance impayée de la subvention octroyée par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, ne dépassant	
pas en totalité	46,040
238. A la Compagnie du chemin de fer Vallée de la Tobique,	
pour 14 milles de son chemin, à partir de la station de Perth-	
Centre, et allant vers Plaister-Rock-Island, au lieu de la subvention pour un pareil montant octroyé par l'acte 50-51	
Victoria, chapitre 24, une subvention n'excédant pas \$6,400	
par mille, et ne dépassant pas en totalité	89,600
239. A la Compagnie du chemin de fer Kingston, Smith's-Falls et Ottawa, pour 56 milles de son chemin, depuis la cité de Kings-	
ton jusqu'à Smith's-Falls, au lieu des subventions, n'excédant	
pas \$179,200, octroyées par les actes 52 Victoria, chapitre 3.	
et 53 Victoria, chapitre 2, une subvention n'excédant pas	
\$12,534 par année, devant être payée par versements semi- annuels de \$6,267 chacun, pendant vingt ans, ce qui représente	
une subvention en argent de	179,200
D	

Pourvu que lors de l'achèvement de 28 milles du dit chemin de fer, une subvention semi-annuelle puisse être payée en proportion de la valeur de la partie ainsi

complétée comparativement à celle des 56 milles entiers; pourvu aussi que la compagnie puisse déposer au crédit du ministre des finances et receveur général une somme n'excédant pas \$1,170,000, en considération de laquelle il sera payé à la compagnie, pendant vingt ans, une annuité semestrielle calculée sur la base de trois et demi pour cent du montant ainsi déposé; pourvu, en outre, que le gouverneur en conseil puisse permettre à la compagnie de transporter cette subvention et cette annuité à des fidéicommissaires par voie de garantie pour toutes obligations ou valeurs qui pourront être émises par la compagnie au sujet de son entreprise.

240. A la Compagnie du chemin de fer Brockville, Westport et Saut-Sainte-Marie, pour 20 milles de son chemin à partir d'un point de ou près de Newboro' et allant dans la direction de palmer's Rapids, dans la province d'Ontario, au lieu d'une subvention pour un pareil montant octroyée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et ne dépassant pas en totalité

\$64,000 90

Pourvu que la subvention ainsi octroyée à la dite compagnie soit payée par versements lors de l'achèvement de chaque section du chemin de fer comme suit:—

Sections.	Longueur en milles.
De près de Newboro' à Westport	4
De Westport en allant vers Palmer's-Rapids	16

Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant êre accordées aux compagnies nommées à cette fin, seront accordées à ces compagnies respectivement: toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées, à moins qu'elles ne soient déjà commencées, seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté en conseil; et elles seront aussi construites en conformité des plans et devis et à des conditions qui seront approuvés par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiés dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera anssi sujet à l'approbation du gouverneur en conscil; et toutes les dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds de revenu consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparativement à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du ministre, ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée, excepté à l'égard de la subvention de la Compagnie du chemin de fer Kingston, Smith's-Falls et Ottawa, dont le premier paiement semestriel sera fait à l'expiration de six mois à dater du certificat de l'ingénieur en chef attestant l'achèvement de vingt-huit milles du chemin de fer, et chaque paiement subséquent à l'expiration de chaque six mois ensuite, pendant une période de vingt ans, et excepté aussi à l'égard de la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, dont la subvention sera payée lors de l'achèvement des travaux; excepté aussi à l'égard de la Compagnie du chemin de fer Brockville, Westport et Sault-Sainte-Marie, dont la subvention sera payée comme il suit :--lors de l'achèvement de la partie du dit chemin située entre Newboro' ou son voisinage et Westport, distance de quatre milles, la somme de douze mille huit cents piastres, et lors de l'achèvement de seize milles restant à partir de Westport et allant vers Palmer's-Rapids, la somme de cinquante et un mille deux cents piastres.

Dans le mois qui suivra le commencement de chaque session du parlement, tant que quelqu'une de ces sommes sera payée, il sera soumis au parlement un état indiquant tous paiements de ces deniers durant le cours de l'année précédente, les noms des personnes auxquelles ces paiements auront été faits, et les montants qui leur auront été payés respectivement, ainsi que les rapports des ingénieurs sur lesquels les paiements auront été recommandés, et copie de tous contrats entre le gou-

vernement et la compagnie en vertu desquels les paiements des dites subventions

sont par le présent autorisés.

L'octroi de ces subventions aux compagnies mentionnées respectivement sera subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemin de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péages uniforme par mille, que le gouverneur en conseil prescrira.

Day Parts EE EC Vist of E (1909) (Sanational la 0 inillat 1909)

Par l'acte 55-56 Vict., ch. 5 (1892). (Sanctionné le 9 juillet 1892):—	
241. A la Compagnie du chemin de fer Lac-Erié et Rivière-Détroit,	
pour 58 milles de sa voie, à partir d'un point à ou près Cedar-Creek	
jusqu'à la ville de Ridgetown, au lieu des subventions accordées à	
la Compagnie du chemin de fer Lac-Erié et Rivière Détroit par	
l'acte 53 Victoria, chapitre 2, et à la Compagnie du chemin de	
fer Amherstburg, Lake-Shore et Blenheim, par l'acte 52 Victoria,	
chapitre 3	\$2 24,00 0
242. A la Compagnie du chemin de fer Uttawa, Arnprior et Parry-Sound,	
pour 55 milles de sa voie, depuis Barry's-Bay en allant vers le	
chemin de fer Jonction du Pacifique-Nord, une subvention ne dépassant pas \$6,400 par mille pour les premiers 27½ milles à	
partir de Barry's-Bay, et ne dépassant pas \$3,200 par mille pour	
les seconds 27½ milles, ni n'excédant pas en totalité	264,000
243. A la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique ou à la	204,000
Compagnie de chemin de fer et de navigation de la Colombie et de	
la Kootenay, pour un chemin de fer depuis un point sur le chemin	
de fer Canadien du Pacifique à ou près Revelstoke jusqu'à la tête	
du lac Laflèche, pour 25 milles du dit chemin, une subvention	
ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	80,000
244. A la Compagnie du chemin de fer Vallée de la Tobique, pour	•
un chemin de fer depuis l'extrémité nord des 11 milles pour les-	
quels une subvention a été accordée par l'acte 53 Victoria, chapitre 2,	
jusqu'à l'île Plaister-Rock, pour 3 milles de ce chemin, une subven-	
tion ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	9,600
245. A la Compagnie du chemin de fer de colonisation de Montfort, pour	
21 milles de sa voie, depuis Lachute, Saint-Jérôme ou un point à ou près Saint-Sauveur, sur la ligne du chemin de fer Montréal et Occi-	
dental, jusqu'à Montfort et vers l'ouest, une subvention ne dépas-	
sant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	67,200
246. A la Compagnie du chemin de fer Ontario, Belmont et Nord,	01,200
pour 10 milles de sa voie, depuis les mines de fer de Belmont jus-	
qu'au chemin de fer Canadien du Pacifique et au chemin de fer	
Ontario Central, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par	
mille et n'excédant pas en totalité	32,000
247. A la Compagnie du chemin de fer Jonction de Montréal et Cham-	,
plain, la balance impayée des subventions accordées par les actes	
50-51 Victoria, chapitre 24, et 51 Victoria, chapitre 3, une subven-	
tion de.	15,100
248. A la Compagnie du chemin de fer Bouctouche et Moncton, pour 32	
milles de sa voie, depuis Moncton jusqu'à Bouctouche, la balance	
impayée de la subvention, ne dépassant pas \$3,200 par mille, accordée par les actes 49 Victoria, chapitre 10, et 50-51 Victoria,	
chapitre 24, et n'excédant pas en totalité	35,4 80
249. A la Compagnie du chemin de fer Cobourg, Northumberland et	35,400
Pacifique, pour 19 milles de sa voie, depuis Cobourg jusqu'au	
chemin de fer Ontario et Québec (en sus de la subvention	
accordée par l'acte 53 Victoria, chapitre 2), une subvention ne	
dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	60,800
•	,

	Pour un chemin de fer depuis le village de Saint-Rémi, dans le comté de Napierville, jusqu'à Saint-Cyprien, dans le dit comté, pour 12	250
\$38,400	milles de ce chemin, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	251.
00.000	Orangedale jusqu'à Broad-Cove, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, au lieu de la subvention de \$50,000 accordée à la dite compagnie de chemin de fer par l'acte 53 Victoria, chapitre 2,	
80,000	et aux mêmes conditions, n'excédant pas en totalité	252.
80,000	Pacifique à ou près de Spence's-Bridge en allant vers le lac Nicola à. A la Compagnie du chemin de fer Lotbinière et Mégantic, pour 15 milles de sa voie, depuis un point à ou près Saint-Jean-Deschaillons en allant vers Glen-Lloyd, une subvention ne dépassant pas \$3,200	253.
48,000	par mille, et n'excédant pas en totalité	254.
80,000	une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	
	. A la Compagnie du chemin de fer de Jonetion et des Carrières de Philipsburg, pour $6\frac{7.5}{100}$ milles de sa voie depuis la station de Stanbridge jusqu'à Philipsburg, dans le comté de Missisquoi, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en	255.
21,600	totalité	256.
9,600	n'excédant pas en totalité	257.
64,000	Malbaie, dans la province de Québec, 20 milles, au lieu de la sub- vention accordée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	
	. A la Compagnie du chemin de fer Stewiacke et Lansdowne, pour un chemin de fer depuis Truro ou un point entre Truro et Stewiacke, jusqu'à Newport ou Windsor, dans la province de la Nouvelle-Ecosse, pour 49 milles de ce chemin, au lieu de la sub- vention accordée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, une subvention	258.
156,800	ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité A la Compagnie du chemin de fer Ristigouche et Victoria, pour 15	259.
48,000	milles de sa voie depuis Campbellton, en allant vers Grand-Falls, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	
102,400	subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	
25,600	. Pour un chemin de fer de Saint-Placide à Saint-André, 8 milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité.	261.
-0,000	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	

262. Pour un chemin de fer devant compléter le raccordement entre Sydney et Louisbourg, dans le comté du Cap-Breton, pour 28 milles de ce chemin, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et

pour 30 milles de sa voie, depuis Belleville jusqu'à Tweed et de là à Bridgewater, au lieu de la subvention accordée par l'acte 53 Victoria, chapitre 2, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité

96,000

264. A la Compagnie du chemin de fer Kingston, Smith's-Falls et Ottawa, pour 56 milles de sa voie, depuis la cité de Kingston jusqu'à Smith's-Falls, au lieu des subventions, ne devant pas dépasser \$179,200, accordées par les actes 52 Victoria, chapitre 3, et 53 Victoria, chapitre 2, une subvention calculée sur le pied de 31 pour 100 du montant des subventions ainsi accordées, devant être payée par versements semi-annuels pendant telle période, ne dépassant pas 21 ans, que fixera la compagnie, et représentant un octroi en argent de..... 179,200

Pourvu que, lors de l'achèvement de 28 milles du dit chemin, une subvention semi-annuelle puisse être payée proportionnellement à la valeur de la partie ainsi achevée comparée à la valeur des 56 milles entiers; pourvu aussi que la compagnie puisse déposer entre les mains du ministre des finances et receveur général une somme n'excédant pas \$1,170,000 en considération de laquelle il sera payé à la compagnie, pendant telle période, n'excédant pas vingt ans, que fixera la compagnie, une annuité semi-annuelle calculée sur le pied de 3½ pour 100 du montant ainsi déposé; pourvu, de plus, que le gouverneur en conseil puisse permettre à la compagnie de faire cession des dites subventions et annuité à des fidéicommissaires à titre de garantie pour toutes obligations ou valeurs qui pourraient être émises par la compagnie au sujet de son entreprise.

265. A la Compagnie du chemin de fer Sainte-Catherine et Niagara-Central, pour 34 milles de sa voie depuis la cité de Sainte-Catherine jusqu'à la cité d'Hamilton, au lieu des subventions n'excédant pas \$108,000, accordées par les actes 52 Victoria, chapitre 3 et 53 Victoria, chapitre 2, une subvention calculée sur le pied de 3½ pour 100 du montant de ces subventions, devant être payée par versements semi-annuels pendant telle période, ne dépassant pas vingt ans, que fixera la compagnie, et représentant un octroi en argent de \$108,000; pourvu que, lors de l'achèvement de 10 milles du dit chemin, une subvention semi-annuelle puisse être payée proportionnellement à la valeur de la partie ainsi achevée comparée à la valeur des 34 milles entiers; pourvu aussi que la compagnie puisse déposer entre les mains du ministre des finances et receveur général une somme n'excédant pas \$400,000, en considération de laquelle il sera payé par le gouvernement à la compagnie, pendant telle période, n'excédant pas vingt ans, que fixera la compagnie, une annuité semi-annuelle calculée sur le pied de 31 pour 100 du montant ainsi déposé, ou une garantie de pareille somme, comme intérêt sur les obligations de la compagnie; pourvu, de plus, que le gouverneur en conseil puisso permettre à la compagnie de faire cession des dites subvention et annuité à des fidéicommissaires à titre de garantie pour le principal ou l'intérêt de toutes obligations ou valeurs qui pourraient être émises par la compagnie au sujet de son entreprise; et la subvention en dernier lieu ci-dessus mentionnée à la Compagnie du chemin de fer Sainte-Catherine et Niagara-Central sera payée par versements semi-annuels, dont le premier sera effectué à la fin des six mois à dater du certificat de l'ingénieur en chef attestant l'achèvement des dix premiers milles du chemin de fer,

et chaque versement subséquent à la fin des six mois suivants, pendant vingt ans ou moins. C'est une condition de cette subvention que la somme, n'excédant pas \$400,000, ci-dessus mentionnée, scra déposée entre les mains du ministre des finances avant le 1er janvier 1893.

266. A la Compagnie du chemin de fer Woodstock et Centreville, pour un chemin de fer depuis Woodstock en allant vers Centreville, 20 milles, au lieu de la subvention accordée par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité...... \$64,000

267. A la Compagnie du chemin de fer Brockville, Westport et Sault-Sainte-Marie, la balance impayée de la subvention accordée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, ne dépassant pas \$3,200 par mille, et aussi la balance impayée de la subvention accordée par l'acte 53 Victoria, chapitre 2, n'excédant pas en totalité

96,800

268. A la Compagnie de forges, de charbonnages et de chemin de fer de New-Glasgow, pour un chemin de fer depuis la jonction d'Eureka, sur le chemin de fer Intercolonial, jusqu'à un point à ou près Sunnybrae, y compris un embranchement sur le haut-fourneau à charbon de Bridgeville, pour 121 milles de ce chemin, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité....

40,000

269. A la Compagnie du chemin de fer des Mille-Iles, pour un prolongement de sa voie afin de le raccorder avec le chemin de fer Brockville, Westport et Saut-Sainte-Marie, le chemin de fer Kingston, Napanee et Occidental, le chemin de fer Kingston, Smith's-Falls et Ottawa, ou les eaux du canal Rideau, et un prolongement à tra-vers l'embouchure de la rivière Gananoque, la balance impayée de la subvention accordée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, ne dépassant pas en totalité......

44,000

Dont \$14,000 payables lors de l'achèvement du prolongement en dernier lieu mentionné ou prolongement sud, et la balance, qui sera de \$30,000, lors de l'achèvement du prolongement en premier lieu mentionné ou prolongement nord de sa voie.

270. A la Compagnie du chemin de fer Manitouline et Rive-Nord, pour 30 milles de sa voie, depuis Little-Current jusqu'à l'embranchement sur Algoma du chemin de fer Canadien du Pacifique, au lieu de la subvention accordée par l'acte 53 Victoria, chapitre 2, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité.....

\$96,000

271. A la Compagnie du chemin de fer Lindsay, Bobcaygeon et Pontypool, pour 16 milles de sa voie, depuis l'extrémité de la ligne subventionnée par l'acte 53 Victoria, chapitre 2, à la jonction du chemin de fer Midland, jusqu'à Pontypook, une subvention ne dépas-

51,200

burne, dans la Nouvelle-Ecosse, jusqu'à Annapolis, dans le comté d'Annapolis, et jusqu'à un point de raccordement à ou près New-Germany, sur le chemin de fer Central de la Nouvelle-Ecosse, en vue d'une construction future jusqu'à Liverpool, au lieu de la subvention pour le même montant accordée par l'acte 53 Victoria, chapitre 2, pour la même longueur de chemin de fer depuis Shelburne, et depuis Liverpool vers Annapolis, et ne lépassant pas \$3,200 par mille, une subvention n'excédant pas en totalité.

240,000

273. A la Compagnie du chemin de fer Kingston, Napanee et Occidental, pour 20 milles de sa voie, étant des prolongements ou embranchements dans les comtés d'Hastings, Addington, Frontenac, Peterborough ou Leeds, vers les gisements de fer, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, payable par versements réglés par

274.	la longueur de chacun des dits prolongements, additions ou embranchements, et n'excédant pas en totalité	\$64,000
275.	vers la ville de Woodstock, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	48,000
276.	dée par l'acte 53 Victoria, chapitre 2, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	96,000
277.	A la Compagnie du chemin de fer Ottawa, Arnprior et Parry-Sound, pour 22 milles de sa voie, depuis un point sur le chemin de fer Canadien du Pacifique jusqu'à Eganville, au lieu de la subvention	96,000
278.	accordée par l'acte 51 Victoria, chapitre 3, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	70,400
27 9.	Saut, au lieu des subventions accordées par les actes 52 Victoria, chapitre 3, et 53 Victoria, chapitre 2, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	112,000
	de Saint-François subventionnée par l'acte 51 Victoria, chapitre 3, étant les premiers 12 milles sur la section subventionnée par l'acte 53 Victoria, chapitre 2, une subvention ne dépassant pas \$1,800 par mille en sus de la subvention déjà accordée, et n'excédant pas	
280.	Au chemin de fer Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique, pour 16 milles de sa voie, depuis Port-Burwell jusqu'à Tilsonburg, une subvention	21,600
281.	ne dépassant pas \$3 200 par mille, et n'excédant pas en totalité., A la Compagnie du chemin de fer Woodstock et Centreville, pour 6 milles de sa voie, depuis l'extrémité ouest des 20 milles subventionnés par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, jusqu'à la frontière entre la province du Nouveau-Brunswick et l'Etat du Maine, au	51,200
	lieu de la subvention accordée par l'acte 53 Victoria, chapitre 2, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant	10.000
282.	pas en totalité	19,200
283.	du pont en bois sur la rivière Ottawa, près de Mattawa, ne dépassant pas \$15,000—et n'excédant pas en totalité	63,00 0
284.	subvention ue dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. A la Compagnie du chemin de fer Joliette et Saint-Jean-de-Matha, pour 8 milles de sa voie, depuis Saint-Félix-de-Valois jusqu'à Saint-	99,20 0
	Jean-de-Matha, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	25.600

285.	A la Compagnie du chemin de fer Bracebridge et Baysville, pour 15 milles de sa voie, depuis Bracebridge en allant vers Baysville,	
004	une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	\$48,000
286.	A la Compagnie du chemin de fer Nipissi gue et Baie-James, pour 25 milles de sa voie, depuis la station de North-Bay ou les environs, sur le chemin de fer Canadien du Pacifique, en allant	
	vers la baie James, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	80,000
287.	Pour un chemin de fer depuis un point sur le chemin de fer Interco- lonial entre Sainte-Flavie et la station du Petit-Métis jusqu'à Matane,	
288.	pour 50 milles de ce chemin, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. A la Compagnie du chemin de fer Ontario et Pacifique, pour	160,000
	53 ⁸⁷ ₁₀₀ milles de sa voie entre Cornwall et Ottawa, au lieu de la subvention accordée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, une subven-	450 400
289.	tion ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité. Pour un chemin de fer depuis un point sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, sur l'île Jésus, dans le comté de Laval, en	172,400
	allant vers Saint-Eustache, pour 12 milles de ce chemin, au lieu de la subvention accordée par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, à la	
	Compagnie du chemin de fer Carillon et Grenville, pour 22 milles de sa voie, entre Saint-Eustache et le Sault-au-Récollet, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité.	38,400
290.	Pour un chemin de fer entre Saint-Eustache et Saint-Placide, dans le comté des Deux-Montagnes, pour 18 milles de ce chemin, au lieu de	00,100
	la subvention accordée par l'acte 49 Victoria, chapitre 10, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	57,600
291.	A la Compagnie du chemin de fer Port-Arthur, Duluth et Occiden- tal, la balance impayée de la subvention accordée par l'acte 51	01,000
000	Victoria, chapitre 3, ne dépassant pas, avec le montant déjà payé, \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	114,125
232.	milles de sa voie, depuis le quai de Ball, sur le fleuve Saint-Laurent, près de Nicolet, jusqu'à la jonction de Sainte-Rosalie, surplus de	
	distance par la ligne construite non couverte par les subventions iusqu'à présent votées pour une voie ferrée entre les dits points,	14 500
293.	\$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	14,720
	frontière internationale, lesquels, avec la distance entre Valleyfield et Huntingdon, 1258 milles, forment le chiffre de 18 milles men-	
	tionnés dans l'acte 53 Victoria, chapitre 2, octroyant une subvention à cette compagnie—et pour $2\frac{40}{100}$ milles depuis l'extrémité est des 18 milles mentionnés jusqu'à la frontière internationale, une	
	subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	25,024
	The subventions aideseus mentionnées comme devent être eccord	600 0110

Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin seront, si elles sont accordées par le gouverneur en conseil, payées à ces compagnies respectivement; les autres subventions pourront être accordées aux compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et compléter les dits chemins de fer respectivement; toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées, à moins qu'elles ne soient déjà commencées, seront commencées dans les deux ans qui suivront le 1er jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté en conseil; et elles seront aussi construites en conformité de plans

et devis et à des conditions qui seront approuvés par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil; et toutes ces dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds de revenu consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparée à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du ministre ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée, excepté à l'égard des subventions au sujet desquelles il est ci-dessus autrement prévu, et aussi à l'égard des subventions accordées à la Compagnie du chemin de fer Kingston, Smith's-Falls et Ottawa et à la Compagnie du chemin de fer Sainte-Catherine et Niagara Central, à chacune desquelles le premier paiement semestriel sera fait à l'expiration de six mois à dater du certificat de l'ingénieur en chef attestant l'achèvement de son chemin de fer, et chaque paiement subséquent à l'expiration de chaque six mois ensuite pendant une période de vingt ans ou moins.

L'octroi de ces subventions, respectivement, sera subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péage

uniforme par mille, que le gouverneur en conseil prescrira."

294. Nonobstant l'expiration du délai fixé par l'acte 47 Victoria, chapitre 8, et par le contrat passé avec la Compagnie du chemin de fer Jonction de Pontiac du Pacifique, le gouverneur en conseil pourra payer la balance impayée de la subvention accordée par le dit acte à la dite compagnie, suivant qu'elle deviendra due et payable, conformément au dit contrat, et sauf les termes et conditions applicables à la dite subvention d'après la teneur du dit acte.

295. Nonobstant l'expiration du délai fixé par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, et par le contrat passé avec la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, le gouverneur en conseil pourra payer la balance impayée de la subvention accordée par le dit acte à la dite compagnie, suivant qu'elle deviendra due et payable conformément au dit contrat, et sauf les termes et conditions applicables à la dite subvention d'après la teneur du dit acte; et nonobstant ce que contient l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, le gouverneur en conseil pourra aussi payer à la dite compagnie la balance restant impayée de la subvention accordée à la compagnie par le dit acte s'élevant à \$12,800, sur les quatre milles de son chemin depuis l'extrémité nord de la ligne principale subventionnée en allant vers Roberval.

Par l'acte 56 Vict., ch. 2 (1893). (Sanctionné le 1er avril 1893):-

296. A la Compagnie du chemin de fer Grand-Oriental, pour 20 mîlles de sa voie, jusqu'à l'extrémité est de la ligne subventionnée par l'acte 50 51 Victoria, chapitre 24, à Saint-Grégoire, en allant à la station de la jonction de la Chaudière, sur l'Intercolonial, dans la province de Québec, au lieu de la subvention accordée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité...... \$64,000

297. A la Compagnie du chemin de fer des Comtés-Unis, pour 32 milles de sa voie, depuis un point à ou près de la ville d'Iberville jusqu'à Saint-Hyacinthe, et de la vers Sorel, au lieu de la subvention accordée par l'acte 55-56 Victoria, chapitre 5, pour un chemin de fer de Saint-Jean à Sainte-Rosalie, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité....... 102,400

298. A la Compagnie du chemin de fer Ontario, Belmont et Nord, pour 10 milles de sa voie divisés en deux sections : la première, depuis les mines de fer de Belmont jusqu'au village de Marmora; la

seconde, depuis le village de Marmora jusqu'à la jonction avec le chemin de fer Ontario-Central, au lieu de la subvention accordée par l'acte 55-56 Victoria, chapitre 5, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	\$32,000
toria, chapitre 59, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	64,000
300. A la Compagnie du chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean, pour 30 milles de sa voie, depuis le lac Saint-Jean en allant vers Chicoutimi, la balance restant impayée de la subvention accordée par	
l'acte 51 Victoria, chapitre 3, et n'excédant pas en totalité	81,040
par l'acte 51 Victoria, chapitre 8, et accordée de nouveau par l'acte	
302. A la Compagnie du chemin de fer Jonetion de Beauharnois, pour 30 milles de sa voie, depuis Sainte-Martine jusqu'à Saint-Anicet,	145,000
la balance restant impayée de la subvention accordée par l'acte	2500
50-51 Victoria, chapitre 24, et n'excédant pas en totalité	3,500
31 milles de sa voie, depuis la ville de Saint-Stephen jusqu'à la	
ville de Milltown, au lieu de la subvention accordée par l'acte 53 Victoria, chapitre 2, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par	
mille, et n'excédant pas en totalité	11,200
304. A la Compagnie du chemin de fer Québec, Montmorency et Charle-	
voix, pour 30 milles de sa voie, depuis la rive est de la rivière Saint-Charles jusqu'au Cap-Tourmente ou son voisinage, dans la	
province de Québec, la balance restant impayée de la subvention	
accordée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, et n'excédant pas en	20.400
totalité	30,400
pour 62 milles de sa voie, depuis la gare de Hull en allant vers le	
Désert, la balance restant impayée de la subvention accordée par	00 949
l'acte 52 Victoria, chapitre 3, et n'excédant pas en totalité 306. A la Compagnie du chemin de fer Grand-Trone, Baic-Georgienne et	89,248
Lac-Erié, pour 15 milles de sa voie, depuis le village de Tara, ou	
quelque point entre Tara et Hepworth, jusqu'à la ville d'Owen-	
Sound, dans la province d'Ontario, au lieu de la subvention accor- dée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, une subvention ne dépassant	
pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	48,000
307. A la Compagnie du chemin de fer Central de la Nouvelle-Ecosse (ou à la personne, aux personnes ou à la compagnie qui, de l'avis du	
ministre ou du ministre suppléant de la justice, y auront droit),	
pour 80 milles de sa voie, depuis Lunenburg, sur la côte orientale	
de la Nouvelle-Ecosse, en allant vers l'ouest, jusqu'à un point dans le district de New-Germany, avec un tronçon de ² / ₄ de mille environ	
jusqu'au quai du chemin de fer de Bridgewater, et depuis un point	
à 33½ milles de Lunenburg et allant jusqu'à Middleton, sur le	
chemin de fer Windsor et Annapolis, sur les subventions impayées accordées par les actes 50-51 Victoria, chapitre 24, et 51 Victoria,	
chapitre 3, une somme n'excédant pas en totalité	4,500
308. A la Compagnie du chemin de for Grand-Nord, pour 18 milles de	
sa voie, depuis un point à ou près de New-Glasgow, ou Saint-Lin,	

jusqu'à Montealm ou dans le voisinage, dans la province de Québec, la balance restant impayée de la subvention accordée par l'acte 50-51 Victoria, chapitre 8, et n'excédant pas en totalité	\$ 2 5 ,60 0
pas en totalité	48,000
310. A la Compagnie du chemin de fer de colonisation de Montfort, pour 21 milles de sa voie étroite (3 pieds) depuis Lachute, Saint-Jérôme	
ou un point à ou près Saint-Sauveur, sur la ligne du chemin de fer	
Montréal et Occidental, jusqu'à Montfort, et allant vers l'ouest, au	
lieu de la subvention accordée par l'acte 55-56 Victoria, chapitre 5, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant	
pas en totalité	67,200
311. A la Compagnie du chemin de fer Maskinongé et Nipissingue,	,
pour 15 milles de sa voie, depuis un point sur le chemin de fer Canadien du Pacifique, à ou près Maskinongé ou Louiseville, et	
allant vers la paroisse de Saint Michel-des Saints, sur la rivière	
Mattawa, dans la province de Québec, et pour 15 milles de sa voie	
depuis l'extrémité nord des 15 milles susmentionnés en allant vers	
la paroisse de Saint-Michel-des Saints, sur la rivière Mattawa, dans la province de Québec, au lieu des subventions accordées par les	
actes 52 Victoria, chapitre 3, et 53 Victoria, chapitre 2, une sub-	
vention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en	
312. A la Compagnie du chemin de fer de colonisation de Parry-Sound,	96,000
pour 40 milles de sa voie, depuis le village de Parry-Sound jusqu'au	
village de Sundridge, ou quelque autre point sur le chemin de fer	
Jonction Nord du Pacifique, dans la province d'Ontario, la balance	
restant impayée de la subvention accordée par l'acte 52 Victoria, chapitre 3, et n'excédant pas en totalité	0 2 600
313. A la Compagnie du chemin de fer Union-Jacques-Cartier, pour pro-	97,600
longer et compléter sa voie, au lieu de la subvention accordée par	
l'acte 50-51 Victoria, chapitre 24, une subvention de.	20,000
314. A la Compagnie du chemin de fer Oshawa, pour sept milles de son chemin de fer et de ses embranchements, comme il suit: depuis	
Port-Oshawa jusqu'à un point à ou près l'emplacement du moulin	
d'Emondson, près de la rue Mill, dans la ville d'Oshawa—(cette	
partie étant connue sous le nom de section "du lac" du dit chemin	
de fer); de là vers un point à ou près l'hôtel de ville, dans la ville d'Oshawa, et de là à la gare d'Oshawa de la Compagnie du chemin	
de fer Grand-Tronc du Canada (cette partie étant connue sous le	
nom de section "de la ville" ou section "Nord" du dit chemin de	
fer), au lieu de la subvention accordée par l'acte 54.55 Victoria,	
chapitre 8, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	22,400
1	

Toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées, à moins qu'elles ne soient déjà commencées, seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain, et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté en conseil; elles seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvées par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement et que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil.

L'octroi de ces subventions, respectivement, sera donné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation et des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péages uniforme par mille que le gouverneur en conseil prescrira.

Toutes les dites subventions, respectivement, seront payées à mê ne le fonds de revenu consolidé du Canada, par versement, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins dê dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparée à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre ou lors de l'achèvement de l'entreprise

subventionnée, excepté comme il suit:

(a) La subvention à la Compagnie du chemin de fer Ontario et Belmont et Ottawa, qui sera payée comme suit:—lors de l'achèvement de la première section, un versement proportionné à la valeur de la dite section comparée à celle des dix milles par le présent subventionnés, valeur qui sera établie comme susdit, et la balance de la dite subvention lors de l'achèvement de la seconde section:

(b) La subvention à la Compagnie du chemin de fer Oshawa, qui sera payée comme suit:—lors de l'achèvement de la section "de la ville" ou "Nord", un versement proportionné à la valeur de la dite section comparée à celle des sept milles par le présent subventionnés, valeur qui sera établie comme susdit, et la balance de la dite subvention lors de l'achèvement de la section "du lac" du dit chemin de fer.

Par l'acte 57-58 Vict., chap. 4, (1894). (Sanctionné le 23 juillet 1894.)	
315. A la Compagnie du chemin de fer Bracebridge à Baysville, pour	
15 milles de sa voie partant de Bracebridge et allant vers Bays-	
ville, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 5 des statuts	
de 1892, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'ex-	40.000
cédant pas en totalité	48,000
Sainte-Marie, la balance impayée de la subvention accordée par le	
chapitre 3 de 1889, ne dépassant pas \$3,200 par mille, et aussi la	
balance impayée de la subvention accordée par le chapitre 2 de	
1890, qui a été accordée de nouveau par le chapitre 5 de 1892; le	
tout n'excédant pas	86,800
317. A la Compagnie du chemin de fer Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifi-	
que, pour 16 milles de sa voie de Port-Burwell à Tilsonburg, au	
lieu de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892, une sub-	
vention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	51,200
318. A la Compagnie du chemin de fer Brantford, Waterloo et Lac-	01,200
Erié, pour 18 milles de sa voie, depuis la ville de Brantford jus-	
qu'au village de Hagarsville ou le village de Waterford, ou quel-	
que point intermédiaire sur le chemin de fer Canada-Sud, la	
balance impayée de la subvention accordée par le chapitre 24 de	
1887, ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en tota- lité	4,790
319. A la Compagnie du chemin de fer Sainte-Catherine et Niagara-Cen-	4,190
tral, pour 34 milles de sa voie, depuis la cité de Sainte-Catherine	
jusqu'à la cité d'Hamilton, une subvention ne dépassant pas \$3,200	
par mille, et n'excédant pas en totalité	108,800
320. A la Compagnie du chemin de fer Montréal et Ottawa (ci-devant	
la Compagnie du chemin de fer Vaudreuil et Prescott), pour 30	
milles de sa voie, à partir de Vaudreuil en allant vers Hawkesbury, la balance impayée de la subvention accordée par le chapitre 24 de	
1887; pour 30 milles de sa voie, depuis l'extrémité occidentale des	
30 milles ci-dessus mentionnés en allant vers Ottawa, la balance	
impayée de la subvention accordée par le chapitre 2 de 1890, ne	
dépassant pas \$3,200 par mille; le tout n'excédant pas	118,400

321. 1	Nonobstant l'expiration du délai fixé par le chapitre 2 de 1890, et par	
-	le contrat passé avec la Compagnie du chemin de fer Québec-	
	Central, et nonobstant ce que contenu d'ailleurs dans le dit chapi-	
	tre 2, le gouverneur en conseil pourra payer la subvention accor-	
	dée par le dit chapitre à la compagnie suivant la valeur actuelle	
	des vingt paiements annuels mentionnés au dit chapitre (intérêt	
	calculé à quatre pour cont), pour et lors de l'achèvement de sa voie	
	s'étendant depuis un point entre la rivière de la Chaudière et la	
	station de Tring jusqu'à un point sur le chemin de fer Internatio-	
	nal au lac ou près du lac Mégantic, et après inspection et accepta-	
	tion du dit chemin par l'ingénieur en chef des chemins de fer et	
	canaux, une somme totale de	\$288,000
322.	A la Compagnie du chemin de fer de jonction et des carrières de Phi-	
	lipsburg, pour $\frac{67}{100}$ de mille de sa voie depuis la station de Stanbridge jusqu'à Philipsburg, dans le comté de Missisquoi, et un	
	bridge jusqu'à Philipsburg, dans le comté de Missisquoi, et un	
	embranchement jusqu'à la baie de Missisquoi, la balance impayée	
	de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892, ne dépassant	
	pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	2,912
323.	A la Compagnie du chemin de fer Joliette et Saint-Jean-de Matha,	
	pour 8 milles de sa voie, entre Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean-	
	de-Matha, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 5 de	
	1892, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé-	00.000
004	dant pas en totalité	23,600
324.	A la Compagnie du chemin de fer de colonisation du Lac-Témisca-	
	mingue, pour 50 milles de sa voie depuis Mattawa jusqu'au pied	
	du lac Kippewa, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille	
	et n'excédant pas en totalité \$160,000;—aussi, 15 pour 100 sur la valeur d'un pont en bois sur la rivière Ottawa près de Mattawa, ne	
	devant pas dépasser \$15,000 en totalité, au lieu des subventions	
	accordées par le chapitre 5 de 1892;—aussi, la balance impayée de	
	la subvention accordée par le chapitre 24 de 1887, pour sa ligne	
	entre le Long-Saut et le lac Kippewa, une subvention ne dépas-	
	sant pas \$3,200 par mille de voie ferrée et 15 pour 100 sur la valeur	
	des ponts;—aussi, une somme supplémentaire de \$1,750 par mille	
	de sa dite voie depuis Mattawa jusqu'au pied du lac Kippewa; le	
	tout n'excédant pas	274,940
325.	Pour un chemin de fer de Saint-Placide à Saint-André, 8 milles, au	
	lieu de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892, une sub-	
	vention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en	
	totalité	25,600
326.	Pour un chemin de fer de Saint-Eustache à Saint-Placide, dans le	,
	comté des Deux-Montagnes, pour 18 milles de ce chemin, au lieu	
	de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892, une subven-	
	tion ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité.	57,600
327.	Pour un chemin de fer partant d'un point sur la ligne du chemin de	
	fer Canadien du Pacifique, sur l'île Jésus, dans le comté de Laval,	
	et allant vers Saint-Eustache, pour 12 milles de ce chemin, au lieu	
	de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892, à la Compa-	
	gnie du chemin de fer Carillon et Grenville, pour 12 milles de	
	son chemin, de Saint-Eustache au Sault-au-Récollet, une subvention	00 .00
200	ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	38,400
328.	Pour un chemin de fer partant de Saint-Rémi, dans le comté de	
	Napierville, et allant à Saint-Cyprien, dans le dit comté, pour 12 milles de ce chemin, au lieu de la subvention accordée par le cha-	
	pitre 5 de 1892, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille,	
	at mismoddant mas an tatalith	38 400
329	A la Compagnie de chemin de fer Jonction de Pontiac du Pacifi-	38,400
., .	que, pour des ponts sur les divers chenaux de la rivière Ottawa à	

	Culbute et à l'ouest de ce point, une subvention de \$31,500, devant	
	être payée mensuellement, au fur et à mesure de l'exécution des	
	travaux, sur le certificat de l'ingénieur en chef des chemins de fer	
	de l'Etat, proportionnellement à la valeur des travaux exécutés com- parée à celle de l'ensemble de l'entreprise;—et pour 3 milles de sa	
	voie s'étendant depuis un point à trois milles à l'est de Pembroke	
	jusqu'à Pembroke, dans la province d'Ontario, une subvention ne	
	dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité \$9,600,	
	au lieu de la subvention accordée par le chapitre 3 de 1888; pourvu	
	que tous les travaux subventionnés sur ce chemin de fer soient com-	
	plétés dans les quatre ans de la sanction du présent acte,—la subvention accordée par le présent acte ne devant pas excéder en	
	totalité	\$41,100
220	A la Compagnie du chemin de fer Jonction de Pontiac du Pacifi-	V11 ,100
	que, pour la construction ou l'acquisition de 7½ milles de chemin	
	de fer entre Hull et Aylmer, au lieu de la subvention accordée par	
	le chapitre 2 de 1890, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par	
	mille, et n'excédant pas en totalité	24,000
331.	A la Compagnie du chemin de fer Jonction de Pontiac du Pacifique, pour 85 milles de sa voie entre Aylmer et Pembroke, la balance	
	impayée de la subvention accordée pour le chemin de Hull à	
	Aylmer, pourvu que la rivière Ottawa soit traversée à quelque point	- 1
	non à l'est de La Passe, une subvention ne dépassant pas \$3,200	- 1
	par mille, et n'excédant pas en totalité	73,172
332.	A la Compagnie du chemin de fer Embranchement de Harvey,	
	pour 3 milles de sa voie depuis le terminus sud du chemin de fer	
	Albert jusqu'à Harvey-Bank, la balance impayée de la subvention accordée par le chapitre 24 de 1887, ne dépassant pas \$3,200 par	
	mille, et n'excédant pas en totalité	4,046
333.	Pour un chemin de fer partant d'un point sur l'Intercolonial près de	,
	Newcastle, via Douglastown, et allant à un point sur la rivière	
	Miramichi, vis-à-vis la ville de Chatham, dans la province du Nou-	
	veau-Brunswick, 6 milles, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 10 de 1886, une subvention de dépassant pas \$3,200 par	
	mille, et n'excédant pas en totalité	19,200
234.	Pour un chemin de fer partant d'un point sur le chemin de fer	20,200
,,,	Joggins, près de la rivière Hébert, et allant jusqu'à Young's	
	Mills, dans la province de la Nouvelle-Ecorse, distance de 5	
	milles, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 3 de 1889,	
	une subvention de dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	16,000
225	A la Compagnie du chemin de fer Woodstock et Centreville, pour	10,000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	un chemin de fer allant de Woodstock à la frontière internationale	
	entre le Nouveau-Brunswick et l'Etat du Maine, 26 milles, au lieu	
	des subventions accordées par le chapitre 24 de 1887, et le chapitre	
	2 de 1890, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et	82 200
220	n'excédant pas en totalité	83,200
000.	on à un point entre Truro et Stewiacke, et depuis un point sur le	
	dit chemin de fer jusqu'à un point à ou près Eastville, et d'Eastville,	
	par la vallée de la rivière Musquodoboit, en allant vers un point de	
	l'embranchement projeté de l'Intercolonial sur Dartmouth, au lieu	
	de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille; et aussi, pour un pont de	
	chemin de fer sur la rivière Shubénacadie, sur la ligne du dit	
	Themin de fer, une subvention de 15 pour 100 sur la valeur de sa	
	construction; le tout n'excédant pas	300,000

337. A la Compagnie du chemin de fer Nipissingue à la Baie-James, pour 25 milles de son chemin depuis la station de North-Bay ou les environs, sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, en allant vers la baie James, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille; aussi, pour 43 milles de son chemin depuis North-Bay	
en allant vers le lac Tamagamingue, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille; le tout n'excédant pas	\$217,000
truits, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	48,000
milles de sa voie allant de Saint-Léonard dans une direction nord vers une jonction avec le chemin de fer Intercolonial à la station de la Chaudrère, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	96,000
340. Pour un chemin de fer depuis Lime-Ridge, dans le comté de Wolfe, dans la province de Québec, allant dans une direction nord à travers le comté de Wolfe et dans le comté de Mégantic, distance n'excédant pas 50 milles à partir de Lime-Ridge, une subvention	
ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité 341. A la Compagnie du chemin de fer Strathroy et Comtés de l'Ouest, pour 25 milles de sa voie à partir de Saint-Thomas et allant à travers les comtés d'Elgin et Middlesex vers la station de	·
Forest ou Park-Hill, sur la ligne du Grand-Trone, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité 342. A la Compagnie du chemin de fer de colonisation de Parry-Sound,	80,000
pour 20 milles de sa voie à partir de Parry-Sound et allant à l'est, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	64,000
343. A la Compagnie du chemin de fer Manitouline et Rive-Nord, pour 10 milles de sa voie depuis Little-Current jusqu'à Nelson, sur l'embranchement d'Algoma de la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, une subvention n'excédant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	
344. A la Compagnie du chemin de fer des Comtés-Unis, pour 32 milles de sa voie depuis Iberville jusqu'à Sorel, en sus des 32 milles déjà subventionnés, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille,	,
et n'excédant pas en totalité	·
mille, et n'excédant pas en totalité	ŕ
de-Valois, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	70,400
2 milles de l'embranchement de sa voie sur Chicoutimi, depuis l'extrémité orientale des 50 milles déjà subventionnés et construits dans une direction est jusqu'à l'eau profonde à Chicoutimi, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille; aussi, pour 12 milles à partir du 52me mille, sur l'embranchement de Chicoutimi, jusqu'à	
la Baie des Ha! Ha!, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille; le tout n'excédant pas	44,800

49

348. A la Compagnie du chemin de fer Pontiac et Ottawa, pour 2	3
milles de sa voie depuis le point de séparation avec le chemin d	е
Pontiac jusqu'à Ferguson's-Point, une subvention ne dépassant pa	s
\$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	\$73,600
349. A la Compagnie du chemin de fer Ottawa et Vallée de la Gat	i-
neau, pour 20 milles de sa voie depuis l'extrémité orientale des 6	
milles déjà subventionnés, en allant vers le Désert, une subventio	n
ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	. 64,000
350. A la Compagnie du chemin de fer Canada-Est, pour 6 mille	s
de sa voie depuis la ville de Chatham jusqu'à Black-Brook, un	е
subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille; aussi, pour 4 mille	s
de sa voie pour un embranchement sur le village de Nelson, un	
subvention ne dépassant pas \$3,200; le tout n'excédant pas	
351. Pour un chemin de fer depuis la station de Cross-Creek, sur le ch	∂ ~
min de fer de Canada-Est, jusqu'au village de Stanley, dans l	е
comté d'York, dans la province du Nouveau-Brunswick, 6 mille	
une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédar	t
pas en totalité	19.200
352. A la Compagnie du chemin de fer de Ristigouche à Victoria, pou	r
20 milles de sa voie depuis l'extrémité occidentale des 15 mille	
subventionlés par le chapitre 5 de 1892, en allant vers Grand	-
Falls, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'exc	
dant pas en totalité	64 ,000
353. A la Compagnie du chemin de fer Nouveau-Brunswick-Centra	1.
pour 15 milles de sa voie depuis la station de Chipman jusqu'au	
houillères de Newcastle, une subvention ne dépassant pas \$3,20	0
par mille, et n'excédant pas en totalité	48,000
354. A la Compagnie du chemin de fer Vallée de la Tobique, por	r
15 milles de sa voie à partir du terminus actuel à Plaister-Rock e	n
allant vers l'est, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille	
4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4	48,000
355. Pour restaurer ou renouveler le pont de chemin de fer, sur le che	3-
min de fer du Sud-Est, qui traverse la rivière Yamaska à Yamaska	
une subvention égale au tiers du coût réel de la reconstruction d	
pont, mais la subvention ne devant pas excéder en totalité	
356. A la Compagnie de charbonnage et de chemin de fer Boston e	it.
Nouvelle-Ecosse, pour 10½ milles de sa voie depuis l'extrémit	
nord de la section déjà subventionnée jusqu'à Broadcove, une sul	
vention ne dépassant pas \$3,200 par mille; aussi, pour 25 mille	
de sa voie depuis un point sur la ligne du chemin de fer du Car	
Breton à ou près Orangedale vers Broadcove, au lieu de la subver	-
tion accordée par le chapitre 5 de 1892, une subvention ne dépar	
sant pas \$3,200 par mille; le tout n'excédant pas	. 113,600
357. Pour un chemin de fer partant de Port-Hawkesbury et allant ver	
Chéticamp, 25 milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 pa	r
mille, et n'excédant pas en totalité	
358. A la Compagnie du chemin de fer du Manitoba-Nord-Ouest, pou	
100 milles de prolongement de sa ligne principale à partir de so	
terminus occidental actuel en allant vers Prince-Albert,—la com	
pagnie abandonnant 3,200 acres de sa subvention en terres pa	
mille, et tout le chemin devant être exploité comme ligne continu	
sous une direction unique,—une subvention ne dépassant pas \$3,20	
par mille, et n'excédant pas en totalité	
359. Pour un chemin de fer depuis le confluent des rivières de l'Elan e	t
Kootenay jusqu'à Coal-Creek, distance de 34 milles, une subven	-
tion ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalite	
1860. Pour un chemin de fer depuis la station d'Abbotsford, sur l'embran	-
chement de la Mission du chemin de fer du Canadien du Pacifique	
F.A.	

361.	jusqu'à la ville de Chilliwack, 21 milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	\$67,200
362.	dant pas en totalité	89,600
363.	pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	121,600
364	\$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	70,400
365 .	gare, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	16,000
366 .	en totalité	112,000
367 .	Pour un chemin de fer partant d'un point sur l'Intercolonial entre les stations de Norton et de Sussex, et allant vers Havelock, 20 milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excé-	96,000
368 .	dant pas en totalité	64,000 32,000
369.	Pour une ligne de chemin de fer partant du Cap de la Madeleine pour se raccorder avec l'embranchement sur les Piles du chemin de fer Canadien du Pacifique, 3 milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	9,600
370.	A la Compagnie du chemin de fer Canada-Est, pour un pro- longement d'un mille à partir de l'extrémité occidentale de sa voie, afin de le relier au chemin de fer Canadien du Pacifique,	,
371.	A la Compagnie du chemin de fer Grand-Nord, pour 30 milles de sa voie à partir de son raccordement avec le chemin de fer des Basses-Laurentides près de Saint-Tite, dans le voisinage de la rivière Saint-Maurice, en allant à l'ouest, au lieu de la subvention accordée à la Compagnie du chemin de fer Maskinongé et Lac-	3,200
372 .	Nipissingue par le chapitre 2 de 1893, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité	96,000
	de 1892, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité.	102,400

373. A la Compagnie du chemin de fer de colonisation de Montfort, pour 12 milles de sa voie depuis l'extrémité des 21 milles déjà subventionnés, en allant vers l'ouest, jusqu'à un point sur la rivière Rouge, dans le comté d'Argenteuil, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité.

\$38,400

374. Pour un chemin de fer partant d'un point sur le chemin de fer de Caraquette à ou près le garage de Pokemouche et allant vers le village de Tracadie, 12 milles, une subvention ne dépassant pas \$3,200 par mille, et n'excédant pas en totalité......

38,400

Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin seront, si elles sont accordées par le gouverneur en conseil, payées à ces compagnies respectivement; les autres subventions pourront être accordées aux compagnies qui seront approuvées par le gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et compléter les dits chemins de fer respectivement; toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées, à moins qu'elles ne soient déjà commencées, seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, qui sera fixé par un arrêté en conseil; et elles seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvées par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des chemins de fer et canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, convention que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du gouverneur en conseil.

L'octroi de ces subventions, respectivement, sera subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péages uni-

forme par mille, que le gouverneur en conseil prescrira.

Les dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds du revenu consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparée à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre, ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée, —excepté à l'égard des subventions au sujet desquelles il est ci-dessus autrement pourvu, et excepté aussi à l'égard de la subvention accordée par le chapitre 2 de 1893, pour quinze milles de chemin entre Montcalm et le chemin de fer Canadien du Pacifique, qui sera payée comme il suit: lors de l'achèvement des dix-huit milles de New-Glasgow à Montcalm et de deux milles sur les quinze milles de Montcalm au chemin de fer Canadien du Pacifique, un versement proportionnel à la valeur des dix sera établie comme il est dit ci-haut, et la balance de la dite subvention lors de l'achèvement des treize milles restants du dit chemin de fer.

Il n'a pas été donné de subventions par le 58-59 Vict. (1895), non plus que par le 59 Vict. (1896).

Par l'acte 60-61 Vict., ch. 4, 1897 (Sanctionné le 29 juin 1897).

1. Dans le présent acte, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, l'expression "coût" signifie le coût réel, nécessaire et raisonnable, et comprend le montant dépensé jusqu'à concurrence de vingt-cinq mille piastres au plus, sur tout pont formant partie de la ligne de chemin de fer subventionnée ne recevant aucun autre boni, mais ne comprend pas les frais d'équipement du chemin de fer, ni le coût des têtes de lignes ou des expropriations de terrains pour le chemin de fer dans aucune cité ou ville incorporée; et ce coût réel, nécessaire et raisonnable sera déterminé par le Gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Chemins

de fer et Canaux et sur le rapport de l'ingénieur en chef des chemins de l'Etat, certifiant qu'il a fait ou fait faire une inspection de la ligne du chemin de fer pour laquelle le paiement de la subvention est demandé, et un examen soigneux du coût du chemin, et qu'à son avis le montant sur lequel la subvention est demandée est raisonnable et n'excède pas le coût véritable, réel et légitime de la construction de ce chemin de fer.

2. Le Gouverneur en conseil pourra accorder une subvention de \$3,200 par mille pour aider à la construction de chacune des lignes de chemins de fer ci-dessous mentionnées (n'excédant en aucun cas le nombre de milles ci-après respectivement énoncé), qui ne coûteront pas plus en moyenne que \$15,000 par mille pour la longueur subventionnée; et pour aider à la construction de chacune des dites lignes de chemin de fer n'excédant pas le nombre de milles ci-après mentionné, qui coûteront en moyenne plus que \$15,000 par mille pour la longueur subventionnée, une autre subvention, en sus de la somme de \$3,200 par mille, de cinquante pour cent sur la partie du coût moyen du nombre de milles subventionné qui excédera \$15,000 par mille, cette subvention ne devant pas excéder en totalité la somme de \$6,400 par mille:-

375. A la Compagnie du chemin de fer d'Ottawa à New-York, pour 53 37 milles de son chemin entre Cornwall et Ottawa, au lieu de la subvention accordée

par le chapitre 5 des statuts de 1892;

376. A la Compagnie du chemin de fer de Kingston, Smith's-Falls et Ottawa, pour 101 milles de son chemin entre Kingston, ou un raccordement avec le Grand Tronc de chemin de fer à Rideau ou quelque autre point près de Kingston, et Ottawa, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 5 de 1892;

377. Pour un chemin de fer depuis un point sur la ligne du Pacifique Canadien, à ou près Welsford ou Westfield, ou entre ces deux points, jusqu'à Gagetown, dans le comté de Queen, Nouveau-Brunswick, n'excédant pas 30 milles, au

lieu de la subvention accordée par le chapitre 2 de 1890;

378. A la Compagnie du chemin de fer de Cobourg, Northumberland et Pacifique, pour 50 milles de son chemin depuis Cobourg jusqu'au chemin de fer d'Ontario et Québec, au lieu des subventions accordées par le chapitre 5 de

379. A la Compagnie du chemin de fer d'Ottawa et de la Gatineau, pour 20 milles de son chemin, depuis l'extrémité du 62e mille subventionné, dans la direction du Désert, au lieu des subventions accordées par le chapitre 4 de

380. A la Compagnie du chemin de fer le Grand-Nord, pour 9 milles de son chemin, pour couvrir une erreur dans le calcul de la distance entre Montcalm et

Saint-Tite;

381. A la Compagnie du chemin de fer de Saint-Gabriel-de-Brandon et de Sainte-Emélie-de-l'Energie, pour 15 milles de son chemin entre Saint-Gabriel et Sainte-Emélie-de-l'Energie, et 5 milles depuis un point sur la ligne-mère jusqu'à Saint-Jean de-Matha, faisant en tout 20 milles, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 4 de 1894;

382. A la Compagnie du chemin de fer Central du Nouveau-Brunswick, pour 15 milles de son chemin depuis la station Chipman jusqu'aux houillères de Newcastle, comté de Queen, au lieu de la subvention accordée par le cha-

pitre 4 de 1894;

383. A la Compagnie du chemin de fer de la Rive du Golfe, pour 51 milles de son chemin depuis l'extrémité de la section subventionnée jusqu'à Tracadie et de là jusqu'à la Grande-Tracadie, Nouveau-Brunswick;

384. Pour un chemin de fer depuis Campbellton, sur le chemin de fer Intercolonial, vers Grand-Falls, Nouveau-Brunswick, distance de 20 milles, commençant à Campbellton, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 4 de 1894;

385. A la Compagnie du chemin de fer de Jonction de Pontiac au Pacifique, pour 7½ milles de son chemin entre Hull et Aylmer, au lieu de la subvention

accordée par le chapitre 2 de 1890;

386. A la Compagnie du chemin de fer de Schomberg à Aurora, pour 15 milles de son chemin, à partir d'un point sur le Grand-Tronc de chemin de fer entre King et Newmarket, jusqu'à Schomberg, dans la province d'Ontario;

387. A la Compagnie du chemin de fer de Tilsonburg, lac Erié et Pacifique, pour 3 50 milles de son chemin à partir du terminus actuel, en passant par Tilsonburg, jusqu'au chemin de fer du Michigan Central, dans la province d'Ontario;

388. A la Compagnie du chemin de fer Ottawa, Arnprior et Parry-Sound, pour 52 milles de son chemin, à partir da point d'intersection du chemin de fer de Jonetion du Pacifique Nord, jusqu'à 55 milles à l'ouest de la baie de Barry,

et aussi pour 4 milles de son chemin de fer de l'île Parry;

389. A la Compagnie du chemin de fer du Sud de Pembrooke, pour 20 milles de son chemin à partir de Pembrooke jusqu'au lac Golden, dans la province d'Ontario:

390. A la Compagnie du chemin de fer d'Ontario et de la rivière La Pluie, pour 80 milles de son chemin, depuis le chemin de fer de Port-Arthur, Duluth et

l'Ouest jusqu'au lac La Pluie, dans la province d'Ontario;

391. A la Compagnie du chemin de fer de Strathroy et des Comtés de l'Ouest, pour 7 milles de son chemin, commençant à un point à ou près la gare de Caradoc, sur le chemin de fer Canadien du Pacifique, et s'étendant jusqu'à la ville de Strathroy;

392. A la Compagnie des Carrières et du chemin de fer de Philipsburg, pour

de mille de son chemin, à partir de l'extrémité de la section subventionnée jusqu'au quai de l'Etat à Philipsburg;
393. A la Compagnie du chemin de fer des Comtés-Unis, pour 1 mille de son chemin entre Johnson et la station de Saint-Grégoire, dans la province de Québec:

394. A la Compagnie du chemin de fer du Saint-Laurent et Adirondack, pour 134 milles de son chemin entre Beauharnois et Caughnawaga, dans la province de Québec;

395. A la Compagnie du chemin de fer de la Vallée Est du Richelieu, pour 24 milles de son chemin entre Iberville et Saint-Thomas, frontière du comté de Mis-

sisquoi, dans la province de Québec;

396. A la Compagnie du chemin de fer d'embranchement du Portage du Fort à Bristol, pour 15 milles de son chemin jusqu'à un point situé à ou près Shawville, dans le comté de Pontiac;

397. Pour un chemin de fer partant d'un point à ou près la jonction de Windsor, sur le chemin de fer Intercolonial, et allant à Musquodoboit-d'en-Haut, pour

une distance de 40 milles;

398. A la Compagnie du chemin de fer Saint-Stephen à Milton, pour 1 14 mille de de son chemin de Milton à Saint-Stephen, dans la province du Nouveau-Brunswick;

399. Pour un chemin de fer entre Sunny-Brae et Country-Harbour, et entre un point à ou près Country-Harbour Cross-Roads et Guysboro, dans la province de la Nouvelle-Ecosse, distance de 65 milles;

400. Pour un chemin de fer partant de Hawkesbury, Nouvelle-Ecosse, et allant à Port-Hood et Broad-Cove, 53 milles, au lieu de la subvention accordée par

le chapitre 4 de 1894;

- 401. Pour un chemin de fer partant d'un point situé sur le chemin de fer Central, dans le comté de Lunenburg, Nouvelle-Ecosse, et allant à la ville de Liverpool via le village de Caledonia, ou allant au village de Caledonia via Liverpool, ou pour toute partie de ce chemin, la distance entière n'excédant pas 62 milles;
- 402. Pour un chemin de fer partant d'Indian-Garden, sur la ligne du chemin de fer mentionné en dernier lieu, et allant à Shelburne, dans la province de la Nouvelle-Ecosse, distance de 35 milles;
- 403. A la Compagnie du chemin de fer de la Côte de la Nouvelle-Ecosse, pour 51 milles de son chemin entre Yarmouth et Port-Clyde, dans la province de la Nouvelle-Ecosse;
- 404. Pour un chemin de fer partant de la station de Brookfield, sur le chemin de fer Intercolonial, et allant à Eastville, 30 milles;

405. A la Compagnie du chemin de fer le Grand Nord, pour 35 milles de sa voie depuis Suint-Jérôme, dans la province de Québec, jusqu'à Hawkesbury, dans

la province d'Ontario;

406. A la Compagnie du chemin de fer du Comté de Drummond, pour 42½ milles de sa voie depuis Moose-Park jusqu'à la rivière Chaudière; pourvu que le montant de la dite subvention soit remboursé au gouvernement du Canada dans le cas où le chemin de fer de la compagnie entre Sainte-Rosalie et la rivière Chaudière serait acheté ou affermé pour un nombre d'années par le gouvernement.

- 3. Le Gouverneur en conseil pourra accorder les subventions ci-après mentionnées aux compagnies de chemins de fer et pour aider à la construction des chemins de fer aussi ci-après mentionnés, savoir:—

\$182,400

408. A la Compagnie du chemin de fer de Jonction de Pontiac au Pacifique, pour 85 milles de son chemin entre Aylmer et Pembrooke; aussi pour le construction d'un pont sur l'Ottawa, la balance impayée de la subvention accordée par le chapitre 8 de 1894, et par le chapitre 4 de 1894, n'excédant pas

\$114,272

409. A la Compagnie du chemin de fer d'Ottawa et de la Gatineau, pour 62 milles de son chemin, à partir de Hull en gagnant le Désert, dans la province de Québec, la balance impayée de la subvention accordée par le chapitre 2 de 1893, n'excédant pas en totalité......

\$35,872

\$300,000

411. A la Compagnie du chemin de fer de Colonisation de Montfort, pour 33 milles de son chemin, entre la jonction de Montfort et Arundel, dans la province de Québec, une subvention ne dépassant pas \$2,000 par mille et n'excédant pas en totalité...

\$66,000

412. A la Compagnie du chemin de fer d'Irondale à Bancroft et Ottawa, la balance impayée de la subvention pour les 5 derniers milles du chemin de fer de la compagnie, le terminus oriental devant être soit au village de Bancroft, soit à quelque point près du chemin d'Hastings, dans le township de Herschell, au lieu de la subvention accordée par le chapitre 2 de 1893, n'excédant pas en totalité....

\$16,000

413. A la Compagnie du chemin de fer le Grand Nord, pour aider à la construction d'un pont de chemin de fer sur la rivière Ottawa près de Hawkesbury, 15 pour 100 sur le montant dépensé pour la dite construction, n'excédant pas......

\$52,500

414. Pour un pont de chemin de fer et de trafic sur la rivière Ottawa à la Pointe Nepean, entre la cité d'Ottawa et la cité de Hull, 15 pour 100 sur le montant dépensé pour la dite construction, n'excédant pas.....

\$112,500

4. Les subventions ci-dessus mentionnées comme devant être accordées aux compagnies nommées à cette fin, seront, si elles sont accordées par le Gouverneur en conseil, payées à ces compagnies respectivement; les autres subventions pourront être accordées aux compagnies qui seront approuvées par le Gouverneur en conseil comme ayant établi à sa satisfaction qu'elles sont en mesure de construire et com-

pléter les dits chemins de fer respectivement; toutes les lignes pour la construction desquelles des subventions sont accordées, à moins qu'elles ne soient déjà commencées, seront commencées dans les deux ans qui suivront le premier jour d'août prochain et complétées dans un délai raisonnable, ne devant pas dépasser quatre ans, après le dit premier jour d'août, qui sera fixé par un arrêté en conseil; et elles seront aussi construites en conformité de plans et devis et à des conditions qui seront approuvées par le Gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des Chemins de fer et Canaux, et spécifiées dans une convention qui sera conclue dans chaque cas par la compagnie avec le gouvernement, convention que le gouvernement est par le présent autorisé à conclure; le tracé de chaque ligne de chemin de fer sera aussi sujet à l'approbation du Gouverneur en conseil.

- 5. L'octroi de ces subventions, respectivement, sera subordonné à telles conditions, ayant pour but d'assurer à tous les chemins de fer en correspondance avec les lignes ainsi subventionnées, des droits de circulation ou des conventions de trafic et autres droits propres à leur donner toutes facilités raisonnables et un tarif de péages uniforme par mille, que le Gouverneur en conseil preserira.
- 6. Les dites subventions, respectivement, seront payables à même le fonds du revenu consolidé du Canada, par versements, lors de l'achèvement de chaque section de chemin de fer de pas moins de dix milles, proportionnellement à la valeur de la section ainsi achevée comparée à celle de l'ensemble de l'entreprise, valeur qui sera établie par le rapport du dit ministre, ou lors de l'achèvement de l'entreprise subventionnée,—excepté à l'égard des subventions au sujet desquelles il est ci-dessus autrement pourvu.
- 7. Toute compagnie recevant une subvention, ainsi que mentionné plus haut, excédant \$3,200 par mille, sera tenue de transporter gratuitement, sur la partie du chemin de fer subventionnée, les malles de Sa Majesté pendant une période de dix ans.

Par l'acte spécial 60-61 Vic., chap. 5, 1897. (Sanctionné le 29 juin 1897).

1. Sauf les conditions ci-après mentionnées, le Gouverneur en conseil pourra donner à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, une subvention pour aider à la construction d'un chemin de fer entre Lethbridge, dans le distrit d'Alberta, passant par la Passe du Nid-de-Corbeau, et Nelson dans la Colombie-Britannique (lequel chemin de fer est ci-après appelé "la ligne du Nid-de-Corbeau"), à concurrence de onze mille piastres par mille, mais ne dépassant pas en totalité la somme de trois millions six cent trente mille piastres, payable par versements lors de l'achèvement de chaque section du dit chemin de fer d'une longueur de pas moins de dix milles, et le reliquat lors de l'achèvement de tout le chemin de fer; pourvu qu'il soit d'abord passé un contrat entre Sa Majesté et la compagnie, sous telle forme que le Gouverneur en conseil jugera à propos, contenant des stipulations à l'effet suivant savoir:—

De la part de la compagnie:

(a.) Que la compagnie construira ou fera construire le dit chemin par telle route, et suivant tels plans et devis, et dans tel espace de temps, qui seront stipulés au dit

contrat, et. lorsqu'il sera terminé, qu'elle l'exploitera à perpétuité;

(b). Que la dite ligne de chemin de fer sera construite à travers la ville de Macleod, et qu'une gare y sera établie, à moins que la compagnie ne démontre au Gouverneur en conseil qu'il existe de bonnes raisons pour construire le chemin en dehors des limites de la dite ville, dans lequel cas la dite ligne de chemin de fer sera tracée et la gare établie à une distance d'au plus cinq cents verges des limites de la dite ville;

(c). Qu'aussitôt que le dit chemin sera ouvert au trafic jusqu'au lac Kootenay, les tarifs et péages locaux sur ce chemin de fer et sur tout autre chemin de fer employé en correspondance avec lui et aujourd'hui ou à l'avenir possédé ou affermé par la compagnie ou exploité pour son compte, au sud de la ligne-mère de la compagnie, dans la Colombie-Britannique, aussi bien que les tarifs et péages-entre tout point de cette ligne ou de ces lignes de chemins de fer et tout point de la ligne-mère de la compagnie dans tout le Canada, ou de tout autre chemin de fer possédé ou affermé par la compagnie, ou exploité pour son compte, y compris ses lignes de bateaux à vapeur

dans la Colombie-Britannique, seront au préalable approuvés par le Gouverneur en conseil ou par une commission de chemin de fer, si cette commission est et lorsqu'elle sera établie par la loi, et ils seront en tout temps et de temps à autre sujets

ensuite à revision et contrôle de la manière susdite;

(d). Qu'une rédnetion sera faite dans les prix et péages généraux de la compagnie tels qu'aujourd'hui, ou tels que contenus dans son tarif de fret actuel, quels que soient ceux qui sont maintenant les plus bas, par charge de wagon ou autrement, sur les espèces de marchandises ci-dessous mentionnées, allant vers l'ouest, depuis et y compris Fort-William et tous les points à l'est de Fort-William sur le chemin le fer de la compagnie, jusqu'à tous les points à l'ouest de Fort-William sur la ligne-mère de la compagnie, ou sur toute ligne de chemin de fer dans tout le Canada possédée ou affermée par la compagnie ou exploitée pour son compte, soit que les expéditions se fassent entièrement par chemin de fer, ou par eau et chemin de fer, cette réduction devant s'élever aux proportions respectives suivantes, savoir:—

Sur tous les fruits verts et frais, $33\frac{1}{3}$ pour 100;

Huile de charbon, 20 pour 100;

Cordage et ficelle d'engerbage, 10 pour 100;

Instruments aratoires de toutes sortes, montés ou démontés, 10 pour 100;

Fer, y compris le fer en barres et en bandes, la tôle du Canada, la tôle galvanisée, en feuilles, les tuyaux, ajustages de tuyaux, clous, carvelles et ferr à cheval, 10 pour 100:

Fils métaliques de toutes sortes, 10 pour 100;

Vitres, 10 pour 100;

Papiers pour les fins de construction et toitures, 10 pour 100;

Feutre pour toîtures, boîtes et emballage, 10 pour 100;

Bestiaux, 10 pour 100;

Ustensiles en bois, 10 pour 100; Meubles de ménage, 10 pour 100.

Et qu'aucun prix plus élevé que ces prix ou péages réduits ne sera à l'avenir exigé par la compagnie sur aucune de ces marchandises qui seront transportées par la compagnie entre les points susdits; ces réductions devant prendre effet le ou avant

le premier janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-huit;

(e.) Qu'il sera fait une réduction dans les prix du fret actuels de la compagnie sur le grain et la farine, depuis tous les points de sa ligne-mère, de ses embranchements ou correspondances, à l'ouest de Fort-William, jusqu'à Fort-William et Port-Arthur et à tous points à l'est, de trois centins par cent livres, effectuée de la manière suivante: un centin et demi par cent livres le ou avant le premier jour de septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, et un centin et demi de plus par cent livres, le ou avant le premier jour de septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf; et qu'aucun prix plus élevé que ces prix ou péages réduits ne sera exigé sur ces marchandises

après les dates mentionnées, à partir des points susdits;

(f.) Que le comité des chemins de fer du Conseil privé pourra accorder des droits de circulation sur la dite ligne de chemin de fer et tous ses embranchements et correspondances, ou sur aucune de leurs parties, et sur toutes les lignes de chemins de fer maintenant ou à l'avenir possédées ou affermées par la compagnie ou exploitées pour son compte, dans la Colombie-Britannique, au sud de la ligne-mère du chemin de fer de la compagnie, et l'usage nécessaire de ses voies, gares et terrains de gares, à toute autre compagnie faisant cette demande, à telles conditions que ce comité pourra établir et fixer, et selon des dispositions de l'Acte des chemins de fer ou de tous autres actes généraux relatifs aux chemins de fer que le parlement pourra de temps à autre adopter; mais rien dans le présent sera censé impliquer que ces droits de circulation ne pourraient pas être ainsi accordés sans la disposition spéciale contenue au présent;

(g.) Que le dit chemin de fer, lorsqu'il sera construit, ainsi que cette partie du chemin de fer de la compagnie comprise entre Dunmore et Lethbridge, et toutes les lignes de chemins de fer, embranchements, correspondances et prolongements dans la Colombie-Britannique, au sud de la ligne-mère de la compagnie dans la Colombie-Britannique, seront soumis aux dispositions de l'Acte des chemins de fer et de tous

autres actes généraux relatifs aux chemins de fer que le parlement pourra de temps

à autre adopter ;

(h.) Que si la compagnie ou toute autre compagnie avec laquelle elle aura fait quelque convention à ce sujet, vient, à raison de la construction du dit chemin ou d'aucune de ses parties, tel que stipulé dans la dite convention, à avoir droit d'obtenir et obtient des terres à titre de subvention de la part du gouvernement de la Colombie. Britannique, alors ces terres, en en exceptant celles qui, d'après l'opinion du directeur de la Commission géologique du Canada (exprimée par écrit), seront des terres houillères, seront vendues au public par la compagnie ou par telle autre compagnie, conformément aux règlements et à des prix n'excédant pas ceux prescrits de temps à autre par le Gouverneur en conseil, en tenant compte des règlements provinciaux alors existants et pouvant s'y appliquer,—l'expression "terres" comprenant tous les minéraux et le bois qui s'y trouvent, et dont on disposera comme susdit, soit avec

ou sans le terrain, selon que le Gouverneur en conseil le prescrira;

(i.) Que si la compagnie ou toute autre compagnie avec laquelle elle aura fait quelque convention à ce sujet, vient, à raison de la construction du dit chemin ou d'aucune de ses parties, tel que stipulé dans la dite convention, à avoir droit d'obtenir et obtient à titre de subvention de la part du gouvernement de la Colombie-Britannique, des terres qui, d'après l'opinion du directeur de la Commission géologique du Canada (exprimée par écrit), seront des terres houillères, alors la compagnie fera transférer à la Couronne, pour l'avantage du Canada, une partie de ces terres jusqu'à concurrence de cinquante mille acres, ces terres devant avoir une valeur égale par acre, comme terres à houille, au reste de ces terres,-les dites cinquante mille acres devant être choisies par Sa Majesté d'une manière juste et équitable que déterminera le Gouverneur en conseil; et elles seront dès lors possédées ou vendues, ou il en sera autrement disposé par Sa Majesté, selon qu'Elle le jugera convenable, à telles conditions, s'il en impose, que prescrira le Gouverneur en conseil dans le but d'assurer un approvisionnement de houille suffisant et convenable au public, à des prix raisonnables, n'excedant pas deux piastres par tonne de deux mille livres, livrée sans frais sur les wagons aux mines :

Et de la part de Sa Majesté, de payer la dite subvention par versements comme

sus(lit.

- 2. La compagnie sera tenue de remplir le dit contrat sous tous rapports, et pourra faire tout ce qui sera nécessaire à cet effet.
- 3. Afin de faciliter les arrargements finauciers qui permettront à la compagnie de terminer le chemin de fer comme susdit, sans retards, et d'acquérir et annexer à son réseau le chemin de fer de Dunmore à Lethbridge, ci-après appelé "l'embranchement d'Alberta", lequel, en vertu du chapitre trente-huit des statuts de 1893, elle exploite maintenant à titre de locataire, et qu'elle est convenue d'acheter, ia compagnie pourra émettre des obligations qui deviendront une première charge et un gage sur l'embranchement d'Alberta et la ligne du Nid-de-Corbeau, et qui seront exclusivement garanties par ces lignes, de la même manière et au même effet que si ces deux voies ferrées qui doivent être ainsi annexées à son réseau étaient construites par la compagnie comme embranchements de son chemin de fer, au sens du premier article du chapitre cinquante et un des statuts de 1888, et le dit article s'y appliquera en conséquence, ce premier gage devant être subordonné au paiement du prix d'achat de l'embranchement d'Alberta, ainsi qu'il est stipulé dans la dite convention de l'acheter.

SUBVENTIONS EN TERRES.

Par l'acte 47 Vict., ch. 25, art. 7, (1884). (Sanctionné le 19 avril 1884):-

1. Le gouverneur en conseil est par le présent autorisé, pour aider à la construction d'un chemin de fer entre quelque point du chemin de fer canadien du Pacifique et la baie d'Hudson, à faire une concession gratuite de pas plus de six mille quatre cents acres de terre par chaque mille de chemin de fer dans les limites du Manitoba, et de pas plus de douze mille buit cents acres par chaque mille dans les Territoires du Nord-Ouest.

Par l'acte 48-49 Vict., ch. 60 (1885). (Sanctionné le 20 juillet 1885):-

2. A la Compagnie de houille et de navigation du Nord-Ouest (à responsabilité limitée), des terres fédérales d'une étendue n'excédant pas trois mille huit cents acres par chaque mille du chemin de fer de la compagnie entre Medicine-Hat et les bancs de houille de la rivière du Ventre, distance d'environ cent dix milles.

d'environ cent dix milles.

3. A la Compagnie du chemin de fer de colonisation Manitoba-Sud-Ouest, des terres fédérales d'une étendue n'excédant pas six mille quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer de la compagnie, entre son point de départ à Winnipeg et son terminus au lac de l'Eau-Blanche (Whitewater

Lake), distance d'environ cent cinquante milles.

4. À la Compagnie du chemin de fer Manitoba et Nord-Ouest, des terres fédérales d'une étendue n'excédant pas six mille quatre cents acres par chaque mille de chemin de fer de la compagnie, pour toute la distance comprise entre Portage-Ia-Prairie et la traverse du bras sud de la rivière Saskatchewan, à vingt milles de Prince-Albert, distance d'environ quatre cent trente milles.

5. A la Compagnie de chemin de fer et de vapeurs Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan, des terres fédérales d'une étendue n'excédant pas six mille quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer de la compagnie, à partir de son point de départ, près de Régina, jusqu'aux eaux navigables du lac Long.

"Ces concessions de terres et chacune d'elles pourront être ainsi faites pour aider à la construction des dits chemins de fer respectivement, dans les proportions et aux conditions fixées par les arrêtés en conseil pris à leur sujet, chacune des dites entre-prises étant respectivement sujette à toutes modifications qui pourront à l'avenir y être apportées par le gouverneur en conseil; et excepté à l'égard de ces conditions, les dites concessions seront à titre gratuit, sauf seulement le paiement par les concessionnaires respectifs des frais d'arpentage de ces terres et des dépenses incidentes, au taux de dix centins par acre, argent comptant, lors de l'émission des lettres patentes de ces terres."

Par l'acte 49 Vict., ch. 11 (1886). (Sanctionné le 2 juin 1886):-

- 6. A la Compagnie du chemin de fer Manitoba et Nord-Ouest, des terres fédérales d'une étendue de six milles quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer d'embranchement de la compagnie, partant d'un point de la ligne principale de ce chemin à ou près de Todburn, et allant dans une direction nord-ouest, en traversant le comté de Russell, jusqu'à la rivière Assiniboine, près de la ville de Shellmouth, distance d'environ vingt-six milles.
- *7. A la Compagnie du chemin de fer Nord-Ouest-Central, ou à toute autre compagnie qui entreprendra la construction du chemin de fer ou d'un chemin de fer partant d'un point du chemin de fer Manitoba et Nord-Ouest, via Rapid-City, et allant à l'ouest, des terres fédérales d'une étendue de six milles quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer dela compagnie, pour toute la distance comprise entre la station de Brandon, sur le chemin

^{*} Périmer, sauf la subvention acquise pour les 50 milles construits.

de fer Canadien du Pacifique, ou de tel point du chemin de fer Manitoba et Nord-Ouest comme susdit, et Battleford, dans le district provisoire de la Saskatchewan, distance d'environ quatre cent cinquante milles.

*S. A la Compagnie du chemin de fer Montagne-de-Bois et Qu'Appelle, des terres fédérales d'une étendue de six mille quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer de la compagnie, pour toute la distance à partir d'un point dans le township numéro quatre, dans le rang numéro trente, à l'ouest du second méridien, dans le système d'arpentage des terres félérales, traversant la ville de Fort-Qu'Appelle, et allant rejoindre le chemin de fer Manitobn et Nord-Ouest à un point qui sera fixé par le gouverneur en conseil, distance d'environ deux cent quarante milles.

"Ces concessions de terres et chacune d'elles pourront être ainsi faites pour aider à la construction des dits chemins de fer respectivement, dans les proportions et aux conditions fixées par les autorités en conseil pris à leur sujet, chacune des dites entre-prises étant respectivement sujette à toutes modifications qui pourront à l'avenir y être apportées par le gouverneur en conseil; et, excepté à l'égard de ces conditions, les dites concessions seront à titre gratuit, sauf seulement le paiement par les concessionnaires respectifs des frais d'arbitrage de ces terres et des dépenses incidentes, au taux de dix centins par acre, argent comptant, lors de l'émission des lettres patentes pour ces terres."

L'article 5 de cet acte constitue une compagnie revêtue des pouvoirs de construire la ligne depuis Brandon, ou tout autre point indiqué, jusqu'à Battleford,

subventionnée par le dit acte.

Par l'acte 50-51 Viet., ch. 22 (1887):-

9. La subvention accordée par l'acte 49 Vict., ch. 60, à la Compagnie de houille et de navigation du Nord-Ouest, a été augmentée de 3,800 acres par mille à 3,840 acres.

Par l'acte 50-51 Viet., ch. 23 (1887). (Sanctionné le 23 juin 1887):-

*10. A la Compagnie du chemin de fer Alberta et Athabaska, des terres fédérales d'une étendue n'excédant pas six mille quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer de la compagnie, à partir de quelque point sur la rivière aux Ares ou sur le chemin de fer Canadien du Pacifique, à ou entre Calgary et Crowfoot-Creek, jusqu'à un point près de l'emplacement de ville

d'Edmonton, distance d'environ trois cents milles.

11. A la Compagnie de chemin de fer et de vapeurs Qu'Appelle, Lac-Long, et Saskatchewan, des terres fédérales d'une étendue n'excédant pas six mille quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer de la compagnie, à partir de l'extrémité nord de la partie de ce chemin de fer déjà complétée à ou près Long-Laketon, sur les eaux navigables du lac Long, jusqu'au point ou près du point où le cinquante-deuxième parallèle de latitude croise la Saskatchewan-Sud, et de là au coude ou près du coude de la Saskatchewan-Nord, avec des embranchements sur Prince-Albert et Battleford, distance

d'environ trois cent vingt-cinq milles.

*12. A la Compagnie de chemin de fer et de houille de Medicine-Hat, des terres fédérales d'une étendue n'excédant pas six mille quatre cents acres par chaque mille du chemin de fer de la compagnie, à partir d'un point de Medicine-Hat ou du voisinage, sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, jusqu'aux mines de houille, dans ou près les townships douze et treize, rang six, à l'ouest du quatrième méridien principal, distance d'environ huit milles; ces terres devant être choisies parmi celles qui sont à la di-position du gouvernement, à proximité de la ligne du chemin de fer de la compagnie.

"Ces concessions de terres et chacune d'elles pourront être ainsi faites pour aider à la construction des dits chemins de fer respectivement, dans les proportions et aux conditions fixées par les arrêtés du conseil pris à leur sujet, chacune des dites

Les subventions en concessions de terres pour les chemins de fer Montagne-de-Bois Qu'Appelle, Ail et la Athaoaska et de Medicine-Hat sont périmées.

entreprises étant respectivement sujette à toutes modifications qui pourront à l'aventry être apportées par le gouverneur en conseil; et, excepté à l'égard de ces conditions, les dites concessions seront à titre gratuit, sauf seulement le paiement par les concessionnaires respectifs des frais d'arpentage de ces terres et des dépenses incidentes, au taux de dix centins par acre, argent comptant, lors de l'émission des lettres patentes pour ces terres."

Par l'acte 52 Vict., ch. 8 (1889). (Sanctionné le 2 mai 1889):-

13. A la Compagnie de houille et de navigation du Nord-Ouest (à responsabilité limitée), en sus de l'octroi prescrit par le premier article de l'acte passé durant la session tenue dans les quarante-huitième et quarante-neuvième années du règne de Sa Majesté sous le chapitre soixante, des terres fédérales n'excédant pas en étendue deux mille six cents acres pour chaque mille du chemin de fer de la compagnie, depuis la station de Dunmore, sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, jusqu'à Lethbridge, sur la rivière du Ventre, terminus actuel du dit chemin de fer, distance de cent neuf milles et demi, cet octroi additionnel devant être fait seulement si la voie du dit chemin de fer a la largeur réglementaire; et aussi, à la dite Compagnie de houille et de navigation du Nord-Ouest (à responsabilité limitée), des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres pour chaque mille du chemin de fer de la compagnie depuis Lethbridge jusqu'à la frontière internationale, distance d'environ cinquante milles.

14. A la Compagnie de chemin de fer et de houille Vallée-du-Daim, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres pour chaque mille de chemin de fer de la compagnie, depuis la station de Cheadle, sur la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, jusqu'à son terminus à un point dans ou près le township vingt-neuf, rang vingt-trois, à l'ouest du

quatrième méridien, distance d'environ cinquante-cinq milles.

*15. A la Compagnie du chemin de fer Nord-Ouest du Canada, des terres fédérales n'excédant pas en étendue dix milles acres pour chaque mille du chemin de fer de la compagnie, à partir de Calgary, sur la ligne du chemin de fer canadien du Pacifique en allant vers le nord jusqu'à un point sur la rivière Saskatchewan-Nord à ou près Edmonton, distance d'environ deux cent dix milles; et aussi, à la dite Compagnie du chemin de fer Nord-Ouest du Canada, des terres fédérales n'excédant pas en étendue dix mille acres pour chaque mille du chemin de fer de la compagnie à partir de Calgary, en allant au sud vers Lethbridge, distance d'environ cent vingt milles.

16. A la Compagnie de chemin de fer et de canal Lac-Manitoba, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille acres pour chaque mille du chemin de fer de la compagnie depuis le Portage-la-Prairie jusqu'à l'extrémité sud

du lac Manitoba, distance d'environ dix-sept milles,

"Ces concessions de terres et chacune d'elles pourrontêtre ainsi faites pour aider à la construction des dits chemins de fer respectivement, dans les proportions et aux conditions fixées par les arrêtés en conseil pris à leur sujet; et, excepté à l'égard de ces conditions, les dites concessions seront à titre gratuit, sauf sculement le paiement par les concessionnaires respectifs des frais d'arpentage de ces terres et des dépenses incidentes, au taux de dix centins par acre, argent comptant, lors de l'émission des

lettres patentes pour ces terres.

"Le gouverneur en conseil pourra rendre l'octroi de terres autorisé par l'article trois de l'acte de la quarante-neuvième Victoria, chapitre onze, destiné à la ligne du chemin de fer Montagne-de-Bois et Qu'Appelle, d'environ deux cent quarante milles de longueur, applicable à la ligne du chemin de fer de la dite compagnie, telle qu'autorisée par l'acte concernant la Compagnie du chemin de fer Montagne-de-Bois et Qu'Appelle passé durant la présente session du parlement, aux mêmes termes et sujet aux mêmes conditions que ceux auxquels l'octroi ci-dessus mentionné avait été autorisé en faveur de la dite compagnie par l'acte en premier lieu cité au présent article."

^{*}La subvention en terres du chemin de fer Nord-Ouest du Canada est périmée.

Par l'acte 53 Vict., ch. 4 (1890). (Sanctionné le 16 mai 1890):-

- 17. A la Compagnio du chemin de fer Canadien du Pacifique, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six milles quatre cents acres par mille, pour un embranchement à construire à partir de Glenboro' et allant dans une direction ouest, sur un parcours d'environ soixante milles, jusqu'à un point sur l'embranchement projeté de la dite compagnie à partir de Brandon et se rendant vers le sud-ouest.
- 18. A la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, des terres tedérales n'excédant pas en étendue six milles quatre cents acres par mille, pour un embranchement à partir d'un point de ou près de Brandon, sur la lignemère du chemin de fer Canadien du Pacifique, en allant vers le sud-ouest jusqu'au township ou près du township trois, rang vingt-sept, à l'ouest du premier méridien principal, et de là vers l'ouest, sur un parcours total de cent milles; et aussi, un octroi semblable, au même taux par mille, pour l'embranchement projeté de la dite compagnie depuis un point sur la ligne qui vient d'être décrite, partant de ou près du township trois, rang vingt-sept, à l'ouest du premier méridien principal, et se dirigeant vers l'est jusqu'à Deloraine, distance d'environ vingt-cinq milles, ce qui porte la longueur totale du chemin de fer auquel s'applique cet octroi à cent vingt-cinq milles.
- *19. A la Compagnie du chemin de fer Brandon et Sud-Ouest, des terres fédérales au chiffre de pas moins de six mille quatre cents acres par mille, pour une voie ferrée à partir d'un point dans le township un, dans l'un des rangs vingt-trois ou vingt-quatre, à l'ouest du premier méridien principal et allant jusqu'à Deloraine, distance d'environ dix-sept milles.
- *20. A la Compagnie du chemin de fer Lac-Seul, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres par mille, pour une ligne de chemin de fer à partir d'un point à ou près la station de Shelley, sur la ligne-mère du chemin de fer Canadien du Pacifique, et allant jusqu'à un point sur ou près le lac Vaseux, sur la rivière Winnipeg, distance d'environ dix-huit milles.
- 21. A la Compagnie du chemin de fer Calgary et Edmonton, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six milles quatre cents acres par mille, pour chaque mille de chemin de fer de la compagnie depuis Calgary jusqu'à un point de ou près d'Edmonton, sur la rivière Saskatchewan-Nord, distance d'environ cent quatre-vingt-dix milles; et aussi, un octroi de six mille quatre cents acres pour chaque mille de la ligne de la compagnie à partir de Calgary jusqu'à un point sur la frontière internationale entre le Canada et les Etats-Unis, distance d'environ cent cinquante milles.
- 22. A la Compagnie de houille et de navigation du Nord-Ouest (à responsabilité limitée), des terres fédérales n'excédant pas en étendue trois mille huit cent quarante acres, pour chaque mille de la ligne de la compagnie entre Lethbridge et la passe du Nid-de-Corbeau, distance d'environ cent milles.
- 23. A la Compagnie de chemin et de canal Lac-Manitoba, des terres fédérales n'excédant pas une étendue de six mille quatre cents acres par mille, pour une voie ferrée depuis Portage-la-Prairie jusqu'au lac Winnipégosis, à ou près Portage-des-Prés, distance d'environ cent vingt-cinq milles.
- 24. A la Compagnie du chemin de fer Manitoba-Sud-Est, des terres fédérales n'excédant pas une étendue de six mille quatre cents acres par mille, pour une voie ferrée partant de Winnipeg et se dirigeant vers le sud ou le sud-est jusqu'à un point sur le côté ouest du lac des Bois, distance d'environ cent dix milles.

Les dits octrois et chacun d'eux pourront être faits pour aider à la construction des dits chemins de fer respectivement, dans les proportions et aux conditions fixées par des arrêtés en conseil pris à leur sujet; et sauf ces conditions, les dits octrois seront à titre gratuit, à charge du paiement, par les concessionnaires respectifs, seulement des frais d'arpentage de ces terres et des dépenses incidentes, au taux de dix centins par acre, argent comptant, lors de l'émission des lettres patentes pour ces terres.

^{*} La subvention en terres accordée aux chemins de fer Brandon et Sud-Ouest, Lac-Seul et la compagnie de houille et de navigation du Nord-Ouest est périmée.

Les terres que le présent acte autorise d'octroyer à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique seront prises et possédées, et il pourra en être disposé, quittes et nettes de toute charge sur les terres ou propriétés de la dite compagnie créée avant la sanction du présent acte.

Par l'acte spécial 53 Vic., ch. 3 (1890). (Sanctionné le 26 mars 1890):-

25. L'acte 52 Vic., ch. 4, autorisant, par erreur, l'octroi de subventions en terres à la Compagnie de houille et de navigation du Nord-Ouest, pour 50 milles entre Lethbridge et la frontière internationale, a été modifié, et la dite subvention accordée à la Compagnie de chemin de fer et de houille d'Alberta.

Par l'acte 54-55 Vict., ch. 9 (1891). (Sanctionné le 30 septembre 1891):-

26. Au lieu de la subvention en terres autorisée par l'acte de la cinquante-deuxième Victoria, chapitre quatre, en faveur de la Compagnie de chemin de fer et de houille Vallée-du-Daim, et sauf les conditions mentionnées au dit acte, le gouverneur en conseil pourra concéder à la dite compagnie des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres pour chaque mille du chemin de fer de la compagnie situé entre la ville de Calgary, dans le district d'Alberta, dans les territoires du Nord-Ouest, et un point dans ou près le township vingt-neuf, rang vingt-trois, à l'ouest du quatrième méridien, distance d'environ cinquante-cinq milles.

Par l'acte 54-55 Vic., ch. 10 (1891). (Sanctionné le 30 septembre 1891):-

27. A la Compagnie du chemin de fer de colonisation du Manitoba-Sud-Ouest, en sus de la subvention, pour cent cinquante milles de voie ferrée, autorisée par l'acte passé durant la session tenue dans les quarante-huitième et quarante-neuvième années du règne de Sa Majesté, chapitre soixante, des terres fédérales d'une étendue de six mille quatre cents acres par mille pour la balance des deux cent douze milles de voie ferrée qui ont été construits et sont en exploitation, c'est-à-dire pour une distance de soixante-douze milles.

28. Aussi, à la Compagnie du chemin de fer de colonisation Manitoba-Sud-Ouest, des terres fédérales d'une étendue de six mille quatre cents acres par chaque mille de chemin de fer d'embranchement de la compagnie s'étendant de Carmen à Barnsley, distance d'environ six milles et un quart.

29. A la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, en sus de la subvention autorisée par l'acte de la cinquante-troisième Victoria, chapitre quatre, pour l'embranchement de la compagnie qui se dirige vers le sud-ouest et l'ouest à partir d'un point à ou près Brandon, sur un parcours de cent milles, des terres fédérales d'une étendue de six mille quatre cents acres par chaque mille du prolongement vers l'ouest du dit embranchement à partir de la limite ouest des dits cent milles, jusqu'à un point à ou près la Roche-Percée, située dans le township un, rang six, à l'ouest du second méridien, distance d'environ soixante milles.

"Les dits octrois et chacun d'eux seront faits pour aider à la construction des dits chemins de fer respectivement, dans les proportions et aux conditions fixées par des arrêtés en conseil pris à leur sujet; et sauf ces conditions, les dits octrois seront à titre gratuit, à charge du paiement, par les concessionnaires respectifs, seulement des frais d'arpentage de ces terres et des dépenses incidentes, aux taux de dix centins par acre, argent comptant, lors de l'émission des lettres patentes pour ces terres."

Par l'acte 57-58 Vic., chap., 6. (1894). (Sanctionné le 23 juillet 1894.)

*30. A la Compagnie de chemin de fer et de charbonnage des Montagnes-Rocheuses, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres par mille, pour une voie ferrée depuis un point à ou près la station Olds, sur la ligne du chemin de fer Calgary et Edmonton, dans une direction ouest, jusqu'à la rivière La Biche, et de là le long de la dite rivière, dans une

^{*} La subvention en terres accordée à la compagnie de chemin de fer et de charbonnage des Montagnes-Rocheuses, et à la Compaguie de chemin de fer de Brandon et Sud-Ouest est périmée.

UZ VICTOITAL

direction ouest, jusqu'aux terrains bouillers, distance d'environ soixante milles.

- 31. A la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres par mille, pour une voie ferrée depuis un point avoisinant Souris, sur l'embranchement du chemin de fer Canadien du Pacifique sur Souris, dans une direction ouest, jusqu'à la vallée de la Pierre-à-Calumet, distance d'envir n trente-deux milles.
- *32. A la Compagnie du chemin de fer de Brandon et Sud-Ouest, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres par mille, pour une voie ferrée depuis un point dans le township un, soit dans le rang vingttrois, soit dans le rang vingt-quatre, à l'ouest du premier méridien principal, jusqu'à Deloraine, distance d'environ dix-sept milles.

33. A la Compagnie du chemin de fer Saskatchewan et de l'Ouest, des terres fédérales n'excédant pas en étendue six mille quatre cents acres par mille, pour une voie ferrée entre Minnedosa et Rapid-City, distance d'environ quinze milles.

Les dits octrois et chacun d'eux pourront être faits pour aider à la construction des dits chemin de fer respectivement, dans les proportions et aux conditions fixées par des arrêtés en conseil pris à leur sujet; et sauf ces conditions, les dits octrois seront à titre gratuit, à charge du paiement, par les concessionnaires respectifs, seulement des frais d'arpentage de ces terres et des dépenses incidentes, aux taux de dix centins par acre, argent comptant, lors de l'émission des lettres patentes pour ces terres.

Les terres que le présent acte autorise d'octroyer à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique seront prises et possédées, et il en pourra être disposé, quittes et nettes de toute charge sur les terres ou propriétés de la dite compagnie créée avant la sanction du présent acte.

PARTIE IV

DIVERS ÉTATS

Contrats au sujet de subventions ou aide à la construction de

N° de la liasse.	Date de la signature.	Nom de la compagnie de chemin de fer.	Ligne de chemin de fer à construire.	Actes du Canada accordant la subvention.
	1897.			
12,806	7 août	Ottawa, Amprior	De la traverse du chemin de fer de la Jonction du Pacifique-Nord jusqu'à 52 milles à l'ouest de la	60-61 V., c. 4
12,856	26 août	et Parry-Sound. Chem.de fer côtier de la NouvEcosse.	baie Barry et traversant l'île Parry. De Yarmouth au Port-Clyde, NE	60-61 V., c. 4
12,903	6 sept	Cie du chemin de fer	De Lethbridge dans le territoire d'Alberta, traversant le Nid-de-Corbeau à Nelson, CB.	60-61 V., c. 5
12,851	20 sept	Cie de chemin de fer Irondale, Bancroft et Ottawa.	De l'embranchement de Victoria, division de Midland, chemin de fer Grand-Tronc, près de Kinmount, soit à Bancroft ou à un autre point près de Hastings-Road, P.Q.	
12,858	29 sept	Cie de ch. de fer St- Stephen et Millt'wn	De Saint-Stephen à Milltown, NB	60-61 V., c. 4
12,825	16 octobre.		De Beauharnois à Caughnawaga	60-61 V., c. 4
12,901	29 octobre.	Cie de chemin de fer	Du terminus de la section subventionnée à Tra- cadie et de là à Big-Tracadie, NB.	60-61 V., c. 4
12,959		Cie de c. de fer Tilson- burg L. Eriéet Pac	Du présent terminus en traversant Tilsonburg	
12,934		Cie de c. de f. Ottawa et New-York.	De Cornwall à Ottawa	
		comté de Drumm'd	De Moose-Park à la rivière Chaudière	
		colon. de Montfort.		
12,944	24 déc 1898.		De Campbellton, sur le chemin de fer Intercolonial, vers Grand-Falls, N.B.	60-61 V., c. 4
12,982	14 janvier.		Reconstruction et élargissement du pont Victoria au-dessus du Saint-Laurent.	60-61 V., c. 4
13,015	ler mar	Ciedec, def. de la V. de Richelieu-Est.	D'Iberville à Saint-Thomas, frontière du Missisquoi.	60-61 V., c. 4
13,088	25 mars	Cie de chemin de fer	De Sunny-Brae à Country-Harbour, et d'un point à ou près de Country-Harbour-Crossroads à Guysborough, NE.	60-61 V., c. 4
13,133	'25 avril	Cobourg, Northum-	De Cobourg au chemin de fer Ontario et Québec.	60-61 V., c. 4
12,000	29 avril	berland et Pacifiq. Cie de ch. de f. Inver- ness et Richmond.	De Port-Hawkesbury à Port-Hood et Broad-	60-61 V., c. 4 Modifié par A.C.,6 juin 1898.

1.
chemins de fer, passés pendant l'exercice clos le 30 juin 1898.

Montant e	lu crédit.	Nombre de milles subventionnés.	Maximum de rampe, pieds par mille.	Rayon de courbe, pas moins de.	du déboise- de chaque	Largeur de la tran- chée.		Rails d'acier, livres par verge linéaire.	Date de leur
Par mille.	N'excédant pas.	Nombre de mi subventionnés.	Maximum pieds pa	Rayon de moins d	Largeur conent coté.	Largeur c	Remblai.	Rails d'ac par verg	achèvement.
8	\$		Pieds.	Pieds.	Pieds.	Pieds.	Pieds.	Liv.	
3,200	6,400 par mille.	56	66	955	50	20	15	56	1er sept. 1899.
3,200	6,000	61	80	716	50	20	15	56	1er sept. 1899.
11,000	par mille. 3,600,000		106	955	50	20	15	50	Extr. sud du la Kootenay, 3 déc.'98; Nelson
	16,000	last 5	58	997	50	20	15	50	31 déc. 1900. 1er sept. 1898.
3,200	6,000	1_{100}^{14}	80	478	50	20	15	50	1er sept. 1898.
3,20)	par mille. 6,400	$13\frac{1}{2}$	53	1,146	50	20	15	50	1er août 1898.
3,200	par mille.	$5\frac{1}{2}$	53	573	50	20	15	50	1er oct. 1898.
3,200	par mille. 6,400	$3_{1\tilde{0}\tilde{0}}^{50}$	53	955& 717	50	20	15	56	1er août 1898.
3,200	par mille. 6,400	53,57	40	2,865	50	20	15	56	1er nov. 1898.
3,200	par mille. 6,400	$42\frac{1}{2}$	53	2,865	50	20	15	70	1er sept. 1898.
2,000	par mille. 66,000	33	175	573	50	20	15	56	1er sept. 1898.
3,200	6,490 par mille.	20	80	819	50	20	15	56	1er août 1899.
5 p. 100 sur la somme	300,000								. 1er nov. 1898.
depenses. 3,200	6,400	24	$52^{+8.0}_{15.0}$	1,146	50	20	15	56	30 juin 1899.
3,200	par mille. 6,400 par mille.	65	66	955	50	20	15	56	1er juillet 1901.
3,260	6,400 par mille.	50	53	955	50	20	15	56	1er juillet 1900
3,200	6.400 par mille.	53	80	1,433	50	20	15	56	1er déc. 1899.

WALTER S. DOULL, Greffier en loi.

Nº 2.

LISTE des contrats passés dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1898.

1. CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL.

N du contrat.	Nom de l'entrepreneur.	Da de la signa	e	Description générale.
12816 12843 12938	Rhodes, Curry et Cie B. N. Mattinson François Begin et Joseph Bouleau.			1,200 roues de wagons en fonte de 33 pouces. Constr. d'un hangar à locom. à la jonct. Spring Hill. Charriage de fret et bagage entre les bateaux passeurs et la gare à voyageurs et le hangar aux mar- chandises à Lévis, P.Q.
	Albert Forcade et L. Fiset			Construction d'une gare à Saint-Michel, comté de Bellechasse, P.Q.
12902	J. B. McManus	25 sept. 1	1897	Fournir 45,000 tonnes de houille pour le ch. de fer Int. Construction d'un ponceau en pierre au Ruisseau McKinley, NB.
12967 12968	Rhodes, Curry et Cie Stephen Venoit	23 sept. 1 4 nov.	1897 1897	Constr. de gare en brique et pierre, Moncton, NB. Peinturer les bâtiments et ponts entre Truro et Pictou, et bâtiments entre Pictou-Landing et
12969	W. McD. Metzler	4 nov. 1	1897	Mulgrave. Peinturer bâtiments et ponts entre Sainte-Flavie et Campbellton, et toits des bâtiments entre Campbellton et Newcastle et Newcastle et Moncton.
12970	R. F. Kinnear	4 nov.	1897	Peinturer les toits de la gare entre la Jonction Painsec et Truro, et les murs des gares entre Truro et Halifax.
12971	T. O. Girard	4 nov.	1897	Peinturer les murs des bâtiments entre Campbellton et Newcastle.
12972	M. B. Hurley	4 nov.	1897	Peinturer les toîts, murs et ponts entre Lévis et la Rivière-du-Loup.
12973	Ludlow Campbell	4 nov.	1897	Peinturer les bâtiments et ponts entre Sussex et Moncton.
	Wm, T. Bell			Peinturer les bâtiments et ponts entre Saint-Jean et
12981	A. J. McKnight, et al	4 nov.	1897	Construction d'un hangar à neige à la gare Harlaka. Peinturer les ponts entre Pictou-Landing et Mul- grave.
				Fourniture de 650 barrières de traverses. Fabriquer et fournir une voie en rails d'acier sur le pont à arnature Pratt.
				Peinturer les toits des bâtiments de gares entre
13014 13016	Raymond Dand Francis E. McManus.	12 janv. 15 janv.	1898 1898	Fournir 88 barrières de trav. et 50 supp. d'aiguilles. Plombage, chauffage et ouvrage en métal pour la
		1		nouvelle gare à Moncton. Poser de nouveau les fils élect. dans le nouv. hangar
				aux march, sur le pont à chevalets à Halifax, NE. Peinturer les bâtiments et ponts entre la Rivière-du-
				Loup et Campbellton. Poser fils électriques à la nouvelle gare à voyageurs
13054 13055	Rhodes, Curry et Cie (Ltd.).	27 janv. 27 janv.	1898 1998	à Moncton, NB. Construire 10 wagons pour animaux. 50 wagons à marchandises.
13062 13079	Crossen Car Mfg. Co Cité d'Halifax et les commis-	27 janv. 20 nov.	1898 1897	" 50 wagons à marchandises. " 50 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
	saires de l'Exposition Pro-			for avec l'évitem du C. I. sur le chemin Kempt
				Fabriquer et fournir 3 chalans à clapets. Dech, de la houille d. les hang, à St-Jean, NB., et la livrer pour les locomotives au même endroit.
13141 13148	Ira C. Hicks Jerome Roy	14 fév. 12 fév.	1898 1898	Déch. de la houille dans les hangars à Moncton, NB.

^{*} Reçu trop tard pour le rapport de l'année dernière.

LISTE des contrats passés dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1898-Suite.

1. CHEMIN DE FER INTERCOLONIAL—Suite.

N' du contrat.	Nom de l'entrepreneur.	Date de la signature.	Description générale.
13161 13162 13163 13174 13179 13181 13182 13192 13193 13206	John Kelly A. J. Tingley Edward Crossman. Ross et McManus. I. Matheson & Co. (Ltd.) Ichabod Lewis. Mme M. B. Bellavance. H. H. Cameron. Joseph V. Auctil. A. M. Peterson, et al. Intercolonial Coal Mining Co.	29 avril 1898 27 avril 1898 28 avril 1898 28 mai 1898 28 avril 1898 28 avril 1898 3 mai 1898 17 fév. 1898 23 mai 1898 17 juin 1898 30 juin 1898	Prolong. de la ligne du ch. de fer I. à Sydney-Nord Construire 2 ponts coniques en acier. " 3,600 perches de clôture, ch. de fer Interc. " 3,000 " Décharg. et déliv. du charb. à la Jonet. Spring-Hill. Construire 3,600 perches de c'ôture, ch. de fer Interc. 'Appliq. et faire usage de la "mach. à vap. améliorée" et autres brevets sur les ch. de fer du gouvern Fournir 20,000 tonnes de charbon, 2,240 liv. chaque.
13280	The Canada Coal and Rail- way Co.	30 juin 1898	30,000 11 11
13058	Julie Forget, dit Dépatie	2. CANAL 0	CHAMBLY. Construire égout collecteur dans la ville et la paroisse de Saint-Jean.
		3. CANAL	LACHINE.
13063	Dominion Bridge Co. (Ltd.)	19 fév. 1898	Construction de la superstructure d'un pont tournant et d'un pont fixe, etc., écluses de Saint-Gabriel, Montréal. Construire un pont tournant et un pont fixe aux écluses de Saint-Gabriel, Montréal.
	The Royal Electric Co Brewder et McNaughton		Install. de lampes incandescentes et éclairage des bur. des péages du canal, 57 rue des Commissaires, Montréal. Creuser le cours de la rivière St-Pierre à la Côte St-
		17 juin 1898	Paul, St-Henri et quartier St-Gabriel, Montréal Fournir 800 verges cubes de pierraille pour le ponceau-siphon, rivière St-Pierre.
	Drummond, McCall et Cie Joseph O. Labelle		Fournir et délivrer des tuyaux en fer pour l'approfondissement de la rivière St-Pierre. Fournir de la pierre de construction pour le ponceau-
13230 ′	The Laurentian Sand and Gravel Co.	17 juin 1898	siphon, rivière St-Pierre. Fournir 200 verges cubes de pierraille pour le ponceau-siphon, rivière St-Pierre.
		4. CANAL	RIDEAU.
			Construire une pile-pivot en maçonnerie, les culées et les approches pour le nouveau pont projeté sur le canal, extrémité sud de la rue Bank, Ottawa. Construire, entretenir et enlever le coffrage aux
			écluses de Chaffey. Construire un nouveau pont tournant en acier aux écluses de Beveridge's Bay. Construire un pont tournant en acier riveté, extré-
			mité de la rue Bank, Ottawa. Fournir 4,877 pieds cubes de chêne blanc.

LISTE des contrats passés dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1898. - Suite.

5. CANAL DU SAUT-SAINTE-MARIE.

N du contrat.	Nom de l'entrepreneur.	Date de la signature.	Description générale.
13115 13196			Draguer et approfondir le côté sud du canal à l'entrée d'aval. Elargissement du côté sud du canal à l'entrée d'aval.

6. NAVIGATION DE LA RIVIÈRE SAINT-LAURENT.

13168 Manning et		Amélioration du canal, lac Saint-François, 2e section de l'île Hamilton. Amélioration du canal, lac Saint-François, 1re sec- tion de Saint-Régis.
		10011110 1009100

7. CANAL SOULANGES.

12741 Bellhouse, Dillon et Cie	21 juill.	1897	Fournir 10,000 barils de ciment de Portland "Sitting Lion."
12880 J. et R. Miller	2 oct.	1897	Construire 16 paires de portes d'écluse.
			Construire écluse de prise d'eau, section n° 13.
	11 déc.	1897	Nouveau contrat pour les sections nos 1 et 2, entrée de la Pointe des Cascades.
12996 Charles H. Raynor	1er mars	1898	Construire des ponceaux, conduits de décharge près de la rivière à la Graisse, section n° 8.
13117 C. I. de Sola	9 mai		Fournir 30,000 barils de ciment de Portland, marque "Josson".
13123 W. McNally et Cie	23 avril	1898	Fournir 10,000 barils de ciment de Portland, marque "Dyckerhoff", qualité supérieure.
13129 F. Hyde et Cie	28 avril	1898	Fournir 35,000 barils de ciment de Portland, marque "Germania ou Hemmoor".
13142 Bellhouse, Dillon et Cie	18 juin	1898	Fournir 30,000 barils "Ollson's" et 7,000 barils de "North's Condor", ciment de Portland.
13194 Robert Weddell	16 juin	1898	Construire 2 ponts tournants sur de l'écluse de prise d'eau n° 3.

8. TRENT.

12849 D. Conroy	8 sept.	1897	Construire 1 pile-pivot, 1 pile à l'ext. et les culées pour le pont sur le canal Trent à Rosedale.
12804 Central Bridge and Engineer- ing Co.	9 août	1897	Construire 1 pont en acier à Rosedale.
	26 fév.	1898	Exhaus, les culées et la pile sous le pont traversant la rivière Otonabi à Lakefield.
13083 Hamilton Bridge Works Co.	15 mars	1898	Construire et ériger 1 pont de 89 pds de travée sur le canal Trent, rue Concession, Lakefield.
			,

LISTE des contrats passés dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1898-Fin.

9. CANAL WELLAND.

N du contrat.	Nom de l'entrepreneur.	Date de la signature.	Description générale.
13097	Dean, Frères	4 avril 1898	Fournir et délivrer des fontes de cuivre et de bronze phosphoré pour l'année 1898. Fournir et délivrer des fontes de cuivre et de bronze phosphoré pour l'année 1898. Fournir le bois de charp. et de sciage pour le canal Welland et ses embranch. pour l'amée 1898.
	10). CANAL WI	LLIAMSBURG.
12842	Gilbert Bros. Engineering Co. (Ltd.)	15 sept. 1897	Inspecter le fonds du chenal, canal des Galops, et enlever les obstructions

WALTER S. DOULL Greffier en loi.

30 juin 1898.

No ÉTAT

CHUTES d'eau et autres propriétés publiques louées par le ministère des

Date de la signature.	Durée du bail.	Locataire.	Propriété louée.	Superficie de la propriété louée.
			Canal Beauharnois.	
9 avril '98 30 " _''98	21 ans, renouve-	Cossett et Deschênes. Municip. de la ville de Valleyfield.	Part. lot du cad. 853 Poser et entretenir un égout le long de la réserve du gouvern, et à trav. le canal.	4,000 pds c.
			Chemin de fer Intercolonial.	
			Part. de la propr. Harris, St-Jean, NB	
1er juin '98	1 an	F. Pischette	Vendre des journaux à la gare de Lévis	
			Canal Chambly.	
4 mars '97 31 mai '98	1	turing Co	Poser un câble électrique sous les canaux Chambly et Lachine. Emmagas. sur le quai n° 2, St-Jean, Qué	
or man be		Bositine Godini,	Canal Lachine.	2,000 pas c.
1er '97		Union Cold Storage	Entret. d'un tuyau de 8 pcs du bassin n° 1.	
		Co.	Partie de la cale sèche de Tait	
	plaisir.		Eriger deux tours en treillis de fer, écluses	
31° 1′ 297	_	Montréal.	Saint-Gabriel. Poser tuyav de la rue Guy au bassin n° 4	
12 sept. 97 16 oct. 97	"	Wilfrid Marsan Cie de ch. de f. GT.	Terrain de réserve, nouveau bassin, n° 1 Voie de service de la voie de garage prin-	400 pds c.
14 mars '98		The Wilson Co	cipale aux laminoirs, Montréal. Lot entre les bassins n° 2 et 3, St-Gabriel	16,912 pds c.
21 " '98	15 ans	Montreal Stock Yard	Lot n° 323 à la Pointe Saint-Charles	6.14 acres.
21 mai '98	3 11	Co. Construction & Pav-	Lot entre la rue Saint-Patrice et le canal,	18,400 pds c.
21 " '98	15 "	Thos. A. Trenholm	Saint-Gabriel. Surplus de terrain, 4 parcelles	au-dessus de 90 arpents.
			Canal Rideau.	oo arpents.
30 août '97	Dur. bon plaisir.	Ass. de l'Exposition	Part. du lot lettre I, con. C, aussi part. de	
15 sept. '97		Daniel Keenan	Part, des lots 35 et 36. Kingston	35 acres.
21 . '97		1 (10	la péninsule dans le mi-courant. Part. des lots 35 et 36, Kingston	
6 oct. '97		Russell House Co	Terrain de réserve E du Russell House Tuyau de 15 pos trav. le canal de la r. Canal Pt. lot E, con. D, tp. Nepean, O. du canal. Terrains de réserve côté sud du canal	
16 mai '98		Munic., cité d'Ottawa	Tuyau de 15 pes trav. le canal de la r. Canal	
25 198	11	John Neville	Pt. lot E, con. D, tp. Nepean, O. du canal.	0.66 acre
7 oct. '97	"	Smith's-Falls.	Terrains de reserve cote sud du canal	
			Canal du Saut-Sainte-Marie.	
24 août '97	"		Poser un câble au-dessous et à trav. le canal à l'est de l'écluse mobile.	
27 oct. '97	- 01	Lake Superior Power	Poser un câble électriq. à trav. le canal	
	1	Co.	8	

3.
GÉNÉRAL.
chemins de fer et canaux dans le cours de l'exercice terminé le 30 juin 1898.

			Conditi	ons des paie	ements.	
A quelle fin employée. Force.	Date du bail.	Revenu annuel.	Payable.	Première échéance.	Observations.	
			\$ c.			
Drainage		ler avril '98 ler mai '98		ler avril ler mai	ler avril '98 ler mai '98	Aussi l'arrangement relevant Sa Majeste de toute responsabi- lité.
Ecole du dimanche		1er juillet '98	5 00	ler juillet.	1er juill. '98	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1er janv. '98	520 00	Trimest	1er janv. '98	
Transmission d'é- lectricité.		ler mai '97	20 00	1er mai	1er mai '97	,
Emmagasinage		1er " '98	24 00	ler "	1er '98	
Pour fabrique		ler '97	160 00	1er "	ler " '97	
		1er juillet '97	1,000 00	ler jan. et ler juilet	1er janv. '98	
Fils alimentateurs		1er avril '97	Droit d'empl			
laz, bouée à gaz Balances Chemin de fer		ler janv. '97 ler sept. '97 ler " '97	20 00	ler janv ler sept	1er janv. '97 1er sept. '97 1er " '97	
Emmagasinage de bois et de houile		1er avril '98			1er avril '98	
Abattoir Asphalte		ler fév. '98			1er fév. '98	
Pâturages				1er mai		
actingus		161 11 31	(100	Ter II	Ter 11 50	
Exposition		1er août '98	5 00	1er août	ler août '97	
Pâturages Fins d'électricité.		1er 98 1er sept. '98		ler ler sept	1er " '97 1er sept. '97	
Acces aux chamb. Aqueduc		1er juin '98	10 00 25 00	1er juin 1er avril.	1er nov. '97 1er juin '98 1er avril '98 1er sept. '97	
verses, bois, etc.		,		PW	20100	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*		1er "	1er " '97	
Transmission de la force.		1er juin '97	5 00	1er juin .	1er juin '97	

ETAT GÉNÉRAL indiquant les chutes d'eau et autres propriétés publiques

Date de la signature.	Durée du bail.	Locataires.	Propriété louée.	Superficie de la propriété louée.
			Canal Welland.	
29 sept. '97 6 oct. '97	Plaisir du gouv.	Munic. de Welland. O. H. Rounds	Câble électrique sous le canal Partie du lot 26, con. 5, tp de Crowland	109 acres.
11 fev. '98			Cable électrique à travers l'extrémité du	
5 mai '98		Producers Oil, Gas	nouveau canal Welland. Pose de tuyau au gaz naturel à l'est du	
16 juin '98	21 ans	Munic. de la cité de	canal dep. Humberstone jusqu'à Welland Surplus d'eau jusq. déversoir Higgins dans le Beaver Dam Creek, ancien canal.	
15 juill. '97 8 oct. '97	Plaisir du gouv 21 ans	Richard Hutton	Parttie du lot 21, cen. 2, tp de Grantham Construct. de coursier d'Allanburg et usage	
			de surplus d'eau de 100 pds c. p. seconde	

30 juin 1898.

louées par le ministère des chemins de fer et canaux, etc.-Fin.

				Condit	ions des pai	ements.	
A quelle fin employée.	Force.	Date du bail.		Loyer annuel.	Payable.	Première échéance.	Observations
			-	8 c.			
Télég. d'alarme Atelier de marbre et cour.	1	ler sept.	'97 '97			1er sept. '97 1er juillet '97	
Fins électri-		1er fév.	'98	5 00	1er février	1er fév. '98	
Fransmettre du		1er avril	'98	1 00	1er avril	1er avril '98.	
Aquedues	Surplus d'eau 50 pds c. par sec		'98	500 00	ler fév. et ler août.		
Pâturage Manufacturer et fins mécaniques.	100 pds c. par	1er oct.	'96 '98		ler oct ler janv. et ler juill.	1er oct. '96 1er juin '98	

WALTER S. DOULL, Greffier en loi.

	0	
	-	
	116	
	. =	
	te	
	_	
	9	
	:=	
	7	
	×	
	6	
	-	
	n L	
	ದ	
	2	
	0	
	naux r	
	×	
	Ξ	
	=	
	3	
	٦	
	0	
	T.	
	4	
	0	
	7	
	T.	
	.=	
	Ξ	
	36	
	E	
	L	
	2	α
	-	0
	=	1.
	2	_
	=	
	7	Ξ.
(=	=
	2	3
	2	
	=	
	==	
	Ser	
	Irse	
	ourse	
	bourse	
	mbourse	
	rembourse	
	s remboursés	
	res remboursés	
	ages remboursée	
	mages remboursée	
	mmages remboursés	
	ommages remboursés	
	dommages remboursés	
	et dommages remboursée	
	a et dommages remboursée	
	es et dommages rei	
	fes et dommages rei	
	fes et dommages rei	
	fes et dommages rei	
	fes et dommages rei	
	ansportées et dommages rel	
	fes et dommages rei	
	ansportées et dommages rel	
	és transportées et dommages rei	
	res transportées et dommages rei	
	Eres transportées et dommages roi	
	Eres transportées et dommages roi	
	Eres transportées et dommages roi	
	res transportées et dommages rei	

Observations.	c. Décharge, amas de neige et de glace sous le ponceau. 10 00 Décharge, domnages à environ 40 boiss. de nommes de terre	Ä	Décharge, perte d'un la- minoir et machinerie et arrêt d'iceux.	Certificat Torrens.	148 00 et \$241 de frais, dom- mages.	Décharge pour terrains expropriée et dommages. (Dernier testament de Chas. Drury). Décharge, dommages.
Somme payée.	\$ c. 275 00 10 00	350 00	2,184 03 250 00 12,000 00	20 00	148 00	2,099 02 23 00 32 00
Btendue de terrain.			12.00	$ \left\{ \begin{array}{c} 1.70 \\ 1.70 \end{array} \right\} $ $ \left\{ \begin{array}{c} 6.32 \\ 5.12 \end{array} $ $ 6.00 $:	2.00
Comté.	Beauharnois	Saint-Jean	Stormont		Cap-Breton	Saint-Jean Frontenac
District.	Canal Beankarnois. Saint-Thimothée	Saint-Luc. Saint-Jean	Cornwall	tp. 12, Embranchement Pembina	Rivière George Cap-Breton Chemin de fer Intercolonial.	Portland Saint-Jean Canal Rideau. E. 8 et ½ O. 9, con. 6 Storrington Frontenac
Lot.		Cad. 23	Pt. 7, Ile du Sheik.	Dts 193 et 194		y, fidei- Portland Portland Saint-Jean
Concessionnaire,	18 aout 1897. Joseph Julien. 6 déc. 1897. Omer Payment.	19 juillet 1897. Timothée Dupuis	William I. Sheets Pt. 7, He du Sheik Emma C. Keazar Pt. ½ 0. 31, con. 1	al	1898. Murdock McPhee	1898. Charles, W. Drury, fidei- commissaire. 1897. Robert Kells, ct ux
Date de la signature.	18 aout 1897. 6 déc. 1897.	19 juillet 1897.	15 juillet 1897 1er fév. 1898 21 mai 1898	3 juillet 1897. C. Hay, ct 11 nov. 1897. Mme P. Trumer.	18 fév. 1898.	11 mai 1898. 28 août 1897. 20 1897.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""	Principal. Inferet. Principal. Inferet. Principal. Inferet. Principal. Inferet. Principal. Inferet. Principal. Inferet. Principal.	Intérêt. Principal. Îde passage. Intérêt. Décharge du droit Principal. Intérêt. Droit de passage.	Principal. Intérêt. Principal. Intérêt. Principal. Intérêt. (Hérit. d'Emmanucipal. Principal. Principal. Intérêt. Principal. Intérêt. Intérêt. Intérêt.
70 00 515 60 515 60 52 80 50 60 70 90 70 90 80 90 70 90 80 90 70 90 80 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80		000000000000000000000000000000000000000	1,883 85 17 1,883 85 11 1,883 85 11 1,717 07 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
86.66 89.66 80.66 81.66 84.66 84.66 84.66	6:00 6:15 3:03 4:89 4:33 6:24 6:24	7.83	6.40 6.20 6.20 6.20 6.20 6.40 6.40 6.40
Carleton	Soulanges	Soulanges Soulanges Vaudreuil Vaudreuil "	Soulanges
le Soulunges.			St-Joseph de Soulanges
Pittsburg.	St-Joseph St-Ignace St-Michel	St-Joseph 67 St-Michel St-Joseph St-Michel " St-Michel " St-Richel "	St-Joseph
10. 8 et § E. 7, con. 6 11, con. 5 11, con. 5 20. 7, con. 6 12, con. 6 13, con. 6 14, con. 5 15, con. 10 16, con. 10 17, con. 10 18, con. 10 19, 23, con. 10 19, 22. Canal t		Pt. 7, 8 et 9. St.Joseph de Soulanges 349 St.Joseph de Soulanges St.Joseph de Soulanges St.Joseph de Soulanges Pt. 352 St.Michel de Vaudreuil St.Joseph de Soulanges St.Joseph de Soulanges.	Pts 437, 435 et 434
Edwin Makin, et ur. John Toland, et ur. John Toland, et ur. William Shannon, et al. Robert Gre nlees, et ur. Richard Webb, et ur. John Teenney, et al. John Teenney,	31 juillet 1897. Maxime Leroux	Gatien Séguin Hérit, de P. S. Aymon, Abrahan, Saavé Paul Verronneau Zenon Lafrance Léon Lefebyre, de de P. A. Q. V. S. de Bean	11 "1898. Timothée Leroux" Pts 45 28 janv. 1898. Emcry Thauvette. Pts 35 27 "1898. Odile Leroux, et al. 407 26 "1898. Edouard Dunnesnil Pt. 36 4 mai 1898. David Leger, et al. Pts 45 8 mars 1898. P. A. Q. V. S. de Beaujeu. Pt. 9.
20 " 1897 119 " 1897 119 " 1897 120 " 1897 17 " 1897 17 " 1897 18 nov. 1897 18 nov. 1897 11 mars 1896.	ę ę	28 dec. 1897. 28 dec. 1897. 11 jany. 1898. 27 " 1898. 16 fey. 1898. 16 fey. 1898.	28 jany. 1898. 27 " 1898. 26 " 1898. 4 mai 1898. 8 mars 1898.

Propriérés transportées et dommages remboursés au département des chemins de fer et caraux, etc.—Suite.

Observations.	Principal. Inférêt. Principal. Principal. Inférêt. Décharge.
Montant.	2,500 00 1,2179 00 1,2179 00 1,5179 00 2,000 00 2,000 00 2,000 00 1,000 00 1,000 00 1,600 00 2,500 00 2,500 00 2,500 00 3,000 00 1,600 00 2,500 00 3,000 00 1,600 00 2,500 00
Étendue de terrain.	6.16 6.32 0.91 18.40 58.35 0.76 0.93 30.63
Comté.	
District.	26, 27 et 41 StJt serph de Soulanges. Soulanges. 36, 27 et 41 StJt serph de Soulanges. 36, 27 et 41 StMichel de Vandreuil. Vaudreuil 4, 27 et 41 Canul de la Vallie de la Treat. Victoria 5, 27 et 41 Canul de la Vallie de la 6, 27, con. 2 Eldon Treat. Victoria 7, 10
Lot.	tre Pts 145 and 146. "St-J. seph de Soulanges. Soulanges. " Pts 145 and 146. "St-J. seph de Soulanges. Soulanges. " Pts 145 and 146. "St-Michel de Vaudreuil. Vaudreuil. Canal de la Treat. Victoria Pt. 104 13 du Portage, con. 3 "Canal de la Vallie de la Treat. Victoria Douro Pt. 104 Seon. 12. "Somerville "Somerville "Somerville "Somerville "Somerville "Somerville "Somerville "Canal Pt. 13 con. 7. "Somerville "Canal Pt. 13 con. 7. "Somerville "Canal Pt. 13 con. 9. 4 pt. 30. "Somerville "Canal Pt. 23 con. 7. "Somerville "Canal Pt. 24 con. 7. "Somerville "Somerville "Somerville "Somerville "Somerville "Canal Pt. 25 con. 7. "Somerville "Canal Pt. 25 con. 7. "Somerville "So
Concessionnaire.	Mrne Justine Palade François Bissonnette Zenon Lafrance John A. McRae, et a. Orange Lodge N. Mark Curtis, et al. Margaret et RobertG George Sackett John Palmer, et ur. Robert N. Moffat. Peter Moffat W. H. Graham Nancy McIntyre W. H. Graham John C. Sherin, et ur. Shohn C. Sherin, et ur. John C. Sherin, et ur. Gobert R. Graham Jone Potts, et ul. W. Thos. Eades Landed Banking & Co. Londed Banking & Londed Banking & Londed Banking & Londed Banking & Londed Banking John J. Hurdon
Date de la signature.	28 juin 1898. 29 1898. 29 1897. 20 1897. 27 nov. 1897. 29 1897. 27 nov. 1897. 29 1897. 27 nov. 1897. 29 1897. 27 nov. 1897. 28 1897. 29 nov. 1897. 22 nov. 1897. 24 1897. 25 dec. 1897. 26 dec. 1897. 27 nov. 1897. 28 dec. 1897. 28 dec. 1897. 29 dec. 1897. 20 nov. 1897. 20 nov. 1897. 21 naars 1898. 26 fev. 1897.

210 00 Reen trop tard pour le demier rapport. 300 00 15 00 16 hange, dominages. 20 00 100 00 325 00 325 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00	de Mark Burntam.)				
210 00 380 00 45 00 20 00 275 00 1,000 00 1,250 00 1,000 00 1,000 00 1,000 00 1,000 00	5,500 00 80 00 460 00	2,250 00 2,525 00 50 00	120 00 65 00 4,200 00 1,425 00 225 00	1,000 00 1,100 00 1,100 00 1,200 00 1,375 00 1,675 00	525 00 600 00 525 00 585 00 5,600 00
7.9 2.86 6.4 6.93 (65.00 (108.00	6.21 0.12 0.67 0.85 0.10 0.13	5.02 0.29 0.02 0.02	1.19 4.25 3.33 17.00 0.37	0.10 0.80 0.20 0.51 0.25 9.35	2.03 2.03 1.41 6.09 0.38
Victoria	Storm	Stormont	Stormont	Dundas.	
"Smith Edon Féncion Lakéficid Ashburnham	" Canaux de Williansburg. Osnabruck Cardinal	Osnabruck Stormont Cardinal	Edwardsburgh " Osnabruck Stormont Edwardsburgh Grenville	Cardinal Iroquois Matilda	I Poqnois.
	t rae	Lower E. J. O. lot tp 6, rue Dundas N. N. J. O. 27, con. 1 J. O. et partie J. E. 5 26, S. rue Morrisson et E.	rue Onest. Partie de l'16 son. 1 Edwardsbur Partie de l'16 Spencer Partie 3 0. 28. Partie 3 0. 28. Partin 3 0. 28. Part melle Drummond Part angleS-E. 3 de O. 19.	Farthe 5 O. 19, con. 1 Farthe 5 O. 19, con. 1 Froquois 53, bloc 10 Froquois 55, bloc 10 55, bloc 10 58, bloc 10 Farthe 27, con. 1	Frestrie 26, con. 1. Partie 26, con. 1. Partie 4 E. 29, con. 1. Partie 5 C. 29, con. 1. Con. 1. Partie du bloc 10. Partie du bloc 10. Partie A bloc Carman.
Robert Nelson, et ux. Margaret Girven Roland C. Strickland William P. Paul Richard W. Byrnell, et al. George Quinn John Ishister Zaecheus Burnham			Sannel Gove, d ux. Enily Sannuers, d d. Archibald Empey, d ux. John Huton. Silas James Webb.	John Tet K. McCarriny. Farthe 5 O. 19, con. 1. The Trusts Corporation of 10, côté O. de la rue Ouest. Cardinal. Ontario. Johnson McNairn, d u.c. 53, bloc 10 Engrene Serviss. O partie 54 Charlotte A. Hartle. 55, bloc 10. Charlotte A. Hartle. 58, bloc 10. Alon Johnson Johnson. Marilda.	ad et ur t al
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	t. 1897.	ept. 1897.	1897. 1897. 1897.	1897 1897 1897 1897 1897 1897	1897 1897 1897 1897 1897
0 sept. 14 avril 14 avril 25 mars 13 dec. 27 nov. 17 mai	5 11 5 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	ler sept. 11 30 juill. 218 sept.	16 as Boy a Cot.	24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	*888% ଶ

Propriétés transportées et dommages romboursés au département des chemins de fer et canaux, etc. - Fin.

Observations.	Regn trop tard pour le dernier rapport. Regn trop tard pour le dernier rapport. Exécuteurs de W. T. Ben-Loge maçonnique 256. Décharge.
Sommes payées.	\$ c 125 00 6600 00 1.000
Etendue de terrain.	0.19 0.19 0.20
Comté.	Dundas. Grenville " Grenville " Grenville " Stormont " Stormont " " Stormont " " " Dundas.
District.	Can_de Williamshavry—Suite Dundas Ouest Cardinal Cardinal Dundas Oundas Ouest Cardinal Cardina
Lot.	Partie § O. 37, com. Partie § O. 37, com. Partie § O. 35, com. Partie § C. 35, com. 1 Partie § C. 35, com. 1 Partie § E. 35, com. Partie § E. 35, com. Partie § E. 35, com. Partie § E. 36, com. Partie § E. 40, boon. Partie § C. 10, com. Partie § C. 10, com. Partie § C. 2, com. 1 Partie du lot de vills Extrie § C. 10, tp 6 Partie § C. 10, tp 6 Partie § C. 10, com. 1 Partie § C. 10, com. 1 Partie § C. 25, com. 1 Parties § C. 25, com. 25, com. 25, com. 25, com. 25 Parties § C. 25, com. 25,
Concessionnaire.	Michael Shaver, et ux. Sophia Bash James A. Shaver, et ux. John Saver, et al. George P. Benson, et ux. Thomas A. Page, et ux. John F. Sheedy, et ux. Silas James Webb Jerusha Fisher. Silas James Webb Jerusha Fisher. Charles C. Brouse. Syndics de l'Eglisc metho diste épiscopale, Cardinal G. A. Shaver, et ux. Austin B. Festerly, et ux. Charles C. Farran, et ux. Charles C. Farran, John E. Magee. Charles C. Farran, C. C. et J. R. Farran, C. C. et J. R. Farran, Thos. McDonald, et ux. L. C. et E. Cameron et femmes.
Date de la signature.	20 sept. 1897. 20 sept. 1897. 20 sept. 1897. 30 juin 1897. 90 " 1897. 90 " 1897. 13 janv. 1898. 12 fév. 1898. 13 avril 1898. 14 avril 1898. 6 mai 1898. 6 mai 1898.

275 00 Décharge, aucun dom- 225 00 mageaux bâtiments. 825 00 250 00	275 00 25 00 825 00 250 00 250 00	1.75 0.53 0.18 1.53	DundasStormontGrenvilleStormont	Morrisburgh Bromdas. Stormont. Bigin Cardinal. Morrimbert. Osnabruck Stormont.	O. ‡ vendu à la reine. 20, bloc 96. Puie ± E. 26, con. 1. 19, 27 et ptie 26, N. r. Elgin Cardinal. 18 et ptie 23, S. de r. Morrison et N. de rue Lambert. Pries 27 et 28, con. 1. Osnabruck.	3 sept. 1897 Richard H. Bradfield 1. 1897 Samuel Johnson 20 juillet 1897 G. L. Eustis, et ux 20 1897 Samuel Marlatt 1. sept. 1897 Emily Steen
	100 00	0.13	" Dundas.	" Worrisburgh	Prie O. 4 lot tp. 3, S. de prie O. 4 vendu à la reine. 20, bloc 96.	3 août 1897. Thomas Hunter, et ux 3 sept. 1897. Richard H. Bradfield
	4,250 00	5.44	:		Ptie E. 2 lot tp. 4, S. du ch.	Mary Thompson, et al
	2,725 00	1.95 5.63	Stormont	Jardinal	Pries 2 et 3, con. 1. Cardinal. Grenville.	11 sept. 1897. Athelia J. Weaver, et al 26 juillet 1897. Thomas Hunter
					S. de la rue Morrison.	
	225 00	0.50	=	=	bloc Z. 8 et 9, côté O. de r. Walter,	1897. Jamil Covil, et ux
	1,000 00	0.23	:	:	U. de la rue waddell. 19, côté N. de la r. Lambert,	1897. Seth Byrnes, ct ur
	1,800 00	. 22.0	=		r. Morrisson et g. du ch.f. 2 et 3, côté S. rue Morrison,	1897. Richard Braithwaite, et ux.
	750 00	0.16	:	-	la rue Dundas. Ptie § O. lot tp. 5, côté N.	1897. William Rainow, et ux
	150 00	0.03	:		et la gare du ch. de f.GT. Ptie lot lettre O, côté N. de	1897. William Clark, et ux
	1,600 00	1.96	:		de la rue Dundas. Ptie ½ E. ½ O. 4 entre le	1897. Samuel Ross, et ux
	425 00	0.12	:	=	Pties lots P et Q, côté N.	1897. Ezra Lespérance, et ux
	225 00	0.11	: : :	E	Ptie II, côté E. de r. Walter,	Margaret Kelly
		90.0	=	=	Ptie 22, côte N. r. Lambert	30 " 1897 C. J. Farley, et ux
		0.13	п	Cardinal	28 côté N. de la rue Elgin Cardinal	Vancamp
		11.7	Grenville	Edwardsburgh	Fartle § O. 9, con. 1	Diffon

Julii 1030.

17

No 5.

Propriétés louées au ministère des chemins de fer et canaux pendant l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Observations.	
Chuand le premier versement était dû.	\$ c. 262 50 Trimestriel 1er août 1897. 140,000 00 Mensuellem. 1er mars 1898. 1,500 00 Trimestriel 1er mai 1898. 25 00 Semi-annuel 1er déc. 1897. 2 années et \$300 successivement.
Quand payable.	Trimestriel Mensuellem Trimestriel Semi-annuel Trimestriel
Loyer.	\$ c. 262 50 140,000 00 70,000 00 1,500 00 25 00 25 00 2300 successivement.
Date a laquelle le bail commence.	1er mai 1897. erc 1er mai 1898 1er mai 1898 1er déc. 1897. er- 1er mai 1898.
A quelle fin employée.	Bureaux] Prolongement du l ch. de f.Interc. Bureaux] Telephone] Bureaux du per-l cepteur.
Propriété louée,	22 avril 1897. 5 années. La Cie d'assurance 6 chambres dans leur édi. Bureaux 1er mai 1897. 262 50 Trimestriel. 1er août 1897. 5 années. La Chambre de Bonaventue. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Concessionnaire.	22 avril 1897. 5 années La Cie d'assurance Royale. lerfévrier1898. Jusqu'au 30 La Cie du ch. de fer Grand Tronc. La Cie du ch. de fer Cté de Drummond Cté de Prummond La Chambre de Com- merce de Montréal. 1er déc. 1897. 1 année La Cie téléphone Bell 1er fév. 1898. 10 années Mary Enright
Durée du bail.	5 annees Jusqu'au 30 jum '98 3 années 1 année
Date de la signature.	22 avril 1897, 5 années La Cielerfévrier1898, Jusqu'au 30 La Cie Grand La Cie d'annes La Cie d'années La Chamman année La Chamman année La Chamber d'ev. 1897, 1 année La Cie té ler fév. 1898, 10 années Mary En

WALTER S. DOULL, Greffier en loi.

30 juin 1898.

PARTIE V.

STATISTIQUE DES CANAUX



STATISTIQUE DES CANAUX

POUR LA

SAISON DE NAVIGATION DE 1897.

RECETTES.

Le total des recettes, à l'exclusion des loyers de chutes d'eau pour deux ans, est comme suit :--

Pour	1896		 	 350,061 03
Pour	1897	, .	 	 346,758 87

En comparant la statistique de 1896 à celle de 1897, on verra que les recettes brutes ont augmenté de \$3,302.16.

L'augmentation et la diminution sont comme suit:-

		Augmentation.	Diminution.
Sur	le canal Welland		6,432 10
66	les canaux du Saint-Laurent	822 86	ŕ
6.6	le canal Chambly		\$ 847 21
6.6	les canaux de l'Ottawa,	3,525 72	
66	le canal Rideau	1,162 13	
6.6	" Saint-Pierre		1,854 66
66	les canaux de la Vallée de la Trent	281 13	
64	le canal Murray	49 97	
. 6	" du Saut-Sainte-Marie		10 00
	Total	Ø 5 9 4 1 9 1	ФО 142 О7
	Total diminution	" ,	" ,
	Total, diminution	* * * ! * * 4 * * *	5,502 16

ETAT des recettes ainsi que des augmentations et diminutions sur tous les canaux pour les saisons de navigation depuis 1888 jusqu'à 1897, inclusivement.

Années.	Recettes.	Augmentation.	Diminution.
1888	. \$321,433 93	\$10.951 58	
1889	. 381,109 31	59,675 38	
1890	348,059 51		\$33,049 80
1891	. 350,351 97	2,292 46	
1892	. 358,711 04	8,359 07	
1893	. 348,012 00		10,699 04
1894	. 307,824 67		40,187 33
1895	. 283,211 41		24,613 26
1896	. 350,061 03	66,849 62	
1897	. 346,758 87		3,302 16

Pour se rendre à la demande renouvelée des expéditeurs de Montréal à l'effet de maintenir la diminution des péages sur certains produits agricoles, Son Excellence le gouverneur général en conseil a autorisé, le 17 avril 1897, la déduction suivante sur les taux des canaux:—

Pour la saison de 1897, les péages des canaux pour le passage des produits alimentaires suivants: blé, maïs, pois, orge, seigle, avoine, graine de lin et sarrasin, allant à l'est par le canal Welland, dix centins par tonne, et pour le passage vers l'est par les canaux du Saint-Laurent seulement, dix centins par tonne; le paiement

10-13****

du tarif de dix centins par tonne pour le passage par le canal Welland donnant droit au passage libre des mêmes produits par les canaux du Saint-Laurent.

Par suite de cette diminution des taux de péages ci-dessus mentionnée, applicable à ces produits alimentaires, qu'elle qu'en fût la destination, on a perçu seulement le tarif réduit de dix centins par tonne, et par conséquent il n'y a pas eu de remises sur ces articles en 1897.

Il est bon d'observer, toutefeis, que la diminution des droits de péages de vingt à dix centins par tonne sur les produits en question pour passage par le canal Welland s'élève à \$76.146.90.

La quantité d'orge, maïs, avoine, pois, seigle et blé passée par le canal Welland, et partie de ports situés à l'ouest de Port-Colborne, durant une période de seize années, se décompose comme suit:—

		QUANTITÉ SUR LAQUELLE IL A ÉTÉ PAYÉ PLEIN PÉAGE.		
Quantité expédiée à Monte	A des ports d'Ontario.	Quantité expédiée de ports des Etats-Unis à des ports des EU.		
	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	
1882 1883 1884	180,694 186,814 142,194	10,650 12,153	63,881 121,876 104,537	
1885 1886 1887 1888	$\begin{array}{c} 96,569 \\ 203,940 \\ 185,034 \\ 160,358 \end{array}$	11,909 9,881 11,838 25,599	$ \begin{array}{r} 117,346 \\ 151,551 \\ 134,868 \\ 169,664 \end{array} $	
1889	$267,769 \\ 288,513 \\ (295,509$	19,075 16,899 6,805	213,766 245,932 202,710	
1892 1893 1894	261,954 501,806 *{ 273,651	8,942 25,555 16,699	201,540 222,958 203,979	
1895	$\begin{array}{c} 231,491 \\ 461,049 \\ 560,254 \end{array}$	32,096 73,386 53,257	$\begin{array}{c} 133,823 \\ 160,372 \\ 157,756 \end{array}$	

Les taux de péages sur le grain passant par le canal Welland, avant 1884, étaient de 20c. par tonne; depuis cette époque, cependant, des réductions ont été faites d'année en année, par arrêtés du conseil, comme suit:—A la demande pressante d'expéditeurs et autres hommes d'affaires ayant des intérêts dans le commerce de grain, une réduction de la moitié du taux ordinaire de péage a été faite sur le grain descendant à Montréal par les canaux Welland et du Saint-Laurent; en 1885 et les années suivantes, 1891 comprise, les péages furent réduits à 2c. la tonne.

En 1892, les péages furent abaissés à 2c. la tonne sur le grain descendu par les canaux Welland et du Saint-Laurent et exporté, mais dans ces cas seulement.

En 1893, par arrêté du conseil du 13 février, les péages furent réduits à 10c. la tonne sur le grain expédié à l'est par le canal Welland, quelle que fût sa destination, et les mêmes taux de péage furent maintenus pour 1894 par un A. C. du 16 avril 1894.

Pour l'année 1895 (A. C. du 1er avril 1895) les mêmes taux de péage que pour 1894 ont été maintenus.

Pour l'année 1896 (A. C. du 23 avril 1896) les mêmes taux de péage que pour 1895 ont été maintenus.

^{*}De la quantité de grain descendue à Montréal, il a été transbordé à Ogdensburg, en 1891, 17,817 tonnes ; en 1892, 4,341 tonnes, en 1893, 71,445 tonnes, en 1894, 23,030 tonnes, en 1895, 18,987 tonnes; en 1896, 77,355 tonnes, et en 1897, 89,659.

Pour l'année 1897 (A. C. du 17 avril 1897) les mêmes taux de péage que pour 1896 ont été maintenus.

Taux pour les canaux du Saint-Laurent seulement, 10 centins la tonne.

Il est à remarquer que les marchandises ayant acquitté ploins péages sur le canal Welland peuvent passer par les canaux du Saint-Laurent jusqu'à Montréal sans avoir d'autres droits à payer.

Durant les dix dernières années, la quantité de produits agricoles, comme il est dit ci-haut, passée par le canal Welland et les canaux du Saint-Laurent et envoyée à Montréal, a é'é portée de 160,358 en 1888 à 560,254 tonnes en 1897; la quantité de ces mêmes produits passée par le canal Welland provenant de ports des Etats-Unis et en destination de ports des Etats-Unis, a diminué de 169,664 à 157,756 tonnes.

La quantité d'orge, sarrasin, maïs, avoine, pois, seigle et blé, arrivée à Montréal par la voie des chemins de fer Grand-Tronc et Pacifique Canadien, durant une période de 13 années, se décompose comme suit:—

Pour 1885 160,8	21
1886 165,6	13
1887	60
1888	94
1889	43
1890 119,2	08
1891	10
1892 291,6	80
1893 147,6	10
1894 60,6	66
1895 51,1	14
1896 153,7	17
1897	86

La quantité des mêmes produits passée sur l'entier parcours des canaux du Saint-Laurent et destinée à Montréal, pendant la même période, a été:—

70.00	Tonnes.
Pour 1885	134,824
1886	272,133
1887	237,881
1888	166,191
1889	275,414
1890	242,571
1891	320,434
1892	302,899
1893	532,084
1894	288,015
1895	247,550
1896	495,898
1897	560,254

Les expéditions comparatives de grain faites par la route du Saint-Laurent, ainsi que par voie ferrée et voie navigable à travers l'Etat de New-York, sont comme suit:—

QUANTITÉ DE GRAIN ENVOYÉE AUX PORTS OCÉANIQUES PAR DES VOIES CONCURRENTES.

La quantité de grain et de pois passée sur l'entier parcours des canaux du Saint-Laurent en destination de Montréal, se décompose comme suit:—

896	
Accusant une augmentation de	64,356

La quantité de grain et de pois transportée à Montréal par les voies ferrées, le Grand-Tronc et le Pacifique Canadien, se décompose comme suit:—

	Tonnes.
Pour 1896	153,717
1897	228,586
Accusant une augmentation de	74,869
	-

La quantité de grain tranportée aux ports de marée par les canaux de New-York se décompose comme suit:—

	Tonnes.
Pour 1896.,	753,039
1897	569,362
Accusant une diminution de	183,677

La quantité de grain transportée aux ports de marée par les chemins de fer de New-York se décompose comme suit:—

Tonne	s.
r 1896 3,864,7	60
1897	40
-	
Accusant une augmentation de	80

Les augmentations et diminutions de 1897, comparées à celles de 1896, sur les différentes routes qui se font concurrence pour le commerce de transport aux ports océaniques, se décompose comme suit:—

	Augmentation.	Diminution.	Augmentation pour cent.	Diminution.
Sor les canate du Saint-Laurent. do ch. de fer Canad. du Pacifique et Grand-Tronc. do canates de New York. do chemins de fer de New-York.	64,356 74,869 267,980	183,677	12:98 48:74 6:93	24:39

En consultant l'annexe U, on constatera que la quantité du fret transportée de ports situés à l'ouest de Port-Colborne à des ports des Etats-Unis, Oswego, Ogdensburg, etc., a augmenté de 234,254 tonnes en 1886, à 285,963 tonnes en 1897, et la quantité des ports d'Ontario, entre Port-Dalhousie et Cornwall, a augmenté de 118,127 tonnes en 1886, à 169,246 en 1897. La quantité descendue à Montréal accuse une augmentation allant de 244,514 tonnes en 1886, à 581,047 tonnes en 1897.

TBANSBORDEMENT DE GRAIN.

La quantité de grain transportée par le canal Welland dans des vaisseaux canadiens et américains à destination de Kingston a été, pendant quatorze ans, comme suit:—

				Tonnes.
1884, 111	eargaisons,	quantité d'ensemble		70,475
1885, 75	do	do		45,639
1886, 244	do	do		143,330
1887, 284	do	do		178,233
1888, 182	do	do		143,025
1889, 208	do	do		165,117
1890, 203	do	do	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	184,275
1891, 209	do	do		190,664
1892, 158	do	do		159,018
1893, 146	do	do		148,962
1894, 125	do	do		159,145
1895, 123	do	do		136,617
1896, 196	do	do	3 * * * * * 1 * * * * * * * *	227,912
1897, 180	do	do		229,265

Dans les navires américains il y a eu en-

			Tonnes.
1884, 117	cargaisons,	quantité d'ensemble	 75,787
1885, 79	do	do	 55,982
1886, 97	do	do	 62,222
1887, 19	do	do	 12,477
1888, 60	do	do	 43,667
1889, 114	do	do	 108,358
1890, 35	do	do	 35,560
1891, 77	do	do	 90,153
1892, 89	do	do	 109,812
1893, 257	do	do	 328,269
1894, 84	do	do	 106,236
1895, 56	do	do	 73,987
1896, 158	do	do	 217,978
1897, 197	do	do	 285,847

Sept navires ont transporté des cargaisons intactes de 2,324 tonnes à Montréal en 1897, trois cargaisons de 1,176 en 1896, quatre cargaisons de 1,344 tonnes en 1895, deux cargaisons de 810 tonnes en 1894, aucune en 1893, deux en 1892 de 924 tonnes, et trois en 1891 de 1,441 tonnes. Seize navires ont rompu charge en 1895, contre six en 1895, 19 en 1894, 34 en 1893, 25 en 1892, et 44 en 1891. 335 navires ont déchargé leur cargaison totale à Kingston en 1896, contre 169 en 1895, 188 en 1894, 369 en 1893, 220 en 1892, et 293 en 1891.

La quantité de grain transbordée à Port-Colborne en 1897 et pendant les quatre années précédentes est donnée ci-dessous.

Le nombre total des vaisseaux chargés de grain qui ont rompu charge à ce port en 1897 a été de 147, contre 238 l'année précédente.

Veici la quantité de grain transbordée :-

Articles.	1893.	1894.	1895.	1896,	. 1897.
Mays	47,558	Boisseaux. 104,827 260,657 Nil 63,412	Boisseaux. 322,662 870,705 Nil 71,648 21,003	Boisseaux. 660,190 908,833 8,197 79,585 6,377	Boisseaux. 642,927 697,508 Nil 12,527 5,119

CANAL WELLAND.

La quantité totale du fret qui a passé par le canal Welland pendant la saison de 1897 a été de 1,274,292 tonnes; sur cette quantité, le fret intérimaire ou local compte pour 29,542 tonnes.

Il y a eu 1,050,093 tonnes de fret allant à l'est, et 224,199 tonnes en destination de l'ouest.

Fret à destination de l'est et de l'ouest.

La quantité totale de fret qui a passé sur l'entier parcours du canal Welland, durant la saison de 1896, a été de 1,244,750 tonnes.

Sur cette quantité, il y a en 1,026,458 tonnes en destination de l'ouest, et 218,292 tonnes en destination de l'est.

Quant au fret dirigé vers l'est, les vaisseaux canadiens en ont transporté 338,519 tonnes, et les vaisseaux américains 687,939 tonnes; pour le fret de l'ouest, les vaisseaux canadiens en ont transporté 7,458 tonnes, et les vaisseaux américains 210,834 tonnes—soit un total de 345,977 tonnes pour les vaisseaux canadiens, et un total de 898,773 tonnes pour les vaisseaux américains.

CANAUX DU SAINT-LAURENT.

Sur la quantité totale de fret transportée sur ces canaux durant 1897, il y en a cu 1,231,365 tonnes, de cette quantité 1,043,204 tonnes étaient à destination de l'est, et 188,161 tonnes étaient en destination de l'ouest.

Fret à destination de l'est et de l'ouest.

La quantité totale de fret d'entier parcours a été de 837,469 tonnes; sur cette quantité 813,638 tonnes étaient à destination de l'est et 23,831 à celle de l'ouest.

Fret intermédiaire.

Sur la quantité totale du fret intermédiaire, 229,566 tonnes étaient à destination de l'est. et 164,330 tonnes à celle de l'ouest.

TRAFIC D'ENTIER PARCOURS ENTRE MONTRÉAL ET LES PORTS DES LACS ÉRIÉ, MICHICAN, ETC.

La quantité totale de fret destinée à l'est et à l'ouest, passant sur le canal Welland et les canaux du Saint-Laurent, du lac Érié à Montréal, dans le cours de quinze années, se décompose ainsi :—

	A l'est, à Montréal. Tonnes.	A l'ouest, de Montréal, Tonnes,
1883	205,394	27,488
1884	168,715	9,425
1885	132,968	16,115
1886	244,514	16,801
1887	213,834	14,075
1888	183,899	19,310
1889	298,197	25,370
1890	231,746	31,951
1891	309,593	14,060
1892	263,144	9,452
1893	508,016	16,545
1894	292,191	9,439
1895	266,659	10,555
1896	480,077	10,050
1897	584,246	4,542

FRET DE PORTS DES ÉTATS-UNIS À DES PORTS DES ÉTATS-UNIS.

La quantité totale de fret à destination de l'est et de l'ouest, sur le canal Welland, provenant de ports des Etats-Unis et allant à des ports des Etats-Unis, pendant une période de quinze années, se décompose comme suit :—

	A l'est. Tonnes.	A l'ouest. Tonnes.	Total. Tonnes.
1883	174,912	257,699	432,611
1884	163,998	243,081	407,079
1885	168,212	216,297	384,509
1886	224,916	239,562	464,478
1887	189,427	151,074	340,501
1888	221,062	213,689	434,751
1889	297,353	266,231	563,584
1890	318,259	215,698	533,957
1891	306,257	247,543	553,800
1892	300,733	240,332	541,065
1893	384,559	247,108	631,667
1894	361,319	230,948	592,267
1895	255,259	214,520	469,779
1896	385,695	267,518	653,213
1897	353,863	210,831	564,694

La quantité totale de fret transportée sur le canal Welland, provenant de ports des Etats-Unis et allant à des ports des Etats-Unis, accuse une augmentation de 83,519 tonnes comparée à l'année précédente, et une augmentation de 132,083 tonnes comparée à 1883.

Le relevé suivant fait voir le nombre total des navires et la quantité totale de fret qui est passée pur le canal Welland, ainsi que la quantité passée entre des ports des Etats-Unis depuis 1867 jusqu'à 1897, inclusivement :—

	Exercice.	Nombre total de navires.	Quantite totale transportée par le canal Welland.	Quantité passée entre des ports des Etats-Unis.
		Nombre,	Tonnes.	Tonnes.
1867		~ 40~		
1868		5,405	933,260	458,386
1869		6,157	1,161,821	641,711
1870	** *** **** ***************************	6,069	1,231,903	688,700
1871	* * * * *** ** ** ** * * * * * * * * * *	7,356	1,311,956	747,567
151		7,729	1,478,122	772,756
	Saison de navigation.			
1872	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6,063	1,333,104	606,627
1873		6,425	1,506,484	656,208
1874		5.814	1,389,173	748,557
1875		4,242	1,038,050	477.809
1876		4,789	1,038,030	488,815
1877		5,129	1,175,398	493,841
1878		4,429	968,758	373,738
1879		3,960	865,664	
1880		4,104	819,934	284,043
1881		3,332		179,605
1882	to the control of the	3,334	686,506 $790,643$	194,173
1883				282,806
1884		3,267	1,005,156	432,611
1885	the state of the s	3,138	837,811	407,079
1886		2,738	784,928	384,509
1887	The state of the s	3,589	980,135	464,478
1888		2,785	777,918	340,501
1889	** ************************************	2,647	878,800	434,753
1890		2,975	1,085,273	593,584
1891		2,883	1,016,165	533,957
1892	the control of the co	2,594	975,013	553,800
1893	the first of the first of the contract of the	2,615	955,554	541,065
1894		2,843	1,294,823	631,667
1895		2,412	1,008,221	592,267
1896 1896	The state of the s	2,222	869,595	469,779
	the first of the contract of t	2,766	1,279,987	653,213
1897		2,725	1,274,292	564,694

La quantité totale du fret transportée sur les différentes divisions des canaux pendant la saison de 1897 se décompose comme suit :—

	Bétail.	Produits forestiers.		Marchan- dises.	Produits agricoles.	Total.
Welland Saint-Laurent Chambly Ottawa Rideau Saint-Pierre Morray Vallee de la Trent	Tonnes. 49 1,066 405 1,220 20 22 23 123	Tonnes. 181,817 94,496 237,653 551,790 47,010 6,248 2,404 35,294	Tonnes. 41,943 57,646 11,363 333 3,450 1,926 2,999 510	Tomnes 225,998 331,620 95,860 4,600 24,599 50,013 5,467 104	Tonnes. 824,485 746,337 6,855 4,427 2,197 8,884 2,338 110	Tonnes. 1,274,292 1,231,365 352,136 562,370 77,276 67,093 13,231 36,141

La quantité totale de fret transportée sur le canal Welland a été de 1,274,292 tonnes, dont 824,485 se composaient de produits agricoles.

Sur les canaux du Saint-Laurent, la quantité totale de fret transportée a été de 1.231,365 tonnes, dont 741,850 se composaient de produits de l'agriculture et 331,620 de marchandises.

Sur les canaux de l'Ottawa, la quantité de fret transportée a été de 562,370 tonnes, dont 551,790 se composaient de produits forestiers.

COMPARAISON STATISTIQUE DES DIFFÉRENTES ROUTES DES É l'ATS-UNIS.

Les comparaisons statistiques données au sujet des quantités des principaux articles transportés par le canal Welland et de ceux transportés en concurrence par

les routes des Etats. Unis ont été continuées jusqu'à ce jour.

En consultant le relevé H, qui fait connaître la quantité des denrées alimentaires transportées aux ports maritimes, on verra que la quantité transportée par les canaux de New-York a été de 744 575 tonnes en 1897, 957,182 en 1896, 602,505 en 1895, 1,400,129 en 1894, 1,452,563 en 1893, 937,999 en 1892, et 1,092,355 en 1891.

Les quantités de denrées alimentaires transportées par les chemins de fer New-

York-Central, Erié et New-York, et West-Shore et Buffalo, ont été:

	Tonnes.	Tonnes.
En 1897 (5,673,638	En 1887 *3,847,766
1896	5,183,540	1886*3,802,262
1895	3,798,574	18854,105,594
1894	4,281,056	18843,639,805
1893	5,107,426	18834,422,461
1892 *)	5,913,013	18823,888,557
1891	3,565,381	1880 4,732,385
1890	4,336,199	1869
1889		
1888		

[&]quot;Farine et grain seulement.

Les chiffres suivants expriment les quantités de denrées alimentaires transportées aux ports maritimes par les canaux et chemins de fer de l'Etat de New-York, dans le cours de vingt-neuf ans :—

	Canaux.	Chemins de fer.	Total.	Proportions par les canaux.
	Tonnes.	Tonnes.	Tonnes.	Tonnes.
1869.	1,302,613	1,087,809	2,390,342	545
1870.	1,295,010	1,766,457	3,061,467	423
1871.	1,850,198	2,205,589	4,055,787	456
1872	1,674,320	1,870,614	3,544,934	472
1873.	1,745,171	2,036,992	3,782,163	461
1874	1,767,598	2,791,517	4,559,115	387
1875	1,305,550	2,343,241	3,648,791	357
1876.	1,064,293	2,875,803	3,940,096	270
1877	1,498,984	2,493,683	3,992,667	375
1878	1,912,734	3,695,764	5,608,498	341
1879	1,833,399	4,353,617	6,187,016	296
1881.	2,371,090	4,732,385	7,103,475	333
1882.	1,116,561 1,118,776	4,983,722 3,885,557	6,100,283 5,004,333	223
1883.	1,379,000	4,422,461	5,801,461	237
1884.	1,236,986	3,639,805	4,876,791	253
1885.	1.063.310	4,105,594	5,168,904	205
1886.	1,489,886	3,802,262	5,292,148	281
1887.	1,539,403	3,847,766	5,387,169	285
1888.	1,166,958	3,197,734	4,364,692	267
1889.	1,296,896	3,654,984	4,951,880	262
1890.	1,167,901	4,336,199	5,504,100	212
1891	1,092,355	3,565,381	4,657,736	234
1892.	937,999	5,913,013	6,851,012	137
1893.	1,452,563	5,107,426	6,599,989	. 284
1894	1,400,129	4,281,056	5,681,185	327
1895	602,505	3,798,574	4,401,079	159
1896. 1897	957,182	5,183,540	6,140,722	156
1004	744,575	5,673,638	6,418,213	116

ÉTAT COMPARATIF DU TRAFIC PAR LES CHEMINS DE FER ET LES CANAUX via L'ÉTAT DE NEW-YORK.

En consultant les rapports faits par les chemins de fer aux autorités administratives de l'Etat de New-York, et la statistique des canaux présentée à la législature de l'Etat, je constate que du tonnage total de fret transporté par les canaux et les chemins de fer, les canaux de l'Etat ont transporté :-

	Pour cent.		Pour cent.
En 1859	68.9	En 1883	18.7
1869	47 · 0	1884	19.0
1879	38.9	1885	17 · 1
1871	. 38.9	1886	16 · 9
1872	40.1	1887	16.3
1873	34 · 9	1888	18.8
1874	31.7	1889	. 15.1
1875	28.4	1890	. 13.9
1876	24.6	1891	13.4
1877	28.3	1892	9.8
1878	27 · 1	1893	10.1
1879	23.7	1894	10.2
1880	0 1 1	1895	9.7
1881	18.5	1896	8.5
1882	19.0	1897	8.3

La quantité de fret transportée par les canaux et les chemins de fer a été, en 1897, de 44,539 tonnes plus grande que la quantité transportée en 1896, et accuse une augmentation de 31,258,338 tonnes sur 1859.

Voici quelles ont été les quantités transportées :-

1 (1)	queries one etc ros quantites transportees.		T)
		Tonnage total.	Proportion par les
		ronnage total.	canaux.
En	1859	5,485,076	6890
	1869	12,453,174	• 4705
	1870	15,148,274	.3895
	1871	15,844,152	. 3896
	1872	16,631,609	.4012
			.3497
		18,200,208	3174
	1874		
	1875	17,101,758	.2841
	1876	16,948,627	.2462
	1877	17,489,770	$\cdot 2833$
	1878	19,017,301	$\cdot 2719$
	1879	22,590,766	· 2 373
	1880	25,706,586	$\cdot 2512$
	1881	27,857,394	· 1859
	1882	28,693,054	1905
	1883	30,167,119	· 1877
	1884	26,293,844	· 1905
	1885	27,543,948	·1718
	1886	31,168,744	.1698
	1887	34,029,791	.1632
	1888	26,244,610	.1883
	1889	35,466,042	.1514
	1890	37,624,199	.1394
		38,524,179	.1343
			.0982
		43,618,569	1009
	1893	42,953,233	
	1894	37,916,412	1024
	1895	36,170,339	.0967
	1896	43,756,051	.0849
	1897	43,711,512	$\cdot 0828$
	1.0		

Prix moyens de transport du grain, de Chicago à Buffalo (d'après le rapport du secrétaire de la Bourse, Buffalo):—

Année.	Blé.	année.	Blé.
1878	 3.1	1889	2.5
1879	 4.7	1890	$1 \cdot 9$
1880	 5.7	1891	$2 \cdot 5$
1881	 $3 \cdot 2$	1892	$2 \cdot 2$
1882	 $2\cdot 5$	1893	1 · 6
1883	 3.5	1894	$1 \cdot 2$
1884	 $2 \cdot 1$	1895	$1 \cdot 9$
1885	 $2 \cdot 0$	1896	1 · 7
1886	 3 · 6	1897	$1 \cdot 5$
1887	 4.1		
1888	 $2 \cdot 7$	Moyenne pour 19 années.	$2 \cdot 7$

Erar comparatif du trafie par le canal de St. Mary's-Falls, E.-U., et par le canal canadien du Saut-Sainte-Marie, pendant les saisons de 1896 et 1897.

	TRAFIC DE 1897	DE 1897.	Total DC 1	Total de trafic pour	Argmentation.	DIMINETION.
	Canal des Etats-Unis,	Canal canadien.	Saison de 1897.	Saison de 1896.	Montant.	Montant.
Navires nombre. Tomage, inscrit. Passagers Louille (anthracite) Louille (anthracite) Farine Cotuminate que le ble) Fer ouvré et fer en gueuse Cuivre Minerai Bois Minerai Minerai Minerai Fret non classe Lonnes nettes. Marines nettes. Marines Lonnes nettes. Bois Minerai M	12,812 5,967 13,823,836 14,033,626 28,705 435,994 2,119,502 7,814,745 38,006,977 21,714,731 118,161 269,139 117,360 7,048,586 794,441,000 6,189 6,189	4,268 2,604 3,797,482 4,947,063 11,745 987,732 387,547 17,924,802 3,254,802 18,542 18,542 18,542 18,542 18,542 18,542 18,542 18,542 18,742 3,572,854 7,799,156	17, 080 8, 571 17, 621, 318 18, 986, 589 534, 726 2, 507, 049 8, 908, 201 55, 931, 779 220, 014 136, 703 136, 7	18, 577 9, 665 17, 292, 144 17, 256, 423 37, 096 435, 838 2, 592, 525 8, 870, 882 63, 463, 876 27, 715, 265 27, 15, 265 117, 697 117, 697 17, 895, 071 688, 873, 800 17, 731 520, 066	229,174 1,730,266 3,354 98,888 37,319 6,832 46,139 12,860 2,726,369 113,806,356	1,497 1,094 85,476 7,532,097 2,747,129 235 9,469

†Compris dans le fret non classé pour,—

Tonnes.

1897.

Laine.

Le canal des Etats-Unis a été ouvert à la navigation pendant les saisons de-

1889	 ٠		 0	٥	0		٠	۰				٠	٠			٠	٠	٠			۰		۰		٠	234	jours.
1890.								0			 							4		 						228	do
1891.	 ٠,							٠			 			ø		 		,		 		٠	6	ę		225	do
1892.				٠			 ٠		۰							 	٠			 			٠	٠		233	do
1893.					٠			٠		۰	 	,				 				 					٠	219	do
1894.					٠		 ۰	٠			 					 										234	do
1895.																									٠	231	do
1896							 ٠				 					 										232	do
1897.																 			4	 						234	do

Le canal canadien a été ouvert à la navigation pendant les saisons de-

1895	 87 jours.
1896	 218 do
1897	 238 do

Durant la saison complète de 1897 la moyenne, par jour, des navires qui ont passé par les deux canaux, a été de 73.

R. DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

OTTWA, 16 octobre 1897.

Exportations, par les lacs, du port de Chicago en 1897. (D'après le rapport de la Chambre de Commerce, Chicago.)

Marchandises.	Quantité.	Valeur.
Blé boisseaux. Mais	939,156 6,530,398 757,087 61,193 150 450 1,305 150 14,912 15,500 9,038 832 7,717 75 2,282	\$ c. 856,442 00 1,835,540 00 185,604 00 47,899 00 5,312 00 12,360 00 400 00 15,357 00 20,580 00 139,351 00 8,725 00 158,343 00 2,294 00 19,714 06
Valeur totale		3,308,546 00

Expéditions de grain (en transit et pour l'exportation) de Chicago, par les lacs, en 1897. (D'après le rapport de la Chambre de Commerce, Chicago.)

	М.	Aïs, BOISSE.		AVOINE, BO		Plé, Bois- Seaux.	SEIGLE, BOIS- SEAUX.	Totaux.
	Transit.	Exporta-	Totaux.	Transit.	Exportation.	Exportation.	Exportation.	
Collingwood, Ont Kingsten, Ont. Midland, Ont Owen-Sound, Ont Prescott, Ont Point-Edward, Ont Sarnia, Ont Walkerville, Ont	1,731,800	1,951,908 82,542 819,140 3,620,808	$\begin{array}{c} 213,982 \\ 1,951,908 \\ 1,814,342 \\ 1,165,092 \\ 3,620,808 \\ 164,000 \\ 964,376 \\ 56,000 \end{array}$	155,000 1,274,741	147,200 145,187 464,700	632,471 306,685		1,961,542 1,310,279 4,392,193 319,000 2,239,117
Totaux	3,420,110	6,530,398	9,950,508	1,429,741	757,087	939,156		13,076,492

[&]quot;61,193 boisseaux de seigle ont été expédiés pour exportation.

PRIX DU TRANSPORT DU GRAIN PAR LES LACS, SAISON DE 1897.

1897	A BUFFA	FFALO.	A Ogdensbyrg	A KIN	Kingston.	A MONTRÉA (VAPEUR.)	Montréal. (vapeur.)	CANAL BRIE, BUFFALO À NEW-YORK.	E, Buffalo York.	CHICAGO À NEV ET CANAL, Y LES PRIX DE	NEW-YORK, LAC 1, Y COMPRIS DE BUFFALO.
	Blé, par boiss.	Maïs, par boiss.	Mais, par boiss.	Blé, par boiss.	Mais, par boiss.	Blé, par boiss.	Maïs, par boiss.	Blé, par boiss.	Maïs, par boiss.	Blé, par boiss.	Maïs, par boiss.
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			: : 31 51 51 51 21 22 22 22 23 23 44 4 : HD-UPUND 44 4 121 4(HD) 12 4(HD)	다 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	ら	ව කිසින යන කිසිනි		ಜನನೆನನನನನನನನನನನನನನನನನನನನನನನನನನನನನನನನನನ	अस्तार क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा	3 4 44 70 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ら

PRIX DU TRANSPORT DU BLÉ ET DU MAÏS PAR LES LACS DE CHICAGO À BUFFALO.

Etat indiquant les dates des changements des prix ordinaires du transport du blé et du maïs par les lacs de Chicago à Buffalo, en 1897 (tels que donnés par le secrétaire de la Bourse des Marchands, Buffalo.)

1897.	Blé, boisseau.	Maïs, boisseau.	1897.	Blé, boisseau.	Maïs boissea
A l'ouverture.	e.	с.	A l'ouverture.	c.	c.
0 avril 0 do 0 d	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 août 16 do 18 do 24 do 26 do 27 do 30 do 4 sept. 8 do 9 do 10 do 13 do 18 do 19 do 10 do 10 do 11 do 25 do 27 do 29 do 1er nov. 2 do 3 do 10 do 11 do 12 do 13 do 16 do 27 do 29 do 19 do 10 do 11 do 11 do 12 do 13 do 16 do 27 do 29 do 19 do 10 do 11 do 12 do 13 do 16 do 27 do 29 do 30 do 16 do 27 do 29 do 30 do 4 sept. 8 do 9	11/2 12/4 24/4 24/4 24/4 24/4 24/4 24/4	1 à 1½ à

Plus haut, sur l'avoine ; $1\frac{3}{4}$, plus bas, $\frac{7}{4}$ c. le boisseau. Note.—Le maïs, de Chicago à Kingston de $1\frac{1}{8}$ à 4c., et le blé, de $3\frac{1}{4}$ à $3\frac{1}{2}$ c. le boisseau durant la saison. Le maïs à Port-Huron, de 1 à $1\frac{1}{2}$ c., et l'avoine, 1c. le boisseau. Avoine à Sandusky, $1\frac{1}{2}$ c. le boisseau. Les taux de Milwaukee sont à peu près les mêmes que ceux de Chicago.

62 Victoria.

PRIX MOYEN DU TRANSPORT PAR LES LACS.

L'état qui suit donne les prix moyens du transport du blé et du maïs par les lacs entre Chicago et Buffalo, durant chaque mois des dix dernières années, le prix le plus élevé et le plus bas du transport du blé, chaque année, et le prix moyen du transport du blé, chaque année, en centins, par boisseau :—

(Extrait du rapport du secrétaire de la Bourse des Marchands, Buffalo.)

	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.
Grain, boisseau.	Cents.	Cents.	Cents.	Cents.	Cents.	Cents.	Cents.
1888 { Blé	2·1 1·8	1·9 1·7	${\overset{2\cdot 2}{\overset{1\cdot 9}{}}}$	$\frac{3 \cdot 2}{2 \cdot 9}$	$\frac{3.5}{3.2}$	$2^{\cdot}4 \\ 2^{\cdot}1$	2.5 2.3
Prix le plus élevé, blé, 1888, 4c.	; le plus	bas, 2c. ;	prix moy	en pour la	a saison, 2	2·7c.	
1889 { Blé	$2 \cdot 2$ $2 \cdot 0$	$\frac{2.0}{1.8}$	${\overset{2\cdot 1}{\overset{1\cdot 9}{}}}$	$\begin{array}{c} 2 \cdot 7 \\ 2 \cdot 4 \end{array}$	$\frac{3 \cdot 0}{2 \cdot 7}$	$\begin{array}{c} 3 \cdot 0 \\ 2 \cdot 7 \end{array}$	$\frac{2.5}{2.3}$
Prix le plus élevé, blé, 1889, 3.6	Sc., le plu	us bas, 2c	; prix m	oyen pour	la saison	, 2·5c.	
$1890 \Big\{ egin{matrix} ext{Bl\'e} \dots & \dots & \dots \\ ext{Maïs} \dots & \dots & \dots \\ \end{array}$	1.8 1.6	$2 \cdot 2$ $2 \cdot 0$	$2 \cdot 3$ $2 \cdot 0$	$\frac{1.5}{1.3}$	$\frac{2 \cdot 0}{1 \cdot 8}$	1.8 1.6	$\frac{2.0}{1.8}$
Prix le plus élevé, blé, 1890, $2\frac{1}{2}$.; le plus	s bas, 1 [·] 5	e.; prix m	noyen pou	r la saisor	n, 1·9c.	
$1891 \left\{ egin{matrix} ext{Bl\'e}. & \dots & \dots \\ ext{Ma\"is}. & \dots & \dots \end{matrix} ight.$	$^{1\cdot 4}_{1\cdot 2}$	$^{1\cdot 2}_{1\cdot 1}$	${\overset{2\cdot 1}{\overset{2\cdot 0}{\cdot 0}}}$	$\begin{array}{c} 2.7 \\ 2.5 \end{array}$	3.3	$2 \cdot 2$ $2 \cdot 1$	4·1 3·8
Prix le plus élevé, blé, 54c. 1891				_			
$1892 \Big\{ egin{matrix} ext{Bl\'e} \dots & ext{Ma\"is} \ ext{Ma\"is} \ ext{.} \$	$^{1\cdot 9}_{1\cdot 7}$	1.8 1.6	2·0 1·8	$\substack{2 \cdot 3 \\ 2 \cdot 1}$	$2 \cdot 3$ $2 \cdot 1$	$2 \cdot 3$ $2 \cdot 1$	$\frac{2.6}{2.3}$
Prix le plus élevé, blé, 1892, 3c.							
$1893 \left\{ egin{matrix} ext{Bl\'e} \dots & \dots & \dots \\ ext{Ma\"is} & \dots & \dots & \dots \end{matrix} \right.$	$\frac{1\cdot 3}{1\cdot 2}$	1·8 1·6	$^{1\cdot 2}_{1\cdot 1}$	$\substack{1\cdot 3\\1\cdot 2}$	1:7 1:5	$\frac{2\cdot 1}{1\cdot 9}$	$\frac{2.0}{1.8}$
Prix le plus élevé, blé, 1893, 2_4^3 c							
$1894 \Big\{ egin{matrix} ext{Bl\'e} \dots & \dots & \dots & \dots \\ ext{Ma\"is} \dots & \dots & \dots & \dots \\ ext{Ma\"is} \dots & \dots & \dots & \dots \\ ext{Ma\"is} \dots & \dots & \dots & \dots \\ ext{Ma\"is} \dots & \dots & \dots & \dots \\ ext{Ma\"is} \dots & \dots & \dots & \dots \\ ext{Ma\~is} \dots & \dots \\ ext{Ma\~is} \dots & \dots \\ ext{Ma\~is} \dots & \dots & \dots \\ ext{Ma\~is} \dots & \dots \\ ext{Ma$is} \dots & \dots \\$	$^{1\cdot 4}_{1\cdot 2}$	$\frac{1\cdot 2}{1\cdot 1}$	0.8 0.8	$\begin{array}{c} 1\cdot 0 \\ 0\cdot 9 \end{array}$	$\begin{array}{c} 1.4 \\ 1.3 \end{array}$	${\overset{1\cdot 1}{1\cdot 0}}$	$\substack{1.3\\1.3}$
Prix le plus élevé, blé, 1894, 3c.							
$1895 \left\{ egin{matrix} ext{Bl\'e} \ ext{.} \ ext{Ma\"is} \ ext{.} \end{matrix} ight.$	$^{1\cdot 2}_{1\cdot 1}$	$\begin{smallmatrix}1&2\\1&1\end{smallmatrix}$	${\overset{1\cdot 1}{1\cdot 0}}$	1.6 1.4	$\frac{2\cdot 1}{1\cdot 9}$	$\frac{3.0}{2.9}$	3·0 2·7
Prix le plus élevé, blé, 1895, 3c.	; le plus l	bas, 1c.;	prix moye	n pour la	saison, 1	9	
$1896 \Big\{ egin{matrix} ext{Bl\'e} & \dots & \dots & \dots \\ ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ ext{Mais} & \dots & \dots \\ ext{Mais} & \dots & \dots \\ ext{Mais} & \dots & \dots & \dots \\ ext{Mais} $	1.6 1.4	1·5 1·3	$^{1\cdot 2}_{1\cdot 1}$	$\frac{1\cdot 3}{1\cdot 2}$	1.4 1.2	$\frac{2 \cdot 0}{1 \cdot 9}$	2·1 1·9
Prix le plus élevé, blé, 1896, 25c.	; le plus	bas, 1½c.	; prix mo	yen la sai	son, 1.7c.		
1897 { Blé	1·3 1·2	1·2 1·1	$1 \cdot 3$ $1 \cdot 2$	1·5 1·4	2·0 1·8	1.8	1.5 1.4
Prix le plus élevé, blé, 1887, 25c.							

PRIX DU TRANSPORT DU BLÉ PAR LES LACS DE DULUTH À BUFFALO (TELS QUE CITÉS PAR LE SECRÉTAIRE DE LA BOURSE DES MARCHANDS, BUFFALO, N.-Y.)

Le relevé suivant montre les prix ordinaires du transport du blé par les lacs de Duluth à Buffalo, pour chaque semaine de navigation en 1897 :-

1897.	Blé, boisseaux.	1897.	Blé, boisseaux.
24 avril	c. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 août 12 do 18 do 24 do 28 do 2 sept. 7 do 13 do 7 oct. 11 do à la fermeture	c. 135 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

En 1885, les prix de transport du blé, de Duluth à Buffalo, ont été de 11 à 5c.; en 1886, de 31 à 8c.; en 1887, de 5 à 8c.; en 1888, de 2 à 5c.; en 1889, de 2 à 5c.; en 1890, de 2 à 5c. ; en 1891, de $1\frac{1}{4}$ à $9\frac{1}{2}$ c. ; en 1892, de $2\frac{1}{4}$ à 4c. ; en 1893, de $1\frac{1}{4}$ à $3\frac{1}{2}$ c. ; en 1894, de $1\frac{1}{4}$ à 3c. ; en 1895, de 2 à 6c. ; en 1896, de $1\frac{1}{4}$ à 3c., et en 1897, de 1 à $2\frac{1}{2}$ c.

Le premier départ de Duluth par le lac en 1896 a eu lieu le 22 avril, et en 1895 le 27 avril. Les premières arrivées ou premiers départs de Duluth par le lac en 1894, 19 avril; en 1893, 8 mai; en 1892, 21 avril; en 1891, 30 avril; en 1890, 26 mars; en 1889, 20 avril; en 1888, 12 mai; en 1887, 4 mai; et en 1886, 7 mai.

En 1887, on a transporté le blé à Kingston, Canada, durant la saison de navigation, à raison de $6\frac{1}{4}$ a $7\frac{3}{4}$ c.; en 1888, de 4 à 5c.; en 1889, de—; en 1890, $5\frac{3}{4}$, $5\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{4}$ et 4c.; en 1891, en mai, 3\frac{3}{4}, 3\frac{1}{5} et 2\frac{1}{2}c.; en juin, 3c.; et le 25 juillet, 2\frac{1}{2}c.; en 1892, 5c. en avril; de 5 à $5\frac{1}{4}$ c. en mai; 4c. en juin; $4\frac{1}{2}$ c. en juillet; 3c. en août; de 6 à $6\frac{1}{4}$ c. en octobre. En 1893, à raison de $5\frac{1}{2}$ à $4\frac{1}{2}$ c. en avril; de $4\frac{1}{2}$ à $4\frac{3}{4}$ c. en mai; de 4 à $3\frac{1}{2}$ c. en juin: de $2\frac{3}{4}$ à 3c. en juillet; de $3\frac{1}{2}$ à $3\frac{3}{4}$ c. en septembre; pas de cote après cette date. En 1894, à raison de $3\frac{1}{4}$ à $3\frac{1}{2}$ c. en mai; $3\frac{1}{2}$ c. en juin; $2\frac{1}{2}$ c. en juillet; de $2\frac{1}{2}$ à 31c. en août ; 4c. en septembre, et 41c. en octobre. Au 25 août et au 3 novembre 1894, pour Ogdensburg. blé à 31 et 41c. respectivement. En 1895, on a transporté le blé à Kingston à raison de 3 à 5c.; en 1896, de 3c. à 51c.; et en 1897, on a transporté le blé à Kingston à raison de 3 à 3½c., selon la période de la saison.

PRIX DU TRANSPORT DU BLÉ PAR LES LACS DE TOLEDO À BUFFALO.

Le tableau suivant indique les prix ordinaires du transport du blé par les lacs, de Toledo à Buffalo, durant la saison de 1897, aux dates spécifiées (tels que cités par le secrétaire de la Bourse des Marchands, Buffalo):

Date, 1897.	Blé, boisseaux.	Date, 1897.	Blé, boisseaux.
Ouverture jusqu'au 29 août	c. 1	30 août à la fermeture de la saison	c. 1 ¹ / ₄

La variation de 1886 a été de $1\frac{3}{4}$ à 3c. ; en 1887, de $2\frac{1}{4}$ à 3c. ; en 1888, $1\frac{1}{2}$ à $2\frac{1}{8}$ c. ; en 1889, $1\frac{3}{4}$ à 2c. ; en 1890, $1\frac{1}{2}$ à 2c. ; en 1891. 1 à 3c. ; en 1892, $1\frac{1}{2}$ à $2\frac{1}{2}$ c. ; en 1893, de 1 à 2c. ; en 1894, de 1 à 2c. ; en 1895, 1 à $2\frac{1}{4}$ c. ; en 1896, de $1\frac{1}{4}$ à $1\frac{3}{4}$ c., et en 1897,

de l à 11c. par boisseau.

En 1887, l'expédition du blé et du maïs s'est faite de Toledo à Ogdensburg à raison de 6 à 7c.; en 1888, $4\frac{1}{2}$ à 6c. pour le blé et 5c. pour le maïs; et en 1889, 5 à $5\frac{1}{6}$ c. pour le blé, par boisseau. Le 8 octobre 1887, on a expédié du maïs de Toledo à Kingston à $3\frac{1}{2}$ c. le boisseau, et le 12 novembre à $4\frac{1}{2}$ c. En 1888, pour le maïs de Toledo à Kingston, $4\frac{1}{2}$ à 3c., et le blé, $3\frac{1}{2}$ à 3c. En 1889, le blé de Toledo à Kingston, 3c., et en 1891, le seigle, de Toledo à Kingston, à 3c. le boisseau. De Toledo à Montréal, le 2 juin 1887, pour le blé, par propulseurs, à $6\frac{1}{2}$ c.; le 14 juin, maïs au même prix; mais le 26 septembre, le tarif pour le maïs n'a été que de 5c. le boisseau. En 1888, maïs, de Toledo à Montréal, de 6 à $5\frac{3}{4}$ c., et le blé à $5\frac{1}{2}$ c. le boisseau. De 1889 à 1896, on n'a pas de rapport au sujet des consignations pour Montréal ou autres endroits en Canada.

PRIX DU TRANSPORT ENTRE BUFFALO ET NEW-YORK.

Le tableau suivant indique les changements dans les taux ordinaires de transport du fret de Buffalo à New-York, aux dates mentionnées en 1895 (tels que cités par le secrétaire de la Bourse des Marchands, Buffalo):

Date, 1897.	Blé, boiss.	Maïs, boiss.	Date, 1897.	Blé, boiss.	Maïs, boiss.
18 " 25 " 5 juin	$\begin{array}{c} \text{c.} \\ 3\frac{3}{8}\\ 3\frac{3}{8}\\ 3\frac{2\frac{1}{4}}{2^{\frac{7}{4}}}\\ 2\frac{2\frac{1}{4}}{2^{\frac{7}{4}}}\\ 2\frac{1}{8}\frac{2}{8}\frac{2\frac{1}{4}}{2^{\frac{7}{4}}}\\ 2\frac{1}{4}\end{array}$	$\begin{array}{c} \text{c.} \\ 2\frac{7}{8}\\ 2\frac{1}{2} \text{a.} \\ 2\frac{1}{9} \text{a.} \\ 2\frac{1}{9} \text{a.} \\ 2\frac{1}{9} \text{a.} \\ 2\frac{1}{9} \text{a.} \\ 1\frac{1}{1} \text{a.} \\ 1\frac{1}{4} \text{a.} \\ 1\frac{1}{9} \end{array}$	15 juillet	c. 21 97 16 30 16	215 215 215 215 215 215 3 217 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

Le tarif de transport pour l'avoine a varié de 1\frac{3}{8} à 2\frac{1}{8}c. le boisseau.

On a expédié de Buffalo et Tonawanda à New-York du bois de pin aux taux suivants pour 1,000 pieds : à l'ouverture \$2 ; changement du 2 novembre à \$2.25, et a continué à ce taux jusqu'à la fermeture. Pour Albany, 50c. par 1,000 pieds de moins que les chiffres précédents.

MOYENNE DES PRIX DE TRANSPORT PAR VOIE DES CANAUX.

DE BUFFALO A NEW-YORK.

L'état qui suit donne le prix moyen du transport de blé et du maïs entre Buffalo et New-York, durant chaque mois des dix années dernières, le prix le plus élevé du transport du blé, le prix le plus bas, et le prix moyen chaque année :-

(Rapport du secrétaire de la Bourse des Marchands, Buffalo).

Grain.				Août.	_		Nov.
				Cents.			Cents.
1888 { Blé	3·4 3·1	2.5 2.3	2.5 2.3	4·1 3·8	$3.6 \\ 3.9$	$\frac{3.7}{3.4}$	$\frac{3.5}{3.2}$
Prix le plus élevé, blé, 1888, 4	5c. ; le p	lus bas, 20	e.; prix m	noyen pou	r la saiso	n, 3·4c.	
1889 { Blé	4·0 3·6	3·8 3·4	4·0 3·6	$\begin{array}{c} 4\cdot 4\\ 3\cdot 9\end{array}$	5·0 4 ·5	5·0 4·5	5·0 4·4
Prix le plus élevé, blé, 1889, 5c	.; le plus	bas, 3.76	.; prix m	oyen pour	la saisor	n, 4°8c.	
1890 { Blé	3.9	3·8 3·4	$\frac{3 \cdot 6}{3 \cdot 2}$	3·8 3·4	3·9 3·5	4·0 3·6	3·5 3·1
Prix le plus élevé, blé, 1890, 4	2c; le plu	as bas, 3c.	; prix mo	yen pour	la saison	, 3·8c.	
1891 { Blé	2·8 2·5	2.9 2.6	$\frac{2.8}{2.5}$	3·8 3·5	4·2 3·8	$\frac{4.6}{4.2}$	4·0 3·6
Prix le plus élevé, blé, 1891, $3\frac{3}{4}$	c.; le plu	is bas, 2 t	óc. ; prix :	moyen po	ur la sais	on, 3 5c.	
1892 { Blé	2.7	2.2	$2 \cdot 4 \\ 2 \cdot 2$	3·0 2·6	3.8	4.7	4·6 4·3
Prix le plus élevé, blé, 1892, 6c	.; le plus	bas, $2\frac{1}{8}$ c.	; prix mo	yen pour	la saison,	3·5c.	
1893 { Blé	4·8 4·4	4·8 4·4	4·6 4·3	$\begin{array}{c} 4.6 \\ 4.2 \end{array}$	4·0 3·6	4·7 4 3	4·8 4·5
Prix le plus élevé, blé, 1893, 5c	.; le plus	s bas, 3.60	e; prix m	oyen pour	la saisor	, 4·6c.	
1894 { Blé	3.1	$\frac{2 \cdot 9}{2 \cdot 6}$	3·0 3·3	3 4 3 1	3·6 3·8	$\frac{2 \cdot 9}{2 \cdot 6}$	3·0 2·7
Prix le plus élevé, blé, 1894, 4c	.; le plus	bas, 2.6c	.; prix m	oyen pour	la saisor	3 · 2c.	
1895 { Blé	1.9	1.7 1.5	$\begin{smallmatrix}2&0\\1&7\end{smallmatrix}$	$^{2\cdot 0}_{1\cdot 7}$	$2 \cdot 1$ $2 \cdot 0$	$\frac{2.5}{2.2}$	$\frac{2.7}{2.5}$
Prix le plus élevé, blé, 1895, 3c	.; le plus	bas, 1.9c	.; prix m	oyen pour	la saisor	a, 2·2c.	
1896 { Blé	3·7 3·5	3·7 3·5	3·7 3·5	3·7 3·5	3·7 3·5	3·7 3 5	3·8 3·8
Prix le plus élevé, blé, 1896, 4c	; le plus	bas, 3 1c	.; prix m	oyen pour	la saison	, 3·7c.	
1897 { Blé	2·6 2·2	2·2 1·8	$\frac{2 \cdot 3}{2 \cdot 0}$	2·5 2·2	3·3 2·8	$\frac{3.1}{2.6}$	3·5 3·6

Note.—Passage du canal exempt de péages depuis 1882.

Prix le plus élevé, blé, 1897, 3.5c.; le plus bas, 2.1c.; prix moyen pour la saison, 2.8c.

TARIF DU TRANSPORT, PÉAGES, PRIX DE L'USAGE DES ÉLÉVATEURS ET DE L'EMMA-GASINAGE, COMPARÉS.

L'état qui suit indique la quantité de grain et de graine de lin arrivée à Buffalo, le prix moyen du transport du blé par canaux, les péages sur le blé jusqu'à New-York, et les prix de l'usage des élévateurs et de l'emmagasinage à Buffalo durant un certain nombre d'années (tels que donnés par le secrétaire de la Bourse des Marchands, Buffalo):

Année.	Grain reçu.	Prix moyen du transport du blé par canaux.	sur	Eléva- teurs, y compris l'emmaga sinage.
	Boisseaux.	c.	c.	c.
1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884* 1885* 1886* 1887* 1888* 1888* 1888* 1889* 1899* 1899* 1899* 1899* 1899* 1899* 1899* 1899* 1899* 1899*	32,208,039 61,319,313 58,703,666 65,498,955 55,660,198 52,833,451 44,207,121 61,822,292 78,828,443 75,089,768 105,133,009 56,389,827 51,501,503 65,722,080 52,671,090 75,570,850 87,073,570 73,977,390 92,290,550 91,994,680 135,315,510 138,872,560 140,796,410 105,435,577	11 · 2 12 · 6 13 · 0 11 · 4 10 · 0 7 · 9 6 · 6 7 · 4 6 · 0 6 · 8 6 · 5 4 · 7 5 · 4	3·1 3·1 3·1 3·1 3·1 3·1 3·1 3·1 3·1 3·1	- 111111111111111111111111111111111111
896*	121,225,497 161,470,745 167,842,186	3·7 2·8	do do	107-107-100

Note. — Avant 1870 les péages étaient de 6-21 centins le boisseau, et les frais pour l'usage de l'élévateur 2 centins le boisseau.

* Y compris graine de lin.

MOYENNE DES PRIX DU TRANSPORT PAR BOISSEAU.

Pour le transport du blé et du maïs de Chicago à New-York pendant un certain nombre d'années.

(Extrait du rapport de la Chambre de Commerce de Chicago.)

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						·	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			Maïs.			Blé.	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							Par voie ferrée
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		canal.	voie ferrée	seulement.	canal.	voie ferrée	seulement.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	.10"		.9610	.1550		. 2001
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						1	3480
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							3480
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1			3881		1	4158
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		a · 0957			a.1062		.4800
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3	a : 063		4592	a.072		4920
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		a.09		.5600	a.0952		. 60
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5	a · 0864		4188	a.0894		4488
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	B			4312	$a \cdot 1377$		4620
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	7				a.08		4475
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					a.0802		.3784
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		a · 0584			a.0651		3557
1872)						
							3180
1873 $a:0816$ $a:0816$ $a:0917$ $a:0917$ $a:0917$ $a:0917$ $a:0917$							*3499
	3	a · 0816		2893	a.0917	2461	3102
	£				a.0400		2625
)						2400
	j						1686
							2050
							1770
							1774
							1980
							1440
							1447
	5		DE 100				1620
							1320
							1320
							1500
							1575
							1450
							·1500 ·1430
							1500
			-,	24 8 0 0			1380
							1463
							1320
							1189
							1200
							1250
7 070 002 1110 0 0022 0712 120		17 01-10	0032	1149	0 0022	0112	1200

a A Buffalo seulement. b Y compris taux et péages.

TARIF DE TRANSPORT POUR LES PORTS ÉTRANGERS.

Moyenne annuelle des prix pour le transport du grain, de la farine et des provisions (par 100 livres), de Chicago à des ports européens, par voie ferrée seulement jusqu'à l'océan, et de là par steamers.

Expedies à	Articles.	1897.	1896.	1895.	1894.	1893.
		8	\$	8	\$	\$
Liverpool	Grain	3360	3350	3200	3250	3410
do	Farine en sac	3681	3430	3400	3316	3515
	Provisions	. 4440	4491	4181	• 4406	4547
Glasgow	Grain	3523	3422	3419	.3463	.3585
	Farine en sac	3906	3650	3625	3503	.3625
do	Provisions	5250	4997	4969	4659	4828
Londres	Grain	3400	.3348	3329	3288	3760
	Farine en sac	3612	3528	3513	*3493	3794
	Provisions	4814	4715	4603	4575	4828
Anvers		5109	4969	4828	4688	4828
Hambourg		5100	5100	5000	5000	5250
Amsterdam	do	5200	5200	.5000	5000	.5000
Rotterdam	do	5200	5200	4800	5000	.5000
Copenhague	do	5728	5812	5531	5531	5531
Stockholm	do	6853	6937	6656	6656	6656
Stettin	do	5728	5812	5531	5531	5531
Bordeaux	do !	6413	6413	6413	6250	.6000

FRET PAR VOIE DES LACS SUR LA HOUILLE DE BUFFALO À CHICAGO ET AUTRES PORTS.

or.	
0	
ax ports nommé	
Ξ	
0	
=	
E	
Los	
5	
×	
=	
0	
=	
===	
=	
2	
0	
s, de Buffalo au	00
~	30
	n
ett	I I
=	10
0	nt
2	01
E	E
ir tonne	maine terminée aux dates ment
-	0
8	at
-	7
ouillo	54
	n
2	ಡ
- O	0
e la ho	ne
_	Ξ.
0	=
t d	Or
	+
por	0
ŏ	Ξ
Œ	ದ
=	Ξ
-	36
-	-
0	
-	24
es pour le transpe	1897, pour la semain
01	od
2	_
20	10
0	8
-=	-
=======================================	0 1
	0
).1	=
0	30
×	-12
=======================================	T
=======================================	n s
D	
9	Dit
6	=
L	IL
i	5
2	
=	
0	
0	
+	
4 posts	
=	
t fai	
int fai	
rant fai	
ivant fai	
suivant fai	
1 suivant fai	
au suivant fai	
lean suivant fai	
bleau suivant fai	
tableau suivant fai	
e tableau suivant fai	

Ashland.	ଓ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦ ନିର ନ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦ	
Washburn.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
Bay-City.	6 88 88888 8 88 88 88 88 88 88 88 88 88	
.wsnizsed	3	
. Висіпе.	20 00 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08	
Détroit.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Toledo.	ର ରିଭ୍ୟର୍ଷ୍ଟର୍ଷ୍ଟ୍ରର୍ଷ୍ଟର୍ଷ୍ଟ୍ରର୍ଷ୍ଟର୍ଷ୍ଟର୍ଷ୍ଟ୍ରର୍ଷ୍ଟର୍ବର୍ଷ୍ଟର୍ଷ୍ଟ	200
Зрероgan.	ଧର ଜିନ୍ନ	
.snotsbsf*)	ର ର ର ରରର : <u>କ୍</u> ଷକ୍ଷ ଅନ୍ତର	09
Baie Verte.	9	28 : :
Doluth et ports du lac Supérieur.	88888888888888888888888888888888888888	09
.Міјувикее.	888 8888888888888888888888888888888888	09 : :
Chicago.	88 8 88 8 88 8 88 8	3999

NOTE—Toute la houille transportée sur les lacs et chargée et déchargée sans aucun frais au navire.

Etats-Unis, pour être transbordés dans des ports des Etats-Unis, en destination de l'Amérique Britannique du Nord, et expédiés ainsi, durant chaque année de 1873 à 1897 inclusivement. Valeur totale des articles de commerce reçus de l'Amérique Britannique du Nord pour passer en transit immédiat sur le territoire des

		PAYS	PAYS DE PROVENANCE	ANCE.			PAYS	PAVS DE DESTINATION	FION.	
Année enpirée de 30 July.		Amérique	Amérique Britannique du Nord	du Nord.			Amérique	Amérique Britannique du Nord	du Nord.	
	N. Ecosse, Nouveau- Brunswick, et l'He du Prince- Edouard.	Québec, Ontario, Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest.	Colombie- Britannique	Terreneuve et le Labrador.	Total.	NEcosse, Nouveau- Brunswick, et l'Ile du Prince- Edouard.	Québec, On- tario, Mani- toba et les Terri- toires du Nord-Ouest.	Colombie- Britannique.	Terreneuve et le Labrador.	Total.
	¥.	49	99	9€	€	€€	€	₩	er.	80
(1873	495,289	12,894,164	5,240		13,394,693	5,282,290	21,320,174	181,720		26,784,184
1875	443,570	17,342,933	256,074		18,042,577	8,999,596	20,283,639			29,800,29
1876	261,443	22,134,275	195,047	1,137	22,591,902	9,102,600	14,658,358	658,836	94	24,419,888
878	163.978	11.627,114	412.966		12,204,058	2,879,422	11,436,470		2,4/0	12,912,685
	194,129	11,606,832	280,079	55	12,081,095	889,539	11,520,877	476.824	2,347	12,889,587
881	215,131	16,758,315	157,271		17,134,717	1,643,716	90,857,897		233	17,042,10 93,356,96
1882	164,990	28, 265, 083	113,018	78	28,543,178	2,732,665	34,005,845	855,784	1,190	37,595,48
888	561,791	29, 204, 031	36,973	25	29,802,820	2,455,557	35,878,389		7,335	39,312,568
885	933,806	12,280,483	308,691	633	13,523,613	1,635,442	16,448,942	_	781	19,700,45
1886	1,165,973	9,303,864	359,104	32,079	10,861,020	2,040,298	16,369,429		6,174	20,241,07
200	1,684,730	9,606,175 6,417,701	213,816	97 134	8 542 817	1,621,748	13,459,169	635,841 370,399	1 137	22,187,955
889	2,596,233	8,355,178	294,859	89,853	11,336,123	2,484,787	18,993,957		2,704	22,146,975
1890	3,070,657	12,449,772	306,897	174,584	16,001,910	5,277,210	21,140,198		4,690	27,335,20
[89]	3,859,079	15,310,945	422,806	187,640	19,780,470	5,605,614	21,695,992		34,273	27,883,023
893	1,009,597	16 404 495	89,565	381 986	17 885 573	2,019,100	24,169,161	420,100	208,0	20,704,11
894	1,070,676	15,649,881	348,069	273,467	17,342,093	1,831,417	17,880,688	463,471	6,640	20, 182, 216
	1,199,782	17,774,108	411,557	236,415	19,621,862	1,834,745	19,320,714	558,991	7,844	21,722,29
8967	1,118,185	18,038,931 29,497,151	582,469	404,020 367,995	20,143,605 24,593,893	1,572,783	19,441,279	772,586	1,768	21,788,416
	1,110,000	701,101,101	011,000	007,100	41,000,000	1,002,000	117,000,111	1,010,101	0,100	20,000,02

Valeur totale des articles de commerce reçus des principaux pays étrangers et autres pour passer en transit immédiat sur le territoire des Etats-Unis ou pour être transbordés inunédiatement dans des ports des Etats-Unis en destination d'autres pays étrangers, et ainsi expédiés, pour chaque année de 1868 à 1897, inclusivement.

N. Dirice			PAYS DE PROVENANCE	OVENANCE.					PAYS DE DESTINATION	STINATION.			Valeur
7 %	Grande- Bretagne et Irlande.	Alle- magne.	Possessions de l'Ame- rique Britan- nique du N.	Mexique.	Cuba.	Autres pays.	Grande- Bretagne et d'Irlande.	Alle- magne.	Possessions de l'Amé- rique Britan- nique du N.	Mexique	Cuba.	Autres pays.	totale des articles regus et ex pédiés.
	T.	T.	Fe	G:	¥:	李	€÷	e F ;	F.	Æ:	チ	V.	≪
898	10,664,576	132,074	4,864,209	14,967	4,263,621	1,576,157	2,025,023	3,212,123	14,375,419	481,643	116,521	1,304,875	21,516,60
870	10,210,455	302,806	7,215,973	103,977	3,309,227	2,049,422	2,946,053	2,116,249	16,689,037	321,331	135,915	983,275	23, 191, 860
571	13,473,915	322,110	7,954,060	344,179	1,367,573	1,913,200	4,031,319	1,033,307	18,406,475	346,872	345,224	1,211,840	25, 375, 037
1873	19,144,815	250,704	13,394,693	286,607	5,737,904	1,284,462	5,144,175	5,622,325	26,784,184	235,113	319,771	1,993,617	40,099,18
1874	18,832,900	211,907	14,163,690	151,920	4,563,869	1 726,390	5,391,201	3,866,642	27,310,739	1 155 004	520,493	1,096,387	38,850,676
376	14,304,197	290,489	22,591,902	226,315	2,962,963	1,686,789	11,791,200	2,958,558	24,419,888	1,129,440	600,061	1,163,508	42,062,65
377	13,732,085	337,897	12,471,695	158,852	1,095,451	1,460,793	7,758,501	1,108,298	18,977,153	329,577	306,311	776,933	29,256,77.
1879	8,795,340	521,917	12,204,058	146,822	3,041,957	1,481,033	8,577,050	2,905,230	12,912,685	330,968	174.757	1,300,908	25,095,867
880	10,311,139	620,704	17,134,747	239,655	3,606,099	1,942,405	10,856,579	3,658,477	17,042,103		224,848	1,775,594	33,857,74
881	14,898,052	721,344	17,002,046	217,444	2,642,550	2,222,122	9,122,079	2,729,246	23,356,264		177,340	1,648,121	37,704,04
883	20,242,222	1,149,195	29,802,820	281,309	3,126,069	4.276.712	11,089,865	2,758,994	39,312,568		352,552	3,081,875	58,878,321
884	14,038,694	948,901	13,419,227	408,124	3,655,568	4,345,878	5,288,389	2,960,488	22, 939, 385	07 -	221,061	2,656,635	36,814,39
886	13,142,644	1,140,548	10.861.020	308,293 216,078	6.797.879	3,545,544 4,558,229	8,510,097	3,771,524	20,241,079		452,700	2,340,140	37, 038, 264
887	17,977,200	1,670,952	11,504,721	111,635	6,780,853	4,720,760	10,052,219	4,353,992	22,187,955	2,002,476	608,121	3,561,358	42,766,12
	13,707,240	1,817,511	8,342,817	120,497	4,820,846	4,534,298	6,853,195	2,551,043	15,611,656	-	563,539	3,997,596	33,343,203
890	20.664,427	2,735,546	16,002,384	639,050	9,759,256	5.898.763	10,656,465	5.097.434	27.335.678		1.215.399	6,450,301	55,699,426
1881	20,879,851	2,819,238	19,780,470	565,338	6,977,901	6,475,119	11,968,808	3,640,940	27,883,023		966,851	7,985,977	57,497,917
892	21,334,783	2,930,571	23,928,255	1,383,455	11,054,445	8,936,228	20,141,862	6,995,419	26,704,114		1,472,980	19,299,451	69,067,73,
894	19,641,622	3.717.740	17.342.093	1,652,200	9,916,749	19,031,011	18,394,865	11, 154, 933	20,182,216	4,543,455	2.586.919	16,645,187	71.507.57
895	18,531,083	4,122,899	19,621,862	2,515,091	10,420,277	10,465,981	20,562,325	6,684,735	21,722,294	4,512,293	1,951,985	10,243,561	
897	19,420,751	3,460,489	20,143,605	1,797,161	11,668,243	13,272,521	20,022,263	7,942,844	21,788,416	5,210,607	1,890,705	12,907,932	

VALEUR des importations et des exportations des Etats-Unis, transportées respectivement en chemins de fer et autres moyens de voiturage, dans des navires américains et dans des navires étrangers, durant chacun des exercices de 1857 à 1897, inclusivement, avec la proportion transportée dans des navires américains (le numéraire et l'or en lingots sont compris de 1857 à 1879, inclusivement), vu qu'on ne peut donner séparément le mode de transport des espèces et des articles de commerce.

COMMERCE DE TRANSPORT ÉTRANGER.

1857 & Sapire expired le 30 juin. et autres moy. de voir. 1857 1859 1860 1861 1864 1865 1866 1866 1866 1866 1866 1866 1868	rer Par des navires it americains. \$ 259,116,170 203,700,016 216,123,428 228,164,855 201,544,055 92,74,100 100,700,100,100,100,100,100,100,100,100,	Par des								Sone Che
	\$ 259,116,170 203,700,016 216,123,428 228,164,855 201,544,055 32,274,100		En ch. de fer et autres moy. de voit.	Par des navires américains.	Par des navires étrangers.	En ch. de fer et autres moy. de voit.	Par des navires américains.	Par des navires étrangers.	Total.	navires américains.
	259,116,170 203,700,016 216,123,428 228,164,855 201,544,055 901,544,055	*	€	¥.	#	*	÷	¥ €	90	
	203,700,016 216,123,428 228,164,855 201,544,055 92,274,100	101 773 971		251.214.857	111,745,825		510,331,027	213,519,796	723,850,823	
	228, 164, 855 228, 164, 855 201, 544, 055 92, 274, 100	913		243,491,288	81,153,133	:	447,191,304	160,066,267		73.7
	228, 164, 855 201, 544, 055 92, 274, 100	122,644,702	::	249,617,953	107,171,509		465,741,381	229,816,211	695,557,592	G. 99
	92,274,100	134,001,399		279,082,902	121,039,394		901,241,707	909 478 978	58.4 995 066	65.00
	100, 774, 100	134,106,098		179,972,733	104 517, 667		917 605 418	918,015,906	435,710,714	10.00
		113,497,623	:	129,421,910	199,517,007		941 879, 471	343,056,031	928,	41.4
	91 919 077	948 250 818			237, 442, 730		184,061,486	485,793,548	669,855,034	27.5
	74 385 116	174 170 336		93,017,756	262,839,588		167,402,872	437,010,124	604, 412, 996	27.7
	112,040,395	333, 471, 763		213,671,466	351,754,928		325,711,861	685, 226, 691	1,010,938,552	35.5
	117 209 536	300,622,035		180,625,368	280,708,368		297,834,904	581,330,403	879,165,307	en .
	122,965,225	248,659,583		175,106,348	301,886,491	:	297,981,573	550,546,074	848,527,647	35.1
600		300,512,231		153,154,748	285,979,781		289,956,772	586,492,012	8,6,448,784	33.T
870		309,140,510		199,732,324	329,786,978			638,927,488		39.6
	163,285,710	363,020,644		190,378,462	392,801,932			976,228,667	1,132,472,208	2.16
1872 17,635,681	177,286,302	445,416,783		168,044,799	393,929,579	27,650,770	345,341,101	839,346,362		0.00
	174,739,834	471,806,765		171,566,758	494,915,886			966,723,651	1,540,899,221	0100
	176,027,778	405,320,135	8,509,205	174, 424, 216	533,885,971			939,206,106	1,312,080,040	7020
	157,872,726	382,949,568		156,385,066	501,838,949			710,527,580	1,119,454.544	202
	143,389,704	321,139,500	6,324,487	167,686,467	492, 215, 487	18,473,154	311,076,171	813,354,987	1,142,904,312	77.77
1877	151,834,067	329,565,833	6,767,170	164,826,214	530,354,703			000, 320, 300	1,134,040,027	0.026
	146,499,282	307,407,565	7,511,365	166,551,624	569,583,564			870,331,123	1,210,013,699	0.00
:	143,590,353	310,499,599	7,439,862	128, 425, 339	600,769,633			1 994 965 424	1,202,(00,003	27.18
-	149,317,368	503,494,913	5,838,928	103,029,200	120,77,021			1,224,200,404	1,500,000,404	07 /1
	133,631,146	491,840,269	8,259,308	116,955,324	777,162,714			1,269,002,383	1,040,041,974	10.22
	130,266,826	571,517,802	12,118,371	96,962,919	641,460,96,		041,622,122	1,212,976,709	1,470,101,001	10 40
	136,002,290	564,175,576	25,089,844	104,418,210	694,331,348	48,092,892		1,258,506,024	1,047,020,510	*C.CI
88420,140,294		512,511,192	26,573,774	98,652,828	615,287,007	40,714,008		1,121,730,133	1,400,211,502	14.76
1885 21,149,47		443,513,801	24, 183, 299	82,001,691	030,004,,00	45,552,775		1,073,010,000		15.01
1886 24,555,683		491,937,636	19,144,667	78,400,680	081,975,477	10 051 795	137,543,505	1,070,011,110	1,013,000,000	13.80

VALEUR des importations et des exportations des Etats-Unis, transportées respectivement en chemin de fer et autres moyens de voiturage, etc.-Fim.

Importations by exportations totales. Proportion transported	es dans des navires sa Total. américains	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
et exportati	Par des navires etrangers.	\$ 1,174,667,321 08 1,217,663,541 25 1,450,101,087 25 1,450,101,087 36 1,450,101,087 37 1,428,316,568 36 1,273,022,456 37 1,285,386,192 38 1,377,373,521 37 1,525,773,773,521
PORTATIONS B	fer Par des navires it. americains	\$ 190,857,473 78 203,865,108 79 202,451,086 79 220,173,735 11 197,765,507 12 195,288,216 12 17,650,196 18 18,061,887 25 185,288,216 26 185,288,216 27 185,288,216 28 185,007,196 29 187,601,887 20 189,075,277
IMI	En ch. de fer et autres moy. de voit.	\$ 54,356,827 66,664,378 14,72,856,194 72,856,194 72,856,194 74,944,224 76,944,024 96,666,704 96,666,704 96,666,704 96,666,704 96,666,704 88,104,825
NS.	Par des navires étrangers.	\$ 606,474,964 8 630,942,660 7 77,376,644 7 773,589,324 7 773,589,324 7 8 763,132,174 8 769,212,122 1 665,857,830 1 665,857,830 9 905,969,428
Exportations,	Par des navires anéricains	\$ (67,382,175 83,022,198 77,502,138 78,968,047 81,063,844 70,670,073 62,277,581 70,592 62,277,581 70,441,823
	En ch. de fer et autres moy. de voit.	\$ 22,147,368 28,436,517 32,949,902 31,923,439 33,52947 49,221,427 49,927,754 61,131,256 65,082,305
į	Par des navires étrangers.	\$86,222,357 586,120,881 623,740,100 676,511,763 648,535,976 695,184,394 590,588,862 626,890,521 619,784,338
MPORTATIONS.	En ch. de fer Par des et autres navires moy. de voit. américains.	8 123,525,298 120,782,910 124,948,948 139,139,891 127,695,434 121,561,193 108,229,615 117,299,074
	En ch. de fer, Pa et autres moy. de voit, amé	8 33, 200, 450 38, 227, 861 40, 621, 361 40, 932, 755 39, 725, 505 41, 121, 094 41, 121, 094 42, 623, 095 33, 201, 988 33, 201, 988 35, 533, 079 35, 81, 620
Exercice	expire le 30 juin.	1888 1889 1889 1889 1886 1886 1886 1886

2. De 1862 à 1879, Notes.—1. Les quantités transportées en wagons et autres voitures par terre n'étaient pas mentionnées séparément avant le 1er juillet 1870. inclusivement, les exportations comprennent l'or et les espèces.

Etat indiquant la valeur totale des marchandises étrangères transportées en transit et transbordées entre les Etats-Unis et les possessions britanniques de l'Amérique du Nord, chaque année, de 1871 à 1897.

Exercice terminé le 30 juin.	dement reçu niques de	s pour transit les des possess l'Amérique (ions britan-	Expédiées en destination de l'Amér	transit ou trades possess.	britanniq.
	Par terre.	Par eau.	Total.	Par terre.	Par eau.	Total.
	\$		\$	\$		\$
1871	6,035,585	1,918,475	7,954,060	15,624,591	2,781,884	18,406,475
1872	8,237,859	1,038,310	9,276,169	19,357,342	4,685,448	24,042,790
1873	11,700,787	1,693,906	13,394,693	20,178,666	6,605,518	26,784,184
1874	12,695,590	1,468,100	14,163,690	20,572,299	6,938,430	27,510,739
1875	16,890,022	1,152,555	18,042,577	23,794,129	6,006,166	29,800,295
1876	21,301,262	1,290,640	22,591,902	19,369,958	5,049,930	24,419,888
1877	10,835,642	1,636,053	12,471,695	17,066,855	1,910,298	18,977,153
1878	10,314,534	1,889,524	12,204,058	11,914,321	998,364	12,912,685
1879		1,982,097	12,081,095	12,030,635	858,952	12,889,587
1880		1,869,570	17,134,747	16,388,673	653,430	17,042,003
1881		1,801,079	17,002,046	22,828,270	527,994	23,356,264
1882		3,878,149	28,543,178	36,613,465	982,019	37,595,484
1883	26,382,370	3,420,450	29,802,820	38,389,318	923,250	39,312,568
1884		375,729	13,419,227	22,120,587	818,798	22,939,385
1885	12,755,686	767,927	13,523,613	19,105,476	594,982	19,700,458
1886		1,267,676	10,861,020	19,428,867	812,212	20,241,079
1887		2,127,680	11,504,721	20,178,365	2,009,590	22,187,955
1888		2,033,793	8,342,817	13,347,876	2,063,780	15,611,656
1889		3,032,952	11,336,123	19,299,966	2,849,263	22,149,229
1890		2,477,612	16,001,910	24,788,152	2,547,052	27,335,201
1891		1,714,545	19,780,470	25,185,706	2,697,317	27,883,023
1892	21,346,413	2,581,842	23,928,255	23,989,746	2,714,368	26,704,114
1893	13,807,662	4,077,911	17,885,573	20,151,432	2,568,679	22,720,111
1894	13,501,664	3,840,429	17,342,093	17,974,332	2,207,884	20,182,216
1895	14,068,922	5,552,940	19,621,862	18,752,226	2,970,068	21,722,294
1896	13,408,578	6,735,027	20,143,605	18,335,373	3,453,043	21,788,416
1897	17,665,422	6,928,401	24,593,823	18,430,841	,232,835	20 663,676

Note.—Ce mouvement ne fait pas partie du commerce d'importation et d'exportation.

C.—TABLEAU indiquant le tonnage de certains articles transportés

Annees.				Céréales.			
ANALISA	Farine.	Blé.	Maïs.	Orge.	Avoine.	Seigle.	Autres céréales.*
	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux,	Tonneaux.
1869	71,051	670,534	256,475	99,012	92,309	13,489	99,743
1870	54,978	658,524	193,129	123,191	117,941	19,520	127,727
1871	41,211	748,549	672,057	113,992	129,891	34,563	109,935
1872	20,534	403,903	902,753	120,061	92,959	13,357	120,753
1873	19,307	803,064	637,296	70,586	70,023	30,160	114,735
1874	29,134	772,163	519,203	98,654	59,408	8,215	280,821
1875	17,635	744,293	282,031	104,475	62,717	8,309	86,090
1876	9,290	416,376	365,254	96,494	52,147	19,949	104,783
1877	8,923	448,043	723,458	139,453	66,045	35,948	77,114
1878	5,904	844,555	734,993	89,534	85,029	64,613	88,106
1879	7,164	949,466	621,180	96,144	23,164	59,210	77,071
1880	8,266	966,052	1,156,619	106,247	20,893	26,340	86,673
1881	6,926	444,832	475,823	81,587	30,321	15,484	61,588
1882	9,372	642,215	251,687	96,650	22,180	43,372	53,300
1883	9,047	573,740	522,978	58,787	51,607	95,246	67,595
1884	7,251	790,409	198,216	65,008	52,696	71,462	51,944
1885	6,869	565,922	359,982	64,587	8,234	10,211	47,505
1886	9,005	993,129	354,765	62,854	7,278	3,073	59,782
1887	4,089	936,840	446,617	75,458	35,365	6,717	47,678
1888	3,287	491,419	499,218	41,100	70,315	12,532	49,087
1889	4,429	484,141	592,550	66,110	63,674	36,329	49,663
1890	3,489	353,738	616,702	90,754	48,438	21,657	33,123
1891	3,126	756,101	142,141	71,903	16,362	68,771	33,951
1892	4,879	620,768	150,269	51,596	72,444	4,236	33,807
1893	2,367	1,093,927	252,283	49,651	24,714	6,518	20,656
1894	2,909	903,361	275,377	89,700	100,874	5,288	22,620
1895	2,240	280,550	94,403	77,868	87,839	205	59,400
1896	7,963	408,872	100,227	109,967	197,713	77.210	55,230
1897	3,206	180,035	312,776	100,337	50,345	66,387	31,489

^{*} Pommes, farines de toutes sortes, pois, pommes de terre.

sur les canaux de l'Etat de New-York, pendant une période de vingt-neuf années.

			Marchandis	SES LOURDES.		
Totai.	Fer pour chemin de fer.	Autre fer.	Sel.	Houille.	Minerais.	Total.
Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
1,302,613	137,677	79,652	263,333	1,324,408	183,992	1,989,062
1,295,010	135,930	89,708	266,740	1,558,185	238,802	2,289,365
1,850,198	178,269	100,310	248,709	1,194,037	289,952	2,011,277
1,674,320	161,667	96,996	248,558	1,462,590	377,592	2,347,403
1,745,171	53,363	62,581	216,706	1,625,859	415,968	2,374,477
1,767,598	24,511	82,955	173,590	1,413,162	232,544	1,926,762
1,305,550	36,603	95,305	186,785	1,217,091	283,219	1,819,003
1,064,293	11,691	69,450	114,070	1,036,698	173,530	1,405,439
1,498,984	10,341	58,828	156,918	1,286,881	250,573	1,763,541
1,912,734	8,385	65,642	139,927	889,873	210,078	1,313,905
1,833,399	27,634	99,568	136,021	971,074	314,411	1,548,708
2,371,090	93,613	139,993	144,487	959,342	370,884	1,709,319
1,116,561	78,650	205,005	113,756	1,092,003	337,873	1,827,287
1,118,776	58,921	122,786	108,040	1,228,435	364,361	1,882,543
1,379,000	46,553	47,412	190,392	1,152,849	293,892	1,731,098
1,236,986	28,513	54,471	161,788	954,288	210,610	1,400,670
1,063,310	12,215	38,726	161,272	1,025,941	195,750	1,433,904
1,489,886	10,878	152,030	112,002	857,884	269,914	1,402,708
1,552,764	21,368	224,979	124,054	905,424	243,578	1,539,403
1,166,958	2,596	43,881	106,344	1,219,680	259,269	1,631,770
1,296,896	3,278	78,135	112,100	1,094,897	234,948	1,523,358
1,167,901	5,800	26,804	93,181	830,154	202,072	1,157,291
1,092,355	1,960	36,770	81,232	881,502	215,686	1,217,150
937,999	524	40,073	93,216	832,397	136,612	1,102,822
1,450,116	536	25,204	52,094	741,934	102,275	922,043
1,400,129	267	22,614	70,353	609,368	37,641	740,243
602,505	4,263	59,402	71,334	766,723	144,076	1,045,798
957,182	1,568	74,651	83,309	682,167	89,998	931,693
744,575	5,080	71,117	66,879	646,803	76,311	866,190

D.—TABLEAU indiquant le tonnage de certains articles transportés sur le canal

Annee.				Céréales			
A. S. D.	Farine.	Ble.	Maïs.	Orge.	Avoine.	Seigle.	Autres articles.
	Tonneaux.						
1869*	45,674	313,825	120,599	20,951		904	1,937
1872	26,651	239,998	254,902	6,035	7,752	64	2,745
1873	30,665	355,847	180,169	8,225	1,194	3	3,777
1874	24,019	413,212	181,151	18,871	5,954	513	8,677
1875	13,964	253,835	103,749	35,751	3,383	917	6,337
1876	15,778	201,906	144,501	18,455	24,496	1,454	3,198
1877	13,558	253,953	169,196	19,870	2,810	2,439	2,355
1878	9,121	191,982	185,931	10,979	3,088		2,302
1879	10,710	274,570	144,506	4,655	1,239	440	2,444
1880	12,679	242,020	163,738	17,772	477	1,016	1,480
1881	9,959	127,832	101,075	24,509		1,844	2,086
1882	12,261	215,056	54,799	20,126	611	3,226	403
1883	13,471	152,794	182,269	10,436	731	1,642	10,983
1884	13,683	144,851	118,811	7,155	10,746	1,320	9,168
1885	13,334	124,206	117,536	15,801	1,116	, , ,	1,912
1886	19,474	154,169	219,442	1,595	4,911	. 564	14,657
1887	23,949	221,927	114,938	9,574	12,050		12,533
1888	16,983	160,963	194,886	5,906	26,629	811	13,608
1889	7,931	126,664	353,595	4,272	28,356	2,673	18,552
1890	14,461	118,002	327,394	10,830	27,728	1,549	20,876
1891	13,517	198,658	185,180	8,113	52,959	65,888	28,042
1892	17,046	232,019	192,548	6,433	37,173	9,392	32,815
1893	15,235	258,392	441,092	18,599	31,283	3,671	36,981
1894	33,628	270,993	169,233	28,353	27,962	567	60,673
1895	44,044	203,088	164,894	8,689	18,236	1,007	46,463
1896	42,425	320,563	320,444	11,368	28,178	9,405	56,591
1897	9,065	324,743	390,615	14,173	25,161	8,483	44,674

Exercice.

[†] Pommes, farine, toutes sortes, pois, pommes de terre.

Welland, pendant une période de vingt-sept années qui a fini le 31 décembre 1897.

					•		<u>-</u> -						
	Marchandises lourdes.												
Total.	Fer pour chemin de fer.	Autre fer.	Sel.	Fer et sel ayant payé pleins péages sur l. canaux du St-Laur.	Houille.	Minerais.	Total.						
Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.						
503,860	68,064	16,924	91,575	37,153	103,126	58,781	275,623						
538,147	26,217	17,141	50,540	44,243	186,932	98,605	423,678						
579,880	6,923	20,754	40,850	17,157	339,016	118,685	543,387						
647,397	6,032	12,068	23,309	9,579	323,503	56,825	431,316						
417,936	1,517	7,588	13,509	9,962	321,306	43,683	397,565						
409,788	51	7,997	30,300	20,327	288,211	81,654	378,540						
464,181	9,630	9,696	9,173	3,983	323,869	42,758	399,109						
403,403	10	11,518	3,980	12,686	295,318	15,229	338,741						
438,564	2,782	5,797	7,174	17,796	192,957	19,164	245,670						
442,182	5,360	4,812	413	22,273	109,986	34,139	176,983						
269,395	4,585	7,013	10	30,682	128,113	18,785	189,188						
306,482		5,348	50	17,327	237,559	23,700	283,984						
373,326	1,237	7,922	66	17,037	307,058	31,785	365,105						
305,734	698	652	461	3,242	274,471	53,205	332,729						
273,905	78	2,055	597	14,243	248,272	26,728	291,973						
414,812	166	6,123	48	12,324	271,356	27,447	317,464						
394,971	1,351	5,636		6,715	145,193	13,866	172,761						
419,786	93	3,220	316	13,617	223,871	16,872	257,989						
542,043	47	2,479	1,254	20,269	268,305	2,435	294,789						
519,291		753	1,027	28,047	202,384	8,138	240,349						
367,177	127	1,610	2,567	7,953	224,644	3,415	240,316						
527,426	163	1,567	878	3,666	211,616	355	218,245						
805,253	6	2,075	374	8,139	233,096		243,690						
591,409		3,072	159	977	203,608	,	207,816						
486,421	185	6,245	54	2,819	158,866	1,140	169,309						
788.974	1,192	6,332	82	3,264	223,445	1,158	235,473						
816,914	7,206	17,012	227	590	176,226		201,261						

E.—Tableau indiquant les quantités de certains articles acquittés à Buffalo et Tonawanda, en transit par le canal Erié, pendant les vingt-neuf dernières années.

CÉRÉALES.

Annee.	Farine.	Blé.	Maïs.	Orge.	Avoine.		Autres articles.	Total.	Augmenta- tion.	Diminution.	
	Tonn'x.	Tonn'x.	Tonn'x.	Tonn'x.	Tonn'x.	Tonn'x.	Tonn'x.	Tonn'x.	_		
1869	5,609	490,904	219,874	1,978	63,728	2,150	2,193	786,436			
1870	8,258	502,158	165,577	19,944	89,156	10,593	6,906	802,592	2.05		
1871	5,607	570,849	579,709	19,810	106,391	27,622	5,705	1,315,693	67.59		
1872	,	330,032	866,169	41,515	73,572	5,900	88	1,317,276	67.50		
1873	6	737,167	611,675	8,636	51,615	22,441	634	1,432,174	82.10		
1874		650,161	459,728	3,192	44,079	112	237	1,157,509	47 · 18		
1875	5,859	695,315	273,006	1,156	36,609	2,242	3,372	1,017,559	29.38		
1876	231	377,317	356,064	6,334	24,488	12,205	4,691	783,331		0.39	
1877	1,710	398,416	709,723	26,351	52,559	27,365	4,976	1,223,100	55.52		
1878	987	775,953	718,714	21,665	69,256	51,064	6,662	1,644,301	109.08		
1879	1,239	892,404	602,171	7,193	14,537	40,471	7,528	1,565,543	99.07		
1880	2,743	897,603	131,857	434	16,154	12,137	4,256	2,065,184	162.06		
1881	1,491	386,605	458,318	86	24,751	107	7,484	878,842	11.75		
1832	1,123	586,019	241,406	1,858	9,046	19,158	6,216	864,826	9.96		
1883	538	535,150	517,219	6,816	47,190	79,010	6,051	1,191,974	51.06		
1884	520	767,784	194,368	4,910	47,060	57,856	4,411	1,078,909	37 18		
1885	323	540,533	356,737	3,317	5,610	6,405	5,427	918,352	14.36		
1886	488	955,851	351,272	6,799	5,180		4,001	1,353,591	72.11		
1887	334	914,152	438,069	15,207	32,907	4,612	44,693	1,449,984	85.64		
1888	534	469,965	494,110	6,589	68,922	10,997	1,717	1,052,834	33 · 87		
1889	845	457,922	579,526	16,380	61,175	34,167	5,160	1,155,175	46.88		
1890	195	329,531	498,641	58,563	45,202	16,903	4,362	953,397	21.23		
1891	1,071	733,967	137,679	43,779	14,803	66,278	2,594	1,000,171	27 · 18		
1892	2,485	611,177	141,506	37,570	70,363	3,997	3,472	870,570	10.69		
1893	424	1,086,834	240,767	38,986	21,981	6,156	243	1,395,391	77 43		
1894	327	887,908	265,947	69,707	99,898	5,191	2,123	1,331,101	69 · 26		
1895	98	271,957	83,611	71,185	85,507	205	15	508,596		35 · 21	
1896	6,971	402,114	89,726	101,154	194,442	77,162	5,575	877,144	11.53		
1897	1,665	168,870	303,761	88,293	48,591	65,490	11,965	688,635		14.98	

^{*}Pommes, farines de toutes sortes, pois et pommes de terre.

Supplément du tableau E, indiquant les chargements à Oswégo pendar 4 même période.

CÉRÉALES.

Année.	Farine.	Blé.	Maïs.	Orge.	Avoine.	Seigle.	Autres articles.	Total.	Angmenta- tion.	Diminution.
	Tonn'x.	Tonn'x.								
1869	7,361	141,360	28,585	66,794	1,113	8,569	14,033	267,815		
1870	11,440	115,732	10,120	77,906	3,953	7,402	11,628	238,181		11.06
1871	10,043	123,173	70,218	72,675	1,806	6,250	13,259	297,424	11.05	,
1872	4,773	57,865	27,148	62,172	684	6,751	10,425	169,818		36.59
1873	4,061	53,361	10,578	46,337	670	6,019	10,739	131,765		50.80
1874		108,288	46,127	77,007	1,103	7,053	3.747	243,325		9.14
1875	1.728	32,690	3,034	75,083	3,308	4,989	5,931	126,763		52.67
1876	967	21,890	1,324	63,336	117	5.703	6,638	99,975		62.67
1877	855	28,955	3,308	80,306	316	6,603	6,556	126,899		52.61
1878	1,394	24,171	1,383	50,381		10,598	5,222	93,149		65 21
1879	734	25,740	9,268	71,693		16,623	3,110	127,168		52.51
1880	951	17,466	15,656	82,743		12,598	5,996	135,410		49.43
1881	758	25,352	8,064	62,793	206	14,444	4,027	115,638		56.82
1882	813	20,274	4,401	70,862	416	22,265	7,773	126,804		52.65
1883	432	22,634	535	32,557		14,384	1,967	72,507		73.00
1884	404	5,932	413	48,391		12,173	2,819	70,132		73.43
1885	519	6,484	22	45,264		4,613	2,945	59,847		77.62
1886	737	9,579	154	42,261		1,671	4,814	59,216		77.88
1887	790	675	2	44,580		716	1,370	48,133		82.02
1888	384	2,206	168	6,237		,	2,196	11,191		95.82
1889	473	8,002	8,950	40,096	16	1,405	1,003	59,945		77:61
1890	545	10,378	10,408	26,639	8	4,635	2,356	54,969		79:47
1891	292	4,298	1,652	27,418		2,130	3,620	39,410		85 28
1892	273	4,806	5,657	5,283		199	2,340	18,558		93.07
1893	119	2,036	3,968	8,476		237	2,784	17,620		93 · 43
1894	8	10,293	10,514	17,160			2,609	40,584		84.84
1895,	66	3,073	7,352	1,900	1,816		258	14,465		94 · 23
1896		1,825	7.778	7,552			2,468	19,623		93.01
1897		6,588	5,550	7,349	498	219	245	20,449		92:37
	1							1		

^{*}Pommes, farines de toutes sortes, pois, pommes de terre.

62 Victoria.

F.-Tableau indiquant les quantités de certains articles acquittés à la descente sur le canal Welland, pendant les vingt-sept années qui ont pris fin le 31 décembre 1897.

CÉRÉALES.

Annee.	Farine.	Blé.	Maïs.	Orge.	Avoine.	Seigle.	Autres articles.†	Total.
	Tonn's.	Tonn'x.	Tonn'x.	Tonn'x.	Tonn'x.	Tonn'x.	Tonn'x.	Tonn'x.
1869"	44,110	310,090	119,541	3,920		680	1,541	479,882
1872	26,648	231,056	254,534	693	7,594	64	2,300	524,889
1873	30,660	345,720	180,042	643	1,188	3	3,557	563,813
1874	24,017	406,157	181,128	377	5,953		. 3,301	620,933
1875	13,930	248,555	103, 477	813	3,383	500	4,304	374,962
1876	15,735	194,559	144,501	1,110	24,496	1,454	2,949	384,807
1877	13,588	248,894	169,185	10,216	2,810	2,405	1,833	448,931
1878	8,854	188,106	185,931	1,217	3,088	,	2,100	389,296
1879	10,588	271,545	114,276	803	1,196		2,387	430,795
1880	12,467	240,601	162,891		477		1,418	417,853
1881	9,655	121,393	103,075	252		6	1,371	235,752
1882	12,205	205,876	54,797	537		1,954	225	275,594
1883	13,256	146,741	182,143	975	731	518	10,971	355,335
1884	13,626	135,804	118,811	270	10,746	477	9,018	288,752
1885	13,322	114,090	117,536	618	1,116		1,628	248,310
1886	19,418	146,151	218,897		4,891		14,581	403,928
1887	23,940	210,755	114,938	1,711	12,050		12,149	375,543
1888	16,973	150,833	194,886	555	26,629	811	13,358	404,045
1889	7,922	120,498	353,595	197	28,356	1,918	18,273	530,759
1890	14,461	114,924	327,394	6,519	27,728	1,121	20,836	512,983
1891	13,517	196,326	185,177	8,113	52,959	65,071	27,895	549,058
1892	17,046	229,569	192,548	6,433	37,173	9,392	32,548	524,709
1893	15,232	257,203	441,092	18,461	31,283	3,671	36,981	803,923
1894	33,628	270,514	169,233	28,353	27,962		60,587	590,277
1895	43,895	202,636	164,894	8,689	18,236		46,435	484,785
1896	42,159	319,388	320,444	11,368	28,178	8,970	54,031	784,538
1897	9,025	322,993	390,615	14,173	25,127	8,483	44,651	815,067

Exercice financier. † Pommes, farines de toutes sortes, pois, pommes de terre.

G .- TABLEAU indiquant les quantités de certains articles transportés sur le canal Welland en transit entre des ports des Etats. Unis, Tonneaux. Total. 15,029 11,364 6 7 2,309 1,204 1,620 1,620 Tonn x. 62,942 34,616 25,808 41,107 13,535 17,797 18,380 6,464 14,533 24,891 15,100 rals. MARCHANDISES LOURDES. Tonneaux. 172,868 150,583 118,573 65,945 83,858 198,416 189,964 82,780 173,259 227,476 162,231 186,572 206,827 188,521 149,490 207,348 158,552 196,462 210,790 Tonneaux, Tonn's, Tonn's. 8,336 8,892 6,318 371 29, 285 12, 287 12, 931 29, 395 pendant les vingt-sept années qui ont pris fin le 31 décembre 1897. Autre 8,88,8 9,117,9,8 8,117,9,6,4,8 10,00,0 13,826 8,941 4,123 Fer pour chemin de Tonneaux, Tonneaux. 64,002 1132,496 1114,422 1172,888 1172,888 1172,888 1172,888 1189,825 223,444 2253,444 2253,444 2253,444 2253,444 2253,444 2263,802 300,802 276,242 234,337 234,337 243,366 374,226 177,908 162,405 180,586 87,826 48,580 65,285 Autres articles. 10,859 11,598 17,225 20,497 26,115 31,992 36,352 60,462 46,316 46,316 46,456 41,887 Tonn'x. Seigle. 06 364 35 Avoine. Tonn'x. 1.790 12,050 26,510 27,492 27,030 52,823 36,935 22,621 17,020 14,969 CÉRÉALES. Tomi's. 1,603 6.519 6,433 16,751 28,095 7,904 11,128 14,173 Orge. Tonneaux, Tonneaux. 25.101.329 101.329 125.621 185.621 1881.83 1881.83 86.0 086 88.401 89.5 082 89.77 89.77 88.377 100,512 175,094 169,057 Mais. Ble 30,681 10,482 10,805 1,881 1,881 1,881 1,315 1,315 1,315 2017 11.75 11.75 11.75 11.75 11.018 11.018 11.75 Fonn's. Farine. \$\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\f

Pommes, farmes de toutes sortes, pois, pommes de terre-

H.—Tableau indiquant les quantités des céréales transportées sur chacune des lignes de canaux, et sur les deux principaux chemins de fer qui leur font concurrence pour le commerce de transport entre le lac Erié et la mer, pendant les vingt-sept années qui ont pris fin le 31 décembre 1897.

Anney.	Total sur les canaux de New York.	Total sur le canal Welland.	Total sur les chemins de fer New- York-Central et Erié.	Quantité acquittée à Buffalo et Tonawanda par le canal Erié.	Quantité acquittée à Oswego par le canal.	(¿uantité acquittée par le canal Welland en transit entre des ports des Etats-Unis.
	Tonn'x.	Tonn's.	Tonn'x.	Tonn'x.	Tonn's.	Tonn'x.
1869	1,302,613	503,860	1,087,809	786,436	267,815	337,530
1872	1,674,320	538,147	1,870,614	1,317,276	169,818	234,337
1873	1,745,171	579,880	2,036,992	1,432,174	131,765	243,366
1874	1,767,598	647,397	2,791,517	1,557,509	243,325	374,226
1875	1,305,550	417,936	2,343,241	1,017,559	126,763	177,908
1876	1,064,293	409,788	2,875,803	783,331	99,975	162,405
1877	1,408,984	464,181	2,493,683	1,223,100	126,899	180,586
1878	1,912,734	403,403	3,695,764	1,644,301	93,149	128,361
1879	1,833,399	438,564	4,353,617	1,565,543	127,168	87,826
1880	2,371,090	442,182	4,732,385	2,065,184	135,410	48,580
1881	1,116,561	269,395	4,983,722	878,842	115,638	65,285
1882	1,118,776	306,482	3,885,577	864,826	126,804	64,002
1883	1,379,000	372,236	4,422,461	1,191,974	72,507	132,496
1884	1,236,986	305,734	3,639,805	1,078,909	70,132	114,422
1885	1,063,310	273,905	4,105,594	918,352	59,847	118,203
1886	1,489,886	414,812	3,802,262	1,353,591	59,216	172,888
1887	1,552,764	394,971	3,847,766	1,449,984	48,133	157,530
1888	1,166,958	419,786	3,197,734	1,052,834	11,191	189,825
1889	1,296,896	542,043	3,654,984	1,155,175	59,945	236,208
1890	1,167,901	519,291	4,336,199	953,397	54,969	275,619
1891	1,092,355	367,177	3,565,381	1,000,171	39,410	253,444
1892	937,999	527,426	5,913,013	870,570	18,558	244,550
1893	1.450,116	805,253	5,107,426	1,395,391	17,620	311,389
1894	1,400,129	591,409	4,281,056	1,331,101	40,584	293,148
1895	602,505	486,421	3,798,574	508,596	14,465	209,802
1896	957,182	788,974	5,183,540	877,144	19,623	300,407
1897	744,575	816,914	5,673,638	688,635	$20, \hat{4}49$	276,242

Exercice financier.

I.—Tableau indiquant la quantité de fret qui a descendu le canal Welland sur des navires canadiens et américains, ayant pris le canal à Port-Colborne, pendant les saisons de 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896 et 1897.

		NAVIRES	CANAI	HENS.		NAVIRES A	AMÉRI	CAINS.	-	Готаь.
Articles.		vapeur.	. A	voiles.	A	vapeur.	A	voiles.		apeurs et voiliers.
	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.
	261	95,928	426	123,297	118	86,937	358	108,344	1163	414,506
1886.	To	nneaux.	То	nneaux.	To	nneaux.	To	nneaux.	Т	onneaux.
Blé Mais Orge		38,984 48,547		30,834 33,315		2,937 36,852		70,019 $99,644$ 572		142,774 $218,358$ 572
Orge Avoine Pois Seigle		$\frac{6}{450}$		41 158		4,331		459		4,837 608
Houille Diverses marchandises Bardeaux, artic. en bois, etc		4,007 2,936 329		45.018 6,728		23,687 252		11,647 281 215	***************************************	60,672 33,622 1,152
Bois de serv., scié. pds M.P. Bois de charppds cubes. Douvesnombre. Bois de chauffagecordes		,915,390 564,827 221,280		,719,631 ,335,205 697,933 390		3,953,478		35,500	! 2	0,994,460 2,935,532 919,213 390
Dois de chaunagecordes							1		!	
	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.
	250	86,344	372	101,745	107	94,029	163	46,152	892	328,270
1887.	То	nneaux.	To	nneaux.	To	nneaux.	To	nneaux.	To	nneaux.
Blé. Mais. Orge.		80,757 12,341		81,652 14,775		$ \begin{array}{r} 200 \\ 65,981 \\ 9 \end{array} $		$\begin{array}{c} 46,186 \\ 20,582 \\ 575 \end{array}$		208,796 113,679 584
Avoine Pois Seigle				1,376 362		11,098		279		12,753 362
Houille Diverses marchandises Bardeaux, artic. en bois, etc		1,436 2,179 1,716		25,165 4,609 1,081		24,395 26		2,108 415		28,709 31,598 2,823
Bois de service, scie. pds M.P. Bois de charp pds cubes.	2.	,894,767 498,770	1,	329,728 285,594 266,697		,161,349		,091,355		3,477,199 ,784,364 266,697
Douves nombre. Bois de chauffage cordes.		299		466						765
	No.	Tonnage.	Xo.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.
	242	86,838	339	93,450	114	104,505	219	60,500	914	345,293
1888.	Ton	nneaux.	Tor	ineaux.	То	nneaux.	Tor	nneaux.	То	nneaux.
Blé Mais Orge .		45,481 38,620		60,379 14,251		1,353 71,988		40,779 71,175		147,992 196,024
Avoine. Pois Seigle		672		54		24,967 57 71		1,311		26,950 111 703
Houille Diverses marchandises. Bardeaux, artic. en bois, etc.		1,603 2,165 66		20,064 3,291 84		22,719		4,208 3,722		25,897 31,875 297
Bois de service, scié. pds M.P. Bois de charppds cubes. Douvesnombre. Bois de chauffagecordes.		262,700 687,728 106,972 179	1.	977,905 555,307 211,436 201	4,	,451,360 19,000	12,	539,672 34,600		,230,637 ,262,035 352,408 380

I.—Tableau indiquant la quantité de fret qui a descendu le canal Welland sur des navires canadiens et américains, etc.—Suite.

:	ires	canadiei -	ns et	americ	arns.	etc.—S	uite	•		
		NAVIRES (CANAI	DIENS.	1	Navires .	MÉRI	CAINS.]	COTAL.
ARTICLES.	A	vapeur,	· A	voiles.	A	vapeur.	A	voiles.		peurs et ciliers.
	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage
	317	106,048	427	118,071	208	172,873	268	92,442	1220	489,434
1889.	То	nneaux.	То	nneaux.	To	nneaux.	То	nneaux.	To	nneaux.
Ble		38,127 60,218		28,054 $42,819$		1,679 $152,858$		46,767 $96,700$		$\frac{114,627}{353,595}$
Orge		320				25,347		2,145		27,812
Seigle Houille Diverses marchandises Bardeaux, artic, en bois, etc		948 3,976 6,339	:	634 21,148 5,749 1		$ \begin{array}{r} 336 \\ 712 \\ 25,082 \end{array} $		1,664 3,030		1,918 27,500 40,200
Bois de charp pds cubes. Douves nombre. Bois de chauflage cordes,		5,789,226 924,645 35,700		,632,330 ,934,989 174,649 46	11	,792,850	21	51 1,026,211		52 0,240,617 3,859,634 220,349 46
Dots de chaunage			:							***************************************
	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.		Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage
	342	110,056	443	117,400	202	204,542	142	50,622	1129	482,620
1890.	To	nneaux.	То	nneaux.	То	nneaux.	To	nneaux.	To	nneaux.
Ble		43,308 63,095		35,633 51,439		7,514 $172,756$		32,239 40,104		118,694
Orge				73		3,304 27,030		3,215		327,394 6,519
Pois.		479				14				27,582
Seigle' Houille Diverses marchandises		1,121 $1,049$ $3,146$		21,732 5,683		32,194		615 2,510		1,121 $23,396$ $43,533$
Bardeaux, artic. en bois, etc. Bois de service, scié. pds M.P.	ñ	15 5,921,240	5	1,266 $167,201$	10	8 ,274,335	1	4,290,800	35	1,289 5,653,576
Bois de charppds cubes. Douvesnombre.		,141,194 $12,255$,395,832 19,947					4	537,026 $32,202$
Bois de chauffagecordes.		15		566					,	581
	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage
	256	107,575	173	68,061	241	241,317	130	50,063	800	467,016
1891.	То	nneaux.	To	nneaux.	То	nneaux.	То	onneaux.	То	nneaux.
Ble Mats		62,859 $20,510$,	56,953 9,550		36,425 $137,852$		33,853 17,039		190,090 184,951
Orge A voine		20,010				5,444 50,212		4,061 1,076		9,505 51,288
Pois		390 29,581		11,296				7,343		390 64,581
Houille		158		20,388		16,361	1	3,851		24,397
Diverses marchandises. Bar !eaux, artic. en bois, etc		8,369		6,007		37,537		2,578		54,491
Bois de service, scié. pds M.P. Bois de charp — pds cubes. Douves — nombre.		4,268,874 449,406 1,000		4,648,824 566,109		8,067,351	1	8,745,628		5,730,677 $1,015,515$ $1,000$
Bois de chauffage cordes.		1,000								

I.—Tableau indiquant la quantité de fret qui a descendu le canal Welland sur des navires canadiens et américains, etc.—Suite.

			-							
		Navires o	'ANA1	DIENS.		Navires a	MÉRI	CAINS.	1	TOTAL.
ARTICLES.	A	vapeur.	A	voiles.	A	vapeur.	A	voiles.		apeurs voiliers.
	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.
	239	100,324	186	73,140	245	248,837	134	52,087	804	474,388
1892.	To	nneaux.	To	nneaux.	To	nneaux.	То	nneaux.	To	nneaux.
Blé		74,578 17,477		54,764 7,369		$60,364 \\ 146,080 \\ 3,995 \\ 36,935$		36,898 21,631 2,438		226,604 192,548 6,433 36,935
Avoine Pois Seigle Houille Diverses marchandises		524 5,066 775 2,139		13,350 2,786	 - 	3,718		608 1,365		524 9,392 15,490 49,042
Bardeaux, art. en bois, etc Bois de service, scié, pds M. P. Bois de charp pds cub. Douvesnombre		6,278,253 754,213 46,800		7,504,256 1,421,260 32,838	1	45 0,494,692 2,601		96,832,564 1,310		55 51,109,765 2,179,384 79,638
Bois de chauffage cordes			*							
	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.
	193	100,107	143	58,652	390	375,682	236	122,326	962	656,767
1893.	To	nneaux.	To	nneaux.	To	nneaux.	То	nneaux.	To	nneaux.
Blé Maïs Orge Avoine Pois		83,447 23,817 1,527 223		31,185 12,946 183		$72,671 \\ 313,246 \\ 16,189 \\ 27,903$		68,628 91,083 562 3,038	The second distance of the second sec	255,931 441,092 18,461 31,164
Seigle Houille Diverses marchandises Bardeaux, art. en bois, etc				13,580 286 15		3,216 44,976 22		455 5,849 1,647		3,671 20,067 53,088 37
Bois de service, scié, pds M.P. Bois de charp pds cub. Douves nombre Bois de chauffage cordes	1	3,750,267 836,048		15 2,748,941 1,437,893 18,484		7,359,573 5,133		1,863,852		5,722,633 2,279,074 18,484
	IN .	Tonnage.	No	Tonnago	No. 1	Tonnage.	NTO '	Tonnago	No	Tonnage
		104,649	112	57,668	287		144	63,770	742	505,708
1894.	To	nneaux.	To	nneaux.	To	nneaux.	То	nneaux.		nneaux.
Blé . Mais . Orge . Avoine Pois	.,	98,586 10,368 258 175		54,444 5,614		79,715 122,211 28,095 27,621		37,095 31,040		268,840 169,233 28,353 27,903
Seigle Houille Diverses marchandises Bardeaux, art. en bois, etc		1,483 16,949 22		1,892 664 279,330		83,198 1,719,664		11,109 1,977		14,545 102,788 22
Bois de service, scié, pds M.P. Bois de charp pds cub. Douves nombre Bois de chauffage cordes		8,423,295 771,328		1,578,981		1,719,664		1,891,456		2,313,745 2,350,309
			1						I	_

I.—Tableau indiquant la quantité de fret qui a descendu le canal Welland sur des navires canadiens et américains, etc.—Fin.

		041111410		- willerie		, 0.0. 1				
]	NAVIRES C	ANAI	DIENS.		NAVIRES A	MÉRI.	CAINS.	Γ	OTAL.
ARTICLES.	.A.	vapeur.	A	voiles.	A	vapeur.	A	voiles.		apeurs voiliers.
	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.
	209	108,776	151	73,895	205	223,743	101	41,327	666	447,741
1895.	To	nneaux.	To	nneaux.	To	onneaux.	To	nneaux.	To	nneaux.
Blé		72,895 16,854 798 1,531		68,935 3,724 162 246		29,345 126,943 7,729 16,442		39,723 17,369		201,898 164,890 8,689 18,219
Pois Seigle. Houille Diverses marchandises . Bardeaux, art. en bois, etc Bois de service, scié, pds M.P. Bois de charp pds cub.		2 37,356 20 1,057,146 1,027,913		3,984 2,361 248,071 2,049,368		67,705 863 9,385,890		4,426 1,324 1,079 14,929,734 35,000		8,412 108,746 1,962 25,620,841 3,112,281
Douvesnombre Bois de chauffagecordes										
		FD	3.T				D.T.		D.T.	rn.
	No. 224				!	337,983	No. 163		911	
	224	122,521	181	82,543	343		100	96,506	311	000,000
1896.	To	nneaux.	To	nneaux.	To	onneaux.	To	nneaux.	To	nneaux
ble . Mais .		113,331 9,360		90,979 $3,855$		78,741 $218,315$		34,476 88,914		317,527 $320,440$
Orge		240 441		1,270		11,128 24,847		1,620		11,368 28,178
Pois		1,403 5,035		$1,354 \\ 644$		2,837		273 454		3,030 8,970
Houille		29,820		$11,106 \\ 1,452$		1,255 82,319		629 $4,374$		11,997 117,965
Bardeaux, art. en bois, etc Bois de service, scié, pds M.P. Bois de charp pds cub.		134 2,123,213 942,923		1,649,145		18,259,810		27,796,146 246,024	4	156 48,179,169 2,838,092
Douvesnombre Bois de chauffagecordes										55
	No	Tonnono	No	Tonnago	No	Tonnage.	No	Tonnage.	No	Tonnage.
		Tonnage.	163	Tonnage. 76,760	388		144		920	
			100							
1897.	To	nneaux.	To	onneaux.	To	onneaux.	Т	onneaux.	To	nneaux.
Ble Mais Orge		121,762 33,694		55,724 15,244		106,064 274,855 14,173		37,891 66,822		321,441 390,615 14,173
Avoine		223 1,851			The same of the sa	23,515		1,168		24,906 1,851
Seigle Houille		2,047 3,873		919 3,947		5,517 368		1,615		8,483 9,803
Diverses marchandises Bardeaux, art, en bois, etc.		15,739 1,268	1	3,290	Market Valentino	70,968 404		4,174		94,071 1,677
Bois de service, scié, pds M.P. Bois de charp pds cub.		1,573,447 1,327,823		2,217,629		20,284,446		20,673,202 616,093	4	12,531,095 4,161,545
Douves nombre Bois de chauffage cordes		2,577,160			·					2,577,160

Tableau indiquant la quantité du fret monté par le canal Welland sur des navires canadiens et américains, pendant la saison de navigation en 1897.

	Navires o	ANAI	DIENS.	I	NAVIRES A	MÉRI	CAINS.	П	COTAL.
Articles.	A vapeur.		voiles.	A	vapeur.	A	voiles.		peurs et oiliers.
	No. Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage
	222 132,277	165	76,809	390	386,558	141	86,696	918	682,340
1897.	Tonneaux.	To	nneaux.	То	nneaux.	To	nneaux.	To	nneaux.
Classe n° 3.									
Ciment et chaux bydraulique.	765 10		72		55				837 65
Fer, en gueuse	6 583								6 598
do tout autre	26								26
ActerArticles non énumérés	5 341		685		1,360		3		2,389
Classe n° 4.									
Faience et poterie	37				111				148
Manille	1 162								162
Peinture	25 21								$\frac{25}{21}$
Sucre	369 360			1	5,658 17				6,027 377
Marchandises non énumérées.	2,690				38,449				41,139
Classe n 5.									
Articles en bois	23				23			!	46
Classe spéciale.									
Houille	1,277			1	127,101		38,042	1	166,420
	6,701		757		172,789		38,045		218,292

FRET PASSÉ PAR LE CANAL WELLAND-RÉCAPITULATION.

CANAL WELLAND-ALLANT & L'OUEST.

La quantité de fret qui a monté le canal Welland sur des navires canadiens et américains pendant la saison de navigation en 1897, est comme suit :—


Sommaire.	Tonneaux.	Tonneaux.
Vapeurs canadiens Voiliers do Quantité totale, navires canadiens	6,701	7,458
Vapeurs américains Voiliers do	172,789 38,045	
Total, navires américains	• • • • • • • • •	210,834
Grand total de la quantité de fret qui a monté le canal Welland sur des navires canadiens et américains		218,292

SOMMAIRE de la quantité de fret passée sur le canal Welland pendant la saison de navigation en 1897.

Sommaire.	Tonneaux.	Tonneaux.
Vapeurs canadiens, montée	6,701 214,824	
Total, vapeurs canadiens. Voiliers canadiens, montée. do descente		221,525
Total, voiliers canadiens		124,452
Quantité totale, navires canadiens		345,977
Vapeurs américains, montéedo descente	172,789 529,684	
Total, vapeurs américains. Voiliers américains, montée	38,045 158,255	702,473
Total, voiliers américains		196,300
Quantité totale, navires américains		898,773
Total, canadiens et américains		1,244,750
Navires canadiens	Allant à l'est. 338,519 687,939	Allant à l'ouest. 7,458 210,834
Total	1,026,458	218,292

J.—LINTE des gros navires alleges à l'elévateur du chemin de fer Welland à Port-Colborne indiquant leurs tonnage, dimensions, tirant d'eau et cargaisons, passés par le canal agrandi de Welland, pendant la saison de navigation 1897, NAVIRES CANADIENS A VAPEUR

Delta Standard Property P		All general sur le chemin de fer Welland Allegement en tenne a c	Congressive de grant et de fret en vrac pa nes par le canat. ble Max Ongo Seigh bl Mass Ongo Seigh Avin	totale lice processed and real
in the second of		Bos Bos Bos Bos Ton's Ton'		Cot de constant de
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14.8 142 1305 14 000 1200 14 2.000 1500 14 2.0073 1,866 17,417 7,271	NAVIRES CANADIENS—A VOILES. 6,197 6,418 1,404 2729 14,803 NAVIRES AMERICAINS—A VAPEUR	1.5 m 09,055 09,055 09,050 1,725 1,725 1,725 257 (6) 1 (8.28	1,7 to 13 11 Ft-Willows Europeten 0 92 1 50 1,788 15 11 do 60 0 92 1 20 1 10 10 13 8 do do 0 92 2 0 0 1 725 15 8 do b 0 0 02 6 46 6 6 828
Strong Str. Str. Str. 15 15 15 15 15 15 15 1	10	10,750 1	18.5 (pd.) 19.108 1.111 10.2.56 1.101 12.967 11.66 12.967 11.166 14.953 1.258 1.258 1.258 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.109 1.115 1.115 1.11	1.68
25 de Plymente 740 213 3.5 6 13 0 14 2 29 de Abrelsen 924 211 Cro 16 6 15 3 6 mai Maraya 1 014 213 30 8 16 8 16 3	15 3	NAVIRES AMERICAINS—A VOILES. 8,762	01,238	1,715
Natures canada no — A vapeur A voltes Fotal, canadicus et ano ricano Y vapeur Y volte Total, canadicus et ano ricano	114 1.65, 751 45,910 4 332,900 , 121 241 57,750 1,566 1 7,589 27	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	282,058 267,058 8,941 7,705 1 280,752 3,635,803 52,632 88,706 101 824 1,254 7,3	76 27,361 100,734 15,906 76 27,361 176,540 76 27,361 235,723



267,533 8,435 3,293 1,029 6,847 2,078 576.008 133 K.-TABLEAU indiquant la quantité de fret passée à l'est du lac Erié, sur tout le parcours des canaux Welland et du Saint-Laurent jurqu'à Montréal, pendant les saisons de navigation en 1835, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896 et 278,498 Ton'x. 1897 20 2,020 1,263 11,964 12,373 3,020 8,323 255,198 477,541 20 53 82.330 Ton'x. 1896. 70,235 158,643 264.740 34 959 30.916 Ton'x. 1.654 1895. 50 258 60,661 16,503 212,557 29 717 201,151 13 Ton'x. 1894. 5,514 3.669 209,212 278,564 9,761 507,321 23 Ton'x. 1893 524 9,11953.689 2.874 103 1 194.281 260,757 Ton'x. 1892 52.539 3,324 64.978 159.785 100 201 Ton'x. 371 390 281,762 40 1891 3,065 222 479 1.120 75,515 139,798 117 220,545 0.2 221 Ton'x. 1890. 1,220 195,350 1,284 70.815 32 276,813 107 Ton'x. 6,841 1889 66,443 265 265 3,865 12 93.915 165,113 82 39 Ton'x. 888 24,609 4.18 160.063 29 191,759 Ton'x. 1887 33 25 86,815 Ton'x. 2,934 809 936 89 208,148 44 116,517 1886 52,157 42 30 100,058 14,401 97 Ton'x. 885 Tous autres produits agricoles, Tous autres produits agricoles, Peaux vertes et sal., cornes et sab Saindoux et huile de saindoux... Ciment et chaux hydraulique Graines, toutes sortes.... Total, classe no 3. Farines, toutes sortes.. Argile, chaux et sable. Classe n 3. Classe n' 4. Articles 6 Graine de lin Fleur de farine Fer, en gueuse do tout autre animaux Tabac, brut Ble Pommes. Cendre.. Faïence. Avoine Seigle. Jrge Mais

K.—Tableau indiquant la quantité de fret passée à l'est du lac Erié, sur tout le parcours des canaux Welland et du Saint-Laurent, · jusqu'à Montréal, etc.—Fin.

	1885.	1886.	1887		1889	0881	1891	1802	1893.	- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1895.	1896	1897
Articles.	Ton's.	Tomy	Ton's	Ton's	Tonic	Tomic	Thank		10,000	E	7	1000	Teach
				Toll V.	TOHEN.		TOH V.	TOH Y.	100 y.	I Oll A.	I Oll X.	I on x.	1011 3.
Classen f Fin.													
Meubles Verrerie, toutes sortes	10	9	5.	21 27			21 F	1		27		5	- 3
Mélasses. Clous		28	:-			:	1 :				100	167	6
Huile. Peinture	t-	9	14		4	9					9 6	23	112
Poix et goudron. Guenilles											9 :		
Sucre Pierre, brute			15									t —	
O terebentume. Whisky, bière, etautres spirioneux. Marchandises non énumérées	29	100		105	20.	26	105 278	98	- 4	9390	101 558	376	46
Total, classe n° 4	138	193	236	198	324	246	426	09	28	351	801	629	1,580
Classe n° 5.													The same of the sa
Barils, vides.	128	9	88	40	:			1		:	1,	:	
Bois de service, scié Douves, pipes et barils	19,945	18,707	7,001	5,175	6,118	3,579	3,908	1,678	299	683	1,117	657	478
do Indes occident, et pipes Bois de charpente, sur navires.	:	1 330	131	1,623	270			200					4,710
do en radeaux	11,	15,410	14,390	11,586	9,302		5,680	400		9		1,200	1,207
Total, classe n° 5	32,772	36,173	21,839	18,588	15,690	3,580	9,588	2,327	299	689	1,118	1,857	6,658
Classe spéciale.					And the second s						A CONTRACTOR OF STREET, SAN THE STREET, SAN TH	Andreas and the superior and a super	and the same of th
Houille	:	:	:	:		:	:			:	:		
Grand total	132,968	244,514	213,834	183,899	292,827	224,371	291,776	263,144	508.016	292,191	266,659	480,077	584,246
						1	- 1	-					

L.—Tableau indiquant la quantité de fret passée à l'ouest de Montréal, sur tout le parcours des canaux du Saint-Laurent et Welland, jurqu'au lac Brié, pendant les saisons de navigation en 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896 et 189.

Avtion	1885.	1886.	1887.	1888.	1889.	1890.	1891.	1892.	1893.	1894.	1895.	1896.	1897.
	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Tom'x.	Ton'k.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Tom'x.	Ton'x.
Briques Chesse 3. Ciment et chaux hydraulique Argile, chaux et sable Poisson		966 11	3 1,740 134 95	$\frac{187}{1,177}$	88.88 80.33 80.33	252 62 8 8 26	2,380 2,380 206 7	1,570 240 426	3,169	2,281 253 512	1,859	1,686	70 837 4 10
Per, chemin de fer n. en gueuse tout autre Acier Pere rour a faille	12,356 230 290 1,574	6,629 10 76 5,609	153 368 1,997 4,197 423	9,148 573 297 3,599	15,513 250 290 4,216	20,003 20 584 7,440	2,855 112 595 4,391	1,171 74 387 2,034 269	6,576 25 543 995 426	20 1114 843 248	56 1,831 932 528	1,687 238 727 822	255 6 255 6
Fleur de farine Foin Farines. Avoine				31		1.44			m	12:	124		
Fommes de terre Graines, de toutes sortes Produits agricoles non enuméres, légumes Peaux vertes	H		7	24.	215	100	52				25	66	121
Chevaux Saindoux et huile de saindoux. Lard Land Lanne Tous autres articles non énumérés.	ಣ	9	०० च च	77	6	33 23 133 133 133 133 133 133 133 133 13		13		10		H	
Total, classe 3	14,428	12,897	9,1:5	15,247	21,498	28,675	11,071	6,345	12,202	4,335	5, 432	5,080	1,698
Cendre, potasse et perlasse Ealènce et poterie. Bois, de teinture, etc.	226	885	164	336	112	10	31 251	∞ ∞ ∞ ∞	86	107	21	3	
Meubles		0		-			-	60	:		:	:	2

L.—Tableau indiquant la quantité de fret passée à l'ouest de Montréal, sur tout le parcours des canaux du Saint-Laurent et Welland, jusqu'au lac Erié, etc.—Fin.

				1									
	1885.	1886.	1887.	1888.	1889.	1890.	1891.	1892.	1893.	1894.	1895.	1896.	1897.
Arucies.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Tom'x.	Tom'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.
Classe / Suite.													i
Verrerie, toutes sortes	32	339		L- I	71	83	e .	152		171 171	394	612	562
Mélasse Clous	205	389	147	578	736	453	560	32 276	43	500	20 1,149	409	129
Huile, en barils. Peinture	10 24 24	36.	888	25	49	24	45 65	22 75 75	70 70 96	∞ ∞ <u>ç</u>	333	8 4 3	228
For et goudron.		0	T : 0			2 - 2	277	020	.07				
Gendre de soude	_	975	1,116	1,196	99/	10c	31.(202	80 7	- F6	ŧc :	17	243 25
Sucre Etain	64	316	2,225	198	480	551	412	1,320	2,218	2,724	1,430	1,873	311
Terebenthine Blanc de plomb		- 60	4-1	-67	¬ ¬ 06	19 2	e 5	95	35	.67	113	10	
Whisky, bière, etc	259	174	287 619	1,259	124 1,422	350 1,180	294 810	220 538	798	900	1,268	1,247	93 711
Total, classe 4	1,	3,677	4,950	4,063	3,870	3,276	2,989	3,125	4,343	5,104	5,123	4,970	2,844
Classe 5.													
Barils, vides Bois de service, seié, sur navires. Articles en bois		227			21 :								: : :
Total, classe 5	2	227			31								
Classe spéciale.													
Houille	:		:	:	:	:							
Grand total	16,155	16,801	14,075	19,310	25,370	31,951	14,060	9,470	16,545	9,439	10,555	10,050	4,542
STANDARD STA			-										

845 Ton'x. 7,237 14,969 28,919 280,319 69,057 41.644 M.—Tableau indiquant la quantité de frot passée à l'ost par le canal Welland, de ports américains à des ports américains, pendant 1897. 861 16,137 34,878 300 303,665 75,094 46,456 006 Ton'x. 16,224 1896. 7,904 10,169 46,316 16,442 14 27,881 82 30 e OI 00,512 211,300 181 214 1895. Ton'x. 28,095 105,329 1,484 10 60,390 27.621 53.846 294,654 Ton'x. 1894 16 28,187 36,352 60 23,870 864 52 : 02 Ton'x. 311,647 1893. los saisons de navigation depuis 1885 jusqu'à 1897, inclusivement, 6,433 31,724 36,935 Ton'x. 11,018 26.950 29 2 244,434 1892. Ton'x. 10 127,494 6,802 32,097 1.237 255,553 26,096 52,823 1891. 80,842 9,204 27,030 8228 275,893 Ton'x. 2 1890 5,017 27,492 32 32 21 21 17,224 $\frac{151}{39,229}$ 152 7 gg Ton'x. 550 47,045 237,188 1889 .02,974 8,563 11,598 26.510 189,989 Ton'x. 39,999 - g 1888 37,678 170 170 18 18 :01 83,431 11,780 12,050 Ton'x. 10,726 98 820 : 57 1887. 157, 31 45 7,591 174.35913,201 53.258 Ton'x. 2 886 63,229 117,470 882 53,235 Ton'x. 1885 Meubles. Saindoux et huile de saindoux, etc..... Poterie et faïencerie..... Jiment et chaux hydraulique Classe 3. Classe 4. Blé. Produits agricoles, légumes. Viandes, autres que le lard. Total, classe 3..... \rticles. Peaux vertes et salées, etc. Graines, de toutes sortes. Farmes, ce toutes sortes. Instruments aratoires.. Tourteaux oléagineux... Pierre, pour la taille Fer, chemin de fer GMaïs. ommes de terre. tout autre. Foin, presse Chevaux Moutons. Briques. Pommes Poisson Acier.. Avoine

M.—Tableat indiquant la quantité de fret passée à l'est par le canal Welland, de ports américa ns à des ports américains pendant les saisons de navigation depuis 1835 jusqu'à 1897, inclusivement - Fin.

Articles.	1885.	1886.	1887.	1888.	1889.	1890.	1891.	1892.	1803.	1804.	1895.	1896.	1897.
	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.
Classe 4.—Fin. Vererie, de tout-s sortes Clous Huile, en barils Pentune.		04.0	x				H .F	4		25	30	1,005	198
Pierre, brute Suere					62						59	165	- F
Blane de plomb Whisky, biere et tous autres spritueux Marchandises non e umérées.	2	21 824	63	1,453	1,679	228 1,822	1,865	1,331	83	2,976	7,656	3,990	3,591
Total, classe 4	67	916	573	1,635	1,902	2,075	2,041	1,421	1,782	3,033	7,762	5,160	3,820
Chasse 5. Barils, vides Bois de chauffuge, sur navtres Rois de serv., scié Mâts et espars	44,668	43,776	29,845	28,333	55,074	38,030	45,504	54,173	9 68,985	62,905	41,974	165 165 75,515	68,280
Perches. Traverses de ch. de fer, sur navires. Bardeaux.	111	463		9	51.				13		446		
Douves, baril. Bois équarri, sur navires. Articles en bois, etc.		2	26	82		: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	4	54			500		1,040
Total, classe 5	44,779	44,241	29,871	28,562	55,458	38,038	45,508	54,227	69,007	62,905	42,920	75,702	69,724
Houille. Classe spéciale. Pierre, impropre à la taille. Cryolithe.	4,974	5,400	1,163	878	1,124	615 18 1,620	1,382	651	2,123	727	603	1,255	
Total, classe spéciale	4,974	5,400	1,163	878	2,805	2,253	3,155	651	2,123	727	603	1,255	
(Franch total	167,225	224,916	189,427	221,064	297,353	318,259	306,257	300,733	384,559	361,319	262,585	385,782	353,863
	The state of the s												

N.—Tableau indiquant le nombre de navires et leurs cargaisons de blé, partis du canal Welland à destination de ports à l'ouest de Port-Colborne; la quantité transbordée à Kingston et Prescott, et la quantité de chaque cargaison passée par les canaux du Saint-Laurent jusqu'à Montréal, pendant la saison de navigation en 1897.

Noms des navires.	Première cargaison passée par le canal Welland.	Quantité transbordée à Kingston et Prescott.	Cargaison passée par les canaux du Saint-Laurent jusqu'à Montréal.
Vapeur canadien "Arabian" do do do do 'Lowa" Voilier canadien "Melrose" do do 'Selkirk" do "Winnipeg" do do '	1,560 1,512	Tonneaux. 718 706 676 47 894 885 852 883 870	Tonneaux. 512 535 529 358 676 675 660 630
Total	11,736	6,531	5,205

Nombre de cargaisons de blé 9
Quantité passée par le canal Welland jusqu'à Kingston et Prescott 11,736 ton'x.
do transbordée à Kingston et Prescott 6,531 do
do transportée à Montréal sans transbordement à Kingston et Prescott 5,205 do

N.—Tableau indiquant le nombre de navires et leurs cargaisons de maïs, partis du canal Welland à destination de ports à l'ouest de Port-Colborne; la quantité transbordée à Kingston et Prescott, et la quantité de chaque cargaison passée par les canaux du Saint-Laurent ju-qu'à Montréal, pendant la saison de navigation de 1897.

Noms des navires. par l canal We	
	36 306 380
do	08
do	336 55 143 222 36 336
do	$\frac{64}{75}$ $\frac{64}{449}$ $\frac{664}{2,926}$
do "Melbourne" 3	36 34

RÉCAPITULATION du nombre de navires passés par le canal Welland avec cargaisons de grain à destination de Montréal, la quantité transbordée à Kingston, et la quantité transportée à Montréal, pour la saison de 1897.

<u>-</u>		Nombre de cargaisons.	Total.
		9 9	
	Total		18
Quantité de	e ble passée par le canal Welland à destination de Montréal	Tonneaux. 11,736 3,375	Tonneaux.
	Total passé par le canal Welland		15,111
Blé	es susdites cargaisons transbordées à Kingston et Prescott :—	6,531 449	
	Total, transbordé		6,980
Ki Blé	es susdites cargaisons transportées à Montréal sans transbordement à ingston et Prescott:—	5,205 2,926	
	Total de la quantité à Montreal		8,131
	Total		15,111

O.—Tableau indiquant la quantité de grain qui a descendu le canal Welland jusqu'à Kingston sur des navires canadiens et américains, ayant pris le canal à Port-Colborne, pendant la saison de navigation de 1897.

		NAVIRES C	ANAI	DIENS.		Navires a	MÉRI	CAINS.	, !	ΓΟΤΑL.
	A	vapeur.	A	voiles.	A	vapeur.	A	voiles.		apeurs et voiliers.
	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.	No.	Tonnage.
	121	91,623	59	37,072	141	131,268	56	43,114	377	303,077
		onneaux.	То	onneaux.	To	onneaux.	To	onneaux.	To	onneaux.
Orge		33,694		15,244		113,979		47,531		210,448
Avome		223				6,362		1,168		7,753
Pois			ļ			1,851				1,851
Seigle		2,047		919		5,517				8,483
Blé		121,762		55,376		78,193		31,246		286,577
Total		157,726		71,539		205,902		79,945		515,112

121	cargaisons	sur des	vapeurs	canadiens,	quantité:	totale	157,726	ton'x.
59	do	do	voiliers	do	do		71,539	do
141	do	do	vapeurs	américains	de		205,902	do
56	do	do	voiliers	do	do		79,945	do

P.—Quantité totale de grain arrivée à Kingston sur des navires qui ont passé par le canal Welland pendant la saison de navigation de 1897.

Résumé.	Tonneaux.	Tonneaux
apeurs canadiens 121 cargaisons de grain	157,726 71,539	
Total, navires canadiens		229,265
apeurs americains 141 cargaisons de grain		And in the second secon
Total, navires américains		285,847
Total, navires canadiens et américains		515,112
Distribuees comme suit	t	
un total de Quantité transbordée à Kingston et Prescott.	15,111 6,980	
Quantité transbordée à Kingston et Prescott. Quantité transbordée à Kingston et Prescott. Quantité transportée à Montréal sans transbordement à Kingston et Prescott. Navires arrivés à Kingston et Prescott et qui ont déchargé toutes leurs cargaison comme suit :— 162 cargaisons dans des navires canadiens. 214,154 197 do 283,847	6,980	8,131
Quantité transbordée à Kingston et Prescott	6,980	8,131
Quantité transbordée à Kingston et Prescott. Quantité transportée à Montréal sans transbordement à Kingston et Prescott. Kavires arrivés à Kingston et Prescott et qui ont déchargé toutes leurs cargaison comme suit :— 162 cargaisons dans des navires canadiens. 214,154 197 do do	6,980	8,131
Quantité transbordée à Kingston et Prescott. Quantité transportée à Montréal sans transbordement à Kingston et Prescott. Vavires arrivés à Kingston et Prescott et qui ont déchargé toutes leurs cargaison comme suit:— 162 cargaisons dans des navires canadiens. 214,154 197 do Quantité moyenne déchargée.	500,001	8,131 457,250 49,731

Q.—ÉTAT COMPARATIF de la quantité de grain qui a descendu le canal Welland jusqu'à Kingston et Prescott pour les saisons de navigation de 1896 et 1897.

	189	96.	189	97.
	Nombre de cargaisons.	Tonneaux.	Nombre de cargaisons.	Tonneaux.
Quantité arrivée à Kingston et Prescott dans des navires canadiens	196	227,912	180	229,265
Quantité arrivée à Kingston et Prescott dans des navires américains	158	217,978	197	285,847
Total.	354	445,890	377	515,112
Quantité transbordée à Kingston et Prescott dans des navires canadiens pour Montréal		378,257		457,250
à Kingston et Prescett. Quantité restant à Kingston et Prescott		8,982 58,651		8,131 $49,731$
Total		445,890		515,112

⁷ navires ont transporté leurs cargaisons sans transbordement à Montréal en 1897, contre 3 en 1896. 11 navires ont allégé leurs cargaisons en 1897, contre 16 en 1896. 359 navires ont déchargé toutes leurs cargaisons en 1897, contre 335 en 1896.

R.—État indiquant le nombre de navires, leur tonnage, le nombre de passagers et la quantité de tonneaux de fret descendus par les canaux des rapides du Saint-Laurent pendant la saison de navigation de 1897.

Destination.	Numéro de la section.	Nombre de navires.	Tonnage de navires.	Nombre de passagers.	Classe trois.	Classe quatre.		Péages.
Prescott à Montreal. do Lachine do Valleyfield. Valleyfield à Lachine. Lachine à Montréal. Total	4 3 2 1 1	134 54 6 186 329 709	63,632 31,297 3,068 21,841 64,031 183,869	8,186 3,124 99 2,502 17,364 — 31,275	81 1,357 310 1,056 782 3,586	Ton'x. 974 770 87 212 337 2,380	6	\$ c. 1,504 46 678 66 48 44 155 63 544 92

S.—Etat indiquant la quantité de houile passée par le canal Welland depuis 1885. jusqu'à 1897 inclusivement, et le montant des péages perçus sur cette houille.

Année.	canadiens à des ports	De ports canadiens à des ports canadiens.	àd	unéricains les néricains.	De ports a à c	les	Total,	Taux,
	Montée.	Descente.	Montée.	Descente.	Montée.	Descente.		20 c. par tonneau.
	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.	^	\$ c.
1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1893 1894 1895 1896 1897	80	210	$184,564 \\ 81,617 \\ 172,381 \\ 226,352 \\ 116,616 \\ 185,190$	4,974 5,400 1,163 878 1,124 615 1,382 651 2,123 727 603 1,255	10,321 22,187 26,775 17,365 12,036 17,280 17,374 12,391 8,325 1,269 1,565 4,127	31,350 49,724 25,968 27,183 25,931 22,781 20,698 15,330 17,944 13,947 7,807 7,807 11,740 9,799	240,087 261,875 135,523 217,807 265,443 202,372 224,644 211,616 233,096 203,737 158,866 223,445 176,223	48,017 40 52,375 00 27,104 60 43,561 40 53,188 60 38,222 30 44,928 20 42,284 13 46,619 20 49,789 93 31,773 05 44,668 20 35,244 60

Note.—Les péages sur la houille bitumineuse passée par le canal Welland, pendant la saison de 1890, ent été réduits de 20 à 10 centins le tonneau, par A.C. du 11 mai 1890, pour la saison de 1890 seulement, le taux pour 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896 et 1897 étant de 20 centins le tonneau pour le passage soit à l'est ou à l'ouest.

T.-ETAT indiquant la quantité de houille passée par les canaux du Saint-Laurent pendant les saisons de 1885 à 1897, inclusivement.

Année.	Quantité passée en franchise.	Quantité descendue à Montréal.	Quantité totale montée et descendue.	Montant des péages perçus sur la quantité descendue à Montréal.
1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.	7,579 8,341 5,360 6,538 7,951 7,543 2,285 16,213	Tonneaux. 122,829 118,802 121,618 123,050 124,290 135,168 141,701 157,134 147,139 169,552 165,151 164,963	Tonneaux. 127,864 122,103 129,197 131,391 129,650 141,706 149,652 164,677 149,424 185,765 165,151 162,240 165,003	\$ c. 18,424 35 17,820 70 18,242 70 18,423 90 18,604 90 20,275 20 21,255 15 23,570 10 22,070 85 25,432 80 24,772 65 24,232 65 24,732 37

U.—Etat comparatif de la quantité de fret descendue par le canal Welland, indiquant la quantité destinée à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall, et la quantité destinée à des ports américains, Oswégo, Ogdensburg, etc., sur le côté sud du lac Ontario, pour les années 1895 à 1897, inclusivement.

Articles.	Quantité des- cendue jusqu'à Montréal.	Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall.	Quantité descen due à des ports américains
1886.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
Alcalis, potasse et perlasse	44	10	11
Pommes.	49		1
Produits agricoles, non énumérés, légumes		1	41
Ciment et chaux hydraulique			26
Houille		49,724	5,400
Maïs	116,517	8,871	93,503
Fleur de farine Meubles	2,934	15	7,591
Verrerie, de toutes sortes		10	21 2
Chevaux	1		1
Peaux vertes et salées, etc			414
Fer, en gueuse		617 12	43
do tout autre	15 22	9	1 13
Farines, toutes sortes	125	18	13,201
Viandes, autres que le lard	67	64	1
Marbre		$\frac{2}{2}$	
Mélasses	28	7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Clous		41	4,790
Huile	6	28	6
Pois	608		
Lard	936	407	106
Peinture	1	1	13
Sel		29	1
Pierre, pour la taille		4,314	
do ouvrée		103	38
Graines, toutes sortes	33	3	, 236
Sucre	8	12	21
Tabac, brut	25		
Tabac, brut	1	2	1
Blé	86,815	969	53,258 1,125
Laine	100	46	793
Barils, vides	6	2	
FlottesBois de service, scié, sur navires		20	
Bois de service, scié, sur navires	18,707	7,546	53,124
Mâts, espars, etc		22 57	
do do pipes	332	339	
do do Indes occidentales	287	444	
Bardeaux	10.540	12	463
Bois de construction, carré Articles en bois	16,740 101	44,335 45	9
attitudes on odis	101	4;)	
Total	244,514	118,127	234,254

Une remise de 18 centins par tonneau a été accordée sur le blé, le maïs, l'avoine, les pois, l'orge et le seigle à destination de Montréal, par A. C. du 21 avril 1886.

U.— ETAT comparatif de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc.-Suite.

Articles.	Quantité descen- due jusqu'à Montréal.	Quantité descen- due à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall.	Quantité descen- due à des ports américains.
1887.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
Alcalis, potasse et perlasse Pommes Produits agricoles, non énumérés, légumes.	113 33		9
Instruments aratoires Orge			1.709
Houille Mais	24,609	25,968 6,898	1,163 83,431
Poisson Fleur de farine Meubles Chevaux	6,140 9 1	9	$11,780 \\ 24 \\ 2$
Peaux vertes et salees, etc. Fer, en gueuse		1,137 7	170
Saindoux et huile de saindoux. Farines, toutes sortes Viandes, autres que le lard. Clous	87 29 1	6 42 15	$14 \\ 10,726 \\ 18$
Avoine Huile Tourteaux oléagineux	14 17	190	12,050 8
Pois Lard Pierre, pour la taille	362 418	86 3,531	108
do ouvrée. Graines	12	543	44
SucreSpiritueuxBlé	15	99 4,940	1 63 37,678
Laine Toutes autres marchandises non énumérées	72	123	86 468
Barils, vides Bois de service, scie Douves et fonds de barils	7,001	1,816 27	44,733
do pipes do Indes occidentales Bois de construction, carré Articles en bois et bois en partie ouvré	184 131 14,390 45	838 21,351 1	2
Total	213,834	67,632	204,315

Une remise de 18 centins par tonneau a été accordée sur le blé, le maïs, l'avoine, l'orge et le seigle, à destination de Montréal, par A. C. du 21 mars 1887.

U.—ÉTAT COMPARATIF de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc.—Suite.

Alcalis, potasse et perlasse Pommes Orge Ciment et chaux hydraulique Houille Mais Faiencerie et poterie Fleur de farine Meubles Verrerie, de toutes sortes. Foin, pressé Chevaux Peaux, vertes et salées Fer, en gueuse do tout autre Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle	Quantité escendue jusqu'à Montréal. Tonneaux. 85 66,443 3,865 2 3 418 54 100 39	Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall. Tonneaux. 45 27,183 25,469 4 1 2 20 549 490 12 6	Quantité descendue à des ports américains. Tonneaux. 2 4 878 102,974 1 8,563 30
Alcalis, potasse et perlasse Pommes Orge Ciment et chaux hydraulique Houille Mais Faiencerie et poterie Fleur de farine Meubles Verrerie, de toutes sortes. Foin, pressé Chevaux Peaux, vertes et salées Fer, en gueuse do tout autre. Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes Acier Sucre Spiritueux Suif Blé	85 66,443 3,865 2 3 1 2 418 54 100	27,183 25,469 4 1 2 20 549 490 12	2 4 878 102,974 1 8,563 30 39
Pommes Orge Orge Climent et chaux hydranlique Houille Mais Faiencerie et poterie Fleur de farine Meubles Verrerie, de toutes sortes. Foin, presse Chevaux Peaux, vertes et salées Fer, en gueuse do tout autre Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Suire Suire Suire Blé	66,443 3,865 2 3 1 2 418 54 100	27,183 25,469 4 1 2 20 549 490 12	102,974 1 8,563 30
Pommes Orge Orge Climent et chaux hydranlique Houille Mais Faiencerie et poterie Fleur de farine Meubles Verrerie, de toutes sortes. Foin, presse Chevaux Peaux, vertes et salées Fer, en gueuse do tout autre Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Suire Suire Suire Blé	3,865 2 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	27,183 25,469 4 1 2 20 549 490 12	102,974 1 8,563 30
Ciment et chaux hydraulique Houille Mais Faiencerie et poterie Fleur de farine Meubles Verrerie, de toutes sortes. Foin, presse Chevaux Peaux, vertes et salées Fer, en gueuse do tout autre. Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Sucre Spiritueux Suif Blé	3,865 2 3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	25,469 4 1 2 20 549 490 12	102,974 1 8,563 30
Houille Mais Faiencerie et poterie Fleur de farine Meubles Verrerie, de toutes sortes. Foin, presse Chevaux Peaux, vertes et salées Fer, en gueuse do tout autre. Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Suire Suire Suire Blé	3,865 2 3 418 418 54 100	25,469 4 1 2 20 549 490 12	102,974 1 8,563 30
Maïs Faiencerie et poterie Faleur de farine Meubles Verrerie, de toutes sortes. Foin, pressé Chevaux Peaux, vertes et salées Fer, en gueuse do tout autre. Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Suire Suire Suire Suif Blé	3,865 2 3 418 418 54 100	25,469 4 1 2 20 549 490 12	102,974 1 8,563 30
Faiencerie et poterie Fleur de farine Meubles Verrerie, de toutes sortes. Foin, presse Chevaux Peaux, vertes et salées Fer, en gueuse do tout autre. Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Sucre Spiritueux Suif Blé	3,865 2 3 418 418 54 100	1 2 20 549 490 12	1 8,563 30 39
Fleur de farine Meubles Verrerie, de toutes sortes. Foin, pressé Chevaux Peaux, vertes et salées Fer, en gueuse do tout autre. Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Sucre Spiritueux Suif Blé	3,865 2 3 2 2 418 54 100	1 2 20 549 490 12	8,563 30 39
Meubles Verrerie, de toutes sortes. Foin, presse Chevaux Peaux, vertes et salées Fer, en gueuse do tout autre Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Sucre Spiritueux Suif Blé	2 3 2 418 54 100	549 490 12	39
Verrerie, de toutes sortes. Foin, pressé Chevaux Peaux, vertes et salées Fer, en gueuse do tout autre. Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Avoine. Huile. Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Sucre Spiritueux Suif Blé	418 54 100	549 490 12	39
Foin, presse Chevaux Peaux, vertes et salées Fer, en gueuse do tout autre. Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard. Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Sucre Spiritueux Suif Blé	418 54 100	549 490 12	
Chevaux Peaux, vertes et salées Fer, en gueuse do tout autre Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes Viandes, autres que le lard Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes Acier Sucre Spiritueux Suif Blé	54 100	549 490 12	
Peaux, vertes et salées Fer, en gueuse do tout autre. Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Avoine. Huile. Pois Lard. Guenilles Seigle Pierre, pour la taille. do ouvrée. Graines, de toutes sortes. Acier Sucre. Spiritueux Suif Blé	54 100	490 12	
Fer, en gueuse do tout autre Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Sucre Spiritueux Suif Blé	54 100	490 12	
do tout autre. Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard. Avoine. Huile. Pois. Lard. Guenilles Seigle Pierre, pour la taille. do ouvrée. Graines, de toutes sortes. Acier. Sucre. Spiritueux Suif. Blé	54 100	12	
Saindoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Sucre Spiritueux Suif Blé	100		
Viandes, autres que le lard Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes Acier Sucre Spiritueux Suif Blé			11,598
Avoine Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes Acier Sucre Spiritueux Suif Blé	30	6	
Huile Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes Acier Sucre Spiritueux Suif Blé	(51)		14
Pois Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Sucre Spiritueux Suif Blé			26,510
Lard Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Sucre Spiritueux Suif Blé		3	
Guenilles Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée. Graines, de toutes sortes. Acier Sucre Spiritueux Suif Blé		54	
Seigle Pierre, pour la taille do ouvrée Graines, de toutes sortes Acier Sucre Spiritueux Spiritueux Buf Blé	265	61	19
Pierre, pour la taille. do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Sucre Spiritueux Suif Blé		eno	14
do ouvrée Graines, de toutes sortes. Acier Sucre Spiritueux Suif Blé		632 6.535	179
Graines, de toutes sortes. Acier Sucre Spiritueux Suif Blé	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	126	
Acier Sucre Spiritueux Suif Blé	19	120	48
Sucre. Spiritueux Suif Blé	12	1	3
Spiritueux Suif Blé		2	4
SuifBlé	3	2	151
			1
Taine	93,915	14,365	39,999
			18
Tous autres effets et marchandises non énumérés	105	34	1,435
Barils, vides	40	,.,	133
Bois de service, scié	5,174	4,515	45,818
Douves et fonds, barils		7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
do pipes	15	19	
do Indes occidentales	124	13	
do saloirs	$124 \\ 1,623$	7	
Bois de construction, carré, sur navires	124	1	
Articles en bois	124 1,623 1		6
	124 1,623 1	33,669	6
Total	124 1,623 1		6

Une remise de 18 centins par tonneau a été accordée sur le blé, le maïs, les pois, l'orge et le seigle à destination de Montréal, par un arrêté en conseil du 20 avril 1888.

U.-ÉTAT COMPARATIF de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc.—Suite.

Articles				
Alcalis, potasse et perlasse 107 5 1.	Articles	descendue jus- qu'à	descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et	descendue à des ports
Houille	1889.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
Housile	Alcalis, potasse et perlasse	107	5	
Poisson 5	Houille Maïs	195,350	25,931 11,200	
Fleur de farine	Poisson			1
Chevaux	Fleur de farine	6,841		
do tout autre 520 Saindoux et huile de saindoux 5 19 Farines, de toutes sortes. 148 17,224 Viandes, autres que le lard 32 2 3 Mélasse. 88 88 Avoine. 320 27,492 Huile, en barils. 4 2 Tourteaux oléagineux. 798 2 Pommes de terre. 14 21 Lard 1,220 114 21 Seigle 36 634 Seigle 36 684 Seigle 1,284 634 Seigle 36 6784 do ouvrée 11 2 do impropre à la taille 375 1,681 Graines, de toutes sortes. 3 151 Spiritueux, bière, etc 20 8 190 Suif 70,815 7,241 39,229 Laine 4 4 4 Barils, vides 173 152 B		2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Saindoux et huile de saindoux 5 19 Farines, de toutes sortes 148 17.224 Viandes, autres que le lard 32 2 3 Mélasse 88 8 Avoine 320 27,492 Huile, en barils 4 2 Tourteaux oléagineux 798				520
Viandes, autres que le lard 32 2 3 Mélasse 320 27,492 Avoine 320 27,492 Huile, en barils 4 2 Tourteaux oléagineux 798 1 Poinnes de terre 1 1 2 Lard 1,220 114 21 Seigle 316 316 3 Pierre, pour la taille 6,784 634 3 do ouvrée 11 2 2 do impropre à la taille 375 1,681 Graines, de toutes sortes 3 151 Spiritueux, bière, etc 20 8 190 Suif 13 151 Spiritueux, bière, etc 20 8 190 Suif 13 151 Spiritueux, bière, etc 20 8 190 Laine 452 452 Marchandises 193 129 1,591 Barils, vides 173 170,555	Saindoux et huile de saindoux		5	19
Avoine 320 27,492 Hulle, en barils 4 2 Tourteaux oléagineux 798		32	2	
Huile, en barils. 4 2 Tourteaux oléagineux 798 1 Pommes de terre		290		
Tourteaux oleagmeux 798 1 Pommes de terre 1,220 114 21 Seigle 1,284 634 316 Sel 316 316 316 Pierre, pour la taille 6,784 4 6 do ouvrée 11 2 20 8 151 Graines, de toutes sortes 3 151 35 35 151 35 35 151 39 32 36	Huile, en barils	1 4	2	21,302
Lard 1,220 114 21 Seigle 1,284 634 Sel 316 Pierre, pour la taille 6,784 do ouvrée 11 2 do impropre à la taille 375 1,681 Graines, de toutes sortes 3 151 Spiritueux, bière, etc 20 8 190 Suif 13 13 Blé 70,815 7,241 39,229 13 13 13		798		1
Sel 316 Pierre, pour la taille 6,784 do ouvrée 11 2 do impropre à la taille 375 1,681 Graines, de toutes sortes 3 151 Spiritueux, bière, etc 20 8 190 Suif 13 13 Blé 70,815 7,241 39,229 Laine 452 452 Marchandises 193 129 1,591 Barils, vides 173 173 Bois de service, scié 6,118 4,669 71,055 Mats, espars, etc 220 220 Traverses de chemin de fer 852 852 Bilots 202 304 do pipes 202 304 do Indes occidentales 68 559 Bardeaux 51 Piquets, etc 9,302 70,579 240 Articles en bois, etc 2 2	Lard	1,220		
do ouvrée 11 2 do impropre à la taille 375 1,681 Graines, de toutes sortes 3 151 Spiritueux, bière, etc 20 8 190 Suif 13 13 Blé 70,815 7,241 39,229 Laine 452 Marchandises 193 129 1,591 Barils, vides 173 173 Bois de service, scié 6,118 4,669 71,055 Mâts, espars, etc 220 20 Traverses de chemin de fer 852 852 Bilots 202 304 4 do pipes 202 304 304 do Indes occidentales 68 559 559 Bardeaux 51 70,579 240 Articles en bois, etc 9,302 70,579 240	Sel		316	
do impropre à la taille 375 1,681 Graines, de toutes sortes 3 151 Spiritueux, bière, etc 20 8 190 Suif 13 13 14 39,229 Laine 452	Pierre, pour la taille			
Graines, de toutes sortes 3 151 Spiritneux, bière, et 20 8 190 Suif 13 13 Blé 70,815 7,241 39,229 Laine 452 452 Marchandises 193 129 1,591 Barils, vides 173 173 Bois de service, scié 6,118 4,669 71,055 Mâts, espars, etc 220 220 71,055 Traverses de chemin de fer 852 852 852 Bilots 202 304 4 do pipes 202 304 304 do Indes occidentales 68 559 51 Piquets, etc 17 7 51 Bois de construction, carré 9,302 70,579 240 Articles en bois, etc 2 2	do impropre à la taille			
Suif 70,815 7,241 39,229 Laine 452 452 452 Marchandises 193 129 1,591 Barils, vides 173 1591 173 Bois de service, scié 6,118 4,669 71,055 Mâts, espars, etc 220 220 71,055 Mâts, espars, etc 220 852 158 Bilots 4 4 4 do pipes 202 304 4 do pipes 202 304 50 do Indes occidentales 68 559 51 Bardeaux 51 70,579 240 Articles en bois, etc 9,302 70,579 240	Graines, de toutes sortes	3 20	8	
Laine 452 Marchandises 193 129 1,591 Barils, vides	Suif			13
Marchandises 193 129 1,591 Barils, vides 173 173 Bois de service, scié. 6,118 4,669 71,055 Mâts, espars, etc 220 220 Traverses de chemin de fer 852 852 Bilots 158 158 Douves et fonds, barils 4 4 do pipes 202 304 do Indes occidentales 68 559 Bardeaux 51 Piquets, etc 17 Bois de construction, carré 9,302 70,579 240 Articles en bois, etc 2 2				
Bois de service, scié 6,118 4,669 71,055 Mâts, espars, etc 220 220 Traverses de chemin de fer 852 158 Bilots 158 4 Donves et fonds, barils 4 4 do pipes 202 304 do Indes occidentales 68 559 Bardeaux 51 Piquets, etc 17 Bois de construction, carré 9,302 70,579 240 Articles en bois, etc 2	Marchandises	193		1,591
Mats, espars, etc 220 Traverses de chemin de fer 852 Bilots 158 Donves et fonds, barils 4 do pipes 202 304 do Indes occidentales 68 559 Bardeaux 51 Piquets, etc 17 Bois de construction, carré 9,302 70,579 240 Articles en bois, etc 2	Bois de service, scié			
Bilots	Mâts, espars, etc			
Bardeaux 51 Piquets, etc. 17 Bois de construction, carré 9,302 70,579 240 Articles en bois, etc. 2	Bilots			158
do Indes occidentales 68 559 Bardenux 51 Piquets, etc 17 Bois de construction, carré 9,302 70,579 240 Articles en bois, etc 2	Douves et tonds, barilsdo pipes	202	304	
Piquets, etc. 17 Bois de construction, carré 9,302 70,579 240 Articles en bois, etc. 2 2	do Indes occidentales			51
Articles en bois, etc			17	
	Bois de construction, carré	9,302	70,579	240
Total	Articles en pois, etc		100 701	2
	Total	292,827	130,584	313,574

Une remise de 18 centins par tonneau a été accordée sur le blé, le maïs, les pois, l'orge et le seigle à destination de Montréal, par un arrêté en conseil du 18 mars 1889.

U.-ETAT COMPARATIF de la quantité de fret descendue par le cana! Welland, etc .- Suite.

Articles.	Quantité des- cendue jusqu'ù Montréal.	Quantité des- cendue à des ports canadiens, entre Port-Dalhousie et Cornwall.	Quantité descendue à des ports américains.
1890.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
Alcalis Tous autres produits, animaux légumes.	70 14 1		0.710
Orge Briques Houille Maïs	134,966	22,781 11,584	6,519 4 615 180,842
Poisson Fleur de farine Meubles. Verre, de toutes sortes.	3,065 1 1	1	9,204 21
Chevaux Fer, tout autre Cryolithe Saindoux et huile de saindoux.	3	1,280	$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1,620 \\ 30 \end{array}$
Farine Viandes Avoine Huile, en barils.	222 479 6	73	20,482 15 27,030
Tourteaux oléagineuxPeinture Peinture Pois Lard	2	19	3 14 88
Pommes de terre Seigle Sel Pierre, pour la taille	1,120	1 701 5,761	1
ouvrée. Graines, de toutes sortes Spiritueux, etc.		639	18 135 228
Suif Blé Blanc de plomb Marchandises.	75,515	5,241	31,527 1 1,822
Barils, vides Bois de chauffage, sur navires Bois de service, scié, sur navires. en radeaux.	3,195 384	1,398 3,767	47,590
Douves et fonds, pipes Indes occidentales Bardeaux Bois de construction, carré, sur navires	 	187 36 73,112	14
en radeaux. Articles en bois	1	17,683	1
Mais. 16,033 Avoine 400	219,539 16,433	144,301	327,833 *16,433
Total	235,972	144,301	311,400

^{*}Cette quantité de gram a été transbordée à Ogdensburg et descendue par les canaux du Saint-Laurent jusqu'à Montréal.

Une remise de 18 centins des péages sur le canal Welland a été accordée sur le blé, le maïs, les pois, l'orge, le seigle et l'avoine (pour l'exportation), à destination de Montréal ou quelque port à l'est de ce point, par arrêtés en conseil du 26 février et du 5 mai 1890.

U.-ETAT COMPARATIF de la quantité de fret descendue par le canal Welland, ete.—Suite.

Articles.	Quantîté des- cendue jusqu'à Montréal.	Quantité descen- due à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall.	Quantité descendue à des ports. américains.
1891.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
Alcalis Preduits agricoles Orge	40 2		42 8,113
Mars Flouille	52,539	5,144 20,698	127,494 1,382
Fleur de farine	3,324		6,802 1
Meuoles	2 1	2	7
Chevaux Foin Fer, en gueuse	371	2 21 128	3
saindoux et huile de saindoux	100	1,036 16	10 10
farines, de tontes sortes. Viandes, autres que le lard Melasse	67	1 20	$ \begin{array}{r} 26,096 \\ 2 \\ 18 \end{array} $
Melasse A voine Huile		20	52,823 1
Pois Lard	390 201		73 60
inenilles Fraines, de toutes sortes	64,978	969	256
Sel Pierre, pour la taille		1,861 6,602	494
rabac Suif	1	7	,
Suf Blé Douves, pipes	159,785	692	32,097
Whiskey et toutes autres liqueurs	105	57	$167 \\ 1,237$
Tarchandises	278	1,098	1,779 1,773
Bois de construction, sur navires en radeaux conside service, carre,	2,991 917 5,680	1,300	56,456
Barils			4
dais	291,776	54,315	317,209
316 5,648	17,817		*17,817
Total	309,593	54,315	299,392

^{*} Cette quantité de grain a été transbordée à Ogdensburg et descendue par les canaux du Saint-Laurent jusqu'à Montreal.

Une remise de 18 centins des péages sur le canal Welland a été accordée sur le blé, le maïs, les pois, l'age, le seigle et l'avoine (pour l'exportation), à destination de Montréal ou quelque port à l'est de ce peint, par arrêté en conseil du 25 février et du 5 mai 1891.

U.—ETAT comparatif de la quantité de fret descendue par le canal Welland. etc .- Suite.

A principle of the second seco			
Articles.	Quantité des- cendue jusqu'à Montréal.	Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall.	Quantité descendue à des ports américains.
1892.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
Alcalis, potasse et perlasse	17 54	2	
Orge. Mais. Houille.	53,689	7,637 14,839	6,433 131,222 651
Fleur de farine	2,874		
Meubles Peaux, vertes et salées Chevaux	20 2		
Fer, chemin de fer tout autre. Farines, de toutes sortes		100 765	1 31,724
Viandes, autres que le lard. Avoine Huile	94	7	36,935
Pois Pommes de terre	524		1
Lard Seigle Sel	9,119	273 865	44
Graines, de toutes sortes. Acier. Pierre, pour la taille	75	1,264	50 1
Sucre Blé Whisky, bière, spiritueux, etc	194,281	5,373 15	20 26,950 46
Laine Marchandises non énumérées Barils, vides	36 1	13	$70 \\ 1,304 \\ 29$
Bois de service, scié, sur navires Bois de construction, carré Douves et fonds, pipes	1,678 440 8	150 42,768 80	83,403 440
Bardeaux	200	76	25
*Ble	$\begin{array}{r} 263,144 \\ +4,341 \end{array}$	74,227 —4,341	330,403
Total	267,485	69,886	330,403

^{*} Cette quantité de blé a été prise de Kingston à Ogdensburg et emmagasinée dans les élévateurs, subséquemment transbordée à Montréal.

Une remise de 18 centins par tonneau des péages sur le canal Welland a été accordée sur le blé, le maïs, les pois, l'orge, le seigle, l'avoine, la graine de lin et le sarrasin, descendus sur toute la longueur des canaux de Weiland et du Saint-Laurent, jusqu'à Montréal, ou autres ports à l'est de Montréal, et tels produits exportés du pays, et dans ces cas seulement.

U.-ETAT comparatif de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc.-Suite.

Articles.	Quantité des- cendue jusqu'à Montréal.	Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall.	Quantité descendue à des ports américains.
1894.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
Alcalis, potasse et perlasse Orge Briques.	23 600	1,110 1,251	16,751
Maïs. Houille. Fleur de farine	278,564	5,752 17,944	$\begin{array}{c} 156,776 \\ 2,123 \\ 6,588 \end{array}$
Poisson Meubles Chevaux		1	5 6 2
Fer, en gueuse tout autre Farines, de toutes sortes.		1.025	100 2 36,352
Viandes, autres que le lard Avoine. Lard	9,761	1,090	$ \begin{array}{c} 1 \\ 20,313 \\ 52 \end{array} $
Seigle Sel Graines, de toutes sortes	3,669	$\begin{array}{c} 1 \\ 286 \end{array}$	1 16
Ble Whisky, bière, etc Laine	1	17,602	29,117 83 80
Marchandises non énumérées. Barils, vides Bois de chauffage (en radeaux)	4	2 15	1,693
Bois de service, scié, sur navires. Bardeaux. Bois de construction, carré.	667	1,981	123,665 13
Douves et fonds, barils pipes Indes occidentales		12 7 53	
Total	508,016	93,737	393,748

Il n'y a eu aucune remise des taux de péages sur le grain passé par le canal Welland et descendu à Montréal pendant la saison de navigation de 1893.

Les peages ont cependant été réduits par arrêté du conseil du 13 février 1893, comme suit :—"Pour la saison de 1893, les taux de péages pour le passage des articles suivants : blé, maïs, pois, orge, seigle, avoine, graine de lin et sarrasin, allant à l'est par le canal Welland, 10 cts le tonneau ; et allant à l'est par les canaux du Saint-Laurent seulement, 10 cts le tonneau ; mais les articles ayant payé le droit de 10 cts sur le canal Welland passeront exempts de droits sur les canaux du Saint-Laurent."

U. -ÉTAT COMPARATIF de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc .- Suite.

Articles.	Quantité des- cendue jusqu'à Montréal.	Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall.	Quantité descendue à des ports américains.
1894.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
Pommes	19		28,095
Briques. Houille. Mais. Bois de teinture et matières tinctoriales.	60,661	552 13,818 3,243 4	$\begin{array}{c} 727 \\ 105,329 \\ 2 \end{array}$
Poisson Fleur de farine Meubles Chevaux	16,503 2 1	41 3 2	16,880
Fer, en gueuse do tout autre Farines, de toutes sortes Clous	195 1 4	2,170 183	60,390
Avoine Tourteaux oléagineux	175 29	107	27,621
Huile, en barils Lard Sel	717	133	56
Spiritueux, bière, etc		13,349	52 42,934
Blanc de plomb Laine Marchandises non énumérées	16		1,484 2,889
Barils, vides Bois de service, scié, sur navires. Bois de construction, carré, sur navires Articles en bois	683	16 47,030	86,545
Total	292,191	80,681	373,070

Il n'y a eu aucune remise de taux de péage sur le grain passé par le canal Welland et descendu à Montréal pendant la saison de navigation de 1893.

Les péages ont cependant été réduits par arrêté du conseil du 16 février 1894, comme suit :—" Pour la saison de 1894, les taux de péage pour le passage des articles suivants : blé, maïs, pois, orge, seigle, avoine, graine de lin et sarrasin, allant à l'est par le canal Welland, 10 cts le tonneau ; et allant à l'est par les canaux du Saint-Laurent seulement, 10 cts le tonneau ; mais les articles ayant payé le droit de 10 cts sur le canal Welland passeront exempts de droits sur les canaux du Saint-Laurent."

U.—ÉTAT COMPARATIF de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc.—Suite.

Articles.	Quantité des- cendue jusqu'à Montréal.	Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall.	Quantité descendue à des ports américains.
1895.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
Pommes	28 34 959	15	7,730
Briques Houille Maïs Fleur de farine	70,235 30,916	651 7,809 2,912 1,824	603 91,743 10,265
	1	12 1 1	8
Fer, chemin de fer. do en gueuse do tout autre Saindoux et huile de saindoux.	79 1,766	1,994 1,408	181 214 6
Farines, de toutes sortes Viandes, autres que le lard Mélasse Avoine Huile, en barils	100	123 41	46,316 30 16,442 30
Lard Peinture Sel Pierre, pour la taille.		36 430	87
Graines, de toutes sortes	394		14 462 59
Spiritueux, bière, etc	************	. 84 16 29,061	15
Laine Marchandises non énumérées.	558	1,302	1,536 7,656
Barils, videsBois, scié, sur naviresTraverses de chemin de fer, sur navires	. 1,117	492	43,286 1,942
Bardeaux Bois de construction, carré, sur navires			500
Total	. 266,659	111,946	247.035

^{*}De ce montant, 3,469 tonnes sont descendues à Kingston en 1894, furent emmagasinées là et transportées à Montréal en 1895, et 245 tonnes sont descendues à Ogdensburg en 1894, enmagasinées là et transpordées à Montréal en 1895.

U.-ÉTAT COMPARATIF de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc .- Suite.

· Articles.	Quantité des- cendue jusqu'à Montréal.	Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall.	Quantité descendue à des ports américains.
1896.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
Tous autres (légumes)	29		
Pommes	+1,263		
Alcalis			
Orge	240		11,128
Ciment et chaux hydraulique	12		
Houille.		11,742	1,255
Maïs	182,330	19,688	118,426
Verrerie. Poisson		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Fleur de farine	11.964	13,846	16 224
Meubles		3	10,221
Verre		3	
Foin, pressé		563	
Peaux, etc		,	41
Chevaux Fer, chemin de fer.	1	1 100	3
en gueuse	5	1,192 $1,559$	
tout autre		1,725	
Saindoux et huile de saindoux		2,720	1.348
Farines, de toutes sortes			46,456
Mélasse.	167		
Avoine	12,373	1,454	14,351
Huile, en barils	3,020	10	1,005
Pois	-,	10	390
Guenilles	4		550
Seigle		647	
Sel.	1	80	
Graines, de toutes sortes	20		78
Acier	542	11,317	498
Sucre	. 1		165
Tabac Blé		51,587	16,467
Laine		8	900
Marchandises, non énumérées	376	54	3,990
Barils, vides			. 10
Bois de chauffage sur navires		1	165
Bois, scié, sur navires		1,286	78,397
Bois de construction, carré, sur navires			40
en radeaux	1.200	99,900	
Articles en bois	1,		12
Total	479,442	172,950	311,349
			!

†523 tonnes de cette quantité de pommes ont payé pleins péages par sections sur le canal Welland, et conséquemment n'apparaissent pas à l'état d'entier parcours du canal Welland.

De ce montant 5,290 tonnes sont descendues à Kingston en 1895, furent emmagasinées là et transbordées à Montréal en 1896.

U.—ÉTAT COMPARATIF de la quantité de fret descendue par le canal Welland, etc .- Suite.

Articles.	Quantité des- cendue jusqu'à Montréal.	Quantité descendue à des ports canadiens, entre Port-Dalhousie et Cornwall.	Quantité descendue à des ports américains.
1897.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
Produits agricoles, légumes		1	32
Alcalis	133		
Orge			14,173
Briques Argile, chaux et sable	90	739	845
Homille.		9,803	
Maïs	*264,396		115,689
Graine de lin	3,293		
Flenr de farine	1,029	211	7,237
Meubles	1	5	
Verre Foin, presse	53	9	301
Chevaux	1	1	3
Peaux, etc			23
Fer, chemin de fer		6,241	965
· en gueuse		2,828	
tous autres	7,564	6,143	1 444
Saindoux et huile de saindoux. Farines, toutes sortes	·····	699	1,444 $41,644$
Melasse	9	099	41,044
Avoine	*6,847	3.046	15,233
Huile, en barils	112	51	198
Pois	*2,078	3	
Lard		48	243
Seigle Sel.	8,435 216	48	*******
Pierre, pour la taille.		330	
Graines, toutes sortes			299
Acier	375	4,680	
Sucre			31
Spiritueux, etc	46		
Tabac	51 *278 498	†39,057	12,661
Laine	*278,498	[55,001	197
Marchandises, non énumérées	1,214	347	3,591
Bois de chauffage, sur navires		12	
Cercles	257	8	CO 7710
Bois de service, scié, sur navires	478	1,158	69,710 403
en radeaux		5	400
Traverses de chemin de fer, sur navires		999	
Piquets, etc.		4	
Bois de construction, carré	1,207 $4,716$	81,117	1,040
Douves et fonds, barils.	4,716		
Articles en bois, etc			1
Total	581,047	169,246	285,963

Sur cette quantité de mais, 573 tonnes ont été transportées de Ogdensburg et Prescott en 1896, emmazasinées la et transbordées à Montréal en 1897.

Sur cette quantité d'avoine, 50 tonnes sont passées par Prescott en 1896 et ensuite par Montréal en 1897, et les rapports de Ste-Catherine démontrent que 170 tonnes sont descendues directement; de cela, 136 tonnes sont descendues à Montréal.

^{*} Sur cette quantité de pois, 230 tonnes furent transbordées directement, d'après les rapports de Sainte-Catherine.

De cette quantité de blé, 624 tonnes furent transbordées directement, d'après les rapports de Sainte-Catherine, et 7,072 tonnes descendues de Kingston et Prescott en 1896, et jusqu'à Montréal en 1897.

+ Sur cette quantité. 1,079 tonnes furent transbordées directement, d'après les rapports de Sainte-

Catherine.

U.—ETAT indiquant la quantité de fret descendue par le canal Welland à des ports canadiens, etc.-Suite.

RÉCAPITULATION.

Articles.	Quantité des- cendue jusqu'à Montréal.	Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall.	Quantité descendue à des ports américains, sur le côté sud du lac Ontario.
1886.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
Orge Maïs Avoine Pois	116,517 608	8,871 41	93,503 4,790
SeigleBle	86,815	969	53,258
Total du grain	203,940 40,574	9,881 108,246	151,551 82,703
Total	244,514	118,127	234,254
1887. Orge Mais Avoine Pois. Seigle.	24,609 362	6,898	1,709 83,431 12,050
Blé	160,063	4,940	37,678
Total du grain, Autres articles	185,034 28,800	11,838 55,794	134,868 69,447
Total	213,834	67,632	204,315
1888.			
Orge	66,443	25,469	102,974 $26,510$
Pois. Seigle. Ble	93,915	54 632 14,365	179 39,999
Total du grain. Autres articles	160,358 23,541	‡ 40,520 73,281	169,664 68,803
Total	183,899	113,801	238,467
1889.			
Orge. Maïs † Avoine Pois.	195,350 320	11,200	147,945 27,492
Seigle Blo	1,284 70,815	634 7,241	39,229
Total du grain. Autres articles	267,769 25,158	19,075 111,509	213,766 99,808
Total	292,927	130,584	313,574

Il n'y a pas eu de remise sur l'avoine pour 1887.

Hi n'y a pas eu de remise sur l'avoine pour 1888 ou 1889.

En conséquence d'une crevasse dans le canal Cornwall, 14,921 tonneaux sur la quantité du grain cidessus ont été transbordés à Montréal par les chemins de fer Canadien du Pacifique et Grand-Tronc, et une remise de 18 centins par tonneau allouée.

U,—ÉTAT indiquant la quantité de fret descendue par le canal Welland à des ports canadiens, etc.—Suite.

RÉCAPITULATION-Suite.

Articles.	Quantité des- cendue jusqu'à Montréal.	Quantité descendue à des ports canadiens entre Port-Dalhousie et Cornwall.	Quantité descendue à des ports américains, sur le côté sud du lac Ontario.
1890.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
Orge. Mais. Avoine	150,999 879	11,584 73	6,519 180,842 27,030 14
Pois. Seigle	1,120 $75,515$	5,241	31,527
Total du grain	228,513 7,459	16,899 127,502	†245,932 81,901
Total	235,972	144,301	327,833
1891. Orge. Mais. A voine Pois.	52,539	5,144	8,113 127,494 52,823
Seigle. Bli	64,978 159,785	969 692	32,097
Total du grain. Transbordés à Ogdensburg pour Montréal.	$\begin{array}{c} 277,692 \\ +17,817 \end{array}$	6,805	$220,527 \\ -17,817$
Total	295,509 14,084	47,510	202,710 96,682
Grand total	309,593	54,315	299,392
Orge. Maïs. Avoine	53,689	7,637	6,433 131,222 36,935
Pois, Seigle Blé.	$\begin{array}{c} 524 \\ 9,119 \\ 194,281 \end{array}$	273 5,373	26,950
Total du grain	257,613	13,283	201,540
Quantite prise à Ogdensburg et transbordée à Mont- réal	‡ 4,341	4,341	
Total	261,954 5,531	8,942 60,944	201,540 128,863
Total	267,485	69,886	330,403
Orge	700 278,564 9,761	1,110 5,752 1,090	16,751 156,776 20,313
Pois. Seigle. Ble	3,669 209,212	17,602	29,117
Total du grain	501,806 6,210	25,555 68,182	222,958 170,790
Total	508,016	93,737	393,748

[†] Sur cette quantité de grain, 16,433 tonneaux ont été transbordés à Ogdensburg pour Montréal. ; Cette quantité de blé à été transportée de Kingston à Ogdensburg et emmagasmée dans les élévateurs, et subséquemment transbordée à Montréal.

U.—État indiquant la quantité de fret descendue par le canal Welland à des ports canadiens, etc.-Fin.

RÉCAPITULATION Fin.

Articles.	Quantité des- cendue jusqu'à Montréal.	Quantité descendue à des ports canadiens entre Port·Dalhousie et Cornwall.	Quantité descendue à des ports américains sur le côté sud du lac Ontario.
1894.	Tonneaux.	Tonneaux.	Tonneaux.
Orge Mais Avoine Pois	258 60,661 175	3,243 107	28,095 105,329 27,621
Seigle	212,557	13,349	42,934
Total du grain	273,651 18,540	16,699 63,982	203,979 169,091
Total	292,191	80,681	373,070
1895.			
Orge Mais Avoine	$\begin{array}{c} 959 \\ 70,265 \\ 1,654 \end{array}$	2,912 123	$\begin{array}{c} 7,730 \\ 91,743 \\ 16,442 \end{array}$
Seigle	*158,643	29,061	17,908
Total du grain Autres articles	$231,491 \\ 35,168$	32,096 79,850	133,823 113,212
Total	266,659	111,946	247,035
1896.			
Orge	240 182,330 12,373 3,020 8,323 254,763	19,688 1,454 10 647 51,587	11,128 118,426 14,351 16,467
Total du grain	+461,049 18,393	73,386 99,564	160,372 150,977
Total	479,442	172,950	311,349
1897.		The state of the s	
Orge. Mais. Avoine Pois Seigle	264,396 6,847 2,078 8,435	11,103 3,046 3 48	14,173 115,689 15,233
Ble	278,498	39,057	12,661
Total du grain	‡560,254 20,793	53,257 115,989	$\begin{array}{c} 157,756 \\ 128,207 \end{array}$
Total	581,047	169,246	285,963

De ce montant, 3,469 tonnes sont descendues à Kingston en 1894, furent emmagasinées la, et transportées à Montréal en 1895, et 245 tonnes sont descendues à Ogdensburg en 1894, furent emmagasinées la et transbordées à Montréal en 1895.

† De ce montant, 5,290 tonnes sont descendues à Kingston en 1895, furent emmagasinées la, et transbordées à Montréal en 1896.

 $[\]ddagger$ De cette quantité 7,695 tonnes sont decendues en 1896, et transbordées à Montréal en 1897. 75

REVENU DES ÉTAT COMPARATIF pour les années

		LT	AT COMPAR	RATIF pour	les années
	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.
Canal Welland, 1896		8 c.	8 c.	\$ e. 6,793 42 9,217 52	\$ c. 31,815 72 20,735 71
Augmentation				2,424 10	11,080 01
Canaux du Saint Laurent, 1896	45 00	150 00		673 41 374 61	12,404 26 11,955 £7
Augmentation	45 00	150 00		298 80	448 29
Canal Chambly, 1896				3 71 18 07	3,867 66 3,995 00
Augmentation Diminution				14 36	127 34
Canaux de l'Ottawa, 1896				214 53 1,107 28	5,594 19 5,661 67
Augmentation				892 75	67 48
Canal Rideau, 1896					972 34 580 11
Augmentation					392 23
Canal Saint-Pierre, 1896	78		17 18	111 15 30 44	346 90 215 57
Augmentation	5 94	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15 94	80 71	131 33
			25	37 39 38 22	129 87 76 69
Augmentation . Dimenution				83	53 18
				10 76 1 79	65 33 71 81 6 48
Augmentation Diminution		1			0 48
Canal du Saut-Sainte-Marie, 1896 do 1897		\			
Diminution	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Total, augmentation Total, diminution,		150 00	28 17	2,943, 56	11,903 74

CANAUX. terminées le 31 décembre 1896 et 1897.

	10 th accou	mbre 1890	00 1001.			÷	
Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre,	Total.
8 c.	8 e.	8 e.	\$ c.	- 8 c.	\$ c.	* c.	* c.
21,976 30 20,598 37	23,219 71 27,907 44	32,789 47 26,773 32	27,803 99 31,104 78	28,309 10 26,720 52	19,903 30 21,125 73	2,462 32 4,455 86	195,083 33 188,651 23
1,377 93	4,687 73	6,016 15	3,300 79	1,588 58	1,222 43	1,993 54	
12,872 88 12,749 37	13,722 58 13,302 41	13,047 00 13,392 10	12,831 32 13,235 20	14,238 48 12,764 42	8,976 73 11,575 80	53 86 188 50	88,865 52 89,688 38
123 51	420 17	345 10	403 88	1,474 06	2,599 07	134 64	822 86
4,107 45 4,179 83	4,446 08 4,035 68	3,555 09 3,358 46	2,633 83 3,174 93	3,561 17 2,606 66	1,980 50 1,939 90	0 25	24,155 74 23,308 53
72 38	410 40	196 63	541 10	954 51	40 60	0 25	847 21
5,912 36 7,846 53	5,541 65 5,959 58	4,333 95 4,566 18	3,834 09 3,688 72	3,246 53 2,607 22	1,837 26 2,603 10		30,514 56 34,040 28
1,934 17	417 93	232 23	145 37	639 31	765 84		3,525 72
1,099 69 868 14	992 46 1,308 82	832 86 1,408 85	557 24 1,020 23	410 84 891 21	297 53 247 41	0 32	5,162 96 6,325 09
231 55	316 36	575 99	462 99	480 37	50 12	0 32	1,162 13
358 26 391 63	378 64 422 98	417 59 361 49	416 76 468 54	428 96 423 10	336 26 335 21	1,908 88 189 78	4,711 36 2,856 70
33 37	44 34	56 10	51 78	5 86	1 05	1,719 10	1,854 66
159 46 160 67	182 08 285 30	181 98 238 98	117 92 189 33	87 35 175 61	56 47 68 60		952 52 1,233 65
1 21	103 22	57 00	71 41	88 26	12 13		281 13
80 06 73 30	101 62 115 15	133 13 148 52	87 76 93 79	57 97 79 97	67 66 70 68	0 75	605 04 655 01
6.76	13 53	15 39	6 03	22 00	3 02	0 75	49 97
	10 00						10 00
	10 00						10 00
301 38	4.742 54	5,043 17	4,692 61	4,071 69	4,510 72	408 40	3,302 16

350,061 03 346,758 87

Frat comparate indiquant les quantités de céréales et de bois passées par les canaux pendant les années expirées le 31 décembre 1896 et 1897.

				CÉRÉALES.	ALES.				Bots	Total.
	FARINE.	Bré.	Maïs.	ORGE.	AVOINE.	SEIGLE.	SARRASIN.	TOUTES AUTRES.		
	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Tom'x.	Ton'x.	Tom'x.	Ton'x.	Ton'x.
Canal Welland, 1896. do 1897.	42,425 9,065	320,563 324,743	320,444 390,615	11,368	28,178 25,161	9,409		56,591 44,674	83,995 72,270	872,973 889,184
Augmentation.	33,360	4,180	70,171	2,805	3,017	926		11,917	11,725	16,211
Canaux du Saint-Laurent, 1896	15,605	267,845 322,937	272,541	3,925	31,535	9,795	4,118	51,197 43,365	+11,644 32,796	626,635
Augmentation. Diminution.	11,6:4	55,092	71,570	875	26,634	13,037	2,419	7,832	8,848	141,293
Canal Chambly, 1896.	571			66	1,621 2,666			1,682	76,411 53,838	80,344 57,369
Augmentation	91			29	1,045			1,369	22,573	22,975
Canaux de l'Ottawa, 1896.	10	275		38	630	21.00	189	384	362,170 399,583	363,510 401,832
Augmentation.	ೕ	275		31	993	9	186	333	37,413	38,322
Canal Rideau, 1896.	396 518	1,550	155	9	20 448	410	F01 153	266	28.700 32,029	31,043
Augmentation Diminution	122	925	149	9	428	1	52	116	3,329	3,046

Canal Saint-Pierre, 1896.	2,833	. 88	25	339	1,256			2,534	6,332	8,865
Augmentation	313	89	25	38	1,256			2,534	868	3,337
Canaux de la Vallée de la Trent, 1896 do	50	64			- 30				2,427	2,491 1,915
Augmentation Diminution.	20	15			∞			E .	620	576
Canal Murray, 1896 do 1897		243	1	180 65	: :	340	232	1,702	996	3,377
Augmentation Diminution		243	:	115	43	74	162	434	5553	906
Canal du Saut Sainte-Marie, 1896. do	199,792 121,526	579,427 537,775	6,175	39,093 15,991	42,744 15,277	10,388		17,390 21,629	46,879 13,015	941,888
Augmentation Diminution	78,266	41,652	1,038	23,102	27 467	4,690		4,239	33,864	203,764
Total, augmentation	122,847	16,716	142,952	19,582	11	7,502	2,495	14,831	38,339	26,011
				Total	Total pour l'année 1896 do 1897	e 1896				2,931,126 2,905,115
The same of the sa	The sea from a second his section	and the same of the same of			-			The same of the sa	-	

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des cannux. MINISTURE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 15 octobre 1898.

Nº (A) 1.—TABLEAU GÉNÉBAL indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Welland et le montant du revenu perçu perçu pendant la saison de navigation de 1897.

. 4	1		38	48	0 15	20	: : :	= 28	288	0 10	90	25	30	98	20 45	98
Montant total des prages		∞	202	6	1 417	322		40 11 99 85	35,244 68 39,061 50	0	21 60	S	156 15 1,709 90	67	19 45	. 2
Montant des péages. Descente.			20 60 20 68 20 68	6 40	1 417 30	317 33		38 40 99 85	1,960 60 39,061 50	10			1,709 15	1 20	12 40	1 47
Montant des péages. Montée.		ن %	2 25	3 08	15	4 87		1 71	33,284 08		21 60	8 25	156 15 75	1 60	2 05	1 39
Total,		9	242	26	14 173	1,651		415		4	++1	55	$1,041 \\ 9,065$	16	109	45
Tonneaux.	Montée. Descente.	G	227	32	14.179	1,588		384	9,803	4			9,025	9	301	211
Tom	Montée.	athem 1	15	24		69		31	166,423		144	55	1,041	10	47	- 45
orts as à des ts nada.	Des- cente.	Î	76 ::	32		739		2.00	9,799				1.240	9	. 23	Ç.
De ports américains à des ports du Canada.	Montée.	_		:					1,277					:		
orts ns à des ts cains.	Des- cente.				14 173	845			169,057				7,237		301	
De ports américains à des ports américains.	Montée.			:		: :			165,143		111	55	1,041	:	· ==	. 10
De ports Sanada à des ports méricains.	Des- cente.			:						:			: :	:		
De ports du Canada à des du Canada à des ports ports du Canada. américains.	Montée.			67		• • •					16			6		
ports uda à des urts anada.	Des- cente.	96	227			- 41		384	224	4			979		9	16
De ports du Canada à d ports du Canada.	Montée.		15	22		63		동	eo :		17		40	7	45	91
Articles.			Produits agricoles, non énu-	meres, legumes. © Produtts agricoles, non énu-	Instruments aratoires.	Briques Os	Soufre	Ciment et chaux hydraulig. Argile, chaux et sable.	Houille Mais	Bestiaux	Faïencerie et poterie	Poisson	Eleur de farine.	Meubles	Verrerie (de toutes sortes) Foin (pressé)	Cochons

6 55	1,441 20 566 05 2,755 04	288 80 8,468 60 0 45	0 15 14 25 5 20 2,520 77 87 35	208 25 0 53 48 90 0 83 0 83 0 15	. 848 30 346 50	44 00 66 00	22 05 63 25	1,011 75 864 47 24 50 10 20	क्षा ।	32,449 39	39 40 6,937 73
4 60	1,441 20 565 60 2,741 72	288 80 8,468 60	1 80 2,519 07 72 20	208 10		43 20 66 00	7 50 59 80	1,011 00 6 20 9 20 10 20		32, 282, 20	39 40
1 95	13 32	1 5	12 455 5 20 1 70 1 5 15	11 88 30	30	80	14 55 3 45	0 75 858 27 15 30		167 19	5,858 67
. 98	7,206 2,852 14,160	1,444 42,343	92 46 25,161 462	2,082 7 245 9	8,483	330	383	5,060 5,793 148 51	180	324,743	197
23	2,828 13,724	1,444	9 25,127 361	2,081	8,483	216	150	5,055 31 46 51		3 2,993	197.
13	2.1	200	83 46 101		2	; =	233	5,762	285	1,750	40,451
:	6,241 2,828 13,707	669	9,813	1,851	8,119	144		5,055		150,483	711
:											
- 83	198 : :	1,444	14,969	243			598			28,919	197 3,591
13	12		25: : 78: :				21	5,658	284		38,277
										348	235
			4	H : : :				10		685	0.2
	17		345	530	364	7.5	150	26		143,243	2,234
	***************************************	:	- 63 # 9 - 63 # 9	- F010H	2	= :	233	94		1,065	2,104
Peanx vertes et salves, cor- nes et sahots	Fer, chemin de fer. do en gueuse do tout autre 42	Cryolithe on min. chimique of autre min., exc. le for Saindoux et huile de saind. Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard. Mealium.	Manulle Melasse Clous Avoine	Poinceaux orangineux. Poinmes de terre Paramer Peinture Peinture	Schilles Graune de lin	d)	do orne de la taille, non ouvrée. Graines, de toutes sortes. Montons		Szif Etain Térébenthine	Ble Blanc de plomb Blanc de céruse	Laine Tous autres effets et mar- chandises non énumérés.

No (A) 1.—Tableau ognébal indiquant la quantité de chaque article transporté, etc.—Fin.

Montant total des péages.		38 c.	607 41	66 25	12,940 30	60 45		1 32 163 15 226 26		1 60	12,497 99	10 40	164,138 47
Montant des péages. Descente.		٠ ١	588 17	66 25	12,940 30	60 45	2 58 159 61	128 21 226 26		1 60	12,497 99	40	1,269,750 40,579 92 123,558 55
Montant des prages. Montée.		3 98	19 24					34 94			83,365	10 00	40,579 92
Total,		21	15,027	265	72,270	+03	14 999	4,532 4,891		. 4	83,365		1,269,750
Тописацх.	Des- cente.		13,698	265	72,270	403	14 999	3,618		4	83,365		219,657 1,050,093
Tom	Montée.	21	1,329					914				25	
De ports ricams à des ports u Canada.	Des- cente.			121	1,354			3,046		: :	74,073		516,232
De ports américams à des ports du Canada.	Montée.						:						1,277
De ports ricains à des ports néricains.	Des- cente.				68,280	403					1,040	: =	353,863
De ports américains à des ports américains.	Montée.											73	210,831
De ports r Canada à des ports méricains.	Des- cente.		:		1,430			2,100					4,518
De ports du Canada à des ports américains.	Montée.		1,155					175					2,132
ports anada à ports anada,	Des- cente.		13,293	144	1,206		14	1,518		: :	8,252		175,480
De ports du Canada à des ports du Canada.	Montée.	হা :	174					729		: :		. 63	5,417
Articles.			Bois de chauff., sur navires.	houblon	Bois de serv., scié, sur nav. do do en rad		Trav. de ch. de fer, sur nav. do do en radeaux.	ts de sciage.	: ¿ : :		Fures, en radeaux Bois de con., carré, sur nav. do do do en rad.	Articles en bois et bois en partie fabriqué.	Total, fret payant péages.

11,839 81 12,053 06 23,892 99 191 00 200 80 400 80 25,610 73 135,821 44 188,432 17 20 62 06 25,610 73 135,821 44 188,651 23		Total des péages sur navires " passagers. " articles en franchise. \$681.30 Amendes. Total des péages. "Dommages. "Dominages. Revenu total, à part les loyers de cluttes d'eau. RICHARD DE	ggers. les en franchise ttal des péages. al, à part les loyers de	Total des péages sur navires passagers. articles en franc Total des péag Toumages Droits de havre. Revenu total, à part le	Total des péages sur navires " passage " articles Amendes	Total des péages sur na pa na ar la ar la ar la ar la ar la control de la la control de la control d	Total of Amenca *Donus Droits	2.10.	ci-dessus, \$16,602.10	s ci-dessu	n compri	* Montant des dommages non compris
	857 857 858 858 858 858 858 858	8837 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	224	1,277 516,232		210,831 353,863		667 110 120 131 131 145 15 167 170 187 187 188 188 188 188 188 188	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	175,480	27.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Briques Griment e chaux hydrauliq. Argile, chaux et sable. Poisson. Meubles Verrerie, de toutes sortes. Fer, en gueuse. Clons Huile Point autre Clons Huile Point et goudron Sel Graines, de toutes sortes Cendre de sonde. Pierre, pour la taille Rue Sur Course Cendre de plomb. Sur Cendre de plomb. Certase Musky, etc. Blanc de plomb. Certase Musky, etc. Grand cotal du fret Grand total du fret

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

ANNEXE A.-Suite.

Nº A (2).—Tableau indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Welland, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1897.

Montant total des péages.		∵ ⊗:	26 60 2 25	9 40	0 15 1,417 30 321 00	93 60 35,244 60 39,061 50	21 60	8 25 156 15 1,659 40 2 55	19 45 60 20	2 05
Montant des peages.	New Celluce.	ಲೆ %	26 60	6 40	1,417 30 316 80	93 60 1,960 66 39,061 50		1,695 40	12 40	1 00
Montant des péages.		ತ ತ€	2.52	3 00	0 15	33,284 00	21 60	8 25 156 15 1 35	7 05	1 05
Total, tonneaux.			133 15	52	14,173	468 176,223 390,615	144	1,041 8,477 15	109	12
Tonneaux.	Montée. Descente.		133	32	14,173	9,803 390,615		8,477	301	
Tom	Montée.		15	20	288	166, 420	144	1,041	47	
orts ada.	Des- cente.		97	35	739	468 9,799 221,334		1,240		
De ports américains à des ports du Canada.	Montée.					1,277				
orts ains à orts ains.	Des- cente.				14,173	169,057		7,237	301	
De ports américains à des ports américains.	Montée.					165,143	111	1,041	. ;	2
De ports Canada à des ports méricains.	Des- cente.									
De ports du Canada à des ports américains.	Montee.			61			16	6		
ports nada à ports mada.	Des- cente.		36	:		224			09	
De poets du Canada à des poets du Canada,	Montée.		15	2.0	28: 1		17		45	
Articles.			Alcalis, potasse et perlasse Pommes	Produits agricoles non enu- mères, legumes			t poterie.			Chevaux

9 25	1,441 20 565 60 2,747 25	288 80 8,468 60 0 45	0 15 14 25 14 25 4 95 2,490 60 87 35	185 25 48 90 0 75 0 15	848 30 346 50	43 35 66 90	63 25	1,011 75 863 69 24 50 10 20	42 75 2 70 32,247 30	39 40
4 60	1,441 20 565 60 2,741 40	288 80	1 80 2,490 60 72 20	185 10	848 30 346 20	43 20 66 00	59 80	1,011 06 6 20 9 20 10 20	32,144 10	39 40
1 95		0 45	12 45 12 45 14 95 15 15	0 15 0 30 0 75 0 15	08.0	0 15	3 45		2 70 20 103 20	5,819 25
36	7,206 2,828 13,746	1,444	24,906 462	1,852	8,483	330	322	5,060 5,747 1,48 1,148	322,129	197
61	7,206 2,828 13,707	1,444	24,906 361	1,851	8,483	216	299	5,055 31 46 51	321,441	5,152
133	86		23 23 101	- 01 TO -				70,	18	38,795
:	6,241 2,828 13,707	669	9,813	1,851	8,119	330		5,055 20 20 51	150,483	711
65	996	1,444	14,969	243			5999		28,919	3,591
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	29		78:				13	5,658	17	38,277
:									989	7.0
			3		364	2		36	141,691	850
:	:37		= 4위 목	900-	: : 61		9	488 60 1: 60		448
Peaux vertes et salees, cor- nes et sabots	Fer, chemin de fer do en gueuse do tont autre. Minerai de fer Creolithe oa minerai chim.	et autre min, exc. le fer Saindoux et huile de saind Farines, de toutes sortes Viandes, autres que le lard.	Manille. Melasse. Clous. A voine. Huile, en barils. Tourteaux oleisineux.	Pois. Fourmes de terre Fard Penture Poix et goudron	Guenilles Seigle Graine de lin. Résine	Sel Pierre, pour la taille. do ouvrée	do impropre a la faille, non ouvrée Graines, de toutes sortes Moutons	Acter Sucre Spiritneux, biere, etc	Brain Térébenthine Blé Blanc de plomb	Jiane de ceruse Laine Tous autres effets et marchandises non énumérés. Ecorce

No (A) 2.-TABLEAU GENERAL, indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Welland, etc.-Fin.

Montant total des péages.		.3 3 98	08.0	66 25	12,836 42	60 45	159 61		223 46	1 69	12,497 74	10 40	162,813 81
Montant des péages. Descente.		್ : %-	08 0	66 25	12,836 42	60 45	1 00 159 61		223 46	1 60	12,497 74	40	122,423 23
Montant des péages. Montée.		ပ 86 ၈										10 00	40,390 58
Total, tonneaux.		21	12	265	71,316	403	999		4,716	4	83,364		1,240,208
Tonneaux.	Montée. Descente.		12	265	71,346	403	999		4,716	4	83,364		1,277 515,982 213,750 1,026,458 1,240,208 40,390 58 122,423 23
Tom	Montée.	21										25	213,750
orts vins à orts nada.	Des- cente.			121	1,354				3,046		74,073		515,982
De ports américains à des ports du Canada.	Montée.												1,277
orts ains à orts sains.	Des- cente.				68,280	403					1,040	T	353,863
De ports américains à des ports américains.	Montée.											23	1,778 210,831 353,863
orts la à des ts sains.	Des- cente.				1,430					,		: :	1,778
De ports du Canada à des ports américains,	Montée.					: :							805
ports nada à des ports Canada.	Des- cente.		12	144	282		999		1,670	4	8,251		840 154,835
De ports du Canada à des ports du Canada.	Montée.	21									•		8.10
Articles.		Barils, vides		×.	Echalas a houblon Bois de serv., scié, sur nav.	dits, espars et poteaux de telegraphe, sur navires.	Mars, espars et poteaux de télégraphe, en radeaux Traver dech. de f., sur nav do	Billots de sciage. Douves et fonds, barils do	Ind. occid	ches pour	Clotures, en radeaux Bois de const., car., sur nav do en rad	Traverses Articles en bois et bois en partie fabriqué	Total, fret payant péages.

			23,287 77 76 65 76 65 186,178 23
			11,557 26 11,730 51 33 75 42 90
			11,557 26 33 75 51,981 59
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1,241,750	\$ 681 30
		1,026,458	. :
	25.55 + 4.01	218,292	
		515,982	sese
		1,277	en franchise
		353,863	navires
		210,831	ges sur n
		1,778	Total, péages sur navires " passage: " articles
	10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.	4,283	
		154,835	
	27 8 4 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1,901	
Articles en franchise ayant payé pleins peages sur les cononer du St-Laurent :	Produits agricoles, Iegumes Gendres Gendres Ciment et chaux hydraul Argile, chaux et sable Faiencerie et poterie Poisson Meubles Verrerie de toutes sortes Fer, en gueuse — tout autre Clous Huiles Huiles Peinture Sel Grante Cendre de soude Ferre, pour la taille Pierre, pour la taille Ferre, pour la taille Ferre, pour la taille Ferre, pour la taille Muisty, etc. Banc de plomb Blanc de plomb Blanc de céruse	Grand total, fret	

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

ANNEXE A-Suite.

Nº (A) 3—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Welland, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1897.

Montant total des péages.		ತ ೫		1 20	40 11 6 25 0 08	0 10	14 50 0 25	0.81
Montant despéages. Descente.		€	2 68	0 53	38 40 6 25	0 10	13 75	0 47
Montant Montant des péages des péages. Montée. Descente.		:	80 0	29 0	1 71		75	34
Total,			227	88	415 250 3	4	588	33
Tonneaux.	Montée. Descente.		227	4	384	4	548	16
Tom	Montée.		44	35	31		40	17
orts rains orts du da.	Des- cente.				550			
De ports américains à des ports du Canada.	Montée.							
orts cains ports ains.	Des- cente.							
De ports américains à des ports américains.	Montée.							
De ports In Canada à des ports américains.	Des- cente.							
De ports du Canada des ports américains.	Montée.							
orts nada du da.	Des- cente.		227	4	384	4	548	16
De ports du Canada à des ports du Canada.	Montée.		4		31			17
Articles,			Alcalis, potasse et perlasse. Produits agricoles, non enumeres, legumes. © Produits agricoles, non enu-	Instruments aratoires Orge Briques Os	Soufre. Sarrasın. Ciment et chaux hydraul. Argile, chaux et sable. Houille	inct.		Verrerie, de toutes sortes. Foin (pressé). Cochons. Chevanx.

45 45 7 79 7 79	1 70 28 47 90 17 17 180 17 180 17 180 17 180 17 180 17 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	0 65	14 55 7 50 22 05 0 87 0 87	63 99 138 10 202 09 39 42 48 66 88 08
744	2555 2555 4	10	383	2,614 66
21	230		150	1,619
2 pg	4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	10	133	1,062
				235
12	221		150	1,552
25 297	E E E E	10	£	1,062
reaux vertes of salves, con- nes et sabots Glace. Fer, chemin de fer en greuses I greuse Tout autre Minerai de fer Cyclithe on minerai clim. Cyclithe on minerai clim. A sature min., excep, le fer Saindoux et huile de saind. Farines, de toutes sortes. Vinudes, autres que le lard. Manche Manche	Melasse Cloux Avoine Huile (en barils) Tourteaux oleagmeux Pois Poumes de terre Lard Pointure.	Consequentles. Seign Graine de lin Résine. Sei Pierre, pour la taille.	roppe a la ranle, on ouvrée. routes sortes. soude bière, etc. t,	Terebenthine Blé Blanc de plomb Blanc de céruse Laine Tous autres effets et mar- chandises non énumèrés. 1,656 Ecorce

No (A) 3.—TABLEAU GENERAL indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Welland, etc.—Fin.

Montant total des péages.		ර ගෙ	·	103 88	1 58	163 15	2 50	:	0 25 1 32
Montant des péages. Descente.		ပ် (၈	9 24 587 37	103 88	1 58	128 21	2 80		25
Montant des péagles. Montée.		ઇ ૐ	19 24 58	924		34 94	2 80		1 32
Total,	The second secon		15,015	924	6	4,532			1 47
Tonneaux.	Montée. Descente.		13,686	924		3,618	175		
Tom	Montée.		1,329			.914			47
oorts aims à oorts nada.	Des- cente.								
De ports américains à des ports du Canada.	Montée.	-				16.			
orts us à des ts aims.	Des- cente.								
De ports américauns à des ports américains.	Montée.		405		- :				
	Des- cente.		405			2,100			
De ports du Canada à des ports américains.	Montée.		1,155 405	924	6	175 2,100	175		
ports du anada es ports Canada.	Des- cente.		174 13,281	924	6	1,518	175		
De ports du Camada à des ports du Camada.	Montée.		H			682			47
. Articles,				Echalas à houblon. Bois de serv., scie, sur nav	Mâts, espars et poteaux de telegraphe, sur navires. Mâts, espars et poteaux de telegraphe, en radeaux.	Diens de C. de L., sur na ness Billots de sciage	i pipes l'i ndes occ. Douves, saloirs. Bardeaux	÷ : ÷	Bois de con., carré, sur nav. Traverses

	189 34 1,135	282 55 322 58 605 13 187 25 166 90 324 15	629 14 1,624 80 2,258 94
	23,635		
Name of Street, or other Designation of the last of th	5,907		
		navires	
		Potal, péages sur navires	
- i		tal, péages "	l'otal, péages
:	01	To	To
	1,330 2,740		
:			
	7 20,645		
:	1,577		
os en bois et bois en tie fabriqué	otal, fret payant pea		

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

ANNEXE A.-Suite.

N° (A) 4.—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur les canaux du Saint-Laurent, et le montant du revenu perçu pendant la saison de 1897.

Montant total des péages.		\$ c. 6 20 557 68	194 37		386 33 340 04 91 60		243	1,054	401	0 91	9 9	9	286 202	138	33	30	2 10
Montant des péages. Descente.		\$ c. 6 00 555 34	151 13	439 77 0 50	386 33 14 25 91 60	٠.			383 45			02 9	231 95	0 12			1 20
Montant des péages. Montée.		% c. 20 34	43 24	25 15 7 76		64 81		468 23	17 55	15 65	0.00		54 83			8 77	06 0
Total,		3,789	1,378	3,754	4,880 6,839	768	6,537	24,706 176,197	4,958	910	504		2,922			532	14
eaux.	Desc.	30 3,770	1,009	3,216	4,880	107	6,488	12,407	4,259	4 10	000	90	2,031	272	452	348	00
Топпеаих	Montée.	19	369	538	6,744	292	6,847	12,299	669	20.8	100	701	891 329	1,098	148	184	9
orts ins à orts nada.	Desc.			1,159	- 00			353	2,286								
De ports américains à des ports du Canada.	Montée.			-	31			2,010	:		27						
orts vins à orts sains.	Desc.						220	108	:								
De ports américains des ports américains	Montée.		:					: :	:							: :	
orts ada à orts cains.	Desc.		:	221	086	017		450 10	:								
De ports du Canada dos ports américains	Montée.				120		553	4	:			9	. 00	657	:		
orts ada à orts nada.	Desc.	3,770	1,000	1,836	4,880	F 7	6,488	11,604	1,973	ची <u>१</u> ८	n 0	90.	2,031		452	348	oo ·
De ports du Canada des ports du Canada	Montée.	61	369	537	6,593	768	6,294	10,285	669	200	72	F01	891 326	1,098	148	184	9
Articles.		Alcalis, potasse et perlasse.	meres, legumes.	netres, animanx	5 Orge Briques.	Southe		Argile, chaux et sable	Maïs	Coton, brut.	Bois de teint, et mat, tinct.	Lin et chanvre	Fleur de farine	Typse.	Foin (pressé)	Cochons	reaux vertes et salees, cor- nes et sabots

36 76 217 41 826 18		2, 80 195 46 195 46 2,020 52 154 74 3 01 1,748 60		27 54 43 64 35 92 28 55	20 10 20 10 114 98 81 156 84 05 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	6 05 6 05 4 15 960 56 85 15		12 24 41 97
				:		Ē.		:
7 28 130 54 91 70		7 10 30 60 1,985 83 69 65 2 89 1,738 49		0 85 2 00 0 20 0 20	25 62 14 98 10 55 103 83 103 83			2 87
29 48 734 48		138 13 164 86 34 69 85 09 0 12 10 11	23 06 48 49 24 66 19 78	126 69 341 64 35 92 28 35		250 83 25 22 24 44 11 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25		9 37
381 1,807 10,264	2000 565 5	2,204 1,439 51,322 938 40 40	20 372 424 280 280 261 14,397	2,991 2,991 496 496	1,018 1,229 1,930 1,706 4,862 4,87	1,272 1,272 44,439 111 427	11,218	123
184 871 1,965	162	142 594 49,939 421 36,509	141 131 16 16 109 14,397	533	310 310 199 11 11,325 65	17 12 18 43,515	3,696	32 2,325
197 936 8,295		2,062 845 1,383 517 2 404	231 293 264 152	2,079 2,938 496 492	942 919 919 381 388	1,260 64 924 114	7,522	91
ec :			· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,142	3,397	46	
1,569		880		2,069 16 264. 147.	08 :		467	
							431	
							128	
24			4				- 70	
576		153	5-1-9	25	121 193 356	356	574	
181 178 1,918	162	145 594 49,939 36,509	121 121 16 65 16,397	17 53	310 199 11 183 183 165	12 12 18 18 40,118	3,216	32 2,325
197 930 6,154	\$\$ \frac{\pi}{2} \lambda \frac{\pi}{2} \lamb	1,262 1,383 1,383 1,04 1,04	128 821 128 821	2,897 170 345	942 798 696 381 4,441	904 109 109 403	6,353	00 .
Per, chemin de fer n. en gueuse n. tout autro.	America de retra Cryolithe ou mineral chim., et autre min rai, exc. le fer Sandoux et huile de saind. Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard Marbre.	Mamille Melasse. Avoine Aurile, en barils Tourteaux oléagineux Pois	Fommes de terre. Lard Peinture Poix et goudron. Guenilles	Grame de lin Résine Sel Pierre, pour la taille	in impropre a la taulle, non ouvrée. Graines, de toutes sortes. Montons Cendre de soude. Acier Sancre	Tabac, bett. Saif Etain Réventhine Ble e plonb, Ranc de evense	Laine Tous autres effets et mar- chandises non énumérés. Ecorce	Barils, vides
2 7	さい ガモンス	AZO ATES.	LILLUX:	93	52545B	E WELLER E	DE B	MOF-

No (A) 4.—Tableau indiquant la quantité de chaque article transporté sur les canaux du Saint-Laurent, etc.—Fin.

	De poi	De ports du Canada	De ports du	_	De ports uméricains à	orts is à des	De ports américains à des américains à des	orts is à des	Ton	Tonneaux.	3	Montant	Montant	Montant
Articles,	a des ports an Canada.	ports an amada.	a des ports américains.	ains.	ports americains.	ains.	du Camada.	nada.			tonneaux.	péages. Montée.	péages Descente.	total des péages.
	Montée.	Desc	Montée.	Desc.	Montée.	Desc.	Montée.	Desc.	Montée.	Desc.				
Bois de chauff., sur navires.	5,031	6.767							5,031	6,767	11,798	& & & & & & & & & & & & & & & & & & &	\$ c. 130 41 2 13	214 26 214 26 2 13
Echalas à houblon Bois de serv., seié, sur nav.	16,097	14,141 656	250	247				3337	16,347	14,725	31,072 81,072 663	407 26	1 00 898 75 29 49	1,306 01 29 79
Mâts, espars et poteaux de telegraphe, sur navires. Mâts, espars et poteaux de	100	14,821	:	:	:	:		:	100	14,821	14,921	2 50	369 70	372 20
Traverses, sur navires	35		: :						 35		35	69.0	: :	69 0
6 Billots de sciage.		15,189								15,189	15,189		347 12	347 12
" pipes Indes occ														
Douves, saloirs Bardeaux.	:	6	: :	: :	::					6	1.0	0 19	1 98	2 17
tuqueus et perches pour clo- tures, sur navires. Piquets et perches pour clô-	67			:	:	:		:	2		2	0 20		0 20
tures, en radeaux Bois de con., carré, sur nav.	1,000	670							1,000	5,435	1,670	35 63 15 70	8 50 188 25	44 13 203 95
Articles en bois et bois en partie fabriqué	62							: :	62	2,319		20 70	14	21 40
Total, fret payant péages. Art. en fr. ayant payé pleins pénges sur lec. Wellund:	84,692	271,491	4,117	1,262	128	759	7,799	162,426	96,736	435,938	532,674	7,422 02	38,347 23	45,769 25
Céndres. Argile, chaux et sable. Blé-d'inde. Graine de lin. Farine.		46 197,318 2,453 221	7,318 2,453 221					87 38 70,265 840		133 38 267,583 3,293 10,029	133 38 367,583 3,293 10,029			
Meubles		53						1		53	53			

fer (tout autre)	:	2,793	:	:		:	:	4,771	:	7,564	7,564			
		6,422						9		6,847	6,847			
		2.078						112		2.078	2.078			
		2,908						527		8,435	8,435			
		336						39		375	375		_	
:		244.357		547				33.594		51 278, 498	578,498			
		56		:				20		46	46			
Cercles Rois do sory serió sur nay l	:	26.5	:		:	:	:	346	:	757 478	257			
		1,667						3,049		4,716	4,716			
	:	1,207				:	:	:	:	1,207	1,207			
en conseil	65,531	:	374		:	:	25,180	:	91,085	:	91,085			
Art. en fr. pour la const. des														
canaux, p. arr. en e. 1884 :		9 197								9 197	9 197			
Argile, chanx et sable.	150	101							150	2,121	2,121			
		271			:	:		5,366		5,637	5,637			
		110	:	:	:	:	:	:	- 0	110	110			
GP ierre, brute	100	13,514	:	:		:	:	:	100	13,514	13,614			
uvree (impropre a	06								06		06			
Bois de serv., seié, sur nav.		227								227	227			
		937	:			:	:	:	:	. 937	937	_		
Liens de ch. de fer, sur nav	:	457			:		:	:	:	457	457			
Poteaux, sur navire	:									-	-			
Grand total, fret	150,563	757,205	4,491	1,809	128	759	32,979	283,431	188,161	1,043,204	1,231,365			
					Fotal des	Total des péages sur navires	ur navires	navires				12,360 01 662 18	10,067 31	22,427 32 2,521 52
					Ξ	=	articles	s en franc	articles en franchise	:	\$64,899.58	:	:	:
				E , 44	Total des péages Amendes							20,444 21	50,273 88	70,718 09 67 00
		-	00000		Quaiage et emnag Autres recettes.	Quaiage et emnagasinage Autres recettes.	gasinage							2,751 22 16,152 07
"Montant des dommages non compris ci-dessus, #595.05.	compris	cı-dessus	, ⇔ 533,05								,	-		-

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

N' (A) 3. TABLEAU GENÉRAL indiquant la quantité de chaque article transporté sur les canaux du Saint-Laurent, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1897.

nt ges.		<u>ವ</u>	6 20 550 80	185 40	406 05	352 40 90 00 0 30	2 37 2 37 3 37 3 37 3 37	10 60 4 20 5 85 6 85		7 40	8 40
Montant total des peages.		X:		18	40	. 158 co	105 369 87 87 24,722 357		204	327	:
des M						:	:	:		:	<u>:</u>
taunt ces.		ಲೆ	6 00 549 15	150 90	405 30	352 40 14 25 0 36	105 90 0 75 75 90 722 77 357 90	1 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	204 15 122 00	5 40 10 50	26. 2
Montant des péages.	1	K.	50	Ħ	4(∙ॐ ¯ :	24.72		22		
	:	: :	65	50	29	75 75		888	: .8	. 8 :	0.45
Montant des péages.		X.	0	34	0	. 22	369	သက္ က	: : 84	322 00	0
	<u> </u>		- 2	4	I.s.		:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	:		: :	:
eaux			3,672	1,234	2,707	3,524	1,059 2,465 659 164,963 3,579	22.53	1,361	1,637	· ½ ,
Total, tonneaux						:	19 :	:		:	:
			3,661	1,006	2,702	3,524 95 2	1,059 581 54,963 3,579		1,361	27.	. 55
ax.	Des- cente.		ත්	1,	o,	`ణ్ :	1,059 5 581 164,963 3,579		Τ,	:	:
Ponneaux.				00	ت	: :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.	.0 .	- ಇ
To	Montée		-	228			2,460	:4-60	244	1,610	
_	M			-	9			:	<u> </u>		<u>:</u>
# 2 2 2 # 2 2 2	Des- cente.			:	1,159		142,918				
De ports anéricains à des ports du Canada.				<u>.</u> :					• : .:		
De ports américains à des ports du Canada.	Montée.			:							
	M		:		:	<u> </u>	<u> </u>		<u>: : :</u>		: :
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Des-			:							
De ports américains à des ports américains.			::	:		· · · · ·		: : : :	: : :	: : :	: :
amé des ané	Moatée.										
	N		<u>:</u> :	-:	•	· : : :				: : :	<u>: :</u>
e s e s e	Des- cente.										
De ports u Canada des ports américains,		1		- :	<u>:</u>				• • • •	657	<u>: :</u>
De ports lu Canada à des ports américains.	Montée.			:		120	200			657	
	N	*******	30	90	eg	87 87	್ ಪ್ರಾಥಾಭ್ಯ	:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::	::	727	53
라 프 프 프 라 크 프 프	Des- cente.		30, 30, 3, 661	1,006	1,543	3,524 87 2	1,059 581 22,045 1,405		1,361	. 64 (-	· And
De ports du Canada à des ports du Canada.		1		20	īa.	: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::	: : हिन्		: :=	953	·
± 5 € 5 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 € 6 €	Montée.		:-	228		385	1,907	.4-0	241	953	
	N.		- :	<u>.</u>	<u>.</u>						
			Mealis, potasse et perlasse.	neres, legumes	neres, animany	rigues	outre arrasin arrasin rigile, chaux et sable fouille fais	Soton brut alencerie et poterie sois de teint, et mat, tinct, oisson	Meur de farine	Verrerie (de toutes sortes)	hevaux
ý.			et pe	s no	N. N.		outre arrasin riment et chaux hydr rigile, chaux et sable fouille fais.	oton brut arencerie et poterie ois de teint, et mat, tinc		Frierie (de toutes sortes	hevanx
Articles			2	ume	inan		haux ıx et	t. et	ine.	tou	
17.			pot	S. S. S.	s age		outre arrasin Timent et chaux hy trigile, chaux et sal fouille Aais	aiencerie et pot cis de teint, et r	Jeur de farine	e (de	
			callis,	neres	neres	rge Sriques Sr	Soutre Sarrasin Siment Argile, Houille Maïs Bestiau	ience is de isson	Heur de Ven Veubles	in, 1	evan
			7.0	2 = 2		S. C.	Se HA Cir.	02001	E H	37.5	35

0 90 1 20 2	199 29 40 0 45 29 85 1,324 68 10 130 50 198 60 3,564 518 25 16 35 534 60	149 2 70 19 65 22 35 149 55 22 35		10,923 1,092 45 1,092 45 2 0 30 0 30 92 1 20 12 60 13 80 217 39 40 4 43 40 43 40 67 13 40 4 43 40 13 40 10s 10 60 11 00 21 60 5,213 52130 52130 52130	186 75 9 30 5 00 5 00 18 60	175 00 175 00 175 00 820 820 820 820 820 820 820 820 820	244 00 0 30 244	19 20 1,124 40 1,124 19 19 20 19 84 84 00 84 84 65 84 85 84 85 84 85 84 85 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	6,154 768 60 462 20 1,230 80
	196 3 454 870 3,455 109	18 131 149		10,923 84 197 53 5,213		875 116 342 116 1,101 89	23 15 1,220 3		3,843 2,311
				10		4,		: :	16 3,
:	870 6 109 576		66 128 10 128		25 62 62 131	69 193 89 65	3 356		569
	196 148 2,879	183	14 19 540 9		25	3.3.45 3.45 1.15	864	396	3,274 2,295
Peaux vertes ef salées, cornes et sabots	Fer, chemin de fer en gueuse tout autre	Attraction of the control of the con	Marbre Manille Mélasse Clous Avoine Huile, en barils.	Lower or to the control of the contr	Resince Sel Pierre, pour la raille ouvree inpropre à la faille, front de Arortes frontes	Montons Cendre de soude Acier Sucre Shiritheux, bière, etc	Swift Frein Frein Térébenthine	Blé Blanc de plomb Blanc de céruse Laime Tous autres effets et mar-	chandises non énumérés. Feorce

Nº (A) 5.—Tableau general indiquant la quantité de chaque article transporté sur les canaux du Saint-Laurent, etc.—Fin.

Montant total des péages.		8 c. 6 12	726 87			96 0	7 25	17 60	36,562 57
Montant des péages. Descente.		\$ c.	28 669	: :		96.0	7 25		4,261 10 32,301 47
Montant des péages. Montée.		\$\epsilon \text{4} \\ \text{5} \\ \text{5} \\ \text{5} \\ \text{6} \\ \text{7}	27 00				73	17 60	
Total, tonneaux.								44	256,382
Tonneaux.	Des- cente.	[232,591
Tom	Montée.	27	337 301 7.8					: : #	23,791
orts ains à orts nada.	Des- cente.		33.						150,069
De ports américains à des ports du Canada.	Montée.								
De ports américains à des ports américains.	Des- cente.								
De ports américains dos ports américains	Montée.								
orts orts orts	Des- cente.								
De ports du Canada à des ports américains.	Montée.		7.475	: :					4,112
orts ada à rts nada.	Des-	t-					73		82,532
De ports du Canada à des perts du Canada.	Montée.	97	100					44	19,679
Articles.		Barils, vides	Flottes Bois de chauff., sur navires en radeaux Houblon Echalas à houblon Bois de serv. seie, sur nav.	oMâts, espars et poteaux de telègraphe, sur navires Mâts, espars et poteaux de	Liens de ch. de fer, sur nav. Billots de soiage. Douves et fonds, barils.	Douves et saloirs, barils Bardeaux Piquets et percles pour clô-	ches pour clô- deaux	Traverses	Total, fret payant péages.

3 68 17,131 52 1 30 1,611 70	8,507 84 8,623 68 330 40 1,281 30	:	\$58,524	passagers. articles en franchise. — \$58,524 42	Total, peages sur navires do passagers	nr navire passag article	péages su do do	Total,						
		469	873,469	813,638	23,831	264,798				547	4,112	548,293	19,719	Grand total, fret
		40			40	:		:	:				0+	ordre en conseil
		,20,		1,20,						:		1,707	:	Hours account, carre, en franchise, par
		4,716		4,716		3,049			:	:	:	1,667	:	aves, etc., barils
		478		478		346						132		6 Bois, scié, sur navires.
		46		46	:	200					:	150		W hisky
		278,498		278,498		33,594				547	:	244,357		
		375		370		30 68						990		Tabac
		216		216		216		:				766	:	:
		8,435		8,435		527						7,908		
		112		9.078	:	211						2.078		
		6,847	9	6,847		425						6,422		Avoine
		1,214		1,214		361		:			:	853		Marchandises Mélasse
		$\frac{1}{7,564}$		7,564		1,771						2,793		Fer (tont autre)
		53		53		1 :						53	. :	
		1,029		1,029		808						221		Fleur de farine
		264,396 3,293	<u>ন</u>	264,396		69,355						2,453		
		38 88				388						1 ::		Argyle, chaux et sable
		907		301		5						31		Sandras

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

ANNENE A. -Suite.

Nº (A) 6.—Tarleau cenéral indiquant la quantité de chaque article transporté sur les canaux du Saint Laurent, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1897.

unt ul ges.		: :	6 88	S 97				137 81 269 60 966 42					13 86	25 54 22 54 22 54
Montant total des péages		T.	:											
Montant des péages.		ડં જ.	6.19	0 23	34 47 0 50	53.93		21 89 21 89 509 89			1 15	27.80		14 0 21 14 0 21 15 23 23
Montant des prages. Montée		ಲ %	69 0	8 74	24 40 7 76	250 04	64 81	1 24 247 71 ³ 456 53	17 55	0 15	388	54 83	13 74	832
Total, tonneaux.			117	144	1,047	1,356 6,239	768	5,478 4,750 24,047	11,234	0000	888	1,561	1,100	530
Tonneaux.	Montée. Descente.		109	60	514	1,356	707		11,234		 	:	2000	382 + 295
Tonn	Montée.			111	533 56	6,239	292	4,387 12,221	669	20.00	888	168	1,098 59	148
orts vins à orts ada.	Des- cente.			:				35.	10,767					
De ports américains des ports du Canada	Montée.			:	T :	31		2.010			27			
De ports uncricains à des ports américains.	Des- cente.								108					
De J améric améri	Montée.	The second second												
orts anda à orts sains.	Des- cente.			:	921		240	450	10					
De ports du Canada à des ports americains,	Montée.			:								029	30	: :
orts ada à orts nada.	Des-		109	್ಯಾ	293	1,356	77.	5,429 143 11 023	349	303	30	029	30.23	382
De ports du Canada à des ports du Canada.	Montée.		· %	1+1	532	6,208	768	4,387	669	200	ဂ္ဂ 9 89	891	1,098	148
Articles,			Alcalis, potasse et perlasse. Pommes	Produits agricoles, non enu-	OProduits agricoles, non enumeres, animaux Instruments aratoires	Orge Briques	Soufre	Sarrasin Ciment et chaux hydraul Areile chaux et sable	Houille	Bestiaux Coton, brut	Farencerie et poterie. Bois de teint, et mat, tinctor Poisson.	Lin et chanvre. Fleur de farine.	(4) pse Verre, de toutes sortes	Foin (pressé)

6 91 18 81 291 58	3 13 20 23 0 45 0 20	141 43 60 66 1074 01 35 54 8 01 656 15			28 21 28 21 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	835 1 0 35 2 4 7 05 8 2 4 15 1 15	463 88
6 883 75 355	12.1	29 40 1039 43 4 85 2 89 646 04			14 98 0 55 86 43 20 0 0 60	813 05 813 05	115 43
0 08 18 77 216 23		134 33 31 26 34 69 30 69 0 12 10 11	21 86 9 09 1 126 9 18		3 26 1 71 110 45 27 59		348 45
182 483 6,700	######################################	2,185 765 41,859 40,842 40 25,990	280 280 207 213 153 9,184	2,096 1,746 434 471 1,018		33,195	5,064
1,856		142 588 40,476 97 38 25,586			199 1,209 64 12	32,271	1,385
482	21 S 1 C 21	2,043 1,383 245 2 404	223 96 197 99	2,079 1,693 434 467 942 609	206 206	10 40 64 924 18	3,679
					1,095		30
1,569		800	185	2,069 16 264 147	300	93: ::	467
							431
							128
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							80
							70
181	38 3	142 148 588 140,476 97 38 38 25,586	111 111 16 10 10 19,184	156 186	122 114 124 125 136	32,271	921
3,275	0 T 20 01	1,243	<u> </u>	1,677 170 170 320 320 609	14 39 696 206	924 118 128	3,079
	Cryolithe on mineral chim. et autre min., exc. le fer. Sandons et buile de saind. Farintes, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard. Marbre Manbre	Mélasse. Clous Avoine Avoine Huile, en bards. Fourteaux oleagineux. Pois	Lord Peinture Poix et goudron. 100 Cuenilles. Caraine de lin	Resinc Sel Prierre, pour la taille " nyropre à la taille, non ouvree. Craines, de toutes sortes.	Anothens soude Acter Sucre Spiritnenx, bière, etc Tabac, brut	Suif Etain Terebenthine Ble Blanc de plomb Blanc de céruse Laine	ffets et 1 on énumé

Nº (A) 6.-TABLEAU GENERAL indiquant la quantité de chaque article transporté, etc.-Fin.

** **		ن ا	12	97 26 13	.00 14 79	50	. : 12	22 22	13:
Montant total des peages.		₩.	9	41 214 2	1 00 579 14 29 79	372 20 0 69	347 12	121	44 13 196 70 14 40
Montant des péages. Descente.		ئ م	1 55	40 39 130 41 2 13	1 00 198 88: 29 49	02 698	347 12	1 02	8 50 181 00 14 40
Montant des péages. Montée.		್ ್	4 57	83 85 83 85	380 26	2 50		0 20	35 63 15 70
Total tonneaux.			68	2,395 11,798 102	22,959 663	14,921	15,189		1,670 5,950 2,319
eaus.	Des- cente.		25	2,325 6,767 102	6,913 656	14,821	15,189	l-	670 5,362 2,319
Tomesux.	Montee.		19	5,031	16,046	100			1,000
orts dins à orts nada.	Des- cente.		:						
De ports américains à des ports du Canada.	Montée.		:						
De ports néricains à des ports méricains.	Des- cente.		:						
De ports américains à des ports américains.	Montée								
orts ada à orts ains.	Des-								
De ports du Canada à des ports aniéricains.	Montée.		:						
orts ada à orts nada.	Des- cente.		25	2,325 6,767 102	6,666 656	14,821	15,189	2	670 5,362 2,319
De ports du Canada à des ports du Canada.	Montée.	!	1 9	5,031	16,046	100			1,000
Articles.			Barils, vides	Flottes Bois de chauff, sur navires en radeaux.	Pocetees. Beindas al houblon. Bois de serv., scié, sur nav. en rad. Mâts, espars et poteaux de	Mâts, espars et poteaux de télégraphe, en radeaux Traverses, sur navires.		Douves, saloirs Bardeaux Piquets et perches pour clòtures, sur navires. Piquets et perches pour clò-	tures, en radeaux Bois de const., car., surnav Traverses.

3 80	9,206 68				5,295 80 909 82	15,412 30
0 70	6,045 76				1,443 63	8,067 43
3 10	3,160 92				3.852 17 331 78	7,344 87
22	276,292		3,187		2,127 160 5,637 110 13,614 99 227 227 227 937 457 1 1 393,896	
7	203,347		3,187		366 150 2,127 2,3 10 150 150 10 100 13,514 13,6 10 100 13,514 13,6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Total des péages
- 12	72,945		91,045	· Al-	150 150 160 160 160 160 160 160 160 160 161	péages
	12,357		910		5,366 18,633 18,633 pass pass	rotal des
	7,799		25,180		32,979	
	759					
	128				158	
	1,262				379 1,262	
:	20		374		<u> </u>	
7	188,969		2,277		2,127 10 271 110 110 113,514 18,514 157 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
$\frac{\pi}{\infty}$	65,013		(55,491		150	5
Articles en bois et bois en partie fabriqué	Total, fret payant péages	Articles on franchise ayand page pleins peages sur le eanal Welland:	Blé Marchandises Houille, en franchise, par arrèté du conseil	Articles en franchise pour la construction des canaux. A.C., ISS4:	Ciment, etc. Argile, chaux et sable. Houlindises. Pierre, pour la taille. Bio, scic, sur navires. Chois cerre, sur navires. Traw, de chem. de for, sur navires. Preches, etc., sur navires. Perches, etc., sur navires.	

RICHARD DEVLIN,
Compilateur de la statistique des canaux.

ANNEXE A-Suite.

No 7.—Table at indiquant la quantité de chaque artiele transporté sur les canaux de l'Ottawa, et le montant du revenu perçu pen-dant la saison de navigation de 1897.

Articles,	De ports du Canada à des du ports du Canada.	orts a à des ts ada.	De ports du Canada à ports ports américains.	orts la à des ts	De ports américains à ports américains.	e ports asins à des ports éricains.	De ports Canada à des américains à des ports ports ports ports américains à des américains à des ports américains. du Canada.	e ports ains à des ports Canada.	Tonneaux	as X.	Total, ton- neaux.	Pién .
	Montée.	Des-	Montée.	Des- cente.	Montée.	Des- cente.	Montée.	Des-	Montée.	Des-		
					!						9	° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Alcabis, pot use et porlasse. Ponunes. Produits agricoles, non enuméres, légumes. Instruments aratoires	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 43 1,854								1,854 111	43 19 1,855 11	
Osr		13. 5									13	98 0
Soufre. Sarrasin. Sarrasin. Camera te clanux hydraulique. Argile, chaux et sable.		158 158 3,765								189 158 3,765	158 158 3,765	18 32 3 78 93 53
Houille. Maïs. Bestiaux.		628								628	628	48 22
Cofon (brut) Potenie et faïencerie Poise de teinture et matières tinctoriales.		4								- কা	4	0.76
Lin et chanvre Fleur de farine Meubles		20								20	22	0.58
Ververie (de toutes sortes). Fom (pressé). Cochons. Chevaux. Peaux vertes et salées, comes et sabots.	21	272 107 107 138 138 5							<u> </u>	272 107 138 138	272 107 107 159 6	26 03 8 42 8 42 6 81 6 81
Fer, chemin de fer												

Figure F	818 18	825	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	68 :	∞ ∞ ⊙ ‰ ½ % %	10 2 74 5 79			28 28 0 20	0 10	36		3 50	900	: #8# :
2 1,033	:		 		2 ~ 0							: : :			1,000
on enumeres. 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	24	13	1 693	1,020	225 136	224			326		- 494		86;	(63	36,350 27,477 270 8
on enumeries.	21	<u> </u>	1 693	13	225 136		·		326		- 		193	8	36,350 27,477 270 3
on enumeries.	90 :			. 27		21 :									
on enumeries.															
on enumeries.														: :	
on enumeries.															
on enumeries.														: :	
on enumeries.														· :	
on enumeries.					<u> </u>										
on énamértés.															
on énamértés.															
in en gneuse in tout autre indoan et huile de saindoan indoan indoes autres gue le lard arbue anille classe ous. inde (en barils) interan elegiment interance interanc	75 : 55	27	1.623	113	136	200 s			326		4 :		: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	63	36,350 27,477 270 3
n en guense n tout auftre micrai de fer yolides autres que de saindoax princs, de foutes sortes aubres cous voine aubres	: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::			रो :		: °°1 :							: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		
n en gueuse includative includ	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :										:::	: : :			
	en gueuse tout autre neral de fer colitiès, nimeral chin., et autremin., excepté le midenx et lunite de saindoux	rines, de fontes sortes undes, autres que le lard abre	nnue Passe oue	ale (en barils) arteaux eleagmeux	mmes de terre	is et goudron. énilles gle	sine are time.	ere, pour la taille ouvrée impropre à la faille, non ouvrée.	titles, de toutes sortes	ritueux, bière, etc	one (brut). f. iii	ebentlime.	ne ur ceruse me as autres effets et marchandises non énumérés, mer	rils, vides arbes nour bâtiments	ttes is de chauffage, sur navires en radeaux cles nalas à houblon

No (A) 7.-TARLEAU indiquant la quantité de chaque article transporté sur les canaux de l'Ottawa, et le montant du revenu pergu, etc.-Fin.

	Montant des péages.		S c. 27,858 46 1 08	361 14 116 66 358 32	105 05	16 38 16 38 57 75 10 13	30,901 29		
	Total, tonneaux.		399,063	4,301 2,175 15,678	132	1,000 5,500 11,000	502,633	100	17,480 460 3,313 600
		Des- cente.	399,021 60	2,175 15,678	132	1,000 5,500 40	502,552	400	17,480 460 3,313 600
Tennesti		Montée.	42				81	:	
De ports américains à	des ports n=Canada.	Des- cente.							
De l	des ports du Canada	Montée.							
De ports américains à	des ports américains.	Des. cente.							
De	des	Montée.							
De ports du Canada à	des ports américainss.	Des- cente.	47,937	2,986	104		51,027		
du Cal	des l améric	Montée						:	
De ports du Canada à	des ports du Canada.	Des- cente.	351,684	1,315 2,175 1ŏ,678	288	1,000 5,500 40	451,525	400	17,480 460 3,313 600
ට් වූ	de G	Montée.	77 :				81		
	Articles.		Bois de service, seie, sur navires	Traverses de chemin de fer, sur navires. Traverses de chemin de fer, sur navires. Elillots de scinge.	9 Donves, curing, paper. Donves, saloirs. Bardenux.	I rquets et percues pour cooures, sur navires. Bois de construction, carré, sur navires. Traverses. Articles en bois et bois en partie fabriqué.	Total du fret payant péages Articles en franchise pour lu construction de canaux,	Bois de construction, carré, sur navires En franchise par arrête du conseil, 27 juin 1890.	Flottes. Bois de service, scié, en radeaux Traverses, ch. de fer " Måts, etc. "

		2,995 16 135 83	34,040 28
9,680	562,370	\$737 32	s d'eau.
9,680	562,289		Revenu total, à part les loyers de cliutes d'eau.
	8	avires. passagers. articles en franchise	t les loyer
		arr n	otal, à par
		Total des péages s do do *Dommages	Revenu to
	51,027	Total c	
	027		
	<u></u>		
	511,262		
	i		
is de construction, carré, en radeaux	Fret, grand total		

 *Montant des dommages non compris dans les \$4 ci-dessus.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX OTTAWA, 15 OCIOBRE 1898.

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canuux.

No (A) S.—Tableau creatent indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Chambly, et le moutant de revenu neren nondant la saison de navication de 1897.

Articles.	De ports du Canada à des ports du Canada.	orts nada à orts nada.	du Cas des l	De ports du Canada à des ports américains.	améric des amér	De ports américains à des ports américains.	De j améric des j du Ca	De ports américains à des ports du Canada.	Tomm	Fonneaux.	Total, tonneaux.	Montant des peages
	Montée.	Des- cente.	Montée.	Des- cente.	Montée.	Des- cente.	Montée.	Des- cente.	Montée.	Des- cente.		
					1							త ≪
Alcalus, potasse et perlasse. Ponnnes Produits agricoles, non enumerés, l'égunes.		276						16		292	292	20 39
Instruments aratoires												
108 108 108	322		192					4440	322	140	762	55 41 19 20
Soufire Sarrasin										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	: :	
Cment et chaux hydraulique Argile, chaux et sable Houille	5. Og 6.	2 : : 102 1 : :						3,698 77,365	 	3,698	3,728	269 24 464 78 7,626 36
Maïs Bestianx	1-	176							-1:	176	183	6 37
Coton, brut Faiencerie et poterie Bos de feinture et matières finctoriales								15		5	· · · · ·	0 50
Poisson								:		:		
France Carine	540	. so							549	ಂತ	552	:
orteuores. Gypse	: :											
Verre, de toutes sortes	: :	2,852	203		: :	: :	: :	2.2	203	2,929	3,132	142 58
Cochons	16	: SS					: :		16	68	105	3 80
7	:		:	:		:	:	:		:		
Per, chemin de fer	: :			: :	: :		: :			: :		
e en gueuse	:		:	:	:	:	:	1.404		1 40.1	707	24 60 4

Mineral de fer Oryolithe ou min. claim. et autre min., excepte le fer. Saindoux et huile de saindoux.							
Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard.							
Marthe							
Mélasse.							
Avoine Huile (en barils)	3 2,53			21 % 32 %	2,663	2,666	99 82 4 94
1 outreaux otengineux Pois. Poimmes de terre. Land.	<u>-</u>		<u>:</u>	el .	9	15	1 50
Peinture. Poix et goudren			- ''d'	200	455	455	45 50
Seigle Graime de lin Résine Sel Pierre, pour la taille	103			12 12 16 16 16	2,163	2,163	216 30 36 33 14 60
de onvree do impropre à la taille, non ouvrée				35	135	135	13 50
Schannes, de toutes sorres. Montons. Cendre de soude. Actor. Sucre. Spritteens, breve etc.				8,20	288 288 52 2,240	117 288 52 52 2,240	4 13 19 20 5 20 224 00
Standard (optit) Stand Ekani Terebearthine Blö					83	63	9 9
Blanc de plomb Blanc de cèruse. Latine. Tous autres effets et marchandises non cunnèrés. Eonree	1,104	0 10,960 174		38 12,064	1,932	13,996	1,030 71
ides pour bâtii chauffage,	248 1,19	4 179,672		179,920	1,194	181,114	6,012 58
Cercles con certateux. Echalas à houblon Bois de service, sur navires. do	5,544	9 48,275		53,819	61	123,838	3,149 53

Compilateur de la statistique des canaux.

RICHARD DEVLIN.

Revenu total, à part les loyers de chutes d'eau......

No (A) S.-Tableau ceneral indiquent la quantité de chaque article transporté sur le canal Chambly, et le montant de revenu perçu pendant la saison de navigation de 1897.-Fin.

Montant des péages.		% °. 207 62	25 43 0 47	19,896 28	3,341 £3 71 02
Total,				352,136	Total, péages sur navires. do passagers. *Domnages.
Tonnesux.	Des- cente.	2,599	855	250,012 102,124	
Tonn	Montée.	2,559	22		
De ports américains à des ports du Canada.	Des- cente.			94,203	
améric des du Ca	Montée.				Total, péages sur navires
De ports américains à des ports américains.	Des- cente.				
De améri amér	Montée.				ur navire
De ports du Canada à des ports américains.	Des- cente.	669.7		174	péages s o p mages
De du Ca des améri	Montée.	5,599		241,906	Total d
De poets du Canada â des ports du Canada.	Des- cente.			8,106 7,747	
du Gales Gales	Montée.				
Articles.		Mats, espars et poteaux de telégraphe, sur navires. do en radeaux. do fer, sur navires do en radeaux. Billots de sciage. Douves et fonds de barils	Convers, saloirs. Douves, saloirs. Bardeanx Piquets et perches pour clôtures, sur navires. do en radeaux Bois de construction, carré, sur navires.	Traverses Articles en bois et bois en partie fabrique Total, fret payant péages.	

*Montant des dommages non compris dans les \$35 ci-dessus.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 15 octobre 1898.

N° (A) 9.—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Rideau, et le montant du revenu perçu pendant la saison de naviga'ion de 1897.

	péages.		070	9 0 23	9 9	© 88	2 0 10	2		539			52 4 67	39 0	518 13 21	20	29 2 59 88 2 10	9	8 0 24	13 0 60
Total,				+ or .		:0	. 23	:	ė.				-10					:	200	
aux.	Des- cente.		. 2	5 6	321	902		153	1	13,162	151		35		268	23	:		9 6	
Tonneaux.	Montée.		7	H \$	17	279	:		522	:	70	7	17	30	250	14	26	:	4 70	
De ports Canada à des américains à des ports ports ports ports américains, du Canada, du Canada,	Des- cente.		:				:		:	11,496	:					:	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :			
De J américai du Ĉ	Montée.					: :			:		:				: :					
De ports éricains à des ports américains.	Des- cente.		:			: :	:		:		:						: :			
De j américai po améri	Montée.	and the	:						:							:				
De ports Canada à des ports americains.	Des- cente.		:						:								: :	: :		
	Montée.		:							9		:								
ports ports ports Canada.	Des-		: 0	+ x	321	2002		153		1.666	151	-	35		268	21			0.00	
De ports du Canada à des du ports du Canada.	Montée.	100 700 00		,	16	279			522	7,057	40	21	17	68	250	14	26	:	410	19
Articles			Alcalis, potasse et perlasse	Pommes Produits agricoles non enumerés, legumes.	do do animaux		S	Soutre, brut.	Ciment et chaux hydraulique	Argile, chaux et sable	Maïs	Bestiaux	Faiencerie et poterie	Bois de temture et matieres tractoriales Poisson	Lin et chanvre.	Meubles	Typse de toutes sortes	Cochons	Chevaux Peaux, vertes et salées, cornes et sabots	Vlace Fer, chemin de fer

Nº (A) 9 .- TABLEAU GENERAL indiquant la quantité de chaque article transporté, etc .- Fin.

Articles,	De ports lu Canada à e ports du Canada.	orts a à des is ada.	De ports De ports De ports De ports De ports De ports ports	arts a à des ins.	De j américain po améri	De ports éricains à des ports américains.	De j américada por du Ca	De ports rricains à des ports du Canada.	Tonneaux.	ян».	Total,	Montant des péages.
	Montée.	Des-	Montée.	Des- cente.	Montée.	Des-	Montée.	Des cente.	Montée.	Des- cente.		
Fer, toute autre	561	8%							561	%€	644	\$ c. 17 32
Minerai de fer: Cryolithe, minerai chim., et autre min., except. le fer Saindoux et huile de saindoux. Earines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard.	27	35.							27	38	38.7.3	
Martine Manille Melesse Clours	195	30							95	30		:
Mule, en barils Tourbeaux oleagmenx	119	171							119	171	448	17 19
Pois Ponumes de teure Land	153	18 6							153	18 6 46	,	0 8 4 1 0 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poix et goudron Chemilles Chemilles Casigle	1 3	10 14 14 5							30	10	118	4HHO :
Resine Resine Sel. Sel. Sel. Sel. Approximate Approxim	1,390	342							1,390		1,732	
impropre à la taille, non ouvrée	:	444							:	444	1444	10 38
Mantons, de courses sortes. Cendrens de soude	: m = 1								. en 3		en − 6	0 00
Acter Shorte Spritteux, bière, etc	22 81 81 81	61 52							409 18 18	61 52	470 70 30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	43 38 6 21 0 07
Suif.	7											1 90

888888888	· 85 85 ·	:63:	<u>x</u>	42 25 :	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		159		25 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	60
- 100 SOO	194	2,892 05	27	171 56 10	24 32	\$1 co	4,526 6]		1,510 45 94 29 138 74 55 00	6,325 (
		∞ क		22# ·		440 23	1 22 23	9.	: 16 : :	
19 10 11 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	820 10,910	32,023		1,599		4.0	77,143	77,276	97.	:
11 128 11 11 128	160 359	: :=	: 87	368	: : \$\pi_{\pi_{\text{\color}}} : : \pi_{\text{\color}} : : : : \pi_{\text{\color}} : : : \pi_{\text{\color}} : : : : : : : \pi_{\text{\color}} : : : : : : : : : : : : : : : : : :	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	02:	102		
9 :		13,311	:				33,070	33,070		:
	9,551	18,718	:33	1,599 417 96		440	14,073	44,206		au
							11,500	11,500		Revenu total, à part les loyers de chutes d'eau
		75:	: :				283	283		ers de cl
			: :						ise	t les loy
								:	rameli	à par
									passagershouille en franchise	u total,
		8,393					8,393	8,393	ges sur pass hou annagasi	* Reven
		9,454		125			9,679	0,679	Total des péages sur navires passagers passagers houille en f Ouaiage et emmagasinage Autres recettes	- 4
1 474	1,359	4,918	20	368		10	13,17.	13,177	Total Quais Antre	
681 882 84 854	9,551	18 9,192	322	1,474 117 96	<u>:</u>	140	34,111	34,244		
:						<u> </u>	က်	30		
Perconnunce Blanc de plomb Blanc de ceruse Lame Tous autres effets et marchandises non enumeres. Ecoree Feoree Frank, wans betranste	Flottes Bois de chauffage, sur navives. en radeaux.	Cercles Echalas a houblon Bots de service, seir navires.		Traverses de chemin de fer, sur navires en radeaux Billots de seige. Douves et fonds, barils.	Douves, saloirs. Collardeaux. Pliquets et perches pour clôtures, sur navires. """ """ """ """ """ """ """	Bois de construction, carré, sur navires en radeaux. Travenses. Articles en bois et bois en partie fabriqué	Total, fret payant peages	Chand total, fret		

RICHARD DEVLIN,
Compilateur de la statistique des canaux.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 15 octobre 1898.

8: 96846866 4. 6. 152248: : 888 8 8 8

ANNEXE A-Suite.

N° (A) 10.—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Saint-Pierre, et le montant du revenu percu percu pendant la saison de navigation de 1897.

	Montant des péages.		ప ≪	1 15 2 300	0 13 0 39 1 29	1 34 13 76 360 27 0 25 0 11	0.56	18 97	28 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	06
	Total, tonneaux.			115 256	13 39 129	1,376 1,376 36,027 25	56	1,897	2,846 62 713 45 1,595 6	09
	eaux.	Des- cente.		407		1,353 1,353 35,666		1,792	15 700	
	Tonneaux.	Montée.		115 254	13 39 129		56	105	2,800 1,800 1,595 1,595 6	9
	ports gains à des ports Canada.	Des- cente.								
.) 681	De ports De ports De ports De ports des antéricains à des ports ports ports antéricains. antéricains antericains des ports du Canada.	Montée.								
ion ae	e ports cains à des ports éricains.	Des- cente.								
avigat	De ports américams à d ports américains.	Montée.								
son de l	orts da à des ts sains.	Des- cente.								
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	De ports du Canada à ports ports américains.	Montée.				1,353 35,666		1,792	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	::
pergu pendant la satson de navigation de 1897	orts la à des ts nada.	Des- cente.		4.62		1,353 35,666 7		1,792	46 150 700	
nå.iad	De ports du Canada à e ports lu Canada.	Montée.		254	13 38 129	23.4 361 11.1	92	105	2,800 1,595 1,595 5	09
	Articles,		I V	Archis, polasse et prijasse. Pomnes. Produits agricoles non énumérés, légumes.	Instruments aratoires. Orge. Briques. Os. Os. Soufre, brut.	Sarrasın. Ciment et chaux hydraulique Argıle, chaux et sable. Houille. Mais Bestiaux Coton, hrut.	Faienceme et poterie. Bois de feinture et matières tinctoriales	Poisson Lin et chanvre	Fleur de farine. Meubles. Gypse Verrerie (de toutes sortes). Foin (pressé) Cochons Chevaux, vertes et salées, cornes et sabots.	Glace. Fer, chemin de fer.

1 000000 4 8888884	2 2 6 4 4 5 6 4 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 6 6 6	5 52 6 00	73 65	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 68 9 51 0 0 04	3 53
1,039 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.9	264 64 1,256 226 64 1,316 103 45 6	552	7,365	225 278 278 9 54	951 132	3553
11		27.	,260	100	88 : :45 17	353
	262 262 202 202 315 102 64 45 64 64 64 65 64 64 64 65 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64			224 268 25 25 25		
1,0	1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,					
						: : : : : : : : : :
11 12 222 222	.u .⊱4. :⊟⊟ .	27 6000	7,260	2 - 2	68	353
103 35 : : : : :	262 642 642 643 643 643 644 645 645 645 645 645 645 645	525	105	224 268 9	887	
				: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		
excep. le					énuméré	
Ere min.			n ouvrée		ndises non	
im, et autre min amdonx ørs. lard			taille, no		s et marchand	sur navires.
r. nimer. ch uile de s utes sort es que le	agmeux erre. on.	e. a taille	impropre à la taille, non ouvre s, de toutes sortes.	iere, etc.	ub. se. ffets et ma	fage, sur
I tout autre. Minerai de fer. Cryolithe on miner. chim. et autre min Sandoux et huile de saindonx. Farines, de toutes sortes. Viandes, autres que le lard. Marbre.	Melusse. Clous. Avoine. Avoine. Tourteaux oleagineux. Pois. Pomnes de terre. Pomnes de terre. Pomnes de terre. Poix et goudron.	Catenhuss. Lin et chanvre. Seigle. Résine. Sel. 11 Pierre, pour la taille. ouvree.	"impropre à la taille, non ouvre Graines, de toutes sortes. Moutons Cendre de sonde.	Acier. Snere. Spiritueux, biere, etc. Talme, brut. Suif. Brain.	Blanc de plomb. Blanc de céruse. Lance. Tous autres effets et marchandises no Beorce. Barils, vides.	Flottes. Bois de chauffage, sur navires. Cercles.
Nimes Cryol Cryol Samd Farin Viant	Melan Cook Point Point Peint Peint	Line Resin	Grain Mout Cend	Acier. Sucre. Spiritueu Tabac, ha Suif Etain	Blanc de p Blanc de p Blanc de c Laire Tous autr Ecorce Barils, vi	Flott Bois Cerel

Nº (A) 9.—Tableau general indiquant la quantité de chaque article transporté, etc.—Fin.

Montant dos péages.		¥. :	31 0 31			3 33	69 0		670 93	2,173 77	2,844 70	2,856 70
Total, ton neatux.		5,634	: : ===================================			333	69	12	67,093	:	Potal des péages. Autres recettés	Revenu total
anx.	Des- cente.	5,374 60				- 073	4		48,776	:		
Tonneaux.	Montée.	5,374	# ! ! # ! ! # ! !		`: : ` · :	330	65	12	1,8317	:		:
r ports cains à des ports Canada.	Des- cente.									:		
De ports De ports américans à des américans à des ports ports américains. du Canada.	Montée.								:	avires	Total des péages	
De ports éricains à des ports américains.	Des- cente.								:	Total des péages sur navires	ges	:
De 1 américa po améri	Montée, cente.								:	al des pés	al des péa res recett	eru total
De ports du Canada à des ports américaims.	Des- cente.								:	Tota	Tota	Rev
du Car des J annéri	Montée.					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
De ports du Canada à des ports du Canada.	Des- cente.	09							48,776			
De ports du Canada des ports du Canada.	Montée.	5,374	ੜ : :			330	65	:	18,317			
Articles.		Bois de service, seic, sur navires	Mats, espars et poteaux de telégraphe, sur navires. " en radeaux. Traverses de chemin de fer, an navires	Sillots de seiage en radeaux. Jouves et fonds, barils		Frances, satons Prquets et perches pour clôtures, sur navires.	Bois de construction, carré, sur navires.	Traverses Articles en bois et bois en partie fabrique	Total, fret payant péages.			

RICHARD DEVLIN,
Compilateur de la statistique des canaux.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 15 octobre 1898.

Nº (A) 11.—Tableau général indiquant la quantité de chaque article transporté sur les canaux de la Vallée de la Trent, et le montant des péages perqus pendant la saison de navigation de 1897.

Montant des péages.		.0 0 0%		0 15	0 45		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Total,		: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	459	116	34	50	61%	
mx.	Des- cente.		1 1	20 =	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Tonneaux	Montée.		<u>x</u>		32	20	್ ಜೆ	:
orts ains à orts nada.	Des- cente.							
De ports américains des ports du Canada.	Montée.							
De ports américains à des ports américains.	Montée. Des-							
	Des- cente. Mo							
De ports du Canada à des ports américains.	Montée.							
ts du uda rts du da.	Des-		14		: :কা			
De ports du Canada à des ports du Canada.	Montée		. :		35.	70	87.2	
Articles.		Alcalis, potasse et perlasse.	Produits agricoles, non enumeres, legumes do do animaux Instruments arateires -10tge Briques.	Os Soufre Sarasin Caneut et chaux hydraulique. Argile, chaux et sable	Houille Mais. S2 Bestiaut Coton (brut). Faïeneerie et poterie	ture et matières finctoriales.	Vorpereire (de toutes sortes) Poin (presse). Chechons Chevaux. Penty et salèes, comes et salorts	Glace

Nº (A) 11.—Tableau General indiquant la quantité de chaque article transporté, etc.—Fin.

Montant des péages.		, &	0 05			0.34	0 13		: :		0 01	
Total, Vonneaux.					THE THE PERSON	~	13	: :				
	Des- cente.						113					
Топпеанх.	Montée.		- £0				13			: :	- yard	
De ports américains à des ports du Canada.	Des. cente.								 		· : :	
De anneric des du Ca	Montée.											
De ports américains à des ports américains.	Des- cente.			<u>: : : : : : : : : : : : : : : : : : : </u>								
De amérie des amér	Montée cente.											
De ports du Canada à des ports américains.	Des- cente.											
De pe Can à des amér	Montée.											
De ports du Canada à des ports du Canada.	Des- cente.		uc .									
De po Can des 1	Montée.						13			::		
.Articles.		4	reren gueuse. Intout autre. Mineral de fer.	Controva must runnil, et autermin, except refer Sandoux et huile de saindoux Farines, de toutes sortes Viandos autres cire le lard		Clous. Avoine. Huile (en harils)	Tourteaux oléagineux Pois Ponnnes de terre,	Lard Peinture Poix et goudron.		ıvrée		Acter Sucre Suiritueux, bière, etc

Kain. Térébenthine Bié	49									49	0 10	
Blanc de plomb Blanc de céruse											F	
John Course offets et marchandises non énumérés . George . Saris, vides .	88	3							19	83.83	2 79	
Controes, Pour racintents Flottes. Bois de chauffage, sur navires. en radeaux	1,437	2,649						1,437	2,649	4,086	33 55 258 63	.10.00
Gereles Echalas à houblon Bois de service, seit, sur navires, en radeaux Ants, espars et poteaux de telégraphe, sur navires.	1,162	2111						1,162	211	1,373		# 0 0 :
	25 108 4,378	22						25 108 4,378	100;	25 108 4,450	20 1 0 4 0 50 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0010-4 :
Douves, saloirs Bardeaux Piquets et perches pour clotures, sur navires.	061	01						130	10	200	17 38	oc
Bois de construction, carré, sur navires. Praverses Articles en bois et bois en partie fabriqué.												
Total, fret payant péages.	29,586	6,555						29,586	6,555	36,141	408 26	1 50
			Tota	Fotal, péages sur navires. do passager Autres recettes	sur navi	navires					538 41 148 98 138 00	-80
					Revenu	otal, à pa	art les loy	ers des ch	Revenu total, à part les loyers des chutes d'eau.	:	1,233 65	1.0

RICHARD DEVLIN,
Compilateur, statistique des canaux.

Ministère des chemins de fer et canaux, Ottawa, 15 octobre 1898.

Nº (A) 12,—Tableau general indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Murray, et le montant du roveru perçu pendant la saison de navigation de 1897.

Montant des péages.		ઇ જ ઃ	12 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 22	1 32 10 70 0 45 2 35	0 10 0 06 0 10	0.5	6 37	62 8	0 34
Total, tonneaux.			(331 33 1191 6	65	70 568 23 125	984	26	244	149	27
ann.	Des- cente.			69	365 365 125	→ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			16	4
Tonneaux.	Montée.		415 25 182 6		203	98	24	212	133	13 27
orts ns à des ts nada.	Des- cente.				125	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9		
De ports américains à des ports du Canada.	Montée.									
orts ns à des ts æins.	Des- cente.									
De ports américains à des ports américains.	Montée.									
orts la à des ts sains.	Des- cente.									
De ports du Canada à c ports américains.	Montée.			17	18	9	2	: 65	72	# 1
orts la à des · ts rada.	Des- cente.		216	65	385	· · · सं	.01	23	16	4
De ports — De ports du Canada à des ports — ports ports américains.	Montée.		15 8 38 9 15 8 38 9	91	185		22	212	61	13.
Articles.			Alcalis, potasse et perlasse Ponnnes Produits agricoles, non énun-éres, legumes. Instruments aratoires	Original Strategies (Original Strategies (Origina) Strategies (Origina) (Original Strategies (Original Strategies (Original Strategies (Original Strategies (Original Strategies (Origina) (Origina) (Original Strategies (Origina) (Origina Strategies (Origina Stra	Soutre. Sarrasin. Carrasin. Cinenet et chaux hydraulique Argile, chaux et sable Manille	Mens Mensux Coton, brut. Faiencerie et poterie	Forson Limete et matteres tinctoriales. Forson Limet chanvre.	Fleur de fa ine.	Gypse Verreit, de toutes sortes Foin, presse	Cochons Chevanx Chevanx Chevanx Chevanx extes et salées, comes et sabots. Chace Fer, chemin de fer.

en gueuse. In tout autre. Mineral de cuivre.	486	63:	20 cu =		:::		488	8	6 155	92	39
Cryolithe ca min. chim., et autre min., excepté le fer Saindoux et huile de saindoux. Frrines, de foutes sortes.	:20	6.9					- 6N	16.0	91	00	:22.8
Maribre Manille											:::
Melasse Clous Avoine I fuile (en barils).	:2 2 2 2		- →				22.4.7.	- 36		:	0 55 0 81 6 09
Tourteaux oleagineux Pois Poin Ponnes de terre Pennes de terre	215	394 11 77 15					215.	394	600		0 1 2 2 3 2 4 1 2 4 2 5 4 1 2 4 5 1 2
Poix et goudren Guenilles Seight Cheime de lin		242						242	340	9	0 08 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Resine No. 11. Sel. Nerre, pour la faille	: :\%	52	· · · ∞			06	- 58	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	143	೧ 1	75
ouvree in impropre à la taille, non ouvree Craines, toutes sortes							18 8		25		0 53
Cendre de soude	2.0		26		: :		96		96		41
Nuce: Spiritueux, biere, etc. Tabac (brut).	620	182	53				650	27 <u>2</u> 2	652	16	388
Suif Etain Teicbenthine	20.	12	2.8				137	12	149	: : : :	: 15:18
Blè Blanc de plomb Blanc de cèruse	\$ 1 25	198					\$ 1 68 89	198	243		4 58 0 03 2 24
Lanne Tomes autres effets et marchandises non enumérés. Foorce	2,417	2,637	·			2	2,455	2,639	5,094		27 65
Barils, vides. Courbes, pour batiments.	₹ :			: :	: :		₹ :		4 :	° :	10
Frotess Bois de ehauffage, sur navires Coreles		300			: : :			300	300	.63	. 00 .
Echalas à houblon.											: :

No (A) 12.—Tableau general indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal Murray, et le montant du revenu perçu pendant la saison de navigation de 1896-Fin.

i nt		·	5 08	0 07			:	: :	0.54	:	90 95		275 75		226 66 152 60	655 01
Montant des péages.		*							0.5			: :	27		15	65
Total,			443	10			:	: :	31		1,690		13,231	WITTE START SALES	: :	:
ants.	Des- cente.		4				:				1 690		6,748			au
Топпеаих.	Montée.		439	10					31				6,483	The second secon	Total des péages sur navires	Revenu total, à part les loyers de chutes d'eau
orts ns à des ts nada.	Des- cente.									:			223			oyers de c
De ports américains à des ports du Canada.	Montée.									:					navires	part les le
De ports du Canada à des américans à des ports ports américains.	Des- cente.									:					s sur navi	n total, h
De ports américains à ports américains.	Montée.		:												des péage	Revenu
De ports anada à des ports néricains.	Des- cente.		:							:					Total	
De ports du Canada à ports américains.	Montée. cente.		193							:			980			
	Des- cente.		4						26	:	1 690		6,525			
De ports du Canada à des ports du Canada.	Montée.		246	10	: :		:		26				5,897			
Articles.			Bois de service, seié, sur navires	Mâts, espars et poteaux de télégraphe, sur navires	Traverses de chemin de fer, sur navires	nxxn	:	Indes occidentales	Douves, saloirs Bardeaux	sur navires			Total, fret payant péages			

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

> MINISTÈRE DES CHEMINS DE PER ET CANAUX, OTTAWA, 15 octobre 1898.

No (A) 13 —Tableau general indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal du Saut-Sainte-Marie, pendant la saison de navigation de 1897.

ANNEXE A.-Suite.

Articles.	De 1 du Cana po du Ca	De ports Canada à des ports du Canada.	De ports du Canada à des du Canada à des ports du Canada.	le ports mada à des ports éricains.	De l américai po po améri	De ports américains à des ports américains.	De 1 américa po du Ca	De ports américains à des ports du Canada.	Tonn	l'onneaux.	Total,
	Montée.	Des- cente.	Montée. Des-	Des- cente.	Montée.	Montée, Descente.	Montée.	Montée. Descente.	Montée. Descente	Descente.	
Alcalis, potasse et perlasse. Pommes Produits agricoles non enumeres, légumes animaux	20								20.		20.
Instruments aratones. Instruments aratones. Britanes. Softe bent					300	15,991			98	15,991	15,991
Sarrasin Ciment et chaux hydraulique Argille, chaux et sable Houille, blutumieuse. " anthracite Mais Bestiaux Cocton, brut	345			300	250 345,352 92,704	40,476 6,028	40,476		387,547 98,732	848	887.547 98,732 7,213
Paiencerie et poterie. Bois de teinture et matières finctoriales. Poisson Lin et chanve		333		185		123				552	552
Flem de farine . Meubles . Gypse .	-	22,445	10					12,048	10	121,525	121,526
Verrerie, de toutes sortes Poin, pressé Cochons	46 230		200						64 230		: 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevanx Peaux, vertes et salées, comes et sabots Glace	021	[-0]			110				200	80	100
	109					2,647	13,320		13,429	2,647	13,429 2,647

No (A) 13.-TABLEAU GENERAL indiquant la quantité de chaque article transporté sur le canal du Saut-Sainte-Marie, pendant la raison de navigation de 1897-Fin.

Total,		3,572,854 12,717 4,030	21,609	282	15,277		37 20	5,698	39 2,978	2,073 2,419			1,600
	Descente.	30, 3,572,854 12,717 4,030	21,609		15, 192			30,698		270			
Топпеацх	Montée.	2,436	4.5	表	A &		::		12 35 10	2,075	cc ·	133	1,600
orts is à des ts iada.	Descente.							9		:			
De ports américains à des ports du Canada.	Montée. Descente	437			<u>.</u>							: :	
orts is à des ts wins.	Descente.	3,572,854 12,717 4,030	21.603	: :	1 <u>1</u>	1 .		5 d 2					
De ports américains à des ports américains,	Montée. Descente.	1,851			8 18 1				1	50 60 10 00 10 00			1,144
De ports Canada à des ports américains.	Des- cente.				12.5								
De ports du Canada à des ports ports du Canada : américains.	Montée.				7 <u>5</u> :				= 19 : :				6.04
De ports Canada à des ports du Canada.	Des- cente.				959					027			
du Cana du Ca	Montee.	Z ::::	: : '' : :	2000 E	18 - 18 -		्रिके की - 		8 6 6			13	13 407 244
Articles,		Fey, tout autre Mineral de fer de cuivre. Cryolithe on miner, clime, et autre min, excep. le fer	Againtoux et mine de santooux. Farines, de toutes sortes. Viaudes, autre que le lard. Marline	- Manille - Molasse - Molasse	Avoine. Huile, en barils.	Tourkaux oragineux Pois. Poisses de terre	Lard Peinture. Poix et goudron.	Guenilles Seigle Min et chanvre	Résine. Sel	Pierre, pour la taille.	" impropre à la taille, non ouvrée. Graines, de toutes sortes.	Montons Cendre de soude	Acier Suere Spiritueux, bière, etc.

Suif Brain Feedworthine	99			: :					09		
Bits Blanc de plomb		154,902		119,003		231,180		32,690	-22	537,775	537,775
Laine Consontres effets et marchandises non enumeres	11,076	127	434		7,855	216		: :8	. 19,365	216	31 216 19,658
Barils, vides Aurbes pour bătiments.											
Bois de chauffage, sur navires do en radeaux Corcles	1,850	2,450		1,100	009		13,550	548	1,850	4,098	5,948
Behalas à heublen. Bois de servier, seiré, sur navires. do en radeaux	207	962	52		6	10,648		1,137	268	12,747	13,015
pars et potes s de chemin											
Billots de sciage Douves et fonds, barils do pipes	338	3,613	3,776	159	93	214			3,801	3,986	4,417
irs	324	8	1,760		518	878		833	2,602	1,046	2,602 1,046
do en radeaux Bois de construction, carré, sur navires do do en radeaux	474							13,460	474	13,460	13,934
Traverses Articles en bois et bois en partie fabriqué	10								10		10
Total	22,315	186,547	6,425	122,039	458,183	4,014,692	74,248	62,614	561,171	4,385,892	4,947,063

RICHARD DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

MINI-TÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 15 octobre 1898.

ANNEXE

N° (A) 14.—Détails du mouvement du trafic sur les canaux sousmentionnés

Articles.	Canal V	Velland.	Canaux d Laur		Canal C	hambly.
Articles.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.
Classe n=1.		\$ c.		\$ c.		\$ (
Navires à vapeur canadiens	410,626	4,722 21	689,155	4,544 43		252 6
Voiliers canadiens	178,501	11,551 91 3,716 21 3,902 57	$\begin{array}{c} 22,102 \\ 1,424,394 \\ 106,666 \end{array}$	$124 88 \\ 16,605 54 \\ 1,152 47$		$\begin{array}{c} 5 & 2 \\ 492 & 7 \\ 2,590 & 6 \end{array}$
Total, classe n° 1	1,532,261	23,892 90	2,242,317	22,427 32	322,587	3,341 2
Clusse no 2.						
Passagers	Nombre, 36,402	400 80	Nombre. 54,113	2,521 52	Nombre. 4,286	71 0
Classe n° 3.	Tonneaux.		Tonneaux.		Tonneaux.	
Brique	1,651	322 20	6,839	340 04 64 81	762	55 4
Soufre Ciment et chaux hydraulique	415	40 11	768 7,215	639 35	3,789	269 2
Argile, chaux et sable		99 85 8 25	137	$\begin{array}{c cccc} 1,054 & 02 \\ & 10 & 23 \end{array}$		464 7
Gypse	7,206	1,441 20	1,100 381	13 86 36 76		
• en gueuse	2,852	566 05	1,807	217 41 826 18		140.4
sel	227	2,755 04 $44 00$	2,991	343 64	465	149 4 36 3
Acier Pierre, pour la taille	5,060 330	1,011 75 66 00		$15684 \\ 3592$		$\begin{array}{c} 5 \ 2 \\ 14 \ 6 \end{array}$
Pommes	242	7 93	3,789	557 68 386 33	292	20 3
Orge		1,417 30	6,537	243 71		
Maïs		39,061 50	$\frac{4,958}{6}$	$\begin{array}{c} 401 & 00 \\ 0 & 45 \end{array}$		
Lin et chanvre.	1,041	156 15 1,709 90	67	6 70 286 78		18 (
Fleur de farine	301	60 20	600	33 93	3,132	
Farines, de toutes sortes		8,468 60	565 40	42 58 3 01		
Avoine	25,161	2,520 77	51,322	2,020 52	2,666	
Pois	7	208 25 0 53	20	1,748 60 1 46	15	
Seigle	8,483 3,464	848 30 346 50		750 96		
Graines, toutes sortes	322	63 25 10 20	1,229	95 58		
Tabac, brut	51 324,743	32,449 39	44,439	1,960 56		
Tous autres produits agricoles, légumes. Os		9 48	$1,378 \\ 264$	$ \begin{array}{r} 194 \ 37 \\ 21 \ 60 \end{array} $		19 2
Bestiaux	4	0 10		22 99 0 31	183	
Peaux vertes et salees, cornes et sabots.		6 55	14	2 10		
Chevaux Saindoux et huile de sain toux	45 1,444	$\begin{array}{c} 2 & 86 \\ 288 & 80 \end{array}$				3 8
Viandes, autres que le lard		0 45 48 90	5			
Lard		48 50	100	14 98	117	4 1
Suif	285 197	$\frac{42}{39} \frac{75}{40}$		6 05 4 65		
Tous antres produits agricoles, animaux			3,754	464 92		
Total, classe n° 3	857,082	94,122 51	238,224	13,105 58	17,696	1,311

A-Suite.

et montant des péages perçus pendant la saison de navigation de 1897.

Canal N	Iurray.	Canaux de	l'Ottawa.	Canal F	Rideau.	Canal Sai	nt-Pierre.	Can de la va Tre	llée de la
Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Peages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Ton'x.	Péages.
	\$ e.		8 c.		8 e.		∦ e.		\$ c.
181,319 188	192 65 2 00	140,205	606 62	105,680 646	739 58 12 41	30,928 587	618 56 11 74	57,830	360 96
5,638 367	27 13 4 88	145,541 14,302	2,057 01 331 53	33,259 11,838	492 73 265 73	73,722 3,271	$1,478 05 \\ 65 42$	48,654	177 45
187,512	226 66	300,048	2,995 16	151,423	1,510 45	108,508	2,173 77	106,484	538 41
Nombre. 12,864	152 60	Nombre. 10,872	135 83	Nombre. 4,908	94 29	Nombre		Nombre 22,492	148 98
Tonneaux.	1 48	Tonneaux.		Tonneaux 985	39 72	Tonneaux. 129	1 29	Tonn'x. 459	4 61
568 23 26	10 70 0 45 0 52	158 3,765	3 78 93 53	535 7,157 39	13 88 167 29 0 96	134 1,376 1,897	1 34 13 76 18 97	6 11	0 15 0 12
						713 60	$\begin{array}{c} 7 & 13 \\ 0 & 60 \end{array}$		0 40
6 551	0 12 10 39	$\frac{1}{24}$	0 06 1 55	$\begin{array}{c} 13 \\ 644 \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 & 60 \\ 17 & 32 \end{array}$	114	1 14	5	0 05
143	2 75			1,732 29	47 84 0 82	552 7	5 52 0 07		
631	12 15	43	3 39	141 88	4 70 2 13	600 115	6 00 1 15	2	0 02
65 70	1 22 1 32	5 189	0 36 18 32		$\frac{0}{7} \frac{14}{00}$	39	0 39		
3	0.06			155	3 86	25	0 25		
		7	0 58	518	13 21	2,846	28 46	20	0 47
16	0 30	272 13	26 03 0 82	88 38	2 10 0 93	1,595 1,039	15 95 10 39	2	0 26
43	0 81	1,623	142 18	148	17 68		12 56	8	
609	11 45 0 23	225 136	18 33 8 58	18 6	0 84 0 21	64 1,316	0 64 13 16	13 16	
340	6 40	8	0 79	5	0 19				
25	0 47			3	0 07		0 09		
243 33 ₁	4 58 0 65	19	1 26	625 9	14 60 0 23	256	0 68 2 56	49	0 49
6	0 12	13 628	0 98 48 22	2 3	0 10 0 09	11	0 11	34	0 42
27	0 52	107 6		8	0 24		0 06	87	
17 11	0 34 0 22	159	6 81	14 27	$\begin{array}{c} 0 & 42 \\ 0 & 65 \end{array}$	5	0 05 0 35	1	0 01
19	0 37	2	0 04 0 38	1 199	0 03 4 90		$\begin{array}{c} 0.73 \\ 1.03 \end{array}$		
		326		3	0 07	3	0 03	1	0 01
191	3 63	1,855	166 44	337	0 13 10 52				
3,756	71 25	9,595	580 07	14,034	373 47	14,446	144 46	754	8 51

N° (A) 14-Détails du mouvement du trafic sur les canaux sous-

Articles.	Canal V	Velland.	Can d Saint-L	u	Canal C	hambly.
	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.
Classe n 4.		\$ c.		\$ c.		\$ c.
Alcalis, potasse et perlasse	133	26 60	31	6 20		
Instruments aratoires	1	0 15		8 26		0.50
Farence et poterie	144	21 60	91 54	16 65 6 15	5 16	0 50 1 60
Meubles	16	2 80	1,321	202 83		
Verres, de toutes sortes	109	19 45	1,726 2	$\begin{array}{c} 338 \ 18 \\ 0 \ 20 \end{array}$		
Marbre Manille.	1	0 15		$\frac{0.20}{2.80}$		
Melasse	92	14 25		145 23		
Clous	$\frac{46}{462}$	5 20 87 35		195 46 154 74	51	4 94
Huile, en barils	9	0 83		58 04		4 74
Poix et goudron	1	0 15	280	25 46	455	45 50
Guenilles			261 2,096	38 38 127 54		216 30
Cendre de soude			930	178 81		19 20
Sucre	5,793	864 47	4,862	934 05		224 00
Pierre, ouvrée Etain	18	2 70	$\frac{496}{1,272}$	$ \begin{array}{r} 28 \ 55 \\ 251 \ 65 \end{array} $		
Terebenthine			82	4 15	63	6 30
Blanc de plomb	'		114			
Whisky et tous autres spiritueux	148	24 50	427	85 15 81 99		
Marchandises, non énumérées	47,222	6,937 73		1,694 68	13,996	1,030 74
	54.105	8.007 93	30,830	4 607 50	10.977	1 540 00
Total, classe n 4	54,195	0,007 95	50,050	4,607 59	19,277	1,549 08
<i>a</i>						
Classe n° 5.						
Ecorce			100	10.04		,
Barils, vides	21	3 98	123	12 24	1	0 12
Flottes			2,395	41 97		
Bois de chauffage, sur navires	15,027	607 41	11,798	214 26		6,012 58
Bois de service, scié, sur navires	72,270	12,940 30	$\frac{102}{31,072}$	1,306 01	53,838	3,149 53
en radeaux	12,210		663	29 79		
Cercles	265	66 25		0.00	0.500	
Traverses de chemin de fer, sur navires en radeaux.	999	159 61	35	0 69	2,599	207 62
Mâts, espars et poteaux de télégraphe,						
sur navires	403	CO 45				
	400	60 45				
Mâts, espars et poteaux de télégraphe,			14.921	372 20		
	14 83,365	2 58 12,497 99	1,670	372 20 44 13		
Mâts, espars et poteaux de télégraphe, en radeaux. Bois de construction, carré, sur navires. en radeaux.	14	2 58				
Mâts, espars et poteaux de télégraphe, en radeaux. Bois de construction, carré, sur navires. en radeaux. Articles en bois et bois en partie fabri-	14 83,365	2 58 12,497 99	1,670	44 13 203 95		
Mâts, espars et poteaux de télégraphe, en radeaux. Bois de construction, carré, sur navires. en radeaux. Articles en bois et bois en partie fabrique. Bardeaux.	83,365 47 26	2 58 12,497 99 1 32 10 40	1,670 6,023 66 10	$\begin{array}{r} 44 \ 13 \\ 203 \ 95 \\ \hline 21 \ 40 \\ 2 \ 17 \\ \end{array}$	67	25 43
Mâts, espars et poteaux de télégraphe, en radeaux. Bois de construction, carré, sur navires. en radeaux. Articles en bois et bois en partie fabrique Eardeaux. Piquets et perches pour clôtures, sur nav	14 83,365 47 26	2 58 12,497 99 1 32 10 40	1,670 6,023	$\begin{array}{c} 44 & 13 \\ 203 & 95 \\ \hline 21 & 40 \\ 2 & 17 \\ 0 & 20 \\ \end{array}$	67 35	25 43 0 47
Mâts, espars et poteaux de télégraphe, en radeaux. Bois de construction, carré, sur navires. en radeaux. Articles en bois et bois en partie fabrique. Eardeaux. Piquets et perches pour clôtures, sur nav en rad.	83,365 47 26	2 58 12,497 99 1 32 10 40	1,670 6,023 66 10	$\begin{array}{r} 44 \ 13 \\ 203 \ 95 \\ \hline 21 \ 40 \\ 2 \ 17 \\ \end{array}$	67 35	25 43
Mâts, espars et poteaux de télégraphe, en radeaux. Bois de construction, carré, sur navires. en radeaux. Articles en bois et bois en partie fabrique Eardeaux. Piquets et perches pour clôtures, sur nav en rad. Billots de sciage. Douves et fonds, barils.	83,365 47 26 4,532	2 58 12,497 99 1 32 10 40 1 60 163 15	1,670 6,023 66 10 2 15,189	44 13 203 95 21 40 2 17 0 20 347 12	67 35	25 43 0 47
Mâts, espars et poteaux de télégraphe, en radeaux. Bois de construction, carré, sur navires. en radeaux. Articles en bois et bois en partie fabrique Eardeaux. Piquets et perches pour clôtures, sur nav en rad. Billots de sciage. Doutes et fonds, barils. pipes.	14 83,365 47 26 4,532	2 58 12,497 99 1 32 10 40 1 60 163 15	1,670 6,023 66 10 2 15,189	44 13 203 95 21 40 2 17 0 20 347 12	67 35	25 43 0 47
Mâts, espars et poteaux de télégraphe, en radeaux. Bois de construction, carré, sur navires. en radeaux. Articles en bois et bois en partie fabrique. Eardeaux. Piquets et perches pour clôtures, sur navires. en rad. Billots de sciage. Douves et fonds, barils. pipes. Ludes occidentales.	14 83,365 47 26 4 4,532	2 58 12,497 99 1 32 10 40 1 60 163 15	1,670 6,023 66 10 2 15,189	44 13 203 95 21 40 2 17 0 20 347 12	67 35	25 43 0 47
Mâts, espars et poteaux de télégraphe, en radeaux. Bois de construction, carré, sur navires. en radeaux. Articles en bois et bois en partie fabrique Eardeaux. Piquets et perches pour clôtures, sur nav en rad. Billots de sciage. Douves et fonds, barils. pipes. Ludes occidentales saloirs. Truccises	14 83,365 47 26 4 4,532	2 58 12,497 99 1 32 10 40 1 60 163 15	1,670 6,023 66 10 2 15,189	44 13 203 95 21 40 2 17 0 20 347 12	67 35	25 43 0 47
Mâts, espars et poteaux de télégraphe, en radeaux. Bois de construction, carré, sur navires. en radeaux. Articles en bois et bois en partie fabricque. Earcheaux. Piquets et perches pour clôtures, sur nav en rad. Billots de sciage. Donces et fonds, barils. pipes. Ludes occidentales. saloirs.	14 83,365 47 26 4 4,532	2 58 12,497 99 1 32 10 40 1 60 163 15	1,670 6,023 66 10 2 15,189	44 13 203 95 21 40 2 17 0 20 347 12	67 35	25 43 0 47

mentionnés, et montant des péages perçus, etc.—Suite.

Canal M	Iurray.	Canaux de	l'Ottawa.	Canal F	Rideau.	Canal Sai	nt-Pierre.	de la Va Tre	llée de la
Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Ton'x.	Péages
	8 c.		\$ c.		\$ e.		\$ c.		\$ c.
6 4	0 15 0 10	6 11 4	1 05 1 55 0 76	4 72 52	0 70 6 55 4 67	13 56	0 13 0 56		
244 149	6 37 3 79	22 1	2 95 0 28	35 29	3 14 2 59	62 45 532	0 62 0 45 5 32		
22 242	0 56 6 09	i5	1 89	37 95 102 208	3 22 8 32 10 85 19 08	42 264 64	0 42 2 64 0 64 2 26		
65	0 08	24 71	4 10 12 74	17 18 15	1 61 1 60 1 94	45	0 45 0 06		
96 652	2 41 16 38	2 1	0 20 0 10	$\begin{array}{c} 1\\1\\470\\1\end{array}$	0 09 0 09 43 38 0 09	225	2 25		
149 2 1 89	3 73 0 05 0 03 2 24			12 19 1	1 26 2 07 0 09	54	0 54		
5,094 5,094	1 79 127 65	498	76 59	1,159	6 21 108 66	278 951	2 78 9 51		2 7
6,889	173 08	655	102 21	2,418	226 21	2,863	28 63	93	2 7
4	0 10	63	8 06	25 15	0 59 0 90		0 04 1 32	35	1 3
300	2 50	36,350 27,477 270	315 73 1,003 41 2 80	820 10,910	14 35 194 50		3 53	4,086 24,133	33 5 258 6
443	5 08	399,063 60 3	27,858 46 1 08 0 41	32,029	2,892 05	24	54 34 0 24	1,373 434	29 6 7 5
10	0 07	4,301 2,175	361 14 116 66	1,599 530 55:	171 14 56 20 2 81		0 31	25 108 350	0 5 4 2 3 5
•••••		1,000 5,500	16 38 57 75			69	0 69	100	1 (
1,620	2,025	5,500 1 132	0 13 105 05	23 117	3 21 24 32	12 333	0 12 3 33		17 3
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		15,678	0 23 358 32	464	10 54				39.7
							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
		40	0 10	440 18	2 79 2 50				

N° (A) 14.-Détails du mouvement du trafic sur les canaux sous-

Articles.	Canal V	Velland.	Canaux d Laur		Canal C	hambly.
	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.
Classe speciale.		\$ c.		\$ c.		\$ c.
Houille Cryolithe ou minerai chimique		35,244 68	176,197	25,422 32	77,374	7,626 36
Mineral de fer Pierre, impropre à la taille, non ou- vree Glace.	383	22 05	,	20 10	135	13 50
Total, classe spéciale	176,609	35,266 73	177,215	25,442 42	77,509	7,639 86
Total, fret et peages Bois de construction et autres bois, en fr. Blé, mais, fleur de farine, fer, sel, houille,		188,432 17	532,674 8,280	70,718 09 489 50		23,308 53
etc., en franchise		681 30	690,411	64,410 08		
Grands totaux, passagers et ton- nage des navires non compris.	1,274,292	189,113 47	1,231,365	135,617 67	352,136	23,308 53

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 15 octobre 1898.

mentionnés, et montant des péages perçus, etc.-Fin.

Canal M	Iurray.	Canaux de	e l'Ottawa.	Canal I	Rideau.	Canal Sai	nt-Pierre.	de la Va Tre	llée de la
Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Ton- neaux.	Péages.
	8 c.		\$ c.		\$ c.		\$ c.		\$ c.
125	2 35	266	13 30	13,162 37	539 43 0 99	36,027	360 27		
53	0 53			444	10 38	7,365	73 65		
178	2 88	266	13 30	13,643	550 80	43,392	433 92		
13,231		502,633 59,737			6,131 35	67,093	2,844 70	36,141	1,095 65
				133	3 55				
13,231	655 01	562,370	34,769 60	77,276	6,134 90	67,093	2,844 70	36,141	1,095 65

RICHARD DEVLIN, Compilateur, statistique des canaux.

ANNEXE

N (A) 15.—Sommaire du mouvement du trafic sur les canaux sous-mentionnés totale de chaque article transporté,

Articles.	Canal W	elland.	Canar Saint-L	aurent.	Canal Ch	nambly.
Arucies.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.
		\$ c.		\$ c.		\$ c.
avires de toutes sortes	1,532,261	23,892 90	2,242,317	22,427 32	322,587	3,341 2
assagers	Nombre. 36,402	400 80	Nombre. 54,113	2,521 52	Nombre. 4,286	71 0
Produits de la forét.	Tonneaux.		Tonneaux.		Tonneaux.	
CorceCourbes pour bâtiments						
lottes En franchise.				41 97		
Bois de chauffage	15,027 265	607 41 66 25		216 39 1 00	181,114	6,012
Bois de service, scié	72,270			1,335 80		3,149
Lats, espars, etc	417	63 03	14,921	372 20		
raverses de chemins de fer	999	159 61	35 457	0 69	2,599	207
Billots de sciage En franchise	4,532	163 15 226 26	15,189		2	
Douves, de toutes sortesEn franchise			4 810			
Bardeaux	4	1 60	$\frac{10}{2}$	0 20	35	25 0
Bois de construction, carré	83,412	12,499 31		248 08	3	
Γraverses			1,788 2,319			
Total	181,817	26,726 92	94,496	2,580 02	237,653	9,395
Animaux.						
Bestiaux		0 10	330	22 99		6
Octions. Chevaux. En franchis	. 45	2 86				3
Moutons En franchis				14 98	3 117	4
Total	. 49	2 96	1,066	69 22	405	14
Produits des animaux.						
Os		6 5	264			19
Saindoux et huile de saindoux Viandes, autres que le lard	. 1,444	288 80	5 5	25 4 0 4	8	
LardSuif	. 245	48 90	0 372	37 83	3	
Lame Produits agricoles non énumés, ani	- 107		0 31	4 6	5	
1020X			3,754			
Total	. 2,210	426 8	5 4,687	563 0	8 192	19

A-Suite.

pour la saion de navigation terminée le 31 décembre 1897, indiquant la quantité et le montant des péages perçus.

							All sur-		
Canal M	Murray.	Canaux de	e l'Ottawa.	Canal I	Rideau.	Canal Sai	nt-Pierre.	de la Va	aux llée de la ent.
Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Ton'x.	Péages.
	8 c.		\$ c.		\$ c.		\$ c.		\$ c.
187,512	226 66	300,048	2,995 16	151,423		108,508		106,484	538 41
Nombre. 12,864	152 60	Nombre. 10,872	135 83	Nombre. 4,908	94 29	Nombre.		Nombre 22,492	148 98
Tonneaux.		Tonneaux.		Tonneaux.		Tonneaux.		Ton'x.	
				25	0 59	4	0 04	35	1 30
		36,350	315 73	\$20	14 35			4,086	33 55
300	2 50	17,480 27,747	1,006 21	10,910	194 50	353	3 53	24,133	258 63
		3	0 41	18	2 50	24			200 00
443	5 08	399,123	27,859 54	32,029	2,892 05	5,434	54 34	1,807	37 14
10	0 07	460		0 55	2 81	31	0 31	450	4 50
		600 6,476	477 80	2,129	227 34		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	133	4 75
		3,313 15,678	358 32	464	10 54			4,450	39 71
		27,800							
31	0.54	132	105 05	117	24 32	333	3 33	200	17 38
		4 4	0 23	3	0 23				
1,620	20 25	6,500 $10,080$	74 13			69	0 69		
		40	0 10	440	2 79				
2,404	28 44	551,790	30,197 52	47,010	3,372 02	6,248	62 48	35,294	396 96
6	0 12	628	48 22	99	0 09	11	0 11	34	0 42
17	0 34	107 159	8 42 6 81	14	0 42	6 5	0 06 0 05	87 1	0 87 0 01
		326	28 28	3	0 07	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		i	0 01
23	0 46	1,220	91 73	20	0 58	22	0 22	123	1 31
	0 52	13	0 98	2 8	0 10				
11	0 22		0 08	27	0 65	35	0 35		
19	0 37	7	0 38	1 199	0 03 4 90	73 103	0 73 1 03		
		4	0 36	5	0 13	3	, 0 03		
191	3 63	1,855	166 44	337	10 52				
248	4 74	1,887	168 78	579	16 57	214	2 14		
				199		1			

ANNEXE

Nº (A) 15.—Sommaire du mouvement du trafic sur les canaux sous-mentionnés,

Articles.	Canal W	Velland.	Canau Saint-L		Canal C	hambly.
Attitues,	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.
Produits agricoles.		\$ c.		\$ e.		
Produits agricoles non énumérés, légumes	56 4	9 48	1,378	194 37		
Pommes	242 14,173	7 93 1,417 30		557 68 386 33 243 71		20 39
Coton, brut Ble-d'inde	390,615	39,061 50	6	0 45 401 00		
Lin et chanvre		156 15 346 50	67	6 70		
Farine en fr.		1,709 90	1,029	286 78		18 6
Foin, presséFarines, toutes sortes	42,343	0 15	565	$\begin{array}{c} 42\ 58 \\ 2\ 80 \end{array}$		142 5
Avoine en fr.	25,161 2,082	2,520 77	6,847 36,913	2,020 52 1,748 60		99 8
Pommes de terre	7 8,483	0 58 848 30	14,397	1 46 750 96		i
Graines, toutes sortesen fr.	$\begin{array}{c c} 322 \\ 121 \end{array}$		1,229	95 58	3	
Tabac, brut en fr			. 51	1,960 56		
" en fr		87,338 40	278,498 $741,850$		6,663	283
Objets manufacturés.		l				
Alcalis, potasse et perlasse en fr		26 60	31			
Instruments aratoires	1 21		$\begin{array}{c c} 61 \\ 123 \end{array}$	$ \begin{array}{c c} 8 & 26 \\ 12 & 24 \end{array} $	1 1	0 55
Briques en fr Ciment et chaux hydraulique	. 70 . 415	40 1	7,215	639 3		
Faïencerie et poterie en fr " en fr	. 144 . 4	21 6		16 6		0
Meubles	$\frac{16}{109}$. 1			
Fer, chemin de fer en fr	799	1,441 2	. 53 0 381	36 7	6	
en fr	14,160	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		826 1	1,494	
Mélasse en fr	92	2, 14.2	5 2,204	145 2	3	
Clous en fr Huile	. 129 462	9 [†] 2 87 3	5 938	154 7	4 51	4
en fr				2		

A-Suite.
et le montant des péages perçus, etc.-Suite.

								Can	aux
Canal M	Iurray.	Canaux de	l'Ottawa.	Canal I	Rideau.	Canal Sai	nt-Pierre.	de la Val	lée de la ent.
Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Ton'x.	Péages.
	\$ c.		\$ e.		\$ c.		\$ c.		\$ c.
33	0 65			9	0 23	256	2 56		
631 ¹ 65	12 15 1 22	43	3 39 0 36	88 6	$\begin{smallmatrix}2&13\\0&14\end{smallmatrix}$	115	1 15 0 39	2	0 02
70 3	1 32 0 06	189	18 32	153	7 00				
				155	3 86	25	0 25		
					40.01	9.046	20. 40		
		7	0 58	518	13 21	2,846	28 46	20	0 47
16	0 30	272 13	26 03 0 82	88 38	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,039	15 95 10 39	2	0 26
43	0 81	1,623	142 18	37 448	3 22 17 68		$\begin{array}{c} 0 & 42 \\ 12 & 56 \end{array}$	8	0 34
609	11 45	225	18 33	18	0 84	64	0 64	13	0 13
12	0 23	136	8 58	6	0 21	1,316	13 16	16	0 16
340	6 40	8	0 79	5	0 19				
25	0 47	19	1 26						
				3	0 07	9	0 09		
243	4 58			625	14 60	68	0 68	49	0 49
2,090	39 64	2,540	220 64	2,197	66 41	8,670	86 70	110	1 87
						1			
1		6	1 05	4	0 70				
6:	0 15	11	1 55	72	6 55		0 13		
4· 78	0 10 1 48	63	8 06	15 985	0 90 39 72	132	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	459	4 61
568	10 70	158	3 78	535	13 88		1 34	6	0 15
4	0 10	4	0 76	52	4 67	56	0 56		
244	6 37	22	2 95	35	3 14		0 62		
149	3 79	1	0 28	29	2 59		0 45		
						60	0 60	40	0 40
6	0 12	i	0 06	13	0 60				
551	10 39	24	1 55	644	17 32	114	1 14	5	0 05
				95	8 32	264	2 64		
22	0 56			102	10 85	64	0 64		
242	6 09	15	1 89	208	19 08		2 26		
				1.05					

No (A) 15.-Détails du mouvement du trafic sur les canaux sous-mentionnés

Articles,	Canal W	Velland.	Canaux d Laur		Canal C	hambly.
	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.
Objets manufacturésFin.		\$ c.		\$ c.		\$ c.
Peinture	9	0 83	424	58 04		
Poix et goudronen fr.	20	0 15	280	25 46	455	45 50
Résine	20		2,096 930	127 54 178 81	2,163 288	216 30 19 20
Spiritueux, whisky, etcen fr.	249 148	24 50	487	81. 99		
Acier	93 5,060	1,011 75		156 84	52	5 20
Sucre	5,793	864 47	375 4,862	934 05	2,240	224 00
Ferblanc	311	2 70	1,272	251 65		
Térébenthine en fr. Blanc de plomb.	359		82 114	4 15 22 44		6 30
Blanc de céruseen fr.	5		427	85 1 5		
Articles en bois en fr.	104 26	10 40	66	21 40		• . • . •
Total	41,943	7,220 78	57,646	5,090 06	11,363	996 11
Marchandiscs.						
Soufre (brut)	718	99 88	768 24,706 198	64 81 1,054 02	3,728	464 78
Houilleen fr.	176,226	35,244 68	176,197	25,422 32	77,374	7,626 36
Bois de teinture et matières tinctoriales. Poisson	55	8 28	96,722 54 137	6 15 10 23		1 60
Gypse en fr.	10		1,100	13 86		
Minerais (de toutes sortes) Marbre			261	0 20 38 38		
Sel en fr. Pierre (de toutes sortes)	227 25 713	88 08	216	343 64		36 38
Tous autres effets et marchandises (non	87		13,704			
énumérés)	47,222 711	6,937 73	11,218 1,336	1,694 68	13,996	1,030 74
Total	225,998	42,422 56	331,620	28,732 86	95,860	9,187 91
Grands totaux (passagers et tonnage des navires non compris)		188,432 17	7 1,231,365	70,718 09	352,136	23,308 53

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 15 octobre 1898.

et le montant des péages perçus, etc.-Fin.

Canal M	Iurray.	Canaux d	l'Ottawa.	Canal I	Rideau.	Canal Sai	nt-Pierre.	de la Va Tre	llée de la nt.
Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Tonneaux.	Péages.	Ton'x.	Péages.
	8 c.		\$ c.		\$ c.		\$ e.		\$ c.
65	1 66			17	1 61	45	0 45		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		24	4 10	18	1 60	6	0 06		
			0 20	1	0 09		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	1 70			70	6 21		2 78		
	1 79			29	0 82				
652	16 78		0.10	470	43 38		$\begin{array}{c} 0 & 07 \\ 2 & 25 \end{array}$		
149	3 73		0 10	12	1 26		0 54		
	0 05					54			
ī	0 03			19	2 07				
89	2 24			i	0 09				
• • • • • • • • • •		1	0 13	23	3 21	12	0 12		
2,999	68 14	333	26 46	3,450	188 75	1,926	19 26	510	5 2
23	0 45	3,765	93 53	7,157	167 29	1,376	13 76	11	0 1
125	2 35			13,162 133	539 43	36,027	360 27		
26	0 52				0 96	1,897	18 97		
						713	7 13		
		266	13 30	37	0 99	532	5 32		
3 143	0 08 2 75	71	12 74	15 1,732	1 94 47 84		5 52		
53:	0 53			586	15 17	7,965	79 65		
5,094	127 65	498	76 59	1,159	108 66	951	9 51	93	2 7
5,467	134 33	4,600	196 16	24,020	882 28	50,013	500 13	104	2 9
13,231	655 01	562,370	34,032 28	77,276	6,131 35	67,093	2,844 70	36,141	1,095 6

RICHARD DEVLIN,

Compilateur, statistique des canaux.

ANNEXE A-Suite.

N° (A) 16.—Tableau indiquant le montant des péages perçus chaque mois pendant la saison de navigation expirée le 31 décembre 1897.

Total.		1749 58 11,189 92 13,189 92 2,848 07 26,213 97	70,718 09 11,583 67 11,184 12 590 74 23,308 53
Décembre.	\$ c. 3773 29 674 43 64 70	26 00 26 00 148 63	184 75
Nevembre, Décembre,	\$ 69 11,012 86 9,956 23 62 13	36 66 44 372 72 2,016 75 170 34 3,282 00	9,992 56 844 61 1,003 51 91 78 1,939 90
Septembre Octobre.	8 c. 11 96 17,660 46 8,940 77 5 51 58 50	26,677 20 64 64 12 45 4,096 48 1,780 70 289 59 3,470 11	9,713 97 1,176 17 1,326 91 103 58 2,60€ 66
Septembre	8 c. 6 68 21,775 21 9,136 71 23 17 116 55	1,058 32 14,31 24 1,396 04 1,396 04 1,396 04 3,572 06	10,201 69 1,698 54 1,405 57 70 82 3,174 93
Août.	\$ c. 1 25 19,739 73 6,798 91 71 71 110 62	26,722 22 65 20 55 11 4,402 41 916 27 581 17 4,289 50	10,309 69 1,851 85 1,438 50 68 11 3,358 46
Juillet.	\$ c. 10 84 21.857 75 5.813 66 7.4 15 141 50	71, 56 117, 90 3, 813, 90 1, 119, 18 445, 59 4, 390, 57	2.142 61 1,784 02 109 05 4,035 68
Juin.	\$ c. 13 39 14,726 21 5,696 83 61 17 99 91	20,597 51 111 44 61 88 4,818 64 643 62 402 52 3,632 50	2,624 09 1,493 62 62 12 4,179 83
Mai.	# C. 4 78 17,506 94 3,070 03 12 92 27 94 56 92 56 99	20,679 53 67 12 67 12 6,205 77 1,240 53 263 83 3,567 11	10,397 51 1,245 80 2,681 99 67 21 3,995 00
Avril.	6,776 65 2,376 29	9,217 52	358 62
Mars.	\$ c.	11.78	
Janvier.	ن اه		
Canaux et bureaux.	Canal Welland. Chippawa. Collopne. Dalhousie Dalhousie Collopne. Dalmaville Collopne.	Total, canal Welland. CANAUX DU SAINT-LAURENT. Beauharnois Cardinal. Cornwall. Kingston Lachine. Montréal	Total, canaux du Saint-Laurent CANAL CHAMBLY. Chambly Saint-Jean Saint-Ours Total, canal Chambly.

	28,849 44 1,365 78 2,796 61 1,020 45	34,032 28	1,050 43 1,496 91 584 01	6,131 35	2,844 70		44 52 148 23 58 05 325 51	1,095 65		655 01	,217 78
			::::	9	182			1			95 327
				:	189						4,826
	2,013 70 11 75 522 13 55 55	2,603 10	25 50 162 00 45 95	233 45	335 21		10 52 10 90 13 92	62 60		89 02	36,285 27
	2,114 72 1 99 389 32 98 19	2,607 22	76 16 749 37 60 48	886 01	423 10		20 75 20 75 29 34	175 61		26 62	43,169 74
	2,988 64 6 79 496 94 196 35	3,688 72	157 63 751 16 103 44	1,012 23	468 54		24 48 5 25 55 99	187 33		62 26	49,885 55
	3,792 32 6 68 552 34 214 84	4,566 18	225 39 1,058 06 106 82	1,390 27	361 49		45 78 5 25 66 44	221 98		148 52	47,078 81
	5,165 35 463 83 151 20 179 20	5,959 58	238 60 919 87 117 25	1,275 72	422 98		41 83 9 65 85 48	244 30		115 15	49,910 01
	6,525 55 866 64 279 90 174 44	7,846 53	203 81 556 94 85 01	845 76	391 63		8 12 3 50 41 68	130 67		73 30	43,735 83
	5,202 95 4 60 357 59 96 53	5,661 67	123 34 299 51 65 06	487 91	215 57		25 25 25 94	64 69		71 81	41,573 69
Transfer of	1,046 21 0 50 47 19 5 38	1,099 28			30 44	1 50	6 72	8 22		1 79	10,733 94
			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		5 18	0 25		0 25			17 21
					81 0						0 78
CANAUX DE L'OFFAWA.	Ottawa Carillon Grenville Sainte-Anne	Total, canaux de l'Ottawa	CANAL RIDEAU. Kingston-Mills. Ottawa Smith's-Falls	Total, canal Rideau	CANAL SAINT-PIERRE. Saint-Pierre	TEE OE	Fenclon-Falls Hastings Peterborough	Total, can. de la Vallée de la Trent.	CANAL MURRAY.	Brighton	Grand total

RICHARD DEVLIN,
Compilateur, statistique des vanaux.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, Ortawa, 16 octobre 1897.

ANNEXE A-Suite.

N° (A) 17.—Tableau sommaire indiquant le nombre, le tounage et la nationalité des navires qui ont passé par tous les canaux durant la saison de navigation expirée le 31 décembre 1897, et le montant des péages perçus sur iceux.

Navires.	bre total.	De ports du Canada à des ports du Canada.		De ports du Canada à des ports américains.		De ports américains à des ports américains.		De ports américains à des ports du Canada.	orts is à des is ada.	Tonneaux.	MX.	Total, tonneaux.	Montant des péages.
	moZ	Montée.	Des- cente.	Montée.	Des- cente.	Montée.	Des- cente.	Montée.	Des- cente.	Montée.	Des- cente.		
Canal Welland. Navires canadiens, à vapeur. à voiles.	1.062	124,285 44,271	130,917 41,503	78,485 43,984	651 1,087			2,619	73,669	205,389 88,448	205,237 90,053	410,626 178,501	\$ c. 4,722 21 3,716 21
Total, canadiens	1,588	168,556	172,420	122,469	1,738			2,812	121,132	293,837	295,290	589,127	8,438 42
Navires américains, à vapeur à voiles.	849 288	1,104	146	98,434 41,030	115	288,424	242,840 29,217	375	139,757	387,235 86,808	382,858 86,233	770,098	11,551 91 3,902 57
Total, américains.	1,137	1,106	146	139,464	271	333,096	272,057	377	196,617	474,043	469,091	943,134	15,454 48
Grand total, canal Welland	2,725	169,662	172,566	261,933	2,009	333,096	272,057	3,189	317,749	767,880	764,381	1,532,261	23,892 90
CANAUN DU SAINT-LAURENT.													
Navires canadiens, à vapeur	4,028 6,092	356,104 729,833	$293,567 \\ 516,276$	18,013 49,722	523				$\frac{21,471}{128,040}$	374,117 779,555	315,038 644,839	689,155 1,424,394	4,544 43 16,605 51
Total, canadiens.	10,120	10,120 1,085,937	809,843	67,735	523	:			149,511	1,153,672	959,877	2,113,549	21,149 97
Navires américains, à vapeur.	413	439	1,537 12,436	3,792 32,769	1,102	5,537	5,044	1,721	3,905 33,812	11,489 59,079	10,613 47,587	22,102 106,666	124 88 1,152 47
Total, américains	1,017	2,739	13,973	36,561	1,229	5,830	5,281	25,438	37,717	70,568	58,200	128,768	1,277 35
Grand total, canaux du Saint-Laurent.	11,137	1,088,676	823,816	104, 296	1,752	5,830	5,281	25,438	187,228	1,224,240 1,018,077	1,018,077	2,242,317	22,427 32
CANAL CHAMBLY.													
Navires canadiens, à vapeur à voiles	480	37,569 6,460	41,219 8,731	7,904					224 12,676	38,071 14,364	41,443	79,514	252 66 492 71
Total, canadiens.	956	44,429	49,950	8,006					12,900	52,435	62,850	115,285	745 37
		-											

5 22 2,590 64	2,595 86	3,341 23	And the same of th	606 62 2,057 01	2,663 63	331 53	331 53	2,995 16		739 58 492 73	1,232 31	12 41 265 73	278 14	1,510 45		618 56 1,478 05	2,096 61	11 74 65 42	77 16	2,173 77
645 206,657	207,302	322,587		140,205	285,746	14,302	14,302	300,048		105,680 33,259	138,939	646 11,838	12,484	151,423		30,928	104,650	3,271	3,858	108,508
300	113,756	176,606		97,271	239,088		11,309	250,397		53,344	70,264	405	7,906	78,170		12,237 36,225	48,462	494	494	48,956
345	93,546	145,981		42,934	46,658	2,993	2,993	49,651		52,336 16,339	68,675	4,337	4,578	73,253		18,691 37,497	56,188	3,271	3,364	59,552
286	111,376	124,276								1,631	3,766	376 1,550	1,926	5,692						
						504	504	504		222	222	: :		222						
t-	2	7						:	The second secon											
1-	2	2		8,735	8,969	11,150	11,150	20,119		148	148	4,882	4,882	5,030						
345 91,166	91,511	99,517								1,012	2,613	1,571	1,765	4,378						
2,366	2,366	52,316	and the same of th	97,037 133,082	230,119	159	159	230,278		51,565	66,350	1,069	1,098	67,448		12,237 36,225	48,462	494	494	48,956
2,035	2,035	16,464		12,934 3,724	46,658	2,489	2,489	49,147		51,102 14,738	65,840	2,766	2,813	68,653		18,691 37,497	56,188	3,271	3,364	59,552
2,127	2,143	3,099		905	2,053	145	145	2,198		1,721	2,368	138	185	2,553		1,470	1,624	25	5	1,633
Navires américains, à vapeur	Total, américains	Grand total, canal Chambly	CANAUX DE L'OPTAWA.	Navires canadiens, à vapeur	Total, canadiens	Navires américains, à vapeur à volles	Total, américains	Grand total, canaux de l'Ottawa	CANAL RIDEAU.	Navires canadiens, à vapeur à voiles	Total, canadiens	Navires américains, à vapeur	Total, américains	Grand total, canal Rideau	CANAL SAINT-PIERRE.	Navires canadiens, à vapeur à voiles	Total, canadiens	Navires américains, à vapeur	Total, américains	Grand total, canal Saint-Pierre

No (A) 17.—Tableau genéral indiquant le nombre, le tonnage et la nationalité des navires, etc.—Suite.

Montrée Des- Montrée Des- Montrée Cente Montrée Des- Montrée Cente Des- Montrée Cente Cent	Navires.	re total.	De ports du Canada à des ports du Canada.	oorts oorts u u da.	De ports du Canada à des ports américains.	oorts nada à oorts cains.	De ports américains à des ports américains.	orts ains à sorts cains.	De ports américains à des ports du Canada.	orts ains à orts a	Tonneaux	aux.	Total,	Montant des péages.
1,348 29,139 28,691 28,836 24,818 2,135 52,975 53,509 63,509 52,975 53,509 2,135 52,975 53,509 52,975 53,509 2,135 52,975 53,509 52,975 53,509 508 106,542 49,597 14,202 53,509 622 108,609 52,298 14,962 53,509 8 58 58 14,962 53,509 9 120 499 10,479 121,243 60,076 8 58 38 14,962 2887 2,811 8 58 38 12,407 62,887 8 58 12 12 22 62 651 108,729 52,429 15,091 79 116 651 10,651 12,4353 63,159			Montée.	1	Montée.	Des- cente.	Montée.	Des- cente.	Montée.	Des- cente.	Montée.	Des- cente.		
1,348 29,139 28,691 29,139 28,636 2,135 52,975 53,509 62,975 62,975 62,975 63,509 2,135 52,975 53,509 62,975 62,975 63,509 63,509 2,135 52,975 53,509 62,297 62,975 63,509 60,076 114 2,067 2,701 760 79 110 2,877 23,811 622 108,609 52,298 14,962 62 887 2,811 8 5 94 10,589 116 72 116 8 62 94 124,07 62,887 272 10 120,729 129 79 116 72 116 29 120 121 79 124,353 63,159	CANAUX DE LA VALLÉE DE LA TRENT.													s ets.
2,135 52,975 58,509 62,975 63,509 2,135 52,975 53,509 32,975 53,509 508 106,542 49,597 14,202 499 10,479 121,243 60,076 622 108,609 52,298 14,962 79 79 114 2,811 8 58 37 129 79 124,97 62,887 8 58 37 129 12 8 62 211 8 120 131 129 79 12 16 29 120,529 131 79 12 22 62 283 29 120 129 12 22 62 288 272 651 108,729 52,429 15,091 79 12 16 288 275 651 108,729 120,439 12,4353 63,159 63,159	Navires canadiens, à vapeur	1,348	29,139	28,691 24,818							29,139 23,836		57,830	360 96 177 45
2,135 52,975 53,509 6,542 14,202 6,52 14,202 12,287 12,287 2,827 2,81 10,479 121,243 60,076 12,827 2,81 2,81 10,479 12,927 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 3,81	Total, canadiens	2,135	52,975	53,509							52,975	53,509	106,484	538 41
2,135 52,975 53,509 52,975 53,509 508 106,542 49,597 14,202 622 10,479 121,243 60,076 622 108,609 52,298 14,962 2,701 2,827 2,811 8 58 8 124,07 62,887 13,94 10,589 124,07 62,887 29 120 12 8 62 211 15,94 15,69 272 651 108,729 12 79 12 8 62 283 272 651 108,729 52,429 15,691 79 12 12 22 62 283 272 651 108,729 52,429 15,091 79 12 12 124,353 63,159		1: -			1									
2,135 52,975 53,509 622 14,202 76 77 77 76 77 77 76							:							
508 106,542 49,597 14,202 10,479 121,243 114 2,067 2,701 760 2,827 622 108,609 52,298 14,962 124,070 8 58 37 129 79 12 29 120 181 129 79 12 651 108,729 181 129 79 12 651 108,729 52,429 15,091 79 12 62 283 651 108,729 52,429 15,091 79 12 621 10,651 124,353	Grand total, canal de la vallée de la Trent.	2,135	52,975	53,509			:				52,975		106,484	538 41
508 106,542 49,597 14,202 10,479 121,243 121,243 114 2,067 2,701 760 14,962 2,827 121,243 121,243 8 52 14,962 2,701 79 12 14 124,070 8 58 37 129 79 12 8 62 211 29 120 12 22 62 283 62 283 651 108,729 52,429 15,091 79 12 22 10,651 124,353	CANAL MURRAY.													
622 108,609 52,298 14,962 79 499 10,589 124,070 62 23 52 94 129 79 12 8 72 21 29 120 181 129 79 12 8 62 21 651 126 121 79 12 22 62 283 651 108,729 52,429 15,091 79 12 521 10,651 124,353 63,	Navires canadiens, à vapeur à voiles	508	106,542 2,067		14,202				499	10,479	121,243		181,319 5,638	192 65 27 13
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		622	108,609	52,298	14,962				499	10,589	124,070	62,887	186,957	219 78
651 108,729 52,429 15,091 79 12 521 10,651 124,353 63,	. :	8 21		37	129	62			14	62	72 211		188	2 00 4 88
651 108,729 52,429 15,091 79 12 521 10,651 124,353	Total, américains	29	120	131	129	79			22	62	283	272	555	6 88
		651	108,729	52,429	15,091	62			521	10,651	124,353	63,159	187,512	226 66

RÉCAPITULATION.

No (A) 17.-Tableau général indiquant le nombre, le tonnage et la nationalité des navires, etc.-Fin.

NS. (c.) (c.	De ports du Canada à des du Canada à des ports du Canada.	des américains à des ports ports américains.		De ports américains à des ports du Canada.	Tonneaux	aux.	Total, tonneaux.	Montant des péages.
N.S. 1,588 1188,556 172,420 122,469 1,738 10,120 1,085,937 809,843 67,735 2,368 65,840 65,350 2,653 66,380 16,24 56,188 16,24 56,192 11,624 56,192 11,137 11,137 11,106 11,629 1	Descente. Montée.	M'ontée.	Des- cente. Montée.	Des- cente.	Montée.	Descente.		
1,588 168,556 172,420 122,469 1,738 10,129 1,085,937 8,09,843 67,735 523 46,658 230,119 8,006 8,969 8,969 65,840 66,350 2,613 1,482 1,624 1,624 1,629,192 1,482,951 2,1578 11,378 1,1137 1,106 1,622 1,482 1,962 1,511 1,229 1,911 1,229 1,911 1,912 1,913 1								ತ್
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	172, 420 122, 469 869 843 67, 735	738	2,812	2 121,132 149,511	293,837		589,127	
NN. 1,137	49,950 8,006			12,900				
NN. (cs.) 1,624 56,188 48,462 108,075 52,598 14,962 1,629,192 1,482,951 1,137 1,106 1,137 1,106 1,137 1,106 1,137 1,106 1,137 1,106 1,137 1,106 1,137 1,106 1,137 1,106 1,137 1,106 1,137 1,106 1,10	230,119 2,613	148	222	3,766				1,232 31
NN. 1,1466 1,629,199 1,482,951 21,466 1,629,199 1,106 1,629,199 1,106 1,107 2,739 1,106 1,107 2,739 1,106 1,109 1,106	48,462 53,509			: :	52,975	53,509		2,030 01 538 41 810 70
s. AMÉRICAINS. "ur. et a voiles.) 1,137 1,107 2,739 1,187 2,143 2,035 1,187 2,143 2,144 2,143 2	52,298 14,962		433	10,089	124,070	100,20		
*** **********************************	1,482,951 215,785		3,533	3 297,898	1,848,510	1,792,227	3,640,737	37,084 50
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							ı	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	146 139,464 13 973 36 561	333,096 5.830	272,057 377 5.281 25.438	7 196,617 3 37,717	4	469,091 58,200	943,134	15,454 48
rent. 145 2, 813 1,098 1,765 4,882 186 3,364 494 1,765 4,882 190 120 131 129 7,9 américains 4,675 14,666 18,367 269,430 17,618	2,366 91,511				93,546	113,756		2,595 86
rent. 9 3,364 494 794 79 79 79 79 79 79 755 755 755 755 755 7	1,098 1,765	882		1,926	4,578	7,906		278 14
Total, américains	494		19	69	500,0	626	:	01 88 9
4,675 14,666 18,367 269,430 17,618	161							
	18,367 269,430	338,938	277,345 26,341	1 347,698	649,375	661,028	1,310,403	20,021 40
trand total des navires canadiens et américains. 26,141 1,643,858 1,501,318 485,215 28,996 338	1,501,318 485,215	338,938	277,345 29,874	4 645,596	2,497,885	2,453,255	4,951,140	57,105 90

Compilateur de la statistique des canaux. RICHARD DEVLIN,

> MINI-TERE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, UTTAWA, 15 octobre 1898.

Compilateur de la statistique des canaux.

RICHARD DEVLIN.

ANNEXE A.—Suite.

Nº (A) 18.—TABLEAU COMPARATIF du grand total du fret passé par les canaux sous-mentionnés, pendant les saisons de navigation de 1896 et 1897, ainsi que le montant des péages perçus sur iceux, y compris les péages sur les navires et les passagers.

				The state of the s							
De ports du Canada à des du Canada.	De du Car	nada ports ports éricai	De ports du Canada à des ports américains.	De ports américains à des ports américains.	orts ns à des ts æins.	De ports américains à des ports du Canada.	rrts is à des ts rada.	Tonneaux	aux.	Total, tonneaux.	Montant des péages,
Montée. Descente. Montée.	Montée.		Descente.	Montée.	Descente.	Montée.	Descente.	Montée.	Descente.		
											ಲೆ ೫
		36 22 39 39	6,015 2,742 60 42,232 3,230 4,100			43,419	402,729 239,815 103,890 12,250	291,269 217,167 231,206 381 47,392 16,883 16,487 6,909	988, 718 896, 523 113, 729 501, 665 25, 915 48, 625 4, 658 6, 147		194,969 33 70,004 24 24,150 74 30,506 56 5,011 10 655 08 823 62 665 04
293,353 1,619,668 259,659	183	23	100,519	1,197,245	3,149,675	08,562	867,040	1,867,792	6,123,281	7,991,073	326,725 71
		1									
6,478 175,480 5,613 150,563 757,205 4,491 8,106 7,747 241,906 84,244 131,777 9,679 18,317 48,776 6,595 6,555 586	: ::	113 91 70 86 73 86 73	4,518 1,809 1,74 51,027 8,393	210,831	355,863	32,979	516,232 283,431 94,203 11,500	224,199 188,161 250,012 81 44,206 18,317 29,586 6,483	1,050,093 1,043,204 1,043,204 562,289 33,070 48,776 6,555	1,274,292 1,231,365 352,136 562,370 77,276 67,093 36,141	188,432 17 70,718 09 23,308 53 34,032 28 6,131 35 2,844 70 1,095 65 655 01
		25	122,039	458,183	4,014,692	74,248	62,614	561,171	4,385,892		
275,587 1,713,274 268,700	268,7	002	187,960	669,142	4,369,314	108,787	968,203	1,322,216	7,238,751	8,560,967	327,217 78
A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN C						-					

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 15 octobre 1898.

ANNEXE A .- Suite.

N° (A) 19.—Relevé du nombre et du tonnage des différentes sortes de navires qui ont passé par les canaux durant la saison de navigation de 1897.

CANAL WELLAND.

	(Canadiens.				Améric	AINS.	
	Vapeurs.		Voil	liers.	Var	eurs.	Voili	ers.
Connage.	Nombre.	Tonnage total.	Nombre.	Tonnage total.	Nombre.	Tonnage total.	Nombre.	Tonnag total.
8 10 15 20 25 30	18 6 2 1 5 9 9	144 60 30 20 125 270	21 15 4 3	168 150 60 60	8 6 9 4 1 2	64 60 135 80 25 60	12 2 4 1 2	96 20 60 20 50
35 40 45 50	1 2	315 45 100	6 2 1	240 90 50	4 3 3 1	140 120 135 50	1 4 4	35 160 200
55 60 65 70	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	60 130 140	4 2	240 130	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$	55 120	6 1	360 68
70 75 85 90	$\frac{2}{3}$	170 270	1 1 1	75 85 90	3 1	225 85	3	225
95 100 110 120	1	95 100	2 2	200 220	1 1	110 120	1 3 3	100 330 360
125 135 140	i	135	1 1 2	125 135 280	Î	125		
145 150 160 165	2 1	320 165	5 2 1	750 320 165			$\frac{1}{3}$	148 450
175 180 190			2 5	360 950	1	175		
200 210 220 225	2 2 1 1	$\begin{array}{c} 400 \\ 420 \\ 220 \\ 225 \end{array}$	4	800 450	2	440	1	200
$ \begin{array}{r} 230 \\ 245 \\ 260 \end{array} $	1 1	245 260	3	735 260	1	230 260	3	78
265 270 275 280	1	265	2 2 2	540 550 560	12	270 560	3 2 2 1 2	530 540 270 560
285 290 295	1 1	290 295		1,450 295			$\begin{array}{c} 2\\2\\1\\1\end{array}$	57 29 29
300 305 310 315	3 1 1	945 310 315	2 1 2	600 305 630	1	300 310	1 1 3 3	30 30 93 94
320 325 330	1	320	2 4	640 1,300	2	650	2 1 1	64 32 33
335 360 365	1	360	4	1,440	1	335	4	1,44

ANNEXE A-Suite.

N° (A) 19.—Relevé du nombre et du tonnage des différentes sortes de navire, etc.—Suite.

CANAL WELLAND .- Suite.

		CANADIENS.				Améric	AINS.	
	Vapeurs.		Voil	liers.	Vaj	eurs.	Voil	iers.
Tonnage.	Nombre.	Tonnage total.	Nombre.	Tonnage total.	Nombre.	Tonnage total.	Nembre.	Tonnag total.
375 390 400			1	375	1 2	390 800	$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 2 \end{array}$	375 390 800
405 415	1 1	405 415						
425 430 435			9	870	$\begin{array}{c c} 2 \\ 1 \end{array}$	850 430	1 1	425 430
140 450	2	880	ک 	010	1	450	1	440
455 460 465	1	455	3	1,380		465	1	458
470 480	1	480	1	480	1	480	3 4	1,410 1,920
485 490 495	1	485	1	485	1 1	490 495	$\frac{1}{2}$	488 980
500 505	2	1,000					$\frac{2}{2}$	1,000 1,010
510 515 520	1	510 515		1,560	1	510	$\begin{array}{c} 2\\1 \end{array}$	1,030 520
525 530	1	530			1	525	1	525
540 545 555	2	1,090	1	545	2	1,090 1,665	$\frac{2}{1}$	1,090
560 570	1	560			3 2 2	1,120 1,140		
575 580 585	2	1,150	1	585	1	585	3 2	1,740 1,170
590 595			<u> </u>	590	1 +	590	2 1	1,180 595
600 605 615	1	600			$egin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{array}{c c} 1,200 \\ 605 \\ 1,230 \end{array}$	4 2	2,400 1,210
620 625	· · · · · · · · ·				2 2 2	1,240 1,250	3	$ \begin{array}{r} 1,860 \\ 625 \\ 1,270 \end{array} $
635 640 645					1 1	640 645	2	640
655 660					$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$	1,310 660	1	655 1,330
665 680 685			1	685	2	1,360	1 3	680 2,055
695 700 707 710					1	1,390 700	1 3 2 1 2 2	1,390 700 1,414
719			1	719	1		2	1,438
722 725	1	722			1	725		

N° (A) 19.—Relevé du nombre et du tonnage des différentes sortes de navires, etc.—Suite.

CANAL WELLAND-Suite.

730 1 740			CANADIENS.				Améri	CAINS.	
T30		Vapeurs.		Voi	liers.	Va	peurs.	Voi	liers.
760 1 760 2 1,520 771 1 771 1 775	onnage.	Nombre.	Tonnage total.	Nombre.	Tonnage total.	Nombre.	Tonnage total.	Nombre.	Tonnag total.
760 1 760 2 1,520	730	,						1	730
769 1 769	740			1	740				2,960
T71	760		760			2	1,520		
7755 1 775 775 775 775 775 775 7780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 797 1 797 1 802 1 802 2 1,674 1 838 1 798 1 838		1							1
Total	775		111			1	775		
Total	780					1	780		780
Total	787	1				4	3,148		787
802 1 802 2 1,674 8 888 1 838 1 838 1 838 1 1,711 869 2 1,714 873 1 859 2 1,714 873 882 1 874 875 882 1 878 882 1 882 881 1 882 881 1 882 881 1 882 882 1 882 882 1 882 882 1 889 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 1 994	796					3	2,388	1	796
837 2 1,674 1 838 1 839 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 994 991 1 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 992 991 992 991 992 991 992 991 992 991 992 992 993 993 994	797				209		797		
859 1 859 2 1,74 873 2 1,74 873 1 873 882 1 882 1 882 1 882 891 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 994 1 994 1 994 1 994 1 91				1	802	2	1.674		
859 1 859 2 1,74 873 2 1,74 873 1 873 882 1 882 1 882 1 882 891 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 994 1 994 1 994 1 911 911 911 911 912 912 913 915 914 915<						Ī	838	1	838
873 882 891 892 1 1 882 1 1 892 1 1 994 1 994 1 994 1 995 1 991 1 991 1 992 1 993 1 994 1 994 1 994 1 994 1 994 1 994 1 994 1 994 1 995 1 994 1 995 1 994 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>859</td> <td>2</td> <td>1,718</td>			1			1	859	2	1,718
873 882 891 892 1 1 882 1 1 892 1 1 994 1 994 1 994 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 996 1 960 1 1 960 1 960 1 1 960 1 960 1 1 960 1	870								1,740
891 1 892 1 892 1 892 1 898 1 898 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 994 1 915 1 915 915 1 915 915 1 915 915 915 1 915 915 1 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 917 918 928 915 917 918 928 917 918 928 929 918 917 917 918 918 918 918 918 918 918 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>000</td> <td>1</td> <td>873</td>							000	1	873
892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 1 904 1 892 1 1 904 1 1 904 1 1 904 1 904 1 915 1 1 1 1 1 1 1						1	882		901
898 904 1 904 1 904 908 1 908 1 904 1 911 1 915 1 915 1 915 917 1 918 1 918 1 917 918 1 918 1 918 1 917 918 929 1 928 1 929 1 944 1 944 1 944 1 944 1 944 1 960 1 960 1 960 1 960 1 960 1 960 1 960 1 960 1 962 962 962 962		1	892			1	892		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			002					1	898
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						1	904	i	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				1	908				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						2	1,822		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						1	919	1	017
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						1	918	1	911
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$									
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		1	929			1			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						2			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							944		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							1,900		060
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							962	1	900
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$									
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	977	1	977						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	978								
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	985					1	985		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		1	909					4	3 976
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						2	1,994	i i	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,013		,			1			
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,014							2	2,028
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							1,022		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,029						1,029	1	1,029
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,035	1	1.035				1.035		* * * * * * * * *
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,038		1,000			2	2.076		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,040			1	1,040		1,040		
$egin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1,053							1	1,053
1,075	1,054		1.070				3,162		1.050
1,010	1,072	1	1,072			1	1,072	1	1,072
	1,075					1	1,083	1	1,083

N° (A) 19.—Relevé du nombre et du tonnage des différentes sortes de navires, etc.—Fin.

CANAL WELLAND-Fin.

		Canadiens.			Américains.						
	Vapeurs.		Voil	iers.	Var	eurs.	Voiliers.				
Tonnage.	Nombre.	Tonnage total.	Nombre.	Nombre. Tonnage total.		Tonnage total.	Nombre.	Tonnage total.			
1,103 1,111 1,118 1,123 1,168 1,170 1,172 1,180 1,182 1,185 1,206 1,425 1,441 1,547 1,548 1,550 1,553	1	1,172			4 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1	4,412 2,222 1,118 3,369 2,336 1,170 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,118 1,168 1,180 1,185			
Total	117	27,192	142	27,627	195	118,172	181	80,984			

ANNEXE A-Suite.

N° (A) 19—Relevé du nombre et du tonnage des différentes sortes de navires qui ont passé par les canaux durant la saison de navigation en 1897.

CANAUX DU SAINT-LAURENT.

	(Canadiens.				Améric	VAINS.	
	Vapeurs.		Voi	iliers.	Va	peurs.	Voi	liers.
Tonnage.	Nombre.	Tonnage total.	Nombre.	Nombre. Tonnage total.		Tonnage total.	Nombre.	Tonnage total.
8 10 15 20 25 30 35 40 45 55 60 65 70 75 80 85 90 105 110 115 120 125 130	60 17 18 9 18 17 8 12 4 10 5 9 2 2 2 5 4 4 5 3 2 7 5 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3	480 170 270 180 390 510 280 480 180 500 275 540 130 140 375 320 425 270 190 700 525 330 230 360 125 260	24 7 4 14 3 10 1 1 24 4 10 3 6 6 5 4 12 12 19 10 10 8 5 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	192 70 60 280 75 300 35 240 135 550 55 1,440 260 700 225 480 425 360 1,140 1,200 945 1,100 1,150 960 625 390	3 3 1 2 1 1 1	24 45 20 50 40 45 65 75 90 95 110	1 1 1 1 1 1 1 29 45 14 9 5 4 2	10 50 40 65 70 255 540 2,755 4,500 1,470 990 575 480 250
135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 220 230 255 260	1 1 3 2 2 5 1 1 2 3	135 140 435 310 825 170 380 600 230 255 260	9 7 10 20 35 16 15 5 3 4 5 5 3	1,215 980 1,450 3,000 5,425 2,560 2,475 850 525 720 925 950 585 600 205 440 1,150 510 680			1	205
265 270 275 285 290 300 305 310	1 1 1	265 275 290 305	25232222246332	530 540 550 570 580 1,200 915 930	i	285	1 1	285 290

 ${\rm N}^{\circ}$ (A) 20—Relevé du nombre et du tonnage des différentes sortes de navires, etc.—Fin.

CANAUX DU SAINT-LAURENT-Fin.

	C	ANADIENS.			Américains.						
	Vapeurs.		Voil	liers.	Vaj	peurs.	Voi	liers.			
Tonnage.	Nombre.	Tonnage total.	Nombre. Tonnage total.		Nombre.	Tonnage total.	Nombre.	Tonnage total.			
320	1		3	960							
325		325	6	1,950							
330	1		2	660							
335	1	335	4 3	1,340							
340 345	2	340 345	3	1,020 1,035			1	345			
350	2	010	1	350			1	070			
360				720							
365	2	730	$\begin{array}{c} 2\\3\\5 \end{array}$	1,095			¹				
370	I		5	1,850							
375 390			$\frac{2}{1}$	$\frac{750}{390}$							
395	2	790	1	395		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1				
411	ī	100	i	411							
415			î	415				1			
433	1						1	433			
436	1		1	436							
442	2	884	1	442							
450		45.4	3	1,350							
454 471	1	454 471	1	471							
473	1	411	1	111			i i	475			
475			1	475			[
487			2	974							
500	1	500	1	500							
508	1	508									
509 516	1	509	9	1,032							
518			$\frac{2}{1}$	518			1				
520			ī	520							
539			1	539							
541	1	541	2	1,082							
575 586	1 2	575 1,172	$\frac{1}{3}$	575 1,758							
590	1 4	1,112	1	590			j				
593	1	593									
599	1	599	1	599							
628	,	678	1	628		1					
678	1	678				,					
681 690	1	690	1	681		1					
715	i	715	1	715							
771			3	2,313							
803			1	803							
989	1	989									
1,167	1	1,167									

ANNEXE A-Suite.

N° (A) 21.—Relevé du nombre et du tonnage des différentes sortes de navires qui ont passé par les canaux durant la saison de navigation de 1897.

RIDEAU, OTTAWA ET CHAMBLY.

Tonnage			Canadiens.				Améi	RICAINS.	
8 30 240 71 568 4 32 10 11 110 25 250 8 80 3 15 6 90 4 60 20 5 100 11 220 1 1 20 1 30 1 30 4 120 1 40 </th <th></th> <th>Vapeurs.</th> <th></th> <th>Voil</th> <th>liers.</th> <th>Vap</th> <th>eurs.</th> <th>Voi</th> <th>iliers.</th>		Vapeurs.		Voil	liers.	Vap	eurs.	Voi	iliers.
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Tonnage.	Nombre.	Tonnage total.	Nombre.	Tonnage total.	Nombre.	Tonnage total.	Nombre.	Tonnage total.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10 15 20 25 30 40 45 50 65 70 75 80 85 100 105 110 115 120 135 140 145 155 160 165 170 175 180	11 6 5 4 1 5 3 2 2 1 1 1 1 1 	110 90 100 100 30 200 250 165 120 140 75 160 170 90 95 100 105 115	25 4 11 5 4 4 1 2 2 2 3 5 7 14 4 7 14 11 24 9 9 5 2 3 1	250 60 220 125 120 200 180 200 55 120 130 975 400 170 810 760 700 525 440 575 840 500 520 945 1,960 1,595 3,720 1,440 1,485 850 350 540 185	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	40 50 120 70	3 1 1 3 2 7 7 7 3 5 17 45 122 125 43 26 13 3 1 3 1	30 20 20 156 120 455 490 225 400 1,445 4,050 11,590 12,500 4,515 2,860 1,495 360 125 390 145
332 1 332 1 332 397 1 397	200 228 256 262 324 332 397	1 1 1 1	262 324 332 397	1 1 1	200 228 256				

ANNEXE A-Fin.

Nº (A) 22.—Relevé du tonnage classifié des différents navires qui ont passé par los canaux durant la saison de navigation de 1897.

CANAL WELLAND

	Tonnage.	78,108 200 450 935 850 841	80,984
	Nom- bre.	129 8 8 14 26	181
ž.	Voiliers.	250 à 1,441 ton'x 200 249 150 149 50 99 Moins de 50	Total
ICAD	Classe.	10,6470	
AMÉRICAINS	Tonnage.	115,618 670 175 355 535 819	118,172
	Nom- bre.	140 13 38 38 40	195
	Vapeurs.	250 à 1,565 ton'x 200 249 150 159 50 99 Moins de 50	Total
	Classe.	H01834720	
	Tonnage.	20,699 1,985 2,545 960 670 768	27,627
	Nom- bre.	49 15 10 10 10	142
i	Voiliers.	250 à 1,040 ton'x 2200 : 249 : 150 : 199 : 50 : 99 : Moins de 50 :	Total
DIENS	Classe.	⊣ಶ≀ಬ4ಸ≎ ಂ	
CANA	Tonnage.	22,988 1,510 485 235 965 1,009	27,192
	Yone.	# 5222 2322	117
	Vapeurs.	250 à 1,565 ton'x 150 : 249 : 150 : 149 : 50 : 99 : Moins de 50 :	Total
	Classe.	H01804700	

CANAUX DU SAINT-LAURENT.

1,828	3,685 3,685 100	14,083
201	6.54	129
3434	199 :: 149 :: 99 :: de 50 ::	Total
2 200 "	3 150 4 100 5 50 6 Moins d	<u></u>
285	110 325 224	944
1		17
2 250 \(\hat{a}\) 285 \(\text{ton}\)'x	3 150 " 199 " 4 100 " 149 " 5 50 " 99 " 6 M'nsde50 "	Total
		1
	18,015 10,015 5,635 1,387	
95	11 88 72 72	452
ton'x	::::	:
	150 " 199 100 " 149 50 " 99 M'ns de 50	- Total
- 27	භ 4 ව	
	1,685 3,240 3,165 2,940	
36	163 163	288
ton'x	: : : :	:
250 a 1,167 t 200 249	150 199 100 149 50 99 Moins de 50	Total
1 2	64700	

CANAUX RIDEAU, OTTAWA ET CHAMBLY.

:		22,390	18,525	5.	41,570
	:	- ,		10	
		213	211	AL.	432
250 à ton'x	: ::	9 215	-		la
1 250 à	2 200 à 249	4 100 à 14	5 50 à 99	6 Moins de 50	Total.
	:	: .	0	0,7	03
		: :	330	15	482
-	:		ĬĢ	13	180
ton'x	2 200 à 249 ° · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Moins de 50 ton'x.	
250 à —	200 à 249	100 à 149	50 x 99	Moins de	Total
	ବ୍ୟ ମ	4	20	9	
912	9150	8,60	3,620	1,723	24,433
30		300	46	129	304
ton'x	= :			oins de 50 ton'x.	-
250 à 332	200 à 249	100 à 149	50 à 99	Moins d	Total
	21 27	4	10	9	
9,006	208	395	1,265	870	5,669
ıc.	-:	1 00	1.5	62	97
250 à 691 ton'x	91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90		66	loins de 50 ton'x.	otal
à 69	200 à 249 150 à 199	र -त	,=	ii.	-

R. DEVLIN, Compilateur de la statistique des canaux.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER ET CANAUX, OTTAWA, 15 octobre 1898.

REVENU DES

TARIF REVISÉ DES

Sec. 1.

N° 23.—DROITS DE PÉAGES À PRÉLEVER SUR LES

CANAUX WELLAND, SAINT-LAURENT, RIDEAU, OTTAWA, CHAMBLY ET MURRAY.

(A. du C., 18 avril 1873.)

					Marin													
Les droits de péages se subdivisent en six classes et se computent par tonne, à moins qu'autrement spécifié.	Canal Welland, allant à		Canal Welland, allant à		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Lac Erié à Montréal.	Canaux du Saint-Laurent.	montée et descente.	Canal Chambly et écluse	Saint-Ours.	Canal Rideau, montée et	ente.	Canaux de l'Ottawa et	e cluse Sainte-Anne, montée et descente.	Ottawa a Saint-Jean. mon-	tée et descente.	Canal Murray montée et	
Classe n° 1.	\$	c.	\$	c.	\$	c.	\$	c.	\$	c.	\$	c.	\$	c.	\$	c.	\$	c.
Vapeurs par tonneau.	0	$01\frac{1}{2} \\ 02\frac{1}{4}$	0	$01\frac{1}{2} \\ 02\frac{1}{4}$	0	$02\frac{1}{4}$ $03\frac{3}{4}$		$00\frac{3}{4}$ $01\frac{1}{2}$	0	$00\frac{3}{4}$ $01\frac{1}{4}$	0 0	$01\frac{1}{2}$ $02\frac{1}{4}$	0	$00\frac{5}{8}$		$01\frac{1}{2}$ $02\frac{5}{8}$		$\frac{\frac{3}{32}}{\frac{1}{16}}$
Classe n° 2. Passagers, 21 ans et plus	0	10 05	0	10 05	0	20 10	Ó	10 05	0	05 02	0	08 04	0	$02\frac{1}{4} \\ 01\frac{1}{4}$	0	09 ² / ₄ 04 ¹ / ₂	0	$1\frac{1}{2}$
Classe n° 4. Autres articles, non spécifiés	0	15	0	20	0	20	0	20	0	10	0	26	,0	14	0	29	0	$2\frac{1}{2}$

CANAUX

DROITS DE PÉAGES

CANAUX DU DOMINION EN 1897.

CANAUX DE LA VALLÉE DE LA TRENT.

(A. du C., 25 juillet 1888.)

		1	1		
1re section.	2E SECTION.	3E SECTION.	4E SECTION.	PARCOURS ENTIER.	Peterborough à
Chutes Fénelon à	Bobcaygeon à	Buckhorn à	à	à	Hastings, montée et descente.
Bobcaygeon.	Buckhorn.	Burleigh.	Lakefield.	Lakefield.	Péages exigés
Péages exigés	Péages exigés	Péages exigés à	Péages exigés à	Péages exigés	à Peterborough
Chutes Fénelon.	Bobcaygeon.	Buckhorn.	Burleigh.	aux Chutes Fénelon.	et Hastings.
8 c.	\$ e.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
$ \begin{array}{ccc} 0 & 00 \frac{8}{1.6} \\ 0 & 00 \frac{1}{4} \end{array} $	$\begin{array}{ccc} 0 & 00\frac{3}{16} \\ 0 & 00\frac{1}{4} \end{array}$	$ \begin{array}{ccc} 0 & 00^{*3}_{16} \\ 0 & 00^{*4}_{4} \end{array} $	$ \begin{array}{c c} 0 & 00 \frac{3}{16} \\ 0 & 00 \frac{1}{4} \end{array} $	0 00 ³ / ₄ 0 01	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
01 0 00½		0 01 0 00½	$\begin{array}{ccc} 0 & 01 \\ 0 & 00\frac{1}{2} \end{array}$	0 04 0 02	0 01 0 005
0 003	0 002	0 000	0 000	0 02	0 003
0.01	0.04	0.04	0.01	0.04	64
0 01	0 01	0 01	0 01	0 04	01
0 03	0.03	0 03	0 03	0 12	0 03

TARIF DES PÉAGES SUR LES

CANAUX WELLAND, SAINT-LAURENT, RIDEAU, OTTAWA, CHAMBLY ET MURRAY.

Les droits de péages se subdivisaient en six classes et se computent par tonne à moins qu'autrement spécifié.	Canal Welland, allant à l'ouest.	Canal Welland, allant à l'est.	Lac Erié à Montréal.	Canaux du Saint-Laurent, montée et descente.	Canal Chambly et écluse Saint- Ours, montée et descente.	Canal Rideau, montée et descente	Canaux de l'Ottawa et écluse de Sainte-Anne, montée et desc.	Ottawa à Saint-Jean, montée et descente.	Canal Murray, montée et desc.
0.5									
Clusse n° 5. Ecorce Barils, vides, chaque Courbes de navires, chaque Flottes, par 1,000 pieds linéaires. Bois de chauffage, par corde, sur navires en radeaux Cercles. Mâts et espars, poteaux de télégraphe, par tonne de 40 pieds cubes, sur navires Mâts et espars, poteaux de télégraphe, par tonne de 40 pieds cubes, en radeaux Traverses ch. de fer, sur navires, chaque Bois scié, planches, madriers, voliges et bois scié, par M. pieds, mesure de planche, sur navires. Bois scié, planches, madriers, voliges et bois scié, par M. pieds, mesure de planche, en radeaux. Bois carré, par M. pds cubes, sur navires.	0 15 0 20 0 01 0 02 0 30 0 60 3 00	0 20 0 02 0 05 1 40 0 22 0 25 0 25 0 15 0 20 0 01 0 02 0 30 0 60 3 00 4 50	0 20 0 02 0 05 1 40 0 20 0 25 0 25 0 25 0 15 0 20 0 30 0 30 0 60 3 00 4 50	0 15 0 02 0 02 1 40 0 20 0 25 0 20 0 05 0 10 0 00 0 01 0 15 0 30 1 00 2 00	0 10 0 02 0 02 1 20 0 10 0 15 0 15 0 05 0 10 0 00½ 0 01 0 10	0 07 0 02 0 02 1 05 0 15 0 19 0 15 0 08 0 15 0 003 0 02 0 1114 0 19 0 56 1 12	$ \begin{array}{c} 0 \ 06 \\ 0 \ 01 \\ 0 \ 01 \\ 0 \ 05 \\ 0 \ 08 \\ 0 \ 09 \\ 0 \ 10 \\ 0 \ 07 \\ 0 \ 07 \\ 0 \ 07 \\ 0 \ 06 \\ 0 \ 01 \\ 0 \ 06 \\ 0 \ 01 \\ 0 \ 06 \\ 0 \ 04 \\ 0 \ 63 \\ \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0 & 19\frac{1}{4}\\ 0 & 03\frac{1}{2}\\ 0 & 03\frac{1}{2}\\ 2 & 05\\ 0 & 23\\ 0 & 30\frac{1}{4}\\ 0 & 30\\ \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0 \ 00\frac{1}{4} \\ 0 \ 00\frac{1}{2} \\ 0 \ 00\frac{1}{4} \\ 0 \ 0\frac{1}{16} \\ \end{array} $
Bois à voitures, articles en bois et bois en partie ouvre, par tonne de 40 pieds cubes. Bardeaux, par M Poteaux et perches p.clôtur., p. M., sur nav. Bois en grume, mesure étalon Douves et fonds, barils, par M. pipes, par M. Indes occid., par M. de saloirs, scies ou coupes, par M. Traverses, par 100 pièces. Echalas a houblon, par 1,000 pièces.	0 40 0 06 0 40 0 80 0 08 0 40 1 50 0 75 0 08 0 50 2 00	4 50 0 40 0 06 0 40 0 80 0 08 0 40 1 50 0 75 0 08 0 50 2 00	0 40 0 06 0 40 0 80 0 80 0 40 1 50 0 75 0 08 0 50 2 00	0 40 0 06 0 40 0 80 0 08 0 20 0 0 60 0 04 0 50 2 00	0 25 0 04 0 20 0 40 0 05 0 15 1 00 0 25 0 03 0 40 1 50	0 30 0 04½ 0 23 0 38 0 06 0 15 0 75 0 45 0 03 0 38 1 50	$\begin{array}{c} 0 & 20 \\ 0 & 02\frac{1}{2} \\ 0 & 12\\ 0 & 17\\ 0 & 06\\ 0 & 10\\ 0 & 50\\ 0 & 25\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0.55 \\ 0.08 \\ 0.42 \\ 0.77 \\ 0.13 \\ 0.30 \\ 1.75 \\ 0.65 \\ 0.067 \\ \frac{1}{2}.65 \end{array}$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Classe spéciale.								!	
Gypse, eru (par A. du C., 28 oct. 1892) Houille	0 15 0 20	0 05 0 20	0 20	0 05 0 15	0 10		0 05	- 1	0 017
Pierre brute, impropre à la taille, par corde Cryolithe, minerai de fer ou minerai chim Glace		0 75 0 05 0 05	0 75 0 05 0 05	0 60 0 05 0 05	$\begin{array}{ccc} 0 & 37\frac{1}{2} \\ 0 & 05 \\ 0 & 05 \end{array}$	0 28 0 05 0 05	0 24 0 05 0 05	$\begin{array}{c c} 0 & 77\frac{1}{2} \\ 0 & 05 \\ 0 & 11 \end{array}$	$\begin{array}{ccc} 0 & 07\frac{1}{2} \\ 0 & 05 \\ 0 & 05 \\ \end{array}$

CANAUX DU CANADA-Fin.

CANAUX DE LA VALLÉE DE LA TRENT.

·					
1re section.	2e section.	3e section.	4E SECTION.	PARCOURS ENTIER.	Peterborough
Chutes Fénelon	Bobcaygeon	Buckhorn	Burleigh	Chutes Fénelon	à Hastings, montée
à	à	à	à	à	et descente.
Bobcaygeon.	Buckborn.	Burleigh.	Lakefield.	Lakefield.	
Péages exigés	Péages exigés	Péages exigés	Péages exigés	Péages exigés	Péages exigés
aux Chutes Fénelon.	à Bobcaygeon.	à Buckhorn.	a Burleigh.	aux Chutes Fénelon.	Peterborough et Hastings.
\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.	\$ c.
0 01	0 01	0 01	0 01	0 04	0 01
0 001	0 001	$0 \ 00\frac{1}{4}$	$0 \ 00\frac{1}{4}$	0 01	0 001
0 004	$0.00\frac{1}{4}$	$0.00\frac{1}{4}$	$0.00\frac{1}{4}$	0 01	$0.00\frac{1}{4}$
0 13	0 13	0 13	0 13	0 52	0 13
0 03 0 04	0 03 0 04	0 03 0 04	0 03 0 04	0 10 0 14	0 03 0 04
0 02	0 02	0 02	0 02	0 08	0 02
0 02	0 02	0 02	0 02	0 08	0 02
0 01	0 01	0 01	0 01	0 04	0 01
$0.00\frac{1}{8}$	$0.00\frac{1}{8}$	$0.00\frac{1}{8}$	0.00^{1}_{8}	0 001	$0.00\frac{1}{8}$
$0.00\frac{1}{4}$	$0.00\frac{1}{4}$	$0 \ 00\frac{1}{4}$	0 004	0 01	0 001
0 03	0 03	0 03	0 03	0 10	0 03
0 04	0 04	0 04	0 04	0 14	0 04
0 07	0 07	0 07	0 07	0 28	0 07
0 14	0 14	0 14	0 14	0 56	0 14
0 04	0 04	0 04	0 04	0 16	0.04
$0.00\frac{3}{4}$	$0.00\frac{3}{4}$	$0.00\frac{3}{4}$	$0.00\frac{3}{4}$	0 03	0.003
0 03	0 03	0 03	0 03	0 12	0 03
0 05 0 003	0 05 0 003	0 05 0 00 ³ / ₄	$\begin{array}{c} 0 & 05 \\ 0 & 00\frac{3}{4} \end{array}$	0 20 0 03	$\begin{array}{ccc} 0 & 05 \\ 0 & 00 \end{array}$
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0.003	0.004	$0.004 \\ 0.02$	0 08	$\begin{array}{ccc} 0 & 00\overline{4} \\ 0 & 02 \end{array}$
0 10	0 10	0 10	0 10	0 40	0 10
$0 \ 05\frac{1}{2}$	$0.05\frac{1}{2}$	0 05½	$0.05\frac{1}{2}$	0 22	$0.05\frac{1}{2}$
$0.00\frac{1}{2}$	$0.00\frac{1}{2}$	0 001	0.00^{1}_{2}	0 02	$0.00\frac{1}{2}$
0 05 0 20	0 05 0 20	0 05	0 05 0 20	0 20 0 80	$\begin{array}{ccc} 0 & 05 \\ 0 & 20 \end{array}$
0 20	0 20	0 20	0 20	0 00	0 20
En franchise.	En franchise.	En franchise.	En franchise.	En franchise.	En franchise.
0 01	0 01	0 01	0 01	0 04	0 01
$0.03\frac{1}{2}$	$0.03\frac{1}{2}$	$0.02\frac{1}{2}$	$0.03\frac{1}{2}$	0 14	$0.03\frac{1}{2}$
$0.00\frac{3}{4}$ En franchise.	0 00\frac{3}{4} En franchise.	$0 00\frac{5}{4}$ En franchise.	$0 00\frac{3}{4}$ En franchise.	0 03 En franchise.	$0 00\frac{3}{4}$ En franchise.
In Hanchise.	in tranchise.	En trancinse.	in trancinse.	1711 Hancinse.	Em Tranchise.

Canal Saint-Pierre.

Sec. 2. Sur chaque vaisseau passant par le dit canal, 2 centins par tonneau du vaisseau et 1 centin par tonne de fret, montée et descente. Arrêté du conseil du 23 juin 1883. Arrêtés du conseil rev., 26 octobre 1889, sec. 109.

REGLEMENTS SPÉCIAUX SE RAPPORTANT AUX TAUX DE PÉAGE SUR QUELQUES-UNS DES CANAUX.

- Sec. 3. La houille peut passer dans tous les canaux, à l'exception du canal Welland, franc de port. Arrêté du conseil, 6 juin 1869. Arrêtés du conseil rev. du 26 octobre 1889, sec. 83.
- Sec. 4. Les bois en grume, bois manufacturé, ou autres produits de l'industrie forestière, peuvent passer sans péages le Chippawa Creek entre l'Aqueduc et Port-Robinson. Arrêté du conseil, 18 mai 1863. Arrêtés du conseil rev., 26 octobre 1889, sec. 84.
- Sec. 5. (a) Par suite de la construction du barrage à travers la rivière Ottawa à Carillon, lequel a rendu la descente des rapides, à cet endroit, difficile et même à certaines époques impraticable, il semble nécessaire, à cause de la difficulté qui se rattache toujours à la descente par le glissoir construit dans le barrage, que l'on puisse se servir du canal pour le mouvement des radeaux, et que jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement on accorde un passage libre aux radeaux dans le canal de Carillon, aux conditions imposees par le ministère des chemins de fer et canaux en vue du revenu à percevoir sur le trafic de ce canal. Arrêté du conseil, 6 juillet 1888.
- Sec. 5. (b) "A part les cas spéciaux où il est donné une permission privilégiée on n'accorde pas de passage aux radeaux ou parties de radeaux dans le canal de Grenville." Arrêté du cons., 27 juin 1890.

Canal du Saut-Sainte-Marie.

- Sec. 6. Le passage de tous les vaisseaux et du fret sera exempt de péages dans le canal du Saut-Sainte-Marie jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement.
- Sec. 7. (a) Il y aura passage libre pour toutes les marchandises qui ont acquitté pleins péages pour tout le parcours des canaux du Saint-Laurent, ou par le canal Lachine, les canaux sur les rivières Ottawa et Rideau, qui passeront dans le canal Welland; et si tous les droits de péages ont été soldés au canal Chambly, ces droits seront remis aux expéditeurs à Montréal; et si tous les droits de péage ont été soldés pour le passage dans le canal Welland, il sera permis aux vaisseaux de passer sans péage additionnel dans les canaux ci-dessus mentionnés ou aucune partie d'iceux. A. C., 17 mai 1897.
- (b.) Tous les articles, effets ou marchandises non énumérés ci-dessus doivent être placés dans la classe n° 4. A. du C., 18 avril 1873. Arrêté du conseil rev., 26 octobre 1889, sec. 86.
- Sec. 8. Les colis expédiés d'aucun des ports à l'ouest des canaux du Saint-Laurent et qui ont acquitté les droits de péages voulus pour le passage par ces canaux peuvent être réexpédiés des mêmes ports et passer par le canal Welland franc de port, de la même manière que s'ils avaient été expédiés en ligne directe des le commencement du parcours ; et les colis prenant la direction de l'est et qui ont acquitté les droits de péages du canal Welland peuvent être réexpédiés d'aucun des ports sur le lac Ontario, et passer ensuite sans autres droits à payer à travers les canaux du Saint-Laurent comme s'ils avaient pris une feuille de route d'entier parcours dès leur point de départ. Arr. du C., 23 juin 1883. Ar. du C. revisés, 26 octobre 1889, sec. 87.
- Sec. 9. Le minerai de fer, le kryolite ou les minerais chimiques peuvent passer dans l'une des subdivisions susmentionnées ou dans toutes les divisions à raison de cinq centins par tonneau.
- Sec. 10. On ne donnera pas de laissez-passer à aucun remorqueur ou petit vaisseau à moins de vingt-cinq centins, comme droit minimum; mais tels vaisseaux ne transportant ni fret ni passagers pourront obtenir une passe générale à raison de \$30 par saison, au moyen de laquelle ils pourront monter et descendre les canaux aussi souvent que besoin sera. Arr. du C., 18 avril 1873. Arrêté du conseil rev., 26 octobre 1889, sec. 86.
- Sec. 11. Tous les bateaux appartenant à des personnes qui ont des entreprises pour le gouvernement, soit au point de vue de l'élargissement des canaux ou des réparations ou autrement, occupés à enlever et transporter les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux voulus, auront droit de passage gratis sur tous les dits canaux. Arr. du C. du 22 avril 1884. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 35.
- Sec. 12. Les dragueurs de l'Etat et leurs chalans pourront passer dans les canaux sans payer de droits, pourvu toujours que ces dragueurs ou ces chalans ne nuiront en aucune manière à la libre navigation des autres vaisseaux ayant à faire le même trajet. Arr. du C., 18 mai 1891.

TARIF DES PORTS.

Sec. 13. Les vaisseaux qui embarquent ou déchargent du fret sur les terrains du chemin de fer Welland aux ports Dalhousie et Colborne seront exempts de droits de port; mais tous les autres vaisseaux qui embarquent ou déchargent des marchandises à Port-Dalhousie, Port-Colborne ou à Port-Maitland devront payer deux centins pour chaque tonne de fret ainsi embarqué ou déchargé. Arr. du C. rev., 26 oct. 1889.

PÉAGES, MONTÉE ET DESCENTE.

Sec. 14. Les péages suivants doivent être prélevés sur les vaisseaux et propriétés qui se servent des divisions suivantes de canaux.

Canal Welland.

		Tarit
1.	Depuis Port-Maitland, Dunnville et Port-Colborne jusqu'à Port-Robinson ou Allan-	
	burg, ne se servant pas de l'écluse, montée et descente	1
2.	De la coupe Chippawa, ou de tout autre point du parcours à Dunnville, Port-Mait-	2
	land ou Port-Colborne.	ē
3.	De Dunnville à Port-Colborne	1
4.	De Thorold à Sainte-Catherine ou Port-Dalhousie	1 2
5.	De Maitland, Dunnville, Colborne ou Port-Robinson, à Marshville et les points	-
	intermédiaires	3
6.	De Marshville ou des points intermédiaires à Port-Maitland, Dunnville, Port-Col-	
	borne et Port-Robinson	38
7.	De Port-Robinson à Allanburg ou Thorold	38
8.	De Port-Robinson à Sainte Catherine ou Port-Dalhousie	1 2
9.	De Sainte-Catherine à Port-Dalhousie	$\frac{\tilde{1}}{8}$
10.	De Dunnville à Maitland	1
11.	De Port-Robinson par l'écluse et la coupe Chippawa	1/4
12.	De Port-Colborne à Port-Maitland	$\frac{1}{2}$
13.	De la coupe Chippawa par l'écluse à Port-Robinson.	1/4
14.	De Colborne, Dunnville, Maitland et Marshville à Thorold	58
15.	De Colborne, Dunnville, Maitland et Marshville à Sainte-Catherine	$\frac{7}{8}$
16.	A travers la coupe Chippawa seulement	1/8
17.	A travers l'écluse de Port-Robinson seulement	18

Canaux du Saint-Laurent.

Sec. 15. La navigation est divisée en quatre sections, savoir : Cardinal, Cornwall, Beauharnois Lachine. La perception des péages sur tous les bâtiments et propriétés se fait en proportion du nombre de sections traversées.

Canal Chambly.

Canaux de l'Ottawa.

Sec. 17. La navigation est divisée en trois sections, savoir, Grenville, Carillon et Sainte-Anne. La perception des péages sur les bâtiments et propriétés se fait en proportion du nombre de sections traversées.

Canal Rideau.

Sec. 18. La navigation sur ce canal est divisée en trois sections, savoir, Ottawa, Smith's-Falls et Kingston-Mills. Les vaisseaux et le fret qui traversent une de ces sections payent un tiers; deux sections deux tiers. Arr. du conseil, 18 avril 1873. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sections 77, 78, 79, 80 et 81.

Le canal Tay fera partie du canal Rideau, et les taux de péage suivants seront prélevés sur la

dite branche Tay du canal Rideau, savoir :--

De Perth à Smith-Falls, une section, ou un tiers du tarif du canal Rideau, montée et descente.

De Perth à Kingston, deux sections, deux tiers du tarif du canal Rideau, montée et descente. De Perth à la rivière Ottawa, trois sections, tarif entier du canal Rideau, montée et descente. Arr. du C., 27 septembre 1890.

Observations générales.

Sec. 19. (a.) Toute partie d'une tonne de fret devra être payée le prix d'une tonne, et les parties de sections seront considérées comme section entière sur tous les canaux plus haut mentionnés.

(b.) Le passage de bois en grume ou autre bois dans aucun des canaux ou sections plus haut mentionnées devra toujours être contrôlé par les règlements y relatifs. Arr. du C., 18 avril 1873. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 82.

Sec. 20. ECHELLE DE CALCUL POUR ESTIMER LE POIDS DES COLIS QUI PASSENT PAR LES CANAUX.

	Tonnes.	—	Tonnes.
2.000 liv. avoir du poids. Par mesure de planche, mille pieds. Par mille, par mille pièces Fruits verts, 9 barils valent. Cendre, 3 barils valent. Ecorce, 4 cordes valent. Beuf, 7 barils valent. Biscuits secs, 9 barils valent. Brique commune, 1,000 valent. Beurre, 22 seaux ou 7 barils valent Bestiaux, 3 valent Ciment et chaux hydraulique, 7 barils valent Brique réfractaire, 1,000 valent. Farine, 9 barils valent. Gypse et manganèse, 6 barils valent Chevaux, 2 valent. Graisse et suif, 9 barils ou 22 seaux valent. Boissons et liqueurs spirit, 215 gall. valent Boissons, autres, spiritueuses, 215 gall. valent Huîtres, 6 barils valent Lard, 7 barils valent Lard, 7 barils valent Graines, 9 barils valent Graines, 9 barils valent Graines, 9 barils valent Moutons, 20 valent	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Pierre, 12 pieds cubes valent Pierre, 1 corde vaut Whisky, 9 barils ou 215 gallons valent Barils vides, 10 valent Cercles de barils, 10 mille Planche et autre bois scié, 600 pieds mesure de planche valent. Courbes de navires, 4 valent. Bois de chauffage, 1 corde vaut Echalas, 60 ou 40 pieds cubes valent Bardeaux, 12 mille ou caisses valent. Pieux et piquets de clôtures, 1 mille Douves et fonds de pipes, 1 mille "des I.O., un m. vaut "saloirs" Billots, long, type, un billot valant Bois carré, 50 pieds cubes valent. Poteaux de télégraphe, 10 ou 40 pieds cubes valent Mâts et espars, 40 pieds cubes valent. Traverses de ch. de fer, 16 ou 50 pds c. val. Tout autre bois ouvré ou en partie ouvré, 40 pieds cubes valent. Traverses, 40 pieds cubes ou 5 pièces valent Pièces d'estacade, 50 pieds linéaires valent.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Note.—Par l'Acte des poids et mesures, chapitre 104 des Statuts revisés du Canada, section 14, tous

les articles ci-dessous mentionnés devront être cotés d'après le poids quintal de 100 livres du pays.

Les poids qui équivalent à un boisseau sont comme suit:—Blé, 60 livres; blé-d'inde, 56 livres; seigle,
56 livres; pois, 60 livres; orge, 48 livres; avoine, 34 livres; fèves, 60 livres; graine de trèfle, 60 livres;
d'herbe, 48 livres; sarrasin, 48 livres; graine de lin, 50 livres; graine de gazon, 14 livres; de chanvre, 44 livres; nalt, 36 livres; fèves blanches, 40 livres; pommes de terre, navets, carottes, panais, betteraves et oignons, 60 livres; houille bitumineuse, 70 livres.

TARIFS AUX HANGARS DU BASSIN DU CANAL LACHINE.

Sec. 21. On prélèvera les tarifs suivants sur les effets déposés dans les hangars du bassin du canal Lachine :

Cen	ntins.
Blé et autres grains, par semaine, par boisseau	1
Maïs do par baril	4
Lard, bœuf, beurre et saindoux, par semaine, par baril	5
Sucre, brut, par semaine, par futaille, 10 centins, par baril	5
Liqueurs do par pipe, 15 centins, par petite futaille	12
do par futaille, 10 do par quart de futaille.	7
Fer en barre do par tonne.	24
Fer en gueuse do do	2
Sel. excepté aux hangars St-Gabriel, par semaine, par 100 minots	36
Sel, aux hangars St-Gabriel, Montréal, après 48 heures, par semaine, par sac	
Colis, caisses, boîtes, par semaine, par tonne de poids et de mesure	$2\tilde{4}$
Houille, par chaudron.	

Sec. 22. (a.) On ne prélèvera aucun droit sur les effets déposés dans les hangars du bassin du canal Lachine pour les premières quarante-huit heures d'occupation, après laquelle période, excepté pour la farine, on devra imposer, prélever et percevoir les taux courants établis pour l'usage des hangars.

(b.) Les articles non énumérés seront cotés aux prix ci-haut mentionnés d'une manière aussi approxi-

mative que possible.

(c,) Tout article placé dans les hangars et y demeurant après les premières quarante-huit heures sera passible du taux d'une semaine, même au cas ou il n'occuperait les hangars que pour une partie de ce temps, et ainsi de suite pour chaque semaine subséquente.

(1.) La main-d'œuvre utilisée pour le débarquement d'articles dans les hangars et la livraison de

ces articles sera fournie aux frais des propriétaires des dits articles ou par eux ou leurs agents.

(e.) Tout article placé dans ces hangars y demeurera sujet au risque du propriétaire pour tout

dommage causé par le feu ou autrement.

(t.) Tous les taux provenant de l'emmagasinage devront être payés avant que l'on enlève les effets. Arr. du con., 21 août 1846, Arr. du C. rev., 28 octobre 1889, sec. 90 et 91.

Farine.

Sec. 23. (a.) On permettra que la farine reste dans les hangars pendant deux jours entiers gratis. (b.) Si elle reste emmagasinée plus de deux jours ou de 48 heures, la dite farine sera passible du tarif de un centin par jour pour chaque baril pendant les quatre premiers jours qui suivront les quarante-huit heures d'exemption.

(c.) Si la farine est gardée dans les hangars plus de quatre jours à raison de un centin par jour par baril, elle sera passible d'un tarif de deux centins par baril pour chaque journée qui suivra l'expi-

ration des dits quatre jours.

(d.) Toute partie d'une journée sera considérée comme journée entière. Arr. du C., 31 mai 1856. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 92.

QUAIAGE SUR LA HOUILLE POUR USAGE LOCAL À MONTRÉAL.

Sec. 24. On prélèvera un taux de cinq centins par tonne sur le charbon débarqué sur le terrain du canal entre le port de Montréal et la Côte Saint-Paul, et venant de navires autres que les vaisseaux océaniques et qui entrent dans le canal Lachine par le port de Montréal.

La poussière de houille payera 3 centins la tonne. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 93. Arr.

du C., 18 mai 1892.

QUAIAGE POUR LE BIIS DE CHAUFFAGE DÉPOSÉ SUR LES QUAIS ET BERGES DU CANAL LACHINE.

Sec. 25. Les taux de péage suivants seront prélevés comme mentionné ci-dessous, à savoir :-

(a.) Le bois de chauffage déposé sur les quais ou berges du canal Lachine, ou sur les bateaux, barges ou autres embarcations occupant l'un des bassins situés entre le pont de la rue Wellington et l'écluse n° 3, quatre centins par corde, et pour chacun des jours pendant lesquels le bois devra rester dans le canal ou le bassin ou sur les quais ou berges après les cinq premiers jours, un taux additionnel de quatre centins par corde. Arr. du C., 7 août 1860. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 94.

(b.) La section précédente ne s'appliquera pas seulement à la perception des taux pour le bois de chauffage des quais de Lachine, du canal et du bassin de Lachine, mais s'étendra et sera rendue applicable aux levées et terrains de la Côte Saint-Paul et à Lachine. Arr. du C., 27 janvier 1862. Arr.

du C. rev., 1889, sec. 94.

BASSINS DU CANAL DANS LE PORT DE MONTRÉAL.

SEC. 26. Vu qu'en vertu des règlements actuels pour la perception des droits de péage sur les canaux, les navires allant dans la direction de l'est et qui ont acquitté les droits de plein parcours par le canal Welland, ils devront payer les droits sur une section du canal seulement en rentrant de nouveau dans le canal Lachine.

Et attendu que les navires chargés de grain en destination de havre de Montréal allègent fréquemment une partie seulement de leur cargaison sur des navires océaniques dans le port, et repassent de nouveau dans le canal Lachine dans le but de déposer la balance de leur cargaison soit dans des éléva-

teurs ou des meuneries érigés le long des bassins du canal;

Il a été décidé que les bassins du canal Lachine, en dedans des limites de la cité de Montréal, seront considérés comme une partie intégrante du port de Montréal seulement quant à ce qui concerne la perception des péages pour la classe des vaisseaux que nous venons de mentionner et qui remontent de nouveau cette partie du canal en vue d'alléger la balance de leur cargaison, mais que ce règlement ne s'appliquera pas aux navires qui reviendront au port pour prendre charge, parce que, dans tel cas, la charge ordinaire de péages sera exigée contre ces vaisseaux au moment de leur sortie du canal pour une deuxième fois dans la direction du port. Arr. du C., 8 août 1878. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 95.

PHOSPHATES.

SEC. 27. Attendu que des navires chargés de grain en destination du port de Montréal portent fréquenment des charges de pont de phosphates, et qu'étant obligés de se rendre immédiatement au port pour la livraison du grain, ils ont à payer des droits jusqu'à ce point, mais ensuite remontent le canal Lachine pour déposer les phosphates, et que comme conséquence, en vertu des règlements actuels, ils ont à payer des péages nouveaux pour cette deuxième entrée dans le canal;

Il a été décidé que les bassins du canal Lachine dans les limites de la cité de Montréal seront considerés comme formant partie du port de Montréal en vue de la livraison des phosphates transportés par ces navires à part leur cargaison de grain, tel que mentionné dans cette section ; il est toutefois prévu que dans le cas de leur retour au port pour prendre charge, les taux de péages ordinaires seront exigés de la part de tels vaisseaux au moment de leur sortie du canal. Arr. du C., 12. juillet 1881. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 96.

QUALÂGE EXIGÊ DE LA PART DE TOUS LES NAVIRES OCÉANIQUES PASSANT PAR LES BASSINS DU CANAL DE LACHINE.

Sec. 28. Les commissaires du havre de Montréal conserveront le privilège de prélever les droits de passage sur l'ancien bassin du canal Lachine, mais l'Etat aura le plein contrôle des nouveaux travaux et du nouveau bassin de ce canal, ainsi que des revenus qui proviendront de leur usage.

Tous les colis livrés ou embarqués par les navires océaniques dans les bassins du canal Lachine

(à l'exception de l'ancien bassin inférieur), auront à payer les droits suivants.

	Par tonne.
Tous les articles et colis non autrement spécifiés	25 c.
Foin, paille, fer en gueuse et perlasse	20 c.
Pommes, paniers et leurs contenus, farine et farine de maïs, poisson, conserves, poix,	
pointes de terre, goudron, chevaux, bestiaux, moutons, pourceaux	15 c.
Ballast, argile, brique réfractaire, gypse, chaux, marbre, phosphates, sable, sel	10 c.
Houille et coke, grain et graines de toutes sortes	$7\frac{1}{2}$ c.
Tarif spécial—Briques, 10 c. par mille ; bois de chauffage, 5 c. par corde ; bois marchand,	
10 c. par mille pieds mesure de planche.	
Lingots Fra	anc de port.
Poussière de charbon	3 c.

Le droit d'entrée ne sera pas moindre que cinq centins dans chaque cas.

Toutes les marchandises déposées sur les jetées du canal pour transbordement, ou transbordées

dans le canal, ne paieront qu'un seul quaiage.

Quant au bois marchand qui aura payé les péages sur le canal Lachine et qui sera remis à bord de vaisseaux océaniques, la charge sera égale au tarif d'une section de canal, savoir : $3\frac{3}{4}$ centins par mille pieds mesure de planche. Arr. du C., 26 janvier 1888. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sections 98, 99, 100 et 101. Arr. du C., 18 mai 1892.

Sec. 29.—Echelle de mesurage pour l'estimation des poids.

Cendre, perlasse	
Pommes, fleur, maïs, pommes de terre	9 "
Poissons, viandes, poix, goudron	7 " "
Chevaux	2 à la tonne.
Bestiaux	3 "
Moutons	15 "
Pourceaux	10 "

Arr. du C., ler avril 1881. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, section 102.

DROITS DE PÉAGE SUR LE BOIS FLOTTÉ, ETC., QUI ENTRE AU BASSIN LACHINE.

Sec. 30. Le tableau suivant indique les taux à percevoir sur le bois flotté, le bois marchand et le bois de chauffage qui entrent au bassin à Lachine et dans le canal Lachine :-

Espèces de bois.	Pour le débarquement du b. marc., etc., y comp. le droit de bassin et du quai pendant l'espace d'un mois.	Pour chaque mois successif de la saison de navigation.	Pour hivernage dans le bassin ou au quai.
	Cents.	Cents.	Cents.
Bois, rond ou carré, de toutes espèces, de plus de 12 x 12, par mille pieds cubes	25	20	35
Bois, rond ou équarri, de toutes espèces, de moins de 12 x 12, par mille pieds cubes	20	15	30
pieds, mesure de planche	3	2	$\frac{3}{2}$
Billots de douze pieds de long, si plus long, d'après la longueur du billot.		$5^{\frac{1}{2}}$	$\frac{2}{10}$
Flottes, par cent	10	5	10
Poteaux et perches de clôtures, par mille	10	5	10
Douves, à barils, par mille. Douves, à pipes, par mille.	8 8	4 4	8 8
Douves des Indes occidentales, par mille	8	4	8
Bois de chauffage sur les berges du canal entre les écluses n° 3 et 5, et aussi sur les quais du bassin du canal à Lachine			

Remarques.

Sec. 31. (a.) On ne tiendra pas compte des fractions de saison de l'hivernage. (b.) Le bois de chauffage sera cordé le long de la berge en laissant le bateau de la manière et aux

endroits déterminés par l'ingénieur surintendant.

(c.) Les taux de péage relatifs au bois marchand deviendront en vigueur aussitôt que l'on aura termine les escatades dans le canal Lachine. Arr. du C., 8 juin 1860. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, secs. 103 et 104.

TARIFS POUR LES NAVIRES EN QUARTIERS D'HIVER DANS LE CANAL LACHINE.

Sec. 32. Les navires ayant à passer l'hiver dans le canal Lachine auront à acquitter les droits suivants, savoir : Pour chaque bateau, barge, chalan, ou autre embarcation jaugeant dix tonneaux ou moins, 70 centins par embarcation, pour l'hiver entier, et pour chaque dix tonneaux en sus des premiers dix tonneaux, huit centins additionnels. Arr. du C., 22 août 1879. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 97.

TARIF D'HIVERNAGE DANS LE CANAL RIDEAU.

Sec. 33. Le tarif pour l'hivernage des vaisseaux dans le bassin du canal à Ottawa ou autres points situés le long de la ligne du canal Rideau sera comme suit :

Dans le bassin du canal, Ottawa,	vapeurs, par	r saison\$ 8	00
66	barges	" 4	00
En dedans des écluses "	vapeurs	" 50	00
" à d'autres endroits	6.6	"	00

Si le ministre des chemins de fer et canaux le juge à propos, il a le pouvoir de garantir la propriété du gouvernement contre les dommages qui pourraient être causés par des incendies par le moyen de cautionnements à consentir par les propriétaires de vaisseaux en hivernage. Arr. du C., 19 mars 1887. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 105.

TARIF D'HIVERNAGE DES VAISSEAUX DANS LES CANAUX ET LES ÉCLUSES DE LA RIVIÈRE OTTAWA.

Sec. 34. Les péages à solder pour les vaisseaux qui hivernent sur les canaux et les écluses de la rivière Ottawa, sont réglés comme suit :

Dans le canal de Carillon, vapeurs, par saison\$	3 00
" barges, "	F 00
Canal de Grenville, vapeurs, par saison	3 00
barges "	4 00
En dedans des écluses des canaux de Sainte-Anne, Carillon et Grenville,	
vapeurs, par saison	5 00
En dedans des écluses du canal de la Culbute, par saison	5 00

L'on prendra telles sécurités contre le feu au moyen de cautionnements que le ministre des chemins de fer et canaux jugera à propos. Arr. du C., 14 octobre 1892.

Sec. 35. On ne prélèvera aucun droit sur les vaisseaux qui prennent leurs quartiers d'hiver en dehors des écluses d'aucun des canaux du gouvernement. Arr. du C., 12 décembre 1889.

TARIF POUR LA RÉPARATION DES VAISSEAUX SUR LES BERGES DES CANAUX.

Sec. 36 (a.) Les personnes se servant des berges du canal Lachine comme emplacement pour faire des réparations à leurs vaisseaux seront sujettes à une charge de quatre dollars, payable d'avance, pour chaque vaisseau; la période que comprend chaque paiement est de six mois, et la permission pour entreprendre les opérations devra être obtenue de l'officier contrôleur, en conformité des règlements des canaux en vigueur.

(b.) A défaut d'enlever les vaisseaux occupant ainsi les berges à l'expiration de la période mentionnée, si l'on n'a pas obtenu de nouvelle permission, tels vaisseaux seront vendus en vertu de la 16e section des règlements des canaux. Arr. du C., 5 mars 1880. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889,

sec. 106.

Sec. 37. Règlements concernant la réparation des vaisseaux sur les berges des canaux Lachine, Beauharnois et Chambly :-

(a.) On n'exécutera de réparations qu'aux endroits indiqués et approuvés par l'ingénieur surin-

tendant.

(b.) A part et en sus des autres charges on imposera, sur chaque vaisseau halé ou placé sur la berge pour réparations, un tarif de un dollar, comportant le privilège de demeurer un mois à tel endroit, et un tarif additionnel d'un dollar sera prélevé pour chaque mois ou partie de mois additionnel pendant lequel le vaisseau y demeurera.

(c.) Toutefois, au cas où un vaisseau amené sur la berge pour réparations y demeure durant tout l'hiver, on ne chargera que quatre dollars (en sus des tarifs d'hivernage ordinaires), la période ainsi

comprise étant du ler novembre an ler juin inclusivement.

(d.) Tout vaisseau demeurant sur la berge du canal, après y avoir passé l'hiver, sera taxé d'un dollar par mois ou fraction de mois pendant lesquels il prolongera son séjour.

(e.) Chaque vaisseau qui resterait plus d'une année amarré à la berge du canal payera un tarif de deux piastres par mois ou fraction de mois, calculé sur la période d'une année entière.

(f.) Tous les taux de péage seront payables au bureau du percepteur, d'avance, le premier jour de

chaque mois.

(g.) Ces règlements doivent être compris comme s'appliquant à tous les cas où l'on se servira de la berge des canaux pour réparations de vaisseaux, que ces vaisseaux soient halés ou non. Arr. du C., 6 août 1881. Arr. du C. rev., 26 octobre 1889, sec. 107.

TARIFS DES CALES SÈCHES.

Canal de la Vallée de la Trent.

Sec. 38. Les tarifs qui suivent seront imposés pour l'usage de la cale sèche de Bobcaygeon, et de toute partie des écluses du canal de la Vallée de la Trent, pendant l'hiver ou autre période plus courte.

Pour les vaisseaux.	Hivernage.	Par jour.	Par semaine.
De plus de 15 tonneaux De 15 tonneaux ou moins		\$4.00 3.00	\$12.00 10.00

(Arr. du C., 31 octobre 1890.)

Canal Lideau.

Sec. 39. Les règlements suivants régissant les péages sont maintenant établis et seront maintenus pour le service de la cale sèche du canal Rideau à Ottawa :—

(1)	Vapeurs entrant dans la cale sèche	\$8.00
` '	Pour toute journée ou partie de journée suivant celle de l'entrée	2.50
(2)	Barges, entrée dans la cale sèche	5.00
	Pour toute journée ou partie de journée suivant celle de l'entrée	2.50
(3)	Yatchs à vapeur ou chaloupes	5.00
	Pour toute journée ou partie de journée suivant celle de l'entrée	2.50
(4)	Navires hivernant dans la cale sèche, depuis la fin de la navigation	
	jusqu'au printemps suivant	50.00
	Pour toute journée ou partie de journée pendant lesquelles tel	
	bateau demeure dans la cale sèche après l'ouverture de la navi-	
	gation	8.00

(5) Aucun navire, de quelque classe que ce soit, ne pourra demeurer dans le bassin de radoub après une période de 6 jours, du moment qu'avis par écrit aura été donné par le maître du port au propriétaire de ce navire, à l'effet que l'on a besoin du bassin de radoub pour un autre navire, à moins qu'une convention soit intervenue entre les parties intéressées.

(6) Les honoraires d'entrée soldent tous les droits d'entrée et de décharge des vaisseaux.

(7) A moins de raisons spéciales, il n'est pas permis, pendant la durée de la navigation, d'assécher les écluses à Ottawa ou Hartwell dans le but de réparer les vaisseaux.

Les propriétaires de vaisseaux, de quelque classe que ce soit, seront tenus de prêter l'aide néces-

saire pour l'ouverture et la fermeture des portes sous le contrôle de l'ingénieur surintendant.

Les propriétaires de vaisseaux seront dans tous les cas tenus de fournir tous les blocs, etc., pour tenir leurs vaisseaux sur lit durant les réparations nécessaires, et ils devront enlever tous débris à la satisfaction complète du maître-éclusier avant de sortir du bassin. (Arr. du C., 28 décembre 1893.)

Sec. 40. Il ne sera pas permis de se servir de chevaux pour le halage entre l'entrée inférieure du canal de Cornwall et l'écluse n° 20 durant les travaux d'élargissement de cette partie du canal.

(Arr. du C., 20 août 1890.)

Sec. 41. Attendu que la défense de se servir de chevaux pour les fins de halage entre l'entrée inférieure du canal de Cornwall et l'écluse n° 20, dans le cours des travaux pour l'élargissement du canal, a nécessité l'emploi de remorqueurs, et comme conséquence causé des dépenses additionnelles aux intéressés, il a été résolu que l'on donnerait passage libre à tous les remorqueurs employés exclusivement au remorquage sur cette section entre l'entrée inféricure du canal et l'écluse n° 20, jusqu'à ce que les travaux mentionnés soient terminés. (Arr. du C., 27 septembre 1890.)

TAUX SPÉCIAUX POUR LA SAISON 1897.

- Sec. 42. Pour la saison de 1897 les taux de péage suivants ont été déterminés pour le trafic des comestibles suivants: Blé, maïs, pois, seigle, avoine, graine de lin et sarrasin, pour la descente du canal Welland, 10 centins par tonne; et pour la descente à travers les canaux du Saint-Laurent seulement 10 centins par tonne; ces péages de 10 centins par tonne pour le passage dans le canal Welland donnent droit à ce que ces produits aient passage libre à travers les canaux du Saint-Laurent. (Arr. du C., 17 avril 1897.)
- Sec. 43. Qu'à l'exception du cas de vapeurs spécialement engagés pour le transport d'excursionnistes descendant et remontant le même jour pendant la saison de navigation de 1897, on n'exigera que la moitié des péages ordinaires pour le passage dans les canaux du gouvernement. (Arr. du C., 5 mai 1897.)



PARTIE VI

STATISTIQUE DES CHEMINS DE FER



STATISTIQUE DES CHEMINS DE FER DU CANADA

Pour l'exercice terminé le 30 juin 1898

Compilée par M. Thomas Ridout, I. C., de rapports assermentés fournis par les diffé rentes compagnies de chemins de fer.

COLLINGWOOD SCHREIBER,

Député du ministre et ingénieur en chef des chemins de ter et canaux.

Tableau indiquant le développement des chemins de fer du Canada, d'année en année, depuis l'ouverture de la première ligne en 1836.

Année.	Milles en exploi- tation.	Année.	Milles en exploi- tation.
1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1854.	0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1885	2,278 2,278 2,524 2,617 2,695 2,899 3,613 3,832 4,331 4,804 5,218 5,782 6,126 6,858 7,194 7,331 8,697 10,273 11,793 12,184
1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866.	1,444 1,863 1,994 2,065 2,146 2,189 2,189 2,189 2,240 2,278	1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897	12,585 13,151 13,838 14,564 15,005 15,627 15,977 16,270 16,550 16,870

	Etat con	nparatif.
	30 juin 1897.	30 juin 1898.
Milles de chemins de fer terminés (voie construite) " de voies de garageà. " de rails de fer, ligne-mère. " " d'acier " double voie. Capital versé (y compris les quatre item suivants). Printes payées par les gouvernements (fédéral et provinciaux). Prêts faits Actions souscrites par les gouvernements (provinciaux seulement). Subventions municipales payées. Milles de chemin de fer en exploitation. Recettes brutes. Frais d'exploitation Recettes nettes. Voyageurs transportés. Marchandises transportées (tonnes). Milles parcourus par les trains. Voyageurs tués. Nombre d'élévateurs. " non gardés " " de ponts au-dessus de la voie. " de passages à niveau, gardés - chemins publics. " non gardés " " de ponts au-dessus de la voie. " de raccordements avec " " embranchements des de louces. " de locomotives en propriété. " louées. " de wagons-lits et wagons-salons, en propriété louées. " de voitures de 1re classe, en propriété. " louées. " de wagons à bagages, wagons-poste et de messag., en propriété. " louées. " de wagons réfrigérateurs, en propriété. " loués. " de wagons réfrigérateurs, en propriété. " loués. " de wagons plates-formes, en propriété. " loués. " de wagons à houille et wagons-bascule, en propriété.	16,687 2,218 210 16,477 501,687 2,218 210 16,477 501,687 8 921,858,232 8 159,241,584 8 21,569,149 8 300,000 \$ 15,610,868 16,550 \$ 52,353,276 \$ 35,168,665 8 17,184,611 16,171,338 25,300,331 45,780,851 7,7 219 2,006 90 189 37 1,047 38 684 4 663 11 300 33,585 2,582 15,149	30 juin 1898. 16,870 2,248 248 16,622 553 \$ 941,297,037 \$ 161,136,218 \$ 300,000 \$ 15,660,668 16,718 \$ 59,715,105 \$ 39,137,549 \$ 20,577,556 18,444,02 243 349 22,7 2,026 86 188 38 1,176 388 1,176 3
de fourgons de conducteurs, en propriété	942	1,017
loues de wagons à outillage, en propriété.	112	7 202
de charrues à neige, en propriete	100	3 292
de flangers, en propriété louées.	145	154 1

CAPITAL nominal acquitté au 30 juin 1898.

	Milles construits.	Sommes.	Par mille.	Observa- tions.
Capital-actions ordinaires	16,870 16,870 16,870 16,870 6,733 3,305 1,420 929 210 1,592 911 1,770 6,733 3,305 1,420 929 210 1,592 911 1,770 16,870	\$ c. 266,669,856 56 111,481,932 98 354,946,865 57 151,509,811 87 7,200,003 59 15,550,290 88 4,429,909 71 1,653,108 53 2,625,561 77 37,500 00 11,940,164 37 2,569,218 62 336,500 00 181,685 00 595,600 00 37,500 00 9,532,346 37 941,297,036 82	\$ c. 15,807 34 6,608 29 21,040 12 8,981 02 1,069 36 4,705 08 3,119 07 1,779 45 1,649 22 41 16 1,773 38 777 37 236 98 195 57 311 30 41 16 565 04	Egal à une moy-Egal à une moyeme de \$928.31 enne de \$1,867 par mille sur par mille sur tout le parcours.

Prêts du gouvernement et des municipalités, bonis, etc., promis à des chemins de fer terminés ou dont la construction est commencée, jusqu'au 30 juin 1898:—

Gouvernement	fédéral\$	160,623,556	59
11	de l'Ontario.	7,437,116	63
**	de Québec	16,700,918	42
н	du Nouveau-Brunswick	4,430,590	71
11	de la Nouvelle-Ecosse	2,350,116	53
11	du Manitoba	2,626,611	77
11	de la Colombie-Britannique	37,500	00
Municipalités	de l'Ontario	12,565,656	37
11	de Québec	4,353,074	00
11	du Nouveau-Brunswick.	356,500	00
11	de la Nouvelle-Ecosse	291,685	00
11	du Manitoba	595,600	00
11	de la Colombie-Britannique	37,500	00
11	des Territoires du Nord-Ouest		
	Total\$	212,406,426	02

Accidents suivis de mort pendant l'exercice terminé 30 juin 1898.

	Voyageurs tués.	Employés tués.	Autres tués.	Total tués.
Tombés des wagons ou des locomotives. En embarquant ou débarquant des trains en mouvement. En préparant les trains. En mettant la tête ou les bras en dehors des châssis.	3	20 5 5	17 12	40 17 5
En attelant les wagons. Collisions et deraillements		$\begin{array}{c} 11 \\ 23 \end{array}$	14	11 37
Frappant contre les ponts En marchant ou étant sur la voie. Explosions		15	88	103
Autres causes	2	19	36	57
Total, tués	5	98	167	270

Concessions de terrains par le gouvernement à des chemins de fer construits ou en voie de construction au 30 juin 1898.

Montant réalisé.	ં	1,101,733 00	*	10,189,521 00 12,531,403 48		1,431,167 87		735,457 20		1,354,136 05	121,600 00				124,163 10 3 584 59	819,660 90	2,664 00
Acres vendues par les compagnies de chemin de fer.		834 048	1,481,046	+6,793,014 3,829,463.24	(aut. que des	produit net.	Pas de vente	644,927	Pas de vente	298,030.41	f 128,000 (998,230	Pas de rapport.	Pas de rap. de ventes de terres		Emp. de ville.		Lots dans emp. de ville. 8.6
Total d'acres octroyées.		700,800	413,568	10,200,350 115,264 289,536	1,003,904	200,320	800,000 800,000	2,918,400	99,008	1,396,800	1,625,344	352,000	8,480,000	150,000	200,000	1,900,000 614,000	198,240
Acres octroyé par mille.		6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400 6,400 6,400	6,400	6,400	6,400	Div. A. 6,400 " B. 12,800 " C. 6.400				
Milles subven- tionnés.		109.20	64.62	18.01 45.24	156.86	31.30	125.00	430.00	26.90 15.47 98.00	218.25	253.96	22.00	00.006	:			:
Gouvernment.		Fédéral			:	:	= =	=	= = =	:	:	:	:	Nouvelle-Ecosse	ColombBritannique	= =	=
Nom du chemin de fer.	Cie de c. de f. et de houille d'Alberta (ligne-mère)	De Dunnore à Lethbridge	De Lethbridge à la frontière internationale.	Canadien du Fachique (ugne-mere)	" embranch. Kemnay et Estevan		Grand Nord-Ouest Centr Lac Manitoba et Cie du (Ma	Binscarth Saskatchewan et Ouest Manitoba et Sud-Est	". Cie de colonisation du Sud-Ouest	Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan— Gie de chemin de fer et de bateaux à vapeur	C. de c. de f. et de houille de la valleé de Daim-R.	47 Vic. c. 25, sec. 7 Grand-Nord de Winnipeg	Yarmouth et Annapolis	Colombie et Kootenay	Esquimalt et Nanaimo Nelson et Fort-Sheppard	Kaslo et Slozan
Acte autorisant la subvention.	1	52 Vie. c. 4	52 Vic. c. 3	53 Vic. c. 4	53 Vic. c. 4	57-58 Vic. c. 6	49 Vic. c. 11	48-49 Vic. c. 60	57-58 Vic. c. 6 53 Vic. c. 4.	54-55 Vic. c. 10	48-49 Vic. c. 60)	52 Vic. c. 4	47 Vic. c. 25, sec. 7				

⁺ Vendu au gouvernement fédéral à \$1.50 de l'acre. * Après des efforts réitérés pour obtenir un état des montants réalisés de la vente de ces terres, les compagnies ont manqué de donner l'information—en conséquence le rapport dans ce sens est incomplet.

Tableau indiquant où sont situés les chemins de fer du Canada, 30 juin 1898.

Normal America de Com	Description	Dista	ance.
Nom du chemin de fer.	Description.	Milles.	Total.
Cie de chemin de fer et de houille d'Alberta	De Lethbridge, dans le district d'Alberta, T. N. O., à Coutts, sur la front. intern., largeur de la voie, 3' La partie de Dunmore à Lethbridge, 107 milles, a été changée à 4'-83' et affermée au chemin de fer du Pacifique Canadien le 29 novembre 1893		64.62
Albert-Sud	Embranchement de la jonction Harvey à Alma, NB. Embranch. de Harvey, Albert à Harvey Bank, NB.	3.00	19.00
Baie-des-Chaleurs sous le système de l'Atlant. et du lac Supérieur Cie de chemin de fer et de navi- gation de la Baie-de-Quinté	De Métapedia Station sur C.C.P. à Paspédiac-Ouest. De Deseronto, sur la baie de Quinté, lac Ontario, à la		98.00
Berlin et Waterloo (électrique) Bouctouche et Moncton	jonction Deseronto, chemin de fer Grand-Tronc De Berlin à Waterloo De Moncton, sur l'Intercolonial, à Bouctouche, NB		4:00 3:00 32:00
Brockville, Westport et Saut Ste- Marie Calgary et Edmonton	De Brockville à Wesport, Ont	190·97 104·10	45.00
Canada-Atlantique	De la cité d'Ottawa à sa jonction avec le Grand-Tronc à Lacolle et à la frontière des Etats-Unis. Traverse le St-Laurent à Coteau sur un pont. Se raccorde au		295.07
Comtés du Centre	chemin de fer Grand-Trone au Coteau et à Lacolle. De Glen Robertson, sur le Canada-Atlantique, à Hawkesbury. Ont.	21.00	138.00
	De South-Indian, sur le Canada-Atlant., à Kockland.	17:00	38.00
Affermé	Ligne-mère—De Windsor, Ont., au pont suspendu Emb. d'Amherstburg-De Essex-Centre à Amherstburg Emb. de St-Clair—De la jonct. St-Clair à Courtright. Emb. de Fort-Erié—De FErié à la jonct. de Welland Emb. d'Erié à Niagara—Du vieux FErié à Niagara. Emb. de Oil-Springs—De Oil-Springs à Oil-City Sarnia, Chatham et Erié—De Oil-City à Petrolia Leamington et Saint-Clair—De Comber à Leamington	226·18 16·83 62·63 17·50 30·60 5·50 7·00 15·95	382-19
Canada-Est	Ci-devant Nord-Ouest et Ouest du NBrunswick— De Gibson, en face de la cité de Frédéricton, à Chatham-Junction, sur l'Intercolonial	107:00	
	De Blackville à Indiantown	$\frac{9.00}{2,560.90}$	136.00
(Canada-Central)	D'Ottawa à Callandar. De Montréal à Ottawa. De Québec à la jonction Saint-Martin. Embr.—De la jonction des Piles aux Grandes Piles. De la jonction de Berthier à Berthier De la jonction de Joliette à Saint-Félix. De la jonction de Ste-Thérèse à St-Jérôme.	223 · 60 120 · 30 159 · 80 26 · 90 2 · 00 16 · 80 13 · 60	
Montréal et Ouest	De Saint-Jérôme à Labelle. De la jonction de Saint-Lin à Saint-Lin De la g. de Buckingham au vil. de Buckingham	$ \begin{array}{r} 6.00 \\ 70.00 \\ 15.00 \\ 4.20 \end{array} $	
Brockville et Ottawa	De la jonction de Carleton à Brockville. De Sudbury au Saut-Sainte-Marie. De Sudbury aux Mines de Cuivre. De la jonction de Winnipeg à Emerson. De la jonction de Winnipeg à Manitou De Rosenfeldt à Gretna De Winnipeg à Selkirk-Ouest. De la jonction Air Line à Stonewal	45 00 180 60 5 60 64 50 101 10 13 70 22 50 17 90	

TABLEAU indiquant où sont situés les chemins de fer, etc.—Suite.

Canadien du Pacifique—Suite. Embranchem. de Souris. Glenboro' à Souris. 48 '60				
Canadien du Pacifique—Suite. Embranchem. de Souris Glenboro à Souris 156 20 45 70 del pour de Souris 18 60 20 45 70 del pour de Souris 18 60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20			Dista	ince.
Canadien du Pacifique—Suite. Embranchem. de Souris. Glenboro' à Souris. 48 * 60	Nom du chemin de fer.	Description.		
Embranchem. de Souris. Glenboro' à Souris. 45 70			Milles.	Total.
Embranchem. de Souris. Glenboro' à Souris. 45 70		(Kenmay à Estayan	156:20	
Embranch.—De la jonction de Mentetth à Reston	Canadien du Pacifique—Suite.	Embranchem de Souris / Glenboro' à Souris	45.70	
De la Jonction de New-Westminster a New-Westminster		Embranch.—De la ionction de Menteith à Reston	31.50	
De Mattawa à Kippewa		De North-Portal a Pasqua De la jonction de New-Westminster à	160.30	
Mission-Junction à Mission. 10·10	Colonisat du Lac Témiscaminoue	New-Westminster De Mattawa à Kinnewa		
Vancouver à Coal-Harbour 1 20	Colombas, du Lac Telmscaning de	Mission-Junction à Mission	10.10	
De Trois-Fourches à Sandon		Vancouver à Coal-Harbour		
Atlantique et Nord-Ouest (en Canada) — De l'extrémité sud du pont de Lachine à la frontière du Maine, Qué	Ch. de fer Alberta	De Trois-Fourches à Sandon	4.20	
De l'extrémité sud du pont de Lachine à la frontière du Maine, Qué				
De l'extrémité sud du pont de Lachine à la frontière du Maine, Qué	T:	Adamtina de Navido Constala		
De Renfrew-Jct. à Eganville, Ont	Lignes affermees			
St-Lawrence et Ottawa — D'Ottawa à Prescott, Ont				
D'Ottawa à Prescott, Ont		De Remiew 300. a ligativitie, Oil	201 · 40	
De Chaudière-Junct. à la rue Sussex, Ottawa 6 · 60 ————————————————————————————————————				
Ontario et Québec— De Mile-End-Junction à l'extrémité sud du pont de Lachine		D'Ottawa à Prescott, Ont		
De Mile-End-Junction à l'extrémité sud du pont de Lachine. 9·10 De Montréal, gare Windsor, à Toronto. 339·00 De London à Windsor. 112·60 De Toronto-Junction à Strachan Avenue. 3·20 De Leaside-Junct. à Union-Station, Toronto 5·30 Credit-Valley— De Toronto-Junction à Saint-Thomas. 116·80 De Streetsville-Junction à Melville-Junct. 31·60 De Cataract à Elora 27·30 Pacifique d'Ontario-Ouest—De London à Woodstock. 26·60 Toronto, Grey et Bruce— De Toronto-Junction à Owen-Sound 116·80 D'Orangeville-Junction à Teeswater. 69·80 De Glenanan à Wingham. 4·50 Guelph-Junction— De Guelph-Junct., ch. de f. Credit-Valley, à Guelph 15·25 Toronto, Hamilton et Buffalo—			58 · 40	
pont de Lachine				
De Montreal, gare Windsor, a Toronto 339 '00 De London à Windsor 112 '60 De Toronto-Junction à Strachan Avenue 3' 20 De Leaside-Junct. à Union-Station, Toronto 5' 30 Credit-Valley— De Toronto-Junction à Saint-Thomas 116 '80 De Streets ville-Junction à Melville-Junct 31 '60 De Cataract à Elora 27' 30 Pacifique d'Ontario-Ouest—De London à Woodstock 26 '60 Toronto, Grey et Bruce— De Toronto-Junction à Owen-Sound 116 '80 D'Orangeville-Junction à Teeswater 69' 80 De Glenanan à Wingham 69' 80 De Glenanan à Wingham 191' 10 Guelph-Junction— De Guelph-Junct, ch. de f. Credit-Valley, à Guelph 15' 25 Toronto, Hamilton et Buffalo—				
De Toronto-Junction à Strachan Avenue 3: 20 De Leaside-Junct. à Union-Station, Toronto 5: 30 Credit-Valley— De Toronto-Junction à Saint-Thomas 116: 80 De Streetsville-Junction à Melville-Junct 31: 60 De Cataract à Elora 27: 30 Pacifique d'Ontario-Ouest—De London à Woodstock. 26: 60 Toronto, Grey et Bruce— De Toronto-Junction à Owen-Sound 116: 80 D'Orangeville-Junction à Teeswater 69: 80 De Glenanan à Wingham 4: 50 Guelph-Junction— De Guelph-Junct., ch. de f. Credit-Valley, à Guelph 15: 25 Toronto, Hamilton et Buffalo—		De Montréal, gare Windsor, à Toronto 339 00		
Credit-Valley— De Toronto-Junction à Saint-Thomas 116·80 De Streetsville-Junction à Melville-Junct 31·60 De Cataract à Elora 27·30 Pacifique d'Ontario-Ouest—De London à Woodstock. 26·60 Toronto, Grey et Bruce— De Toronto-Junction à Owen-Sound 116·80 D'Orangeville-Junction à Teeswater 69·80 De Glenanan à Wingham		De Toronto-Junction à Strachan Avenue. 3.20		
Credit-Valley— De Toronto-Junction à Saint-Thomas		De Leaside-Junct. à Union-Station, Toronto 5:30	469:20	
De Streetsville-Junction à Melville-Junct. 31 '60 De Cataract à Elora			100	
Pacifique d'Ontario-Ouest—De London à Woodstock. Toronto, Grey et Bruce— De Toronto-Junction à Owen-Sound				
Pacifique d'Ontario-Ouest—De London à Woodstock. Toronto, Grey et Bruce— De Toronto-Junction à Owen-Sound		De Cataract à Elora	175.70	
De Toronto-Junction à Owen-Sound 116 · 80 D'Orangeville-Junction à Teeswater 69 · 80 De Glenanan à Wingham 4 · 50 Guelph-Junction— De Guelph-Junct., ch. de f. Credit-Valley, à Guelph Toronto, Hamilton et Buffalo—		Pacifique d'Ontario-Ouest—De London à Woodstock.		
De Toronto-Junction à Owen-Sound 116 · 80 D'Orangeville-Junction à Teeswater 69 · 80 De Glenanan à Wingham 4 · 50 Guelph-Junction— De Guelph-Junct., ch. de f. Credit-Valley, à Guelph Toronto, Hamilton et Buffalo—		The state of the s		
De Glenanan à Wingham				
Guelph-Junction— De Guelph-Junct., ch. de f. Credit-Valley, à Guelph Toronto, Hamilton et Buffalo—				
De Guelph-Junct., ch. de f. Credit-Valley, à Guelph Toronto, Hamilton et Buffalo—			191.10	
		De Guelph-Junct., ch. de f. Credit-Valley, à Guelph	15.25	
De la jonction de Desjardins avec le Grand- Trone à Hamilton 2·06			2.06	
Montréal et Lac-Maskinongé— De Saint-Félix à Saint-Gabriel-de-Brandon			12.90	
Mandarial et Ottor		Mundadal at Ottom		
Montréal et Ottawa— De Vaudreuil à Ottawa		De Vaudreuil à Ottawa		
De Rigaud à Pointe-Fortune 7.3		De Rigaud à Pointe-Fortune 7:3	57:50	

TABLEAU indiquant où sont situés les chemins de fer, etc.—Suite.

Nom du chemin de fer.	Description.	Dista	ince.
Nom du chemm de lei.	Description.	Milles.	Total.
Canadien du Pacifique—Suite. Lignes affermées	Chemin de fer Nouveau-Brunswick (en Canada)— De Vanceboro' à McAdam-Junction	408·40 214·40 60·50 51·00 36·90 2·32 4·64 28·00	2,016·2· 4,286·4
Chemins de fer de l'Etat	réseau du Pac. Can Intercolonial— Halifax à la Pointe-Lévis (via Harlaka)	1,145 · 46	

Tableau indiquant où sont situés les chemins de fer, etc.—Suite.

Van de descrip de fan	Description	Dist	ance.
Nom du chemin de fer.	Description.	Milles.	Total.
Chemins de fer de l'Etat—Suite.	Ile du Prince-Edouard— Ligne-mère—D'Alberton à Charlottetown. 105 30 De Royalty-Junction à Georgetown	210.00	
Caraquette	De Gloucester-Junction, sur l'Intercolonial, à 5 milles		1,355
Carillon et Grenville	mité à la Compagnie de Navigation de l'Ottawa.		68.00
Ontario-Central	(Largeur de la voie, 5 pieds 6 pouces)		13.00
hemin de fer Central du Nou- veau-Brunswick	bec dans le township de Rawdon		104.00
10000 22 0000 11000	à Chipman		45.66
Ligne Côtière, Nouvelle-Ecosse Cobourg, Northumberland et Pa-	laquelle 28.25 milles sont en opération		30.80
cifique	Ontario Centre, 49 milles en voie de construction		
Spring-Hill et Parrsboro')	De Spring-Hill-Junction, chemin de fer Intercolonial, aux mines de Spring-Hill, NE., et Parrsboro', sur la baie de Fundy	32.00	
	du chemin de fer Oxford et New-Glasgow, C.I	14.00	46:00
Dominion-Atlantic, comprenant Windsor et Annapolis, Vallée de la Cornwallis, Yarmouth et Annapolis, embranchement de			10 00
Windsor, Intercolonial	De Windsor à Annapolis, NE. D'Annapolis à Yarmouth Embranchements— De Wilmot à Forbrook.	84 00 87 00	
	De Kentville à Kingsport, sur le Bassin de Minas (ci-devant ch. de fer de la Vallée de Cornwallis). Embranc. de Windsor, C.I.—de Windsor à Windsor-	3.50	
	Junction, ch. de fer Intercolonial, 14 milles de Halifax	32.00	220.59
Comté de Drummond	De Sainte-Rosalie, Qué., raccordement avec le Grand- Tronc à Saint-Léonard, de là à la Chaudière De Saint-Léonard à Nicolet et quai de Ball sur le Saint-Laurent.	115·97 17·06	
Vallée de Richelieu-Est	De Mitchell à Burrill's-Mill, Construit d'Iberville à Clarenceville, Qué., 18:22 milles	50	133.53
Elgin et Havelock	non exploités		

Tableau indiquant où sont situés les chemins de fer, etc.—Suite.

TABLEAU Indiqua	ant ou sont strues les chemins de let, etc.—Di		
Nom du chemin de fer.	Description.	Dista	ance.
Nom du chemin de ler.	Description.	Miiles.	Total.
Erié et Huron	De Rondeau, lac Erié, Ont., à Sarnia, passant par la ville de Chatham, Ont., se relie aux chemins de fer Canada-Sud et Grand-Tronc, et Lac-Erié et Rivière- Détroit		76.7
Esquimalt et Nanaïmo	De Victoria à Wellington, Ile de Vancouver		78.0
Frédéricton et pont du chemin de fer de Sainte-Marie	En amont de la rivière Saint-Jean, reliant le chemin de fer Frédéricton, à Frédéricton, avec les chemins	•-	
Grand-Tronc (en propriété)— Ligne-mère	de fer du Nouveau-Brunswick et du Canada-Est, à Sainte-Marie. De Point-Edward à Pointe-Lévis et la frontière, Vermont. Des Chutes-Niagara à Windsor.	719·33 229·32	1.3
Embranchements	Raccordements à Toronto avec le GO. et N., et NO. De Montréal à Dorval. Prolongement de Sarnia—De Point-Edward à Sarnia. De Montréal aux quais	4·75 10·12 3·13 0·83 35·34	948.6
	Kingston—Ligne-mère jusqu'à la cité de Kingston De Waterloo et Berlin à Galt. De Sainte-Marie à London. De Saint-Lambert à la frontière, NY., et Saint-Isidore à la ligne provinciale	2 25 14 85 22 00 65 50	
	De Blackwell au tunnel de Saint-Clair. De Port-Dover à Wiarton, Durham et Port-Rowan. De Brosseau à Dundee à Valleyfield. De Jacques-Cartier au raccordement avec le C.C.P. De Waterloo à Elmira.	5:00 189:75 81:14 6:54 10:17	
	De Belleville à Midland. De Lindsay à Scarboro'-Junction Haliburton. De Whitby à Manilla.	163 · 96 60 · 35 54 · 20 33 · 73	
	De Lakefield-Junction à Lakefield. De North-Hastings-Junction à Eldorado. De Blackwater à Coboconk De Porth-Hope à Omemee. De Millbrook à Peterboro'.	11 · 66 22 · 21 36 · 35 32 · 05 12 · 35	
	De Stouffville au lac Simcoe. De Peterboro' au lac Chemong. De Coldwater à l'extrémité de la voie. Raccordement, Merritton.	26 46 8 22 1 50 0 17	
	Lignes auxiliaires (div. N. et NO.) De Hamilton à Toronto. Ligne auxiliaire—Embranchement	2·08 0·48 36·64 0·36	
	Raccordement, Burlington-Est " Ouest. De Harrisburg à Guelph. Raccordement " (W. G. et B.)	$0.13 \\ 0.21 \\ 27.18 \\ 0.11$	
	De Harrisburg à Brantford Embranchem. de la jonct. de Brantford avec le GT. De Komoka à Sarnia De Wyoming à Petrolia.	7·76 0·13 50·85 4·71	
	De Fort-Erié à Glencoe Raccordement, Welland-Junction, Est Ouest Canfield-Junction.	145.55 0.26 0.50 0.19	
	Simcoe (G. B. et L. E.). York-Est, Saint-Thomas. D'Allanburg à Clifton-Junction.	0·24 0·32 8·33	
	De Port-Colborne à Port-Dalhousie De Glencoe à Kingscourt-Junction.	25.14 21.04	

TABLEAU indiquant où sont situés les chemins de fer, etc.—Suite.

		Dista	ince.
Nom du chemin de fer.	Description.	Milles.	Total.
	De Guelph à Southan pton De Palmerston à Kincardine Raccordement de Palmerston De Hyde-Park à la jonction de Wingham. Raccordement, jonction de Clinton. Ligne auxiliaire de Brantford Ligne de ceinture de Toronto, Swansea à Carleton Don à la jonction de Fairbank D'Allandale à Collingwood. D'Hamilton à Allandale. Port-Dover De Colllingwood à Meaford De Elmvale à Hillsdale Jonction de Beeton à Collingwood. De Gravenhurst à la jonct de Nipissingue avec le C. C. P. De Colwell à Penetanguishene. De Park-Head à Owen-Sound De Cobourg à Harwood.	101 · 26 66 · 67 0 · 20 68 · 88 0 · 13 34 · 78 4 · 37 8 · 33 111 · 60 31 · 76 93 · 82 40 · 25 20 · 50 8 · 28 39 · 83 111 · 37 33 · 34 12 · 42 15 · 00	2,049.58
	Total possédé Affermé et en partie possédé— Buffalo et Lac-Huron, Fort-Erié à Goderich Affermé ou loué— Environdement des quais Montréel	162.00	2,998 · 23
	Embranchement des quais, Montréal		163.75
Approches du tunnel Saint-Clair.			2.23
Grand-Oriental, dans le réseau Atlantique et Lac-Supérieur	Construit depuis le point de raccordement avec le ch. du Sud-Est à Yamaska jusqu'à la riv. St-François. Construit depuis Nicolet jusqu'au point de raccordem. avec le Grand-Tronc à Saint-Grégoire. De Yamaska à Sorel	6·00 7·00 10·00	23.00
Grand-Nord	De Saint-Jérôme à Moncalm. De la jonction avec le chemin de fer des Basses-Laurentides vers l'ouest à Shawenegan De la ligne-mère à Grand'Mère.	28·00 20·00 1·00	
Grand-Nord-Ouest-Central Rive du Golfe	Depuis le point de raccordement avec le C.C.P. à Chater vers l'ouest jusqu'à Hamiota		49.00
Hamilton, Grimsby et Beams- ville (électrique)	De Hamilton à Beamsville De Hamilton à Dundas De Hamilton à Burlington		16·78 23·00 7·25 11·00
vant Saint-Martin et Upham Hereford	De Hampton sur le ch. de f. Intercolonial à St-Martin, comté de St-Jean, NB., sur la baie de Fundy De la frontière internationale à Dudswell, comté de Wolfe, relié au C.C.P. à Cookshire, Maine-Central à la frontière internationale, et au Québec-Central à		30.00
	Dudswell	48·50 4·80	

Tableau indiquant où sont situés les chemins de fer, etc.—Suite.

Nom du chemin de fer.	Description.	Distance.	
		Milles.	Total.
Electrique de Hull	De Hull à Aylmer et les embranchements		13·63 50·00
Joggins, maintenant Cie de ch. de fer et de houille du Canada Kaslo et Slocan	Maccan-Station, Intercolonial, aux mines Joggins De Kaslo à Sandon, CB		12:00
Kent-NorthernSaint-Louis et Richibouctou	Du raccordement à Cody	3·00 27·00 7·00	31.80
Kingston et Pembroke	Ligne-mère—De Kingston à Renfrew. Emb. de Glendower—De Bedford aux min. de Zanesville Emb. de Robertsville—Aux mines de Robertsville Embranc.—Aux moulins de Do.an (charbonnages), aux moulins de McLaren, aux mines de Bethlehem, aux moulins de Lavant, aux noulins de Clyde-Forks, aux mines de Wilson, aux moulins de Caldwell, aux	103·10 4·00 1·00	34.00
Kingston, Napanee et Western	mines de William, à la baie Cameron (Relié au Grand-Trone à Kingston, au C.C.P. au Lac- Sharbot et à Renfrew.) Amalgamé avec le ch. de fer de la Baie-de-Quinté: Napanee à Taniworth. Yarker à Harrowsmith Tamworth à Tweed Harrowsmith à Sydenham	28·50 7·00 20·95 4·37	112·85 60·82
Lotbinière et Mégantic	Stat. de Lyster, Grand-Tronc, à St-Jean-des-Chaillons Station de L'Epiphanie, C.C.P., à L'Assomption De Walkerville, Ont., à Ridgetown	84·05 4·00	30·34 2·00 88·05 23·75
Cie de canal et de chemin de fer du Lac-Manitoba	De la jonction du Manitoba et Nord-Ouest à Gladstone jusqu'à Winnipegosis		123 24
Laurent, Basses-Laurentides et Saguenay)	De Saint-Tite, sur le C.C.P., à la Rivière-à-Pierre, sur le chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean (exploité par le chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean) Portage-la-Prairie à Yorkton. Emb. de la Rivaux-Coquilles—Binscarth à Russell Affermé—Saskatchewan et Occidental—Minnedosa à	223 · 05 11 · 45	39.50
Manitoba et Sud-Est	Rapid-City Dans une direction sud-est de Winnipeg au côté ouest du lac des Bois; 45.60 milles en voie de construction	15.47	249 · 97
Midland de la NEcosse (ci-devant Vallée de la Stewiacke)	De Windsor vers Truro, NE.—38 milles en voie de construction. Du point de raccord. avec le Montréal et Occidental, pres de Saint-Sauveur, à Arundel. De Lennoxville à la frontière du Vermont, se reliant au chemin de fer Connecticut and Passumpsie Rivers; se relie aussi au Grand-Tronc et au C.C.P. à Lennoxville.	32.00	33.00
Montréal et Vermont-Junction	Embranch.—De Stanstead-Junction à Stanstead	4:00	36.00
	à Stanbridge		23.60

Tableau indiquant où sont situés les chemins de fer, etc.—Suite.

Nom du chemin de fer.	Description.	Dista	ince.
Nom du chemm de len		Milles.	Total.
Montréal, Portland et Boston, maintenant Montréal et ligne provinciale.	De la jonction avec le Grand-Tronc et Saint-Lambert à Farnham De Marieville à Saint-Césaire.	32·00 8·60	
Montréal et Atlantique (ci-devant Sud-Est).	Ligne-mère—De Farnham-Ouest à Richford, sur la frontière internationale Division Nord—De la jonction de Sutton à Sorel Entre Newport et Richford—Partie de la ligne en	33·80 95·50	40.60
	Canada	139:30	
	A bail—Jonction du Lac-Champlain et Saint-Laurent —De Stanbridge à Saint-Guillaume.	60.70	200.00
Parc de Montréalet Ile (électriq).	(Se relie aux ch. de fer Connecticut et Passumpsic, au Grand-Tronc et Stanstead, Shefford et Chambly). Cité de Montréal et ses environs	••,•••	40.88
Ligne de ceinture de l'île de Mont- réal (électrique)	De Hochelaga au Bout de l'Île Le long de la rue La Salle, Maisonneuve.	12·12 ·5ŏ	12.67
Nelson et Fort-Sheppard	Du Bras-Ouest du lac Kootenay, près Nelson, à Fort- Sheppard, sur la frontière internationale, CB		59.40
fer, New-Glasgow, maintenant Cie d'acier de la NouvEcosse New-Brunswick et Ile du Prince-	De Ferrona-Junction, C.F.I., à Sunny-Brae		12.50
Edouard	au Cap-Tourmentin. De Queenston à Chippewa. De Winnipeg à la frontière internationale De la jonction du Portage au Portage-la-Prairie De Morris à Brandon. Relié avec le C.C.P. à Winnipeg	65 · 94 52 · 52 145 · 24 1 · 24	
	De Spurs sur l'embranchement de Brandon Du lac Nosbonsing au lac Nipissingue		265·11 5·50
Nosbonsing et Nipissingue Central de la Nouvelle-Ecosse maintenant Central (NF.) Sud de la Nouvelle-Ecosse Ontario Relmont et Northern	l'Atlantique, NE.		74.00
Montagne d'Orford	mines de fer du township de Belmont		9·60 26·50
Ottawa et Gatineau	de fer Grand-Tronc, et travers. la ville d'Oshawa De la jonction du chemin de fer du Canadien Paci	-	8:50
Vallée de l'Ottawa dans le systèm	fique, à Hull, Qué., à Gracefield	-	263.80
Atlantique et du Lac-Supérieur Ottawa et New-York	De Lachute, sur le C.C.P., à St-André, sur la riv. Otta D'Ottawa à la frontière internationale, près Cornwall— 56·79 milles en voie de construction De la station Stanbridge du C.C.P. et du Vermont	-	7:00
Philipsburg Pontiac et Renfrew	Central à la Cie de Philipsburg, C. de Missisquoi. De Wyman-Station, sur la Jonction du Pontiac de	a	7:50
	Pacifique, aux mines Bristol, comté de Pontiac, Qué e De la jonction avec le chemin de fer Canadien d' Pacifique à Aylmer, Qué., à Waltham	u	4 25
Port-Arthur, Duluth et Western.	De Port-Arthur au lac Gunflint sur front. du Minnesot (Se raccorde avec le C.C.P. à Port-Arthur et Fort William.)	a	. 85 50
Qu'Appelle, Long-Lake et Saskar chewan			. 253.96

TABLEAU indiquant où sont situés les chemins de fer, etc.—Fin.

Nom du chemin de fer.	Description.	Dis	tance.
		Milles.	Total.
Québec et Lac-Saint-Jean	De Québec à Roberval	192·00 53·85	5
Québec-Central	Ligne-mère—De Sherbrooke à la jonetion d'Harlaka, ch. de fer Intercolonial, 5 milles de Lévis, Qué Emb. de la Chaudière, de la J. de Beauce à St-Franç's.	137.50	
	Embranc. Angus—D'Angus-Est aux moulins d'Angus. Tring-Mégantic—De la jonet. de Tring à Mégantic (Se raccorde avec les ch. de fer Grand-Tronc, Canadien du Pacifique et Boston et Maine à Sherbrooke.)	60.00	
Quebec, Montmorency et Char levoix	De Hedleyville, paroisse de Saint-Roch, Québec, au Cap-Tourmente		30.00
Stanstead, Shefford et Chambly. Ligne de la Rive (ci-devant Grand	De sa jonct, avec le ch. de fer Jonction de Montréal et Vermont, près St-Jean, Qué., à l'est vers Waterloo.		43.00
Sud)	De Saint-Jean à St. Stephen, NB		82.50
tral	De Sainte-Catherine, Ont., aux Chutes-Niagara		12.35
et pont de Saint-Jean			2.00
Vallée de la Saint-Jean et Rivière du-Loup.	De Frédéricton, NB., à Woodstock, NB. (6 milles en voie de construction)		
Salisbury et Harvey (ci-devant chemin de fer Albert) Saint-Laurent et Adirondack	De Salisbury à Albert, NB De la jonction avec le Canada-Atlantique, près de Valleyfield, à la frontière internationale	19.80	45.00
	De Beauharnois à la jonction avec le chemin de fer Canadien du Pacifique à la jonction Adirondack	13.20	
Rive-Sud (ci-devant Montréal et Sorel)	De sa jonction avec le Grand-Tronc à Saint-Lambert à Sorel, ouest		33·00 44·67
'ydney et Louisbourg (Cie houil- lère du Dominion)	Du havre de Sydney au havre de Louisbourg Embranchement des mines de houille	39·15 26·75	
Mille-Iles	De Gananoque, sur le fleuve Saint-Laurent, à la station		65.90
Témiscouata	de Gananoque, C.GT De la Rivière-du-Loup, Qué., sur l'Intercolonial, à Edmundston, NB., sur le ch. de fer Nouv-Brunswick.	81.00	4.33
The Designation of the Control of th	Embr.—De Edmundston à Connors, sur la riv. St-Jean. De Bert Burryell our le lee Frié à le jonation avec le le	32.00	113.00
	De Port-Burwell, sur le lac Erié, à la jonction avec le ch. de fer Canada-Sud, nord de Tilsonburg		20.00
Toronto, Hamilton et Buffalo, y compris Brantford, Waterloo et Lac-Erié	Ligne-nière—De la jonction de Waterford, sur le Ca- nada-Sud, à la jonction Welland, sur le Canada-Sud,	80.62	
	passant à travers la cité de Hamiton. Embranchement—Chantlers à Fonthill. De la Jonction d'Iberville avec le C.C.P. à Saint-	4.00	84.62
Victoria et Sydney	Hyacinthe, de là à la jonction de Saint-Robert avec le Montréal et Atlantique, 4½ milles de Sorel		61·00 16·26
Winnipeg et Bd'Hudson, main- tenant Winnipeg et Grand-Nord	De Winnipeg à Port-Nelson, sur la baie d'Hudson (Construction de 40 milles, Winnipeg à Saint-Laurent, sur le lac Manitoba)		40.00

ÉTAT SOMMAIRE DU CAPITAL

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 1898

A. Note.—Relativement aux subventions accordées par le parlement fédéral, 60-61 Vict.

Par 60-61 Vict., chap. 4.—Une subvention de \$3,200 par mille a été autorisée en faveur d'un certain nombre de milles de ce chemin spécifié dans l'acte du parlement, et à part cette somme de \$3,200 par mille, une autre subvention de cinquante pour cent sur le coût moyen du nombre de milles spécifiés excédant \$15,000 par mille,—la dite subvention ne devant pas dépasser en totalité la somme de \$6,400 par mille.

Les montants de quelques-unes des subventions autorisées par le parlement, 60-61 Vict., indiqués dans cet état, comprennent la partie déterminée des subventions, c'est-àdire les sommes produites par les \$3,200 par mille; mais l'autre partie, qui est aujour-d'hui une somme déterminée, ne peut être indiquée ici.

Des chemins de fer portés dans cet état, voici le nombre de milles subventionnés en vertu de la dite loi:—

Chemin de fer Central du Nouveau-Brunswick	15	milles.
Chemin de fer de la Côte de la Nouvelle-Ecosse	61	ee
Cobourg, Northumberland et Pacifique	50	66
Dominion-Eastern	65	66
Comté de Drummond	$42\frac{1}{2}$	66
Grand-Nord	44	66
Gulf-Shore	$5\frac{1}{2}$	66
Kingston, Smith's-Falls et Ottawa	101	6,6
Ottawa, Arnprior et Parry-Sound	56	66
Ottawa et Gatineau	20	66
Ottawa et New-York	53.8	7 "
Jonction de Philipsburg	$0_{\frac{6}{10}}$	6
Pontiac et Jonction du Pacifique	$7\frac{1}{2}$	66
St-Lawrence et Adirondack	$13\frac{1}{2}$	66
St-Stephen et Milltown	$2\frac{1}{10}$	0 "
Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique	$3\frac{1}{2}$.6
Comtés-Unis	1	66

No 1.--Etat sommaire du capital pour l'exercice clos le 30 juin 1897.


								,\(\text{O}\)				——————————————————————————————————————		ar pou				oo jum	_	Cura senisast	_ ng	1	1				
	Los do a brita trax	,	-		Capital IN	A 7:058 (10) (6)	ENTIFICES		[3] 3×tint		_ _	Ant receives great tel		I PROVINCE.	1	Source(p) on		Alist for an appropriate		41 H.E.	वित्राः (-	NITA (Cent total du cle ma de log et	thes	IN ATTOMS.	
No. 11255 17	(Radspens) transfer	le ,	S arct	Liv	Autors	Souscett.	Payı	A.	France	Virbos Co Linti	a Pi	on, do be plan	l'a) c	ļ	Pret Beat		Pay.	Both शिक्ष राज्य का ते के श्री है हैं अपने के श्री हैं हैं	Paye =	Seasont 1			Lintant distribution	du rate 1 c			
·	Moles Miles		× 1	3 (\$ r	3 0	\$ e.		s .	8 e post 5 633300 od (4)		8 . 8			* e * t	\$ c	8 6 8	8.1. 8 .	3 ,	\$ c	*	5 c	8 e jour 100 ht 22 25 50 oct 7			the ridge scort afferracy we remain district C.P.	
The state of the CIMER All of All of State of the Cimer State of the C	171-12 46-00 265-00	3 3± 15) 4	्रीकार व्यवस्थाः स १९४४ - १४४४ - स	1.5, 29, 00	1,735,500 00			1 00 41	1	285 068 00 L	15 3	(47,450,00 41,122,00,00 1,156,800,00	156,800 (0)		711 (23 02	1 ,	48 680 m	<u>125 (88) -00</u>	2:000 til 3:		for and the	225,000 Int	1 (3) (4)	10 C(m) (n)	and the moles at Canada, en	Acont on an Gerry Lagranger pour federal relet inversant Laurence et Leon oacht, on Ochaque peur 20 and Cit is finds (1889) le cott duch it for Caudo n. Pactoque	
After the Land Control of	Sd 10 (1 or 1 7 or 1 20 00 20 00		an (NR P)					20, 10 10 10	2 435,334 00	202.127 81	1	6,0 (00) on 40, 45 (0 21,60) (0 59,79 sa	620,000 00 30,335 cu 21,600 00 268,732 80	fo lo	955(5)0 00 125,000 00 25,890 00 90,000 00		\$1,500 or 21,500 or	10,500 00 20,000 00 10,000 00 167 600 00	0,000 00 G	f		1,968,111 5 3		2 193 9 12 90	4 6 6		
A track to National Control of the State of	4 00 1 64 % 0 52 00 1 15 50		\$8 64 DO				1	!			8 9 10	62 400 oo	F2;400 00	Quibre Ortano	179,073 00 68,000 00		174,073 to tel uor 00	1	8 10		26 35 06 26 173 00 68 000 00	24,15 00 241,15 00 68,000 00	22,000 00 b	ह्या आ आ	S Vee be Grand Trone		
10 Merchan New Orleans March 11 hours West San San March 11 has been seen as a second March 11 has been seen as a second March 11 has been seen as a second March 12 has been seen as a second	14 78 45 00 52 00 162 00 215 07	·, ····	+ 11 (4) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	2 on 000 to	11, ¥2,000 UO			E 1 (01)	5.458,049.00	110,000 00 3.745,50 20 fc[58,510 00	(c) 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	101,600 00	Inf/eou 60	Nonvenu Pri oswi k Ontari i	\$6,000 OU		J£500 00 20,000 00 1	960 ₂ 000 00	118 (90 00 11 966,000 00 13 14		750,000,00 7,247,631,20	2,471 281 10 7% 100 00 7,227, 5,3,2% 0,158,219 00	1090 00 3 1090 00 3 50 57	2 2 7 10 3	H Short wor payor nutions of deber 12 14 Curts conscionarity on actions du f 11 Curts materiel roulant Silventon	rand Trone	
	first no.	14 7 B	_ (E41 400) (4	<u> </u>	7 090,000 90	1,000,000-00	1		1 500, 500 800	1,825,03.00	6 15 16 16	282, 65 26 4 525,250 m 366,820 mg	252,335 20 1,525,250 00 366,339 84		200 000 00 1,479 (40 00 300 000 00		102,000 00 1 479,000 00 20,000		1500 00 16	320745 21 3	\$.87 083 00	7,194,355 51 4,870,085 00 2087 360 05	No.	2.057.95.05	16 to see a fans le rescau duct de for Co	naden du Pacif _e -	
in a constant	1 sc on 301 24 7 no 15 95	11 11 1	(4) (100 (4) (4) (100 (4) (4) (100 (4) (4) (4) (4) (4)	140°004 (40				1 8 174 fr 201 5 01 3 1 7 01 01 1 7 00	19 175 107 05		5 18 6 19 4 20	1,200 or	51,200 90	Ontario Ontario	147 KW IG		117,858 16	\$5,000 (a)	\$100 00 20 \$100 00 00 20	327 21 21	5,4(5,465.73)25, 80.00	35,045,05-73	NII.	28 571 (18 77	3) Common to the fact of the	htem rantenset erdagsmetes \$900 00 00 55 to en tens	
A Process Part	I 4 at 8)	, 10 14 (0)	ec binium in	(हैं।।सर क्या म		8,370,666-67	*8,370,660 6#		10 408 717 25 - 1	nc 87 717 25 - 55 F	(5 21)	23,080,000 on 55,410,167 15	25,0\$0,000 to 55,416 157 15		237, 67 50 7,500 00	5	274 877 Teo (2 (4. 200 pm)	+ 7 500 00 21		1	202,110,761 41		\$5,415,157,47	2) 14 du lignes noquies Canada	di Shingto Wild is in bol r Central Quess Monte d'Otteve et Occ. Colomba et les Grand Colomba et Colomba wil et un pe fer ben in Atomb	ľ
The first of the second was a second of the	Alte on			1							21	4,7 0,565 (a) 4 31,065,557 77	3,750,565 3a U,003,887 77				1	1 1	23		3.789.95 st		Nil Nil	1,000 887 17	21		
1	(5 kg) (5) (6) (5 kg) (6)	, a 4	Section of the following section of the follow	456 (99) 91				25,514 15 44 430 F	430 ₁ (00 (8)	50 000 00	7 27 20 20 21	9,146-06 2,1000-00	7,424 00 224 009 00	Newcas-Brunswick Ontares] 5,0 000 (nr.		20,000 or 125,500 (0)	- [, 10 pr. 10] 21 (70)2-101	24 000 to 25		[H) OHE OF	1,851,060 (ii 100,000 (ii 1 Sol,00) (0	71 000 00 mets	1,013 500 00 1,013 500 00 *1(0),000 0 *3) 1,000 00	5 *1 cher man ble a lie ber	oerb Canasa Mandapa	
The control of the co	104 10	41 49 193	(Si), chiny bits State (Sin) cold State (Sin) cold	(\$5,000 m) 200,000 d0	OUR EAST TAY	300,090 00	300,000 00	5 ** ** **	200 000 00 200 000 00	2.200 (88) (80	6 20	A 298,712.54 4 1-5,200 to A 100,000 tg		Newcom Brucow ex Newcile Ecoco	28 500 00 28 600 00 288 000 00	:	284,600 to 30,000 to	G. 741 00	(3) (a) (a) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	99,665-9	\$370 mm 00 2 172 577 st 531 700 00 203 500 to	2,401,677,86 81,000 on	NI 99.365 2 NI	705-207-06 412-150-81			
man to the second of the secon	15 00 28 0 175 10	1 14 1	20 000 on	5, inc. (ic.) 55,cote de ₀		J		; 10) F ,	(*1 ₀ 1 ₀ 5(x) (III	est/500-00 (1 8	88(800-(g	88,500 OII	Ontano	25 000 00 15,74 × 00 501,000 00	:	4),740 00 33),000 m	11 (50 m) 1 ms 001 00	115,500 m, 32 1 085,000 (e) 31		1 is 230 to 1 ii C 300 to 1,616,000 to	0 1/68 (10 m) 0 1/6 [6] and m	Sil No	1772,471-07	2 h	hi C.C.P. with an terms of the C. Britain of injectable 10 state of Quines.	
Service of the servic	90 x 15 00 90 x 15 00	e 34(-(3)	Louis peo do Sal, por do Sal, po on	(10 floorstop). Int fire) (c ₂				*.disc ! .	[(n n),(n n) (n) T(c) (n n) cn1	₹{cI.Id Rl IM4	35 50 57 5 %	32 856 100 (A. 4 85 (25 10) 82,652 82 96,000 01	287, 97 00 82362 82	Ne welle Ecoss Quebec National Brunswick. Ontario	173,550 00 55(9,000 00) 17,550 00 8,1000 00		17 (650 00 347 420 00 107 500 00 85000 00	16 mm ou - 12 mm ou - 277,5m oo	1.6 (48 - 1)6 - 3.6 1.5 (49) (40 - 35 1.5 (7.7 (49) (4) - 35	178,684 (2)	780 % 2. 20 001 3 001 3 1346 529 7	1 220 0 40 22 2 250 1 57 82	N 1 208, 206, 28	\$67,160 H 1 527,137 W 1 56 94 1 0 1 H 25 7 0			
to the Bresh day is a literature to the Anna Man	75 75 78 00 25 40 11 33	(H) (H) (H)	(10) 20) (0) (20) (20) 20] (20) (20) 20] (20) 20) (0) (20) 20) (0)	3] 1 250) 00	50 915 Jon 10	\$2.911.10s 1h	89 341 10s In ((1 10 0) (1 10 B) (2 0(1 (N)	[[ht (th) 10]	100(00) 00 50(00) 00 79(477 868 27 - 10	6 41 400 6 42 15,142.	759,000 00 00 00 ,0,000 00 55 55 ,	5,20,000,00	Noiveau Bronswick	,2v+000-100		241 (0 H1 (0)	NO, DEPT. (8)	~) (an) (a) − 4] 4]	1,103.504.25 1,1 12.060 to	1 1,000 0 500,000 0 203 (21,200 1	5 { 1,2,3 sig 3; 1 0 7,5,2s) on 8 419 min 9s 5 26,221 2so 18	1,103,861 c	11 / 56 7 c 11 / 56 7 c	11 "for or stored real of	equal (Compe less hall for his nass)	
12 Cran'l Lore 13 Trans Tree, But the reality of Lee Error 14 Ekmiranchemunt d Owen Sound, Parkhoud a Owen Sound 15 Tree of Tree Control of Tree of Tr	V) 444	1 17 50 1		. }	0,34,36 10	3,24,15 15	00,244,100 19	1		100,000 10	5 44 1 45 5 46	20,744 00 21,888 00 s. 4 *15,984 00		Ontario do de	224,660,00 224,660,00 435,230,00		Callett cal	975,000 00 > 85,500 00 - 213,000 00 50,000 c 6,000 00	200,000 (a) 45 50,500 (b) 45 0,000 (d) 45	. ,	2.17 30 0 1 25 24 0 30 58 0 1 80 28 0	0 2,157,500,00 0 297,244,00 0 500,548,00 0 1 50,127,00	No.	1207,211.00	44 Fusion per l'Oran l'Irone 44 da 45 de de Control de la Valle d'Orane	6 25 miles, the captaint contidate Grand	
to the TN set form TN set to septed as form T the to pt for the set of to pt for the total to pt	55 81 110 mm 4 (3) 5 (4) 5 (4) 1 (5)	(a) (b) (b) (a) (a) (b) (b) (b)						232,500 no 250,000 no	2,500,000,00 13,25×1/2/67		6 47 \$8 49 56	45 000 00 A <i>QC</i> ,000 00	28,630 (6	Onlario. Nonveau Brunswi k.	35,600 on		%5,020-00	195,000 : 6/85865-00	40 40 00 193,000 00 4 500 505 00 5	7) 1641.174 (2) 3 8 1 0	9,074 23	6 13.28 162 17 n 21,000 m n 34 85 05	E 483 &	,581 PO 14	47. Shankings of a military terms progression of the first state of th	term to the following the first the first term of the first term o	
5) Harmond Natters of Bert all cottons of Harmond National Real all cottons of Harmond	17 (a) 23 (0) 1 (0) 5 (0)	200,000-00 20,800-00 (0,000-00	Los 500 00 	\$15,300.00 \$5,500.00 \$3,500.00	20,000.00	20,000-00	Original set	100, 100 00 68,000 00	F2 500-00	\$5,000 00 02,000 00	6 63 6 64	0,551.57	6,500.57	Ontario do do No ivena Branswick	\$ 600 00		13,000 003 (2),540 00	25(100) (d) 5(0) 100	27,400 m 5 800 m 5	2 3 64)	1(c),100 (b) (4a)	(a) [0, [00] (0)	Sii	111 (20) 1 111 (20) 1 10 410 7 1 51 (00) 0	50 State of the State of State		
35 Hall de tre et 36 Herterd v.e. grochvliede ground, f.n., v. 7 John and Lone Pet Off was 35 John Charles Starter	73 34 6 76 45 0 1 50	\$00,000 to \$00,000 to 0,000,000 to	294,790-00 294,790-00 50,500-00	285 900 00 53,500 00	!			800,000 00	\$50,000-00 \$50,000-00	1,41°00×3 OB 540°10×3 OB	6 56 57 58 58	170,564 00 160,900 00	170 SM 00 144,000 00	Ontart	103,000 00 135,000 00 35,200 00		105, (00) 100 35, 200 100			6 6 ×14 500 (0) (8		00 No. 200 00 00 No. 150 150 00	20100 1	310,16s eg 1 221.00c 10	56 57 58 Fusiennes I Grant Tree 66 Partir du quida to a grand a l	v rodnisachu	
go begens in different Coold levell at the boy for lot no Karabat Shean no photon Social 12 Sount Levert Reathers on	51 NO 7 DO 1 24 DO	1,000 800 80 100,000 00 75 000 80	* \$74) 1991 306 G91, 1901 197 80, 1904 191 57, 1904 191	550,000 00 150,000 00 50,000 00 20,000 00	100,000 00 {	£7,100 OII	67, 100 Pt	95(-000-00 3.821.950-00	(46), 800 00		6 63 58,	J7 560 00 334 27 22,400 00 (8,000 00	58,304 37 22,400 00	Nouvem Brunswick,	1,35,000 00 21,000 00 456 493 00	1	[37,000 00 - 21,000 00 [56,49 00]	41[10]-00	491,000 on (279 St. 6 11 52 53	1,865 00 1 47 0865 27 0.54 100,400 8,320 00 6,07081	00 1 \$7 \$205 00 27 24 C \$41 27 40 65 100 00		20 min mi 27 min mi 17 mm on	60 Sil cention of train la Cel Britan	ը վա	
62 Kingston, Nopages of Ocean 64 Kingston et Pentreki 62 Kingston, Smith Pall et Orgava 68 (EAssempton)	112.50 1 86.40	1,000,000 00 19,000 00	1.485,000 on 122,000 on 19,000 on 600,000 oo	22,000 00 10 00 00 600,000 00	,		i	600,000 00 900,000 00 900,000 00	378,000 on 900,000 on	572,000 (0) 575,000 (0) 100,000 (0)	61 65 66 67	A 324,500 00 11,200 00 538,731 00	11,200 00	Qachec du	7 %0 00 250,280 00		5,512,58	3] 5,580 00 1,500 00 51,000 M (87,600 06	1,500 00 (36,950 00 (87,500 00)	H S S	\$60,700 32,050	00 25(212.50)	\$200.00 \$21 2093-14	11 3 7 10 2 16	67 Research March Mantep.	Pas limberment or quarit are could actual duch	b
67 Lac Cran plan et Theten Synt Laurent 68 Lac Freed River System 2 69 Clob resident In Lac Transparent 70 Clob for Horwest Brass 71 Lacd for the Synthesis	55 h" 100 71 (c 50 (2 2 1	800,000 DO 100 000 DG	250,000 (0) 200,000 (0) 50,000 (0) 411 500 (0)	25,000 00 20 000 00 12 500 60 28,340 00						1,000,000 00	4 68 64 70 74	a10,335 95	310,335 95	Quebec Catarro	350,076-82 178,630-00			311,500 00 311,500 00 414,000	311 500 00 p0 1 0° 4,3(1 00	53 69 70	1,200,000 710,412 4 (0,15) 1,620,411	00 1,020 (00 (9) 17 072,912 77 00 490,130 00 00 1,207 651 90	N 1 N 1 N 1 1,001,157 a2 9 00	9 1,01,080 78	28 Chemin d. f. r. r. r. plots. Cent. 69 Cont. com seedate eller du ch. de fut. 70 E. georgins. Le berger Tre us.	rest passent resound Can de Pacifique	
70 Left of a CM, and C 73 That of Laurett le 73 That of Laurett le 74 Martella C Nord O + 127 Martella C Nord O + 127 Martella C Nord O + 127 Martella C Nord O + 137 Martella	11 14 11 14 11 14 11 14	500,000 00 1,500,000 00 12,000,000 00 750,000 00	500,000 00 500,000 (a) 5,5,7,500 00 25,400,00	50,000 00 500 000 00 f				750,(80)3 (8)	3,824 100 00	3,821,100 00 5	72 73 74 76) 26 ₁ 000 00 217 ₄ 600 00	96,000-00 217,500-00		619,634-27 125-991-00 252,000-00		126 994 od 252,000 od 61 e164 27	255,000 on , 25,000	00 2P 600 00	73 (221), print (p) 74	250,300	00 1 159,600 00 27 1 10,527 130 27 00 38 186 00	220 000 00 1 1, 574 919 76 18 500 00	598 7 38 27 1 489, 200 00 10,712, 907 13 8		ral. Subsention on terms dia gouvern, foders ed. col. *En construction redo Pactopas Subs. en terms degine fod	
77 (Marthaet Classer and S. 1 Occ.) 77 Vally Classes Sampa 78 (M. B.) (1) 77 Chasat and Menthard	215-20 2-00 156-75 12-04	1,000,000 00 800,000 00 500,000 00	700,000-00-5 755,000-00	70(000 00 735,000 00 16,345 70	1			C	2616,000 00 7,849 40c 66 20,000 00		6 70 77 78 71	371 çekt bü		Manitolia Quebec Ontario Quibec	900,000 00 168,350 00 109,895 80		200,000 Ot 103,350 00 100,855 80	144,870 85	00 65,000 to 144,870 %	76 74 79	\$60,000 7,762,627 553,375	00 4,2 r 000 c0 00 800, 00 00 11 7,7025 27 51 80 193 611 20	Nd N : 202 315 00	500,000 00	Fuse cand b Grand Trone	t As antique. (Actions resignation to the first	
Mentred et Abautege er devint S. 1 E. 1 1 D. n. t. n. M. etn. d. + Cl. a. pla. n. 2 M. etn. al. et Lac. Maska, e., e.	11 11 1 7 12 7	3,200,000-00		3 200 000 00 25,000 00	1			C	501.754.34 100,000.00	561,753 /34 100,000 00	5 80 5 84 5 84	163 ca)) ini 41,284 bij	103,600 no 41,280 00	do do , do ,	- 444,000 00 150,060 00 57,750 00		a15,851-89 150,000 on 87,750 on	\$1,774.00	21,774-00	st k3	254,030	34 777,127 31 00 251,030 00	Nd 34,000 00	24 35 (0)	Fusionne 4 × 1 cm Tranc	(thi tr somer do la C	· 1
83 Mentre Jet Ostava 84 Mentre J. Portl. Let Bost n. mast ena t Montre, etc. Private a	(ser) 4 a)	1,000,000 00 1,000,000 00						17 500 p. mille.			83 54	192 000 00	105,600 00	Quiliec do	100,000,00 182,210,00 231,122,00	1	182,210-00 231,122-00	Q (+ 3,500,00 25,000,00	, ⊊00 (n) 2±00±00		1.9% 123	(a) 1,23\$ (6a) (b) (a) (b) 1,26\$ (b) (c) (c) (d)	Na.	7 (mo mat al) 4 (mo mat al)	DEMO A	cer li tresto. Explicito par le Verironi Central ditend les lecres engonació de la Cie ayant e	d e te
St. Martind of the Condition of Some at St. Pare I Monthly different life the strip of Logic box of the distribution of Monthly Research Some "Monthed COO".	\$6.55 21.66 70.18	\$ 000,000,00 1,000,000,00 5,000,000,00 0,000,000,00	्रात् क्षात् (मा हाम क्षात्रकार (मा हाम च्यार (मा	\$60,000,00 \$00,000,00 \$,000,00	40% 80% (40	•		1 (22 000 00)	00 000 002 022	200,000 (0) 88,000 (0) 300,000 (0)	5 87 5 87 68 4 69	361,270.00	%1,270 00	Qu bec	472,520, 00		172,700,00			80 130,000 s	699-80 500,000 56,000-00 3,55-77-1	(10) (4××10) (0) (10) (10) (0) (11)	339 Les 76 9, 9 12 40, 48 62 7 13	1 215, 92 34	NG NG	d) de fer C. du P. , a no post percentar de l (exectib	r pu ti
So Nakus, et were So Supercondi Najara 12 New worth of Sajara 22 New worth for man k 23 New worth for man k	17 00	3/0,000 00 1,500,000 00 3/500,000 00 1,750,800 00	3 000 000 00	3, (((x),(nx) (n)				925,000 00 1 500 000 00 7 101,974 (3) 560 067 00		* 7.015.0c1.83	6 64 4 92 16 63	121 600 00	137,760 00	Nouveau-Bry uswick.	70,000 00 575,070 00		76,000 483 77,000 00	25,000 od 47,500 od	23,(ea) (e) 47,5et fo	(a) 1 1 1	1 300,0 mm 10.314.661	00 2 Co,000 00 > 10,134 of \$3 00 1771257 00	No. 1 No. 1 2.57 (8)	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	63 Let and the state of think	nniger 1p. 100 - tV cong grant to do light a aff rine trantis - (Dapres rapport de 1896, Terror de 1p. et tre to par cincende de 18	te In
94 November was of Bode Trino Librard 95 November 5 Ben Colland Know Colland County 25 Section 11 Colland Know Colland County	12.5	\$00,000.00	212/850/00	212/856-00				(00,000 (n)	100,000 00		ેં છે	313.440 00 c	113,440 00 33,840 00		40,000 no		(9),705 90 (9),000 00	4,000 (10)	4 van no (95 *121 652 17 / 96 *706,623 41	527 995 44 652 57 - 295,4 6 16,628 41 - 1,786 625	(90 \$2,998.90 (37 \$6.1.2.57 (41 \$1.2.8.88.41	No. 700,026 41 4 66	205372.57	us "Decompts one after one	fr in 1 dr is less time to a	
7 Net 38 Date of Net 10 Date of Decrey to Post of 100 Date of Decrey to Net of March	17, 11	1,000,000 00			· ·	,			4 8.0,171 32		97 1 96 5 100	. 1, 20,000 00	7,350,000 00	Ontan (d) Manatoba	196,188 00 83,600 (0) 543,600 (0)		196, 186, 00 83, 800, 00 552,250, 10	241,980 00 .60,000			54, √1. 1.70,0×1.	1 37 5 85, 871 32 1 101 83, 90 00 1 101 1 525 000 00 1 101 7 542 251 00	20	4,154,071 25	97 Fee nies Crad Trong 95 di di 90 di b		
*Rive Noble Market appears 102 Noble in at Noble France 103 Central distribution for the France	,415-50 50	250,000 00 250,000 00			1,000,000 00	1,000,000 00	(4) (hh) (1)	1225,000-00	€ [6 _c]20-00	616.120-00	5 101 102 5 103	(*654,000,000); (1,500,000,000) (259,700,000)	1,500,000.00		2,646,000 00 £2,261 0s	,	2,549,000 00 4 (2,24) (8		1	101 102 103,000		tion 2,69,c901 on	N	27 san an 1,1 2 656 - 2	1 d Rapport d on tal per 186 pages	er see 5 p. 100 dant, par an ear cette sen ac a s tanger, dermar englers du capital custos	191
1.4 S. Cherca N. (11.25) 105 *Ont revert 0.5 15 Orthorn 15 at not et Northorn 107 Mar 257 (10) et	40.0	\$,000,000 00 2,000,000 00	\$0,000 00 2 000,000 00 3 00 001 00 3 00 1 00		,			\$60,000.00 (0.562,591.3)	15 502 501 - Ct 106 000 00	19 502 591 - 31 100 000 00	5 105 6 105 107	** ***********************************	1 m,000 00 30,7 m on 81 800 00	Oto boo	307,200 ob 19,140 ≥ 161,000 00		19 149 (e) 48 884 (d)	80,000 (#1 52,000 (#1	12,500-00	100 107 1 #6 378 #	86,278,00 (85,07)	1 to 21,5 1,001 St 1 tt 25,500 Gt	2,1	0 20 00 00 20 0 20 20 61 0 24 92 00	107	Pacingue Can. , y compe b. Pacing at al Oute [Object of Credit Val	Alley
108 O	a 100	1,000.000.00 1,000.000.00	1,000,000 00	101 000 401				88,452 16 25,000 p. malls 12,000,000 on	(1000,000 to	88,452, 16 1,000,000,00	6 103 5 100 110 6 111	22, (67, 00 A (27,67) 00 152,80 00 A 520,000 00	430,400-00 E12,500-00 SG 1.5-00	O do	[3],000 00 [48,500 00 [780,770 00		420-28-00 (14 C20-00) 631,410 %	5,000 or 151 vi2 or 32,000	5,000 00 1 00 184,900 OH	108 109 110 111	6,725,795	2 00	8.0 35/5/0.68 f	582 (4) 21 7 , 1720 (6) 18 (4) 573 (1	1(7)) 1(0) (111)		
112 Corona of Secretary Control of Philipsons 113 Instrument Berlin 114 Per Velor Data Constant 115 Per Velor Data Constant 116 Per Velor Data Constant 116 Per Velor Data Constant 116 Per Velor Constant 116 Per Velor Cons	Ki 50 1	250,000 ou 3,000,000 ou 1,200 800 ou	(n) ()(n) n)	75,000 00 25,000 00 200,000 00 1,200 000 00				1 - 000,000 80 ¹ 1 - 62,000 86			112 113 111 4, 115	A 23,712 00 1 (300 00 A 507 850 00 271,200 00	21,000 00 1,600 00 190,578 00 271,200 00	o di O la	25,007,000 17,433 to 7,93 (00,00) 261,000,00	1	25 667 00 17 433 66 415 882 68 255,671 00	(1)[,(an) (n) - 40 (an) (n)	100 (00) 100 400 (00) 100		1 U 03 3,914 % 3 D4 20 4 010 Ua	(a) 51,0,0 60 (b) 1 (60,3 a) 68 (c) 3,158,771 (c) (d) 4,01,114 (d)	Nd 61 005 15 1577 71 - 40	16.856 al. 16.856 al. 17.15 ap. 94	113 114	, nonterrodugementment federal	
118 Quetes it Le saint han 119 Quetes Montmorency et Charles as	275 - 40 247 - 55 - 30 00	STRUCTURE OF CONTRACTOR CONTRACTOR	3,500(000(0)	3,500,000.00	,			(\$20 J40 OII (.993,200 O) (.000,000 O) 2,200 OOI O)		1,99 (200:00	6 116 5 117 5 118 119	5000 743, 50 \$000 743, 50 96,600, 00	3[8,3]2.00 1 ₆ 90-743.50 96,000.00	0 41	1,076 1,3 14 2,533,000 00 232,000 00	-	1,076.123-14 2,568,816-88 243,686-84	15 one or 120 tool	1 1	723,118 32	9,962 No (2.117,743 1,611,118	130 11,00,000 0	102 882 00 67 1247 86 01 67	5,291,815-47 17 11 979,816-00 4.8 1,063,204-16	118	o Quebec & p. 100 d'intepar an sur ertte somm	me
12 M. Argert K. St. Country of K. St. M. Argert Kein. 121 M. Argert K. St. 122 Sec. 28 (March State) Sec. of the Victorial 122 Sec. 28 (March State) Sec. of the Victorial 123 Sec. 28 (March State) Sec. of the Victorial	4" 00		217,000 00 1 s 000 10 2 d, 50 00	196,800-00 350,000-00 232,500-60	1/5.000.00	77,500 00	77,500 on	20,000 (6) 20,000 (6)	250,000.00	181,040-00	129 121 122 29 5 121	*1 1sc,000-00 665-15	21,01.91	do I Norman Brutowick Manda to	1 176,956 00		(Section 1997)	†1),(1311 (185 1(1,11141 (16)	706 644 61 [1 76 000 00 1 10,000 00 1	21	2.7, 00 2.7, 00 9.4 (0) 5.710 (0)	00 49, 200 00 45 7 H, 89 01 00 751 040 00	2 (con 10)	226 117 0 1,7×1,07 × 5	121 Court land Manage Res vouls	of the ser in rule of the tree in gravery and the	nt fed
1.24 Lette Royan a contribute train 1.8 cm 125 (Starson et Datum in 126 (Royan See John See Julius Charles - Montreat et See Julius 127 (Starson al., See If when Cample)	52 50 51 00 14 67	700.000 00 700.000 00 1,000,000 00	500,000 00 250,000 00 300,000 00 500,000 00	161,000 00 750,000 00 ,800,000 00 590,000 00				7,20 mm or 1,20 mm or 25,632 mm	96 000,000 10 000,003,1		121 123 126 127	1630200-00 90 707-67	153,200 fe 90,767 57	No west Bronant's	20,645 no		276,615 od	\$6,060.180	3,000-00 1 1 25,000-00 1 1,000-1,000-00 1	125 126 127	2,163,200 720,402 1,190,634	(0) 2 052,723 00 (57) 6 5,492 57 (20) 1,129,632 20	NR 605 128 50	1,250,000,00 5/2,000,08 6 \$63,702,00	125 A min rapport sur le capatal no pa	Table son imposite to born feel rai et le boi bes de straggleb pays a sa Cor da Montreab et etro chie nu, les livres e riginaixes de la composite de la crimita su perdues-bapla pa lo Vt. Cer	Hutter and
128 Sante Culterio et Ningara Central 129 Terrel de Sent Clor 150 Pent de Sant Lann (1902 de ment a che de fer 130 Sant de na Cleric 131 Sant de Sant de na (1902 de ment a che de fer 132 Vare de Sant de na (1902 de ment a)	12 35 2 23 2 00 92 00	200 000, 00	121,150 00 700,100 00 200 000 00 (654 153 34	121,150 00 350,000 00 35,677 62 2,654,153 44	4			40,000 (0)	210,000 00 2,500,000 00 1,5 000 00 216,664 00	210,000 00 2,500, 00 00 125,000 00) 236,651 00 .	6 128 6 129 6 139 4.4 8 131	560, OB 352, OBI OI 28*100, OC	375,000 0:	O Datario U Nouseau Rtunswick	5 181 81 880 000 00		1'120 000 00 9'181 81 40'		G0,000 00	[30] [31] [32]	3,575,000 754,081 4,110,817 135,600	\$1	No.	6/20/30 13	Lat "Coop! at ask pertense de debent	arsalors i la forthau n	
125 San Char read of A from Loca 126 San Char read of A from Lack 127 San Charrett of Drawa 128 San Charrett of Drawa 128 San Charlett of Drawa 129 San Charlett of Control of Co	33 00 58 40 4 94	30 ,500 00 850 000 00 4310 000 86	[33,600-00	31, 332 00	789,909 20	789,909-20	780,006 20	321 220 32 96 - 04 - 0 30,00 - 00	522,200, 22 073,534, 00	5.51,951 92 07 (.01 00	0 133 4 134 135	A 108,201 60 A 14,818 00	9,555 8	Q chee Ontaria 9 Nouveau Branswick	65,-16 of 13,220 of		12,580 00 (000,00 PR 000 -	00 000,005 OO	133 134 136 136 1,221,471 45	2,1%,247 78,768	1,602,449,82 120 2,153,243,20	229,887-62 Nd 9,213-74	6 1,211, 53,36 1,303 183 99 6 54,438 73 1,871,879 73	164 135 135		
 [13] Averlaik S. F. Savana et al. and J. du Canada. [13] Valle de la Stevana et al. Lend sepermant part chore to Mart et Nouville Economics. [13] Terrusconda. 	05 90 17 00	1 000 000 0g			,			1,50,00,00			136 137 138	87,503-00 51,300-00 300,000-00	87,848 0 54,400 00	O Nouvelle Ecoso Outario Nuivelle Ecoso	87,808 00 [93,000 00		82,000 DE UL 500 DD	65,000 (#)	G5,000 00 1	137	69854 611	1 00 104,300 00 1 00 4,227,583 0	Nd Nd	1,023,000 00	137 Facet Avec le Grand Trene.		
140 M H 1 ss 141 The D sr. La Frant Pachers 142 Valley - La Lobergue 143 Theoretic Bell Line.	11J 00 4 33 16 00	250 too 10 100 oo 00	,000,000 00 60,000 00 450,000 00	991 000 66 56,000 00 56,000 00				5.5% (%) % 65,000 to 400 too too		ås 000-00	5 139 6 140 1 141	645,950 00 24,450 00 A 62,400 00	24,490 or 61,290 or	0 Qui beo Nonveau Brunwick Outario do	241 504 00 66,002 00 32,500 00 70,000 00		54,000 00 70 000 00	Q ₁₀ 25,000 00 10,000 00 55,000 00	25,000 00 10,000 00		152,40 749,40 5,401	1 00 152,300 00 1 00 133,200 00 1 00 213,910 00	Nil 75,000,00 1,684,00	6 265,500 00 319,200 00	140 1 141 1 142 1		
145 Thomas et brace 146 Thomas et Najissaa		Country to	40,000 dia	29 900 00				50 to 100 60 to 00 50 to 00	280,000 00 ³ 462,500 00 31500,000 00	280,000 00 { 4 3,500 00 } 5,500,000 00	5 142 143 144 145 146	134,016 00 14,656 06		O Nograpa Rr. nowack Ontario	77,000 00 177,080 00 105,312 00 5,000 00	1	575,282-00 [05,2]2-00 [53,000-00	988,000 00 388,500 00 100,000 00	\$88,000 n0 376,702 59 100,000 n0		612 56 6,014 52 4,971, 156,00	1 30 5,955,011 30 2 06 481,914 63	No.	512,500 00 5.547,338 13	144 145 Fee on avec le Grand Trose 146 do do		
14 1 roof. Handloo et Beffala (antrol vo Brantford, Waterloot, Verter, 148 Cemter Fra.) 148 Cemter Fra.) 149 Viet enact Sydy v., C. B. 150 William	86 44 61 00 16 26	Cor ago go Tangaga go Seegaga ga			, , 1			3,240,000,000 1,000,000,000 30,000,000	200 000 00	(1.250,000,00	4 147 7 18 6 119	i 57,500 00 A 208,000 00	57,000 00 187,328 00	do do GQu bee	210,000 00		207 565 00	268 000 00	265,500.00	149		0.00 494,823,00	[165,496,96 0 650,000,00 6 65,53 61 Nd	(£4 - 6,155,719 1 (£7 - 1,010,000 0 (£5,585 1	0 118 [
151 (Joseph March) 152 (Will often, Green & Price) 153 (Will often, Green & Price) 154 (Prich)	10 25 10 25 168 13	(A)(O)(I)							4	192 993 93 192 993 93	160 161 162 163	*t) 506 00	32,500.00	Untaro O do do	512,000 00 241,276 00 94,957 59	1	211 276 00 91,977 79	185,000 (4) 17,000 (6) 182,001 (0) 222 (0)3 (0)	188,000 00 42,000 00 682,000 00 200,001 00	151 150 153	79,80 1,416,26 317,95	0 00 18,000 on 0 00 79 80 00 0 3 1,410 570 3 2 72 317,052 0 0 00 } 106,000 09	Nil Nil Nil	1.	151 da da 152 do 153 (ca e o tujor o dans l'Ontario e t C	lur bxc	
Dong of the Confident Dong of the Confident Co	20 61	% up or									154 (155) (156)	60,000 00 1,19,3 3,2 00 41,500 00	1,193,369 0 44,590 0		44,800 00		14'800 00	\$5,000 (0) 27,685 (0)	25,000 00	155 †		9 25 5,112,100 25		Nil. 45,255,495 0	155 Tel , tapporte par la Compa 156 Tel , tapporte par la Compa	gue Ik minen Atlantic, laquela compagnici tottes per les 2001 meno na et les minerepahl	TIME DILL
177 Yarmouth et Annapolis to rabs d. 116, et 87 (178 Winnipes Great Northern autofordanced Historia)	30.401	(1)			£1,314,000 UO	†1,314,000 OU	\$1,314,060 00	1 4 57 1,565 00 15. Jones on	2.419,924.00	+2,019,990-00	167	Swithing on	500,000 0	a da	679,197,45	1	679,197, 15 250,000, 00	150,000 OII	150,000 to	157 *119.225 so	4430 PG 191	n no 2 2003 (50) 00 n 20 - 2 21(2) htt 20	*119.225 80	NIL (1.20,475 0	! al elle at le, or and ant, est	ib naut comprishing light of a for Donation At ingregard and so or rappert. Subsection to redeland the internet on the research in Nouvelle Ecoses. Subsections of the Comprishing Comprises the Subsection of the Comprises the Comprise the Comprises the Comprises the Comprise the Comprises the Comprise the Comprise the Comprises the Comprises the Comprise the Comprises the Comprises the Comprises the Comprise the Comprises the Comprise the Comprises the Comprise the Comprises the Comprise the C	NE
	16,667 07 1 ,511 25,		747,600 ng 4,794,953 16 - 23		1 1	07,534,531 06	107,231,731 06		5004,172,521-37	300031,005 (8)	158 (15,961	,633 05 139,662,812 (5)	149,939,386 2	Manitolia H	5,664 890-27 27 563 915 75	Sou, 600 00	a, 474, 916 (5) (3, 477,	311 00 11 789,3-1 78 2,766,50							1		
			2 1 1 7					DESE		(2 1 2 . 4		In Day of A shape	4 5	a material ways and the	ACh Infertionalis	ch Pacifica	n, citalitis de maiti d	ka bena Colombo Britannaga , k	87,500; Muntola, 337	11,000 , Ontario, 880	$00^{\circ}, 00^{\circ}, 00^{\circ}, S$	aren firanci k, 21	of can 1 From 120 (2015 200)				

C form I Tome—Les \$167,250,996 75—4 pour 100. Les delectures outeraces cont principal to the les securites a impacs C des lignes forenmests, eller sont gradu-fluvant absorbes.



N° 2-Particularites du matériel roulant, etc., pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

	Longue		de Joce.	n Work Bh			rottu lasen	vo.fu	agons talle		ground of the core	owngons-			ивови		lo four-	ниовоин			de fran-	<u> </u>	
Nom du chemin do fer	, voi	e. En	te Nombre	Na ba	- ~	pdas	Nombre de	Nombro de res de 2se et pour les		_ _	Nombredews is bestraux marchandis	C. Nembrodowigor	-1	phites formes.	A Nombrode w		Nombro gons de fears	Nombrode		l neigh	Nombre	- a	Observations.
None	Termineo. Millos.	vone de cons- truction Milles	E prince	E I	En pro-	Louis	Prints	Purch.	Kin pro-	Eu pr	Loura.	En priete	En pro	Lear	En pro	Louest	Louest	En pro	Lones En pro-	Lour's,	En pro prieta	Loués. Numér	
1 Cue houillêre et de chemm de fer d'Alberta 2 Albert-Sud Embranchement d'Harvey 3 Atlantique et LiceSupérieur, y compris— Busched Chalburs 22 00 42 00 42 00 42 00 43 00 44 00 45 00 45 00 45 00 46 00 46 00 47 00 48 00 49 00 40 0	64 62 19 00 128 00 64 82 3 00 45 00 32 00 176 00 136 00 382 19	{ 25 00 82 00	6 3 2 27	9	1 2 26 2	2	2 6 12 1 2 6 6 41	3	2 1 2 3 1 1 5 1		25 1 1 20 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	*6	50 8 20	7 7	246 *9		1	2 17			2	3 4 5 6 7 8	*Wagons A minera. *Y compris 4 wagons A motour Matériel roulant fourm par le C. C. P. *Wagons lits at wagon-salons venant d'autra; chemins de fer, 16 wagons-pen
12 Chemias de fer du gouvernement canadien— Intercolonial He du Princo-Edouard 13 Panfique Canadien, prop Lignes affermees— Fredencton 22 10	1,145 46 210 00	288 70	21	3 15	6 5 1	*3	92 16	101	63	2,	137 174	37	2,31	7 - 1	2,075 18		99 .		. £8		21 7	. } 13	sion \$36 reservoirs A huik.
No recau-Brunswick 175 00	6,303 35 64 6,992 71	37 50	630 2	8 84	41	4.0	252 t	172	183	8 11,	487 2,19 146 240	316 13	2 4,27 \$15	0 300 0 \$50	84		34.	77	. 58		47	. 13	⁴ 47 wagona, consistant en 1 à rue, 1 à ecolo, 1 à photographie et 44 à combinassen. 146 wagona, consistant en 40 à meubles et 6 réservoirs à bule. 2240 wagona, consistant en 2 nettoyeurs, 24 a gruce, 15 à somettes, 31 pelles à v., 1 ×ac à l'isse, 15 à somettes, 31 pelles à v., 1 sac à l'isse, 15 à resorv à rau, 13 à pension, 1 charcue à ballost, 4 auxiliarres, 1 sec à bois, 2 coupe-banes de ne ga, 5 à mag., 1 à farme, 2 pay-curs et l'ossoy eur \$160 et \$50 wagona à gravier.
Nakusp et Slovan Shuwapet Chanagan Shuwapet Chan	63 06 13 06 30 80 113 60 45 66 46 00 220 60 133 53 27 00 76 75 78 00 1 33	45 00 49 00	21 8 3 8 3 8 21 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		3		137	3	2 111 15 3		2 2 4 34 1 2 2 155 9		18 22 23 18 19 19	77.	220		2 2 2	41	1		1 1 3	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27	*Pelle à vapeur.
Buffalo et Lue-Hur n 102 00			710	•	+12		£13	190	244	16,	6	23	6,24		1,225 \$306	2	591	‡78	G2		33	28	*Dortoirs à colons. †Wagpalais, uffo et officirl. ‡Wag. à pension et d'équipe. §Waguns à déblais.
31 Erro du Golle, exploite par le ch. de ler de Caraquette 22 Hamilton, Grimsby et Beamsville (electrique) 33 Hamilton Radial Rathway (electrique) 34 Hamilton et Saint-Martin 36 Horeford, y compris Dominion Line Co., ligue, 4–80 milles 57 Hull (electrique) 38 Trondale, Bancroft et Ottawa. 39 Joegrin, maint. Cie de bouille et de ch. de f. du Canada. 40 Kaslo et Slocan. 41 Kurt-Nord, y compris Saint-Louis et Richibouctou. 42 Kingston et Peubroke 43 J'Assemption 41 Lac-Erië et Rivere-Détroit. 88 65 London et Port-Stanley 23 75 45 Chetmo de fer et Ce du canal du Manutoba.	16 78 23 00 7 25 11 00 39 00 53 30 13 63 50 00 12 00 31 80 34 90 112 85 3 00 111 80		1 2 3 2 1 1 2 2 1 1		1		, p.6.6 m	1 1 3	1 5 3 1		1			50	5 5			+1 9	· i		1122	32 33 34 36 36 37 39 40 41 42 43 43 41	
46 Leitunière et Megante 47 Manis be et Nord-Ouest Saskatchawan et Ouest 48 Manitoba et Sud-Ouest 49 Vallée de la Massawipni 50 Melland de la Nouvelle Ecosse 51 Colonisation de Montfort 52 Montraia et Atlantique, autrelous Sud-Est. 139 30 Lac Champlain et Joneton du Saint-Laurent. 52 Montraia et Atlantique, autrelous Sud-Est. 139 30 Lac Champlain et Joneton du Saint-Laurent. 53 Pare de Montraie de de l'Ile (electrique) 54 Ligne de centure de l'Ule de Montréal (electrique) 55 Montrail, Portland ot Beston, mantenant Montreal et Ligne Provinciale 55 Montréal et Joneton du Veru out 57 Nelson et Fort Sheppard 58 Neuve des Chutes et Riv. Ningara et ch. de fer electrique 50 Partifique Nord et Manitoba. 60 Partifique Nord et Manitoba. 61 Soule de la Nouvelle Ecosse 64 Oie d'acier de la Nouvelle Ecosse, ce-de ant Cie de ch. de 16e, de lee ut de houille de New Ulasgow.	36 00 33 00 200 00 40 88 12 67 40 60 23 60 50 10 36 00 13 68 265 11 5 50 7 3 00	45-60 38-00 	3 18 2 3 9	2	1		5	- 1	3	1	250	4	20 33 17: 566 41		. 5		6		3 1		i	- 55 - 56 - 57 - 58 59	*Wagons à moteur. *Wagons à moteur.
65 Chemin de fer dietetrique d'Oshawa 67 Uttawa, Arprice et Parry-Sound 68 Ottawa et Gathiesa 68 Ottawa et New York 79 Uce de chemin de foret carrière de Philipsburg 71 Pontaie et Reufrew 72 Jonetion de Fontaie et du Pacifique 73 Fort-Arthur, Dubth et Os.est 74 Qu'd Appelle, Lac-Long et Saskatchewan 75 Quebec-Central 76 Quebec-Central 77 Quebec-Central 78 Montagne-Rouge 79 Montagne-Rouge 70 Montagne-Rouge 70 Montagne-Rouge 70 Montagne-Rouge 71 Montagne-Rouge 72 Montagne-Rouge	43 00	50 79	9 ,	-		1	55 2 2 1 1 2 3 3 3	1	1 5 9		2 5 10 253 93 5 10	2	10 12 12 20 10 26 26 26 26 26 26 26 26								1	. 68 . 69 . 70 . 71 . 72	Material roulant fourm par le C. C. P. *Moteur. Usage de wagens des ch, de raccordement. Non en operation. Exploitation et material roulant fourn par le C. C. P.
Schrödig von der eine Standard von der Standard von der Standard Stellford et Chambly Schrödig von der der Standard Standard Schrödig von der Auftronde Standard Standard Standard valle de Stand Jean et Riversedu-Loup. Schaint-Laurent et Adrondard Schrödig von der Schrödig von der Standard von der Schrödig von d	12 35 2 23 33 00 65 90, 44 67 115 00 20 00 4 33 84 62 61 00 16 26 40 00	6:40	19 6 1 1 10 5 1 2				1 1 1 3 1 1 5 5 1 1 7 6 3 3 1 1 1 7 6 3 3 1	3 3 1 2	22 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 2 40 60 6	7	11 48 54 32 32 15,804	15	6,181	10	9	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 299	7 29	2 2 1	28 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	



ÉTATS SOMMAIRES

CONCERNANT LES FRAIS DE TRACTION, PARTICULARITES DE CONSTRUCTION DES CHEMINS, MATÉRIEL ROULANT, VOYAGEURS ET MARCHANDISES TRANSPORTÉS, RECETTES, FRAIS D'EXPLOITATION ET ACCIDENTS.

N° 3.—Particularités de construction, etc.,

_							1100000	,,
		Lo	ngueur d	e la ligr	ne.	garage.	Poids p	ar verge.
Numéro.	Nom du chemin de fer.	Complétée. (Lisses posées.)	En voie de construction.	Lisses de fer.	Lisses d'acier.	Longueur de voie de	Lisses de fer.	Lisses d'acier.
		Milles.	Milles,	Milles	Milles.	Milles.	Liv.	Liv.
2	Cie de ch. de fer et de houille d'Alberta. Albert-Sud	64·62 19·00			64·62 19·00			35 56
	Atlantiq. et Lac-Supérieur, y compris— Baie-des-Chaleurs 98 00 Grand-Oriental 23 00 Vallée de l'Ottawa 7 00 Codeste de front de navieret	128:00	$\left\{\begin{array}{c} 25.00 \\ 82.00 \end{array}\right.$	}	128.00	3.00		56
-#	Cie de ch. de fer et de navigat. de la Baie de Quinté 4.00 Kingston, Napanee et Ouest 60.82	64.82			64.82			50, 66, 60
67	Berlin et Waterloo (électrique) Brockville, Westport et Saut-Ste-Marie. Bouctouche and Moncton	45 00 32 00			3·00 45·00 32·00	2·00 2·50		60 & 42 56 56
9	Canada-Atlantique				295·07 176·00			56 to 73
	Canada-Est *Canada-Sud				136·00 382·19			$56\frac{1}{2} & 60 \\ 60, 65, 80$
12	Ch. de fer du gouvernement canadien— Intercolonial (non compris l'embran- chement de Windsor). Ile du Prince-Edouard †Canadien du Pacifiq.(possédé)4286 44) Emb. de la Passe-du-Nid-du-Corb. Lignes affermées—			58.50	1,145 · 46 151 · 50	161.25		50, 52, 56
	Frédéricton 22:10	6,302.71	37 50		6,302.71	726 86		52 to 80
15	Shuswap et Okanagan	68:00 13:00 30:80	45.00		68:00 13:00 30:80	· 25		50 65 50
17	Cobourg, Northumberland et Pacifique. Ontario Central	113.60	49:00		113.60	11.00		42 & 56
	omeano, nominone se mora 9 00)							

pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Nomb. de traverses par mille.	Attaches des lisses.	Nombre d'élévateurs.	pass	ages	Nombre de ponts au-dessus de la voie.	Hauteur des ponts au-dessus de la voie.	Croisements avec d'autres chemins de fer.	Nombre de jonctions avec d'autres chemirs de fer.	Nombre de jonctions avec des embranchements.	Rayon maximum des courbes.	Maximum de la rampe au mille.	Largeur de la voie.	Numéro.
2640 2640 2640	Eclisses			2 11 53	3	Pieds.		2		Pds. 573 955 717		$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4 \cdot 8\frac{1}{2}}$ $\frac{1}{4 \cdot 8\frac{1}{2}}$	1 2
2640 2640 2640 2640	Eclisses et cornières Eclisses Joint Fisher pour pont Eclisses Cornières Eclisses et cornières	9	7	50 23 35 12 158 139 35	3	22	1 2 1 10	4 2 5 4	2 1 1	955 48 717 816 1146 2865 955	264 74 52 40 40	$\begin{array}{c} 4 \cdot 8\frac{1}{2} \\ 4 \cdot 3\frac{1}{2} \\ 4 \cdot 8\frac{1}{2} \end{array}$	6 6 7 8 9
3000	Joint 4 et 6 chev. et arrête-noix Eclisses et cornières		10 9	416	19 29 2	21-6 18½ to 35 17 6	17 11	16	10	913 694 196	75 65	$4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $3 \cdot 6$	11
10.0										***************************************			
2650	Eclisses et cornières.	13	33	3764	82	17 to 24	53	65	57	319	237	4.81	13
1760 2640	Eclisses Coussinets Cornières			21	1			1	1	1000 1910 955	100	$48\frac{1}{5}$ 56 $48\frac{1}{2}$	15 16

N° 3.—Particularités de construction, etc.,

20 Cie houillêre et de c. de f. de Cumberl'd, 20 Comp. Springhillet l'emb. d'Oxfd, 14 m. 21 Dominion-Atlantic, comprenant— Windsor et Annapolis. 87:50	_		1.1	0.—1	ARTIC	JLARITE	s de 001	iisti ucui	JII, etc.,
milles. milles. milles. milles. milles. liv. liv. 19 Central du Nouveau-Brunswick			Lo	ngueur d	e la lig	ne.	garage.	Poids p	ar verge.
19 Central du Nouveau-Brunswick 20 Cie houillère et de c. de f. de Cumberl'd, y comp. Springhillet l'emb. d'Oxfd, 14 m. 21 *Dominion-Atlantic, comprenant—Windsor et Annapolis 87.50	Numéro.	Nom du chemin de fer.	Complétée. (Lisses posées.)	En voies de construction.	Lisses de fer.	Lisses d'acier.	Longueur de voie de	Lisses de fer.	Lisses d'acier.
20 Cie houillêre et de c. de f. de Cumberl'd, y			milles.	milles.	milles	milles.	milles.	liv.	liv.
Sprainghillet l'emb. d'Oxfd, 14 m. 46:00 46:00 10:00 56, 56			45.66			45.66	2.00		56
Windsor et Annapolis. 87 50 Vallee de la Cornwallis. 14 90 Varmouth et Annapolis. 87 90 Embrane. de Windsor, Int. 32 90 133 55 133 53 10 90 56 to 75		comp. Springhill et l'emb. d'Oxf'd, 14 m.	46.00			46.00	10.00		56, 57
22 Comté de Drummend 133 53 10 00 56 to 70		Windsor et Annapolis 87 50 Vallée de la Cornwallis 14 00 Yarmouth et Annapolis 87 00	220 · 50	,		220:50	10.00		56 to 72
24 Elgin et Havelock 27 '00 2 '00 2 '00 5 5	22	tComté de Drummand	133.53			133.53	10.00		56 to 70
Grand-Occidental	24 25 26 27	Elgin et Havelock Erié et Huron Esquimalt et Nanaïmo Frédérict'n et Cie du pont ch. f. Ste-Marie	76·75 78·00			76·75 78·00	4·78 3·42		54, 56, 60 54, 56, 60
Jonetion de Beauharnois. 19 '50 49 '00 49 '00 3 '00 5 30 Grand-Nord 49 '00 3 '00 5 30 Grand-Central du Nord-Ouest 50 '93 50 '93 1 '99 5 5 31 Rive du Golfe (expl. par le c. f. Caraquet) 16 '78 16 '78 1 '01 5 5 4 Hamilton, Grimsby et Beamsville (élect.) 23 '00 23 '00 50 5 5 7 '25 7 '25 7 '25 7 '25 7 '25 1 '00 6 6 34 Hamilton Radial (électrique.) 11 '00 11 '00 50 6 6 6 6 6 6 6 6 6	200	Grand-Occidental	3,161 98		23.49	3,138 · 49	671 · 14	56 à 65	56 à 90
de 4 80 milles)	30 31 32 33 34 35	Jonction de Beauharnois. 19:50) §Grand-Nord Grand-Central du Nord-Ouest Rive du Golfe (expl. par le c. f. Caraquet) Hamilton, Grimsby et Beamsville (élect.) Hamilton et Dundas (électrique) Hamilton Radial (électrique.) Hampton et Saint-Martin.	50 93 16 78 23 00 7 25 11 00 30 00			50 · 93 16 · 78 23 · 00 7 · 25 11 · 00	1·99 1·01 1·00 ·50		56 56 50, 68 68 68
		de 4.80 milles)	53.30		1				56 56

^{*} Traction des convois sur l'Intercolonial, jonction de Windsor à Halifax, 14 milles. † Exploitée par le C. de f. Int. dep. le 1er mars 1898. ‡ 408 · 5 milles de voie double. || Lignes d'embranc.

pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

-	PART												
Nombrede traverses parmille.	Accepted to	ateurs.	l ass	Nombre de lassages à niveau.		Hauteur des ponts au-dessus du niveau des rails.	Nombre de croisements avec d'autres chemins de fer.	Nombre de jonctions avec d'autres chemins de fer.	Nombre de jonctions avec des embranchements.	Rayon maximum des courbes.	la rampe au	a voie.	
Nombredetra	Attaches des lisses.	Nombre d'élévateurs.	Gardés.	Non gardés.	Nombre de ponts de la voie.	Hauteur des ponts au du niveau des rails.	Nombre de croisements av	Nombre de jonctions au d'autres chemins de fer.	Nombre de jonction embranchements.	Rayon maxim	Maximum de mille.	Longueur de la voie.	Numéro.
	,	1				pds.				pds.		pds.	
2640 2600	Eclisses			21						816		4.81	
2000	"			17			1	1	• • •	820	160	4.85	20
2640	0		1	109	2	22		3	2	637	79	$4.8^{\frac{1}{2}}$	21
2640	Cornières			59			3	5	2	717	63	$4.8\frac{1}{2}$	22
2640	Eclisses			24 111			1 5	1 6		717 661	90 52	$4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$	24 25
$\frac{2992}{2564}$	Cornières			15 6	1	23		2		573 1433	80 50	$\frac{4.81}{4.81}$	26 27
2640 à 3200	} Eclisses et cornières	9	85	2736	238	15·10 å 29·10	60	76	78	1110 600	53	4.81	28
2640 2600 2200 2300 2640	" et cornières Cornières Eclisses		i	33 24 19 45 28 18	1 2		2	2 1 1 2	1 1 1	574 955 574 127 573 105 955 955	324 53 237 200 90 66	4 8 1 4 8 2	30 31 32 33 34 35

^{\$} 21 m. depuis la jonct de St-Tite jusq. Shawenegan à Grand'-Mère sont expl. par le ch.f. Québec et L.-St-Jean. $\P6:85$ milles de voie double.

N° 3.—Particularités de construction, etc.,

		. 0,	LAMIN	CULARII	ES GE C	Jiisui uct	
	Lo	ngueur d	e la ligi	ne.	garage.	Poids p	oar verge.
Nom du chemin de fer.	Complétée (lisses posées).	En voie de construction.	Lisses de fer.	Lisses d'acier.	Longueur de voie de garage	Lisses de fer.	Lisses d'acier.
	Milles.	Milles.	Milles	Milles.	Milles.	liv.	liv.
38 Irondale, Bancroft et Ottawa	12:00 31:80			50.00 12.00 31.80	2:50 2:00 1:60		56 56 45
41 Kent-Nord (comprenant Saint-Louis et Richibouctou). 42 Kingston et Pembroke	34·00 112·85		9.75	30·50 103·10 3·00	2 00 21 00 25		56 56
London et Port-Stanley 23:75 45 Cie de canal et de ch. f. du Lac-Manitoba				111·80 123·24	14·00 3·48		56 et 67 56
46 Lotbinière et Mégantic	30·34 249·97			30·34 249·97			56 45–56
48 Manitoba et Sud-Est	36.00	45·60 38·00		36.00			50 et 60 60
51 Colonisation de Montfort 52 *Montréal et Atlantique (ci-de-	33 00			33.00	71		56
vant Sud-Est)	200.00			200.00	31.90		56 à 72
53 + Parc de Montréal et de l'Ile (électrique 54 Ch. de fer de ceint. de Montréal " 55 Montréal, Portland et Boston (mainte	12.67			40·88 12·67			56 et 65
nant Montréal et Ligne Provinciale. 56 Jonction de Montréal et Vermont. 57 Nelson et Fort-Sheppard. 58 NBrunswick et Ile du Prince-Edouard. 59 ‡Parc des chutes de la riv. Niagara (élect.	40.60 23.60 59.40 36.00 13.68			32 · 00 23 · 60 59 · 40 36 · 00 13 · 68	3·70 1·50 0·89		60 et 72 56 56 56
60 Pacifique-Nord et Manitoba	5.50			265·11 5·50	30·74 1·25		56 56
Central de la Nouvelle-Ecosse) 63 Sud de la Nouvelle-Ecosse	74.00	11.00		74.00	3.50		56
64 Nova Scotia Steel Co. (ci-devant New Glasgow Iron Coal & Ry. Co.) 65 Montagne-d'Orford 66 Chemin de fer électrique d'Oshawa	12:50 26:50 8:50			12:50 26:50 8:50	1.00		56 56 64
67 Ottawa, Amprior et Parry-Sound (y compris Colonisation de Parry-Sound). 68 Ottawa et Gatineau. 69 Ottawa et Naw York	263·80 56·50	56:70		263·80 56·50	2.00		72 56 65
69 Ottawa et New-York 70 Cie de ch. de fer et de carr. de Philipsburg 71 §Pontiae et Renfrew 72 Jonetion de Pontiac du Pacifique 73 Port-Arthur, Duluth et Ouest	7:50 4:25 70:60 85:50			7·50 4·25 70·60 85·50 253·96	75 3·50 4·00		56 56 56 56 56
74 Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan. 75 Québec Central. 76 Québec et Lac-Saint-Jean Basses-Laurentides. 77 Québec, Montmorency et Charlevoix	213 · 50 245 · 85 39 · 50 30 · 00			213 · 50 245 · 85 39 · 50 30 · 00	7 · 75 20 · 50 18 · 50 2 · 00 2 · 00		56 et 70 56 et 60 56 56
78 Montagne-Rouge. 79 Salisbury et Harvey 80 Ligne Riveraine, Nouveau-Brunswick	45.00		39·50 82·50	9·53 5·50	6:00 2:50	56	56 56

^{*} Ligne de Sorel à Drummondville, 36.6 milles, non en exploitation.

4.50 milles non exploités.

pour l'exercice terminé le 30 juin 1898-Suite.

Nombre de traverses par mille	Attaches des lisses.	Numbre d'élévateurs.	pass		Nombre de ponts au-dessus de la voie.	Hauteur des ponts au-dessus du niveau des rails.	Nombre de croisements avec d'autres chemins de fer.	Nombre de jonctions avec d'autres chemins de fer.	Nombre de jonctions avec des embranchements	Rayon maximun des courbes.	Maximum de la rampe au mille.	Largeur de la voie.	Numéro.
		-				Pieds.				Pds.		Pds	
3000	Eclisses			16 7 13		22½		1 1	1 1	1000 955 193	79	$4.8\frac{1}{2}$ $4.8\frac{1}{2}$ 3.0	39
2640	Echses			10 56 1		$16 & 21\frac{1}{2}$	1 6	6 1	13	1000 955 955	79	$4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$	42
2700	Eclisses et cornières		2	125	6	19.6	7	8		1433	52	$4 \ 8\frac{1}{2}$	44
2600 2640	Cornières			88 10			₁	$\frac{1}{2}$		$\frac{2865}{715}$		$\frac{4.8\frac{1}{2}}{4.8\frac{1}{2}}$	
	Eclisses et cornières			188				3	2	955		4.8^{1}_{2}	
9000	Faliana					10		2		488		4.01	48
	Eclisses		1	20	1	19				955	53	$\frac{4 \cdot 8\frac{1}{2}}{4 \cdot \frac{1}{2}8}$	50
2600	"			20	1	22		1		573	132	$4.8\frac{1}{2}$	51
2640	n			164	1	19.6	6	6	2	441	140	4.81	52
2640 2640	Cornières.		1	23 9			3	2	2	40 573		$\frac{4.8\frac{1}{2}}{4.8\frac{1}{2}}$	
	Eclisses et coussinets			21 51			3	$\frac{1}{3}$	2			4·85 4·85	
2640	Cornières							1		478	132	4.85	57
	Eclisses			26 16	$\frac{\dots}{2}$	14 & 22	,	$\frac{1}{2}$	i	750 115		$\frac{4}{4} \cdot 8\frac{1}{2}$	
2640 3000	Eclisses	23	6	262 2			6	2 1	3	574 955	$\frac{63}{132}$	$\frac{4.8\frac{7}{5}}{4.8\frac{7}{2}}$	60 61
2640	Cornières			32	1	20		1		819	80	$4.8\frac{1}{2}$	62 63
					!								
	Eclisses. Cornières			5 17 28			· · · i	1 1 1	1	955 955 80	74	$4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$	65
2900		2	4	54	7	22	3	2		955		4.81	
	Eclisses Cornières			44		22	2	1 2	,	573 2865		$\frac{4.81}{4.81}$	
2816	Eclisses			7				1	1	955	52	4 8 4 8 4 8 5	70
	Eclisses et cornières								1	$71.7 \\ 1146$	53	4.8½	72
2640 2640	Eclisses et cornières						3	1	· · · · i	573 1446	65	$\frac{4.81}{4.81}$	74
2640 2640	0 0			115 56			2	7 3	2 2	882 717	76	4·85 4·85	75
2640				29				3		917		$\frac{4.82}{4.82}$	
2640	Eclisses							1		1433 288	184	4.84	78
2600 2992	Eclisses			27	1 5	15		1 3		717 573	80	4·85 4·85	79
2002				10	0	40	• *	0		- 010	(5.5)	1 03	-

^{‡11.43} milles de voie double.

[§] Non en exploitation.

N° 3.—Particularités de construction, etc.,

=									
		Lo	ngueur d	e la lig	ne.	garage.	Poids par verge.		
Numéro.	Nom du chemin de fer.	Complétée. (Lisses posées.)	En voie de construction.	Lisses de fer.	Lisses d'acier.	Longueur de voie de	Lisses de fer.	Lisses d'acier.	
		Milles.	Milles.	$_{ m Milles}$	Milles.	Milles.	liv.	liv.	
82 83	Stanstead, Shefford et Chambly Ste-Catherine et Niagara-Central aTunnel St-Clair, cour et approches Vallée de St-Jean et Rivière-du-Loup		6.00		12:35 2:23	2.18	60	60 56 100	
85	Saint-Laurent et Adirondack	33.00			33.00	5.30		72, 80	
	Sydney et Louisbourg (Cie houill. du Ca.)			10.13	55.77	29.50	50	58, 80	
88 89 90	Rive-Sud, (ci-devant Montréal et Sorel). Ténuscouata Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique Mille-Hes bToronto, Hamilton et Buffalo (y compris	44.67 113.00 20.00 4.33	3.50		44 67 113 00 20 00 4 33	$ \begin{array}{r} 2.00 \\ 3.00 \\ 2.25 \\ 1.00 \end{array} $		56 56 56, 65 56	
92 93	Brantford, Waterloo et Lac-Erié Comtés-Unis Victoria et Sydney Grand-Nord de Winnipeg, (ci-devant	84.62 61.00 16.26			84 · 62 61 · 00 16 · 26	4.50		60 to 80 56 50	
	Winnipeg et Baie-d'Hudson)	40.00			40.00				
	Totaux	16,870.20	706.36	247 · 97	16,622.23	2,247 · 46			

a Longueur 6,000 pieds, diamètre intérieur, 19·10.

b 2.26 milles de voie double.

pour l'exercice terminé le 30 juin 1898—Fin.

Nombre de traverses par mille.	Attaches des lisses, etc.	Nombre d'élévateurs.	pa	ombre de de ssages à veau.	Nombre de ponts au-dessus de la voie.	Hauteur des ponts au-dessus du niveau des rails.	Croisements avec d'autres chemins de fer.	Nombre de jonctions avec d'autres chemins de fer.	Nombre de jonctions avec des embranchements.	Rayon maximum des courbes.	Maximum de la rampe au mille.	Largeur de la voie.	Numéro.
2640 2640	Eclisses et coussinets			42 20	1 3	Pieds. 18 22	3 2	4 2		Pds. 1910 717	79	Pds 4·8½ 4·8½ 4·8½	81 82
3000 2640 2640	Eclisses.			26 26 15	1 2	22 18	1	1 2 2	7	1146 1433 1910	70 28	$4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $3, 3,$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$	86
2640 2640 3000 3000	" et cornières	3	6	38 14 8 122	1 10	21 $21\frac{1}{2}$	1	7	1	819 955 660 673	52 84 89	$ 4.8\frac{1}{2} \\ 4.8\frac{1}{2} \\ 4.8\frac{1}{2} \\ 4.8\frac{1}{2} $	89 90
2640 2464	Eclisses			50				5		717 637	40	4·8½ 4·8½	92
		108	171	11,646	432		243	349	227				

N° 4.—Particularités du matériel roulant, etc.,

_		1, 4.—1	ARTICULAR	ILES GU III	merier roc	mano, ecc.,
			Nombre de	MILLES PARCO	OURUS PAR I	ES TRAINS.
Numéro.	Nom du chemin de fer.	Milles parcourus.	Convois de voyageurs.	Convois de marchan- dises.	Trains omnibus.	Total de milles par- courues.
1	Cie houilières et de ch. de fer d'Alberta	64 62			33,266	33,266
	Albert-Sud	19.00		5,000		5,000
	Baie-des-Chaleurs	98:00		5,265	55,188	60,453
4	Cie de ch. de fer et de navigation de la Baie de Quinté 4 00 Kingston, Napanee et Western. 60 82	64.82			126,813	126,813
6	Berlin et Waterloo (électrique)	3:00 45:00 32:00	846		30,510 20,786	72,760 33,382 20,786
8	Calgary et Edmonton			99,083	76,005	175,088
	Canada-Atlantique. 138 00 \Comtés du Centre. 38 00 \	176.00			30,234	547,362
11	Canada-Est Canada-Sud Ch. de fer du gouvernement canadien—	136·00 382·19			34,058 159,932	203,804 3,843,406
	Intercolonial, non compris l'embranche- ment de Windsor, 32 milles	1,145 46		2,572,151		3,955,009
13	The du Prince-Eoudard	210.00	91,418	155,292		246,710
	Atlantiq. et Nord-Ouest. 201 '40 Montréal et Ottawa 57 '50 Ontario et Québec 469 '20 Saint-Laurent et Ottawa 58 '40 Credit-Valley 175 '70 Jonetion de Guelph 15 '25 Toronto, Hamilton et Buf-	6,298 · 35	6,432,190	10,034,856	1,235,360	17,702,406
	falo 2:70 Toronto, Grey et Bruce 191:10 Pacifique d'Ontario-Ouest 26:60 Colonisation du Sud-Ouest 214:40 Colombia et Kootenay 60:50 Nakusp et Slocan 36:90 Shuswap et Okanagan 51:00					
	Caraquet	68:00			40,160	$40,160 \\ 5,900$
	Carillon et Grenville	13.60	5,600 $14,862$		82,168	104,510
	Ontario, Belmont et Nord 9 60 \(\) Central du Nouveau-Brunswick Ligne côtière de la Nouvelle-Ecosse	45.66 30.80	2,001	,,100	32,180 25,964	32,180 27,965
19	Cie de ch. de f. et de houille de Cumberl'd.	32.00			61,515	61,515
		32				

nombre de milles parcourus, pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Nombre de milles parcourus par les locomotives		Nombre de tonneaux de 2,000 liv. de marchan- dises manu- tentionnées.	Moyenne de la vi- tesse des convois de voyageurs—Milles à l'heure.	Moyenne de la vi- tesse des convois de marchandises—Mil les à l'heure.	Numéro.	Observations.
36,895 5,000	2,416	39,989 8,276	14	15	1 2	De Lethbridge à Coutts, sur la frontière internationale—cette partie du chemin de fer de Dunmore à Lethbridge, 107 milles, à été achetée par le C.C.P.
5,000		0,210		10		,
60,453	11,500		17			Ch. de fer de la Baie-des-Chal., de Métapédia à Gaspébiac-ouest, 80 milles en exploit. pend. 5 mois seulem. ; de Métapédia à Caplin, 80 milles ne furent exploités que 7 mois.
126,813	55,230	217,631			4	
33,562 21,814 175,088	215,749 24,192 10,309 27,055	13,597 20,868	6 20 19	20 16 19	5 6 7 8	
674,661	204,029		40	18	9	
211,004 4,921,002	45,932 522,727	3,869,602	30 40	18 24	10 11	
4,871,387 344,415	1,528,444 126,510		25 20	15 \ 14 \frac{1}{3}	12	Aussi sur lignes affermées—130 61 milles duchde fer du comté de Drummond, de Chaudière à Sainte-Rosalie et embranchement, 4 mois finissant le 30 juin 1898; 1 18 mille du Grand-Tronc, courbe Chaudière à Chaudière 4 mois finissant le 30 juin 1898; 3 7 62 milles du Grand-Tronc, jonction Sainte-Rosalie à Montréal, 4 mois finissant le 30 juin 1898.
23,018,123	3,327,368	5,493,030	30	20	13	Le ch. de fer du Pac. Can. a affermé des droits de parc. sur la ligne du GT. entre Toronto et jonct. du canal Desjardins, 36.2 milles.
						Chemin de fer Toronto, Hamilton et Buffalo, affermé au C. P. de la rue Poulette, Hamilton, à la jonct. avec le Grand-Tronc, canal Desjardins, 2.06 milles, et ch. de fer Can. du Pac. a des droits de parcours sur la rue Poulette, à la station d'Hamilton '64 mille.
40,160	5,476		15	20	14 15	
6,300 104,510	6,100 51,826		25 25	20	16	
32,180 28,402	8,867 29,004	10,913	20	15 18	17 18	Opéré avec matériel roulant du chemin de fer
112,257	17,965	321,578		20 33	19	de Caraquet. Springhill et embranchement d'Oxford, 14 milles non exploités.

N° 4-ÉTAT sommaire des opérations de l'année, et du

	N 4-	-LTAT SC	ommaire de	s opération	is de l'an	née, et du
			NOMBRE DE	MILLES PARCO	OURUS PAR	LES CONVOIS.
Numéro.	Nom du chemin de fer.	Milles parcourus.	Convois de voyageurs.	Convois de marchan- dises.	Trains omnibus.	Total de milles parcourus.
•20	Dominion-Atlantic, comprenant—					
20	Windsor et Annapolis	220.50	226,603	255,480		482,083
21	Comté de Drummond	133.53	27,213	4,270	28,500	59,903
23	Elgin et Havelock. Erié et Huron. Esquimalt et Nanaimo C. de pont et c. f. Frédéricton et Ste-Marie	76.75	65,104 92,397	48,236 42,858	16,740, 42,186 42,064	16,740 155,526 177,319
26	Grand-Tronc. 884 25 Grand-Occidental 561 80 Brantford, Norfolk et Port-Burwell Buffalo et Lac-Huron 162 00 Grand-Tronc, Baie-Georgienne et Lac-Huron 172 75 Embranch. d'Owen-Sound 12 42 London, Huron et Bruce 69 01 Jonction de Waterloo 10 25 Norfolk-Sud 17 00 Wellington, Grey et Bruce 168 13 Nord 172 10 Sinscoe-Nord 33 34 Hamilton et Nord-Ouest 173 90 Nord et Jonction du Pacifique 111 37 Ligne de ceinture, Toronto 12 70 Midland 166 78 Grande-Jonction 85 40 Toronto et Nipissingue 85 00 Jonction du Lac-Simcoe 26 50 Victoria 53 25 Whitby, Port-Perryet Lindsay 46 50 Union Jacques-Cartier 6 50 Montréal et Jonction de Champlain 61 75 Jonction de Beauharnois 19 50	3,146·98 28·00			1,082,198 18,018	15,989,292 18,914
29	Grand-Central du Nord-Ouest	50·93 16·78	344	3,076	12,664 3,410	16,084 3,410
31 32	Hamilton, Grimsby et Beamsville (électrique). Hamilton et Dundas (électrique) Hamilton Radial (électrique).	$23.00 \\ 7.25 \\ 11.00$	* 30,000			237,262 * 30,000 149,848
	Hampton et Saint-Martin, ci-devant St- Martin et Upham	30.00	250 070	14 000	14,000	14,000
	Hull (électrique)	13.63	358,273	14,880		373,153
36 37 38	Hereford. Irondale, Bancroft et Ottawa. Joggins, act. Ciech. de f. ethouille du Can Kaslo et Slocan.	53 30 50 00 12 00 31 80	21,840 $36,270$ $1,500$ $12,193$	1,500 13,512	12,780 10,882	71,572 $36,270$ $15,780$ $36,587$
40 41	Kent-Nord, y compris Saint-Louis et Richibouetou. Kingston et Pembroke. L'Assomption.	$34.00 \\ 112.85 \\ 3.00$	65,104	5,622	$18,366 \\ 61,974 \\ 6,396$	18,366 132,700 6,396
	Lac Erié et Riviere-Détroit	111 · 80 123 · 24	155,542		71,791 44,405	227,333 44,405
		34				

nombre de milles parcourus, pour l'exercice terminé le 30 juin 1897.—Suite.

Nombre de milles parcourus par les locomotives.	Nombre total des voyageurs transportés.	Nombre de tonneaux de 2,000 liv. de marchan- dises manu- tentionnées.	Moyenne de la vi- tesse des convois de voyageurs — Milles à l'heure.	Moyenne de la vitesse des convois de marchandises—Milles à l'heure.	Numéro.	Observations.
				1	1	
482,083	207,249	157,743	30	15	20	Traction des convois sur l'Int., depuis Halifax jusqu'à la jonction de Windsor, 14 milles.
61,000	12,726	73,310	25	15	21	Pour 8 mois seulement, term. le 1er mars 1898, bal. de l'année dans laquelle l'Int. a exploité le chemin de fer du comté de Drummond.
16,740	4,055		16		22	
169,722 177,319			$\frac{25}{27}$	15 20	$\begin{array}{c} 23 \\ 24 \end{array}$	
•					25	Compris dans le chemin de fer Cacada-Est, dont les convois traversent ce pont, payant droit de passage.
18,946,265	6,041,551	8,773,322	35	20	26	Traction des convois sur l'embr. de la Chau- dière de l'I., 6 milles. Le Cobourg, Blairton et Marmora non en exploitation.
18,914	6,544	6,448	25	25	27	'Aussi 21 milles (de la jonct. des Basses Laur. à Shawenegan, 20 milles, et embr. au moulin à pulpe de Grand-Mère, 1 mille) affermés au
17,672				17	28	
3,410						
	280,146 162,776	3	10		30	* Pendant les 6 mois expirés le 31 déc. 1897.
	479,513				32	
14,000 14,880		3,930 4 42,886		25	33	Affermé du chemin de fer Can. du Pac.,
71,575				12	38	de Hull à Aylmer, 7.33 milles.
38,138 28,170	4,33	10,607	18	15	36	
41,16			12	12	38	
18,360				18	39	
132,700 6,39				18	4.4	
320,86					1	
63,229	9 11,22	33,299	18		. 43	Aussi droit de passage sur le ch. de fer Man. et NO., de Portage-la-Prairie à la jonction Gladstone, 36 milles.
				35		

Nº 4.—Etat sommaire des opérations de l'année, et du

_						
		Miller	Nombre de	MILLES PARCO	OURUS PAR I	ES CONVOIS.
Numéro.	Nom du chemin de fer.	Milles parcourus.	Convois de voyageurs.	Convois de marchan- dises.	Trains omnibus.	Total de milles parcourus.
1.4	Lotbinière et Mégantic	30:34			0.402	0.405
45	Manitoba et Nord-ouest 234 50)	249 97	52,491	50,675	9,493 32,509	9,495 135,675
46	Saskatchewan et Ouest 15 47 \\ Vallee de Massawippi	36.00	70,824	71,035		173,166
		33.00	,			
	Colonisation de Montfort	55 00	16,150	4,678	10,928	31,756
	Sud-Est	163 · 40	88,653	143,453	82,137	314,243
	Saint-Laurent	12.67 40.88	230,726 680,835	2,978		233,704 680,835
51	Montréal, Portland et Boston, aujourd'hui Montréal et ligne provinciale	40.60	27,502	19,282	11,048	57,832
	Montréal et jonction de Vermont	23.60	68,804	102,768	2,112	173,684
	Nelson et Fort-Sheppard	59·40 36·00	$37,111 \\ 3,472$	29,890 9,860	22,392	67,001 35,724
55	Parc des Chutes et riv. Niagara (électr.).	13.68 265.11	223,273	255 92,973		223,528
	Pacifique-Nord et Manitoba Nosbonsing et Nipissingue	5.20	102,227	13,310	34,593	229,793 13,310
58	Central de la NE., maintenant chemin de fer de la Nouvelle-Ecosse	74.00		,	50,173	50,173
59	Cie d'acier de la NE., ci-dev. Cie de fer,	19.50			12 200	45 500
60	de houille et de ch. de f. de NGlasgow Montagne d'Orford	$12.50 \\ 26.50$	17,430		$15,500 \\ 8,237$	15,500 30,907
	Chemin de fer électrique d'Oshawa Ottawa et Gatineau	8·50 56·50	47,035 17,320	12,705 960	37,560	59,740 55,840
63	Ottawa, Arnprior et Parry-Sound	263.80	254,527	341,510		596,037
	Cie de c. de f. et de carrière de Philipsburg Jonction Pontiac du Pacifique	7 · 50 70 · 60	720 $1,848$	$ \begin{array}{c} 286 \\ 852 \end{array} $	46,802	1,006 $49,502$
66	Port-Arthur, Duluth et Ouest	85·50 253·96	930		$16,140 \\ 57,398$	17,070
68	Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan Québec et Lac-Saint-Jean 242 00)			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		57,398
	$ \begin{array}{cccc} \text{Grand Nord} & & & 21 & 00 \\ \text{Basses-Laurentides} & & & 35 & 00 \\ \end{array} $	298.00	97,113	65,965	77,987	241,065
69	Québec-Central	213 · 50	137,850	236,511	49,804	424,165
70	Québec, Montmorency et Charlevoix	30 00	47,846	7,962		55,808
71	Montagne-Rouge	9·53 45·00	12,223	13,688	28,170	25,911 28,170
7.3	Ligne riversine - Nouveau-Brunswick	82.50	995		51,645	52,640
	Stan-tead, Shefford et Chambly Tunel Saint-Clair	$\begin{array}{c} 43.00 \\ 2.23 \end{array}$	33,762	31,744	11,189	76,695
76	Sainte-Catherine et Niagara-Central	12.35	12,000	2,000	6,000	20,000
77	Saint-Laurent et Adirondack	33.00	108,921	3,769	37,961	150,651
78	Sydney et Louisbourg	65.90	37,800	98,760		136,560
79	Rive-Sud, ci-devant Montréal et Sorel	44.67	30,408		30,048	60,456
80	Temiscouata Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique	113 · 00 20 · 00	8,654 $12,000$		90,320 $7,000$	98,974 19,000
82	Milles-Iles	4 · 33 84 · 62	151,160	55,241	15,980 42,689	15,980 249,090
					`	
	Comtés-Unis	61:00 16:26	41,784 410		42,864 23,725	84,648 24,135
		16,717 64	19,305,693	26,868,366	4,514,424	50,688,283
-		,	,,	,,		

nombre de milles parcourus, etc.—Suite.

Nombre de milles parcourus par les locomotives.	Nombre total des voyageurs transportés.	Nombre de tonneaux de 2,000 liv. de mar- chandises manu- tentionnées.	Moyenne de vitesse des convois de voyageurs—Milles à l'heure.	Moyenne de vitesse desconvois de marchandises.— Milles à l'heure.	Numéro.	Observations.
					-	
9,493	6,161	23,157	25		44	
172,106	35,449	107,929	27	15	45	
173,166	75,106	155,359	25	12	46	Traction des convois sur le Grand-Trone, d
39,286	5,800	6,778	15	15	47	Sherbrooke à Lennoxville, 3 milles.
561,661	157,615	541,964	30	18	48	Ligne de Sorel à Drummondville, 36.6 milles non exploités.
	330,946	5,432	20	12	49	1
• • • • • • • • • •	1,188,786		9		50	
57,832	63,718	29,063	30	12	51	
$\begin{array}{c} 173,684 \\ 67,001 \end{array}$	107,925 33,730	$\begin{array}{c} 916,394 \\ 50,312 \end{array}$	40 20	15 12	52 53	
40,130	14,351	30,610	20	15	54	
	421,446	660	9	8	55	
287,235 $14,760$	54,101	202,878 $271,750$	27	13 20	56 57	
54,803	32,776	23,877	20			Traction des convoissurle Dominion-Atlantic
						de la Jonction de Middleton à Middleton 33 milles.
35,150	7,127	140,930	15		59	of mines.
30,907	4,984	23,083	25	15	60	
	100,534	33,713	30	20	61 62	
55,980 638,007	45,657 $104,214$	16,655 $366,884$	30	15	63	
1,006	372	838	25	20	64	
51,148	22,922 3,926	18,173 $27,427$	30 20	20 15	65 66	
17,929 57,398	3,583	21,634		17	67	
319,883	153,669	199,441	25	12	68	4 50 milles des Basses Laurentides non exploi
45.4.001	140 541	190 497	95	15	60	tés; 21 00 du Grand-Nord exploités par l chemin de fer Québec et Lac-Saint-Jean
454,021	140,541	236,437	25	15	0:)	Traction des convois sur l'Intercolonial, de la Jonetion d'Harlaka à Lévis, 5 milles.
69,847	221,040	16,027	21	21	70	
25,911	24,427 8,906	48,749 29,495	15 18	8 18	$\frac{71}{72}$	
29,958 $52,940$	12,096	10,850	25	20	73	
76,695	95,843	898,730		12	74	
52,073	15,837	76,083	25	20	75 76	
20,000 160,885	111,268	159,861	35	20		Valleyfield à Beauharnois, 13 20 milles aussi sur le Canadien du Pacifique et la Jone
142,700	54,658	1,131,972	25	17	78	tion d'Adirondack à Montréal, 8:70 milles
60,456	96,362	10,394	30	22	78 79	
98,998 19,000	14,677 15,000	32,215 5,829	22 30		80.	
15,980	19,350	16,961			82	
388,512	127,743	451,149	45	25		2 06 milles, de la rue l'oulette, Hamilton, i la jonction avec le Grand-Tronc au cana Desjardins, affermés au Canadien du Pacifi
00.00	07.619	20 415	30	18	84	que (voir note sur le Canadien du Pacifique)
86,648 24,135	27,613 19,294	39,415 18,464	25		85	
60,103,944	18,444,049	28,785,903				

Nº 5.—ÉTAT sommaire du transport des marchandises

=							
fro,	Nom du chemin de fer.	Longueur de la voie.	Fari	ne.	Grain	1.	Bes
Numéro.			Barils.	Tonn'x.	Boisseaux.	Tonn'x.	Nombre.
-							
		04.00	50		0.500	OFF	700
	Cie de ch. de fer et de houille d'Alberta Albert-Sud	64·62 19·00	50 120	5 12	6,500	110	780
3	Embranchement Harvey 3 00 f Atlantique et Lac-Supérieur, y comp.—	10 00	120	12			
	Baie des-Chaleurs						
	ploites. Vallee de l'Ottawa, 7 milles non	98.00	6,889	689	64,600	1,292	240
	exploites						
4	Cie de ch. de fer et de navigation de la Baie de Q inté	64.82	20,040	2,004	99,453	2,735	5,323
5	Kingston, Napanee et l'Ouest 60 82 Berlin et Waterloo (électrique)	3.00		 			
6	Brockville, Westport et Saut-Ste-Marie. Bouctouche et Moncton	$\frac{45.00}{32.00}$	19,884	1,987	103,592	3,125	6,408
	Calgary et Edmonton. Canada-Atlantique	295.07	22,606	2,260	1,103,050	23,340	26,455
	Comtés du Centre 38.001	176.00	266,770	26,677	3,466,139	97,052	
11	Canada-Est	136·00 382·19	57,554 1,986,510	5,755 198,651	57,966 26,212,438	985 558,500	
12	Chemins de fer de l'Etat— Intercolonial, y compris l'embranche-						
	ment de Windsor, 32 milles Ile du Prince-Edouard	1,145 · 46 210 · 00	987,408 19,590			27,615 8,703	
13	Canadien du Pacifique4,283.34)	210 00	10,000	1,000	0.00,212	5,,00	20,000
	Lignes affermées— Frédéricton	6,298 · 35	3,216,308	321,630	41,960,741	1,071,597	694,028
1	Shuswap et Okanagan . 51'00) 4 Caraquet	68:00		750	750	15	40 120
	Carillon et Grenville	113.60		542	232,000	5,850	
	Ontario, Belmont et Northern 9:60) Central du Nouveau-Brunswick	45.66					
1	8 Ligne côtière de la Nouvelle-Ecosse 9 Cie de ch. de f. et de houil., Cumberland	. 30.80					
	0 Dominion-Atlantic, y compris— Windsor et Annapolis						
	Vallée de la Cornwallis 14.00	990.70	117 000	1951			9,827
	Yarmouth et Annapolis87 00 Embranchement Windsor de	220.50	117,068	13,51			0,021
	l'Intercolonial32 00)	1	38	1	1	1	(

pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

tiaux.	Bois de t sortes, excep de chauf	té le bois	Bois de cl	hauffage.	Articles fabri- qués.	Tous autres articles.	Total du poid trans- porté.		Observations.
Ton'x.	Pieds.	Ton'x.	Cordes.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Numéro	
260	1,500,000 5,775,000				270	*37,924 14	39,989 8,276		*37,750 tonneaux d houille.
53	1,420,000	2,130			2,160	4,731	11,055	3	
2,129	55,388,000	96,929	9,756	14,633	44,663	54,538	217,631		
1,021 9,874	441,347 4,550,000 31,546,786	661 5,456 41,848	5,257	9,580 508	5,695 1,533 34.642	1,108 *4,299 15,375	13,597 20,868 127,847		
7,308 359 222,233	231,473,000 25,285,000	318,275 37,928 291,342	24,740 16,488 68,112	40,822 20,610 34,056	35,424 26,709 571,490	214,717 22,171 1,993,330	740,275 111,517 3,869,602	10	
14,451 2,420	254,093,816 3,319,000	317,617 5,849	29,896 *2,287	52,318 4,212	319,608 34,396	604,227	1,434,576 57,539	12	*Bois de chauffage écorce à tan.
186,771	806,762,789	1,069,281	189,420	325,106	1,474,152	1,044,493	5,493,030	13	
20 60 1,997	4,000,000 10,605,000 3,500,000	6,000 13,256 5,440	200 17,218 1,614	250 34,437 828	1,000 40 32,873 1,942	2,651 185 *11,917 *2,703		15 16	*9,106 tonneaux d minerai de fer. *Houille.
6 18	348,094 7,372,100	522 9,215	8	12	5,930 5,930	*305,268	1,853	18	*Houille.
2,014	20,000,000	32,482	1,242	2,064	34,868	*72,804	157,743	20	*Consistant en pro- généraux et miné

N° 5.—ÉTAT SOMMAIRE du transport des

=				1			
),	Nom du chemin de fer.	Milles parcourus.	Farii	ne.	Grain	1.	Bes
Numéro.			Barils.	Tonnes.	Boisseaux.	Tonn'x.	Nombre.
22 23 24 25	Comté de Drummond Elgin et Havelock Erré et Huron. Esquimalt et Nanaïmo Cie de chemin fer et pont de Frédéricton et Sainte-Marie Grand-Tronc. 884-25)	133 · 53 27 · 00 76 75 78 · 00	12,465 1,493 294,912 3,380	1,246 149 25,505 338	13,219 3,216 676,035 10,500	225 53 19,410 293	2,504 342 55,543 3,719
	Grand-Tronc	3,146 98	4,858,260	485,826	50,914,720	1,272,868	1,966,425
2	Jonction de Beauharnois 19 50) Grand-Nord	50 · 93 16 · 78	3,000	159	784,466		3,500
3	Beamsville 1 Hamilton-Dundas (électrique) 2 Hamilton Radial 3 Hampton et Saint-Martin, ci-devan	. 23·00 7·25 .] 11·00					
3 3 3 3	Saint-Martin et Upham Hull (ésectrique) Hereford. Irondale, Bancroft et Ottawa Joggins, m. Cie de h. et de c. de f. du Car Kaslo et Slocan Kent-Nord, y compris Saint-Louis e	30 00 13 63 53 30 50 00 12 00	22,277 8,610 6,727 1,168	86: 7 65: 8 10:	21,358 3 4,736	598	100 1,980 7
1	9 Kent-Nord, y compris Saint-Louis e Richibouctou O Kingston et Pembroke 1 L'Assomption	34.00	10,350	1,03	5 29,500	888	5 90
	2 Lac-Erié et Rivière Détroit88.05	111.80					
	London et Port-Stanley 23 75 3 Cie de de C. F. et de houil. Lac-Manitob	a 123 24	10,46	0 1,04	6 411,400	12,23	2,826
	4 Lotbiniere et Megantic	949.95			· · · · · ·	1	
	Saskatchewan et Ouest 15 47 46 Vallée de Massawippi	31 243 31					1
	47 Colonisation de Montfort						
	48 Montréal et Atlantique, ci- devant Sud-Est 102:70	163.40	386,95	1 38,69	5 4,781,123	95,92	1 16,107
	Lac-Champlain et Jonetion du Saint-Laurent 60.70.	100 1	300,50	00,30	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
			40				

marchandises pour l'exercice terminé le 30 juin 1898-Suite.

tiaux.	Bois de toute	té	Bois de cl	nauffage.	Articles fabri-	Tous	Total du poids		
	le bois de ch	auffage.			qués.	articles.	transporté	.0,	Observations.
Ton'x.	Pieds.	Ton'x.	Cordes.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Numéro	
277 151 5,748 532	9,567,845 3,780,000 9,506,000 4,144,114	14,221 6,300 12,007 6,449	4,623 97 429 4,500	8,799 195 906 5,031	6,058 1,313 15,598 4,614	42,484 249 35,933 35,219	8,410 115,107	$\begin{vmatrix} 22\\23 \end{vmatrix}$	Voir note à l'état
								25	Compris dans le ch. de fer Canada-Est.
393,285	455,306,500	910,613	147,723	221,584	954,488	4,534,668	8,773,332	26	
								1	
0	490,000	400	1 010	9.057	1 401	- 29	G 446	977	
2 503 5	420,000 2,500,000 200,000	420 3,320 350	1,800	2,057 881 240	1,491 6,832	733 2,460 1,305	37,989)!28	
	2,500,000	3,320	1,800	881	6,832	2,460	37,989 2,217)!28 7 29 5 30	
	2,500,000	3,320	1,800	881	6,832	2,460 1,305 2,845	37,989 2,217 2,843	0128 7 29 5 30 5 31 0 32	
745	2,500,000 200,000 1,890,000 16,892,882	3,320 350 3,317 23,740	1,800 160 17 3,333	881 240 35 4,795	370	2,460 1,305 2,845 	37,985 2,217 2,846 370 3,930 42,886	0.28 7 29 5 30 5 31 0 32 0 33 5 34	
745 103 445	2,500,000 200,000 1,890,000 16,892,882 20,246,000 1,690,000	3,320 350 3,317 23,740 30,369 2,478	1,800 160 17 3,333 6,819 3,495	881 240 35 4,795 13,638	370 2,305 14,204 1,789	2,460 1,305 2,845 578 2,946 12,299 *57,594	37,989 2,217 2,846 370 3,93 42,886 72,077 10,600	0128 7 29 5 30 5 31 0 32 0 33 6 34 2 35 7 36	
745 103 445 1	1,890,000 16,892,882 20,246,000 153,195 1,224,699	3,320 350 3,317 23,740 30,369 2,478 1,089 1,830	1,800 160 17 3,333 6,819 3,495	35 4,795 13,638 5,242	370 2,305 14,204 1,789 1,296	2,460 1,305 2,845 578 2,946 12,296 *57,594 38,199	37,985 2,217 2,848 370 3,931 42,886 72,075 10,600 58,866 41,577	289 228 30 32 32 35 34 37 36 34 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	*Y compris houille e
745 103 445	1,890,000 16,892,882 20,246,000 1,690,000 753,195 1,224,699 20,000 24,800,000	3,320 350 3,317 23,746 30,365 2,478 1,085 1,836 37,206	1,800 160 17 3,333 6,819 3,495 20 414 8,141	35 4,795 13,638 5,242 36 511 15,036	370 2,305 14,204 1,789 1,296 2,183 26,338	2,460 1,305 2,845 578 2,946 12,299 *57,594 38,199	37,98 2,217 2,846 370 3,93 42,886 72,07: 10,600 58,86 41,57 3,500 84,866	0.28 7.29 3.00 3.10 3.20 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.3	*Y compris houille e
745 103 445 1	2,500,000 200,000 1,890,000 16,892,882 20,246,000 1,690,000 753,195 1,224,699	3,320 350 3,317 23,746 30,369 2,478 1,038 1,830 37,200 36 74,128	1,800 160 17 3,333 6,819 3,495 20 414 8,141	35 4,795 13,638 5,242 30 511 15,030	370 2,305 14,204 1,789 1,296 2,183 26,338 32 95,887	2,460 1,305 2,845 578 2,946 12,299 *57,594 38,199	37,98 2,217 2,846 370 3,93 42,886 72,07: 10,600 58,86 41,57 3,500 84,866 36 211,12	0.28 7.29 5.530 3.31 5.33 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34	*Y compris houille e foin.
745 103 445 1 1 11 4	2,500,000 200,000 1,890,000 16,892,882 20,246,000 753,195 1,224,699 20,000 24,800,000 20,000	3,320 350 3,317 23,746 30,369 2,478 1,089 1,836 37,200 36 74,128 2,429	1,800 160 177 3,333 6,819 3,495 5 20 414 0) 8,141 3 3,238	\$81 240 355 4,705 13,638 5,242 30 511 15,030 8,424 4,858	2,305 14,204 1,789 1,296 2,183 26,338 32 4 95,887 4,176	2,460 1,305 2,845 578 2,948 12,296 *57,594 38,190 4,33° 158	37,98 2,217 2,848 370 3,93 3,93 42,88 72,07 10,60 41,57 3,500 41,57 5,86 36 31,42 4,88 41,57	0.28 7.29 7.29 5.530 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4.0 3.3 4.0 4.7 4.2 4.2 4.3 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	*Y compris houille e foin.
745 103 445 11 11 4 45 9,007 1,572 20 8,212	2,500,000 200,000 1,890,000 16,892,882 20,246,000 753,195 1,224,699 24,800,000 20,000 1,750,000 6,340,000 8,962,330	3,320 350 3,317 23,746 30,369 2,478 1,089 1,830 37,200 36 74,128 2,429 11,516 11,200	1,800 160 17 3,333 6,819 3,495 5 20 414 0 8,141 0 3,238 0 2,750 3 950	\$81 240 35 4,705 13,638 5,242 30 511 15,030 8,424 4,858 4,120	2,305 14,204 1,789 1,296 2,183 26,338 26,338 32 4 95,887 100 14,277	2,460 1,305 2,845 57,845 12,296 *57,594 38,196 4,337 158 6,984 7,207 3,487	37,98 2,217 2,848 370 3,93 42,886 72,07 10,60 4,58,86 41,57 3,500 6,84,86 36 211,12 4,33,29 7,23,15 3,15 3,107,92	0.28 7.29 7.29 7.30 3.31 3.32 3.35 3.34 3.35 3.35 3.35 3.40 4.21 3.88 4.01 4.22 4.22 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.2	*Y compris houille e foin. 2 4*3,060 cord. d'écorce
745 103 445 11 11 4 45 9,007 1,572 20	2,500,000 200,000 1,890,000 16,892,882 20,246,000 753,195 1,224,699 20,000 24,800,000 20,000 1,750,000 6,340,000 8,962,330 44,400,000	3,320 350 3,317 23,746 30,366 2,478 1,088 1,836 37,206 37,206 11,516 11,203 61,056	1,800 160 177 3,333 6,819 3,495 6 20 414 8,141 0 3,238 2,750 3 950	\$81 240 355 4,795 13,638 5,242 36 511 15,036 8,424 4,858 4,120 1.085	370 2,305 14,204 1,789 1,296 2,183 26,338 95,887 3,4,176 100 14,277 3,600	2,460 1,305 2,845 578 2,946 12,299 *57,594 38,196 4,337 156 7,207 3,486 84,038	37,98 2,217 2,848 370 3,93 42,886 72,07 10,600 58,86 41,57 3,500 68,86 211,12 433,29 723,15 31 107,92	0.28 7.29 7.29 7.30 3.31 3.30 3.32 3.35 3.34 4.37 3.38 4.09 4.38 4.09 4.38 7.42 4.42 7.42 4.43 7.44 4.43 7.44 4.43 7.44 4.43 7.44 4.43 7.44 4.43 7.44 7.44	*Y compris houille e foin. 2

N° 5.—Etat sommaire du transport des

	Yom du chemin de fer.	Milles parcourus.	Fari	ne.	Grai	n.	Bes
Numéro,			Barils.	Tonn'x.	Boisseaux.	Tonn'x.	Nombre.
50 Parc de I	ceint, de l'Île de Montr. (élect.) Montréal et Île (électrique) , Portland et Boston, mainte-	12.67 40.88	150	15	,		
nant M 52 Montréa	Iontréal et Ligne Provinciale let Jonction du Vermont	40.60 23.60	10,380 $661,240$	$1,038 \\ 66,124$	$54,700 \\ 7,456,666$	1,641 $223,700$	120 317,546
54 Nouveau	t Fort-Sheppard	59.40	3,740	374	5,310	109	860
55 Parc des	rd Chutes et Rivière Niagara, ch. électrique	36·00 13·68	19,217	1,921	23,898	426	1,439
56 Pacifique	e-Nord et Manitobaing et Nipissingue.	265·11 5·50	11,550	1,155	2,326,137	64,696	8,631
58 Central o	de la Nouvelle-Ecosse cotia Steel Co., autrefois New-	74.00	12,356	1,235	1,140	20	450
Glasgo	ow Iron, Coal and Ry. Co		560 3,940	56 386	1,900 7,108	37 155	1,580
61 Chemin	de fer électrique d'Oshawa et Gatineau	8·50 56·50	1,030 13,069	103 1,307	76,727 85,778	2,110 1,210	3
63 Ottawa,	Amprior et Parry-Sound h. de fer et carr. de Philipsburg	263 · 80	150,700		1,912,636	53,553	
65 Jonetion 66 Port-Art	du Pacifique à Pontiac thur, Duluth et Ouest	70.60 85.50	11,700 310	1,167 31	271,044 5,144	5,168 87	4,549 84
wan	elle, Lac-Long et Saskatche	253 96	13,886	1,389	353,643	10,025	5,338
Basses	et Lac-Saint-Jean242 00 -Laurentides	298:00	51,794	5,179	33,340	668	3,126
69 Québec-	Central	213 · 50 30 · 00	121,843 4,521	12,184 452	40,164 16,246	1,204 361	
71 Montagi	ne-Rouge y et Harvey	9.53	2,120 3,974	212		178	237
73 Ligne R	iveraine	82.50	6,251 $564,210$	625	6,540	111	325
75 Tunnel S	Saint-Clair. Catherine et Niagara-Central.	2·23 12·35				701	
77 Saint-La	aurent et Adirondacket Louisbourg		$ \begin{array}{c} 1,918 \\ 14,310 \\ 9,750 \end{array} $	1,431	166,280		
	d, ci-devant Montréal et Sorel	44.67	2,130 14,106			152 262	
81 Tilsonbu	urg, Lac-Erié et Pacifique	. 20.00	1,000	100	58,486		7,875
83 Toronto	Hamilton et Buffalo. Unis.	84·62 61·00	22,740 13,300	2,274	566,222	11,32	16,944
85 Victoria	et Sydney, CB		604	1,350			
		16,717 64	13,543,179	1,422,656	150,478,112	3,933,066	4,060,975

marchandises pour l'exercice terminé le 30 juin 1898 - Suite.

tiaux.	Bois de toutes sortes, excepté le bois de chauffage.		Bois dechauffage.		Articles fabriqués	Tous autres articles.	Total du poids transporté	, ,	Observations.
Ton'x.	Pieds.	Ton'x.	Cordes.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Ton'x.	Numéro.	
	371,500	651	1,320	660	1,352	2,754	5,432	49 50	
55 46,888 344	2,584,000 18,080,000	3,875 33,890 2,760	700 3,990 243	95 5,700 365	105,713	*19,898 *434,379 42,887		52	*8,107 tonnes de foin. *30,237
4,747	10,592,000	17,710 30,894	1,281	2,367	2,208	5,844 660 49,914	660	อ้อ	
69	26,500,000 5,074,992	271,750 15,171	2,740	4,110		591	271,750 23,877	57	
251 1 901	93,017 7,372,800 1,831,990 1,864,000	1,160 8,192 3,206 2,794	200 3,236 1,288 1,331	400 5,340 1,931 2,398	1,486 9,360 5,657	*138,135 7,273 17,002 2,388	23,083 33,713 16,655	$60 \\ 61 \\ 62$	
4,449 767 71	135,767,000 88,000 1,888,000 1,874,720	186,680 88 2,817 7,145	6,942 144 1,863 6,440	11,455 210 3,101 11,710	16,789 140 3,963 182	78,888 400 1,190 8,201	366,884 838 18,173 27,427	$64 \\ 65$	
2,506	1,793,200	2,269	799	1,200		658	21,634		
570 4,318	67,416,000 83,594,164	98,094 125,391	*27,607 506	49,680 950	10,412 7,715	34,838 84,675	236,437	69	*7,400 cordes de bois à pulpe. *Bois à pulpe, chaux
22 119 115 108	526,679 9,010,000 1,52,000	2,824 3,227 11,262 1,520	1,965 5,836 2,163 56	1,759 8,754 4,055 84	1,628, 312 2,364	7,710 34,631 *13,040 6,038	10,850	71 72 73	Y compris le plâtre et le foin.
46,800 33 319	18,000,000 84,000 35,957,333	33,745 2,152 53,936		5,595 337 965	105,420 16,230 7,359	*428,805 56,438 91,694	76,083 159,861	75 76 77	
987 103	15,664,590	2,000 1,274 18,653	94 3,248	176 4,272	1,359	*1,128,835 5,051 6,156	10,394 32,215	79	
684 501 8,472 344 93	933,714 9,650,000 7,921,000	785 1,634 11,814 11,931 312	2,758 1,513	125 1,379 2,701 13,468	5,756	760 8,089 395,549 19,571 2,986	16,961	82 83 84	
	2,522,702,739					12,512,175	i		

N° 6.—Etat sommaire des recettes

===					
Numéro.	Nom du chemin de fer	Milles parcourus.	Transport des voyageurs.	Transport des marchandises.	Malles-poste et marchan- dises par messageries.
******			\$ c.	8 c.	\$ c.
1	Cie de chemin de fer et de houille d'Alberta	64.62	6,715 04	32,197 02	975 55
	Albert Sud	19:00	3,,,,,	3,106 96	
3	Embranchement de Harvey 3 0) Atlantique et Lac-Supérieur, comprenant—			,	
	Baie-des-Chaleurs 98 00. Grand-Oriental, 23 m. non en exploitation	98:00	9,201 11	19 946 00	855 13
	Vallée de l'Ottawa, 7	96 00	9,201 11	12,246 09	099 13
4	Cie de ch. de fer et nav. de Baie de Quinté. 4 '00 \\ Kingston, Napanee et de l'Ouest 60.82 \)	64.82	19,877 42	112,748 54	7,560 00
	Berlin et Waterloo (électrique)	3.00	9,169 36		353 34
6	Brockville, Westport et Saut-Sainte-Marie Bouctouche et Moncton	45·00 32·00	11,287 00 4,432 31	14,191 78 11,544 07	2,679 21
- 8	Calgary et Edmonton	295.07	96,250 17	258,064 97	7,256 08
9	Canada-Atlantique 138 00 Comtés du Centre 38 00	176.00	164,348 86	485,886 62	16,611 05
	Canada-Est	136:00 382:19	29,131 38	92,192 02 3,310,013 71	4,168 08
	Canada-Sud	304 19	916,573 18		227,469 10
	Intercolonial Ile du Prince-Edouard	1,145 46 210 00	1,053,864 64 63,734 61	1,857,740 06 75,845 60	206,065 15 19,009 65
13	Pacifique Canadien 4,283 34	210 00	00,701 01	10,010 00	10,000 00
	Lignes affermées—	6,298:35	6,339,199 08	16,007,158 37	1,113,877 57
14	Shuswap et Okanagan	68:00	4,512 35	13,806 18	1,974 45
	Carillon et Grenville	13.00	1,677 83	233 91	10.054.00
	Ontario, Belmont et du Nord 9:60]	113.60	24,988 78	64,271 34	10,054 09 700 02
18	Central du Nouveau-Brunswick		5,038 68 11,786 00	6,460 03 2,846 32	
19	Cie de ch.de fer et de houille de Cumberland Dominion-At'antic, comprenant-	32.00	8,829 95	11,551 49	2,404 87
2	Windsor et Annapolis 87:50)				
	Vallee de Cornwallis	220.50	327,984 87	209,743 27	41,325 60
	Embranch, Windsor, Intercolonial 32:00 J	100 50	0.000.00	04.01#.00	0.407.00
21	Comté de Drummond	133 · 53 27 · 00	8,260 86 1,295 44	64,915 98 5,236 67	$2,497 38 \\ 716 60$
23	Erié et Huron	76.75	42,037 63	65,013 53	7,984 38
2:	Esquimalt et Nanaïmo Ce de ch. de f. et pont, Frédéricton et Ste-Marie	78.00	54,871 70 1,004 72	5 3,804 33 2,857 92	2,929 68

44

pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.—Fin.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
Autres sources.	Recettes brutes.	Recettes nettes.	Proportion des re- cettes avec les frais d'exploitation.	Recettes par mille de parcours.	Numéro.	Observations.
\$ e.	8 c.	\$ c.	р. с.	C.		
90,361 53	130,249 14	52,828 28	168	391 54	1	
	3,106 96	564 36	122	62.13	2	
7,100 00	29,402 33	6,440 66	128	48.63	3	
2,407 35	142,593 31	57,918 50	168	112.44	4	
40 21 386 05	9,522 70 28,198 20 16,362 43	- 1,382 25 764 37 2,012 20	97 114	13·07 84·47 78·71	5 6 7	
1,342 91	362,914 13	199,706 25	222 133	207 27	8 9	
47,719 49 2,044 68	714,566 02 127,536 16	173,934 68 41,176 48	147	62.57	10	
4,573 33	4,458,629 32	1,411,114 72	146	116.00	11	
360 75	3,117,669 85 158,950 61	- 139,978 66 - 72,468 13	95 68	78·83 64·43	12	Voir note concernant les lignes affermées dans le n´4—Etat sommaire des opérations.
2,010,561 16	25,470,796 18	10,786,005 53	173	143:88	13	
1,040 49	21,333 47	- 9,320 09	69	53:12		
617 01	1,911 74 99,962 12	1,568 86	55 116	32·40 95·64		
647 91	12,198 73	- 8,510 98	59	37 . 90	17	
87 38 *72,763 24	14,719 70 95,549 55	4,317 05 45,469 97	77 190	52.63	18	*Houille.
•.•••	579,053 74	118,581 67	125	120 11	20	
8,098 67 22 40 581 30 10,604 00	83,772 89 7,271 11 115,616 84 122,209 71 3,862 64	$\begin{array}{r} 37,908 \ 53 \\ -1,506 \ 60 \\ 31,124 \ 13 \\ -163,547 \ 46 \\ 2,127 \ 54 \end{array}$	182 83 137 43 222	43 43 74 33 68 92	22 23 24	

N° 6.—Etat sommaire des recettes

Nom du chemin de fer.	Milles parcourus.	Transport des	Transport des marchandises.	Malles-poste et marchan- dises par messageries.
		\$ c.	\$ c.	\$ c.
26 Grand-Tronc 884 25 Grand-Occidental 561 80 Brantford, Norfolk et Port-Burwell 34 78 Buffalo et Lac-Huron 162 00 Grand-Tronc, Baie-Georgienne et Lac-Erié 172 75 Embranchement d'Owen-Sound 12 42 London, Huron et Bruce 69 01 Jonction de Waterloo 10 25 Norfolk-Sud 17 00 Wellington, Grey et Bruce 168 13				
Nord 172 10 Sincoe-Nord 33 34 Hamilton et Nord-Ouest 173 90 Nord et jonction du Pacifique 111 37 Ligne de ceinture, Toronto 12 70 Midland 166 78 Grande-Jonetion 85 40 Toronto et Nipissingue 85 00 Jonction du Lac-Sincoe 26 50 Victoria 53 25 Whitby, Port-Perry et Lindsay 46 50 Union Jacques-Cartier 6 50 Jonction de Montréal et Champlain 61 75 Toronto de Montréal et Champlain 75 Toronto de Montréal et Champla	5,140 96	4,753,519 59	12,345,695 74	896,745 86
Beauharnois 19 50 27 Grand-Nord 28 Grand-Central du Nord-Ouest. 29 Rive du Golfe. 30 Hamilton, Grimsby et Beamsville (électrique). 31 Hamilton et Dundas (électrique). 32 Hamilton Radial (électrique).	28 00 50 93 16 78 23 00 7 25 11 00	2,278 41 4,439 83 343 81 34,775 00 16,620 76 26,355 99	3,649 26 43,691 44 1,764 85 6,000 00 1,303 14 779 53	96 00 230 05 2,060 00
33 Hampton et Saint-Martin, ci-devant Saint-Martin et Upham. 34 Hull telectrique). 35 Hereford. 36 Irondale, Bancroft et Ottawa 37 Joggins, mainten. Cie ch. de f. et de houille du 38 Kaslo et Slocan	30.00 13.63 53.30 50.00 C. 12.00 31.80	1,315 44 35,407 59 11,077 63 2,794 20 2,338 00 32,065 88	2,197 15 13,506 69 23,449 23 9,397 67 24,811 36 104,692 68	580 00 1,298 52 713 70 443 22 2,132 91
39 Kent-Nord, y compris Saint-Louis et Ric bouctou	34 00	3,379 32 27,676 50 817 45	5,900 80 87,836 13 167 37	888 20 8,643 72
42 Lac-Erié et Rivière-Détroit 88 0 London et Port-Stanley 23 7	111.80	80,335 72	111,169 70	7,862 92
43 Cie de ch. de fer et de canal Lac-Manitoba	123 24	23,484 91	57,535 31	1,071 83
44 Lotbinière et Mégantic		2,427 38 66,070 32	7,536 69 222,552 31	10,329 78
Saskatchewan et Ouest 15 4 46 Vallee de la Massawippi 47 Colonisation de Montfort 48 Massache de la Massawippi 51 4	36:00	50,706 58 1,692 13	91,393 64 3,210 01	1,971 90 89 12
48 Montréal et Atlantique, ci-devant Sud- Est	103 40	92,277 28	177,704 73	10,675 61
Laurent	ne) 12.67	30,581 46 100,178 50	1,173 12	325 00
51 Montreal, Portland et Boston, maintenan	t 1 40.60	22,434 18	18,875 79	2,705 54
Montreal et Ligne Provinciale	23 60	47,213 94	110,735 18 49,914 24	5,057 08 3,617 47

pour l'exercice terminé le 30 juin 1898—Suite.

Autressources.	Recettes brutes.			Recettes par mille de parcours.	Recettes par mille de parcours. Numero.		Observations.
§ c.	* \$ c.	§ c.	р. с.	cents.			
400,049 22	18,396,010 41	6,859,302 41	159	115 05	26		
997 43 165 00 1,743 75 367 13	6,023 67 49,358 75 2,108 66 43,000 00 19,667 65 27,502 65	- 275 43 1,188 73 180 45 20,649 10 8,899 23 14,540 47	96 102 109 192 183 212	31.84 306.88 61.83 18.11 65.56 18.35	27 28 29 30 31 32		
30 75 355 36 1,734 66	3,543 34 49,494 28 35,825 38 12,905 57 27,947 94 140,626 13	- 2,082 41 19,939 57 - 27,359 90 2,345 67 17,770 19 77,544 53	63 167 57 122 274 223	25 · 30 13 · 26 50 · 05 35 · 58 177 · 11 384 · 36	33 34 35 36 37 38		
6,826 41 15,241 20 1,854 49 6,864 18	305,816 59	2,641 32 5,167 39 1,153 04 76,266 81 37,012 35 2,053 62 49,456 66	135 104 46 155 179 83 119	55°36 98°70 15°39 94°40 189°04 104°96 225°40	44 45		
4,197 05 9,835 52	148,269 17 4,991 26 290,493 14 32,079 58	28,137 28 969 72 63,524 85 11,658 89	123 84 82 157	85·62 15·71 92·44 13·72	48		
479 75 314 86 120 97	100,178 50 44,495 26 163,321 06 110,090 23	25,831 81 6,740 14 58,137 72 37,602 19	135 118 155	14·71 76·93 94·03 164·31	50 51 52		

N° 6.—ÉTAT SOMMAIRE des recettes

Numéro.	Nom du chemin de fer.	Milles parcourus.	Transport des voyageurs.	Transport des marchandises.	Malles-poste et marchan- dises par messageries.
55 (56) 57 (58) 60 (61) 62 (63) 64 (65) 66 (67) 67 (68) 69 (70) 71 (72) 73	Nouveau-Brunswick et l'Ile du Prince-Edouard. Ch. de f. élect. des Chutes et de la RivNiagara. Pacifique-Nord et Manitoba Nosbonsing et Nipissingue. Central de la Nouvelle-Ecosse (ch. de fer central de la Nouvelle-Ecosse). Cie d'acier de la Nouvelle-Ecosse, ci-devant Cie de fer, de houille et de ch. de f. de New-Glasgow Montagne-d'Orford. Chemin de fer électrique d'Oshawa Ottawa et Gatineau. Ottawa, Arnprior et Parry-Sound. Cie de chemin de fer et carrières de Philipsburg. Jonction de Pontiac du Pacifique. Port-Arthur, Duluth et Ouest. Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan. Quebec et Lac Saint-Jean. Quebec et Lac Saint-Jean. Quebec Central. Quebec, Montmorency et Charlevoix Montagne-Rouge. Salisbury et Harvey. Ligne courte du Nouveau-Brunswick.	74 00 12:50 26:50 8:50 56:50 263:80 7:50 70:60 85:50 253:96 298:00 213:50 30:00 9:53 45:00 82:50	\$ c. 5,388 16 49,701 53 72,333 09 22,889 37 1,438 70 1,392 56 5,380 93 24,493 56 81,585 65 81,585 65 81,789 38 2,738 71 17,872 19 69,845 90 143,333 08 41,127 69 15,165 18 5,940 09 13,628 16	\$ c. 14,338 60 218,533 46 58,762 00 20.941 99 12,787 96 14,037 68 15,403 46 24,682 22 386,163 37 244 07 18,211 53 12,130 95 58,470 90 158,269 15 273,197 46 11,824 17 29,599 43 12,480 89 13,256 09	\$ c. 1,929 91 8,781 62 2,540 70 313 00 525 84 1,299 64 3,004 46 10,305 97 3,101 52 2,667 22 11,922 50 19,446 48 1,081 84 893 31 2,5 ⁵ 0 41 3,210 56
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84	Stanstead, Shefford et Chambly Tunnel de Saint-Clair. Sainte-Catherine et Niagara-Central Saint-Laurent et Adirondack. Sydney et Louisbourg. Rive-Sud, ci-devant Montréal et Sorel Témiscouata Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique Mille-Iles Toronto, Hamilton et Buffalo Contés-Unis Victoria et Sydney.	43:00 2:23 12:35 33:00 65:90 44:67 113:00 20:00 4:33 84:62 61:00 16:26	18,296 00 46,098 00 4,015 01 60,098 55 17,053 47 26,237 92 14,639 91 2,232 25 4,164 70 68,173 37 17,163 77 8,991 30	42,796 39 + 204,720 00 23,307 70 61,841 18 240,806 71 6,969 70 35,641 21 3,915 87 10,588 56 191,152 18 23,508 85 9,271 60	2,783 94 ‡ 137 50 616 23 2,273 50 1,886 17 11,393 90 125 00 2,115 21 517 83 1,165 78 408 89
	Totaux	16,717 64	15,622,311 40	38,508,175 87	2,732,004 34

pour l'exercice terminé le 30 juin 1898—Fin.

Autres sources.	Recettes brutes.	Recettes nettes.	Proportion des re- cettes avec les frais d'exploitation.	Recettes par mille de parcours.	Numéro.	servations
8 c.	S c.	8 c.	p. 100.	cents.		
1,141 22 16,228 80	21,656 67 50,842 75 315,876 97 58,762 00	$-\begin{array}{c} 6,527 & 30 \\ 19,763 & 47 \\ 7,651 & 90 \\ 10,935 & 50 \end{array}$	143 164 98 123	60 · 62 22 · 74 137 · 46 441 · 48	54 55 56 57	
897 56	47,269 62	5,982 43	114	94.21	58	
5,400 00 803 96 398 46 1,899 59 1,291 67 414 38 977 56 631 71	19,939 66 15,866 08 22,887 99 52,578 70 479,954 58 1,610 64 37,516 81 15,847 22 79,642 02	3,063 97 2,343 56 4,838 85 5,640 64 111,749 53 - 33 75 2,853 65 723 49 2,582 78	118 117 127 112 130 98 108 105 103	128 · 64 51 · 33 38 · 31 94 · 16 80 · 52 160 · 10 75 · 78 92 · 83 138 · 75	59 60 61 62 63 64 65 66 67	
18,692 54	258,730 09	40,837 37	119	107 · 32	68	
3,058 60 500 00 143 81 198 10 258 62 955 23 1,123 24 78,196 88 2,165 12 921 75 4,394 53	439,035 62 54,533 70 45,801 73 21,169 49 30,353 43 64,831 56 250,955 50 29,062 18 124,213 23 336,057 06 37,258 91 61,675 02 6,273 12 17,790 22 259,843 38 46,232 93 18,671 79	126,649 21 16,347 89 12,104 19 1,297 54 3.093 61 6,404 30 139,524 84 1,375 57 41,959 66 166,941 44 7,854 62 2,753 86 779 12 5,396 88 — 16,641 70 — 943 28 3,937 78	141 143 136 107 111 111 225 105 151 199 127 105 114 144 94 98 127	103 50 97 71 176 76 75 14 57 66 84 53 145 31 82 45 246 08 61 62 62 31 33 01 111 32 104 31 54 61 77 36	70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85	Péages sur voitures à oyageurs. †Péages sur wagons à marchandises ‡Péages sur nouvelles comotives—passées par le tunnel.
2,852,613 91	59,715,105 52	20,577,556 47			-	

N° 7.--ÉTAT SOMMAIRE des frais d'exploitation,

Naméro.	Nom du chemin de fer.	Milles parcourus.	Entretien de la voie et des bâtiments, etc.	réparations des
_			\$ c.	\$ c.
1	Cie de chemin de fer et de houille d'Alberta	64.62	11,516 95	16,779 97
2	Albert-Sud	19 00	804 45	1,708 15
3	Embranchement d'Harvey 3:00) Atlantique et Lac-Supérieur, comprenant—		001 10	1,700 10
	Baic-des-Chaleurs, 98 milles	00.00	0 D#D DD	0.400.40
	Grand-Oriental, 23 milles non exploités	98.00	6,373 93	9,488 13
4	Cie de ch. de fer et de navig. de la Baie-de-Quinté Kingston, Napanee et Ouest	64.82	18,485 77	29,842 44
	Berlin et Waterloo (électrique)		86 90	
6	Brockville, Westport et Saut-Sainte-Marie Bouctouche et Moncton	45·00 32·00	11,499 62 3,165 27	6,012 07
8	Calgary et Edmonton.	295.07	65,272 61	4,531 v8 48,653 08
9	Calgary et Edmonton 138 00 Canada-Atlantique 38 00 Comtés lu Centre 38 00	176.00	104,127 35	173,867 08
10	Canada-Est	136.00	22,726 87	35,741 58
12	Canada-Sud Chemins de fer de l'Etat—	382.19	597,835 03	762,739 82
	Intercolonial	1,145 46	861,727 62	1,031,630 81
13	The du Prince-Edouard	210.00	94,333 51	56,520 66
	Lignes affermées—	me entre of		
	Frédéricton 22·10 Nouveau-Brunswick 175·00			
	Nouveau-Brunswick et Canada. 117 20 Saint-Jean et Maine 92 10			
	Pont de Saint-Jean et prolong. de ch. de fer 2:00			
	Saint-Stephen et Milltown 4 64 Vallée de la Tobique 28 00			
	Cap de la Madeleine 2.32			
	Montréal et Lac-Maskinongé			
	Montréal et Ottawa 57.50 (6,298.35	3,102,154 66	4,545,371 57
	Ontario et Québec 469.20 Saint-Laurent et Ottawa 58.40			
	Credit-Valley			
	Jonction de Guelph			
	Toronto, Grey et Bruce			
	Pacifique d'Ontario-Ouest			
	Colombie et Kootenay 60.50			
	Nakusp et Slocan 36 90 Shuswap et Okanagan 51 00			
14	Shuswap et Okanagan	68·00 13·00	13,201 43	9,620 57 2,060 00
	Carillon et Grenville Ontario-Central 104 00 \(\)	113.60	1,375 00 35,726 73	
	Ontario, Belmont et du Nord	45.66	7,998 28	20,338 95 3,005 56
18	Ligne côtiere de la Nouvelle-Ecosse	30.80	5,047 07	5,284 96
	Cie de chemin de fer et de houille de Cumberland Dominion-Atlantic, comprenant—	32.00	15,901 34	13,945 19
	Windsor et Annapolis			
	$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	220.50	133,274 94	160,961 98
91	Embranchement Windsor de l'Intercolonial. 32.00)	133.53	11 740 KE	16 904 49
22	Comté de Drummond	27:00	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16,204 48 2,737 33
23	Erié et Huron Esquimalt et Nanaïmo . Frédéricton et Cie du pont du ch. de fer de Sainte-Marie	76·75 78·00	22,925 01 50,853 96	23,736 14 31,685 67
	tampulment to a validation.	10 00	00,000 00	01,000 01

pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.—Suite.

Service réparations es wagons.	Frais généraux d'exploitation.	Total.	Frais d'exploita- tion par convoi- mille.	Numéro.	Observations
8 c.	8 c.	s e.	Cents.		
1,713 77	47,410 17	77,420 86	232.73	1	
****	30 00	2,542 60	58:52	2	۰
943 80	6,155 81	22,961 67	37 . 98	3	
8,798 38	27,548 22	84,674 81	66.77	4	
249 57	7,803 98	8,140 45	11.18	5	
865 22 691 30	10,585 66 5,962 58	28,962 57 14,350 23	86:76 69:03	6 7 8	
7,242 66	42,039 53	163,207 88	93.21		
49,438 80	208,198 11	535,631 34	97 · 85	9	
4,688 52 254,220 79	23,202 71 1,432,718 96	86,359 68 3,047,514 60	42·37 79·29	10 11	
467,808 87 18,892 47	896,481 21 61,672 10	3,257,648 51 231,418 74	82·36 93·80	12	
971,440 93	6,065,823 49	14,684,790 65	82 95	13	
1,999 \$5 25 00	5,831 71 20 60	30,653 56 3,480 60	76·32 58·99	14 . 15	
5,086 41	25,152 87	86,304 96	82.28	16	
1,508 48	8,197 39	20,709 71	64.35	17	
36 79 4,903 84	8,667 93 15,329 21	19,036 75 50,079 58	68:07 81:41	18	
16,163 86	150,066 29	460,472 07	95 51	20	
1,869 21	16,102 12	45,864 36	76.56	21	
5,872 25	2,848 94 31,959 31	8,777 71 84,492 71	52·43 54·33	22 23	
9,333 70	193,883 84 757 87	285,757 17 1,735 10	161 15	24 25	

${ m N}^{\circ}$ 7.—ÉTAT sommaire des frais d'exploitation

Numére.	Nom du chemin de fer.	Milles parcourus.	Entretien de la voie et des bâtiments, etc-	réparations des
			\$ c.	\$ c.
26	Grand-Trone 884 25 Grand-Occidental. 561 80 Brantford, Norfolk et Port-Burwell 34 78 Buffalo et Lac-Huron. 162 00 Grand-Tronc, Baie-Georgienne et Lac-Erié 172 75 Embranchement d'Owen-Sound 12 42 London, Huron et Bruce 69 01 Jonction de Waterloo 10 25 Norfolk-Sud 17 00 Wellington, Grey et Bruce 168 13 Nord 172 10 Sincoe-Nord 33 34 Hamilton et Nord-Ouest 173 90 Nord et Jonction du Pacifique 111 37 Toronto, Ligne de Ceinture 12 70 Midland 166 78 Grande-Jonction 85 40 Toronto et Nipissingue 26 50 Victoria 46 50 Victoria 46 50 Union Jacques-Cartier 6 50 Montréal et Jonction de Champlain 61 75	3,146 · 98	2,199,159 45	3,715,957 77.
27	Jonction de Beauharnois	28.00	1,446 50	2,537 00
90	Grand-Central du Nord-Ouest	50·93 16·78 23·00	24,116 44 762 72	6,723 90 406 00
21	Hamilton, Grimsby et Beamsville (électrique). Hamilton et Dundas (électrique)	7·25 11·00	4,064 00	4,463 00
32 33	Ch. de fer Hamilton Radial (électrique)	30.00	1,976 22	4,189 28 893 53
34	Upham Hull (electrique) Hereford	13.63	6,287 89	809 05
90	Irondalo Kancrott et Uttawa	53·30 50·00	26,421 56 3,715 55	17,564 09 3,814 70
37	Joggins, mainten. Cie de ch. de fer et de houille du Canada.	12.00 31.80	2,509 25 24,462 64	4,771 73 13,257 46
30	Kent-Yord v compris St-Louis et Richibuctou	34·00 112·85	$1,702 00 \\ 39,701 02$	2,675 00 29,613 03
41	Kingston et Pembroke L'Assomption 92.05)	3 00	625 12	847 41
42	London et Port-Stanley. 23.75	111.80	29,555 64	43,187 43
11	Cie de ch. de fer et de houille du Lac-Manitoba	123 · 24 30 · 34	20,363 22 4,475 90	10,197 90 4,232 53
45	Manitoba et Nord-Ouest. 234:50 \\ Saskatchewan et Ouest 15:47 \\	249 · 97	101,606 40	57,622 12
46	Vallée de la Massawippi	36·00 33·00	22,849 50 570 00	53,407 19 2,518 16
47 48	Colonisation de Montfort Montréal et Atlantique, ci-devant Sud-Est 102 70 1	163.40	107,508 99	116,632 52
49	Lac-Champlain et Jonction du St-Laurent 60·70 f Ile de Montreal, Lagne de Ceinture	12:67	1,653 25	4,358 89
50	Parc et Ile de Montréal (électrique)	40.88	7,841 98	30,911 08
-50	Ligne Provinciale	40.60 23.60	15,165 88 14,427 85	9,858 79 38,335 93
7.6	Valent et Fort Shehhard	59:40 36:00	27,058 60 6,349 64	17,418 07 5,936 42
55	Nouveau-Brunswick et Île du Prince-Edouard Parc des Chutes et de la Riv. Niagara (ch. de f. électrique).	13.68	2,407 75	2,840 06
5.6	Pacifique-Nord et Manitoba	265·11 5·50	130,433 40 19,320 20	76,388 38. 11,933 00
58	Nosbonsing et Nipissingue Central de la NE., maint. ch. de f. Central de la NE	74.00	20,031 49	9,178 73

pour l'exercice terminé le 30 juin 1898-Suite.

Service et réparations des wagons.	Frais généraux d'exploitation.	Total.	Frais d'exploita- tion par convoi- mille.	Numéro.	Observations.
8 с.	\$ e.	8 c.	c.		
068,951 14	4,552,639 64	11,536,708 00	72.15	26	
107 00 1,192 90 2,174 90 2,404 92	2,208 60 16,136 78 759 49 11,649 00 10,768 42 5,677 98	6,299 10 48,170 02 1,928 21 22,350 90 10,768 42 12,962 18	33·30 299·49 56·54 9·42 35·89 8·64	27 28 29 30 31 32	
182 60 3,936 06 5,895 63 322 25 847 60 2,280 13 150 00 6,961 00 171 98	2,573 40 18,521 71 13,304 00 2,707 40 2,049 17 23,081 37 3,000 00 49,540 32 493 35	5,625 75 29,554 71 63,185 28 10,559 90 10,177 75 63,081 60 7,527 00 125,815 37 2,137 86	40·18 7·92 88·28 29·11 64·49 172·41 40·98 94·81 33·42	33 34 35 36 37 38 39 40 41	
10,604 39	54,995 27	138,342 73 46,934 19	60·85 105·69	42	
2,691 52 399 05	13,699 55 2,910 21	12,017 69	126.59	44	
30,828 22	66,303 19	256,359 93 120,131 89	188 95	45 46	
12,262 29 834 82	31,612 91 2,038 00	5,960 98	18:77	47	•
18,771 32	111,105 16	354,017 99	112.65	48	
$977 40 \\ 3,862 02$	13,431 15 31,731 61	20,420 69 74,346 69	8·73 10·92	49 50	
2,899 27 26,490 59 2,953 18 298 00 2,556 97 19,642 70 2,680 30 1,456 54	9,831 18 25,928 97 25,058 19 2,545 31 23,294 50 97,064 39 13,893 00 10,620 43	37,755 12 105,183 34 72,488 04 15,129 37 31,079 28 323,528 87 47,826 50 41,287 19	65 · 28 60 · 56 108 · 18 42 · 35 13 · 90 140 · 79 359 · 32 82 · 28	51 52 53 54 55 56 57 58	

N° 7.—ÉTAT SOMMAIRE des frais d'exploitation

	Nom du chemin de fer.	Milles parcourus.	Entretien de la voie et des bâtiments, etc.	Service et réparation des locomotives
ŧ			\$ c.	\$ 0
	d'acier de la Nouvelle-Ecosse, autrefois Cie de fer, de	40.70		
	ouille et de chemin de fer de New-Glasgow	12:50	6,675 62	7,679 0
) Moi	ntagne-d'Orford	26:50	3,922 35	6,434 4
	min de fer électrique d'Oshawa	8·50 56·50	2,960 04	6,629 0
	awa et Gatineau	263 · 80	11,966 94 75,615 01	13,380 1
	de chemin de fer et de carrières de Philipsburg	7.50	360 39	135,462 7
	atiac, Jonction du Pacifique	70.60	11,281 08	9,788 9
	t-Arthur, Duluth et Ouest	85.50	3,685 88	4,491 7
	Appelle, Lac-Long et Saskatchewan	253 · 96	41,873 74	20,009 9
G B	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	298.00	54,491 35	67,982 4
	bec-Central	213 50	87,339 90	75,937 2
	Ebec, Montmorency et Charlevoix	30.00	11,207 64	11,210 8
	ntagne-Rouge	9.53	14,859 03	8,643 2
	sbury et Harvey	45.00	8,900 40	5,783 7
	ne Riveraine du Nouveau-Brunswicknstead, Shefford et Chambly	82·50 43·00	8,370 15 24,023 33	6,928 1 15,116 1
	nnel de Saint-Clair	2.53	9,475 74	61,292 8
	nte-Catherine et Niagara-Central	12.35	4.715 21	6,992 3
	nt-Laurent et Adirondack	33.00	14,498 74	26,983 4
	lney et Louisbourg	65.90	26,911 36	35,179 3
9 Riv	e-Sud. autrefois Montréal et Sorel	44.67	7.318 69	9.195 1
		113.00	21,030 31	16,847 9
1 Tils	niscouatasonburg, Lac-Erié et Pacifique	20.00	1,300 00	2,200 0
2 Mil	le-Iles	4.33	2,104 58	3,668 2
3 Tor	onto, Hamilton et Buffalo	84.62	68,641 26	70,276 9
	ntés-Unis	61.00	11,656 63	16,340 6
8 Vic	toria et Sydney, CB	16.26	3,018 98	6,222 1
	Total	10 717 . 04	9 600 705 00	11 000 010 0
	Total	16,717 64	8,609,795 92	11,966,919 6

pour l'exercice terminé le 30 juin 1898—Fin.

8 c. 8 c. 8 c. Cents. 2,520 98	Service et réparations des wagons.	Frais généraux d'exploitation.	Total.	Frais d'exploita- tion par convoi- mille.	Numéro.	Observations.
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8 c.	g c.	s c.	Cents.		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	781 60 3,150 26 20,392 72 12 92 1,583 00 466 74	3,048 53 7,678 47 18,440 69 136,734 53 957 76 12,010 13 6,479 36	13,522 52 18,049 14 46,938 05 368,205 06 1,644 39 34,663 16 15,123 73	43.75 30.21 84.05 61.77 163.45 70.02 88.59	60 61 62 63 64 65 66	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	15,794 43	79,624 49	217,892 72	90.38	68	
	4,960 79 574 01 948 86 2,178 40 3,515 44 817 08 873 12 933 66 17,552 09 305 19 4,249 06 	10,806 50 9,621 27 4,243 97 9,783 13 15,772 35 39,845 02 15,105 97 39,838 31 89,472 87 12,585 29 16,793 87 1,994 00 6,015 09 118,923 08 17,281 91	38,185 81 33,697 54 19,877 95 27,259 82 58,427 26 111,430 66 27,686 61 82,254 17 169,115 62 29,404 29 58,921 16 5,494 00 12,393 34 276,485 08 47,176 21	68 42 130 05 70 54 51 78 76 18 76 18 138 43 54 59 123 84 48 63 59 53 28 91 77 55 110 99 55 73	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84	

N° 8.—SOMMAIRE DES ACCIDENTS

_		N 8	S.—SOMMAIRE	DE	S A'C	CIDI	ENTS
	Nom du chemin de fer.	Nombre de milles.	Voyageurs, employés ou autres.	des	nbés wa- is ou a lo- otive	à boi enba conv de la	tant rd ou as des
Numéro.				Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.
-		04.00					
2	Cie de ch. de fer et de houille d'Alberta	64·62 19·00					
ð	Atlantique et Lac-Supérieur, comprenant— Baie-des-Chaleurs 98 milles. Grand-Oriental23 milles non en exploitat.	98.00	Employés				
	Vallée de l'Ottawa 7 Cie de ch. de f. et de nav. de la Baie-de-Quinté. Kingston, Napanee et de l'Ouest 400 \ 60.82 \}	64.82	Employés				
6 7	Berlin et Waterloo (électrique). Brockville, Westport et Saut-Sainte-Marie. Bouctouche et Moncton.	3:00 45:00 32:00	Autres Employés			1	
9	Calgary et Edmonton. Canada-Atlantique. 138:00 (Comtés du Centre. 38:00)	295·07 176·00	Employés	1	1	i	
11	Canada-Est 359 24 Canada-Sud 359 24 Sarnia Chatham et Erié 7 00	136·00 382·19			1		
12	Leamington et Saint-Clair		(Voyageurs		-		1
	Intercolonial	1,145 · 46	Employés Autres Voyageurs	$\frac{1}{2}$	4	1 1	6 2
	Ile du Prince-Edouard	210.00	(Voyageurs		5		1
	Canadien du Pacifique	6,298·35 68·00	Autres	4	2	$\frac{2}{6}$	13 12
15	Caraquette Carillon et Grenville Ontario-Central 104'00	13.00	Autres				
17	Ontario, Belmont et Nord	45.66 30.80	Autres				• • • •
19	Cie de ch. de fer et de houille de Cumberland, y compris embranchem, de Spring-Hill et d'Oxford, 14 milles	32.00					
20	Dominion-Atlantic, comprenant— Windsor-Annapolis. 87 50 Vallée de Cornwallis 14 00 Yarmouth et Annapolis. 87 00 Enribranch, de Windsor, Intercolonial. 32 00	220.50	$\{ egin{array}{l} { m Employ\'es} \ { m Autres} \ \end{array} $				i
22	Comté de Drummond Elgin et Havelock. Erié et Huron	133 · 53 27 · 00 76 · 75					
24 25	Esquimalt et NanaïmoFredéricton et Cie du pont de Sainte-Marie	78·00 1.33	(Voyageurs				
	Grand-Trone	3,146.98	Employés Autres,	8 11	45 18	2	16 14
28 29	Grand-Oriental	28:00 50:93 16:78					
30	Hamilton, Grimsby et Beamsville (électrique)	$23.00 \\ 7.25 \\ 11.00$	Autres				
33	Hampton et Saint-Martin	30·00 13·63	Voyageurs	···i	1		
	*		(Autres				

^{*} Autres, 14 tués et 17 blessés à Highway-Crossings. 56

pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

vrag sur la form	l'ou- ge ou a voie, nation les ins.	bras tête le	e ou la par		telant wagons	déi	lisions ou raille- ents.	étan	assant ou t sur la roie.		x- ions.	pan d	rap- t sur es nts.		tres ses.	Tota	aux.	
Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Numéro.
						 											 ••• •	1 2
					1												1	3
	2				1												3	4 5
						1	1								1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 3	6 7 8 9
			• • • •	1	5 1									1	2	1 3 1	$\{ 1, 7 \}$ $\{ 1, 4 \}$	9
	2	• • • • ;			8	8	$\frac{1}{2}$								19	8	$\begin{pmatrix} 39 \\ 6 \end{pmatrix}$	11
2	2			1	19	5		10	2 5				1	1	10 2	11 13	$\begin{pmatrix} 2 \\ 55 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix}$	12
• • • • •	· · · · · · · ·			5	1 144	10 2	2 7 20 2	5 23					10	7 16	3 5 117 21	35 51		13
																1	}	14 15 16
••••								,										17 18
••••																		19
								2	1							2	$\left\{ egin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \right\}$	20 21
3	25 1		1	3	115	4 3	12 13 8	6 42	14 12				4	1 7 19	5 57 28	3 31 77	$29 \\ 289 \\ 84$	26
																		28 29
• • • •								1		 						1		31
• • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				1							$\frac{1}{2}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$	34

Nº 8.—Sommaire des accidents

		0					11110
	Nom du chemin de fer.	Milles parcourus.	Voyageurs, employés, ou autres.	des gon de locc	nbés wa- s ou la omo- ve.	à bon en des c ou c loco	bas
Numéro.				Tués.	Biessés.	Tués.	Blessés.
35	Chemin de fer Hereford	53.30	 Employés		2		
36	Irondale, Bancroft et Ottawa. Joggins, maintenant Cie de ch. f. et houille du Canada.	50.00				'	
	Joggins, maintenant Cie de ch. f. et houille du Canada. Kaslo et Slocan	$\frac{12.00}{31.80}$					
39	Kent-Nord, y compris Saint-Louis et Richibouctou	34.00					
40	Kingston et Pembroke	112.85 3.00					
42	L'Assomption. Lac-Erié et Rivière-Détroit 88.05 London et Port-Stanley. 23.75	111.80	Employés		1		
43	Cie de ch. de fer et canal du Lac Manitoba	123 · 24	(Autres				
44	Lotbinière et Mégantic	30.34	Autres				
40	Manitoba et Nord-Ouest. 234 50 Saskatchewan et Ouest. 15 47	249 · 97	Employés			1	
46	Vallée de Massawippi	36.00	∫ Voyageurs				
	Colonisation de Montford	33.00	(Employés				
	Montréal et Atlantique, ci-devant Sud-Est 140 10)	163.40	Voyageurs Employés		3		1
40	Lac-Champlain et Jonction du Saint-Laurent. 61 40		Autres			1	1
50	Ligne de ceinture de l'Île de Montréal Parc de Montréal et l'Île (électrique) Montréal, Portland et Boston, maintenant Ligne Pro- vinciale.	12.67 40.88 40.60	Employés Voyageurs			1	
50	Montréal et Jonction du Vermont	23.60	Autres (Employés				
		59.40	Autres				> * * *
54	3 Nelson et Fort-Sheppard. • Nouveau-Brunswick et Ile du Prince-Edouard • Parc des Chutes et de la Riv. Niagara (ch. de fer électri.)	36.00	Autres Voyageurs				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		{Voyageurs Employés		1		
	B Pacifique-Nord et Manitoba	265.11	Autres				
58 59	Nosbonsing et Nipissingue	5·50 74·00					
	houille et chemin de fer de New-Glasgow Montagne-d'Orford	12.50 26.50					
61	Chemin de fer électrique d'Oshawa	8.50					
62	? Ottawa et Gatineau	56.50	(Franlanda				
63	3 Ottawa, Amprior et Parry-Sound	263.80	Employés				
	Cie de chemin de fer et de carrières, Philipsburg	7·50 70·60					
	Jonction de Pontiac du Pacifique Port-Arthur, Duluth et Ouest	85.20		1			
67	Qu'Appelle, Lac-Long et Saskatchewan	253.96	Employé				
	8 Québec et Lac-Saint-Jean 242.00 Grand-Nord 21.00 Basses-Laurentides 35.00	298:00	Employés				
6:	HQuebec-Central	213.50	Autres				
6 5	Québec, Montmorency et Charlevoix	30·00 9·53	Employés				
12	Salisbury et Harvey	45.00				1	
73	Ligne Riveraine. Stanstead, Shefford et Chambly	82·50 43·00	Employés				
75	Tunnel de St-Clair Sainte-Catherine et Niagara-Central.	2.23	11				
76	Saint-Catherine et Niagara-Central	12·35 33·00					
7	Sydney et Louisbourg	65.90	Employés				
7:	Rive-Sud, ci-devant Montréal et Sorel	44 · 67 113 · 00	Employés	1			
81	Témiscouata Lac-Erié et Pacifique, Tilsonburg.	20.00	Employés				

pour l'exercice terminé le 30 juin 1898—Suite.

sur la forn	l'ou- ge ou a voie, nation les vois.	1000	tant bras i tête les tres.	Att	telant vagons	dér	lisions ou caille- ents.	étai	ant ou nt sur voie.	E plos	x- ions.			Au		Tot	aux.
Tués.	Blessés.	Tués.	Bléssés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.
																	2 35 36 37 38 39 40 41
					2		1		i					1	i	i 1	$egin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 40 \\ 3 \\ 1 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 \\ 40 $
					5	1	2		i 1					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7	1 1 1	$ \begin{array}{c} 1\\15\\2\\2\\2\\50\\3\\51\\1\\\end{array} $
	4						6	1	1					1	1 17 2	1	$ \begin{array}{c c} & 55 \\ & 56 \\ & 56 \\ & 2 \\ & 23 \\ & 2 \end{array} $
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					2	1	3	1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1				6 3	2 1	$\begin{bmatrix} 58 \\ 59 \\ 60 \\ 61 \\ 62 \\ 4 \end{bmatrix}$
					1 3	1	1	1 2								1 1 2	1 66 5 66 5 68 1 70
				1										3	1 3	1 3	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
																1	7

N° 8-Sommaire des accidents

	Nom du chemin de fer.	Nombre de milles.	Vovageuri, employés, ou autres.	gon: de loco	wa- s ou la	Saut à bor en des c ou d locor en m	d ou bas on v. e la mot.
Numéro.				Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.
82	Mille-Iles	4.33	(Voyaganya				
83	Toronto, Hamilton et Buffalo	84.62	$\left\{ egin{array}{l} ext{Voyageurs.} \ ext{Employés} \ ext{Autres} \end{array} ight.$	i	2		4
84 85	Comtés-Unis. Victoria et Sydney, CB.	61·00 16·26	Autres				
		16,717 64		40	13		91

pour l'exercice terminé le 30 juin 1898-Fin.

sur la voie, formation	Sorta les br ou la te par le fenêtr	as ête es		elant vagons	dér	isions ou aille- ents.	étai	ant ou nt sur voie.	E		Fra pant le por	t sur		tres ises.	Tot	aux.	
Tués. Blessés.	Tués.	Blesses.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Blessés.	Tués.	Rlessés.	Tués.	Blessés.	Numéro.
5 36				18	37	95	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{103}$	1 2 				15	57	14	$ \begin{array}{c} & 2 \\ & 2 \\ & -\frac{1}{270} \end{array} $	$\begin{bmatrix} 1\\ 39\\ 2 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1\\ 1\\ 1,097 \end{bmatrix}$	82 83 84 85

N° 9.—Voies ferrées appartenant à des propriétaires de mines de houille et de fer, pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Nom.	Longueur de la voie.	Largeur.	Nombre de loco- motives.	Nombre de wa- gons.	Observations.
Nouvelle-Écosse.	Milles.	Pieds.			
Cie houillère d'Acadie	8.00 3.0	$4 \cdot 8\frac{1}{2}$ $4 \cdot 8\frac{1}{2}$	2 2		Connu com.c. de f.des Mines Albion Raccordant la houillère Dominion avec le chemin de fer Intercolonia à Westville et le quai de Granton
Cie de fer de Londonderry. \dots $\left\{ \right.$	9.50	$\frac{4 \cdot 8\frac{1}{2}}{3 \cdot 00}$	2 2	17 21	à la rivière du Milieu, port de Pic ton, NE.
	23.20		8	279	
CAP-BRETON. Association générale des mines de Londres, Angleterre— Mines de Sydney	5·15	$4 \cdot 8\frac{1}{2}$	4	212	Cette voie ferrée est utilisée pou fins de charbonnage seulement Elle transporte la houille des an ciennes mines de Sydney au por de Sydney-Nord, et se naccord avec le chemin de fer Intercolo
Cie houillère du Canada— Chemin de fer Sydney et Louisbourg Ligne principale.	39.15	4.8^{1}_{2}	19	760	nial à Sydney-Nord par une petit ligne d'embranchement.
Embranchem.—Ligne-mère aux houil- lères de Bridgeport	.20	4.8^{1}_{2}			
Ligne-mère à la Réserve l'International ,, à la houill. Hub à la Baie-Glacée	$2.12 \\ 25 \\ 2.00$	$\begin{array}{c} 4 \cdot 8\frac{1}{2} \\ 4 \cdot 8\frac{1}{2} \\ 4 \cdot 8\frac{1}{2} \end{array}$			
à la houill. de la Baie-Glacée.	. 50	4.8^{1}_{2}			
Houillères Victoria à la jetée Victoria. Sterling-Pit au havre de la Baie-Glacée Houillère de Caledonia " Gowrie à la jetée Gowrie. Reserve-Mine à Sydney Ligne-mère aux houillères n° 1 du Can.	1:11 1:50 5:06 :50 1:75 1:75 10:13 1:60	$\begin{array}{c} 4 \cdot 8\frac{1}{2} \\ 3 \cdot 6 \\ 3 \cdot 0 \end{array}$			
	73.07		23	972*	

 $[\]hbox{^*}$ La Dominion Coal Co. appartient au chemin de fer Sydney et Louisbourg, pour laquelle il a été aussi rapporté 610 wagons de houille.

N° 10.—Frat indiquant les subventions accordées aux chemins de fer—construits et en voie de construction—par les gouvernements, pour l'exercice terminé le 30 juin 1898.

Nom du chemin de fer.	Prêt.	Total.	Boni.	Total.	Souscription d'actions ou d'obligations.	Total
Albert (maintenant Salisbury et Harvey) Albert-Sud Atlantique et Nord Ouest du Canada Baic-des-Chaleurs Belleville et Hastings-Nord-Grande-Jonction (maintenant Grand-Tronc) Jonction de Beaulharnois Brantford, Waterleo et Lac-Erié (mainten. Toronto, Hamilton et Buffalo) Brockville, Westport et Saut-Ste-Marie Bouctouche et Moncton Canada-Atlantique Canada-Central Branswick Canada-Branswick Canada-Branswick Canada-Branswick Canada-Branswick Canada-Branswick Canada-Branswick Canada-Branswick Hampton et Saint-Martin (ci-devant Saint-Martin et Uphan) Chemin de fer de la Côte de la Nouvelle-Ecosse Colombie et Kootenay Vallée de la Cornwallis (maintenant Atlantique du Canada) Compagnie de chemin de fer et de houille de Cumberland Conne de Drummond Conne de Drummond Conne de Drummond Conne de Laux du Canada (maintenant dans le Hereford) Vallee de Richelieu-Bst Egin et Havelock Sinin de Farde du Ponten de Fer et du pont de Fredericton et Sainte-Marie Connagnie de chemin de fer et du pont de Fredericton et Sainte-Marie	29,665 45 29,665 45 3300,000 00	Ö	\$ c	ਂ ≪	○ ≪	. ∴

pour 20 ans. du let millet 1889. b. Y compara 224, 434 de lisses à l'embranchement de Chathan. c. Y compris 844, 252,82 de lisses construites par le gouvernement fédéral et transférées à la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique, \$31,094,579.94. d Y compris \$44,252,82 de lisses.

Nº 10.—ETAT indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les gouvernements.—Suite.

Total.	ਂ ≪
Souscription d'actions ou d'obligations.	o` ●
Total.	ಲ್ ಅ€
Boni,	\$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
Total.	ਹੱ %
Prêt.	ee
Nom du chemin de fer.	Pontly ictoria du chemin de fer Grand-Twone (Frand-Ponce Grand-Twone Grand-Twone Grand-Twone Grand-Twone Grand-Twone Grand-Twone Grand-Ponce, Baie-Georgienne et Lac-Brié, embranchement d'Owen-Sound Grand-Nord (section de la Vallée d'Ottawa exchusivement). Jouréen de Guelph Grand-Grand-Grand-Grand-Grand-Roing-Grand-G

																				_													144,659,023 54
196,000 00 84,800 00	1 757,632 00	320,000 00		21,600 00	-		12,600,00	271,200 00	3,768,107 26		348,342 00		1 500,000,00	41 440 000 00					149,481 60	_		163,200 00	24,400 00	645 950 00	24,400 00		134,016 00			60,000,00	500,000 00		00 000211
	7	7									: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :								<i>P</i>		P			:		4			<u> </u>	:			15,964,533 05]-
					: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :							:				:	433,900 00		<u>:</u>				:										
	Oshawa (efectrique). Ottawa, Amprior et Parry-Sound.		Ottawa et New-York Vallée de l'Ottawa (ci-devant partie du Grand-Nord) maintenant Atlantique	et Lac-Supérieur				Joseph Asthur Dalach of Onest		Juchee et Lac-Saint-Jean	Juéhec-Central		Montreal a Quebec.	Mantedal & Ottomo	_		Pont de la Saint-Tean et prolongement de chemin de fer									Tilsonburg, Lac-Erie et Pacifique							
			e du Grand-Nord) m			s de Philipsburg						JIX XIC	dental, Kive-Nord,	Mrs. Andrews A.			ment de chemin de	-du-Loup (subventic					11. J. O. 11. J.	nne du Canada							Comtés de l'Ouest (maintenant Dominion-Atlantic)	t Dominion-Atlantic	
rec.	que).	nean	wa (ci-devant parti	érieur	Parry-Sound	le fer et de carrière	ntiae du l'acinque.		douard	Saint-Jean		torency et Charleve	fal, Ottawa et Occi	2 :	London Octhonics of Niconaus Control	Richiboneton	t-Jean et prolonge	int. Jean et Rivière	t Adirondack	t-Clair	t Milltown	anagan		spourg—Cie de noi		-Erié et Pacifique	bique	et Bruce		Jonetion de Waterloo	satio-Unest	napolis (maintenan	Pont interprovincial—Ottawa
Ontario et Québec	Oshawa (electrique). Ottawa. Arnurior et 1	Ottawa et Gatinean	Ottawa et New-York Vallée de l'Ottawa (ci-	et Lac-Supe	Colonisation de	Cie de chemin e	Jonethon de Poi	Pontiac et neurice	Le du Prince-E	Québec et Lac-	Québec-Central	Québec, Montin	Québec, Montre	- :	Ct O. them.	Saint-Louis of	Pont de la Sain	Vallee de la Sa	Saint-Laurent	Tunnel de Sain	Saint-Stephen	Shuswap et Ok	Nortolk-Sud	Tydney et Loui	Millo-Flos	Tilsonburg, Lac	Vallée de la To	Toronto, Grey	Comtés-Uris	Jonetion de Wa	Countés de l'Ou	Windsor et Am	Pont interprovi

⁺ Le gouvernement féléral paie au gouvernement de Québec 5 pour 100 d'intérêt par année sur ces deux montants. A Voir note sur page n° 18. + Rails, \$58,334.27. «. Payable en versements semi-annuels sur \$35,550 chacun pour 20 ans, commençant le 1er juillet 1899.

Nº 10.-ETAT indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les gouvernements-Suite.

Total.	© ≪
Souscription d'actions ou d'obligations.	ర ⊛
Total.	% c. 7,411,116 63
Boni.	\$
Total.	.c. 26,000 00
Prêt.	° 56,000 00 ° 5
Nom du chemin de fer.	GOUVERNEMENT D'ONTARIO. Brantford, Norfolk et Port-Burwell, Grand-Tronc. Canada-Atlantique. Canada-Sud Ontario-Central Cobourg. Biairton et Marmura Credit-Valley Brié et Huron Grand-Tronc, Jaie-Georgienne et Lac-Erié Hamilton et Nord-Ouest Hondale, Bancroft et Ottawa. Skingston et Pembroke Midland Montréal et Ottawa Nord Ontario, Belmont et Bruce Midland Montréal et Ottawa Nord Simce-Nord Ontario, Belmont et Parry-Sound Cottawa, Armprior et Parry-Sound Cottawa, Armprior et Parry-Sound Cottawa, Armprior et Parry-Sound Cottawa, Armprior et Parry-Sound Cottawa, Lac-Erié et Pacifique Fort-Arthur, Duluter et Ouest Tilsonburg, Lac-Erié et Pacifique Jonction du Lac-Simoee Jonction du Lac-Simoee Toronto, Grey et Bruce Toronto, Grey et Bruce Whittpy, Port-Peny et Lindsay Pont interprovincial à Ottawa. Baie-des-Chaleurs (maintenant Atlantique et Lac-Supérieur) Jonction de Beaulharnois

192,000 00 156,000 00 499,480 00 347 490 54			125, 594 00 252, 666 00 228, 606 00 163, 895 80	150,000 00 182,210 00 231,122 00 276,645 00	472,500 00 87,750 00 187,750 00 150,700 00	25, 330 00 00 25, 390 00 00 25, 390 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	2,533,000 1,076,123 14 727,000 00 292,000 00	22222	12,977,962 42	455,000 00 48,680 00 95,000 00 189,000 00 189,000 00 56,000 00 413,000 00 35,000 00
									3,722,956 00	
Canada-Atlantique Grand-Oriental (maintenant Atlantique et Lac-Supérieur)	Counte de Richelieu-Est. Hereford. International (maintenant Atlantique et Nord-Ouest—C.C.P.).	Lac-Champian et Joneton du Same-Laurent. Chemin de fer de Colonisation du Lac-Témiscaningue. L'Assomption.	Lotbinière et Mégantic Basses-Laurentides Valles de Missiquoi (maintenant Atlantique et Nord-Ouest-C.C.P.) Calonisation de Montfort	Jonetion de Montréal et Champian. Montréal et Ottawa. Montréal, Portland et Boston (maintenant Montréal et Ligne Provinciale) Montréal et Sarel (maintenant Rive-Snd).	Montréal et Ouest. Montréal et Lac-Maskinongé Montagne-d'Orford	Ottawa et Gatineau. Valle de POttawa (maintenant Atlantique et Lac-Supérieur). Cie de chemin de fer et de carrières de la Jonction de Philipsburg. Jonction de Pontiac du Pacifique.	A founds of Renirow Quebee Central Quebee Contried, Jonatee Occidental, y compris Rive-Nord Ondbee Montanour of the Chaplevoix	Sud-Est (maintenant Montréal et Atlantique) Saint-Laurent et Adirondack. Temiscouata. Comtés-Unis. Waterloo et Magog (maintenant Atlantique et Nord-Ouest—C.P.).	(AOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK.	Albert (maintenant Salisbury et Harvey) Albert-Sud Bouctouche et Moncton Caraquete Caraquete Caraguete Firedericton Fredericton Grand Sud (maintenant Ligne Riveraine) Rive du Golfe

Nº 10.—Érar indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les gouvernements—Fin.

Total.	%€	300,000					
Souscription d'action ou d'obligations.		300,000 00					
Total.	o c	4.200,590 71		2.280.116 53			00 110,011
Boni.	⊕	135,000 00 575,000 00 59,778 00 344,000 00 145,500 00 145,800 00 145,800 00 13,830 00 13,920 00 13,920 00 66,000 00		288,000 00 35,200 00 1192,000 00 40,000 00 432,211 08 307,200 00 173,650 00 87,808 00 679,197 45		237,377 50 533,300 00	
Total.	€						1,855,934 27
Prêt.	ن ن					649,934 27 900,000 00	256,000 00
Nom dn chemin de fer.	GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICKSuite.	Kent-Nord Nouveau-Brunswick et Canada. Nouveau-Brunswick et La du Prince-Edouard Nouveau-Brunswick et Ile du Prince-Edouard Nouveau-Brunswick et Ile du Prince-Edouard Nord et Out-et (maintenant Canada-Est) Elgin Petiteodiac et Havelock (maintenant Elgin et Havelock) Santt-Martin et Upham (maintenant Hampton et Saint-Martin) Pont de Saint-Jean et Prolongement de chemin de fer. Saint-Jean et Maine Vallée de la Saint-Jean et Rivière-du-Loup Saint-Louis et Richilouetou Saint-Schene et Milltown.	GOUVERNEAUT DE LA NOUVELLE-ECOSSE.	Ligne de la Côte. Vallée de la Cornwallis (maintenant dans le Dominion-Atlantic) Joggins (maintenant Cie de charbonnage et de chemin de fer du Canada). Midland de la Nouv-Beosse (ci-dev Vallee de la Stewiacke et Lansdowne). Cie de fer, de houillie et da ch. de f. de New-Glasgow (m. Cie d'acièries, NE.). Central de la Nouvelle-Ecosse (m. ch. de f. Central de la Nouv-le-Ecosse). Springhill et Parrsboro (Cie de ch. de fer et de houille de Cumberland). Sydney et Louisbourg, Cie houillère Dominion. Atlantic).	GOUVERNEMENT DU MANITOBA.	Canadien du Éacifique Manitoba et Nord-Ouest Colomisation du Sud-Ouest du Manitoba Pacifique-Nord du Manitoba.	Saskatchewan et de l'Ouest. Winnipeg et Baie-d'Hudson, (maintenant Grand-Nord de Winnipeg)

Nº 10.—Frat indiquant les subventions accordées aux chemins de fer—construits ou en voie de constr.—par les municipalités, 30 juin 1898.

Total.	ಲೆ		49.500.00				
Souscriptions d'actions ou d'obligations.	o €		30,000 00 7,500 00 5,000 00				
Total.	ಲ •€	5,000 00	00 000 996	339, 500 00	80 000 00	113,500 00	24,000 00
Boni.	°° °° °° °° °° °° °° °° °° °° °° °° °°	36,000 00 15,000 00 15,000 00 5,000 00 5,000 00 6,000 00 6,000 00 15,000 00		200,000 00 30,000 00 15,000 00 15,000 00 25,000 00 15,000 00 15,000 00 7,500 00	20,000 00 20,000 00 40,000 00	15,000 00 1,200 00 800 00 6,000 00 1,000 00	10,000 00 2,500 00
Total.	ಲೆ						
Prêt.	ಲೆ •€						
Nom du chemin de fer.		Cie de navig, de la Baie-de-Quinté Brockville, Westport et Saut-Ste-do do d	Buffalo et Lac-Huron	Canada-Sud		Cobourg, Blairton et Marmora. Comtés du Centre. do do do do do	
Municipalités.	ONTARIO.	Deseronto Ville de Brockville. Elizabethtown. En arriere de Yonge et Escott do Leeds et Lansdowne. Grosby-Sud Village de Newboro' Crosby-Nord	Diverses municipalités. Renfrew Horkon Admaston		Saut-Sainte-Marie Canadien du Pacifique Carleton-Place do	Northumberland et Durham Hawkesbury-Ouest Vankleek-Hill Dalkeith Rockland Clarence	Ville de Trenton Ontario-Central Village de Wellington.

93,500 00	03 200 00	000000000000000000000000000000000000000	257 500 00	
21,000 00 60 60;000 00	30,000 00 15,000 00 25,000 00 14,000 00 2,000 00 4,500 00 3,000 00	200,000 00 110,000 00 75,000 00 57,000 00 57,000 00 57,000 00 57,000 00 10,000 00 15,000 00 15,000 00 20,000 00 20,000 00	155,000 00 30,000 00 16,000 00 20,500 00 11,000 00 11,000 00 14,000 00	15,000 00 10,000 00 10,000 00 25,000 00 120,000 00 115,000 00 115,000 00 15,000 00 15,
Ontario-Centraldo	Coboung, Northumberland et Pacifi. do d	Credit-Valley. do d	Erié et Huron do	Lac. Enter
Ville de PictonOntario-Centraldo	Ville de Cobourg. Village de Campbellford Township de Percy. do d'Hadimand. do de Brighton. do d'Hamilton. do de Cramahe.	Comté d'Oxford do de Wellington do de Waterloo do de Paterlo do d'Halton. Cité de Torouto do de Saint-Thomas. Ville de Milton do de Brampton do d' Dregersoll. do d'Ornageville.	Cité de Chathan do Cité de Chathan do Ville de Sarnia. Village de Dresden do do do de Blenheim do do de Wallaceburg do do do de Sombra.	Township de Nowiel-Sud Township de Nowiel-Sud do do Nord Yille de Woodstock Township d'Oxford-Est do de Woodstock ville de Woodstock do de Stratford Comté de Perth Township de Mornington do d'Elma Ville de Listowel Township de Wallace Ville de Palmerston Township de Mito Ville de Palmerston Township de Mito Township de Mito Township de Mito
	10-51****	7		

Nº 10.—Erar indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les municipalités—Suite.

Total.	°.			. 900	193,000 00	
Souseriptions d'actions ou d'obligations.	ಲೆ			50,000 00		
Total.	ວິ % ຄ	00 000 000	200 000 H	00,000,000	491,000 00	361,500 00
Boni.	ల	65,000 00 20,000 00 45,000 00 45,000 00 33,000 00 32,000 00 22,000 00 60,000 00 83,000 00	75,000 00 7,500 00 3,000 00	150,000 00 5,000 00 15,000 00 35,000 00 8,000 00	170,000 00 318,000 00 3,000 00	30,000 00 7,500,00 30,000 00 15,000 00 5,000 00
Total.	ಲೆ					
Prêt.	ಲೆ					
Nom du chemin de fer.		Grand-Tronc, Baie-Georgienne et Lac-Erié	Grand-Tronc, embr. d'Owen-Sound. do do do	Grande-Jonctiondo	Jonction de Guelph. Kingston et Pembroke. do do do	Kingston, Smith's-Falls et Ottawa Kingston, Napanee et Ouest do do do do do do do do do do do do do do do do do
Municipalités.	ONTARIO Suite.	Township de Bentinck. do de Brant do d'Eldersile do d'Arran do d'Arran do d'Albemarle ville de Mount-Forest. Township d'Egremont Township de Glenelg.	Township de Sarawak do	Cité de Belleville. Village de Sterling. Township de Rawdon do de Seymour do do de Peroy. do de Peroy. do do de Peroy.	Cité de Guelph Comté de Frontenac Kingston et Pembroke Cité de Kingston do do Cité de Kenfrew Cité de Kingston do do Cité de Kingston	lifes Ville de Napanee Ville de Napanee et Ouest Ville de Navburgh Ouvrship de Camden do do do do do do do do do d

	599,805 00	28, 000 00 800 00	87,500 00 100,000 00	on ponéce
11, 289 00 384, 974 90 384, 974 90 12, 589 00 22, 589 00 22, 590 00 22, 500 00 25, 000 00 25, 000 00 25, 000 00 25, 000 00		20,000 00 15,000 00 10,000 00 5,000 00 5,000 00 5,000 00	45,000 00 20,000 00 20,000 00 15,000 00 12,000 00 15,000 00 6,000 00	15,000 000 110,000 000 110,000 000 110,000 000
~~~~	t Beamsville	Detroit. do d	coe	et Bruce.
૱૱૱૱ ૱૱૱૱૱૱ ૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱	Hamilton, Grimsby et Beamsville	Hamilton et Dundas. Lac-Brié et Rivière-Deboit. do d	Jonetion du Lac-Simeoe do do do do do Leaunigton et Saint-Clair, Canada- Sud do do do do	Huron
				Lon
Village de Georgetown Comté de Peel. do de Simcoe Ville de Collingwood Yille de Collingwood Go de Woodhouse. do de Adjala do d'Assa. do d'Essa. do de Tossoronto. do de Anhaur. Village d'Alliston.	Cité de Hamilton Township de Saltfleet	Ville de Dundas Township de Colehester-Sud do de Gartield. Village de Kingsville. Township de Konmey do de Tilbury-Est do de Raleigh. Village de Bienbeim do de Ridgetown.	Township de Gwillimbury-Bst. do de Georgina. do de Whitchurch Village de Leannington. Township de Mersea	ip de London de Stephen. de Stephen. de Hay de Goderich. de Wawanosh-E d'Hallet. de Tuckersmith de Alorris. de Morris.
Village de Georgetow Comfe de Peel do de Simcoe Ville de Collingwood Township d'Imisfil. do de Woodhe do d'Adjala do d'Bissu do de Trossoro do de Alliston Village d'Alliston	Cité de Hamilton . Township de Saltfl	Ville de Dundas Township de Calehe do de Garfiel Village de Kingsvillage de Komme Township de Komm do de Rilder VIllage de Bishneim do de Ridgetow	Township de Gwillin do de Georgi do de Whitch Village de Leaningt Township de Mersea Village de Comber	Township de London do de Stephen do de Hay do de Hay do de Goderic do de Wawan do de Tuckers do de Tuckers do de Stanley. do de Stanley. Village de Clinton

No 10.—ETAT indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les municipalités—Suite.

Total.	° ≎		414 000 00	*1*,000 vi	OG ODG ONG	00 000,000	32,000 00
Souscriptions d'actions ou d'obligations.	. o		80,000 00 100,000 00 200,000 00 34,000 00		190,000 00 200,000 00		2,000 00
Total.	ပ် #⊕	311,500 00		2. 2. 3. 3. 3.		Z41,300 00	5,000 00
Boni.	≎	9,000 00		50,000 00 30,000 00 12,500 00 21,370 85 2,000 00 12,500 00 4,000 00	100,000 00 30,000 00 12,500 00 99,480 00	25,000 00 10,000 00 15,000 00 2,500 00	150,000 00 4,392 00
Total.	° 0	680.311 00					
Prêt.	<u>ဗ</u> ေ						
Nom du chemin de fer.		London, Huron et Bruce		Midland do	Nord do do do do	Ontario et Québecdo	Oshawa, Arnprior et Parry-Sound do do do do do
Municipalites.	ONTARIO—Suite	Village de Kincardine) do de Wigan. Cité de London.	Counte d'Elgin do de Middlesex Cité de London. do et ville de Saint-Thomas.	Township de Thorah Ville de Port-Hope Townships d'Orillia et de Matchedash. Yille d'Orillia Township de Tay Village d'Omenec. Township de Mara. Township de Mara.	Cité de Toronto Comté de Sancce. Ville de Barrie do d'Orilla. Townships de Collingwood, Euphrasi et Saint-Vincent.	Ville de Smith's-Falls. do de Merrickville. Township de Winchester-Ouest do de Thamesford	Ville d'Oshawa. Cité d'Ottawa. Township de Huntley. do d'Hagarty. Ville d'Arnprior

			100 000 00	100,000 00	90,000 00					
		80,000 00	20,000 00	80,000 00						
40,000 00	10,000 00	65,000 00			10,000 00	00,000,666		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	*376,702 59	
25,000 00 15,000 00	5,000 00 20,000 00 40,000 00		:		35,000 00 4,000 00 3,000 00 10,000 00 3,000 00	150,000 00 10,000 00 30,000 00	50,000 00 10,000 00 50,000 00 15,000 00 15,000 00	12,500 00 2,000 00	40,000 00 45,000 00 45,000 00 30,000 00 15,000 00	25,400 00 350,000 00 300,000 00 5,000 00 35,000 00 5,000 00 5,000 00
			40,000 00	0000000	360,000					
		40,000 00		200,000 00 100,000 00						1 1 1 1 1 1 1
et Western		t Niagara-Central	do	Ottawado	Mille-Des Tilsonburg, Lac-Brić et Pacifique do	Toronto et Nipissingue do do do do			Bruce	00000000000000000000000000000000000000
Port-Arthur, Duluth do Ottawa et New-York	Norfolk-Sud do	Sainte-Catherine et Niagara-Central	do	Saint-Laurent et Ottawado	Mille-lles	Toronto et Nipissi do do do do	do d	op op op	o, Grey	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ille de Port-Arthur unicipalité de Neebing wuship de Russell	ille de Simece	té de Sainte-Catherine	ille de Thorold	té d'Ottawa	do Gananoque www.ship de Bay-ham. do Hodshirde. ille de Tilsonburg.	Toronto	Uxbridge e Scott E Brock Eldon. e Besley. e Somervillee.	ownships de Laxton, Digby et Langford ille d'Uxbridge	: : : : :	to de Monnt-Forest do do do maté de Crew (Groupe). do do do maté de Crew (Groupe). do do do do manship de Minto. do

Montant expédié tel que réalisé, balance d'après le délai fixé, voir rapport de 1875.

N" 10.—ETAT indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les municipalités.—Suite.

1	Total.	ಲೆ ಈ
	Souscriptions d'actions ou d'obligations.	© ⊕
	Total.	988,000 00 265,500 00 47,000 00 682,000 00 25,000 00
	Boni.	\$\$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
	Total.	3 3 66 3
	Prêt.	G
	Nom du chemin de fer.	Toronto, Grey et Bruce. Toronto, Hamilton et Buffalo, comprenant Brantford, Waterloo et do
	Municipalités.	Township de Culress. Township de Waterford do de Waterford do de Waterford do de Waterford do de Waterford Cité d'Hamilton. Township de Grimsby-Sud Township de Verulam et Somerville Township de Verulam et Somerville Decretor de Haliburton. Section de Peel Contro de Haliburton Section de Peel Village de Finnia do do Ornaryboro Go do Nellington, Grey et Bruce do do do do Maryboro Maryboro Go do Nichol Wellington, Grey et Bruce do do do do Morris Howiek Howiek Go do Go do Morris Morris Morris Go do Morris Morr

	1,311,500 00						225,000 00	25,000 00	00 000 99	85,000 00
							:		40,000 00 25,000 00	25,000 00 20,000 00 20,000 00 20,000 00
222,094 93	10,233,845 37	90	20,000 00 20,000 00 15 000 00		6,500 00	20,000 00		51,000 00 1,500 00		
70,000 00 15,000 00 30,000 00 83,000 00 83,000 00 20,000 00 94 93		5,000 00 6,000 00 6,000 00 6,000 00 6,000 00 2,500 00	10,000 00	2,000 00 4,500 00	10,000 00	4,000 00 2,000 00	20,000 00 10,000 00 6,000 00 15,000 00			
	1,020,311 00									
hitby, Port-Perry et Lindsay do d		Bair-des-Chaleurs. do do do do do do do do do		. Vallée de Richelieu-Est	Great-Eastern				Vallee de la Massawippido	Missisquoi et Vallée de la Riv. Noire, maint. Atlant. et NOnest, C.C. P. do do do do do
Ville de Whithy Township de Whithy Township de Reuch do Comté de Victoria. Village de Port-Perry Manufacturing Co	Осте́вве.	Caplin New-Richmond Maria. Carleton Nouvelle et Shoolbred New-Carlisle Paspebiae. Hamilton		Sabrevois Lenryville.	Paroisse de Saint-Antoine.	Paroisse de Sainte-Sophie Village de New-Glasgow Comfe de Compton			Hatley Township de Melbourne et Bronn-	Township a Ely de de la Riv. Noire, maint. Atlant. et N. Onest, C. C. P. de de Stukely-Nord. do

Nº 10.—Erar indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les municipalités.—Suite.

Total.	\$	
Souscriptions ductions on d'obligations.	450,000 000	
Total.	5,300 00 25,000 00 12,500 00 10,000 00 10,000 00 10,000 00	
Bomi.	2,500 00 00 25,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	_
Total.	ජ 9€	
Prôt,	\$ c. 1,000,000 00 1,000,000 00 1,000,000 00 2200,000 00 25,000 000	25,000 00 [
Non d.: chemin de fer.	Montreal et Jonction de Champlaim (Grand-Tronc) do do do do do do do do Montréal, Portland et Boston Jonction de Pontiac du Pacifique. do do do Jonction de Pontiac du Pacifique. do do Québec-Central. Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. do do do do do do do do do d	op
Municipalites.	Ormstewn. Ormstewn. Sainte-Philomène. Sainte-Philomène. Sainte-Philomène. Sainte-Philomène. Sainte-Philomène. Grand-Tronc). do d	Côte Saint-Louis

		15,000 00	DO DON SOUR
	26, 600 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	15,000 00	
25,000 00		25,000 00	70,000 00 40,000 00 80,000 00
25,000 00			40,000 00 30,000 00 50,000 00 30,000 00
2,434,000 00		00 000 600	3,000 00
12,000 00 12,000 00 10,000 00 15,000 00 15,000 00 25,000 00			2,000 00 500 00 500 00
	trigative de	Rive-Sud, ei-devant Mont. et Sorel. Temisconata. Waterloo et Magoz, mantenant Atlantique et Nord-Ouest, C.C.P.	Albert, mainten Salisbury et Harvey do Canadien du Pacifique. Fredéricton do do do do do do do do
Sainte-Thérèse. do do Sant-Jérôme do do do olastique do do do salem-d'Arigenteuil.	<u> </u>		
Village de Sainte-Thérèse. Paroisse do do Saint-Jérôme Village do Saint-Jérôme Sainte-Scholastique Saint-Jérusalem-d'Argenteuil.	Township de Brome do Sutton. do Potton do Parnham. Village de Parnham. Onest. do Waterleo. do Waterleo. do Drumamondville. Conté de Drumamond. Township de Wiekham. do Sant-Germain. Township de Sorel. Village d'Actonvale do de Roxton-Falls. Township de Roxton do de Roxton. Go Sheffend 6 do Wiekham.Onest	Cité de Sorel. Praserville. Municipalité de Magog. Nouvevu-Reryswore	Paroisses de Hillsboro', Hopewell et Harvey. Paroisses de Coverdale, Hillsboro', Hopewell et Harvey. Cité de Saint-Jean. do Frédéricton. Comté d'York. Paroisse de Saint-George. do Pennfield. Lepreau.

Nº 10.—Frat indiquant les subventions accordées aux chemins de fer par les municipalités—Fin.

Total.	00 0000
Souscription d'actions ou d'obligations.	.; ⊕
Total.	\$ c. 23,000 00 47,500 00 273,500 00 273,500 00 27,685 00 4,000 00 4,000 00 80,000 00 291,685 00 291,685 00 370,000 00 370
Boni.	\$ c. 112,000 00 111,000 00 113,500 00 113,000 00 113,000 00 113,000 00 113,000 00 113,000 00 113,000 00 113,000 00 113,000 00 1100,000 00
Total.	20,000 00 23,000 00
Prôt.	ΘΦ
Nom du chemin de fer.	
Municipalités.	Ville de Fort-Pairtield do Lyndon. Cité de Calais. Gité de Calais. Gité de Calais. Gité de Calais. Conté de Chatham. Ville de Chatham. Ville de Chatham. Nord et Ouest du Nouveau-Bruns- Wick, maintenant Canada-Est. Elgin, Petitoodiac et Havelock. Saint-Jean et Maine. Comté de Saint-Jean Dominion-Atlantic. Comté de Yarnouth, Digly et Anna- Polis. Conté de la Stewische et Lansdowne Comté de Pictou Conté de la Stewische et Lansdowne Comté de Pictou Conté de la Stewische et Lansdowne Comté de Pictou Conté de la Nouvelle-Ecosse AMANITOBA. MANITOBA. Canadien du Pacfique. Conté de Salirie do Shelburne. Canadien du Pacfique. Conté de Salirie de Winnipeg. Conté de Salirie de Minipeg. Conté de Salirie de Minipeg.

215,600 00	595,600 00 37,500 00
75,000 00 50,000 00 30,000 00 20,000 00 40,000 00	
Manitoba et Nord-Ouest do d	Canadien du Pacifique
Comté de Westborne. Ville de Portage-la-Prairie do Minnedosa. Municipalité du Lac-Plat do de Birtle. do de Strathclair. Rapid-City.	Colombir-Britannique.

Nº 10.—Exar indiquant les subventions accordées aux chemins de fer—construits ou en voie de construction—par les gouvernements et les municipalités, le 30 juin 1898.

total.	8 c. 194,206,410 65	18,200,015 37 212,406,426 02
Grand total.	\$ c. 160,633,556,59	
Total.		3,064,500 00
Souscription d'actions ou d'obligations,	\$300,000 00 1,311,500 00 1,393,000 00 60,000 00	
Total.	\$ c.	11,958,204 37
Boni.	\$ c. 144,659,023 54 7,411,116 63 12,877,962 42 4,206,116 53 770,677 50 37,500 00 228,074 00 273,500 00 291,685 00 291,685 00 291,685 00 291,680 00 291,680 00 291,680 00	
Total,	\$ c.	3,477,311 00 25,046,734 32
Prêt.	\$ c. 15,964,533 05 26,000 00 3,722,956 00 1,855,934 27 1,855,934 27 1,020,311 00 2,434,000 00 2,434,000 00	
	Fédéral Ontario Ontario Ontario Ontario Ontario Ontario Ontario Nouvelle-Ecose Nanitoba. Colombie-Britannique Municipalités. Nouvelle-Ecose Nouveau-Brunswick Nouvelle-Ecose Nouvelle-Ecose Colombie-Britannique Territoires du Nord-Ouest.	





INDEX

	Partie	Page.
Accidents:— Chemin de fer Intercolonial de l'Île du Prince-Edouard Chemins de fer général. Voir aussi "Statistique des chemins de fer"	I	84 115 52
В		
Boyd, M. J. Voir "Canal du Saut-Sainte-Marie"	I	120
C		
Canal de la Baie-Verte :—Dépenses pour levés hydrographiques	II	6
Dépenses Exploitation et entretien. Rapport de l'ingénieur-surintendant. Profondeur de l'eau sur les buscs de l'écluse. CANAL de Carillon:—	II I I I	8 46 130 135
Description du canal. Dépenses Exploitation et entretien Rapport de l'ingénieur-surintendant. Profondeur de l'eau sur les buscs. Canal Chambly:—	I II I I I	11 17 47 132 137
Description du canal Dépenses Amendes perçues Exploitation et entretien Rapport de l'ingénieur-surintendant Profondeur de l'eau sur les buscs CANAL DE CORNWALL:—	I II I I I	14 21 138 46, 132 132 135
Construction et agrandissement Description des travaux Dépenses Anendes. Exploitation et entretien Rapport de l'ingénieur-surintendant Profondeur de l'eau sur les buscs.	II	37, 151 7 12 157 48 151, 157 160
CANAL DE LA CULBUTE—Dépenses CANAL DES GALOPS:— Construction. Description de la route. Agrandissement. Améliorations. Entretien. Nouveaux travaux. Rapports de l'ingénieur-surintendant	I	153 8 153 39 157 39 153, 157
CANAL DE GRENVILLE:— Description des travaux Agrandissement Depenses Exploitation et entretien Rapport de l'ingénieur surintendant Profondeur de l'eau sur les buscs.	I II I I I	12 36 17 47 132 137
CANAL DE LACHINE:— Construction. Description de la route. Dépenses. Agrandissement Amendes perçues Exploitation et entretien. Rapport de l'ingénieur-surintendant. Profondeur de l'eau sur les buscs. 10—6******	II	35 6 7 35 138 45 128 134

	Partie	Pag
ANAL MURRAY:-		
Description des travaux	II	6
Dépenses Exploitation et entretien		4
Rapport de l'ingénieur-surintendant	I	18
Profondeur de l'eau sur les buscs	I	16
Construction et agrandissement		38, 1
Description du canal	I I	-
Entretien Rapport de l'ingénieur-surintendant	I	1
ANAL DU RAPIDE-PLAT:—		1
Description de la route	Ī	90 1
Agrandissement et construction	I	39, 1
Rapport de l'ingénieur-surintendant		151, 1
anal Rideau:		
Dépenses	II	
Exploitation et entretien	I	1
Embranchement de Perth	I	1
Profondeur de l'eau sur les buscs		1
anal du Saut-Sainte-Marie:—		
Construction et exploitation	I	
Depenses		
Rapport du surintendant	I	1
ANAL DE SOULANGES:— Construction	1	
Description des travaux	I	
Rapport de l'ingénieur.	I	1
Dépenses. Esquisse indiquant une section	II	
ANAL SAINT-PIERRE:—	-	
Description des travaux	I	
Dépenses de construction Exploitation et entretien	II	
Rapport du l'éclusier-percepteur	Î	1
Rapport du l'éclusier-percepteur ANAL TAY, dépenses. Voir aussi "Rideau"	II	
ANAL DE LA TRENT:— Description des travaux	1	
Dépenses	II I	
Exploitation et entretien	I	1
Rapport de l'ingénieur-surintendant	Ī	
ANAL WELLAND:—		
Dommages faits à la propriété Description du canal, etc	I]
Dépenses	II	
Amendes perçues	. 1	1
Exploitation et entretien. Esquisse montrant une section.	I	
Rapport de l'ingénieur-surintendant	1	1
Profondeur de l'eau sur les buscs	I	1
ANAUX DE WILLIAMSBURG:— Description des travaux	1	
Dépenses.	Î	
Dépenses Exploitation et entretien	. Į	150 1
Rapport de l'ingénieur-surintendant	I	152, 1
Profondeur de l'eau sur les buscs ARTES accompagnant le rapport du député du ministre		XXX
THEMIN de fer Annapolis et Dighy:—Dépenses de construction	. 1.1	
CHEMIN de fer du Cap-Breton :—Dépenses de construction. CHEMIN de fer d'embranchement de Carleton :—Dépenses de construction	. 11	
CHEMIN de fer Canadien du Pacifique :—Travaux d'arbitrage dans la Colombie-Britann	. 1	
Dépenses de construction	11	
Mouvement du trafic	I	}
Rapport de l'ingénieur-surintendant	Ī	1

Ministère des Chemins de fer et Canaux.

	Partie	Page.
		- 1.6
C		
CHEMIN DE FER DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD :-		
Accidents	Ī	115
Comptable et trésorier, états de comptes. Compte du capital.	I	$\frac{102}{27}$
Description et longueur du chemin	Ī	5
Dépenses de construction	II	39
Rapport du chef d'exploitation.	I	$\frac{94}{18}$
Longueur de la ligne	I	108
Matériel roulant	I	27 95
Rapport du surintendant	Ī	$\frac{33}{27}$
CHEMIN DE FER TRANSCONFINENTAL—Communication par le	Ī	3
CHENAL Nord, fleuve Saint-Laurent, redressement, etc	I	155 171
COMPTABLE en chef de l'Intercolonial—Relevés du	Î	59
Embranchement de Windsor	Ī	92
COMPTABLE de la division mécanique de l'intercolonial, états. Ile du Prince-Edouard.	1 1	$\frac{79}{108}$
Comptable et auditeur du ch. de fer I.PE.:—Relevés	I	102
COMPTABLE du département :—Relevés	II	$\frac{3}{30}$
Percepteur des péages sur canaux—Compte des recettes	II I	3
pour construction et entretien des canaux	11	5
pour construction et agrandissement des canaux	$_{ m II}$	$\frac{27}{6}$
Canal de la Baie-Verte—Relevé hydrographique	II	8
Canaux de Carillon et Grenville	II	17
Canal Chambly. Canal de Cornwall.	$_{ m II}$	$\frac{21}{12}$
Canal de Cornwall Canal et barrage de la Culbute	II	18
Canal Lachine	II	7
Lac Saint-François	II	11 10
Lac Saint-Louis Canal Murray	II	22
Canal Rideau	II	$\frac{19}{25}$
Canal du Saut-Sainte-Marie. Canal de Soulanges.	II	$\frac{25}{26}$
Canal et écluse de Sainte-Anne	II	16
Fleuve Saint-Laurent et canaux	II	9 20
Ecluse de Saint-Ours	II	$\frac{20}{24}$
Canal de la Trent	II	23
Canal Welland	II	15 13
Loyers de chutes d'eau, etc.	II	29
Dépenses et revenu des chemins de fer	II	33 41
Annapolis et Digby Pacifique Canadien	II	40
Cap-Breton.	ĨĪ	36
Embranchement de Carleton Prolongement de l'Est	II	$\frac{35}{34}$
Intercolonial	İİ	33
Ligne directe entre Montréal et l'Europe	II	38
Oxford et New-Glasgow	II	37 39
Dépenses des chemins de fer à compte du capital	II	42
Récapitulation—Chemins de fer	II	43
" Chemins de fer et canaux. Remboursement des péages sur canaux.	II	$\begin{array}{c} 44 \\ 32 \end{array}$
loyers	II	32
Revenu des canaux	II	28 45
Subventions aux chemins de fer	I	4
ъ		
DEVEREUX, M. John H. Voir "Canal Saint-Pierre"	I	168
DEVLIN, M. R. Voir "Statistique des canaux" DOULL, M. W. S. Voir "Etats divers"	$\mid \stackrel{ m V}{ m IV}\mid$	3

_	Partie	Page
D		
ÉPUTÉ du ministre—Rapport du		. :
		xxxi
" canaux Chemins de fer de l'Etat en exploitation.		xxx
		x
Embranchement de Windsor. Subventions en terres.		XXX
Cartes accompagnant le rapport		XXX
Chemins de fer subventionnéséPENSES pour travaux, canaux en général RECTEUR général des chemins de fer de l'Etat—Rapport du :—	II	
Intercolonial. Ile du Prince-Edouard.	I]	
Embranchement de Windsor	Ī	1
Canal de Beauharnois. Canaux de Carillon et de Grenville.	I	1
Canal Chambly. Profondeur de l'eau sur les buscs.	I	1
Amendes perçues. Canal Lachine	Ī	1
Ecluse de Saint-Ours	I	1
IVISION DU SAINT-LAURENT :— Rapport de l'ingénieur-surintendant sur la construction	Ī	1
Profondeur de l'eau sur les buscs	I	1
E		
CLUSE ET BARRAGE DE SAINT-OURS :—	_	
Description de l'écluse	Ϊ́Ι	
Exploitation et entretien	Ţ	1
Profondeur de l'eau sur les buscs	_	1
Description des travaux	11	
Exploitation et entretien	Ī	1
Profondeur de l'eau sur les buscs	I	1
Comptable et trésorier—Relevés du Rapport de l'ingénieur en chef	Į Ť	
Description du chemin	Î	
Longueur de la route	Ĩ.	
Contrats concernant les subventions pour aider à la construction de chemins de fer Contrats passes	IV IV	
Propriétés louées au département. Propriétés achetées ou endommagées Chutes d'eau et autre propriétés louées.	IV	
F		
'ELLOWES, M. Geo. R. L. Voir "Ch. de fer de la Passe du Nid-de-Corbeau "	\ I	1
II		
Halifax à Montréal, distance de	Į	1
Huggan, M. S. F. <i>Voir</i> "Comptable, div. du matériel"	I	

Ministère des Chemins de fer et Canaux

_	Partie	Page.
Y		
GÉNIEUR EN CHEF et député du miristre—Rapport du :— Accidents sur les chemins de fer pendant l'exercice	I	52
Canal de Beauharnois—Exploitation et entretien Chemin de fer du Pacifique—Travaux d'arbitrage dans la Colombie-Britannique	Î	46
Chemin de fer du Pacifique—Travaux d'arbitrage dans la Colombie-Britannique	I	28 51
Statistique des canaux	İ	47
Canal de Chambly—Exploitation et entretien	I	46
Canal de Cornwall—Construction et agrandissement Exploitation et entretien.	I	37 48
Chemin de fer de la Passe du Nid-de-Corbeau, contruction	T	28
Date de l'ouverture et de la clôture des canaux	Ī	4
Dimension des écluses des différents canaux Dépenses de construction des canaux de l'Etat.	I	4:
Canal de la Pointe FarranAgrandissement	I	3
Canal des Galops—Agrandissement Améliorations		3 4
Canal de Grenville—Agrandissement	I	3
Enclos. Chemin de fer Intercolonial	Ī	1
Canal de Lachine, construction et agrandissement	I	$\frac{2}{3}$
Exploitation et entretien	I	4
Canal du lac Saint-Louis, construction	1 1	3 5
Longueur des chemins de fer du Canada Canal Murray, exploitation et entretien	I	9 4
Chenal Nord—Redressement et approfondissement	I	4
Opérations des chemins de fer de l'Etat	I	$\frac{1}{2}$
Chemin de fer de l'Île du Prince-Edouard		5
Subventions,	1	5
Chemins de fer sous le contrôle de l'Etat. Canal du Rapide-Plat—Agrandissement.	I	1 3
Canal Rideau—Exploitation et entretien	1	4
Bief de rivière, améliorations Matériel roulant des chemins de fer	I	4 5
Saut-Sainte-Marie, construction		3
Canal de Soulanges	I	3
Ecluse de Saint-Ours " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	I	$\frac{4}{4}$
Ecluse de Saint-Ours " " Canal de Saint-Pierre " " "	I	4
Canal de la Vallée de la Trent, construction	I	3
Exploitation et entretien	I	4
Canaux de Williamsburg—Exploitation et entretien	I	4
Embranchment de Windsor	I	$\frac{2}{6}$
Embranchement de Windsor		9
TERCOLONIAL:—	т .	0
Accidents	I	8 5
Compte du capital et du revenu	I	
Rapport de l'ingénier en chef	I	6
Description de la route. Dépenses, relevé du comptable du ministère.	II	3
Rapport du chef d'exploitation	1 1	5
Longueur de la route	I	$\frac{1}{7}$
Surintendant de la division mécanique—Rapport du		7
Matériel roulant	I	$\frac{2}{2}$
Frais d'exploitation	Ī	22, 5
J		
OUGHINS, M. G. R. Voir "Surint. de la div. mécanique, ch. de fer Intercolonial	1	7
L		
AC Saint-Louis chenal	I	13
ao Daint-130013 Cilculat	I	3

	1	
	Partie	Page.
*		
L		
Lac Saint-François, dépenses. Amélioration du chenal. LE SAINT-LAURENT et les lacs :—	II	11 155
Description des routes Dépenses pour levés hydrographiques		5 9
Chenal Nord, redressement Profondeur de l'eau sur les buscs LOVER de chutes d'eau et autres	II	155 160 29
.VI		
MACKENZIE, M. W. B. Voir "Ingénieur en chef de l'Intercolonial".	Ī	68, 90
MACKENZIE, M. W. B. Voir "Ingénieur en chef de l'Intercolonial". MARCEAU, M. E. Voir "Division de Montréal". MONRO, M. T. Voir "Canal de Soulanges" MONTRÉAL et l'Europe, chemin de fer de la ligne directe entre, dépenses de construction. MONTRÉAL, Ottawa et Kingston, canaux, description des routes	I II I	128 123 38 10
0		
Oxford et New-Glasgow, ch. de fer—Dépenses de construction	II	37
P		
Péages sur canaux, tarif consolidé Phillips, M. A.T. Voir "Rideau"	V	154 145
POTTINGER, M. D. Voir "Chef d'exploitation". PROLONGEMENT EST, dépenses de construction.	II	54, 90, 94 34
R		
Revenu des canaux Dépenses de construction. RIVIÈRE RICHELIEU et lac Champlain, système de navigation. RIDOUT, M. T. Voir "Statistique des chemins de fer". ROGERS, M. R. B. Voir "Canal de la Trent". ROUTES de navigation par canaux, description des. RUBIDEE, M. T. S. Voir "District du Saint-Laurent".	I VI I	28 43 13 3 139 5
Rubidge, M. T. S. Voir "District du Saint-Laurent"	I	151, 157
· ·		
Schreiber, M. C. Voir "Ingénieur en chef" et "Député du ministre". Shannon, M. L. Voir "Comptable du département". Sharp, M. G. A. Voir "Surintendant du ch. de fer de l'I. PE.".	I II I	3, 171 3 95
Statistique des canaux :— Moyenne des prix de transport par canaux	V	22
" par boisseau	$\begin{bmatrix} V \\ V \\ V \end{bmatrix}$	$ \begin{array}{c c} 24 \\ 19 \\ 21 \end{array} $
Rapport de l'ingénieur en chef—Allusion au. Commerce par les canaux des chutes Sainte-Marie et du Saut-Sainte-Marie	Ĭ	51 14
Comparaison des diverses routes américaines. Exportations par les lacs à Chicago.	V	11 15
Commerce de transport étranger	V	29 25
Articles étrangers transp. dans le comm. des EU. avec l'Amérique Britann. du N. Tarif du transport, péages, prix de l'usage des élévateurs et de l'emmagas. comparés.	V V V	31 23
Fret par le canal Welland le Saint-Laurent	$\begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \mathbf{v} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix}$	8 8 13
Tarif de transport Tarif des ports des Etats-Unis à des ports des Etats-Unis Grain transporté par les lacs	V V	9
de Chicago par les lacs. a la mer par routes rivales.		16
Prix du transport par les lacs de Chicago à Buffalo " Duluth à Buffalo	V	18 20
la houille de Buffalo à Chicago, etc	$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{v}} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix}$	$\frac{26}{27}$
de pays étrangers en transit aux Etats-Unis	V	28 13
Revenu	V	3

Ministère des Chemins de fer et Canaux.

	Partie	Page.
e		
STATISTIQUE DES CANAUX—Suite.		
Trafic de plein parcours entre Montréal et les ports sur le lac Erié	v	9
Quantité totale du fret par les canaux	v l	10
Quantité totale du fret par les canaux	v l	12
Transbordement du grain	V	7
Denrées transportées à la mer par New-York. C. Tonnage de certains articles passés par les canaux de New-York	V	11
C. Tonnage de certains articles passés par les canaix de New-York	V	32
D. " " le canal Welland E. " " acquittés à Buffalo et Tonawanda en transit par le	V	34
canal Erié	v	36
" acquittés à Oswego par le canal Erié	v	37
F. " canal Welland	v	38
G. " passés par le canal Welland et transit entre des ports		
des Etats-Unis	V	39
H. Quantité de céréales transportées sur chaque ligne de canaux et les deux princi-	7.7	
paux chemins de fer qui leur font concurrence I. Fret descendu par le canal Welland sur des navires canadiens et américains	V	40
monté " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	v	41 45
Canal Welland, récapitulation du fret d'entier parcours	v	46
Fret passé par le canal Welland en descendant et en montant	v	46
J. Liste des gros navires allégés à Port-Colborne	V	47
K. Fret descendu du lac Erie à Montréal. L. monté de Montréal au lac Erié	V	49
L. " monte de Montreal au lac Erre	V	51
M. " passé par le canal Welland allant de ports américains à des ports américains	v	53
N. Navires chargés de grain partis de ports à l'ouest de Port-Colborne et allant à	· ·	99
Montréal : quantité de grain transbordée à Kingston et à Prescott, et quan-		
tité prise à Montréal	V	55
Récapitulation du relevé N	V	56
O. Quantité de grain descendue par le canal Welland à Kingston et Prescott sur des	3.7	~ ~
navires canadiens et américains	V	57
land	V	58
Q. Etat comparatif de la quantité de grain descendu à Kingston et Prescott	V	59
R. Nombre de navires, tonnage, passagers et fret descendus par les rapides du Saint-		
Laurent	V	59
S. Houille passée par le canal Welland T. les canaux du Saint-Laurent	V	60 60
U. Fret descendu par le canal Welland jusqu'à Montréal, quantité destinée aux	v	00
ports d'Ontario et aux ports américains	V	61
Récapitulation du relevé U	V	73
Etat comparatif des recettes sur tous les canaux en 1896 et 1897	V	76
du grain et du bois passés par les canaux en 1896 et 1897	V	78
Statistique du trafic des canaux	V	80
2. de plein parcours	v	80 84
3. intermédiaire	v	88
4. Saint-Laurent, détails du trafic.	V	92
5. de plein parcours	V	96
6. intermédiaire	V	100
7. Ottawa, détails du trafic	V	104
8. Chambly "	V	108
10. Saint-Pierre	v	111 114
11. Vallée de la Trent, détails du trafic	v	117
12 Murray, détails du trafic	V	120
13. Saut-Sainte-Marie, détails du trafic 14. Trafic sur ces canaux, d'après classification	V	123
14. Trafic sur ces canaux, d'après classification	V	126
15. Sommaire du trafic sur les canaux	V	132
16. Péages perçus sur tous les canaux	v	$\frac{138}{140}$
Etat sommaire	v	143
18. Tableau comparatif du trafic total passés par tous les canaux	V	144
19. Nombre et tonnage des navires passés par le canal Welland	V	145
20. " les canaux du Saint-Laurent 21. " Rideau, Ottawa et Chambly	V	149
21. " " Rideau, Ottawa et Chambly 22. Tonnage classifié des navires passés par les canaux	V	$\frac{151}{152}$
23. Tarif revisé des péages	V	152
STATISTIQUE des chemins de fer :—		101
Accidents (fatals) pendant l'exercice	VI	6
Sommaire des accidents	VI	56

	Partie	Page
s		
TATISTIQUE DES CHEMINS DE FER-Fin.		
Aide (gouvernements et municipalités) promise aux chemins de fer terminés et en		
construction.	VI	5
Aide accordée aux chemins de fer par les gouvernements	. VI	63
Sommaire de l'aide accordée municipalités	VI VI	70
Capital—Etat du capital employé	VI	82 19
Particularités de construction des chemins de fer	. vi	24
Rapport de l'ingénieur en chef		51
Recettes		44
Fret transporté	. VI	38
Développement des chemins de fer depuis 1835. Concessions de terres aux chemins de fer terminés et en voie de construction	VI	3
Lignes appartenant à des compagnies de houille et de fer	Vi l	$\frac{7}{62}$
Situation des chemins de fer		8
Capital nominal acquitté	. VI	
Operations en milles parcourus		32
Frais d'exploitation		50
Matériel roulant Sommaire du capital durant l'année.	VI	21
SUBVENTIONS AUX CHEMINS DE FER :	, VI	4
Subventions en argent accordées et payées	. III	ç
de montants fixes	. III	
Rapport de l'ingénieur en chef à ce sujet	.) I	50
Subventions en terres		3
par des crédits		
Prêt de		
Nombre de milles de chemins de fer subventionnés par 60-61 Vic., c. 4.		E
Subventions accordées aux chemins de fer	. II	4
Lois sanctionnant les subventions:—		
En argent.		
En terres		5. 5.
Subventions. Voir "Subventions aux chemins de fer"	III	0
SURINTENDANT de la division mécanique du ch. de fer Intercolonial—Rapport du		7
SURINTENDANT du ch. de fer de l'Île du PE.—Rapport du	. I	9
SUTTON, M. J. Voir "Comptable de la division mécanique"	. I	79
T		
THOMPSON, M. W. G. Voir "Welland"	I	162
W		
WILLIAMS, M. T. Voir "Comptable chef et trésorier"	. I	59, 99





